

Jan Czeczotka
revize, opravy a údržba el.zařízení
IČ: 60290129
739 91 Dolní Lomná čp.146

Statutární město Třinec
Jablunkovská 160
739 61 Třinec

**Nabídková cena "Rekonstrukce společných prostorů a schodišťového traktu
bytového domu Alešova čp.673, čp.674, čp.675 a čp.676, Třinec"**

Rekapitulace nákladů

1	Celkem (bez DPH) Kč:	306 274,00 Kč Kč
2	DPH 12%	36 752,88 Kč Kč
3	Celkem (včetně DPH) Kč:	343 026,88 Kč Kč

č.pol.	zkrácený popis	m.j.	množs.	cena	
				dodávka	
				jedn.	pol.celk.
	Materiál/montáž				
1	Rozvodnice 18 mod.plast	ks	3	1350,00	4 050,00
2	Vypínač č.1	ks	24	145,00	3 480,00
3	Vypínač č.6	ks	8	160,00	1 280,00
4	Vypínač č.7	ks	4	180,00	720,00
5	Dělicí lišta 1F	ks	3	370,00	1 110,00
6	Krabičky KU 68	ks	36	12,50	450,00
7	Chráničojistič 10A/B/1+N/l.vyp.0,03A	ks	16	1350,00	21 600,00
8	Chráničojistič 16A/B/1+N/l.vyp.0,03A	ks	4	1250,00	5 000,00
9	Jistič 10A/B 6kA	ks	12	135,00	1 620,00
10	Vestavná zásuvka 230V/16A	ks	4	238,00	952,00
11	Krabičky gumové IP65	ks	42	38,00	1 596,00
12	Svítilník LED 14W s čidlem 360 st.	ks	16	1150,00	18 400,00
13	Osvětlovací těleso 60W, IP44	ks	56	400,00	22 400,00
14	Žárovka 40W E27	ks	56	15,00	840,00
15	Kabel CYKY 3Cx1,5 mm2	m	780	25,00	19 500,00
16	Kabel CYKY 3Cx6 mm2	m	12	98,00	1 176,00
17	Kabel CYKY-lo 3Ax1,5 mm2	m	180	25,00	4 500,00
18	Svorky Bernard	ks	12	27,00	324,00
19	Pásek Cu	ks	12	23,00	276,00
20	Lišta 20x20	m	140	29,00	4 060,00
21	Vodič žl.zel. 6mm2	m	40	27,00	1 080,00
22	Wago svorka 3-pol	ks	170	8,00	1 360,00
23	Úprava podružného rozváděče	soub.	4	1600,00	6 400,00
24	Průraz zdi tl.16	ks	48	210,00	10 080,00
25	Uložení kabelů CYKY 3Cx1,5 mm2	m	780	25,00	19 500,00
26	Uložení kabelů CYKY 3Cx6 mm2	m	12	40,00	480,00
27	Uložení kabelů CYKY-lo 3Ax1,5 mm2	m	180	25,00	4 500,00
28	Vysekání a zaomítní drážek	m	360	260,00	93 600,00
29	Vysekání otvorů pro krabičky KU	ks	36	45,00	1 620,00
30	Demontáž stávajících el. rozvodů	soub.	1	1800,00	1 800,00
31	Montáž zásuvky	ks	4	170,00	680,00
32	Montáž svítidel	ks	72	210,00	15 120,00
33	Montáž vypínačů	ks	36	170,00	6 120,00
34	Montáž jističů	ks	12	150,00	1 800,00
35	Montáž proud.chrániče	ks	20	240,00	4 800,00
36	Stavební materiál (sádra, malta hrubá, štuková)	kompl.	4	1500,00	6 000,00
37	Režie, odvoz a likvidace odpadu	soubor	4	1500,00	6 000,00
38	Seřízení, odzkoušení	kompl.	4	3000,00	12 000,00
39	Celkem				306 274,00

Vyhotovil J.Czeczotka
V Dolní Lomné dne 12.9.2024

