

"Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2024 - ST Ostrava - obvod 1"

Smlouva: č. Objednatele: E635-S-2200/2024 ; č. Zhotovitele: SML1-57/2023

Příloha č.2 Objednávky na stavební práce

Období: říjen 2024 KORIDOR

Typ	Kód	Popis	MJ	množství	jednotková cena	celkem
K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	700,000		
K	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3	140,000		
K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	1,500		
K	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	26,000		
K	5909042020	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové	m	1 054,150		
K	5913035010	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	9,000		
K	5913035210	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	34,200		
K	5913040010	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	9,000		
K	5913040210	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	34,200		
K	7497371630	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech - demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami	kus	412,000		
K	7497351560	Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	412,000		
K	7592007160	Demontáž balízy úplná včetně upevňovací sady	kus	90,000		
K	7592005162	Montáž balízy do kolejíště pomocí mezikolejnicového upevňovačla (Clamp, Vortok apod)	kus	90,000		
K	7592007120	Demontáž informačního bodu MIB 6	kus	25,000		
K	7592005120	Montáž informačního bodu MIB 6	kus	25,000		
M	5955101000	<i>Kamenivo drcené štěrku frakce 31, 5/63 (32/63) třídy B1</i>	t	1 260,000		
K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	1 260,000		
K	9902109200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	2 620,000		
K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	5,000		
K	022111001	Geodetické práce Měření prostorové polohy koleje zaměřením APK trať jednokolejná	km	17,000		
K	033111001.1 R	Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objíždky - jednoduché vyřízení povolení a označení objíždky	soubor	2,000		
K	033111001.3 R	Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objíždky - obtížné vyřízení povolení a označení objíždky	soubor	1,000		
K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	500,000		

celkem:

4 638 278,59