

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy kancelářských prostor - KB Jičín

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

4. 4. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Stavební úpravy kancelářských prostor - KB Jičín**

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 4. 4. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		0,00
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce		0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
997 - Přesun sutě		0,00
998 - Přesun hmot		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy kancelářských prostor - KB Jičín

Místo: Datum: 4. 4. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

1	K	310271075	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl přes 1 do 4 m2 pórobetonovými tvárnicemi přes P2 do P4 na tenkovrstvou maltu tl 300 m	m2	4,00		0,00
2	K	317142422	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm	kus	1,00		0,00
3	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	6,30		0,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

4	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu	m2	20,60		0,00
5	K	612311131	Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	20,60		0,00
6	K	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,09 do 0,25 m2 na stěnách	kus	10,00		0,00
7	K	619991001	Zakrytí podlahy fólií	m2	40,00		0,00
8	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	1,00		0,00
9	M	55331487	zároveň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,00		0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

10	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	40,00		0,00
11	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	40,00		0,00
12	K	962031011	Bourání příček nebo přízdivek z cihel děrovaných tl do 100 mm	m2	8,25		0,00
13	K	988881111	Odstranění mříže a stropní garnyže	kus	1,00		0,00
14	K	988881112	Odstranění kazetového podhledu po příčce	kus	1,00		0,00

D 997 Přesun sutě 0,00

15	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	0,95		0,00
16	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7,60		0,00
17	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,95		0,00

D 998 Přesun hmot 0,00

18	K	998018002	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	1,61		0,00
----	---	-----------	--	---	------	--	------

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

19	K	784181111	Základní silikátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	152,86		0,00
20	K	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	152,86		0,00