

## Dílčí smlouva č. 0311/2017

k rámcové dohodě: **Běžná a havarijná údržba objektů ve správě SBBH 2017/2018**

---

### Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Dlážděná 1003/7  
110 00 Praha 1, Nové Město

IČ: 709 94 234  
DIČ: CZ70994234

čís. rámcové dohody: E654-S-3304/2017

### Zhotovitel:

EPLcond a.s.  
Purkyňova 2873/19a  
301 00 Plzeň

IČ: 263 46 575  
DIČ: CZ26346575

čís. rámcové dohody: OSP170011/2-17 500 059 0

### Text dílčí smlouvy:

Plzeň Koterov/Božkov - kovárna TO - Oprava střešní krytiny


Objednáváme u vás dílo za **110 837,66 Kč**

Termín zahájení: po nabytí účinnosti  
Termín dokončení: **21.07.2017**  
Nabídka č.: **0311/17/50/345/175000500 Ú**  
(Nabídka tvoří přílohu této smlouvy)


Způsob platby: **převodem**  
DPH bude vyčísleno dle aktuální sazby.

**Cena celkem bez DPH: 110 837,66 Kč**

### Za objednatele:

Datum: 26.06.2017  
Podpis: 

### Za zhotovitele:

Datum: 23.06.2017  
Podpis: 

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

## Oprava střešní krytiny

KSO:  
Místo: Plzeň Koterov/Božkov - kovárna TO

CC-CZ:  
Datum: 23.06.2017

Zadavatel:  
SŽDC s.o- Oblastní ředitelství Plzeň

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
EPLcond a.s., Purkyňova 19a, Plzeň

IČ: 263 465 75  
DIČ: CZ26346575

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>0,00</b>
---------------------	--	--	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>0,00</b>
-------------------	--------------	-------------

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

## Oprava střešní krytiny

Místo: Plzeň Koterov/Božkov - kovárna TO

Datum: 23.06.2017

Zadavatel: SŽDC s.o- Oblastní ředitelství Plzeň

Projektant:

Uchazeč: EPLcond a.s., Purkyňova 19a, Plzeň

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV			0,00
997 - Přesun sutě			0,00
PSV - Práce a dodávky PSV			0,00
712 - Powlakové krytiny			0,00
762 - Konstrukce tesařské			0,00
764 - Konstrukce klempířské			0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady			0,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit			0,00
<b>Náklady soupisu celkem</b>			<b>0,00</b>
65417076 Běžná a havarijní údržba objektů ve správě SBBH 2017 - 2017	objem dílčí zakázky nad 50.000,-	<b>0,98</b>	0,00
<b>Cena celkem</b>			<b>0,00</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

## Oprava střešní krytiny

Místo: Plzeň Koterov/Božkov - kovárna TO

Datum: 23.06.2017

Zadavatel: SŽDC s.o- Oblastní ředitelství Plzeň

Projektant:

Uchazeč: EPLcond a.s., Purkyňova 19a, Plzeň

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**0,00**

D HSV Práce a dodávky HSV **0,00**

D 997 Přesun sutě **0,00**

1	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,382		0,00	CS ÚRS 2017 01
2	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,382		0,00	CS ÚRS 2017 01
3	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5,730		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		0,382*15 'Přepočtené koeficientem množství		5,730			
4	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,382		0,00	CS ÚRS 2017 01

D PSV Práce a dodávky PSV **0,00**

D 712 Powlakové krytiny **0,00**

5	K	712311101	Provedení powlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	25,680		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		9,9*0,6		5,940			
	VV		1,4*0,6+0,45*4*0,6		1,920			
	VV		Mezisoučet fabiony		7,860			
	VV		9,9*3*0,6		17,820			
	VV		Mezisoučet okapnice		17,820			
	VV		Součet		25,680			
6	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg	t	0,008		0,00	CS ÚRS 2017 01

P Poznámka k položce:  
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzin

VV 25,68\*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,008

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	261,580		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		9,9*3*0,6		17,820			
	VV		Mezisoučet podkl.okapnice		17,820			
	VV		36		36,000			
	VV		Mezisoučet podkl.lep. v ploše		36,000			
	VV		9,9*9,9+9,9*5+9,9*4,5		192,060			
	VV		Mezisoučet plocha		192,060			
	VV		9,9*1,0+1,0*4*1,0+0,45*4*1,0		15,700			
	VV		Mezisoučet fabiony		15,700			
	VV		Součet		261,580			
8	M	628522640	pás s modifikovaným asfaltem Sklodex 40 Special mineral	m2	61,893		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		17,82+36		53,820			
	VV		53,82*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		61,893			
9	M	628520150	pás asfaltovaný modifikovaný SBS SKLOELAST EXTRA	m2	238,924		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		192,06+15,7		207,760			
	VV		207,76*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		238,924			
10	K	712400832	Odstranění povlakové krytiny střech do 30° dvouvrstvé	m2	14,850		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		9,9*3*0,5		14,850			
11	K	998712101	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	1,649		0,00	CS ÚRS 2017 01
D 762			Konstrukce tesařské				0,00	
12	K	762341932	Vyřezání části bednění střech z prken tl do 32 mm plochy jednotlivě do 4 m2	m	8,750		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		2,5*3,5		8,750			
13	K	762343913	Zabednění otvorů ve střeše prkny tl do 32mm plochy jednotlivě do 8 m2	m2	8,750		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		2,5*3,5		8,750			
14	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	0,219		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		8,750*0,025		0,219			
15	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	0,175		0,00	CS ÚRS 2017 01
D 764			Konstrukce klempířské				0,00	
16	K	764001123	Montáž dilatační připojovací lišty rš přes 100 mm	m	15,700		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		9,9+1*4+0,45*4		15,700			
17	M	553511031	Krycí lišta z Pz barveného plechu rš 150 mm	m	15,700		0,00	CS ÚRS 2017 01
18	K	764002811	Demontáž okapového plechu do sutí v krytině povlakové	m	29,700		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		9,9*3		29,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	764002871	Demontáž lemování zdi do suti	m	7,600		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		0,45*4+1,0*4+0,45*4		7,600			
20	K	764003801	Demontáž lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a jiných kusových prvků do suti	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		2+2+2		6,000			
21	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	19,800		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		9,9*2		19,800			
22	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	7,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		4+3		7,000			
23	K	764202134	Montáž oplechování rovné okapové hrany	m	29,700		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		9,9*3		29,700			
24	M	553510863	Oplechování rovné okapové hrany z Pz barveného plechu rš 330 mm	m	29,700		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		9,9*3		29,700			
25	K	764501103	Montáž žlabu podokapního půlkulatého	m	19,800		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		9,9+9,9		19,800			
26	M	553448120	žlab podokapní půlkulatý PREFA 333 mm, l=6m	m	19,800		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		9,9+9,9		19,800			
27	K	764501104	Montáž čela pro podokapní půlkulatý žlab	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		2*2		4,000			
28	M	553448340	čelo žlabu půlkulaté PREFA 333 mm	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
29	K	764501108	Montáž kotlíku oválného (trychtýřového) pro podokapní žlab	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
30	M	553448450	kotlík kulatý PREFA 333/ 100 mm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
31	K	764508131	Montáž kruhového svodu	m	9,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		6+3		9,000			
32	M	553448220	svod kruhový PREFA 100 mm, l=3m	m	9,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		6+3		9,000			
33	K	764508132	Montáž objímky kruhového svodu	kus	9,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
34	M	553448700	objímka svodu PREFA 100/200 mm	kus	9,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
35	K	764508134	Montáž horního dvojitého kolena kruhového svodu	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
36	M	553448660	koleno svodu PREFA 100/72°	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		2*2		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis
37	K	764508135	Montáž výtokového kolena kruhového svodu
38	M	553448740	<i>koleno svodu soklové PREFA - D 100 mm</i>
39	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m
D	VRN		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>
D	VRN8		<b>Přesun stavebních kapacit</b>
40	K	080001000	Další náklady na pracovníky

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
<i>kus</i>	<i>2,000</i>		<i>0,00</i>	<i>CS ÚRS 2017 01</i>
t	0,056		0,00	CS ÚRS 2017 01

0,00

0,00

kpl.	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
------	-------	--	------	----------------