

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

číslo smlouvy dle zhotovitele: S25-045-0053

I. Smluvní strany

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
Kontaktní adresa: Tovární 209, 537 01 Chrudim
IČO: 48035599
DIČ: CZ48035599
Zastoupen: Ing. Martinem Lukešem, ředitelem oblasti Pardubice
Jarmilou Fikejzlovou, vedoucí obchodního oddělení Pardubice
Bankovní spojení: UniCredit Bank a.s., č. ú.: [REDACTED]
Telefon, e-mail: [REDACTED]

dále jen zhotovitel - na straně jedné

Objednatel: Město Polička
Palackého nám. 160, 572 01 Polička
IČO: 00277177
DIČ: CZ00277177
Zastoupen: Jaroslavem Martinů, starostou města
Bankovní spojení: [REDACTED] Česká spořitelna, a.s., pobočka Polička
Telefon, e-mail: [REDACTED]

dále jen objednatel – na straně druhé

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva města nebo jiného obdobného dokumentu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba jiné osoby.

II. Úvodní ustanovení

II.1. Zástupci pro věci technické:

Zástupce objednatele (technický dozor investora) pověřený řešením technických problémů, kontrolu provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla: **Ing. Andrea Vraspírová**,
tel.: [REDACTED] **e-mail:** [REDACTED]

Zástupce zhotovitele (hlavní stavbyvedoucí) pověřený řízením stavebních prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla: **Ing. Radek Viktoryn**,
stavbyvedoucí (tel.: [REDACTED]

III. Předmět díla

III.1 Předmětem zakázky je realizace stavebních úprav zpevněných ploch před bytovými domy č.p. 542-544 a č.p. 545-547 na ulici Zákrejsova v Poličce v rozsahu **I. etapy** zahrnující pouze **„SO-101 Komunikace“**. Ostatní SO nejsou předmětem této zakázky.

Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v následující dokumentaci:

- projektová dokumentace pro provedení stavby (SO-101 Komunikace) vypracovaná projektovou a inženýrskou kanceláří Lubomír Klodner, Rohozná 366, 569 72 Rohozná, IČO: 45568481, autorizace v oboru dopravní stavby – ČKAIT 0700880 (příloha č. 5 zadávací dokumentace),
- neoceněný výkaz výměr - slepý rozpočet (příloha č. 6 zadávací dokumentace),
- návrh smlouvy o dílo (příloha č. 4 zadávací dokumentace),
- vyjádření dotčených orgánů (součástí projektové dokumentace – příloha č.5 zadávací dokumentace),
- výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace ze dne 2.7.2024, č.j.: MP/23095/2024.

III.2. Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek a služeb nezbytných pro řádné dokončení díla tak, aby dílo v plném rozsahu plnilo svůj účel a odpovídalo veškerým normám a technickým předpisům vztahujícím se na stavební dílo tohoto charakteru, při respektování obecných podmínek daných platnými právními předpisy, stavebním povolením a tímto smluvním vztahem.

III.3. Součástí díla jsou rovněž následující práce a činnosti:

- náklady na zařízení staveniště a jeho provoz,
- dodávku elektřiny, vodné a stočné,
- odvoz a likvidaci odpadů,
- poplatky za skládky,
- náklady na používání strojů,
- služby střežení staveniště,
- úklid staveniště a přilehlých ploch,
- dopravní značení,
- náklady na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek včetně veškerých správních a místních poplatků,
- náklady na schvalovací řízení, převod práv,
- pojištění, daně, cla, správní poplatky,
- provádění předepsaných zkoušek a revizí,
- zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků,
- zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů,
- náklady na zajištění a provedení archeologického průzkumu a dozoru – účastníci jsou povinni před podáním nabídky projednat rozsah a cenu archeologického průzkumu a dozoru s organizací, která má archeologickou licenci (tj. organizace oprávněná provádět archeologický průzkum). Archeologický průzkum a dozor bude probíhat pouze v rozsahu prováděných zemních prací,
- dokumentace skutečného provedení stavby, která bude předána zadavateli v počtu 3 paré + 1x elektronicky,
- geodetické práce + zaměření provedeného díla zpracovaného graficky v počtu 3 paré + 1 x elektronicky,
- další, v tomto odstavci neuvedené, výdaje spojené s realizací stavby.

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:

- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla dle vyhl. č. 499/2006 Sb. - dokumentace skutečného provedení stavby.
- Části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám budou označeny nápisem „beze změn“.
- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.
- U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.

III.4. Předmět díla je blíže specifikován v oceněném výkazu výměr, který tvoří nedílnou součást této smlouvy jako příloha č. 1. Přitom však platí, že předmětem díla je provedení všech prací a dodávek obsažených buď v projektové dokumentaci nebo ve výkazu výměr. Je-li práce či dodávka obsažena alespoň v jednom z těchto dokumentů, pak je předmětem díla. Předmětem díla jsou rovněž práce a dodávky, o kterých zhotovitel věděl nebo podle svých znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla třeba.

III.5. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla i na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli požadavek na tyto změny, které zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak postupuje dle podmínek uvedených v článku V.3., a o těchto změnách uzavřou obě strany Dodatek ke smlouvě.

III.6. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, jejichž potřeba vyvstane v rámci realizace díla a nebylo možno ji předem předvídat.

III.7. Jakákoli změna díla nebo změna smlouvy, která nastane v průběhu provádění díla, bude objednatelem posouzena z hlediska příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

III.8. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu a je povinen na písemné vyzvání objednatele provést ihned nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají obecně závaznými předpisy požadovanou certifikaci. Porušení povinnosti definované dle předchozích vět je považováno za podstatné porušení smlouvy.

III.9. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

III.10. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vyplývající z této smlouvy dalším subjektům bez předchozího souhlasu objednatele. V případě, že toto zhotovitel nedodrží a neučiní, jedná se o podstatné porušení smlouvy.

III.11. Technický dozor objednatele nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.

III.12. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit dílo výše specifikované a objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit smlouvenou cenu.

IV. Předpokládaný čas plnění a místo plnění

IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

- Termín zahájení stavebních prací (předání a převzetí staveniště):
do 7 kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo
- Termín dokončení stavebních prací (předání a převzetí stavby):
nejdéle do 90 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště

Za den zahájení (ukončení) plnění je považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání a převzetí staveniště (dokončené stavby).

IV.2. Zhotovitel se zavazuje ukončit dílo v celém rozsahu a bez vad bránících užívání je předat objednateli ve lhůtách a termínech dle čl. IV.1.

IV.3. Zhotovitel se zavazuje do 7 dnů od předání stavby předložit objednateli ke schválení návrh časového harmonogramu prací s předpokládaným finančním plněním prací provedených v jednotlivých měsících realizace díla. Objednatelem odsouhlasený harmonogram prací bude řídicím harmonogramem stavby a každá následná změna ve schváleném harmonogramu prací bude předem projednána a odsouhlasena objednatelem.

IV.4. Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá je součástí předání a převzetí díla.

IV.5. Podmínkou pro zahájení stavebních prací je včasné předání staveniště prostého práv třetích osob a pravomocného stavebního povolení.

IV.6. Doba výstavby se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení.

IV.7. Splněním dodávky stavby (díla) se rozumí úplné a bezvadné dokončení stavby, její vyklizení a podepsání zápisu o předání a převzetí stavby včetně všech požadovaných dokladů, které se předávají spolu s dílem dle čl. XI.2.

IV.8. Obě strany se dohodly, že případné vícepráce a méněpráce, jejichž zápočtový finanční objem nepřekročí 20 % ze sjednané ceny díla, nebudou mít vliv na termín ukončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle této smlouvy, pokud se strany předem písemně dodatkem ke smlouvě nedohodnou jinak.

IV.9. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli v rámci předání staveniště 2 x projektovou dokumentaci pro zadání stavby v listinné podobě, stavební povolení, vyjádření účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy.

IV.10. Místem plnění je ul. Zákrejsova v Poličce (prostranství před bytovými domy č.p. 542-544 a č.p. 545-547), katastrální území Polička (725358). Situace a stavbou dotčené pozemky jsou součástí projektové dokumentace (příloha č. 5 zadávací dokumentace).

V. Cena díla

V.1. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky (účastníkem oceněný výkaz výměr) zhotovitele ze dne 23.7.2024 jako cena nejvýše přípustná po celou dobu realizace díla, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na provedení díla.

V.2. Cena je sjednaná v této struktuře a výši:

Cena díla celkem bez DPH	4 805 116,00 Kč
DPH 21 %	1 009 074,36 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	5 814 190,36 Kč

Uvedená celková cena bez DPH je cenou maximální.

V.3. Pokud se při realizaci díla vyskytnou náklady (tzv. vícepráce), které nejsou zahrnuté v předmětu díla a objednatel ani zhotovitel je nemohl předvídat a jsou nutné pro realizaci díla, a tedy vedoucí k naplnění cílů a parametrů projektu, lze tyto realizovat pouze v souladu s touto smlouvou a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). Zhotovitel je povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla. Pokud nabídkový rozpočet neobsahuje jejich jednotkové ceny, budou oceněny v jednotkových cenách ceníku stavebních prací RTS Brno, a.s., platných k datu realizace díla, vynásobených koeficientem, rovným poměru celkové nabídkové (smluvní) ceny díla k celkové rozpočtové ceně díla (původního - smluvního rozsahu prací) spočtené projektantem díla.

V.4. V případě, že některé práce, které byly obsaženy v zadávací dokumentaci, nebudou realizovány (tzv. méněpráce), budou tyto zhotovitelem vyčísleny dle příslušných položek oceněného výkazu výměr a jejich cena bude z ceny díla odečtena.

V.5. Veškeré změny rozsahu předmětu díla proti položkovému rozpočtu, které jsou realizovány v souladu s touto smlouvou, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění (dodatkem ke smlouvě). Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez tohoto písemného souhlasu objednatele a dodatku smlouvy, budou tyto považovány za součást díla a objednatel má právo odmítnout jejich úhradu.

VI. Vyhrazené změny závazku ze smlouvy o dílo

VI.1. V případě nedostatku finančních prostředků na plnění celé veřejné zakázky si objednatel vyhrazuje v souladu s § 100 ZZVZ možnost nezadat část zakázky, týkající se stavebních úprav zpevněných ploch před bytovými domy č.p. 545-547 na ulici Zákrejsova v Poličce (je součástí SO-101 Komunikace).

VI.2. Objednatel si v souladu s § 100 ZZVZ vyhrazuje změna závazku ze smlouvy o dílo v případě změn právních předpisů upravujících výši DPH.

VII. Fakturace a platební podmínky

VII.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně. Podkladem pro vystavení faktury bude soupis skutečně provedených prací a dodávek, které budou písemně odsouhlaseny objednatelem (a technickým dozorem objednatele). Soupis provedených prací bude vyhotoven v členění a položkách dle oceněného výkazu výměr. Bez soupisu provedených prací písemně potvrzeného objednatelem a technickým dozorem objednatele je faktura neplatná. Faktura bude vyhotovena ve 2 stejnopisech vč. příloh s platností originálů. Na faktuře budou samostatně

odděleny platby za práce sjednané dle této smlouvy a za případné změny rozsahu předmětu díla proti soupisu prací.

VII.2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, může objednatel proplatit pouze část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

VII.3. Fakturace v průběhu stavby bude probíhat až do výše 90% z celkové ceny díla za jednotlivé stavební etapy. Zbýlých 10% z ceny díla sloužící jako zádržné bude fakturováno na základě konečné faktury předložené zhotovitelem až po řádném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Zadavatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Zadavatel je v tomto případě povinen zádržné uhradit do 15 dnů po řádném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

VII.4. Pro splatnost faktur se sjednává lhůta 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti.

VII.5. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

VII.6. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat správné údaje či bude neúplná, je objednatel oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen fakturu opravit, eventuálně vystavit novou fakturu - lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opravené či nově vystavené faktury objednateli.

VII.7. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení za každý den prodlení ve výši **0,05%** z dlužné částky.

VIII. Stavební deník

VIII.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.

VIII.2. Ve stavebním deníku musí být uvedeny náležitosti požadované vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, mimo jiné:

- název, sídlo, IČO (příp. DIČ) zhotovitele,
- název, sídlo, IČO (příp. DIČ) objednatele,
- název, sídlo, IČO (příp. DIČ) zpracovatele PD,
- název, sídlo, IČO (příp. DIČ) technického dozoru,
- přehled všech provedených zkoušek jakosti a jejich výsledek,
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků,
- seznam dokladů a úředních opatření týkající se stavby.

VIII.3. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány nepřerušenou řadou, stavební deník musí být veden v originále a ve dvou průpisech.

VIII.4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

VIII.5. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektu, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

VIII.6. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do pěti pracovních dnů.

VIII.7. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

VIII.8. Stavební deník je zhotovitel povinen předat objednateli jako součást plnění díla.

IX. Staveniště

IX.1. Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště.

IX.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději k datu dle čl. IV.1. O předání staveniště bude proveden samostatný zápis podepsaný oprávněnými osobami zhotovitele i objednatele. Datum předání staveniště je dnem zahájení stavby.

IX.3. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávek nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

IX.4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

IX.5. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení a náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

IX.6. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.

IX.7. Nejpozději do předání a převzetí stavby je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej tak, jak určuje projektová dokumentace. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud jej neupraví do sjednaného stavu je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **3 000,- Kč** za každý i započatý den, po který bude staveniště užívat neoprávněně, a to až do dne vyklizení staveniště.

IX.8. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Za staveniště zodpovídá zhotovitel.

X. Provádění díla

X.1. Zhotovitel je povinen provést dílo s maximální odbornou péčí, v obvyklé kvalitě, na svůj náklad a na své nebezpečí, ve sjednané době. Objednatel je povinen včas a řádně provedené dílo převzít. Objednatel není povinen převzít dílo s vadami.

X.2. Zhotovitel je při provádění stavby povinen postupovat tak, aby při realizaci stavby nedocházelo k nepřiměřenému obtěžování vlastníků okolních nemovitostí. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dále postupovat tak, aby případná nezbytná omezení vlastníků nemovitostí dotčených stavbou byla jen na nezbytně nutnou dobu (zajištění přístupu a příjezdu k objektům, náhradní zásobování vodou, elektrickou energií, odvoz odpadů, apod.). Pokud k těmto omezením bude nutno přistoupit, je povinen zhotovitel všechny vlastníky dotčených nemovitostí v dostatečně dlouhém předstihu o těchto omezeních prokazatelně informovat a ve spolupráci s objednatelem řešit.

X.3. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele. Zjistí-li zhotovitel, že pokyny objednatele jsou nevhodné, je povinen o této skutečnosti objednatele písemně vyrozumět na adresu jeho sídla uvedeného v této smlouvě a vyčkat jeho stanoviska, jinak odpovídá za vzniklou škodu. Objednatel se vyjádří písemně na adresu zhotovitele uvedenou v této smlouvě do 48 hodin po doručení vyrozumění.

X.4. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit vlastním nákladem zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.

X.5. Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím jím pověřené osoby. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

X.6. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na jeho adresu uvedenou v této smlouvě bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

X.7. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými alespoň 3 pracovní dny předem. Pokud tak neučiní, je povinen na žádost objednatele tyto práce vlastním nákladem odkrýt v termínu stanoveném objednatelem.

X.8. Pro případ, že se objednatel ke kontrole nedostaví ani v náhradním termínu, který zhotovitel písemně oznámí zápisem ve stavebním deníku a který nebude starší než 3 pracovní dny, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Souhlas nebo nesouhlas se zakrytím vydá objednatel nejpozději do 24 hodin po jejich prověření písemně, formou zápisu ve stavebním deníku. Kontrola prováděná objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady realizovaného díla.

X.9. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

X.10. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

X.11. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé škody a náklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen zabezpečit dílo proti krádeži.

X.12. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen kdykoli ihned doložit.

X.13. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům především z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

X.14. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných kontrolních dnech, které bude organizovat podle potřeby, nejméně však 1x za 14 dní. Zápisem bude pověřený technický dozor objednatele.

X.15. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru objednatele a autorského dozoru.

X.16. Zhotovitel je povinen zajistit provedení archeologického průzkumu a dozoru. Zhotovitel projedná rozsah a cenu archeologického průzkumu a dozoru s organizací, která má archeologickou licenci (tj. organizace oprávněná provádět archeologický průzkum), Jestliže zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a všechny oprávněné orgány státní správy či jiné oprávněné organizace.

X.17. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem určen, plnou součinnost ve smyslu zákona č.309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů. Jedná se zejména o součinnost:

- umožnění pohybu po staveništi koordinátorovi BOZP,
- dodržování pokynů koordinátora BOZP na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zajištění jejich dodržování všemi zaměstnanci zhotovitele a smluvními poddodavateli,
- přizpůsobení organizace výstavby, technologických a pracovních postupů požadavkům na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud k tomu byl koordinátorem BOZP vyzván,
- řízení se plánem BOZP, pokud byl zhotoviteli předložen,
- včasné a řádné informování koordinátora BOZP o harmonogramu a organizaci stavebních prací a jeho změnách,
- včasné a řádné seznámení koordinátora BOZP s technologickými a pracovními postupy, které budou při realizaci díla použity a o jejich změnách během realizace díla,
- včasné a řádné informování koordinátora BOZP o počtu pracovníků, poddodavatelích a jejich pracovnících, kteří se budou na zhotovení díla podílet a o změnách těchto pracovníků,
- řádné a v dostatečném předstihu poskytnuté informování koordinátora BOZP o zahájení prací a činnostech vystavujících fyzikou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví podle zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů, pokud tyto práce nebyly součástí zadávací dokumentace a plánu BOZP.

X.18. Zhotovitel prohlašuje, že v případě kdy před započatím realizace stavby nastanou podmínky dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích zajistí před zahájením prací, zpracování plánu BOZP, za jehož správnost a dodržování přejímá plnou zodpovědnost. Plán BOZP bude před zahájením prací předložen objednateli a po celou dobu stavby bude přístupný na staveništi a zhotovitel je povinen se jím řídit.

X.19. Zhotovitel je povinen se při realizaci díla řídit projektovou dokumentací specifikovanou v čl. III.1. Zjistí-li však při realizaci díla jakékoli vady nebo nedostatky této projektové dokumentace, je povinen na tuto skutečnost objednatele ihned upozornit, jinak odpovídá za vzniklou škodu.

X.20. Za soulad nabídnutých cen materiálů a dodávek se stanovenými technickými a uživatelskými standardy v projektové dokumentaci stavby odpovídá zhotovitel.

X.21. Zhotovitel předá technickému dozoru objednatele atesty a technické specifikace materiálů, armatur, zařízení a výrobků k jejich posouzení před jejich zabudováním a vyčká na jejich schválení.

X.22. Hlavní stavbyvedoucí jakožto odpovědná osoba zhotovitele bude osobou kontaktní, jeho úloha bude ve vedení stavby v celém rozsahu, jeho přítomnost je vyžadována každý den, který bude stavbou vedený k vykonávání stavební a doprovodné činnosti.

XI. Předání díla

XI.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli na jeho adresu uvedenou v této smlouvě nejpozději 7 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel má povinnost převzít řádně dokončené dílo i před sjednaným termínem ukončení dle této smlouvy.

XI.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit k převjímacímu řízení zejména tyto doklady:

- osvědčení o zkouškách, certifikáty a prohlášení o shodě materiálů a výrobků užitých k vybudování díla
- potvrzené záruční listy
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- výsledky komplexních zkoušek, průzkumů, měření a revizí,
- doklady o likvidaci odpadů vč. vážních lístků a prohlášení o nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb.,
- návody k obsluze strojů a zařízení (v českém jazyce),
- zápis o proškolení obsluhy,
- zápisy o vyzkoušení a ověření funkčnosti předávaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, jsou-li předepsané ČSN a obdobnými předpisy,
- doklad o provedení záchranného archeologického výzkumu,
- dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu projektu pro provedení stavby v počtu 3 paré + 1x elektronicky,
- geodetické práce + zaměření provedeného díla zpracovaného graficky ve 3 paré + 1 x elektronicky,
- veškeré stavební deníky.

XI.3. Tyto doklady je povinen zajistit zhotovitel a předat objednateli jako součást plnění (tj. součást předání díla) dva dny před převjímacím řízením. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. Zhotovitel je povinen při předání díla rovněž předat (jako součást svého plnění) veškeré doklady nezbytné pro kolaudační řízení (např. revize zařízení, certifikáty jakosti, zkušební protokoly a protokoly o shodě) požadované správním orgánem v rámci tohoto

řízení. Tyto doklady zhotovitel předá objednateli i v případě, že konkrétní část díla nepodléhá kolaudačnímu řízení.

XI.4. Nedodá-li zhotovitel ve stanoveném termínu veškeré výše uvedené doklady, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč** za každý doklad a den prodlení. V případě žádosti objednatele je zhotovitel povinen dodat v přiměřeném termínu (vzhledem k okolnostem) stanoveném objednatelem rovněž další doklady, jejichž potřeba vyvstane až při kolaudačním řízení.

XI.5. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s přiměřeným termínem jejich odstranění. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady v termínu v tomto zápise uvedeném, i když tvrdí, že je neuznává. Náklady na odstranění v tomto případě nese až do rozhodnutí soudu nebo jiného vyřešení věci zhotovitel.

XI.6. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v článku III. této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl.XI.2. této smlouvy. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo den předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá.

XI.7. Dílo bude předáno a převzato bez vad a nedodělků. Objednatel může převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí.

XI.8. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy.

XI.9. Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení, pokud jej přizve stavební úřad. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.

XII. Záruka

XII.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

XII.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně písemně upozornil na jeho adresu uvedenou v této smlouvě a objednatel na jejich použití písemně trval.

XII.3. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně na adresu objednatele uvedenou v této smlouvě upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.

XII.4. Zhotovitel poskytne na stavební část díla záruku v délce **60 měsíců**. Na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce **24 měsíců**. Záruční lhůta počíná běžet dnem předání a převzetí díla.

XII.5. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.

XII.6. Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí, že zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady (vada nebránící užívání díla) nejpozději do 7 dnů po obdržení uplatnění vady s tím, že tato vada musí být zhotovitelem odstraněna do 10 dnů po započetí jejího odstraňování. K odstraňování havarijní vady (vada bránící užívání díla k danému účelu) je zhotovitel povinen nastoupit do 24 hodin a tuto vadu odstranit do 48 hodin. Do doby odstranění vady je zhotovitel povinen přijmout taková opatření, aby se rozsah škod nezvětšoval a byla zabezpečena prozatímní funkčnost díla.

XII.7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná (předaná k poštovní přepravě) objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

XII.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14-ti dnů po stanoveném nebo dohodnutém nástupním termínu, je objednatel oprávněn (jde o zmocnění zhotovitelem pro objednatele) pověřit odstraněním vady jinou odbornou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je povinen uhradit objednateli zhotovitel na základě jejich vyúčtování splatného do 14dnů po jeho doručení. Za provedené práce i v tomto případě odpovídá zhotovitel, jako by je provedl sám.

XII.9. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být objednateli předáno dle článku XI. této smlouvy. Při odstraňování vad (i v rámci reklamace) díla se stávají jednotlivé komponenty součástí díla okamžikem zabudování. Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém provozuschopném stavu.

XII.10. Oznáme-li zhotovitel, že vady díla neuznává, je objednatel oprávněn v zájmu předejití vzniku škod, žádat odstranění vad vůči zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách a zhotovitel je povinen vady odstranit s tím, že pokud se prokáže, že zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude objednatel povinen tyto vynaložené náklady zhotoviteli uhradit a zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat v plném rozsahu.

XII.11. Záruční doby neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl dílo nebo jeho součást užívat z důvodu výskytu vad, za které odpovídá zhotovitel.

XII.12. Pro ty součásti díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, a to tak, že byly nahrazeny novými součástmi, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne dokončení a předání příslušného předmětu reklamační opravy objednateli.

XIII. Další majetkové sankce a smluvní pokuty

XIII.1. Nezhájí-li zhotovitel stavební práce do 5 dnů od předání staveniště, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.

XIII.2. Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním celého díla objednateli dle článku IV. této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem dokončení díla.

XIII.3. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním kteréhokoliv z termínů sjednaných pro provedení závazných milníků (uzlových bodů) dle časového harmonogramu prováděných prací tj. s řádným ukončením prací, které měly být v tomto termínu provedeny, je objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.

XIII.4. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstraňování vad v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč** za každou vadu a den prodlení. Toto ujednání platí rovněž při odstraňování vad v rámci záruky.

XIII.5. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč** za každou vadu a den prodlení. Toto ujednání platí rovněž při odstraňování vad v rámci záruky.

XIII.6. Další sankce jsou ujednány přímo v textu této smlouvy. Smluvní pokuta sjednaná v této smlouvě se nezapočítává na náhradu škody.

XIII.7. Smluvní pokuta je splatná do šedesáti dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

XIV. Vlastnictví a Pojištění díla

XIV.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.

XIV.2. Nebezpečí škody nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem.

XIV.3. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, a to ve výši minimálně **10 mil. Kč**.

XIV.4. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, aby všichni poddodavatelé podílející se na stavbě měli uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám v rozsahu pojistného plnění přiměřeného možné výši způsobené škody, kterou je možné s ohledem na činnost prováděnou poddodavatelem předpokládat, minimálně ve výši odpovídající výši dodávky prováděné poddodavatelem bez DPH. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen pojištění poddodavatelů předložit.

XIV.5. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel.

XIV.6. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

XIV.7. Náklady na pojištění díla nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

XV. Poddodavatelé

XV.1. Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám.

XV.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich poddodávky.

XV.3. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech svých poddodavatelů podílejících se na provádění díla, včetně výše jejich podílu na díle. Tento přehled je povinen na vyžádání předkládat objednateli v průběhu provádění díla.

XV.4. Změna poddodavatele (jiné osoby), jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je možná pouze po předchozím schválení ze strany objednatele, a to za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže před uzavřením smlouvy mezi zhotovitelem a poddodavatelem kvalifikaci v rozsahu minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci prokazoval původní poddodavatel. Změna poddodavatelů je možná pouze po předchozím odsouhlasení objednatelem. Stejným způsobem bude projednána i změna u osob v zaměstnaneckém či jiném poměru u zhotovitele, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikaci.

XV.5. Objednatel schválení nového poddodavatele při splnění všech smluvených podmínek bez závažného důvodu neodepře.

XVI. Povinnosti zhotovitele

XVI.1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souladu s § 2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád v platném znění nezbytné informace týkající se zhotovitelských činností spojených s předmětem projektu. Zhotovitel se zavazuje realizovat nápravná opatření týkající se díla, která byla jemu, nebo Objednateli uložena oprávněnými subjekty na základě kontrol prováděných při monitorování projektu, a to v termínu, rozsahu a kvalitě podle požadavků stanovených příslušným kontrolním orgánem. Zhotovitel se dále zavazuje písemně objednatel informovat o splnění těchto nápravných opatření.

XVI.2. Zhotovitel je povinen po dobu 10 let od skončení plnění zakázky uchovávat doklady související s plněním zakázky, zejména originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci a umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu (zejména se jedná o poskytovatele dotace, MF ČR, NKÚ, EK, Evropský účetní dvůr), z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů. Lhůta začíná běžet od 1. ledna následujícího kalendářního roku, ve kterém byla uhrazena zhotoviteli poslední faktura.

XVI.3. Zhotovitel je povinen ihned písemně informovat objednatel o těchto skutečnostech:

- vstup zhotovitele do likvidace,
- vstup zhotovitele do konkurzu nebo jiného obdobného řízení v rámci jeho úpadku,
- zánik zhotovitele bez likvidace,
- o jiných podstatných skutečnostech, které by mohly mít vliv na plnění tohoto smluvního závazku,

a ve spolupráci s objednatelem řešit vzniklou situaci.

Poruší-li zhotovitel tuto svoji povinnost, bude tato skutečnost posuzována jako podstatné porušení této smlouvy ze strany zhotovitele se všemi důsledky. Za toto podstatné porušení smlouvy je rovněž objednatel oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **50 000,- Kč**.

XVII. Sociální a environmentální odpovědnost, inovace

XVII.1. Objednatel požaduje, aby Zhotovitel a jeho poddodavatelé prováděli dílo v souladu s mezinárodními úmluvami týkajícími se organizace práce (ILO) přijatými Českou republikou.

XVII.2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat minimálně následující základní pracovní standardy:

- Úmluva č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se
- Úmluva č. 98 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat
- Úmluva č. 29 o nucené práci
- Úmluva č. 105 o odstranění nucené práce
- Úmluva č. 138 o minimálním věku
- Úmluva č. 182 o nejhorších formách dětské práce
- Úmluva č. 100 o rovnosti v odměňování
- Úmluva č. 111 o diskriminaci v zaměstnání a povolání
- Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a pracovním prostředí

XVII.3. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění toho, aby všichni zaměstnanci pracující na díle měli zákonné právo pracovat v České republice a že jejich zaměstnání bude v souladu se zákonem 262/2006 Sb., zákoník práce.

XVII.4. Zhotovitel a jeho poddodavatelé musí zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi jejich zaměstnanci, přičemž budou podporovat rozmanitost, inovace a spravedlivě oceňovat své zaměstnance. Diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu je přísně zakázána.

XVII.5. Veškerý nábor zaměstnanců v rámci provádění díla bude Zhotovitel provádět systematicky s cílem respektovat v maximální možné míře preferenci Objednatele poskytnout zaměstnání vhodných kvalifikovaných místních uchazečů tam, kde to bude možné. Zhotovitel se současně zavazuje, že nebude nabízet žádné nabídky zaměstnání stávajícím zaměstnancům Objednatele. Dále se předpokládá, že Zhotovitel a jeho poddodavatelé respektují základní lidská práva, včetně plnění Všeobecné deklarace Lidských práv a Evropské úmluvy o lidských právech.

XVII.6. Pokud se Objednatel dozví, že Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé nesplňují výše uvedená nařízení, je Zhotovitel povinen tyto nedostatky napravit a dokončit plnění dle smlouvy v souladu s těmito požadavky. Jakékoli potenciální náklady spojené s touto povinností jsou nákladem Zhotovitele.

XVII.7. Zhotovitel se zavazuje v maximální možné míře při provádění díla dodržovat principy sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Zhotovitel se v tomto smyslu zavazuje dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i předpisy související s ochranou životního prostředí. V případě zjištění porušení této povinnosti bude ze strany Objednatele uplatněna sankce ve výši **50 000,- Kč** za podstatné porušení smlouvy.

XVIII. Změna a předčasné ukončení smlouvy

XVIII.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

XVIII.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

XVIII.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě zákona či ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

XVIII.4. Tento smluvní vztah lze předčasně ukončit písemným odstoupením z důvodu porušení smlouvy podstatným způsobem s účinky ke dni doručení odstoupení smluvní straně, která smlouvu takto porušila.

Za podstatné porušení smlouvy bude považováno především:

- prodlení se zahájením stavebních prací o více jak 30 dnů,
- překročení termínu dokončení jednotlivých etap akce o více jak 30 dnů,
- porušení povinnosti vyplývajících z III.8., III.10., X.12., XIV.3. a XV.4.
- odmítnutí převzetí staveniště zhotovitelem ve stanovené lhůtě
- přenesení nebo převedení práv z této smlouvy zhotovitelem na jinou osobu bez písemného souhlasu objednatele,
- prodlení objednatele s úhradou faktur zhotoviteli o více než 30 dnů,
- a další porušení označené v textu této smlouvy jako podstatné porušení

V dalších případech bude podstatné porušení smlouvy posuzováno ve smyslu ustanovení § 2002 odst. 1 občanského zákoníku, ve znění platném ke dni uzavření této smlouvy.

Pokud není stanoveno jinak, je objednatel i zhotovitel (prodlení s úhradou faktury) oprávněn za podstatné porušení smlouvy uložit sankci ve výši **50 000,-Kč**.

V případě odstoupení od smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví objednatele a zhotoviteli náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla. Zhotovitel je povinen předat dosud provedené dílo a veškerou související dokumentaci objednateli do 15 dnů po účinnosti odstoupení, včetně písemného upozornění na opatření nutná k předejití škodám, které by mohly vzniknout v důsledku předčasného ukončení smlouvy, a v této lhůtě rovněž splnit všechny další povinnosti dle této smlouvy (především dle čl. XVIII.6.), a pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **3 000,- Kč** za každý den prodlení (pro případ prodlení zhotovitele se splněním těchto jeho povinností).

XVIII.5. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o odstoupení a případný spor řešit právní cestou. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

XVIII.6. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný podle způsobu, kterým je stanovena cena díla,

- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“,
- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud strany nedohodnou jinak,
- zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí převímací řízení“,
- po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy,
- strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy.

XIX. Vyšší moc

XIX.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy, povinnou karanténu, nepříznivé povětrnostní podmínky apod.

XIX.2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy dodatkem ke smlouvě ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se oprávněně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy (čl. XVIII). Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

XX. Závěrečná ustanovení

XX.1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

XX.2. Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v Registru smluv.

XX.3. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jím byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy. Objednatel však může poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (případně ve znění prepisů jej nahrazujících). Toto ustanovení se nevztahuje na povinnosti zveřejnění dokumentů objednatelem plynoucí ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

XX.4. Veškerá ujednání učiněná před podpisem této smlouvy a v této smlouvě neobsažená pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti, a to bez ohledu na postavení osob, které tato před smluvní ujednání učinily.

XX.5. Není-li konkrétní věc v této smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit zadávací dokumentací objednatele na tuto veřejnou zakázku a nabídkou zhotovitele na tuto zakázku a platnou právní úpravou v ČR, především občanským zákoníkem a případně i obchodními zvyklostmi. Tento smluvní vztah se v plném rozsahu a bez jakýchkoli výjimek řídí českým právním řádem a případné spory z něho pramenící budou řešeny českými soudy (nepůjde-li příslušnost soudu určit jinak, bude se řídit dle sídla objednatele) a dalšími českými kompetentními orgány dle českého práva, a to v českém jazyce. Bude-li tato smlouva vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany řídit verzí v českém jazyce.

XX.6. Smluvní strany se dohodly, že pokud se konkrétní ustanovení této smlouvy stane neplatným, nezakládá to neplatnost celého tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany takové ustanovení nahradí (dodatkem ke smlouvě) ustanovením novým, platným, pokud možno ve smyslu ustanovení původního.

XX.7. Pro případ pochybnosti o doručení písemnosti související s tímto smluvním vztahem zhotoviteli nebo pokud zhotovitel doručení takové písemnosti jakkoli zmaří, platí, že taková písemnost se považuje za doručenu třetí den po jejím odeslání do sídla zhotovitele, uvedeného v této smlouvě (ve znění jejích případných dodatků), bez ohledu na skutečnost, zda se zde zhotovitel fakticky zdržuje či nikoli.


XX.8. Ve smyslu § 219 ZZVZ a dle § 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), je objednatel povinen zveřejnit v zákonem stanovených lhůtách úplné znění uzavřené smlouvy, včetně jejích případných změn a dodatků a po ukončení plnění také výši skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy o dílo.

XX.9. Pokud se tato smlouva uzavírá v listinné podobě, pak je sepsána ve 2 vyhotoveních, každé s platností originálu, z nichž 1 vyhotovení si ponechá objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel. Pokud se tato smlouva uzavírá elektronicky, pak je podepsána oběma smluvními stranami elektronicky. Elektronicky podepsaná smlouva má platnost originálu.


XX.10. O uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Poličky dne 19.8.2024, číslem usnesení 325/b.

Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:


Příloha č. 1: Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)



Jaroslav Martinů
starosta města Poličky



Ing. Martin Lukeš
ředitel oblasti Pardubice
SWIETELSKY stavební s.r.o.



Jarmila Fikejzlová
vedoucí obchodního oddělení
oblast Pardubice
SWIETELSKY stavební s.r.o.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **010823A Stavební úpravy části ul. Zákrejsova v Poličce**

Zadavatel	Město Polička Palackého nám. 160 57201 Polička-Polička-Město	IČO: 00277177 DIČ: CZ00277177
------------------	--	--

Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o. Tovární 209 53701 Chrudim	IČO: 48035599 DIČ: CZ48035599
--------------------	--	--

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			4 361 625,53
PSV			19 701,12
MON			158 271,52
Vedlejší náklady			16 092,00
Ostatní náklady			249 425,40
Celkem			4 805 115,57

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	4 805 115,57 CZK
Zaokrouhlení		0,43 CZK

Cena celkem bez DPH	4805116,00 CZK
----------------------------	-----------------------

v _____	dne	_____
_____ Za zhotovitele		_____ Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Ostatní a vedlejší náklady		0,00	265 517,40		265 517,40	6
1	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	265 517,40		265 517,40	6
Stavební objekt						
1	SO–101 Komunikace	0,00	4 539 598,17		4 539 598,17	94
1	Stavební úpravy před bytovými domy č.p. 542-544 a č.p. 545-547	0,00	4 539 598,17		4 539 598,17	94
Celkem za stavbu					4 805 115,57	100

Popis stavby: 010823A - Stavební úpravy části ul. Zákrejsova v Poličce

Popis objektu: 01 - Ostatní a vedlejší náklady

Popis rozpočtu: 1 - Ostatní a vedlejší náklady

Popis objektu: 1 - SO–101 Komunikace

Popis rozpočtu: 1 - Stavební úpravy před bytovými domy č.p. 542-544 a č.p. 545-547

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 273 220,10	26,5
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			60 644,02	1,3
181	Sadové úpravy	HSV			18 432,20	0,4
43	Schodiště	HSV			7 106,63	0,1
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			51 377,65	1,1
5	Komunikace	HSV			1 628 813,71	33,9
8	Trubní vedení	HSV			45 440,00	0,9
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			131 600,91	2,7
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			231 873,11	4,8
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			46 769,00	1,0
96	Bourání konstrukcí	HSV			501 778,28	10,4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			364 569,92	7,6
767	Konstrukce zámečnické	PSV			19 701,12	0,4
M46	Zemní práce při montážích	MON			158 271,52	3,3
VN	Vedlejší náklady	VN			16 092,00	0,3
ON	Ostatní náklady	ON			249 425,40	5,2
Cena celkem					4 805 115,57	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	010823A	Stavební úpravy části ul. Zákrejsova v Poličce
O:	01	Ostatní a vedlejší náklady
R:	1	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				16 092,00		0,00000		
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	9 195,40	9 195,40	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 448,30	3 448,30	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 448,30	3 448,30	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
Díl: ON		Ostatní náklady				249 425,40		0,00000		
4	005305T	Archeologický dohled po dobu provádění zemních prací+zpracování závěrečné zprávy ke kolaudaci díla	soubor	1,00000	11 494,30	11 494,30	0,00000	0,00000		Vlastní
5	005401T	zajištění opatření pro pohyb chodců a přístupu do objektů, průběžná informovanost uživatelů nemovito průběžná informovanost uživatelů nemovitostí po obvodu staveniště	Soubor	1,00000	17 241,40	17 241,40	0,00000	0,00000		Vlastní
6	005403T	provedení všech předepsaných a nutných zkoušek.	Soubor	1,00000	41 379,30	41 379,30	0,00000	0,00000		Vlastní
7	00541T	úklid staveniště	Soubor	1,00000	3 448,30	3 448,30	0,00000	0,00000		Vlastní
8	00542T	uvedení pozemků a staveb dotčených akcí do odpovídajícího stavu vč. jejich protokolárního předání vlastníkům resp. správcům (např. veřejné prostranství)	Soubor	1,00000	2 873,60	2 873,60	0,00000	0,00000		Vlastní
9	0056102T	Pojištění dodavatele dle obchodních podmínek	Soubor	1,00000	2 873,60	2 873,60	0,00000	0,00000		Vlastní
10	00511 T	Geodetické práce -zaměření veškerých objektů v digitální podobě	Soubor	1,00000	42 528,70	42 528,70	0,00000	0,00000		Vlastní
11	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	27 586,20	27 586,20	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
12	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	5 747,10	5 747,10	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
13	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	40 229,90	40 229,90	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
14	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	11 494,30	11 494,30	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
15	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	42 528,70	42 528,70	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
Celkem						265 517,40				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010823A	Stavební úpravy části ul. Zákrejsova v Poličce
O:	1	SO-101 Komunikace
R:	1	Stavební úpravy před bytovými domy č.p. 542-544 a č.p. 545-547

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				1 273 220,10		1 227,91000		
1	120001101R00	Ztižené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	397,33500	217,20	86 301,16	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
		příplatek k cenám vykopávek za ztižení vykopávek v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy,								
		50% : 202,65/2		101,32500						
		50% výměna podloží v případě nevyhovujícího zhutnění : 592,02/2		296,01000						
2	121101100R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	80,85000	34,60	2 797,41	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
		nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením								
		č.p. 545-547 : 160*0,15		24,00000						
		č.p. 542-544 : 379*0,15		56,85000						
3	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3	m3	202,65000	128,20	25 979,73	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
		s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.								
		Konstrukce parkoviště č.p. 545-547 : 220*0,32		70,40000						
		Odkopávky parkoviště BP : 45*0,09		4,05000						
		Odkopávky komunikace BP : 330*0,02		6,60000						
		Odkopávky parkoviště + komunikace č.p. 542-544 : 190*0,32		60,80000						
		Odkopávky parkoviště : 413*0,1		41,30000						
		Odkopávky MZK : 54*0,15		8,10000						
		Odkopávky dlažba : 60*0,19		11,40000						
4	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	592,02000	80,20	47 480,00	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
		s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.								
		Začátek provozního součtu								
		Konstrukce parkoviště č.p. 545-547 dlažba zámková : 16		16,00000						
		Konstrukce parkoviště č.p. 545-547 dlažba vegetační : 120		120,00000						
		V10b,c : 4,05		4,05000						
		chodník betonová dlažba zámková : 80		80,00000						
		chodník betonová dlažba zámková TP : 4		4,00000						
		Konstrukce parkoviště č.p. 542-544 dlažba zámková : 16		16,00000						
		Konstrukce parkoviště č.p. 542-544 dlažba vegetační : 130		130,00000						
		V10b,c : 4,5		4,50000						
		chodník betonová dlažba zámková : 89		89,00000						
		chodník betonová dlažba zámková TP : 10		10,00000						
		chodník MZK : 54		54,00000						
		Konstrukce komunikace : 305		305,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010823A	Stavební úpravy části ul. Zákrejsova v Poličce
O:	1	SO-101 Komunikace
R:	1	Stavební úpravy před bytovými domy č.p. 542-544 a č.p. 545-547

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Geník	Cen. soustava / platnost
		Konstrukce komunikace : 380		380,00000						
		chodník žulová dlažba : 60		60,00000						
		rozšíření podkladních vrstev : 402*0,5		201,00000						
		napojení : 13*0,5		6,50000						
		Mezisoučet		1 480,05000						
		Konec provozního součtu								
		výměna podloží v případě nevyhovujícího zhutnění : 1480,05*0,4		592,02000						
5	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 202,65000	m3	202,65000	20,70	4 194,86	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
6	130001101R00	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny. Začátek provozního součtu drenáž : 50*0,5*0,4 Odkopávky schodiště : 0,6*2 č.p. 545-547 vsak : 20,15 přípojky UV : (7+2+5+7)*1,1*1,5 kanalizace : 21*1*2,4 č.p. 545-547, č.p. 542-544 UV1,2,6 : 1*1*1,5*3 Mezisoučet Konec provozního součtu 50% : 120,9/2	m3	60,45000	533,90	32 274,26	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
7	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. drenáž : 50*0,5*0,4 Odkopávky schodiště : 0,6*2	m3	11,20000	448,30	5 020,96	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
8	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 11,20000	m3	11,20000	127,90	1 432,48	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010823A	Stavební úpravy části ul. Zákrejsova v Poličce
O:	1	SO-101 Komunikace
R:	1	Stavební úpravy před bytovými domy č.p. 542-544 a č.p. 545-547

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
9	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. č.p. 545-547 vsak : 20,15 přípojky UV : (7+2+5+7)*1,1*1,5 kanalizace : 21*1*2,4	m3	105,20000	385,10	40 512,52	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
10	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 105,20000	m3	105,20000	169,50	17 831,40	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
11	133201101R00	Hloubení šachet v hornině 3 do 100 m3 zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek, č.p. 545-547, č.p. 542-544 UV1,2,6 : 1*1*1,5*3	m3	4,50000	1 540,20	6 930,90	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
12	133201109R00	Hloubení šachet v hornině 3 příplatek za lepivost horniny zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 4,50000	m3	4,50000	521,00	2 344,50	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
13	151201101R00	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh zátažné, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, č.p. 545-547, č.p. 542-544 UV1,2,6 : 1*4*1,5*3 přípojky UV : (7+2+5+7)*1,5*2	m2	81,00000	89,70	7 265,70	0,00199	0,16000	800-1	RTS 24/ I
14	151201102R00	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh zátažné, hloubky do 4 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, č.p. 545-547 kanalizace : 21*2,4*2	m2	100,80000	137,90	13 900,32	0,00201	0,20000	800-1	RTS 24/ I
15	151201111R00	Odstranění pažení a rozeptění rýh zátažné, hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,	m2	81,00000	41,40	3 353,40	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010823A	Stavební úpravy části ul. Zákrejsova v Poličce
O:	1	SO-101 Komunikace
R:	1	Stavební úpravy před bytovými domy č.p. 542-544 a č.p. 545-547

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Geník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 81,00000		81,00000						
16	151201112R00	Odstranění pažení a rozeprání rýh zátažné, hloubky do 4 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 100,80000	m2	100,80000	48,30	4 868,64	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
17	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, č.p. 542 -544připojky UV : (7+2+5+7)*1*1,5 kanalizace : 21*1*2,4	m3	81,90000	48,00	3 931,20	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
18	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Začátek provozního součtu č.p. 545-574 : 60*0,1 č.p. 542-544 : 72,5*0,1 č.p. 545-547 vsak : 31*0,2 Mezisoučet Konec provozního součtu ornice na mezideponii a zpět : 19,45*2	m3	38,90000	60,80	2 365,12	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
19	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Konstrukce parkoviště č.p. 545-547 : 220*0,32 Odkopávky parkoviště BP : 45*0,09 Odkopávky komunikace BP : 330*0,02 Odkopávky parkoviště + komunikace č.p. 542-544 : 190*0,32 Odkopávky parkoviště : 413*0,1 Odkopávky MZK : 54*0,15 Odkopávky dlažba : 60*0,19 drenáž : 50*0,5*0,4 Odkopávky schodiště : 0,6*2 č.p. 545-547 vsak : 20,15 přípojky UV : (7+2+5+7)*1,1*1,5 kanalizace : 21*1*2,4	m3	384,95000	155,40	59 821,23	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010823A	Stavební úpravy části ul. Zákrejsova v Poličce
O:	1	SO-101 Komunikace
R:	1	Stavební úpravy před bytovými domy č.p. 542-544 a č.p. 545-547

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Geník	Cen. soustava / platnost
		č.p. 545-547,č.p. 542-544 UV1,2,6 : 1*1*1,5*3		4,50000						
		přebytek ornice dle určení zadavatele : 11,8+49,6		61,40000						
20	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	9 769,70000	16,80	164 130,96	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.								
		384,95*10		3 849,50000						
		výměna podloží v případě nevyhovujícího zhutnění : 592,02*10		5 920,20000						
21	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	19,45000	128,20	2 493,49	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
		č.p. 545-574 : 60*0,1		6,00000						
		č.p. 542-544 : 72,5*0,1		7,25000						
		č.p. 545-547 vsak : 31*0,2		6,20000						
22	171101105R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 103 %	m3	592,02000	94,30	55 827,49	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
		s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,								
		Začátek provozního součtu								
		Konstrukce parkoviště č.p. 545-547 dlažba zámková : 16		16,00000						
		Konstrukce parkoviště č.p. 545-547 dlažba vegetační : 120		120,00000						
		V10b,c : 4,05		4,05000						
		chodník betonová dlažba zámková : 80		80,00000						
		chodník betonová dlažba zámková TP : 4		4,00000						
		Konstrukce parkoviště č.p. 542-544 dlažba zámková : 16		16,00000						
		Konstrukce parkoviště č.p. 542-544 dlažba vegetační : 130		130,00000						
		V10b,c : 4,5		4,50000						
		chodník betonová dlažba zámková : 89		89,00000						
		chodník betonová dlažba zámková TP : 10		10,00000						
		chodník MZK : 54		54,00000						
		Konstrukce komunikace : 305		305,00000						
		Konstrukce komunikace : 380		380,00000						
		chodník žulová dlažba : 60		60,00000						
		rozšíření podkladních vrstev : 402*0,5		201,00000						
		napojení : 13*0,5		6,50000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010823A	Stavební úpravy části ul. Zákrejsova v Poličce
O:	1	SO-101 Komunikace
R:	1	Stavební úpravy před bytovými domy č.p. 542-544 a č.p. 545-547

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Geník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet		1 480,05000						
		Konec provozního součtu								
		výměna podloží v případě nevyhovujícího zhutnění : 1480,05*0,4		592,02000						
23	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	384,95000	12,80	4 927,36	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
		Konstrukce parkoviště č.p. 545-547 : 220*0,32		70,40000						
		Odkopávky parkoviště BP : 45*0,09		4,05000						
		Odkopávky komunikace BP : 330*0,02		6,60000						
		Odkopávky parkoviště + komunikace č.p. 542-544 : 190*0,32		60,80000						
		Odkopávky parkoviště : 413*0,1		41,30000						
		Odkopávky MZK : 54*0,15		8,10000						
		Odkopávky dlažba : 60*0,19		11,40000						
		přebytek ornice dle určení zadavatele : 11,8+49,6		61,40000						
		drenáž : 50*0,5*0,4		10,00000						
		Odkopávky schodiště : 0,6*2		1,20000						
		č.p. 545-547 vsak : 20,15		20,15000						
		přípojky UV : (7+2+5+7)*1,1*1,5		34,65000						
		kanalizace : 21*1*2,4		50,40000						
		č.p. 545-547, č.p. 542-544 UV1,2,6 : 1*1*1,5*3		4,50000						
24	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	55,59138	74,70	4 152,68	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,								
		č.p. 545-547, č.p. 542-544 UV1,2,6 : 1*1*1,5*3		4,50000						
		-0,3*0,3*3,14*1,5*3		-1,27170						
		přípojky UV : (7+2+5+7)*1*0,9		18,90000						
		-0,3*0,3*3,14*1,4*3		-1,18692						
		kanalizace : 21*1*1,65		34,65000						
25	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	22,05000	1 153,30	25 430,27	1,70000	37,49000	800-1	RTS 24/ I
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,								
		č.p. 542-544 přípojky UV : (7+2+5+7)*1*0,45		9,45000						
		kanalizace : 21*1*0,6		12,60000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010823A	Stavební úpravy části ul. Zákrejsova v Poličce
O:	1	SO-101 Komunikace
R:	1	Stavební úpravy před bytovými domy č.p. 542-544 a č.p. 545-547

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
26	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, č.p. 545-574 : 60 č.p. 542-544 : 72,5 č.p. 545-547 vsak : 31	m2	163,50000	27,00	4 414,50	0,00000	0,00000	823-1	RTS 24/ I
27	181101105T01	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním, Edef2 30-45 MPa dle parametrů PD vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. Při nedodržení výše uvedené hodnoty na zemní pláni bude provedena úprava zemní pláně výměnou za štěrkodrt' tl. min 400mm. Konstrukce parkoviště č.p. 545-547 dlažba zámková : 16 Konstrukce parkoviště č.p. 545-547 dlažba vegetační : 120 V10b,c : 4,05 chodník betonová dlažba zámková : 80 chodník betonová dlažba zámková TP : 4 Konstrukce parkoviště č.p. 542-544 dlažba zámková : 16 Konstrukce parkoviště č.p. 542-544 dlažba vegetační : 130 V10b,c : 4,5 chodník betonová dlažba zámková : 89 chodník betonová dlažba zámková TP : 10 chodník MZK : 54 Konstrukce komunikace : 305 Konstrukce komunikace : 380 chodník žulová dlažba : 60 rozšíření podkladních vrstev : 402*0,5 napojení : 13*0,5	m2	1 480,05000	18,10	26 788,91	0,00000	0,00000	800-1	Vlastní
28	182301121R00	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5, č.p. 545-574 : 60 č.p. 542-544 : 72,5	m2	132,50000	28,70	3 802,75	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
29	182301123R00	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5,	m2	31,00000	36,80	1 140,80	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010823A	Stavební úpravy části ul. Zákrejsova v Poličce
O:	1	SO-101 Komunikace
R:	1	Stavební úpravy před bytovými domy č.p. 542-544 a č.p. 545-547

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Geník	Cen. soustava / platnost
		č.p. 545-547 vsak : 31		31,00000						
30	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	1 856,24300	114,90	213 282,32	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
		384,95*1,9		731,40500						
		výměna podloží v případě nevyhovujícího zhutnění : 1480,05*0,4*1,9		1 124,83800						
31	00572410R	směs travní parková, pro mírnou zátěž	kg	8,17500	193,10	1 578,59	0,00100	0,01000	SPCM	RTS 24/ I
		Začátek provozního součtu								
		č.p. 545-574 : 60		60,00000						
		č.p. 542-544 : 72,5		72,50000						
		č.p. 545-547 vsak : 31		31,00000						
		Mezisoučet		163,50000						
		Konec provozního součtu								
		163,5*0,05		8,17500						
32	583423641R	Kamenivo nestanovené drcené; frakce 0,0 až 63,0 mm	t	1 190,05157	333,30	396 644,19	1,00000	1 190,05000	SPCM	RTS 24/ I
		Začátek provozního součtu								
		č.p. 545-547, č.p. 542-544 UV1,2,6 : 1*1*1,5*3		4,50000						
		-0,3*0,3*3,14*1,4*3		-1,18692						
		přípojky UV : (7+2+5+7)*1*0,9		18,90000						
		kanalizace : 21*1*1,65		34,65000						
		Mezisoučet		56,86308						
		Konec provozního součtu								
		56,86308*1,834		104,28689						
		výměna podloží v případě nevyhovujícího zhutnění : 1480,05*0,4*1,834		1 085,76468						
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				60 644,02		0,00000		
33	111201101R00	Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm při celkové ploše do 1 000 m2	m2	31,20000	316,10	9 862,32	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
		s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5,								
		č.p. 542-544 : 20+5,2		25,20000						
		č.p. 545-547 : 6		6,00000						
34	1112037000T00	Odvoz dřevní hmoty včetně likvidace	soubor	1,00000	13 793,10	13 793,10	0,00000	0,00000		Vlastní
35	112101102R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	1,00000	2 471,30	2 471,30	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010823A	Stavební úpravy části ul. Zákrejsova v Poličce
O:	1	SO-101 Komunikace
R:	1	Stavební úpravy před bytovými domy č.p. 542-544 a č.p. 545-547

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Geník	Cen. soustava / platnost
		s odřezáním kmene a odvětvěním, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, č.p. 542-544 : 1		1,00000						
36	112101122R00	Kácení stromů jehličnatých bez odkornění o průměru přes 300 do 500 mm	kus	1,00000	2 241,40	2 241,40	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
		s odřezáním kmene a odvětvěním, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, č.p. 542-544 : 1		1,00000						
37	112101123R00	Kácení stromů jehličnatých bez odkornění o průměru přes 500 do 700 mm	kus	3,00000	3 678,20	11 034,60	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
		s odřezáním kmene a odvětvěním, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, č.p. 542-544 : 1+1+1		3,00000						
38	112201102R00	Odstranění pařezů pod úroveň terénu vykopáním o průměru přes 300 do 500 mm	kus	2,00000	3 793,10	7 586,20	0,00005	0,00000	800-1	RTS 24/ I
		s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, č.p. 542-544 : 1+1		2,00000						
39	112201103R00	Odstranění pařezů pod úroveň terénu vykopáním o průměru přes 500 do 700 mm	kus	3,00000	4 551,70	13 655,10	0,00010	0,00000	800-1	RTS 24/ I
		s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, č.p. 542-544 : 1+1+1		3,00000						
Díl: 181		Sadové úpravy			18 432,20		0,05000			
40	183101215R00	Hloubení jamek s výměnou půdy na 50 % v rovině objem přes 0,125 do 0,4 m3	kus	4,00000	825,30	3 301,20	0,00000	0,00000	823-1	RTS 24/ I
		pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 s výměnou půdy na 50%, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením, 4		4,00000						
41	184102114R00	Výsadba dřevin s balem průměr přes 400 do 500 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5, do předem vyhloubené jamky se zalitím,	kus	4,00000	414,90	1 659,60	0,00000	0,00000	823-1	RTS 24/ I
42	02656048R	dřevina listnatá Lípa; Tilia cordata; obvod kmene 10-12 cm; s balem (textilie+pletivo); vysokokmen	kus	2,00000	3 310,40	6 620,80	0,01200	0,02000	SPCM	RTS 24/ I
43	02662116R	dřevina jehličnatá Smrk; Picea abies Inversa; v = 125 až 150 cm; kontejner 45 l	kus	2,00000	3 425,30	6 850,60	0,01500	0,03000	SPCM	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010823A	Stavební úpravy části ul. Zákrejsova v Poličce
O:	1	SO-101 Komunikace
R:	1	Stavební úpravy před bytovými domy č.p. 542-544 a č.p. 545-547

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Geník	Cen. soustava / platnost
Díl: 43		Schodiště				7 106,63		3,56000		
44	338920021R00	Osazení betonových palisád šířka do 20 cm, délka do 60 cm <i>schodiště : 1,62*4 1,75*2</i>	m	9,98000	205,80	2 053,88	0,22000	2,20000	823-1	RTS 24/ I
				6,48000 3,50000						
45	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. <i>1,62*0,2*3 1,62*0,6</i>	m2	1,94400	274,10	532,85	0,07390	0,14000	822-1	RTS 24/ I
				0,97200 0,97200						
46	59228480R	palisáda beton, průřez obdélník; l = 120 mm; š = 165 mm; h = 400 mm; barva šedá <i>4*9+2*10</i>	kus	56,00000	71,60	4 009,60	0,01700	0,95000	SPCM	RTS 24/ I
				56,00000						
47	592452630R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm <i>Začátek provozního součtu 1,62*0,2*3 1,62*0,6 Mezisoučet Konec provozního součtu 1,944*1,05</i>	m2	2,04120	250,00	510,30	0,13100	0,27000	SPCM	RTS 24/ I
				0,97200 0,97200 1,94400 2,04120						
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				51 377,65		66,77000		
48	212531111R00	Výplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 16-63 mm do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně, <i>vsak : 20,15</i>	m3	20,15000	827,60	16 676,14	1,63000	32,84000	800-2	RTS 24/ I
				20,15000						
49	212561111R00	Výplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 4-16 mm do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně, <i>Konstrukce komunikace č.p. 542-544 : 50*0,5*0,4</i>	m3	10,00000	917,20	9 172,00	1,66500	16,65000	800-2	RTS 24/ I
				10,00000						
50	212753114R00	Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože <i>Konstrukce komunikace č.p. 542-544 : 50</i>	m	50,00000	19,00	950,00	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
				50,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010823A	Stavební úpravy části ul. Zákrejsova v Poličce
O:	1	SO-101 Komunikace
R:	1	Stavební úpravy před bytovými domy č.p. 542-544 a č.p. 545-547

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
51	212971110R00	Zřízení opláštění odvod. travinodů z geotextilie o sklonu do 2,5, v rýze nebo v zářezu se stěnami, drenáž : 50*(0,5+0,4)*2 vsak : (1,3+0,5)*2*31	m2	201,60000	28,50	5 745,60	0,00017	0,03000	800-2	RTS 24/ I
					90,00000					
					111,60000					
52	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm v otevřeném výkopu, č.p. 542-544 drenáž : 50*0,5*0,1 přípojky UV : (7+2+5+7)*1*0,15 kanalizace : 21*1*0,15	m3	8,80000	913,60	8 039,68	1,89077	16,64000	827-1	RTS 24/ I
					2,50000					
					3,15000					
					3,15000					
53	452311131R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu prostého třídy C 12/15 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, č.p. 545-547,č.p. 542-544 UV1,2,6 : 0,8*0,8*0,1*3	m3	0,19200	4 218,40	809,93	2,50000	0,48000	827-1	RTS 24/ I
					0,19200					
54	28611223.AR	Trubka plastová drenážní spoj: drážkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 100; vsakovací plocha = 34,0 cm2/m Konstrukce komunikace č.p. 542-544 : 50*1,09	m	54,50000	30,50	1 662,25	0,00048	0,03000	SPCM	RTS 24/ I
					54,50000					
55	69366203R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PES; tl (2 kPa) = 2,0 mm; plošná hmotnost = 400 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 3,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 3,0 kN/m Začátek provozního součtu drenáž : 50*(0,5+0,4)*2 vsak : (1,3+0,5)*2*31 Mezisoučet Konec provozního součtu 201,6*1,2	m2	241,92000	34,40	8 322,05	0,00040	0,10000	SPCM	RTS 24/ I
					90,00000					
					111,60000					
					201,60000					
					241,92000					
Díl: 5 Komunikace					1 628 813,71		1 345,92000			
56	564851111R00	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm Konstrukce parkoviště č.p. 545-547 dlažba zámková : 16 Konstrukce parkoviště č.p. 545-547 dlažba vegetační : 120 V10b,c : 4,05 chodník betonová dlažba zámková : 80	m2	527,55000	144,80	76 389,24	0,37800	199,41000	822-1	RTS 24/ I
					16,00000					
					120,00000					
					4,05000					
					80,00000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010823A	Stavební úpravy části ul. Zákrejsova v Poličce
O:	1	SO-101 Komunikace
R:	1	Stavební úpravy před bytovými domy č.p. 542-544 a č.p. 545-547

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Geník	Cen. soustava / platnost
		chodník betonová dlažba zámková TP : 4		4,00000						
		Konstrukce parkoviště č.p. 542-544 dlažba zámková : 16		16,00000						
		Konstrukce parkoviště č.p. 542-544 dlažba vegetační : 130		130,00000						
		V10b,c : 4,5		4,50000						
		chodník betonová dlažba zámková : 89		89,00000						
		chodník betonová dlažba zámková TP : 10		10,00000						
		chodník MZK : 54		54,00000						
57	564861111R00	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	1 243,05000	189,70	235 806,59	0,46000	571,80000	822-1	RTS 24/ I
		Konstrukce parkoviště č.p. 545-547 dlažba zámková : 16		16,00000						
		Konstrukce parkoviště č.p. 545-547 dlažba vegetační : 120		120,00000						
		V10b,c : 4,05		4,05000						
		Konstrukce komunikace : 305		305,00000						
		Konstrukce parkoviště č.p. 542-544 dlažba zámková : 16		16,00000						
		Konstrukce parkoviště č.p. 542-544 dlažba vegetační : 130		130,00000						
		V10b,c : 4,5		4,50000						
		Konstrukce komunikace : 380		380,00000						
		chodník žulová dlažba : 60		60,00000						
		rozšíření podkladních vrstev : 402*0,5		201,00000						
		napojení : 13*0,5		6,50000						
58	564952111R00	Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	54,00000	154,10	8 321,40	0,36834	19,89000	822-1	RTS 24/ I
		s rozprostřením a zhutněním								
		chodník MZK : 54		54,00000						
59	565141111RT2	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 60 mm	m2	685,00000	371,00	254 135,00	0,15826	108,41000	822-1	RTS 24/ I
		s rozprostřením a zhutněním								
		Konstrukce komunikace č.p. 545-547 : 305		305,00000						
		Konstrukce komunikace č.p. 542-544 : 380		380,00000						
60	565141111RT3	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 60 mm	m2	6,50000	372,80	2 423,20	0,15826	1,03000	822-1	RTS 24/ I
		s rozprostřením a zhutněním								
		napojení : 13*0,5		6,50000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010823A	Stavební úpravy části ul. Zákrejsova v Poličce
O:	1	SO-101 Komunikace
R:	1	Stavební úpravy před bytovými domy č.p. 542-544 a č.p. 545-547

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Geník	Cen. soustava / platnost
61	567122111R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 120 mm bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou Konstrukce komunikace č.p. 545-547 : 305 Konstrukce komunikace č.p. 542-544 : 380 napojení : 13*0,5	m2	691,50000	311,50	215 402,25	0,30651	211,95000	822-1	RTS 24/ I
62	573191111R00	Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 685,00000	m2	685,00000	27,60	18 906,00	0,00034	0,23000	822-1	RTS 24/ I
63	573231125R00	Postřík spojovací kationaktivní emulzí KAE , množství zbytkového asfaltu 0,50 kg/m2 bez posypu kamenivem Konstrukce komunikace č.p. 545-547 : 305 Konstrukce komunikace č.p. 542-544 : 380 Nový kryt AB : 91 napojení : 13*0,5	m2	782,50000	23,00	17 997,50	0,00050	0,39000	822-1	RTS 24/ I
64	577131111RT2	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy od 201 do 1000 m2 Konstrukce komunikace č.p. 545-547 : 305 Konstrukce komunikace č.p. 542-544 : 380	m2	685,00000	352,00	241 120,00	0,10373	71,06000	822-1	RTS 24/ I
65	577131111RT3	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy do 200 m2 Nový kryt AB : 91 napojení : 13*0,5	m2	97,50000	365,20	35 607,00	0,10373	10,11000	822-1	RTS 24/ I
66	591211211R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kamenné drti tloušťky 50 mm s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici chodník žulová dlažba č.p. 542-544 : 60	m2	60,00000	587,90	35 274,00	0,11000	6,60000	822-1	RTS 24/ I
67	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. chodník betonová dlažba zámková č.p. 545-547 : 80 chodník betonová dlažba zámková č.p. 542-544 : 89	m2	183,00000	274,10	50 160,30	0,07390	13,52000	822-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010823A	Stavební úpravy části ul. Zákrejsova v Poličce
O:	1	SO-101 Komunikace
R:	1	Stavební úpravy před bytovými domy č.p. 542-544 a č.p. 545-547

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Geník	Cen. soustava / platnost
		chodník betonová dlažba zámková č.p. 545-547 SLP : 4		4,00000						
		chodník betonová dlažba zámková č.p. 542-544 SLP : 10		10,00000						
68	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tlušťka dlažby 80 mm, tlušťka lože 40 mm	m2	290,55000	285,20	82 864,86	0,07390	21,47000	822-1	RTS 24/ I
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.								
		Konstrukce parkoviště č.p. 545-547 zámková : 16		16,00000						
		V10b,c : 4,05		4,05000						
		Konstrukce parkoviště č.p. 545-547 zámková vegetační : 120		120,00000						
		Konstrukce parkoviště č.p. 542-544 zámková : 16		16,00000						
		V10b,c : 4,5		4,50000						
		Konstrukce parkoviště č.p. 542-544 zámková vegetační : 130		130,00000						
69	596215028R00	Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více barev dlažby tlušťky 60 mm	m2	14,00000	12,60	176,40	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.								
		chodník betonová dlažba zámková č.p. 545-547 SLP : 4		4,00000						
		chodník betonová dlažba zámková č.p. 542-544 SLP : 10		10,00000						
70	596215048R00	Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více barev dlažby tlušťky 80 mm	m2	282,00000	12,60	3 553,20	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.								
		Konstrukce parkoviště č.p. 545-547 dělicí pruhy : 136		136,00000						
		Konstrukce parkoviště č.p. 542-544 dělicí pruhy : 146		146,00000						
71	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tlušťky 60 mm	m	8,10000	57,50	465,75	0,00033	0,00000	822-1	RTS 24/ I
		1,62*5		8,10000						
72	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tlušťky 80 mm	m	402,00000	57,50	23 115,00	0,00036	0,14000	822-1	RTS 24/ I
		Konstrukce komunikace č.p. 545-547 silniční : 12+77+70		159,00000						
		Konstrukce komunikace č.p. 542-544 silniční : 65+70		135,00000						
		Konstrukce komunikace č.p. 545-547 chodníkový : 32+6		38,00000						
		Konstrukce komunikace č.p. 542-544 chodníkový : 7+16+16+4+17+10		70,00000						
73	596921191R00	Příplatek za výplň otvorů vegetačních tvárnic betonových	m3	250,00000	301,20	75 300,00	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
		bez dodávky výplňového materiálu								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010823A	Stavební úpravy části ul. Zákrejsova v Poličce
O:	1	SO-101 Komunikace
R:	1	Stavební úpravy před bytovými domy č.p. 542-544 a č.p. 545-547

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Geník	Cen. soustava / platnost
		Konstrukce parkoviště č.p. 545-547 zámková vegetační : 120		120,00000						
		Konstrukce parkoviště č.p. 542-544 zámková vegetační : 130		130,00000						
74	597121211RT3	Montáž odvodňovacích trub betonových štěrbínových s dodávkou trouby s vnitřním spádem, profilu 220x260 mm, délky 1,0 m	kus	6,00000	5 971,30	35 827,80	0,25664	1,54000	822-1	RTS 24/ I
		zřízení podkladního betonu tl. 100 mm, položení lože ze suchého betonu tl. 30 mm,								
		6		6,00000						
75	599142111T00	Zálivka polymery modifikovaná asfaltová zálivka včetně úpravy spáry	m	13,00000	137,90	1 792,70	0,00224	0,03000		Vlastní
		vyčištění spár, zalití spár asfaltovou zálivkou, nátěru asfaltovým lakem a posyp drtí.								
		napojení : 8+5		13,00000						
76	917931112RT2	Osazení silniční přídlažby z kamenných kostek, kladených ve dvou řadách, lože z betonu C12/15, včetně dodávky přídlažby	m	70,00000	266,70	18 669,00	0,28350	19,85000	822-1	RTS 24/ I
		č.p. 545-547 : 35		35,00000						
		č.p. 542-544 : 35		35,00000						
77	919731123R00	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 100 do 200 mm	m	13,00000	52,90	687,70	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
		podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy								
		Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 13,00000		13,00000						
78	58341003.AT	Prosívka Želešice - hraněná drť Z fr.0 - 4 tř.B	t	7,12500	252,90	1 801,91	1,00000	7,13000	SPCM	RTS 24/ I
		Začátek provozního součtu								
		Konstrukce parkoviště č.p. 545-547 zámková vegetační : 120		120,00000						
		Konstrukce parkoviště č.p. 542-544 zámková vegetační : 130		130,00000						
		Mezisoučet		250,00000						
		Konec provozního součtu								
		250*0,015*1,9		7,12500						
79	58380129R	kostka dlažební; žula; 10/12 cm; třída I; štípaná	t	17,16667	402,30	6 906,15	1,00000	17,17000	SPCM	RTS 24/ I
		chodník žulová dlažba č.p. 542-544 : 60/3,6*1,03		17,16667						
80	59245110R	dlažba betonová dvourvrstvá, skladebná, obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	177,45000	239,20	42 446,04	0,12900	22,89000	SPCM	RTS 24/ I
		Začátek provozního součtu								
		chodník betonová dlažba zámková č.p. 545-547 : 80		80,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010823A	Stavební úpravy části ul. Zákrejsova v Poličce
O:	1	SO-101 Komunikace
R:	1	Stavební úpravy před bytovými domy č.p. 542-544 a č.p. 545-547

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Geník	Cen. soustava / platnost
		chodník betonová dlažba zámková č.p. 542-544 : 89		89,00000						
		Mezisoučet		169,00000						
		Konec provozního součtu								
		169*1,05		177,45000						
81	592451151R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná, obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	14,70000	457,20	6 720,84	0,13150	1,93000	SPCM	RTS 24/ I
		Začátek provozního součtu								
		chodník betonová dlažba zámková č.p. 545-547 SLP : 4		4,00000						
		chodník betonová dlažba zámková č.p. 542-544 SLP : 10		10,00000						
		Mezisoučet		14,00000						
		Konec provozního součtu								
		14*1,05		14,70000						
82	592451170R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	33,60000	293,20	9 851,52	0,17245	5,79000	SPCM	RTS 24/ I
		Začátek provozního součtu								
		Konstrukce parkoviště č.p. 545-547 : 16		16,00000						
		Konstrukce parkoviště č.p. 542-544 : 16		16,00000						
		Mezisoučet		32,00000						
		Konec provozního součtu								
		32*1,05		33,60000						
83	592451171R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	8,97750	343,90	3 087,36	0,17245	1,55000	SPCM	RTS 24/ I
		Začátek provozního součtu								
		Konstrukce parkoviště č.p. 545-547 zámková : 9*0,1*4,5		4,05000						
		Konstrukce parkoviště č.p. 542-544 zámková : 10*0,1*4,5		4,50000						
		Mezisoučet		8,55000						
		Konec provozního součtu								
		8,55*1,05		8,97750						
84	592452577T	DLAŽBA VEGETAČNÍ 30 / 15 / 8 přírodní	m2	262,50000	472,40	124 005,00	0,12200	32,03000		Vlastní
		22,22 ks/m2								
		Začátek provozního součtu								
		Konstrukce parkoviště č.p. 545-547 zámková vegetační : 120		120,00000						
		Konstrukce parkoviště č.p. 542-544 zámková vegetační : 130		130,00000						
		Mezisoučet		250,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010823A	Stavební úpravy části ul. Zákrejsova v Poličce
O:	1	SO-101 Komunikace
R:	1	Stavební úpravy před bytovými domy č.p. 542-544 a č.p. 545-547

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Geník	Cen. soustava / platnost
		Konec provozního součtu 250*1,05				262,50000				
Díl: 8 Trubní vedení						45 440,00		0,32000		
85	871353121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 200 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, č.p. 542-544 : 7+2+5+7	m	21,00000	202,90	4 260,90	0,00001	0,00000	827-1	RTS 24/ I
						21,00000				
86	871373121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 300 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, č.p. 542-544 kanalizace : 21	m	21,00000	234,60	4 926,60	0,00001	0,00000	827-1	RTS 24/ I
						21,00000				
87	286111121R	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - pěna - PVC-U; povrch: hladký; DN = 150; de = 160,0 mm; tl. stěny = 4,7 mm; l = 1 000 mm; SDR 34,0; SN 8 č.p. 542-544 : 3	kus	3,00000	415,60	1 246,80	0,00287	0,01000	SPCM	RTS 24/ I
						3,00000				
88	286111122R	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - pěna - PVC-U; povrch: hladký; DN = 150; de = 160,0 mm; tl. stěny = 4,7 mm; l = 2 000 mm; SDR 34,0; SN 8	kus	1,00000	1 018,90	1 018,90	0,00542	0,01000	SPCM	RTS 24/ I
89	286111123R	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - pěna - PVC-U; povrch: hladký; DN = 150; de = 160,0 mm; tl. stěny = 4,7 mm; l = 6 000 mm; SDR 34,0; SN 8	kus	3,00000	1 722,10	5 166,30	0,01566	0,05000	SPCM	RTS 24/ I
90	286111931R	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - PVC-U - PVC-U; povrch: hladký; DN/OD = 300; de = 315,0 mm; tl. stěny = 10,0 mm; l = 1 000 mm; SN 12 č.p. 542-544 kanalizace : 1	kus	1,00000	1 635,30	1 635,30	0,01020	0,01000	SPCM	RTS 24/ I
						1,00000				
91	286111932R	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - PVC-U - PVC-U; povrch: hladký; DN/OD = 300; de = 315,0 mm; tl. stěny = 10,0 mm; l = 3 000 mm; SN 12 č.p. 542-544 kanalizace : 2	kus	2,00000	4 007,00	8 014,00	0,03060	0,06000	SPCM	RTS 24/ I
						2,00000				
92	286111933R	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - PVC-U - PVC-U; povrch: hladký; DN/OD = 300; de = 315,0 mm; tl. stěny = 10,0 mm; l = 6 000 mm; SN 12	kus	3,00000	6 390,40	19 171,20	0,06120	0,18000	SPCM	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010823A	Stavební úpravy části ul. Zákrejsova v Poličce
O:	1	SO-101 Komunikace
R:	1	Stavební úpravy před bytovými domy č.p. 542-544 a č.p. 545-547

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Geník	Cen. soustava / platnost
		č.p. 542-544 kanalizace : 3		3,00000						
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				131 600,91		8,85000		
93	894422111RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, pro jakoukoliv hmotnost	kus	2,00000	1 464,40	2 928,80	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
		na kroužek, č.p. 542-544 : 2		2,00000						
94	894423111R00	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 2 t	kus	1,00000	1 464,40	1 464,40	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
		na kroužek, D 1.1.6 č.p. 542-544 RŠ1 : 1		1,00000						
95	895941311R00	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB - 50	kus	3,00000	2 619,10	7 857,30	0,14494	0,43000	827-1	RTS 24/ I
		včetně zřízení lože ze šterkopísku, č.p. 545-547, č.p. 542-544 UV1,2,6 : 3		3,00000						
96	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu	kus	2,00000	3 776,40	7 552,80	0,43094	0,86000	822-1	RTS 24/ I
		odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy, č.p. 542-544 : 2		2,00000						
97	899431111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením krytu šoupěte	kus	2,00000	1 685,80	3 371,60	0,31590	0,63000	822-1	RTS 24/ I
		odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy, č.p. 545-547 : 1 č.p. 542-544 : 1		1,00000 1,00000						
98	899104111RT2	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně dodávky poklopu litinového s rámem šachtového D 650 mm	kus	3,00000	5 982,30	17 946,90	0,16102	0,48000	827-1	RTS 24/ I
		č.p. 542-544 : 2 na 1 UV : 1		2,00000 1,00000						
99	899203111R00	Osazení mříží litinových o hmotnost jednotlivě přes 100 do 150 kg	kus	3,00000	1 282,30	3 846,90	0,00936	0,03000	827-1	RTS 24/ I
		včetně rámu a košů na bahno,								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010823A	Stavební úpravy části ul. Zákrejsova v Poličce
O:	1	SO-101 Komunikace
R:	1	Stavební úpravy před bytovými domy č.p. 542-544 a č.p. 545-547

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Geník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 3,00000		3,00000						
100	8944111PC	Zřízení šachet DN 1000 z dílců, "Technická specifikace dle PD, potrubí DN 300 D 1.1.6 č.p. 542-544 RŠ1 : 1 náhrada za zrušenou RŠ : 1	kus	2,00000	32 873,60	65 747,20	2,20897	4,42000		Vlastní
				1,00000						
				1,00000						
101	55243095R	Mříž vtoková materiál: litina; pro uliční vpust; zatížení: D 400; l = 500 mm; b = 500 mm; příslušenství: pant č.p. 545-547, č.p. 542-544 UV1,2,6 : 3	kus	3,00000	2 655,70	7 967,10	0,08500	0,26000	SPCM	RTS 24/ I
				3,00000						
102	55340323R	poklop kanalizační litino-betonový; D výrobku 785 mm; únosnost D 400 kN; s odvětráním D 1.1.6 č.p. 542-544 RŠ1 : 1	kus	1,00000	3 431,00	3 431,00	0,16500	0,17000	SPCM	RTS 24/ I
				1,00000						
103	55343910R	koš kalový; pozink; kruhový; pro rám 500 x 500 mm mm č.p. 545-547, č.p. 542-544 UV1,2,6 : 3	kus	3,00000	657,00	1 971,00	0,00700	0,02000	SPCM	RTS 24/ I
				3,00000						
104	592238742R	skruž betonová uliční vpusti; kruhová; l = 590 mm; d = 500 mm č.p. 545-547, č.p. 542-544 UV1,2,6 : 3*1,01	kus	3,03000	582,80	1 765,88	0,15500	0,47000	SPCM	RTS 24/ I
				3,03000						
105	592238744R	skruž betonová uliční vpusti; s otvorem 150 mm PVC; kruhová; l = 590 mm; d = 500 mm Odkaz na mn. položky pořadí 104 : 3,03000	kus	3,03000	1 008,60	3 056,06	0,17000	0,52000	SPCM	RTS 24/ I
				3,03000						
106	592238750R	dno uliční vpusti beton; Di = 500,0 mm; h = 525 mm; t = 65 mm; s kalištěm; beton C 40/50 Odkaz na mn. položky pořadí 104 : 3,03000	kus	3,03000	739,70	2 241,29	0,17500	0,53000	SPCM	RTS 24/ I
				3,03000						
107	592239031R	prstenec do uliční vpusti; betonový; TBV; l = 500,0 mm; l 2 = 400 mm; š = 343 mm; š 2 = 270 mm; h = 60,0 mm č.p. 545-547, č.p. 542-544 UV1,2,6 : 3*1,01	kus	3,03000	149,40	452,68	0,00850	0,03000	SPCM	RTS 24/ I
				3,03000						
Díl: 91						231 873,11	104,48000			
108	916581113T00	Osazení ocelového obrubníku zapuštěného na trny chodník MZK : 33*2	m	66,00000	142,20	9 385,20	0,00000	0,00000		Vlastní
				66,00000						
109	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.	m	402,00000	357,50	143 715,00	0,18800	75,58000	822-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010823A	Stavební úpravy části ul. Zákrejsova v Poličce
O:	1	SO-101 Komunikace
R:	1	Stavební úpravy před bytovými domy č.p. 542-544 a č.p. 545-547

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Geník	Cen. soustava / platnost
		Konstrukce komunikace č.p. 545-547 silniční : 12+77+70		159,00000						
		Konstrukce komunikace č.p. 542-544 silniční : 65+70		135,00000						
		Konstrukce komunikace č.p. 545-547 chodníkový : 32+6		38,00000						
		Konstrukce komunikace č.p. 542-544 chodníkový : 7+16+16+4+17+10		70,00000						
110	553440T	Ocelová samofixační obruba 20 × 200 cm tl.2mm s vrchním lemem chodník MZK : 33	kus	33,00000	723,00	23 859,00	0,00300	0,10000		Vlastní
111	59217010R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní Začátek provozního součtu Konstrukce komunikace č.p. 545-547 : 12+77+70 Konstrukce komunikace č.p. 542-544 : 65+70 Mezisoučet Konec provozního součtu 294*1,01	kus	296,94000	143,90	42 729,67	0,08010	23,78000	SPCM	RTS 24/ I
112	59217420R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá (38+70)*1,01	kus	109,08000	111,70	12 184,24	0,04600	5,02000	SPCM	RTS 24/ I
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				46 769,00		0,94000		
113	912511522T00	Demontáž zpomalovací práh 10 km/h průběžný díl 500 mm 6*2	ks	12,00000	1 113,20	13 358,40	0,01362	0,16000		Vlastní
114	912511523T00	Demontáž zpomalovací práh 10 km/h koncový díl 215 mm	ks	4,00000	1 113,20	4 452,80	0,00398	0,02000		Vlastní
115	914001121R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky, č.p. 542-544 IP12 přemístěná : 1 B28 přemístěná : 1 P2 : 1 P4 : 1 P6 : 1 č.p. 5425-547 IP12 přemístěná : 1	kus	6,00000	2 298,90	13 793,40	0,11330	0,68000	822-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010823A	Stavební úpravy části ul. Zákrejsova v Poličce
O:	1	SO-101 Komunikace
R:	1	Stavební úpravy před bytovými domy č.p. 542-544 a č.p. 545-547

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
116	914001125R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloupek,sloup, konzolu nebo objekt,	kus	9,00000	402,30	3 620,70	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
		č.p. 542-544 IP12 přemístěná : 1		1,00000						
		B28 přemístěná : 1		1,00000						
		E13 přemístěná : 1		1,00000						
		P2 : 1		1,00000						
		E2b : 2		2,00000						
		P4 : 1		1,00000						
		P6 : 1		1,00000						
		č.p. 5425-547 IP12 přemístěná : 1		1,00000						
117	915721121R00	Vodorovné značení krytů plastem nehluchné, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.	m2	3,00000	574,70	1 724,10	0,00370	0,01000	822-1	RTS 24/ I
		V10f : 1,5*2		3,00000						
118	915791112R00	Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry,stíny, šipky, nápisy, přechody	m2	3,00000	1,20	3,60	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
		stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot								
		Odkaz na mn. položky pořadí 117 : 3,00000		3,00000						
119	966006211R00	Odstranění svislých dopr. značek včetně demontáže ze sloupů nebo konzolí	kus	4,00000	126,40	505,60	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
		s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek								
		č.p. 542-544 IP12 přemístěná : 1		1,00000						
		B28 přemístěná : 1		1,00000						
		E13 přemístěná : 1		1,00000						
		č.p. 5425-547 IP12 přemístěná : 1		1,00000						
120	966006215R00	Odstranění svislých dopr. značek včetně demontáže sloupků z AL patek	kus	3,00000	632,20	1 896,60	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
		s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek								
		č.p. 542-544 IP12 přemístěná : 1		1,00000						
		B28 přemístěná : 1		1,00000						
		č.p. 5425-547 IP12 přemístěná : 1		1,00000						
121	40444972.AR	značka dopravní silniční svislá; upravující přednost P2-P3; tvar čtverec; 500 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie l.tř.; záruka 7 let	kus	1,00000	862,10	862,10	0,00510	0,01000	SPCM	RTS 24/ I
122	40444984.AR	značka dopravní silniční svislá; upravující přednost P4; tvar trojúhelník; 700 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie l.tř.; záruka 7 let	kus	1,00000	977,00	977,00	0,00510	0,01000	SPCM	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010823A	Stavební úpravy části ul. Zákrejsova v Poličce
O:	1	SO-101 Komunikace
R:	1	Stavební úpravy před bytovými domy č.p. 542-544 a č.p. 545-547

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
123	40444999.AR	značka dopravní silniční svislá; upravující přednost P6; tvar osmiúhelník; 700 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let	kus	1,00000	977,00	977,00	0,00510	0,01000	SPCM	RTS 24/ I
124	40445141.AR	značka dopravní silniční svislá; dodatková tabule E1-E2; tvar čtverec; 500 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let	kus	2,00000	862,10	1 724,20	0,00510	0,01000	SPCM	RTS 24/ I
E2b : 2				2,00000						
125	40450215R	příslušenství k dopr.značení sloupek - trubka Fe pozink. pr. 60mm, délka 300 mm	kus	5,00000	574,70	2 873,50	0,00550	0,03000	SPCM	RTS 24/ I
č.p. 542-544 IP12 přemístěná : 1				1,00000						
B28 přemístěná : 1				1,00000						
P2 : 1				1,00000						
P6 : 1				1,00000						
č.p. 5425-547 IP12 přemístěná : 1				1,00000						
Díl: 96 Bourání konstrukcí						501 778,28	1,02000			
126	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	148,00000	49,00	7 252,00	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek										
542/544 : 35				35,00000						
č.p. 545-547 : 53				53,00000						
č.p. 542-544 : 60				60,00000						
127	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva	m2	215,00000	100,00	21 500,00	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek										
Konstrukce parkoviště : 120+95				215,00000						
128	113107520R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	35,00000	82,80	2 898,00	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
542/544 : 35				35,00000						
129	113107630R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm	m2	575,00000	126,40	72 680,00	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
Konstrukce komunikace : 265+310				575,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010823A	Stavební úpravy části ul. Zákrejsova v Poličce
O:	1	SO-101 Komunikace
R:	1	Stavební úpravy před bytovými domy č.p. 542-544 a č.p. 545-547

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
130	113108410R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	575,00000	85,10	48 932,50	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
		Konstrukce komunikace : 265+310		575,00000						
131	113109310R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	35,00000	381,60	13 356,00	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
		542/544 : 35		35,00000						
132	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	138,00000	57,80	7 976,40	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
		s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek								
		Konstrukce komunikace č.p. 545-547 : 40		40,00000						
		Konstrukce komunikace č.p. 542-544 : 98		98,00000						
133	895941110T00	Vybourání vpustí uliční z dílců ,vč,zásypu ŠD	kus	3,00000	3 232,20	9 696,60	0,34090	1,02000		Vlastní
		č.p. 542-544 : 3		3,00000						
134	895942110T00	Vybourání revizní šachty z dílců ,vč,zásypu ŠD	kus	1,00000	7 245,60	7 245,60	0,00000	0,00000		Vlastní
		stávající RŠ : 1		1,00000						
135	919735113R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm	m	13,00000	113,80	1 479,40	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
		včetně spotřeby vody								
		napojení : 8+5		13,00000						
136	938908411R00	Očištění povrchu saponátovým roztokem saponátovým roztokem	m2	91,00000	11,10	1 010,10	0,00001	0,00000	822-1	RTS 24/ I
		povrchu živičného, betonového nebo dlážděného								
		Nový kryt AB : 91		91,00000						
137	938909311R00	Odstranění bláta a nánosů z povrchu podkladu nebo krytu živičného nebo betonového	m2	91,00000	15,80	1 437,80	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
		Nový kryt AB : 91		91,00000						
138	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	1,20000	5 839,10	7 006,92	0,00147	0,00000	801-3	RTS 24/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),								
		stávající schodiště : 0,6*2		1,20000						
139	979999980T00	Poplatek za recyklaci šterku s příměsí 10 % (zemina,beton) (skup.170504)	t	394,90000	114,90	45 374,01	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010823A	Stavební úpravy části ul. Zákrejsova v Poličce
O:	1	SO-101 Komunikace
R:	1	Stavební úpravy před bytovými domy č.p. 542-544 a č.p. 545-547

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Geník	Cen. soustava / platnost
		15,4+379,5		394,90000						
140	97999978R00	Poplatek za recyklaci, beton lehce vyztužený, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	8,40000	114,90	965,16	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
		8,4		8,40000						
141	97999981R00	Poplatek za recyklaci, betonu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	106,35900	114,90	12 220,65	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
		20,424+48,375+0,3+37,26		106,35900						
142	97999995R00	Poplatek za recyklaci, obalovaného kameniva a asfaltu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	126,50000	114,90	14 534,85	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
143	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	641,55500	66,40	42 599,25	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
144	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	12 189,54500	14,70	179 186,31	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
145	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t	641,55500	6,90	4 426,73	0,00000	0,00000	800-6	RTS 24/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				364 569,92		0,00000		
146	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	2 759,80260	132,10	364 569,92	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				19 701,12		0,10000		
147	767R1	Montáž a dodávka schodišťového zábradlí "Technická specifikace dle PD 1*2	m	2,00000	9 770,10	19 540,20	0,05000	0,10000		Vlastní
148	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,10000	1 609,20	160,92	0,00000	0,00000	800-767	RTS 24/ I
Díl: M46		Zemní práce při montážích				158 271,52		52,00000		
149	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice č.p. 545-547, č.p. 542-544 : 59*0,5*0,7	m3	20,65000	12,80	264,32	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
150	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	39,23500	114,90	4 508,10	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010823A	Stavební úpravy části ul. Zákrejsova v Poličce
O:	1	SO-101 Komunikace
R:	1	Stavební úpravy před bytovými domy č.p. 542-544 a č.p. 545-547

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Geník	Cen. soustava / platnost
		č.p. 545-547, č.p. 542-544 : 59*0,5*0,7*1,9		39,23500						
151	460110001R00	Sonda pro vyhledání kabelů - výkop	kus	8,00000	1 609,20	12 873,60	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
		8		8,00000						
152	460110101R00	Sonda pro vyhledání kabelů - zához	kus	8,00000	574,70	4 597,60	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
153	460200253RT2	Výkop kabelové rýhy 50/70 cm hor.3, ruční výkop rýhy	m	59,00000	321,80	18 986,20	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
		č.p. 545-547, č.p. 542-544 : 32+6+14+7		59,00000						
154	460420022RT2	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, lože tloušťky 15 cm	m	59,00000	126,40	7 457,60	0,20475	12,08000		RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 153 : 59,00000		59,00000						
155	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	m	59,00000	10,30	607,70	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 153 : 59,00000		59,00000						
156	460510321R00	Chránička kabelová dělená KOPOHALF, DN 110 mm	m	59,00000	528,30	31 169,70	0,00242	0,14000		RTS 24/ I
		č.p. 545-547, č.p. 542-544 : 32+6+14+7		59,00000						
157	460510430T00	Přeložení stávajícího kabelu do nové chráničky	m	59,00000	155,20	9 156,80	0,03239	1,91000		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 153 : 59,00000		59,00000						
158	460560253RT1	Zához rýhy 50/70 cm, hornina třídy 3, ruční zához rýhy	m	59,00000	137,90	8 136,10	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 153 : 59,00000		59,00000						
159	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	20,65000	517,20	10 680,18	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
		č.p. 545-547, č.p. 542-544 : 59*0,5*0,7		20,65000						
160	460600002R00	Příplatek za odvoz za každých dalších 1000 m	m3	392,35000	28,70	11 260,45	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
		č.p. 545-547, č.p. 542-544 : 59*0,5*0,7*19		392,35000						
161	90001aAT00	Vytyčení tras podzemních vedení	hod	16,00000	517,20	8 275,20	0,00000	0,00000		Vlastní
162	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize	hod	16,00000	517,20	8 275,20	0,00000	0,00000	Prav.M	RTS 24/ I
163	900R00	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a spolupráce se správci podzemních zařízení	hodina	16,00000	517,20	8 275,20	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010823A	Stavební úpravy části ul. Zákřejsova v Poličce
O:	1	SO-101 Komunikace
R:	1	Stavební úpravy před bytovými domy č.p. 542-544 a č.p. 545-547

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Geník	Cen. soustava / platnost
164	583423641R	Kamenivo nestanovené drcené; frakce 0,0 až 63,0 mm č.p. 545-547, č.p. 542-544 : 59*0,5*0,7*1,834	t	37,87210 37,87210	363,00	13 747,57	1,00000	37,87000	SPCM	RTS 24/ I
Celkem						4 539 598,17				