

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

k provedení stavby „**Revitalizace parku a Cukrovarského rybníka, Praha Uhřetěves, 2. etapa - část opěrné zdi a terénní úpravy parku**“

číslo smlouvy objednatele: SD/32/2023

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřené mezi smluvními stranami dne 1.11.2023 ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve znění pozdějších dodatků (dále jen jako „Smlouva“)

Objednatel: Městská část Praha 22

Sídlem: Nové náměstí 1250/10, 104 00 Praha – Uhřetěves

IČO: 00240915

DIČ: CZ00240915

Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.,

Číslo účtu: 27-2000754389/0800

Zastoupená: Tomášem Kaněrou, starostou

Kontaktní osoba: Ing. Petr Smolka, vedoucí odboru realizace staveb

(dále jen „**Objednatel**“)

Zhotovitel: Bratři Gallové & spol. s.r.o.

společnost vedená u Městského soudu v Praze pod spis. zn. C164429

Sídlem: Kbelská 879/23, 198 00 Praha 9 - Vysočany

IČO:24664197

DIČ: CZ24664197

Bankovní spojení: Moneta Money Bank

Číslo účtu: [REDACTED]

Zastoupená: Ladislavem Gallo, MBA, jednatelem společnosti

Kontaktní osoba ve věcech realizačních a technických:

Ing. David Vojíř, výrobní ředitel

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) ke smlouvě o dílo č. objednatele SD/32/2023 ze dne 1.11.2023 (dále také jen „**Smlouva**“).

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1) Předmětem tohoto Dodatku je provedení stavebních prací, které nebyly součástí předmětu díla dle Smlouvy, tj. nebyly stanoveny v soupisu prací a zadávací dokumentaci. Tyto práce byly popsány a odsouhlaseny v přílohách změnového listu 1 (ZVB1), v souladu s Čl. II. Cena díla a platební podmínky, bod 2.8, se rozšiřuje předmět díla o dodatečné stavební práce specifikované v příloze č. 1 Dodatku č. 1 Smlouvy.

Jedná se o stavební práce vyvolané z okolností při realizaci díla v návaznosti na zajištění technické funkčnosti díla vedoucím k řádnému dokončení díla a předání příslušnému správci do svěřené správy.

Změny v navrhovaném Dodatku č.1 smlouvy o dílo č. SD/32/2023 jsou ve smyslu § 222 odst. 6) a odst. 9) zák. č. 134/2016 Sb., ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Cena změny dle odst. č. 6) činí 559 107,35 Kč bez DPH tj. 3,5 %. Jsou splněny podmínky pro schválení změny.

- 2) Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo č. SD/32/2023 a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.
- 3) V souladu se změnou předmětu díla Smlouvy navýšením o dodatečné práce a snížením o nerealizované stavební práce se cena díla mění takto:

Rekapitulace ceny díla	cena bez DPH v Kč	21% DPH v Kč	cena vč. DPH v Kč
cena Smlouvy	15 990 000,00	3 357 900,00	19 347 900,00
Dodatek č. 1 - navýšení ceny	559 107,35	117 412,54	676 519,89
z toho:			
Dodatek č. 1 - cena víceprací	7 441 652,84	1 562 684,09	9 004 336,93
Dodatek č. 1 - cena méněprací	- 6 882 545,49	- 1 445 334,55	- 8 327 880,04
CELKEM cena díla včetně Dodatku č. 1	16 549 107,35	3 475 312,54	20 024 419,89

- 4) Platební podmínky zůstávají beze změny.

II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 1) Dodatečné stavební práce mají dopad na lhůtu pro dokončení díla specifikovanou v Čl. III. Místo a doba plnění se prodlužuje o 5 týdnů a 2 dny, tj. do 16.12.2024.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1) Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti beze změny.
- 2) Tento Dodatek nabývá platnosti dnem připojení platných uznávaných elektronických podpisů dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o službách vytvářejících důvěru“) obou smluvních stran, případně jejich zástupců, do tohoto Dodatku.
- 3) Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se

dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel. Dodatek je oprávněn uveřejnit v registru smluv též Zhotovitel, přičemž v takovém případě je o tom povinen Objednatele bez zbytečného odkladu uvědomit.

- 4) Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Ochrana osobních údajů v tomto Dodatku obsažených se řídí tímto nařízením.
- 5) Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 6) Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem, a pro tento účel si sjednávají, že smluvní strany souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v tomto Dodatku žadatelům, pokud o ně požádají.
- 7) Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu. Na důkaz svého souhlasu s obsahem toto Dodatku smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy podle zákona o službách vytvářejících důvěru a určily, že tímto způsobem uzavřely Dodatek.

DOLOŽKA o splnění podmínek podle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění změn a doplňků. Městská část Praha 22 potvrzuje, že byly splněny podmínky předchozího schválení radou. Uzavření tohoto dodatku schválila RMČ Praha 22 dne 17.09.2024 usnesením UR-515-24/24.

Přílohy : Příloha č.1 - Změnový list č. 1 (ZVB1).
Příloha č.2 - Specifikace díla a kalkulace ceny Dodatku č. 1

V Praze dne

V Praze dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:



.....
Tomáš Kaněra
starosta MČ Praha 22



Ladislav Gallo, MBA
jednatel společnosti

 **brothers
galloves**

**Stavba „Revitalizace parku a Cukrovarského rybníka, Praha Uhřetěves, 2.etapa - část
opěrné zdi a terénní úpravy parku“**

NÁVRH ZMĚNOVÉ LISTU č.				1.	ZVB
Smlouva o dílo:	č. objednatele: SD/32/2023	č. zhotovitele:	ze dne: 1.11.203	cena SoD bez DP	15,990,000.00
Druh změny	Neodkladná změna	X	Odkladná změna	Změna malého rozsahu	
Navrhovatel změny:	Investor:	X	Zhotovitel	X	Projektant
Název změnového listu:	ZVB1				
Objekt:	001 - opěrné stěny, 01 - stavební část, Vedlejší a ostatní náklady				
Důvod a popis uplatňované změny:	Jedná se o stavební práce vyvolané z okolností při realizaci díla v návaznosti na zajištění technické funkčnosti díla vedoucím k řádnému dokončení díla. Jedná se zejména o : - Odtěžení, manipulace a následné rozhrnutí sedimentu v rybníce během realizace s četnějšími čerpáním přítokající vody. Změna způsobu speciálního zakládání, konstrukční změna provedení východní stěny včetně zakomponování litorálního pásma pro ochranu sousedních nemovitostí. Zřízení přítěžovacích bloků u západní stěny a ponechání pařezů (statické důvody). Vypuštění provedení kamenného obkladu i zdi.				
Dokumentace / číslo projektové instrukce příloha ZL:	ANO				
Dopad do vydaných povolení	NE				
Cenová kalkulace / příloha ZL:	ANO				
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	vícepráce 7,441,652.84	méněpráce 6,882,545.49	celkový dopad do ceny 559,107.35		
Dopad % (§222)	46.54	43.04	3.50		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram: Dopad do konečného termínu:			ano ano	
Vyhotovili:	Jméno + podpis Ing. David Vojtíš	datum vydání ZL:		9/13/2024	
	Název firmy Bratři Gallové & sp.				
Vyřídění projektanta:	souhlasí / -nesouhlasí dne: 13.9.2024	viz. vyřídění ze dne :	Jméno:	[redacted]	
			podpis:	[redacted]	
Vyřídění TDS věcná a cenová kontrola	souhlasí / -nesouhlasí dne: 13.9.2024		Jméno:	[redacted]	
			podpis:	[redacted]	
Vyřídění zástupce Investora: Městská část Praha 22 Odbor realizace staveb	souhlasí / -nesouhlasí dne: 13.9.2024		Jméno:	Ing. Petr Smolka	
			podpis:	[redacted]	
V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění, které v případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, kterou bude práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. Podepsání zmocněnců potvrzuje v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla jako podklad pro dodatek ke smlouvě:					
Přílohy: položkové soupisy prací k ZVB					

ZL (změnový list) 001 opěrné stěny

Stavba : Revitalizace parku a Cukrovarského rybníku, Praha Uhřetěves
- 2. etapa část opěrné zdi a terénní úprav parku

MĚNĚPRÁCE

VÍCEPRÁCE

ROZDIL

P.č.	Typ	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
HSV - Práce a dodávky HSV							
1 - Zemní práce							
5	K	112251104	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 700 do 900 mm	kus			
	VV		8"výkres číslo D1.1.-04				
6	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod			
			Nemožnost zastavení přítoku vyžaduje nepřetržité čerpání během dne (předpoklad do konce realizace stavby nad rámec uvažovaného přítoku projektantem) - období (10-12/2024) 76x12 a při silných deštích i během noci (14*12)				
7	K	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3			
	VV		105,5*3,3*1,3 východní opěrná zeď				
			14m3 odkop u západní stěny z geologických důvodů (zlepšení základové spáry)				
	VV		(105,5-3-11) odpočet litorální pásma = 91,5x0,5*1,1 (výkop pro založení kamenného záhozu) - východní strana				
8	K	153112111	Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovic z terénu nastražení štětovic ve standardních podmínkách, délky do 10 m	m2			
	VV		(54,7+23,9)*7"výkres číslo D1.1.-04				
9	K	153112122	Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovic z terénu zaberanění štětovic ve standardních podmínkách, délky do 8 m	m2			
	VV		(54,7+23,9)*7"výkres číslo D1.1.-04				
10	M	134 42220.R	štětovnice S240GP /pouze opotřebení/	t			
	VV		550,2*155*0,001"výkres číslo D1.1.-04				
11	K	153113111	Vylažení stěn z ocelových štětovic zaberaněných z terénu délky do 12 m ve standardních podmínkách, zaberaněných na hloubku do 4 m	m2			
	VV		(54,7+23,9)*7"výkres číslo D1.1.-04				
12	K	162201424	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm	kus			
	VV		8				
13	K	162301974	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm	kus			
	VV		8*19 "Přepočtené koeficientem množství				
14	K	R000015	Poplatek za likvidaci pařezů	kus			
	VV						
15	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3			
	VV		východní strana a zlepšení zákl.spáry				
	VV		105,5*3,3*1,3 východní opěrná zeď				
16	K	R151721112	Zřízení záporového pažení z profilů IPE 360 osazených do vrtu průměru 900mm viz popis technického řešení v TZ vč. následného odstranění, započítáno pouze 25% z celkové plochy opěrných zdí	m2			
	VV		(480,45+402,17)*0,25				
40	K	122703601	Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopišti při únosnosti dna přes 15 kPa do 40 kPa	m3			
	VV		1.Fáze z celkového množství 2326m3 (1/2)				
	VV		2.Fáze z celkového množství 2326m3 (1/2)				
	VV		3.Fáze z celkového množství 2326m3 (tři 1/4)				
			CELKEM				
41	K	125703311	Čištění melioračních kanálů s úpravou svahu do výšky naplavené vrstvy tloušťky naplavené vrstvy přes 250 do 500 mm, se dnem nezpevněným	m3			
	VV		1. Fáze 89*1*0.5				
	VV		2. Fáze 89*1*0.5				
	VV		3. Fáze 89*1*0.5				
			CELKEM				
42	K	153116131	Zřízení dočasného hrazení sedimentu z betonových H-block	m2			
			(225*(1,8*0,6)*2) - neobsahuje pořízení betonových H-block				
43	K	153116132	Odstranění dočasného hrazení sedimentu z betonových H-block	m2			
			(225*(1,8*0,6)*2)				
44	K	R01	H-Block cena za opotřebení a umytí 12% ceny	ks			
45	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava linie vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace výšky do 6 m	t			

			Přesun linie do rybníka (225ks x 1,58t)	
			Likvidace linie z rybníka	
46	K	997013511	Návoz a odvoz hmot linie s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t
47	K	997013509	Návoz a Odvoz linie se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t
			711 *12 Přepočtené koeficientem množství	
48	K	151811133	Pažici box pro výkop kabelových rýh hl do 4 m š přes 2,5 do 5 m	m2
			Příčné pažení (pouze západní stěna)	
			Podélné pažení (pouze západní stěna)	
49	K	151811233	Odstranění pažicového boxu pro výkop kabelových rýh hl do 4 m š přes 2,5 do 5 m	m2
			Příčné pažení (pouze západní stěna)	
			Podélné pažení (pouze západní stěna)	
50	K	975024121	Zřízení podepření uvolněného zdiva tl přes 150 do 300 mm dřevěnou nebo ocelovou výztuhou	m2
			U západní stěny	
51	K	975024221	Odstranění podepření uvolněného zdiva tl přes 150 do 300 mm dřevěnou nebo ocelovou výztuhou	m2
			U západní stěny	
52		463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene	m3
			(89.0x3.67)+(2.5*1.82) - podél východní zdi (rovnanina)	
53		462511270	Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg	m3
			(89.0x2.88)+(2.5*0.61) - podél východní zdi	
			(175m2x0.6) litorální pásmo u výtoku	
			(76m2x0.6) litorální pásmo u vltoku	
54		464511111	Pohoz z lomového kamene neupraveného tříděného z terénu	m3
			(76*1,5/2) litorální pásmo u vltoku	
55		462519002	Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg	m2
			(76m2+ 175 + (89*3.4m2)	
56		85380651	Kámen lomový netříděný odval včetně dopravy	t
			(331.18+272.750+57)*1.9	
57		114253301	Třídění lomového kamene podle velikosti nebo tvaru - strojně	m3
2 - Zakládání				
17	K	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2
	VV		122,95*(2,65+1,5) západní opěrná zeď - 282.490m2	
	VV		105,5*(2,65+1,5) východní opěrná zeď	
	VV		Součet"výkres číslo D1.2.-01	
18	M	R69311088	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2	m2
	VV		948,068*1,1	
			západní zeď (122.95*2*1,1) + odvodňovací práh (12m2)	
19	K	212752102	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperoforovaná 360° DN 150	m
	VV		(125,32+105,63)*výkres číslo D1.2.-01	
20	K	271532213	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 16 mm	m3
	VV		západní zeď (90.368-59)	
	VV		105,5*2,4*0,3 východní opěrná zeď	
	VV		Součet"výkres číslo D1.2.-01	
	VV		stabilizační podsyp před založením záhozu z lom. kamene (89*0.2*2.5)	
	VV		zpevnění zákl.spáry pro vrchní rovaninu z lom. kamene u východní stěny (89*0.1*0.8)	
	VV		stabilizační podsyp pod litorální pásmo ((76+175)*0.2)	
	VV		stabilizační výplň dutin stávající cihlové zdi (226.545*0.5*0.5)	
	VV		stabilizační zásyp z kameniva za úsek západní zdi v délce 42m ((14x3x2.6)+(3*0.5*4))	
21	K	27313611	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3
	VV		105,5*2,4*0,1 východní opěrná zeď	
3 - Svislé a kompletní konstrukce				
22	K	321213232	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí rubové z lomového kamene lomařsky upraveného se zatřením spár, na maltu cementovou MC 10	m3
	VV		(38,7+89,5)*0,6*1,05"výkres číslo D1.1.-05	
23	K	321213345	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu	m3
	VV		106,95*2,49*0,25	
	VV		3*(2,85*0,25+0,25*0,28)	
	VV		3*(2,65*0,25+0,25*0,28)	

	VV		3*(2,45*0,25+0,25*0,28)	
	VV		7*(2,2*0,25+0,25*0,28)	
	VV		Mezisoučet západní stěna	
	VV		88,5*(3,58*0,25+0,35*0,28)	
	VV		17*(3,07*0,25+0,35*0,28)	
	VV		Mezisoučet východní stěna	
	VV		Součet	
24	K	321321115	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30	m3
	VV		88,5*(2,1*0,4+0,5*0,25+4,1*0,35)	
	VV		17*(2,1*0,4+0,5*0,25+3,57*0,35)	
	VV		Mezisoučet východní stěna	
			Původní celková výměra 509,295m3 nyní s kubaturou přítěžovacích bloků a odvodňovacího prahu 529,6m3 (rozdil 529,6-509,295)	
25	K	321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných - zřízení	m2
	VV		88,5*(0,4+4,1)*2	
	VV		17*(0,4+3,57)*2	
	VV		Mezisoučet východní stěna	
			Bednění pro zřízení přítěžovacích bloků a odvodňovacího prahu (36+7,5)	
26	K	321352010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných - odstranění	m2
	VV		88,5*(0,4+4,1)*2	
	VV		17*(0,4+3,57)*2	
	VV		Mezisoučet východní stěna	
			Bednění pro zřízení přítěžovacích bloků a odvodňovacího prahu (36+7,5)	
27	K	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t
	VV		Dodatečná výztuž pro zvýšení stability pracovních spar	
	VV		Provazující výztuž (přítěžovací blok a základ stěny)	
	VV		Odpčet za východní stěnu (0,4+2,6+0,3)*1,1	
28	K	321366112	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t
	VV		Dodatečná a chybějící výztuž pro zvýšení stability základu opěrné stěny	
	VV		Odpčet za východní stěnu (4,91*1,1) + (3,3)	
29	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a rozteči	t
			8800*1,1*0,001 (východní stěna)	
30	K	R350501501	Dodávka a osazení odvodňovacích trubek PVC DN 30mm dl.700mm do železobetonových opěrných zdí	kus
	VV		42+36"výkres číslo D1.2.-01 (- 36ks)	
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
31	K	632450124	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm	m2
	VV		(38,5+91)*0,6 "výkres číslo D1.1.-05	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání				
32	K	931995224	Úprava dilatační spáry konstrukcí z prostého nebo železového betonu pružným hydroizolačním pásem, s nalepením na beton, se spojením částí pásu navařováním běžná tl. pásu 2 mm, šíře 300 mm	m
	VV		(0,35+4,08)*4	
33	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2
	VV		(105,5)*1,5*2"výkres číslo D1.1.-09	
998 - Přesun hmot				
39	K	998322011	Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zděné, betonové, železobetonové dopravní vzdálenost do 500 m	t
	VV		(-85,281+3,17-1,1551-6,059)	
	VV		lomový kámen (331,18+272,750+57)*1,9	

ZL (změnový list) 01 - stavební část

Stavba :	Revitalizace parku a Cukrovarského rybníku, Praha Uhřetěves - 2. etapa část
----------	---

MĚNĚPRÁCE

VÍCEPRÁCE

ROZDIL

P.č.	Typ	Číslo položky	Název položky	MJ
			HSV - Práce a dodávky HSV	

1 - Zemní práce

1	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m
	VV		5"výkres číslo D.1.1-02	
2	K	129253101	Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením rozpojeného nánosů do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna do 5 m a hloubce koryta do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3
	VV		(42,356+11,293)*1,4*0,5"výkres číslo D.1.1-02	
3	K	R129258880	Příplatek za čištění koryt vodotečí v omezeném prostoru a zvýšený přesun mezi objekty	m3
4	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3
	VV		(42,356+11,293)*1,4*0,5"výkres číslo D.1.1-02	
5	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3
	VV		37,554*15	
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3
7	K	174151101	Zásyp jam, šachet, rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3
	VV		(42,356+11,293)*1,4*0,5"výkres číslo D.1.1-02	
8	K	997013655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t
	VV		37,554*2 'Přepočtené koeficientem množství	

3 - Svislé a kompletní konstrukce

9	K	321321115	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30	m3
	VV		6,17*(1,75*0,5+0,5*0,15*2)	
	VV		(0,44+16+18+18-1,35)*(1,35*0,5+0,5*0,15*2)	
	VV		Součet"výkres číslo D.1.1-03	
10	K	321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných	m2
	VV		6,17*0,5*2	
	VV		(0,44+16+18+18-1,35)*0,5*2	

	VV		Součet"výkres číslo D.1.1-03	
11	K	321352010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných	m2
	VV		6,17*0,5*2	
	VV		(0,44+16+18+18-1,35)*0,5*2	
	VV		Součet"výkres číslo D.1.1-03	
12	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí	t
	VV		(0,44+16+18+18)*(4+2+2)*4,44*1,25*0,001	
	VV		Součet"výkres číslo D.1.1-03	

4 - Vodorovné konstrukce

13	K	465513227	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm	m2
	VV		(0,44+16+18+18)*1,5"výkres číslo D.1.1-03	

5 - Komunikace pozemní

14	K	566901131	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním šterkordrti tl. 100 mm	m2
	VV		1*3,5+4*1*0,5"výkres číslo D.1.1-03	
15	K	566901161	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2
	VV		1*3,5+4*1*0,5"výkres číslo D.1.1-03	
16	K	572340111	Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm	m2
	VV		1*3,5+4*1*0,5"výkres číslo D.1.1-03	

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

17	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2
	VV		(0,44+16+18+18)*1,35"výkres číslo D.1.1-03	
18	K	953945131	Kotvy mechanické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene pro střední zatížení průvlekové, velikost M 12, délka 115 mm	kus
	VV		30*2"výkres číslo D1.2.-06	
19	K	962032240	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou, objemu do 1 m3	m3
	VV		1"výkres číslo D.1.1-02	
20	K	976071111	Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez madel a zábradlí	m
	VV		4"výkres číslo D.1.1-02	

997 - Přesun sutě

21	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t
22	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t
	VV		3,123*24 'Přepočtené koeficientem množství	
23	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t
24	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t

998 - Přesun hmot

25	K	998322011	Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zděné, betonové, železobetonové dopravní vzdálenost do 500 m	t	
----	---	-----------	--	---	--

ZL (změnový list) VON (Vedlejší a ostatní náklady)

Stavba :

Revitalizace parku a Cukrovarského rybníku, Praha Uhřetěves -
2. etapa část opěrné zdi a terénní úprav parku

MENĚPRÁCE

VÍCEPRÁCE

ROZDIL

P.č.	Typ	Číslo položky	Název položky	MJ
			VON - vedlejší a ostatní náklady	
			VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	
7	R	011002000	Průzkumné a geodetické práce pro zaměření sedimentu	kpl
8	R	43203002	Geo-monitoring a Geologický dohled	kpl
			Dle nabídky INSET č.: CN20240149	kpl
			Měření INSET nad rámcem CN (sledování a měření pohybujícího se svahu)	kpl
			Dle nabídky INSET (3000,- návštěva x počet návštěv na stavbě) předpoklad 14	kpl
			VRN3 - Zařízení staveniště	
9	R	031002000	Související práce pro zařízení staveniště, průběžný úklid, čištění od sedimentu (zadržení a přesuny sedimentu)	kpl