

Smlouva o dílo

č. OR/24/24128

na zhotovení stavby

„Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice II“

Smluvní strany:

Objednatel: **Pardubický kraj**

sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupen: JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtmán
IČO: 70892822
DIČ: CZ70892822
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
č.ú.: 220764491/0300

Zhotovitel: **STAVITELSTVÍ – TRUNEC s.r.o.**

sídlo: Zimní 823 566 01 Vysoké Mýto,
zastoupen: Josef Trunec, jednatel společnosti
IČO: 27528545
DIČ: CZ27528545
zápis v OR: C 24274 vedená u Krajského soudu v Hradci
Králové
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú. 43-954840297/0100

Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky „**Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice II - podruhé**“ (systémové číslo P24V00000225) a zhotovitel jako vybraný dodavatel uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a jejích příloh a objednatel se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

1. Předmět díla

Předmětem díla je zhotovení stavby „Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice II“ podle projektové dokumentace zpracované společností Sinc s.r.o., se sídlem Průmyslová 560, Pardubičky, 530 03 Pardubice, IČO 28814878 v rozsahu určeném soupisem prací s výkazem výměr tak, aby zhotovená stavba vyhověla podmínkám rozhodnutí vydaného Městským úřadem Lanškroun dne 19. 7. 2023 pod č.j. MULA 17027/2023/SU/M. Rozhodnutí je součástí dokladové části projektové dokumentace.

2. Cena díla

1. Za řádně provedené dílo se objednatel zavazuje za podmínek této smlouvy zhotoviteli zaplatit **34 550 346,33 Kč** bez DPH (dále též „smluvní cena“).
Výše DPH při uvedené smluvní ceně činí **4 196 160,87 Kč**.
Celková cena, kterou objednatel za dílo uhradí, tak činí **38 746 507,20 Kč**.
2. Objednatel prohlašuje, že v souvislosti s plněním nevystupuje jako plátce DPH. Na poskytnuté plnění se tak neuplatní režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel uplatní předmět díla k financování z dotačních prostředků z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2021–2027 (IROP), prostřednictvím 58. výzvy IROP – Deinstitutionalizace sociálních služeb – SC 4.2 (MRR).

3. Termíny a místo plnění

1. Staveniště předá objednatel zhotoviteli v termínu do **10/2024**.
2. Zhotovitel provede sjednané práce tak, aby předávací řízení k dílu schopnému převzetí bylo zahájeno nejpozději do **14 měsíců od předání staveniště**.
3. Místem plnění je p.č. 4245/1, 4245/66, 4245/91, k. ú. Rudoltice u Lanškrouna (743500).

4. Další ujednání a odchylky od obchodních podmínek

1. Pojistný limit pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu se vyžaduje nejméně 25 mil. Kč.
2. Objednatel je povinen zajistit ve smyslu a za podmínek čl. 11 bodu 4. a násl. obchodních podmínek stavebně-montážní pojištění zhotovovaného díla.
3. Odlišně od ustanovení čl. 15 bodu 8. obchodních podmínek se ujednává nový základ pro výpočet této smluvní pokuty, kdy namísto *minimální požadované hodnoty záruky* bude pro výpočet užit rozdíl *minimální požadované hodnoty záruky a aktuální výše vyhovujícího zajištění*.

5. Pověřené osoby

1. Ve věcech technických je oprávněn jednat:
 - za objednatele: Ing. Miroslav Vohlídal nebo Ing. Jiří Zevl nebo Ing. Roman Ištváněk nebo Ing. Hana Böhmová
 - za zhotovitele: Ing. Adam Trunec
2. K zápisům a podepisování stavebního deníku je oprávněn:
 - za objednatele: Ing. Miroslav Vohlídal nebo Ing. Jiří Zevl nebo Ing. Roman Ištváněk nebo *technický dozor objednatele*
 - za zhotovitele: Ing. Jiří Morávek, Ing. Adam Trunec
3. K předání a převzetí staveniště je oprávněn:
 - za objednatele: Ing. Miroslav Vohlídal nebo Ing. Jiří Zevl nebo Ing. Roman Ištváněk
 - za zhotovitele: Ing. Jiří Morávek, Ing. Adam Trunec
4. K předání a převzetí dokončeného díla je oprávněn:
 - za objednatele: Ing. Miroslav Vohlídal nebo Ing. Jiří Zevl nebo Ing. Roman Ištváněk
 - za zhotovitele: Ing. Jiří Morávek, Ing. Adam Trunec

6. Součásti smlouvy

Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:

1. Obchodní podmínky pro stavební práce
2. Oceněný soupis prací
3. Harmonogram realizace
4. Povinnosti zhotovitele vyplývající z finanční spoluúčasti evropských fondů na realizaci projektu

7. Závěrečná ujednání

1. Není-li pro konkrétní věc ujednáno nebo stanoveno jinak, lze změny této smlouvy platně činit pouze dodatkem smlouvy v písemné formě. Dodatky budou číslovány vzestupně nepřerušenou číselnou řadou a v tomto pořadí budou vykládány.

2. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna do 3 měsíců od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním celého textu smlouvy, vyjma údajů chráněných podle právní úpravy ochrany osobních údajů.
3. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této smlouvě, budou použity výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem stanovených povinností. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz/gdpr.
4. Tato smlouva je uzavírána ve formě elektronického originálu ke dni dle nejpozdějšího elektronického podpisu.
5. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah, včetně obsahu příloh, znají a souhlasí s ním. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísní, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman

Josef Trunec
jednatel společnosti

*schváleno usnesením Rady Pardubického
kraje R/2486/24 ze dne 02. 09. 2024*

Obchodní podmínky pro stavební práce
schválené usnesením Rady Pardubického kraje R/1364/22

1. Úvodní ustanovení

1. Kde se v textu těchto obchodních podmínek užívá slovo smlouva, má se jím na mysli smlouva, jejíž součástí jsou tyto obchodní podmínky, není-li výslovně uvedeno, nebo neplyne-li z kontextu ustanovení bez důvodných pochybností jinak.
2. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy a blíže konkretizují, doplňují a vyjasňují práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s prováděním díla. Pojmy zde používané je třeba předně vykládat ve smyslu, v jakém jsou užity ve smlouvě.
3. V případě rozporu mezi ustanoveními těchto obchodních podmínek a ujednáními smlouvy, mají výkladovou přednost ujednání smlouvy. Jsou-li součástí smlouvy další přílohy upravující práva a povinnosti smluvních stran (typicky např. dodatečné podmínky vyplývající ze zařazení projektu do dotačního programu), mají jejich ustanovení aplikační přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek, nikoli však před ujednáními smlouvy.
4. Pojem zadávací řízení je pro účely smlouvy třeba vykládat tak, že zahrnuje i postupy směřující k zadání veřejné zakázky mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZZVZ“), např. zadání veřejné zakázky malého rozsahu.

2. Staveniště

1. Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli staveniště, tj. zhotoviteli fyzicky zpřístupní pozemky a/nebo objekty vymezené v projektové dokumentaci k provádění stavby a pro účely zřízení zařízení staveniště.
2. Zhotovitel se při předání s prostorem staveniště seznámí a porovná jej s projektovou dokumentací, příp. dalšími vstupními podklady. Je-li to žádoucí pro řádné plnění smlouvy, zhotovitel též prověří stav existujících podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, zařízení nebo systémů v prostoru staveniště.
3. O každém jednání, jehož cílem mělo být předání staveniště, se sepiše protokol. Obsahem protokolu musí být závěr, zda staveniště bylo mezi smluvními stranami předáno. Protokol musí být datován. Obsahem protokolu mohou dále být vyjádření zástupců smluvních stran, příp. dalších zúčastněných osob, organizačně-technická ujednání apod. Protokol podepíší oprávnění zástupci objednatele a zhotovitele, příp. též další zúčastněné osoby.
4. K výhradám nebo podmínkám, se kterými bylo staveniště převzato, se nepřihlíží.
5. V případě důvodného nepřevzetí staveniště zhotovitelem se doba realizace nerozbihá. V opačném případě platí, že po dobu, po kterou nebylo staveniště zhotovitelem převzato nedůvodně, doba realizace díla běžela.
6. Den převzetí staveniště zhotovitelem je prvním dnem realizace díla. Rozhodujícím údajem je datum skutečného předání staveniště, byť by bylo ve smlouvě ujednáno jinak. Je-li doba realizace díla určena datem zahájení předávacího řízení, nikoli trváním výstavby, posouvá se termín dokončení o tolik dní, o kolik se skutečné datum předání staveniště zpozdilo oproti datu uvedenému ve smlouvě.
7. Plochy užívané pro realizaci díla, resp. zejména jejich obvod může zhotovitel označit svým logem nebo firmou. Zhotovitel dále viditelně uvede jméno a telefonní kontakt na odpovědného pracovníka, typicky stavbyvedoucího. Zhotovitel je též povinen neprodleně po převzetí staveniště instalovat prostředky publicity projektu, např. billboard nebo infoplakát, v rozsahu uvedeném v soupisu prací. Zástupce objednatele poskytne

zhotoviteli instrukce a potřebnou součinnost k vytvoření žádoucího designu prostředků publicity.

8. Není-li výslovně stanoveno jinak, nepožaduje objednatel, aby zhotovitel zabezpečil prostor staveniště ve vyšším standardu, než jaký vyplývá z obecných norem a právních předpisů.
9. Zhotovitel provede úklid a vyklizení staveniště do 14 dnů od podpisu protokolu, jímž se potvrzuje převzetí díla dokončeného bez vad a nedodělků objednatelem. Úklid zahrnuje zejména odstranění všech materiálů, zbytků, nečistot a odpadů jakéhokoli druhu. Vyklizením se rozumí odvoz všech dočasných konstrukcí, zařízení a mechanizace. Záznam o provedení úklidu a vyklizení staveniště se zpravidla nepořizuje, ledaže jsou ke stavu opouštěného staveniště výhrady nebo byl kteroukoli ze smluvních stran výslovně vyžádán. Neprovede-li konečný úklid a vyklizení staveniště zhotovitel ani v přiměřené dodatečné lhůtě, zajistí jej na jeho náklady objednatel.

3. Bezpečnost práce

1. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi poskytne potřebnou a účinnou součinnost při vypracování nebo aktualizaci plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále též jen „plán“) koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále též jen „BOZP“) tak, aby tento plán plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V průběhu realizace zhotovitel poskytuje podklady a podněty pro další aktualizaci plánu.
2. Nebyl-li koordinátor BOZP s ohledem na plán zpracovaný při přípravě stavby určen a vyšla-li potřeba jeho jmenování najevo při realizaci díla, oznámí tuto skutečnost zhotovitel ihned objednateli.
3. Zhotovitel je povinen bezodkladně prokazatelně upozornit objednatele, pokud je nebo má být koordinátorem BOZP určena osoba podléhající jeho řídicímu vlivu nebo osoba, se kterou jedná ve shodě, příp. jejich zaměstnanec, čímž by mohl být zmařen nebo ztížen efektivní výkon této činnosti.
4. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska BOZP a požární ochrany (dále též jen „PO“) od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá též v plném rozsahu za BOZP svých zaměstnanců a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel zajistí dodržení totožného standardu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i u poddodavatelů a jejich zaměstnanců. V této souvislosti zhotovitel zejména:
 - a) zajistí, že pracovníci na staveništi budou označeni firemním označením;
 - b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany;
 - c) zajistí každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti a závěrečný úklid staveniště.
5. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, jakož i další osoby, které se budou v souvislosti s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami BOZP, PO a ochrany životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na staveništi.
6. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP veškerou nezbytnou součinnost a spolupráci vyžadovanou právními předpisy a smlouvou. Zhotovitel je zejména povinen bezodkladně přijmout opatření k nápravě závadného stavu, na který byl koordinátorem BOZP upozorněn.
7. Koordinátor BOZP nebo na jeho podnět oprávněná osoba objednatele jsou oprávněni při zjištění hrubého porušení podmínek BOZP nebo PO zakázat zhotoviteli pokračování v pracích na předmětu díla až do odstranění vytkené bezpečnostní závady. Pro vyloučení

pochybnosti se stanovuje, že doba realizace díla se i přes uvedenou překážku nepřerušuje.

4. Provádění díla

1. Předmětem díla mohou být kromě vlastních stavebních prací též související dodávky a/nebo služby. Bez ohledu na to se na dílo jako celek i každou jeho část nahlíží jako na stavbu.
2. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným smlouvou a účelu užití díla.
3. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s podmínkami smlouvy a s platnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen při realizaci dodržet technické a bezpečnostní normy předepsané projektovou dokumentací a příslušnými povoleními stavby, jakož i další pravidla týkající se provádění díla nebo činnosti zhotovitele, o nichž ví, nebo z titulu své odbornosti má vědět.
4. Zhotovitel odpovídá za to, že veškeré dodávky, služby a práce budou provedeny v odpovídající jakosti určené smlouvou a projektovou dokumentací. Dodávky a další části tvořící dílo budou vyrobeny a dodány v odpovídající jakosti jako nové a nepoužité, ledaže ze smlouvy nebo projektové dokumentace pro část díla vyplývá jinak. Úroveň provedení prací a služeb bude odpovídat soudobým technickým možnostem a dosažené úrovni vědění v době provádění.
5. Příslušná dokumentace nezbytná k provádění díla byla součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky, na základě které byla smlouva uzavřena. V listinné formě bude nejméně v jednom vyhotovení předána objednatelem zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.
6. Pro provedení nebo zajištění následujících prací platí, že jsou součástí předmětu díla, byť by nebyly výslovně uvedeny v soupisu prací. Platí též, že náklady na ně jsou zahrnuty v ceně díla. Toto ustanovení se užije vedle ujednání smlouvy o realizaci díla v rozsahu uvedeném v soupisu prací.
 - vytýčení prostorové polohy stavby před jejím zahájením odborně způsobilými osobami a ověření výsledku vytýčení úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry
 - řízení stavebních a technologických prací
 - obstarání a přeprava dodávek a montážního zařízení
 - stavební práce
 - montážní práce
 - provádění průběžných testů a komplexních zkoušek dle plánu řízení a kontroly jakosti a v souladu se smlouvou
 - získání potřebných protokolů, povolení, potvrzení, schválení a podobně
 - vedení stavebního deníku
 - zajištění zázemí pro technický dozor investora (TDI), autorský dozor projektanta (AD) a koordinátora BOZP při výkonu jejich činnosti na staveništi
 - činnost odpovědného geodeta
 - součinnost při kolaudaci stavby
 - odstraňování vad v záruční době
7. Pro provedení nebo zajištění následujících prací platí, že nebyly-li uvedeny v soupisu prací, zavazuje se je zhotovitel provést nebo zajistit po ujednání cenových podmínek a formě závazkového vztahu. Zhotovitel se zavazuje uzavřít dodatek smlouvy nebo přijmout objednávku na takové plnění bez zbytečného odkladu, bude-li k tomu objednatelem vyzván.
 - zpracování dokumentace skutečného provedení díla

- zaměření stavby v S-JTSK, výškovém systému Balt po vyrovnání a návrhu oddělovacího geometrického plánu a návrhu geometrického plánu pro vymezení rozsahu věcných břemen ověřených katastrálním úřadem
 - provedení dodatečných měření a zkoušek
 - dodatečné zpřístupnění dříve zakrytých konstrukcí pro účely kontroly
8. Zhotovitel zahájí provádění prací na díle nejpozději do 10 dnů od předání staveniště. Neučiní-li tak bez rozumného důvodu, zavdává to důvod pro pochybnost o jeho schopnosti řádně realizovat dílo.
 9. Neprovádí-li zhotovitel bez rozumného důvodu práce na realizaci díla po dobu delší než 7 po sobě jdoucích dnů, zavdává to pochybnost o jeho schopnosti řádně realizovat dílo.
 10. Zhotovitel je povinen vést stavební deník způsobem a nejméně v rozsahu vyplývajícím z § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že uvedená právní úprava dosud nenabyla účinnosti, užije se jí v tom rozsahu, ve kterém není v rozporu s platnou a účinnou úpravou vedení stavebního deníku.
 11. Probíhá-li realizace díla za nepřerušného provozu areálu, v němž se nachází staveniště, dbá zhotovitel o to, aby realizací narušoval provoz organizací v místě působících pouze v co nejmenší možné míře. Zhotovitel je povinen zástupce těchto organizací o průběhu realizace k jejich žádosti informovat. Bude-li zhotovitel požádán o úpravu způsobu provádění prací z důležitých důvodů na straně kterékoli organizace, učiní zhotovitel maximum pro to, aby žádosti vyhověl, aniž by tím ohrozil řádnost nebo včasnost dokončení díla. Příloha smlouvy může v této souvislosti stanovit závazné parametry nebo omezení pro způsob nebo dobu provádění prací.
 12. V průběhu realizace je zhotovitel povinen udržovat staveniště v přiměřeném rozsahu uklizené, zejména přitom dbá o odstranění jakýchkoli nepotřebných překážek. Přebytný materiál, nečistoty, zbytky nebo dočasné konstrukce a objekty, které již nejsou k provádění díla zapotřebí, zhotovitel bez zbytečného odkladu ze staveniště odstraní. Zhotovitel je též povinen zajišťovat náležitý úklid jím užívaných přístupových komunikací jak během prací, tak každý den po jejich skončení. Při porušení této povinnosti je objednatel oprávněn provést nápravu sám, nebo ji zjednat na náklady zhotovitele.
 13. Zhotovitel provede likvidaci všech odpadů vzniklých při realizaci v souladu s podmínkami stanovenými projektovou dokumentací, příslušnými povoleními a platnými právními předpisy. Obzvláště důsledně pak dbá o řádnou likvidaci odpadů nebezpečných.
 14. Byl-li požadavek na jmenovité uvedení a/nebo kvalifikaci členů realizačního týmu odpovědných za řízení stavebních prací součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky, na základě které byla smlouva uzavřena, je zhotovitel na výzvu objednatele povinen bezodkladně prokázat, že se tyto osoby na plnění v deklarovaných rolích skutečně podílejí. Postup při případné změně nebo nahrazení kterékoli z těchto osob se řídí pravidly pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci.
 15. Zhotovitel je povinen zajistit účast hlavního stavbyvedoucího na kontrolních dnech stavby. Převažující neúčast nebo opakovaná neomluvená neúčast hlavního stavbyvedoucího na kontrolním dnu zavdává pochybnost o schopnosti zhotovitele řádně realizovat dílo.
 16. Zhotovitel není oprávněn realizovat dílo po dobu, kdy je to smlouvou zakázáno. Takovými dobami jsou:
 - a) období zimní technologické přestávky, je-li doba realizace sjednána ve stavebních dnech a nebylo-li provádění prací výslovně povoleno;
 - b) období zastavení stavby
 - na kterém se smluvní strany dohodly,
 - o kterém jednostranně rozhodl objednatel, nebo
 - které jednostranně vyhlásil zhotovitel;

- c) doba probíhajícího předávacího řízení, ledaže se jedná o odstraňování sepsaných vad a/nebo nedodělků a tyto práce byly objednatelem povoleny;
- d) doba zastavení stavby ujednaná jinde ve smlouvě.

5. Změny v předmětu díla

1. V průběhu realizace může objednatel zápisem do stavebního deníku nebo jinou vhodnou písemnou formou požadovat změnu části předmětu díla. Nebude-li dohodnuto jinak, zhotovitel připraví a do 10 dnů od oznámení požadavku na provedení změny předloží pověřeným osobám objednatele návrh nového technického řešení.
2. V průběhu realizace může objednatel zápisem do stavebního deníku nebo jinou vhodnou písemnou formou požadovat rozšíření nebo jiné práce nad rámec předmětu díla. Nebude-li dohodnuto jinak, zhotovitel připraví a do 10 dnů od oznámení požadavku na rozšíření nebo jiné práce nad rámec předmětu díla předloží pověřeným osobám objednatele návrh technického řešení.
3. V průběhu realizace je zhotovitel povinen bezodkladně upozornit písemnou formou objednatele na nutnost provedení změny části předmětu díla, pokud řešení uvedené v projektové dokumentaci nelze provést. Tuto nutnost je povinen odůvodnit a doložit. Nebude-li dohodnuto jinak, zhotovitel připraví a nejpozději do 10 dnů od upozornění na nutnost provedení změny předloží pověřeným osobám objednatele návrh nového technického řešení.
4. Přílohou výše uvedených návrhů musí být položkový rozpočet zahrnující všechny činnosti dotčené změnou a odůvodnění dopadu na termín dokončení díla, pokud jej navržená změna nebo rozšíření předmětu díla má. Prodloužení termínu realizace objednatel akceptuje pouze, je-li objektivně odůvodněno, zejm. zvýšenou pracností nového řešení. Za tímto účelem je objednatel oprávněn požadovat harmonogram realizace v podrobnosti jednotlivých činností. Prodloužení termínu realizace je objednatel oprávněn zkrátit nebo odmítnout, je-li jeho důvodem pozdní informace o nutnosti změny, prodlení zhotovitele s přípravou podkladů nebo jiná forma jeho nesoučinnosti a dále pak vyjde-li najevo, že zhotovitel o potřebě změny věděl nebo musel vědět v dostatečném předstihu předtím, než na potřebu změny objednatele skutečně upozornil.
5. Osoby jednající za objednatele ve věcech technických nejsou oprávněny ke konečnému rozhodnutí o provedení změn díla, ledaže se jedná o drobné změny jeho technického řešení, jež stačí zaznamenat do stavebního deníku, bez dopadu do ceny díla a doby jeho realizace. Jakákoli změna v předmětu díla mající dopad do ceny nebo termínu dokončení může být po dobu realizace platně sjednána pouze dodatkem smlouvy. Provádí-li zhotovitel práce na takových změnách před uzavřením dodatku smlouvy, činí tak na vlastní riziko.
6. Pro oceňování položek soupisu prací při změnách v předmětu díla platí:
 - a) Užitý budou přednostně položky obsažené v cenové soustavě, ve které je zpracován soupis prací, který je přílohou smlouvy.
 - b) Položky méněprací budou oceněny v jednotkových cenách uvedených v soupisu prací, který je přílohou smlouvy.
 - c) Položky víceprací budou oceněny v jednotkových cenách uvedených v soupisu prací, který je přílohou smlouvy, pokud se v něm vyskytovaly. Vyskytuje-li se položka ve více oddílech soupisu, užije se jednotková cena uvedená pro příslušný oddíl. Nevyskytuje-li se daná položka v oddílu dotčeném změnou, užije se její nejnižší jednotková cena v soupisu prací.
 - d) Položky víceprací neobsažené v soupisu prací budou navázány na cenovou soustavu, je-li to možné. Tyto položky budou oceněny nejvýše jednotkovou cenou uvedenou v takové cenové soustavě v její aktuální cenové úrovni.

- e) Položky, které nelze navázat na cenovou soustavu, ocení zhotovitel individuální kalkulací. Na výzvu objednatele zhotovitel tuto kalkulaci doloží. Objednatel si vyhrazuje právo vyzvat zhotovitele, aby k individuálnímu ocenění doložil průzkum trhu o nejméně třech poptávkách, zajišťuje-li takovéto plnění poddodavatelsky.
7. Přehled všech provedených, realizovaných a připravovaných změn, ať již schválených nebo odmítnutých včetně příslušné dokumentace (zápisy, výkresy, rozpočty apod.) spravuje po dobu realizace zhotovitel.

6. Kontrola provádění díla a zakrývaných konstrukcí

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob, zejména osobami oprávněnými jednat ve věcech technických, technickým dozorem a autorským dozorem. Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že realizace probíhá v souladu se smlouvou. Neumožní-li zhotovitel pověřeným osobám nebo jejich zástupcům kontrolu a vyzkoušení díla či jakékoliv jeho části, včetně dodávek, prací, služeb, výkresů a dokumentace zavdává toto jednání pochybnost o zhotovitelově schopnosti řádně realizovat dílo.
2. Za účelem kontroly průběhu realizace díla organizuje objednatel prostřednictvím technického dozoru kontrolní dny, a to zpravidla jednou za 14 dní. Probíhá-li realizace díla a kontrolní den se v posledních 4 týdnech nekonal, svolá kontrolní den, na kterém seznámí s průběhem realizace díla, v přiměřeném předstihu zhotovitel.
3. Do 30 dnů od účinnosti smlouvy předá zhotovitel objednateli ke schválení návrh plánu řízení a kontroly jakosti. Ten se po schválení pověřenou osobou objednatele stává plánem řízení a kontroly jakosti. Schválený plán řízení a kontroly jakosti může zhotovitel měnit jen s písemným souhlasem objednatele. Kontroly a zkoušky díla se budou provádět v souladu s tímto plánem. Vyplněný plán řízení a kontroly jakosti je jedním z dokumentů povinně předávaných objednateli v předávacím řízení dokončeného díla.
4. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu s harmonogramem realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele před provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě toho třeba v návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole zakrývaných či zneprístupňovaných částí dodávek nebo prací. Zde musí být podrobně popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření zhotovitele.
5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele a technický dozor (dále společně též „zástupci objednatele“) s nejméně sedmidenním předstihem o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí mohli zúčastnit. Nesplní-li zhotovitel tuto informační povinnost a kontrola nebo zkouška proběhne bez účasti zástupců objednatele, je zhotovitel povinen kontrolu nebo zkoušku za účasti zástupců objednatele na vlastní náklady opakovat, bude-li k tomu vyzván.
6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat zástupce objednatele k prověření všech prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být zástupcům objednatele doručena písemně nejméně 5 dnů předem. Nedostaví-li se zástupci objednatele, ačkoli byli řádně vyzváni, a budou-li následně požadovat odkrytí nebo zpřístupnění takových konstrukcí, učiní tak zhotovitel na náklady objednatele. To neplatí, prokáže-li se, že zakryté konstrukce nebyly provedeny v souladu se smlouvou. V takovém případě nese náklady odkrytí konstrukcí zhotovitel.
7. Platí, že náklady kontrol a zkoušek dle plánu řízení a kontroly jakosti, včetně nákladů na náhradu kontrolami nebo zkouškami zničených částí díla, jsou náklady zahrnutými ve

smluvní ceně. Co do časového dopadu takových kontrol nebo zkoušek platí, že jsou od počátku uvažovány a zahrnuty do doby realizace.

8. Zhotovitel je též povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo kontroly nad rámec plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit nejpozději do 3 dnů. Zhotovitel je povinen požadovanou zkoušku strpět. Zkouška proběhne na náklady objednatele, ledaže se prokáže, že zkoušená část díla nebyla provedena v souladu se smlouvou. V takovém případě nese náklady zkoušky nebo kontroly zhotovitel.
9. U zkoušek nebo kontrol prováděných nad rámec plánu řízení a kontroly jakosti výslovně vyžádaných objednatelem lze v případě, že prokázaly řádné provedení zkoušené nebo kontrolované části díla zhotovitelem, ujednat též časovou kompenzaci. Požaduje-li ji zhotovitel, je povinen prokázat nad rámec důvodných pochybností, že dodatečná zkouška nebo kontrola má skutečný dopad do termínu dokončení a jaký tento dopad je. Kompenzace bude provedena nejvýše v rozsahu časové náročnosti zkoušky nebo kontroly a obnovení konstrukcí případně zničených v procesu.
9. Zhotovitel předá bez zbytečného odkladu, nejpozději do 7 dnů poté, co je obdržel, zástupcům objednatele příslušná osvědčení o jakosti, zprávy o výsledcích provedených zkoušek nebo kontrol nebo jiné relevantní výstupy svědčící o jejich závěrech.
10. Část díla, ať již dodávku, službu nebo stavební práci, u které výsledek kontroly nebo zkoušky konstatoval nevyhovění požadavkům nebo specifikacím smlouvy, je zhotovitel povinen odstranit a nově provést nebo jinak nahradit vyhovujícím plněním. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotoviteli v této souvislosti též nepřísluší žádná časová kompenzace. Uvedené platí obdobně, je-li vada plnění zjištěna jinak než formalizovanou kontrolou nebo zkouškou.
11. Provedení jakékoli dílčí zkoušky nebo kontroly, byť s vyhovujícím výsledkem, žádným způsobem nepředjímá závěr o řádnosti provedení díla jako celku a nezbavuje zhotovitele odpovědnosti a záruky za jakost díla nebo jakékoli jeho části.

7. Předání dokončeného díla

1. Objednatel převezme dokončené dílo v předávacím řízení, které bude zahájeno nejpozději ke dni ujednanému smlouvou.
2. Zhotovitel objednatele k převzetí dokončeného díla písemně vyzve s dostatečným předstihem, zpravidla nejméně 7 dní před datem zahájení předávacího řízení. Včasnost výzvy je v případě pochybnosti povinen prokázat zhotovitel. Dostaví-li se objednatel k předávacímu řízení, ke kterému nebyl zhotovitelem včas vyzván, nebo na výzvu k předávacímu řízení díla zjevně nezpůsobilého předání, má vůči zhotoviteli právo na náhradu nákladů svých, jakož i dalších osob, které k předávacímu řízení na své náklady účelně přizval.
3. Předávací řízení organizuje a řídí objednatel sám, příp. prostřednictvím třetích osob, typicky osobou vykonávající na stavbě technický dozor.
4. V předávacím řízení bude ověřeno, zda zhotovitel ve sjednané době provedl dílo takovým způsobem a v takové kvalitě, že se jedná o dílo schopné převzetí. Dílo se předává a přebírá a závěry předávacího řízení se konstatují ke stavu díla ke dni zahájení předávacího řízení, byť by trvalo více dní.
5. Dílem schopným převzetí se rozumí
 - a) dílo dokončené bez vad a nedodělků, nebo
 - b) dílo dokončené s vadami a/nebo nedodělků, které nebrání nebo významně neztěžují užití díla funkčně, ani nepůsobí podstatnou měrou snížení jeho estetické hodnoty. Takové vady a/nebo nedodělků dále musí být při posouzení v kontextu složitosti a rozsahu díla pouze ojedinělé.

6. Mírou funkčnosti je zejména hledisko možnosti zahájení nebo obnovení běžného provozu realizací dotčené části stavby. Mírou estetické hodnoty je například to, zda by osoba nemající informaci o stavbě mohla rozumně pochybovat o tom, zda stavba proběhla, nebo zda je opravdu dokončena.
7. Dílo není schopno převzetí, pokud vykazuje v předávacím řízení vady nebo nedodělky bránící jeho užívání. Dílo též není schopno převzetí, je-li počet vad přímo nebránících užívání zjištěných v předávacím řízení neúměrný rozsahu a složitosti stavby, nebo dílo nesplňuje ani běžné požadavky na estetickou kvalitu. K opakování předávacího řízení vyzve zhotovitel objednatele postupem obdobně k bodu 2. tohoto článku; sedmidenní předstih výzvy lze v tomto případě přiměřeně zkrátit.
8. Má-li dílo pouze nedodělky nebránící jeho užívání a tyto jsou výlučně důsledkem nemožnosti splnění podmínek pro řádné provedení takových dodávek a prací ve smluvním termínu, hledí se na dílo jako na dokončené bez vad a nedodělků. Příkladem uvedeného je náhradní výsadba nebo sadové úpravy, které jsou závislé na klimatických podmínkách a ročním období, nebo provedení vodorovného dopravního značení plastem. Smlouva může výslovně stanovit další práce nebo dodávky, případně celé jejich okruhy, na které se tato výjimka vztahuje. Tyto nedodělky budou uvedeny v předávacím protokolu a bude u nich výslovně vyznačena výluka z překážky převzetí díla. Dále bude stanovena lhůta pro jejich dokončení, která může být v závislosti na okolnostech delší než lhůta pro odstranění běžných vad a nedodělků díla.
9. Objednatel je oprávněn při předávacím řízení požadovat po zhotoviteli zajištění nebo strpění provedení dodatečných zkoušek díla nebo jeho části. Má-li zkoušky provést nebo zajistit zhotovitel, užije se pro jejich sjednání postup pro práce, které jsou předmětem díla pouze za předpokladu jejich obsažení v soupisu prací upravený těmito obchodními podmínkami v článku 4. bodu 7. Úplata za zkoušky zhotoviteli přísluší pouze v případě, prokáže-li jejich výsledek bezvadnost provedení díla.
10. O předávacím řízení se sepiše protokol. Obsahem protokolu musí být závěr, zda předávané dílo bylo schopno převzetí a zda bylo objednatelem převzato bez vad a nedodělků, nebo s vadami nebránícími užívání, příp. že pro vady a/nebo nedodělky nebylo převzato. V protokolu se uvede soupis zjištěných vad a, bylo-li dílo převzato s vadami a/nebo nedodělky, stanoví se přiměřená lhůta k jejich odstranění. Protokol musí být datován. Obsahem protokolu mohou dále být vyjádření zástupců smluvních stran, příp. dalších zúčastněných osob, jakož i další skutečnosti. Protokol podepíší oprávnění zástupci objednatele a zhotovitele, příp. též dalších zúčastněné osoby.
11. V předávacím řízení bude vedle fyzického stavu díla prověřena i jeho dokladová stránka. Zhotovitel je v předávacím řízení povinen prokázat splnění obecně závazných právních předpisů, jakož i předepsaných technických norem vztahujících se k předávanému dílu. Zhotovitel je též povinen předat doklady potřebné k řádnému provozování díla.
12. Je-li to s ohledem na druh a povahu stavby relevantní, předá zhotovitel objednateli v předávacím řízení zejména:
 - a) dokumentaci skutečného provedení díla v trojím listinném vyhotovení a v elektronické podobě na CD nebo DVD;
 - b) geodetickou dokumentaci stavby pro potřeby digitální technické mapy v rozsahu, formě a za podmínek vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje;
 - c) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě, zápisy o provedení předepsaných měření a jejich výsledky, zápisy o provedení a výsledky kontrol konstrukcí zakrytých v průběhu stavby;
 - d) protokoly o zkouškách;
 - e) protokoly o revizích instalovaných zařízení (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, apod.);
 - f) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, to vše v českém jazyce;

- g) originály všech stavebních deníků a kopie změnových listů opatřené podpisy všech zainteresovaných účastníků, nejsou-li objednateli již k dispozici např. v elektronické podobě;
- h) provozní řád pro zkušební provoz;
- i) provozní řád pro trvalý provoz;
- j) protokoly o zaškolení obsluhy;
- k) finanční záruku v záruční době;
- l) další objednatelům v dostatečném předstihu vyžádané doklady nebo dokumenty vztahující se ke stavbě nebo jejímu provádění.

Nedostatečnost nebo nepředložení potřebného dokladu v předávacím řízení je vadou díla. V závislosti na charakteru a významu dokladu se může jednat i o vadu bránící užívání díla; to neplatí pro jakýkoli doklad podle písm. l) vyžádaný objednatelům opožděně tak, že jej nebylo možno včas obstarat, nebo vyžádaný teprve v předávacím řízení.

13. Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických je oprávněna, nikoli však povinná, převzít od zhotovitele dokončené dílo před sjednaným termínem plnění. Předávací řízení se před ujednaným termínem dokončení organizuje pouze na výzvu zhotovitele. K převzetí je v takovém předávacím řízení způsobilé pouze dílo dokončené bez vad a nedodělků.

8. Poddodavatelé

1. Dílo je zhotovitel oprávněn realizovat prostřednictvím poddodavatelů, nebylo-li pro jeho část ujednáno jinak. Za činnost poddodavatelů a její výsledky odpovídá zhotovitel, jako by dílo prováděl sám.
2. Zapojení poddodavatele do realizace díla oznámí zhotovitel objednateli s dostatečným předstihem, není-li to možné, tak nejpozději bezprostředně před zahájením jeho prací. Ustanovení § 105 ZZVZ se při plnění smlouvy užije i v případě, že smlouva nebyla uzavřena v zadávacím řízení dle ZZVZ. Za poddodavatele se nepovažuje dodavatel materiálu nebo vybavení, neprovádí-li současně na staveništi stavební nebo montážní práce.
3. Objednatel je oprávněn odmítnout poddodavatele a požadovat po zhotoviteli jeho nahrazení v případech, kdy:
 - a) takový poddodavatel byl jako vybraný dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena smlouva,
 - b) takový poddodavatel nesplňuje podmínky základní nebo profesní způsobilosti stanovené v zadávacím řízení veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena smlouva, pro dodavatele, nebo
 - c) by byl oprávněn v zadávacím řízení veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena smlouva, takového poddodavatele v pozici účastníka zadávacího řízení vyloučit pro nezpůsobilost ve smyslu § 48 ZZVZ.
4. Nahrazení poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena smlouva, je možná pouze s předchozím výslovným souhlasem objednatele. Souhlas je podmíněn doložením dokladů v rozsahu, v jakém jsou pro prokazování kvalifikace v zadávacím řízení jinou osobou vyžadovány ZZVZ.

9. Počítání času

1. Není-li výslovně uvedeno jinak, rozumí se ve smlouvě dnem kalendářní den.

2. Stavebním dnem se rozumí každý kalendářní den mimo období zimní technologické přestávky od 1. 11. běžného roku do 31. 3. roku následujícího. Provádění prací v období zimní technologické přestávky je možné pouze s písemným souhlasem osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických. Dny, ve které bylo provádění prací takto povoleno, se pak považují za stavební dny a započítávají se do doby realizace. V závislosti na charakteru díla nemusí být pojem stavební den ve smlouvě použit.
3. Připadá-li konec termínu nebo lhůty vyplývající ze smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, má se za to, že bylo splněno včas, je-li splnění takto termínované povinnosti potvrzeno v nejbližší následující pracovní den. Uvedené platí obdobně pro dobu, po kterou objednatel není schopen splnění povinnosti zhotovitele potvrdit pro nedostupnost příslušných oprávněných zástupců.
4. Doba realizace v případě jejího určení trváním po dobu oprávněného zastavení stavby neběží. Doba realizace se v případě jejího určení datem dokončení bez dalšího kompenzuje o dobu oprávněného zastavení stavby.
5. Oprávněným zastavením stavby jsou, nad rámec situací případně definovaných jinde, tyto situace:
 - a) probíhající předávací řízení díla svolané na datum před smlouvou sjednaným termínem;
 - b) když se na zastavení stavby smluvní strany dohodly;
 - c) když o zastavení stavby rozhodl jednostranně objednatel, ledaže se jedná o zastavení z důvodu porušení povinnosti ze smlouvy nebo v souvislosti s ní zhotovitelem;
 - d) jiné přerušení, které jako oprávněné objednatel uznal.

10. Platební podmínky a fakturace

1. Smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. Smluvní cena je stanovena na základě podrobného položkového rozpočtu dle nabídky zhotovitele. Jednotkové ceny položek uvedené v soupisu prací jsou po celou dobu plnění konečné a neměnné. Užití dispozitivních ustanovení právních předpisů upravujících zvýšení ceny se vylučuje. Cena se nebude měnit v důsledku inflace české, ani cizí měny, změn směnného kurzu mezi českou a cizími měnami nebo jiných faktorů ovlivňujících měnovou stabilitu. Smluvní cena zohledňuje fakt, že nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů nese zhotovitel.
2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu na základě zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového dokladu/faktury. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli žádné zálohy.
3. Objednatel akceptuje měsíčně nejvýše jeden dílčí daňový doklad/fakturu za práce provedené zhotovitelem na díle. Právo vystavit dílčí daňový doklad/fakturu vzniká zhotoviteli po potvrzení soupisu skutečně provedených prací oprávněnou osobou objednatele. Oprávněnou osobou k potvrzení soupisu provedených prací je osoba vykonávající technický dozor. Provedenými se rozumí pouze práce ve finálním stavu předpokládaném smlouvou; jako provedené pak zejména nelze fakturovat práce spočívající v dodávce a montáži, byť by byly v soupisu prací oceněny samostatně, pokud montáž dosud neproběhla. Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu provedených dodávek, prací a služeb určenému jako součin jednotkových cen jejich položek a provedeného množství. Bez ohledu na to, zda plnění probíhá nebo neprobíhá v režimu přenesení daňové povinnosti, zhotovitel vypočte a v daňovém dokladu/faktuře uvede částku DPH.

4. Úhrada ceny díla na základě dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 90 % smluvní ceny. Dílčí daňový doklad/fakturu, kterou by došlo k přečerpání uvedeného limitu, objednatel jako celek z tohoto důvodu odmítne, nebude-li užít mechanismus záruky za zádržné. Zbylou část smluvní ceny uhradí objednatel zhotoviteli na základě konečného daňového dokladu/faktury.
 5. Konečný daňový doklad je zhotovitel oprávněn vystavit až po konečném předání díla bez vad a nedodělků. Bez ohledu na to, zda plnění probíhá nebo neprobíhá v režimu přenesení daňové povinnosti, zhotovitel vypočte a v daňovém dokladu/faktuře uvede částku DPH. Konečným daňovým dokladem/fakturou se nemusí dosáhnout 100 % smluvní ceny, je-li pro část díla sjednána typová nebo individuální výluka z dokončení, a na dílo se tak dle smlouvy hledí jako na dokončené.
 6. Nevystavil-li zhotovitel dílčí daňový doklad/fakturu, přestože k tomu byl oprávněn, po dobu delší než 2 měsíce, může jej k tomu objednatel vyzvat a stanovit k tomu přiměřenou lhůtu. Nevyhovění výzvě zakládá důvodnou pochybnost o schopnosti zhotovitele řádně realizovat dílo.
 7. Listinné daňové doklady/faktury budou adresovány na sídlo objednatele, elektronické primárně do datové schránky objednatele. E-mailové doručení se považuje za účinné pouze, je-li příjemcem výslovně potvrzeno, přičemž za takové potvrzení se nepovažuje žádná forma automatizované odpovědi.
 8. Splatnost daňových dokladů/faktur vystavených zhotovitelem se stanovuje na 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení objednateli, splatnost daňových dokladů/faktur vystavených objednatelem na 15 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení zhotoviteli. Ke splatnosti uvedené v daňovém dokladu/faktuře jinak se nepřihlíží.
 9. Jiné částky než smluvní cena uvedené v ujednání smlouvy o ceně jsou pouze informativní. Částka DPH, bez ohledu na to, která smluvní strana je jejím plátcem, bude stanovena podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), ve znění platném a účinném ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Ke změně částky DPH, potažmo ceny včetně DPH v důsledku změny sazby daně není nutné uzavírat dodatek smlouvy.
 10. Úhradou se rozumí již odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
 11. Úhradu smluvní ceny provede objednatel na účet zhotovitele uvedený v hlavičce smlouvy.
 12. Úhradu částky DPH vyplývající z fakturované smluvní ceny provede objednatel na účet zhotovitele uvedený v hlavičce smlouvy pouze za současného splnění těchto podmínek:
 - a) na plnění se neuplatní režim přenesení daňové povinnosti,
 - b) účet uvedený v hlavičce smlouvy je zveřejněným účtem ve smyslu § 96 odst. 2 zákona o DPH, ve znění pozdějších předpisů, a
 - c) v okamžiku fakturace není o zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup informace, že je nespolehlivým plátcem, nebo jiná informace, z níž by pro objednatele vyplýval vznik ručení za DPH dle ust. § 109 odst. 3 zákona o DPH, ve znění pozdějších předpisů.
- Nejsou-li výše uvedené podmínky splněny, zaplatí objednatel DPH přímo na účet správce daně. O takovém postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele, není-li jeho důvodem nesplnění podmínky uvedené pod písm. a).
13. Daňové doklady/faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu/faktury stanovené právním řádem a vyplývající z běžných účetních zvyklostí. Povinnou přílohou dílčího daňového dokladu/faktury je kopie soupisu skutečně provedených prací potvrzená oprávněnou osobou objednatele a přehled dosavadního čerpání položek soupisu prací zahrnující též aktuálně fakturované množství. Oproti dílčímu je povinnou přílohou konečného daňového dokladu též kopie předávacího protokolu potvrzující dokončení díla

bez vad a nedodělků. Objednatel upozorňuje, že další požadavky na formální stránku daňového dokladu/faktury mohou vyplývat ze zařazení projektu do dotačního programu.

14. Objednatel je oprávněn nejpozději do konce smlouvou ujednané splatnosti odmítnout uhrazení daňového dokladu/faktury, aniž by se tím dostal do prodlení s úhradou, pokud má daňový doklad/faktura věcné nebo formální vady. Takový daňový doklad/fakturu objednatel vrátí zhotoviteli s identifikací zjištěných vad. Zhotovitel daňový doklad/fakturu opraví nebo nově vyhotoví a znovu doručí objednateli. Splatnost takového daňového dokladu/faktury běží nově v celém sjednaném trvání. Na opravené, příp. nově vystavené daňové doklady/faktury se nevztahuje omezení na jeden dílčí daňový doklad/fakturu měsíčně. Vadou vedoucí k odmítnutí daňového dokladu/faktury je vždy situace, kdy součet provedených a požadovaných plateb přesáhne u kterékoli položky soupisu prací její celkovou hodnotu.
15. Probíhá-li realizace předmětu díla v režimu přenesení daňové povinnosti, stanovují se v oblasti fakturace následující doplňující podmínky:
 - a) Daňové doklady/faktury je zhotovitel povinen doručit objednateli nejpozději do 5 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
 - b) Daňový doklad/faktura bude obsahovat informaci, že plnění probíhá v režimu přenesení daňové povinnosti, a DPH je tak povinen odvést příjemce plnění.
 - c) Opravený nebo nově vystavený daňový doklad/fakturu po jeho vrácení je zhotovitel povinen doručit objednateli nejpozději do 3 dnů od jeho vrácení objednatelem s identifikací zjištěných vad.
 - d) V případě fakturace v listinné podobě je zhotovitel povinen daňový doklad/fakturu zaslat objednateli nejméně ve dvou vyhotoveních.Nesplnění uvedených povinností může mít za následek vznik škody objednateli.
16. Primárním způsobem vypořádání vzájemných peněžitých pohledávek smluvních stran je jejich vzájemné započtení. Započtení je možné i na dosud nesplatné, avšak určité pohledávky. O provedeném započtení pohledávek je smluvní strana, která jej provedla, povinna informovat druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu.
17. Není-li vzájemné započtení pohledávek možné nebo pro objednatele výhodné, bude na nezapočtenou, příp. celou částku vystavena faktura.

11. Pojištění

1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu na zdraví a/nebo majetku způsobenou třetím osobám. Pojem třetí osoba v tomto kontextu zahrnuje i objednatele. Minimální výši pojistného krytí požadovaného v souvislosti s realizací díla stanovuje smlouva.
2. V případě, že zhotovitel bude plnit část díla prostřednictvím poddodavatele, musí pojistná smlouva zahrnovat též pojištění pro případ vzniku škody, kterou si způsobí subjekty zúčastněné na realizaci díla navzájem.
3. Prokázání existence pojištění bylo jedním z předpokladů uzavření smlouvy. Zhotovitel je dále povinen předložit objednateli pojistnou smlouvu za účelem kontroly splnění stanovených parametrů kdykoli v průběhu realizace díla, bude-li k tomu objednatelem vyzván, a to nejpozději do 7 dnů od takové výzvy.
4. Pouze je-li tak výslovně ujednáno ve smlouvě, je zhotovitel povinen být po celou dobu realizace díla pojištěn na stavebně-montážní rizika s pojistným krytím ve výši nabídkové ceny. Tou se pro tyto účely rozumí smluvní cena díla navýšená o DPH.
5. Existenci stavebně-montážního pojištění je zhotovitel povinen prokázat objednateli nejpozději před předáním staveniště. Zhotovitel je dále povinen předložit objednateli pojistnou smlouvu za účelem kontroly splnění stanovených parametrů kdykoli v průběhu

realizace díla, bude-li k tomu objednatelem vyzván, a to nejpozději do 7 dnů od takové výzvy.

6. Zhotovitel je povinen objednatele informovat bezodkladně o změně pojistné smlouvy, kterou zajišťuje kterékoli smlouvou požadované pojištění, nebo parametrů pojištění. Zhotovitel nejpozději do 7 dnů od účinnosti změny pojištění předloží pojistnou smlouvu nebo jiný doklad ji nahrazující objednateli ke kontrole, zda nové pojištění vyhovuje podmínkám smlouvy.

12. Finanční zajištění

1. Zhotovitel je povinen zajistit ve prospěch objednatele nepřetržité finanční zajištění svých závazků vyplývajících ze smlouvy od okamžiku jejího uzavření do uplynutí stanoveného přesahu po skončení záruční doby díla. Za tímto účelem se zavádí níže popsany mechanismus finančních záruk a zádržného.
2. Finanční zárukou se rozumí bankovní záruka vystavená společností licencovanou ve smyslu části druhé zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „banka“), nebo pojištění záruky sjednané u provozovatele pojišťovací činnosti s příslušným oprávněním ve smyslu části druhé zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „pojišťovna“). Zádržné je realizováno prostřednictvím úpravy fakturace prostřednictvím dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového dokladu/faktury.
3. Finanční záruku objednatel vyžaduje za účelem zajištění svých případných pohledávek za zhotovitelem. Oprávnění čerpat finanční záruku vzniká objednateli zejména, má-li za zhotovitelem pohledávky z titulu
 - splatné smluvní pokuty,
 - nákladů nezbytných k odstranění vad díla, neodstranil-li je zhotovitel včas vlastním nákladem,
 - nákladů náhradního zhotovitele,
 - škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu se smlouvou,
 - jakéhokoli neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli, nebo
 - náhrady vadného plnění zhotovitele dle vyčíslení objednatele,a to vždy do plné výše takové pohledávky.
4. Zhotovitel je povinen zajistit ve prospěch objednatele vystavení následujících zajišťovacích institutů:
 - a) finanční záruky zajišťující nároky objednatele na řádnou realizaci díla podle podmínek stanovených smlouvou (dále též jen „záruka na realizaci“),
 - b) finanční záruky zajišťující nároky objednatele plynoucí ze smlouvy v záruční době, zejména ze zhotovitelem poskytnuté záruky na dílo (dále též jen „záruka v záruční době“),a to za podmínek a v minimálním standardu specifikovaném níže.
5. Zhotovitel je oprávněn zajistit ve prospěch objednatele vystavení finanční záruky za zádržné za podmínek a v minimálním standardu specifikovaném níže. Tento postup umožňuje průběžnou fakturaci i v částkách nad 90 % smluvní ceny, kde by se jinak uplatnilo zádržné podle ustanovení o platebních podmínkách a fakturaci.
6. Vystavení finanční záruky doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou nebo pojišťovnou ve prospěch objednatele jako oprávněného, který předá objednateli:
 - a) v případě záruky na realizaci před uzavřením této smlouvy (viz zadávací podmínky veřejné zakázky, na jejímž základě byla smlouva uzavřena);

- b) v případě záruky v záruční době nejpozději ke dni začátku běhu záruční doby (tj. dni podpisu protokolu o převzetí díla bez vad a nedodělků);
- c) v případě záruky za zádržné nejpozději současně s doručením daňového dokladu/faktury, kterým nárokuje platbu v částce převyšující v součtu 90 % smluvní ceny díla.

Objednatel akceptuje záruční listiny v listinné i elektronické podobě. Na možnost předložení listinné záruky na realizaci se mohou vztahovat omezení plynoucí ze ZZVZ.

7. Finanční záruka musí být výslovně vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, zejména bez možnosti banky nebo pojišťovny uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti výzvy věřitele (objednatele) dané dlužníkovi (zhotoviteli) k plnění jeho povinností v případě nesplnění kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené smlouvou, přičemž banka nebo pojišťovna je povinna plnit bez námitek a na první výzvu objednatele jako oprávněného.
8. Finanční záruky musí být vystaveny nejméně v těchto parametrech:
 - a) záruka na realizaci v částce nejméně 5 % smluvní ceny díla a její platnost (možnost uplatnění objednatelem) nesmí skončit dříve než 30 dnů po sjednaném termínu zahájení předávacího řízení vyplývajícím ze smlouvy;
 - b) záruka v záruční době v částce nejméně 5 % smluvní ceny díla a její platnost (možnost uplatnění objednatelem) nesmí skončit dříve než 15 dnů po vypršení záruční doby díla. To neplatí v případě, že banka nebo pojišťovna zhotovitele nevystavuje finanční záruky v trvání delším než 5 let. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn předložit finanční záruku s platností 5 let společně se svým čestným prohlášením, že záruku podle věty první tohoto ustanovení není možné u vystavující banky nebo pojišťovny obstarat, a tuto záruku je povinen nejpozději do 3 měsíců od jejího předání objednateli upravit tak, aby vyhověla podmínkám věty první;
 - c) záruka za zádržné v částce nejméně 10 % smluvní ceny navýšené o DPH a její platnost nesmí při jejím prvním předložení skončit dříve než 60 dnů po sjednaném termínu zahájení předávacího řízení vyplývajícím ze smlouvy. Od stanovení termínu pro odstranění vad a nedodělků se platnost záruky odvíjí od tohoto data tak, že přesah platnosti záruky po termínu stanoveném pro odstranění vad a nedodělků musí činit nejméně 15 dnů. Rozhodným okamžikem pro změnu je podpis každého jednotlivého protokolu o předání dokončeného díla s vadami a nedodělků.
9. Nastanou-li změny v parametrech rozhodných pro podmínky záruky (např. navýšení smluvní ceny, prodloužení termínu realizace, apod.) zajistí zhotovitel u banky nebo pojišťovny její příslušnou úpravu. Novou záruku, dodatečnou záruku nebo dodatek stávající záruky předá zhotovitel objednateli nejpozději do 15 dnů od změny, jež tuto potřebu vyvolala (typicky účinnost dodatku smlouvy), vždy však nejpozději do uplynutí doby platnosti stávající záruky.
10. Existuje-li důvodná pochybnost o tom, že banka nebo pojišťovna vystavující finanční záruku bude schopna z takové záruky plnit, je zhotovitel povinen finanční záruku nahradit, bude-li k tomu objednatelem vyzván. Novou záruku předloží zhotovitel nejpozději do 15 dnů od doručení výzvy objednatele. Objednatel vrátí zhotoviteli nahrazovanou (pochybnou) záruku bez zbytečného odkladu po doručení záruky nové.
11. Povinnost zajistit provedení úpravy parametrů záruky nevzniká v případě, kdy požadované navýšení hodnoty záruky (v případě více postupných navýšení jejich součet) nepřevyšuje 3 % její stávající hodnoty nebo požadované prodloužení termínu platnosti záruky (v případě více postupných prodloužení jejich součet) není delší než 10 dnů. To neplatí pro finanční záruku za zádržné, u které objednatel odmítne daňový doklad/fakturu zhotovitele, kterou bude požadována jakákoli úhrada v částce převyšující hodnotu stávající záruky až do doby jejího navýšení nebo prodloužení.
12. Prodlení zhotovitele s předložením vyhovující finanční záruky (zahrnuje též případy úpravy parametrů) je porušením smlouvy, se kterým je spojeno právo objednatele finanční záruku čerpat do její plné výše a získané prostředky použít jako zádržné k zajištění

jakýchkoli nároků vůči objednateli vyplývajících ze smlouvy. Prodlení s předložením vyhovující finanční záruky delší než 15 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem.

13. Uplatní-li objednatel právo na plnění z finanční záruky, oznámí tuto skutečnost (včetně výše čerpaného plnění) bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli. V případě, že se čerpáním záruky zajištěná částka snižuje, je zhotovitel povinen provést úpravu (doplnění) záruky do požadované úrovně. Ustanovení bodu 11. tohoto článku o výjimkách z povinnosti provést změnu parametrů záruky se pro tento případ neužije. Lhůta 15 dnů pro doručení upravené záruky začíná běžet od doručení oznámení o jejím čerpání objednateli.
14. Substitute jednotlivých typů finančních záruk je vyloučena, ledaže zhotovitel doloží objednateli, že vystavující banka nebo pojišťovna tuto možnost výslovně připouští a bude z takové záruky k požadavku objednatele plnit. Na nahrazující záruku se pak hledí jako na záruku nahrazovanou. Je-li v souvislosti se substitucí zapotřebí provést změnu parametrů záruky, běží lhůta pro její změnu ode dne, kdy bylo objednateli doloženo prohlášení banky nebo pojišťovny o možnosti substitute. Vzájemná substitute je vždy vyloučena po dobu, po kterou mají záruky platit vedle sebe.
15. Objednatel vrátí zhotoviteli originál záruky v listinné podobě, a to buď osobním předáním zástupci zhotovitele, nebo odesláním na korespondenční adresu, jestliže potřeba jí poskytovaného zajištění pominula a takový postup je s ohledem na okolnosti záruky účelný. Vrácení záruky v elektronické podobě (zahrnující např. prohlášení o zániku nebo neexistenci nároků zajištěných zárukou) provede objednatel za podmínky, že potřeba jí poskytovaného zajištění pominula a objednatel o vrácení požádal.
16. Potřeba záruky pomíjí v případě
 - a) záruky za realizaci současným splněním těchto podmínek:
 - nastal den, ke kterému mělo dle smlouvy být zahájeno předávací řízení; neužije se v případě, převzal-li objednatel dílo dokončené bez vad a nedodělků před sjednaným termínem dokončení,
 - lze důvodně mít za to, že stav díla je takový, že jím bylo nashromážděno zádržné převyšující hodnotu této záruky a
 - byly uspokojeny veškeré nároky objednatele zajištěné bankovní zárukou na realizaci;
 - b) záruky v záruční době
 - uplynutí záruční doby, nebyly-li v této době objednatelem uplatněny nároky z vad plnění, příp. tyto nároky byly před uplynutím záruční doby plně uspokojeny; nebo
 - dne podpisu protokolu o odstranění vad po uplynutí záruční doby v případě takových vad, k jejichž odstranění byl zhotovitel v záruční době vyzván a které odstranil po uplynutí záruční doby.
 - c) záruky za zádržné předáním dokončeného díla bez vad a nedodělků objednateli.
17. Po splnění podmínek pro vrácení záruky vyplatí objednatel na účet zhotovitele uvedený v hlavičce smlouvy bez zbytečného odkladu případné zbylé zádržné z čerpaných záruk, došlo-li k jeho užití. Případné úroky ze zádržného jsou příjmem objednatele.
18. K převzetí finančních záruk bez ohledu na jejich formu a k vrácení záruk v listinné formě jsou na straně objednatele oprávněny osoby jednající ve věcech technických.
19. Ve výjimečných případech může objednatel na odůvodněnou žádost zhotovitele připustit nahrazení finanční záruky složením jistoty na svůj účet; podmínky složení jistoty budou v takovém případě upraveny samostatnou dohodou smluvních stran, vždy však obdobně k podmínkám uvedeným výše. Na uzavření takové dohody není právní nárok.

13. Záruka

1. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, tj. za správnost a úplnost provedení všech prací, dodávek a služeb dle smlouvy. Předmět díla bude proveden a bude mít vlastnosti požadované dle smlouvy, projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů a veškerých platných norem vztahujících se k dílu nebo jeho části. Celé dílo, jakož i každá jeho jednotlivá část, bude prosto jakýchkoliv vad, ať již věcných, nebo právních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá požadavkům smlouvy, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatel, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.
2. Zhotovitel poskytuje záruku za to, že si dílo výše uvedené vlastnosti uchová nejméně po dobu 60 měsíců od předání dokončeného díla objednateli bez vad a nedodělků, není-li pro část díla stanoveno nebo ujednáno jinak. Zhotovitel přitom neodpovídá za vady díla vzniklé v důsledku zásahu vyšší moci, za vady vzniklé úmyslným poškozením nebo neodbornou manipulací s předmětem díla a též za vady vzniklé běžnou a očekávanou mírou jeho opotřebení.
3. Kratší záruka se typicky uplatní na spotřební materiál nebo provozní náplně zařízení dodávaných v rámci stavby, nikoli však na dodávku samotného zařízení. Taková zkrácená záruka neskončí dříve než 24 měsíců od předání dokončeného díla objednateli bez vad a nedodělků, ledaže se jedná o věc, pro kterou provozní řád nebo obdobný předpis stanoví povinnost její výměny v kratším intervalu, nebo jinak předepsanou kratší životnost.
4. K uplatňování práv z odpovědnosti zhotovitele za vady díla a/nebo záruky za jakost je oprávněna též příslušná příspěvková organizace nebo obchodní společnost užívající se souhlasem objednatele majetek, který byl prováděním díla dotčen (společně s objednatel dále též jen „reklamující“). Možné reklamační nároky jsou v takovém případě omezeny na opravu nebo dodání nové věci. V plném rozsahu ve smyslu občanského zákoníku může reklamační nároky vznášet pouze objednatel.
5. Vada na díle, která se vyskytne za trvání záruční doby, bude zhotoviteli nahlášena bez zbytečného odkladu písemnou formou. Písemnou formou se, i pokud by to bylo jinde vyloučeno, pro účely uplatnění reklamace rozumí též prostá e-mailová zpráva neopatřená elektronickým podpisem. Zhotovitel reklamovanou vadu odstraní opravou nebo dodáním nové věci na své náklady neprodleně. Není-li to vzhledem k povaze vady možné, odstraní vadu nejpozději do 14 dnů. Termín odstranění vady lze před uplynutím 14denní lhůty písemně sjednat jinak.
6. Jedná-li se o vadu havarijní povahy, tj. vadu zásadně omezující, ohrožující nebo vylučující provoz předmětu díla, je přípustná i ústní forma uplatnění reklamace. Není-li zhotovitel schopen odstranit vadu ihned, nejpozději pak následující den nebo v jiném oproti standardní době zkráceném termínu dle dohody reklamujícího se zhotovitelem (je-li to s ohledem na povahu a následky vady přípustné), je reklamující oprávněn vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele. Pro uplatnění uvedeného postupu postačuje, pokud zhotovitel odstranění vady v požadovaném termínu bezodkladně neprovede, nebo alespoň závazně nepotvrdí.
7. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případě, že se dle jeho přesvědčení nejedná o oprávněnou reklamaci. Na tuto skutečnost je povinen reklamujícího prokazatelně před provedením opravy upozornit a sdělit mu náklady na odstranění vady. Uzná-li reklamující, že vada není kryta zárukou, nebo vyjde-li tato skutečnost najevo jinak, uhradí zhotoviteli náklady odstranění vady, nejvýše však do ceny obvyklé v místě a čase opravy.
8. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může reklamující po předchozím vyznění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit třetí osobou, a to na náklady zhotovitele. Objednatel je též oprávněn po takové nečinnosti nebo oznámení zhotovitele dodatečně změnit reklamační nárok a požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo od smlouvy odstoupit, a to i

v případě, že původní reklamaci uplatnila příspěvková organizace nebo obchodní společnost ovládaná objednatelem.

9. Záruční doba díla, nebo, je-li to s ohledem na rozsah, povahu a dopady vady spravedlivé, pouze jeho části se prodlužuje o dobu, po kterou mohlo být dílo nebo jeho část užíváno pouze v omezeném rozsahu nebo kvalitě. Nebude-li spolehlivě prokázáno jiné trvání, má se za to, že touto dobou je doba od nahlášení vady do jejího odstranění.
10. Nahlášení vady díla, zhotoviteli být jen odeslané v poslední den záruční doby, je včasné uplatněnou reklamací.
11. Odstraněním vady nejsou dotčeny nároky na případné smluvní pokuty nebo náhradu škody v souvislosti s výskytem vad díla.

14. Předčasné ukončení smlouvy

1. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která odstoupení nezavinila, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.
2. Nad rámec důvodů vyplývajících z obecné zákonné úpravy a důvodů výslovně uvedených jinde ve smlouvě je podstatným porušením smlouvy zhotovitelem případ, kdy:
 - a) zhotovitel v rozporu se smlouvou přenesl, i jen částečně, svá práva a povinnosti z ní na třetí osobu, nebo smlouvu postoupil celou;
 - b) zhotovitel opakovaně zabránil nebo jinak znemožnil provedení kontroly nebo zkoušky díla nebo jeho části;
 - c) zhotovitel nebo jeho poddodavatel porušil povinnosti při BOZP nebo PO zvláště hrubým způsobem nebo opakovaně hrubým způsobem nebo tyto povinnosti porušoval soustavně méně závažným způsobem; závažnost pochybení stanoví koordinátor BOZP;
 - d) zhotovitel nesplnil ani v dodatečné lhůtě jakoukoli svojí povinnost vyplývající ze smlouvy, na kterou byl objednatelem po předchozím nejméně 30denním prodlení upozorněn;
 - e) zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle požadavků smlouvy nebo opakovaně zanedbává své povinnosti vyplývající ze smlouvy;
 - f) zhotovitel opakovaně nedodržel jakost nebo parametry díla nebo opakovaně závažně porušil technologické postupy;
 - g) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou;
 - h) zhotovitel provádí práce na díle přesto, že jednostranně vyhlásil jejich zastavení;
 - i) zhotovitel opakovaně neposkytl součinnost koordinátorovi BOZP nebo zabraňoval výkonu jeho činnosti;
 - j) byl v insolvenčním řízení konstatován úpadek zhotovitele nebo zhotovitel vstoupil do likvidace.

Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát.

3. Vznikne-li jiná důvodná pochybnost o schopnosti zhotovitele řádně realizovat dílo, včetně případů, pro které to smlouva stanoví jako domněnku, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy, nezjedná-li zhotovitel nápravu do 30 dnů ode dne, kdy mu bylo oznámení o této pochybnosti doručeno. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit i před uplynutím uvedené lhůty.
4. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. Zhotovitel je povinen

objednateli nahradit všechny náklady spojené s opravou nebo jiným opatřením, pokud mu tyto práce nebo dodávky v průběhu realizace objednatel uhradil. Nedošlo-li k úhradě vadných prací nebo dodávek a též v případě, že objednatel dokončuje nebo nechává dílo dokončit, je zhotovitel povinen k úhradě rozdílu mezi cenou předmětných částí díla dle smlouvy a jejich konečnou cenou, kterou je objednatel za dokončené dílo povinen uhradit např. náhradnímu zhotoviteli. Nadto zhotovitel nahradí objednateli též veškeré škody, ztráty nebo další výdaje, které mu v souvislosti s odstoupením od smlouvy vznikly.

5. V případě odstoupení objednatele od smlouvy má zhotovitel nárok na zaplacení části ceny díla za jeho již provedenou část pouze v případě, má-li tato pro objednatele ekonomický význam. Nárok na zaplacení ceny díla pak zhotovitel zejména nemá, je-li důvodem odstoupení od smlouvy nedostatečná řemeslná úroveň provedení díla nebo technologická nekázeň zhotovitele.
6. Nepřísluší-li zhotoviteli úplata z titulu úhrady smluvní ceny za dílo, vypořádají smluvní strany své závazky na bázi bezdůvodného obohacení. Zhotoviteli pak přísluší úplata pouze v částce, o kterou byl objednatel prováděním díla obohacen.
7. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky na pokračování v realizaci díla nebo na jeho dokončení. Uvedené zahrnuje též nedostatek finančních prostředků z důvodu neposkytnutí, odejmutí, krácení nebo jiného nevyplacení dotace, bylo-li s jejím zapojením pro financování realizace díla uvažováno, a to bez ohledu na důvod její ztráty. Zhotoviteli v takovém případě přísluší pouze plná úhrada ceny za části díla řádně provedené před odstoupením.
8. Nad rámec důvodů vyplývajících z obecné úpravy je zhotovitel oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s úhradou řádně přijatého, bezvadného daňového dokladu/faktury zhotovitele trvajícím déle než 45 dnů, přičemž zhotovitel objednatele na prodlení s úhradou nejméně 15 dnů před odstoupením od smlouvy písemně upozornil. Zhotoviteli v takovém případě přísluší plná úhrada ceny za části díla řádně provedené před odstoupením.
9. Objednatel může od smlouvy odstoupit kdykoli poté, co spolehlivě zjistí, že zhotovitel spáchal trestný čin
 - a) při realizaci díla dle smlouvy nebo v přímé souvislosti s ní,
 - b) v zadávacím řízení, ve kterém byla uzavřena smlouva, nebo v přímé souvislosti s ním, nebo
 - c) při plnění jiné veřejné zakázky pro objednatele nebo v přímé souvislosti s ní.Za spolehlivé zjištění spáchání trestného činu se pro tyto účely považuje pravomocné odsouzení. Pro účely písm. b) se okruh relevantních trestných činů omezuje na rozsah uvedený v příloze č. 3 ZZVZ. Pro účely písm. c) se za relevantní považují trestné činy s právní kvalifikací, se kterou zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, spojuje možnost uložení trestu odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně 5 let (včetně). Možnost odstoupení objednatele od smlouvy podle tohoto ustanovení zaniká zahlazením odsouzení.
10. Setrvá-li objednatel přes pravomocné odsouzení zhotovitele ve smluvním vztahu s ním, je oprávněn v případě jakékoli pochybnosti ohledně plnění smlouvy provádět odborné nebo znalecké ověřování oprávněnosti požadavků nebo tvrzení zhotovitele. Ukáže-li se být jen část pochybností jako důvodná, nese náklady příslušného ověření zhotovitel.

15. Sankce

1. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 200 000 Kč, za každý i započatý den prodlení zhotovitele s dokončením díla do stavu schopného převzetí.

2. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 50 000 Kč, za každý i započatý den prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků zjištěných v předávacím řízení.
3. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé vady díla nahlášené v záruční době.
4. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,02 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 20 000 Kč, za každý i započatý den prodlení zhotovitele s dokončením části díla, jedná-li se o výslovně sledovaný uzlový bod nebo milník harmonogramu. Prodlení v trvání delším než 14 dnů zavdává pochybnost o schopnosti zhotovitele řádně realizovat dílo.
5. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 1 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 1 000 000 Kč, za každý zjištěný případ realizace části díla, u které je poddodavatelské plnění výslovně vyloučeno, prostřednictvím poddodavatele.
6. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,5 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 500 000 Kč, za každý zjištěný případ realizace části díla, u které zhotovitel v zadávacím řízení deklaroval zapojení poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, vlastními kapacitami nebo jiným, neschváleným poddodavatelem.
7. Objednatel má právo na smluvní pokutu za porušení povinnosti zhotovitele být po dobu realizace díla nepřetržitě pojištěn v rozsahu stanoveném smlouvou. Sazby smluvních pokut jsou:
 - a) 1 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 1 000 000 Kč, za každý zjištěný případ absence kteréhokoli z požadovaných pojištění nebo pojištění nedosahujícího alespoň poloviny požadované výše pojistného krytí. Uvedené je podstatným porušením smlouvy.
 - b) 0,2 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 200 000 Kč, za každý zjištěný případ pojištění nedosahujícího požadovanou výši pojistného krytí, ale převyšujícího alespoň její polovinu. Uvedené porušení smlouvy též zakládá důvod pro pochybnost o schopnosti zhotovitele řádně realizovat dílo.
 - c) 0,05 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 50 000 Kč, za každý případ prodlení s předložením kterékoli z požadovaných pojistných smluv ke kontrole. Prodlení trvající déle než 10 dnů je pak též důvodem pro pochybnost o schopnosti zhotovitele řádně realizovat dílo. Trvá-li prodlení déle než 30 dnů, hledí se na zhotovitele, jako by pojištěn nebyl.
8. Objednatel má právo na smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s předložením kterékoli vyžadované finanční záruky, nebo provedením její vyžadované změny ve výši 1 % minimální požadované hodnoty takové záruky za každý den prodlení.
9. Objednatel má vedle nároku na náhradu nákladů, zajistil-li provedení činnosti namísto zhotovitele, též právo na smluvní pokutu ve výši 0,01 % smluvní ceny díla, nejméně však 1 000 Kč, nejvýše 10 000 Kč, za každý jednotlivý zjištěný případ neprovedení úklidu staveniště nebo přístupových komunikací zhotovitelem.
10. Objednatel má vedle nároku na náhradu nákladů, zajistil-li provedení činnosti namísto zhotovitele, též právo na smluvní pokutu ve výši 0,02 % smluvní ceny díla, nejméně však 2 000 Kč, nejvýše 20 000 Kč, za každý i započatý den prodlení zhotovitele s řádným vyklizením staveniště.
11. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 50 000 Kč, za každý zjištěný případ závažného porušení povinností při BOZP nebo PO zaměstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavateli.
12. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši

- a) 0,02 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 20 000 Kč, za každý zjištěný případ likvidace odpadů vzniklých při provádění díla nebo v jeho souvislosti v rozporu se stanovenými podmínkami;
 - b) 0,1 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 100 000 Kč, za každý zjištěný případ likvidace nebezpečných odpadů vzniklých při provádění díla nebo v jeho souvislosti v rozporu se stanovenými podmínkami.
13. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 50 000 Kč, za každý případ, kdy zhotovitel po předchozím nepřevzetí díla objednatelem svolal opakované předávací řízení, ve kterém nebylo dílo způsobilé převzetí, a opětovně proto nebylo převzato. Uvedené neplatí pro předávací řízení díla ve smluvním termínu, kterému předcházela pokus o jeho předčasné předání.
14. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,01 % smluvní ceny díla, nejméně však 1 000 Kč, nejvýše 10 000 Kč, za každý zjištěný případ porušení povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo právních předpisů vztahujících se k realizaci díla, pro který není smlouvou výslovně stanovena jiná sankce.
15. Spočívá-li pochybení zhotovitele v udržování závadného stavu, nebo má-li charakter pokračujícího nebo trvajícího pochybení, přičemž sankce za něj je stanovena formou za každý jednotlivý případ, je dělícím momentem mezi jednotlivými případy oznámení zhotoviteli o uložení sankce, typicky tedy doručení penalizační faktury nebo oznámení o započtení částky smluvní pokuty na pohledávku zhotovitele.
16. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele.
17. Zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbujuje zhotovitele splnit povinnost, pro jejíž porušení byla smluvní pokuta vyměřena, ledaže je ujednáno, nebo z povahy věci vyplývá jinak. Přijetím úhrady smluvní pokuty objednatelem není žádným způsobem omezeno nebo jinak dotčeno jeho právo na náhradu případné související škody až do její plné výše.
18. Zhotovitel má právo na úrok z prodlení v zákonné výši v případě prodlení objednatele s úhradou řádně vystavené faktury zhotovitele.

16. Společná a závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele přenést na třetí osobu úplně ani částečně svá práva nebo povinnosti ze smlouvy, anebo postoupit třetí osobě smlouvu celou. Možnost provádět realizaci díla prostřednictvím poddodavatele za podmínek stanovených smlouvou tím není dotčena.
2. Platí, že vlastnické právo ke všem věcem, které se mají stát částí nebo příslušenstvím díla, přechází na objednatele již jejich dodáním na staveniště. Pro dokumentaci určenou k provádění díla nadto platí, že jejím užitím k provádění díla je objednateli poskytnuta neomezená licence k jejímu užití, nesvědčilo-li mu toto právo již dříve. Zhotovitel uvedené zohlední ve svých dodavatelských smlouvách, neučiní-li tak, odpovídá objednateli za škodu tím způsobenou.
3. Nebezpečí škody na předmětu díla nese bez ohledu na přechod vlastnického práva k věcem užitým k jeho realizaci zhotovitel. Nebezpečí škody na předmětu díla, odpovědnost za něj a jeho ochranu, společně s rizikem jeho ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele ze záruky za dílo.
4. Zhotovitel odpovídá za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či jiném majetku objednatele, jakož i třetích osob, způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavatelem či třetími osobami zapojenými do realizace díla v jejím průběhu nebo v souvislosti s plněním podle smlouvy. Vzniklé škody je povinen nahradit. Do přechodu nebezpečí škody na díle je pak

zhotovitel povinen nahradit škodu na předmětu díla nebo jeho zkázu i v případě, že k nim došlo náhodou.

5. Je-li to možné a účelné, je preferovanou variantou náhrady škody uvedení v původní stav. Není-li to možné nebo účelné, nahradí zhotovitel způsobenou škodu v penězích.
6. Bude-li proti objednateli jako stavebníkovi orgánem veřejné moci vedeno řízení, jehož důvodem je činnost nebo pochybení zhotovitele při realizaci díla nebo v souvislosti s ní a toto řízení může přímo nebo nepřímo vyústit v uložení sankce, zavazuje se zhotovitel poskytnout objednateli veškerou součinnost při procesní obraně v takovém řízení. Bude-li objednateli za takové pochybení uložena pokuta nebo jiná sankce, je zhotovitel povinen ji objednateli v plné výši nahradit.
7. Je-li pochybení zhotovitele, zejm. prodlení s dokončením díla, důvodem, pro který byla objednateli krácena nebo zcela odebrána dotace na jeho realizaci je zhotovitel povinen tuto ztrátu příjmu objednatele v plné výši nahradit. Nárok objednatele na náhradu případných souvisejících škod tím není dotčen.
8. Ustanovení o zajištění nebo utvrzení dluhu (zejména o finanční záruce) zůstávají v platnosti i v případě předčasného ukončení smlouvy kteroukoli ze smluvních stran, nebude-li v souvislosti s tímto ukončením výslovně ujednáno jinak.
9. Forma dodatku smlouvy není zapotřebí pro provedení změny nemající dopad na rozšíření nebo zúžení předmětu díla, smluvní cenu nebo podmínky plnění. Dále se jedná zejména o změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy např. údaje o bankovním spojení nebo označení jednajících osob nebo osob oprávněných k jednání ve věcech technických. Tyto změny lze učinit oznámením v písemné formě doručeným druhé smluvní straně.
10. Neplatnost, neúčinnost nebo jiná nevynutitelnost kteréhokoli ujednání smlouvy nebo ustanovení obchodních podmínek nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních. Smluvní strany takové ujednání nebo ustanovení bez zbytečného odkladu nahradí novým, bezvadným na základě vzájemné dohody tak, aby jeho obsah v co největší míře odpovídal smyslu a účelu původního.
11. Veškeré spory vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány dle právního řádu České republiky výlučně u soudu místně příslušného podle sídla objednatele.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb			
Stavba: 221201 Transformace Domova U studánky-domek Rudoltice II			
Zadavatel	Pardubický kraj Komenského náměstí 125 53002 Pardubice-Pardubice-Staré Město		IČO: 70892822 DIČ: CZ70892822
Projektant:	Sinc s.r.o. Průmyslová 560 53003 Pardubice-Pardubičky		IČO: 28814878 DIČ: CZ28814878
Zhotovitel:			IČO: DIČ:
Vypracoval: Sinc s.r.o.			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			13 889 524,14
PSV			14 317 540,26
MON			6 343 281,93
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			34 550 346,33
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		33 993 465,06 CZK
Snížená DPH	12 %		4 079 215,81 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		556 881,27 CZK
Základní DPH	21 %		116 945,07 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			34 550 346,33 CZK
Cena celkem s DPH			38 746 507,20 CZK
v dne Za zhotovitele Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavba		33 993 465,06	556 881,27	4 196 160,87	38 746 507,20	100
	Stavební objekt			0,00		
0	Ostatní a vedlejší náklady	181 992,79	0,00	21 839,13	203 831,92	1
1	Ostatní a vedlejší náklady	181 992,79	0,00	21 839,13	203 831,92	1
D.1.1	Architektonicko stavební část	16 689 439,73	0,00	2 002 732,77	18 692 172,50	48
D 1.1.1	Architektonicko stavební část	14 755 232,53	0,00	1 770 627,90	16 525 860,43	43
D 1.1.10	Stropní zvedací a asistenční systém	1 413 890,57	0,00	169 666,87	1 583 557,44	4
D 1.1.14	Komunikace	520 316,63	0,00	62 438,00	582 754,63	2
D.1.2	Stavebně konstrukční řešení	5 741 394,86	0,00	688 967,38	6 430 362,24	17
D 1.2.1	Stavebně konstrukční řešení	5 741 394,86	0,00	688 967,38	6 430 362,24	17
D.1.4	Inženýrské objekty	11 380 637,68	0,00	1 365 676,52	12 746 314,20	33
D 1.4.1a	Zdravotně technické instalace	2 713 961,36	0,00	325 675,36	3 039 636,72	8
D 1.4.1b	Dešťová kanalizační přípojka	225 593,27	0,00	27 071,19	252 664,46	1
D 1.4.1c	Splašková kanalizační přípojka	9 282,46	0,00	1 113,90	10 396,36	0
D 1.4.1d	Vodovodní přípojka	129 110,40	0,00	15 493,25	144 603,65	0
D 1.4.2	Vytápění	3 373 298,83	0,00	404 795,86	3 778 094,69	10
D 1.4.3	Vzduchotechnika	632 527,72	0,00	75 903,33	708 431,05	2
D 1.4.4-1a	Silnoproud	1 764 923,31	0,00	211 790,80	1 976 714,11	5
D 1.4.4-1b	Svítlidla - Koncové prvky	1 320 187,17	0,00	158 422,46	1 478 609,63	4
D 1.4.4-1c	MaR Měření a regulace	92 818,00	0,00	11 138,16	103 956,16	0
D 1.4.4-2a	Slaboproud - rozvaděče a vybavení	177 446,51	0,00	21 293,58	198 740,09	1
D 1.4.4-2b	Elektronická zabezpečovací signalizace	77 029,57	0,00	9 243,55	86 273,12	0
D 1.4.4-2c	Videotelefon	30 414,00	0,00	3 649,68	34 063,68	0
D 1.4.5	Fotovoltaická elektrárna	492 499,68	0,00	59 099,96	551 599,64	1
D 1.4.6	Bleskosvod	84 012,40	0,00	10 081,49	94 093,89	0
D 1.4.7	Komunikační systém sestra-pacient	257 533,00	0,00	30 903,96	288 436,96	1
D.1.5	Sadové úpravy	0,00	556 881,27	116 945,07	673 826,34	2
D.1.5.	Sadové úpravy	0,00	556 881,27	116 945,07	673 826,34	2
Celkem za stavbu		33 993 465,06	556 881,27	4 196 160,87	38 746 507,20	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 738 204,30	5,0
180	Příprava stanoviště	HSV			30 210,57	0,1
181a	Založení trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5	HSV			52 330,63	0,2
181b	Výsadba vzrostlých dřevin (muchovníky) v rovině nebo na svahu do 1:5	HSV			26 479,30	0,1
181c	Výsadba vzrostlých dřevin (muchovníky) v rovině nebo na svahu do 1:5	HSV			15 308,97	0,0
181f	Seznam rostlin	HSV			221 390,28	0,6
181j	Výsadba rostlin do záhonů Z2-Z6 + výsadby keřů do trávníku (rovina či svah	HSV			211 161,52	0,6
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			1 789 851,85	5,2
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 564 751,19	4,5
38	Kompletní konstrukce	HSV			54 501,05	0,2
4	Vodorovné konstrukce	HSV			1 932 049,23	5,6
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			142 578,06	0,4
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			39 211,87	0,1
5	Komunikace	HSV			365 371,04	1,1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			867 140,42	2,5
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			1 688 002,18	4,9
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			486 563,57	1,4
64	Výplně otvorů	HSV			16 678,74	0,0
8	Trubní vedení	HSV			59 884,05	0,2
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			84 479,02	0,2
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			77 734,57	0,2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			203 957,05	0,6
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			198 443,39	0,6
953	Interiérové vybavení	HSV			362 442,48	1,0
96	Bourání konstrukcí	HSV			120 001,65	0,3
99	Přesun hmot	HSV			28 876,41	0,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 329 927,96	3,8
ON	Ostatní náklady	HSV			109 389,28	0,3
VN	Vedlejší náklady	HSV			72 603,51	0,2
711	Izolace proti vodě	PSV			515 023,36	1,5
7121	Zelené střechy	PSV			1 648 486,36	4,8
713	Izolace tepelné	PSV			1 810 358,93	5,2
721	Vnitřní kanalizace	PSV			452 788,99	1,3
722	Vnitřní vodovod	PSV			478 948,19	1,4
725	Zařizovací předměty	PSV			889 172,51	2,6
731	Kotelny	PSV			529 236,74	1,5
732	Strojovny	PSV			423 210,23	1,2
733	Rozvod potrubí	PSV			121 176,26	0,4
734	Armatury	PSV			38 021,36	0,1

735	Otopná tělesa	PSV			65 050,28	0,2
736	Podlahové vytápění	PSV			2 196 603,96	6,4
762	Konstrukce tesařské	PSV			84 932,97	0,2
764	Konstrukce klempířské	PSV			1 922,20	0,0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			807 965,20	2,3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			2 274 968,04	6,6
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			276 606,99	0,8
776	Podlahy povlakové	PSV			938 951,06	2,7
781	Obklady keramické	PSV			505 322,83	1,5
786	Zastiňující technika	PSV			258 793,80	0,7
M212	Bleskosvod	MON			84 012,40	0,2
M21e	Svítlidla	MON			1 214 666,64	3,5
M21f	Koncové elementy	MON			105 520,53	0,3
M220S	Elektronická zabezpečovací signalizace	MON			77 029,57	0,2
M221	Rozvaděče	MON			151 735,00	0,4
M221a	Kabely a chráničky	MON			1 476 693,80	4,3
M221g	Ostatní	MON			136 494,51	0,4
M222a	Rozvaděče, vybavení	MON			2 342,00	0,0
M222b	Internet vnitřní rozvody	MON			69 104,28	0,2
M2230	Fotovoltaická elektrárna	MON			492 499,68	1,4
M228a	Videotelefon	MON			30 414,00	0,1
M229	Komunikační systém sestra-pacient	MON			257 533,00	0,7
M22MaR	Měření a regulace - MaR	MON			92 818,00	0,3
M22T	Televize	MON			106 000,23	0,3
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			632 527,72	1,8
M331	Zvedací a asistenční zařízení	MON			1 413 890,57	4,1
Cena celkem					34 550 346,33	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	221201	Transformace Domova U studánky-domek Rudoltice II
O:	0	Ostatní a vedlejší náklady
R:	1	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl VN		Vedlejší náklady				72 603,51		81 315,93		
1	005121031R	Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803	Soubor	1,00000	14 520,70	14 520,70	12,00	16 263,18		RTS 24/ I
		Odvoz kontejnerů pro skladování a uvedení zpevněných ploch pro skladování do původního stavu. Uvedení zpevněných ploch pro objekty sociálního zařízení staveniště a kanceláří stavby do původního stavu. Případné ohumusování. Odvoz mobilních buněk sociálního zařízení, nebo uvedení do původního stavu prostor pronajatých. Odvoz dočasného oplocení staveniště. Odvoz mobilních kanceláří stavby a technického dozoru, nebo uvedení do původního stavu prostor pronajatých. Zrušení vnitrostaveništního rozvodu energie včetně rozvaděčů a osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích těles). Odstranění základů a opěrných konstrukcí pro stavební stroje. Zrušení přípojky elektrické energie a vody.								
2	005121021R	Provoz zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803	Soubor	1,00000	14 520,70	14 520,70	12,00	16 263,18		RTS 24/ I
		Opotřebení nebo pronájem skladovacích kontejnerů. Opotřebení a údržba nebo pronájem sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny. Opotřebení nebo pronájem dočasného oplocení staveniště. Opotřebení nebo pronájem kanceláří stavby a technického dozoru. Spotřeba vody a elektrické energie pro potřebu sociálních zařízení a kanceláří stavby. Pronájem, opotřebení a spotřeba pohonných hmot náhradního zdroje elektrické energie. Úklid v prostorách sociálního zařízení a kanceláří stavby.								
3	005121011R	Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803	Soubor	1,00000	43 562,11	43 562,11	12,00	48 789,56		RTS 24/ I
		Vybudování zpevněných ploch pro skladování materiálu, doprava a osazení kontejnerů pro skladování. Sejmutí ornice, hrubá úprava terénu a zpevnění ploch pro osazení objektů sociálního zařízení staveniště a kanceláří stavby. Doprava a osazení mobilních buněk sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny. Doprava a osazení dočasného oplocení staveniště. Doprava a osazení kanceláří stavby a technického dozoru. Zřízení vnitrostaveništního rozvodu energie do 5 kV od připojení na hlavní přívod na staveništi včetně rozvaděčů pro připojení přenosných zásuvkových skříní, obecné osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích těles). Zřízení základů a opěrných konstrukcí pro stavební stroje (mimo jeřábové dráhy) Zřízení přípojky elektrické energie a vody do vzdálenosti 1 km od obvodu staveniště. Náhradní zdroj elektrické energie.								
Díl ON		Ostatní náklady				109 389,28		122 515,99		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	221201	Transformace Domova U studánky-domek Rudoltice II
O:	0	Ostatní a vedlejší náklady
R:	1	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
4	00592AT	Měření průvzdušnosti obálky budovy (Blower-door test), metoda B	Soubor	1,00000	4 840,23	4 840,23	12,00	5 421,06		Vlastní
		Měření průvzdušnosti obálky budovy dle ČSN EN 13829 , metoda B								
5	00591AT	Opatření pro dosažení požadovaných hodnot Blower-door testu	Soubor	1,00000	5 324,26	5 324,26	12,00	5 963,17		Vlastní
6	00590AT	Měření průvzdušnosti obálky budovy (Blower-door test), metoda A	Soubor	1,00000	5 324,26	5 324,26	12,00	5 963,17		Vlastní
		Měření průvzdušnosti obálky budovy dle ČSN EN 13829 , metoda A, výsledná hodnota bude odpovídat požadavkům ČSN 73 0540 pro novostavby.								
7	0053021T	Posouzení základové spáry geotechnikem	ks	1,00000	14 520,70	14 520,70	12,00	16 263,18		Vlastní
		Posouzení únosnosti a připravenosti pláně, dohled nad prováděním spodních vrstev komunikací a násypů, laboratorní zkoušky zeminy do násypů, stanovení technologického postupu úpravy pláně a násypů								
8	0053062T	Akreditovaný rozbor pitné vody	ks	1,00000	3 388,16	3 388,16	12,00	3 794,74		Vlastní
9	005281011T	Propagace - pamětní deska	Soubor	1,00000	3 388,16	3 388,16	12,00	3 794,74		Vlastní
		Náklady spojené s publicitou projektu: Zhotovení a montáž stálé pamětní desky pro venkovní prostředí dle odsouhlaseného vzoru objednatele, technické parametry dle pravidel publicity IROP: rozměr 0,3x 0,4m.								
10	005281009T	Propagace-- informační panel	Soubor	1,00000	968,05	968,05	12,00	1 084,22		Vlastní
		Náklady spojené s publicitou projektu: Zhotovení a montáž velkoplošného informačního panelu umístěný po dobu realizace projektu v místě realizace projektu a dle odsouhlaseného vzoru objednatele, technické parametry dle pravidel publicity IROP: rozměr 5,1 x 2,4 m (š x v)								
11	005261022R	Bankovní záruky za splnění záručních podmínek	Soubor	1,00000	4 840,23	4 840,23	12,00	5 421,06		RTS 24/ I
		Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk za splnění záručních podmínek, pokud je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách.								
12	005261021R	Bankovní záruky za řádné provedení díla	Soubor	1,00000	4 840,23	4 840,23	12,00	5 421,06		RTS 24/ I
		Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk za řádné provedení díla, pokud je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách.								
13	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,00000	4 840,23	4 840,23	12,00	5 421,06		RTS 24/ I
		Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu dle návrhu smlouvy o dílo								
14	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	9 680,47	9 680,47	12,00	10 842,13		RTS 24/ I
		Náklady na provedení skutečného zaměření stavby (stavebních objektů i dopravní a technické infrastruktury) v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí a dle návrhu SOD. 3 paré v tištěné podobě + 1x elektronicky na CD. Jedná se o vyhotovení geometrického plánu pro zápis staveb do katastru nemovitostí a zaměření celé stavby (rozsah komunikací a zpevněných ploch, skutečná trasa inženýrských sítí atd.) pro její zápis do GIS.								
		Vlastní budova s přístavbami								
		Komunikace a zpevněné plochy								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	221201	Transformace Domova U studánky-domek Rudoltice II
O:	0	Ostatní a vedlejší náklady
R:	1	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Sítě technické infrastruktury Geometrický plán bude ověřen Katastrálním úřadem								
15	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	33 881,64	33 881,64	12,00	37 947,44		RTS 24/ I
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby. Dokumentace bude předána v tištěné formě ve třech vyhotoveních a v digitální formě na datovém nosiči CD-Rom v jednom vyhotovení (veškerá dokumentace v PDF, výkresová část i ve formátu DWG). Součástí skutečného provedení bude i aktualizace PENB dle skutečného provedení								
16	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	968,05	968,05	12,00	1 084,22		RTS 24/ I
		Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.								
17	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	968,05	968,05	12,00	1 084,22		RTS 24/ I
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).								
18	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	4 840,23	4 840,23	12,00	5 421,06		RTS 24/ I
19	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	968,05	968,05	12,00	1 084,22		RTS 24/ I
		Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.								
20	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	968,05	968,05	12,00	1 084,22		RTS 24/ I
21	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	4 840,23	4 840,23	12,00	5 421,06		RTS 24/ I
Celkem						181 992,79				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	221201	Transformace Domova U studánky-domek Rudoltice II
O:	D.1.1	Architektonicko stavební část
R:	D 1.1.1	Architektonicko stavební část

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				1 564 751,19		1 752 521,33		
1	311271685T00	Vrstva tvárníc vyrovnávací š.150mm tl.150mm	m	67,40000	312,62	21 070,59	12,00	23 599,06		Vlastní

Příslušenství k systému VAPIS QUADRO a VAPIS QUADRO E pro strojní zdění

Třída objemové hmotnosti 2,0 kg/dm3

Od výšky 175 mm jsou bloky opatřeny pero-drážkou.

D 1.1.4 : 2,15*6	12,90000
(2,65+2,35)*3*2	30,00000
(0,35+2,5+1,15+1,85*2)	7,70000
4,2*4	16,80000

2	311271693T00	Vrstva tvárníc vyrovnávací š.200mm tl.150mm	m	331,45000	424,60	140 733,67	12,00	157 621,71		Vlastní
---	--------------	---	---	-----------	--------	------------	-------	------------	--	---------

Příslušenství k systému VAPIS QUADRO a VAPIS QUADRO E pro strojní zdění

Třída objemové hmotnosti 2,0 kg/dm3

Od výšky 175 mm jsou bloky opatřeny pero-drážkou.

D 1.1.1-8 : (13,85+11,05)*2	49,80000
(13,45*2+6,4*2)	39,70000
(23,65*2+13,5+4,25+6,4*3+4,2*2+23,45+18,05+0,8+0,5)	135,45000
atika : (37,5*2+11,45+4,25+13,5+2,3)	106,50000

3	311271763T00	Zdivo z vápenopísk.kvadrů VQ E 498/200/498, tl.200mm	m2	574,53025	1 530,32	879 215,13	12,00	984 720,95		Vlastní
---	--------------	--	----	-----------	----------	------------	-------	------------	--	---------

Vápenopískové zdicí prvky

Pro strojní zdění s minijeřábem na tenkovrstvou maltu - plný blok

Cena včetně příslušného množství tenkovrstvé malty

V položce jsou započteny i náklady na pomocné lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa.

P06 : 1,8*0,15*0,15*2 0,08100

P07 : 3,7*0,2*0,25 0,18500

9	317351107R00	Bednění překladů, říms a klenbových pásů překladů včetně podpěrné konstrukce ve výšce 4 m neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně zřízení	m2	16,20000	101,72	1 647,86	12,00	1 845,60	801-1	RTS 24/ I
---	--------------	--	----	----------	--------	----------	-------	----------	-------	-----------

D 1.1.4 P05 : 6,35*1,2*1 7,62000

P06 : 1,8*1,15*2 4,14000

P07 : 3,7*1,2 4,44000

10	317351108R00	Bednění překladů, říms a klenbových pásů překladů včetně podpěrné konstrukce ve výšce 4 m neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně odstranění	m2	16,20000	29,30	474,66	12,00	531,62	801-1	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	----------	-------	--------	-------	--------	-------	-----------

11	317361821R00	Výztuž překladů, říms a klenbových pásů z betonářské oceli B500B	t	0,10800	46 650,45	5 038,25	12,00	5 642,84	801-1	RTS 24/ I
----	--------------	--	---	---------	-----------	----------	-------	----------	-------	-----------

včetně distančních prvků

Začátek provozního součtu

D 1.1.4 P04 : 2,465*0,2*0,15*6 0,44370

P05 : 6,35*0,2*0,15*1 0,19050

P06 : 1,8*0,15*0,15*2 0,08100

P07 : 3,7*0,2*0,25 0,18500

Mezisoučet 0,90020

Konec provozního součtu

0,90002*0,12 0,10800

12	342255028R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 150 mm	m2	179,47500	951,86	170 835,07	12,00	191 335,28	801-1	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	-----------	--------	------------	-------	------------	-------	-----------

včetně pomocného lešení

D 1.1.4 : 2,15*6*3 38,70000

-0,8*2,25*4 -7,20000

(2,65+2,35)*3*3*2 90,00000

-1*2,25*3*2 -13,50000

(0,35+2,5+1,15+1,85*2)*3 23,10000

-0,9*2,25 -2,02500

4,2*3*4 50,40000

Díl: 416	Podhledy a mezistropy montované lehké				142 578,06		159 687,43			
13	342264516R00	Montáž revizních protipožárních dvířek do SDK podhledů rozměr 600x600 mm, požární odolnost EW 30	kus	2,00000	268,76	537,52	12,00	602,02	801-1	RTS 24/ I

"Technická specifikace dle PD"

D 1.1.4 1.06 Z66 : 2 2,00000

14	416022121R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, , bez izolace	m2	54,89000	800,68	43 949,33	12,00	49 223,25	801-1	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-------	-----------	-------	-----------

"Technická specifikace dle PD"

D 1.1.4 1.03 PHL1 : 17,43 17,43000

1.11 : 29,4 29,40000
 1.12 : 3,22 3,22000
 1.13 : 4,84 4,84000

15	416022123R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, , bez izolace	m2	83,07000	883,96	73 430,56	12,00	82 242,23	801-1	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-------	-----------	-------	-----------

"Technická specifikace dle PD"

D 1.1.4 1.06 PHL1 : 5,64 5,64000
 1.08 : 5,64 5,64000
 1.10 : 5,64 5,64000
 1.14 : 4,19 4,19000
 1.15 : 3,12 3,12000
 1.20 : 5,64 5,64000
 1.22 : 5,64 5,64000
 1.24 : 5,64 5,64000
 1.25 : 30,45 30,45000
 1.33 : 3,76 3,76000
 1.34 : 2,44 2,44000
 1.35 : 5,27 5,27000

16	954312103R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí dvoustranné do 200x200 mm, deskami impregnovanými proti vlhkosti tl. 12,5 mm	m	2,75000	2 560,69	7 041,90	12,00	7 886,93	801-1	RTS 24/ I
----	--------------	---	---	---------	----------	----------	-------	----------	-------	-----------

"Technická specifikace dle PD"

D 1.1.4 m.č. 1.18 : 2,75 2,75000

17	954312203R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí dvoustranné od 200x200 mm do 500x500 mm, deskami impregnovanými proti vlhkosti tl. 12,5 mm	m	6,40000	2 752,93	17 618,75	12,00	19 733,00	801-1	RTS 24/ I
----	--------------	---	---	---------	----------	-----------	-------	-----------	-------	-----------

"Technická specifikace dle PD"

D 1.1.4 m.č. 1.18 : 6,4 6,40000

Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní			867 140,42		971 197,27			
18	601016191R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí doplňkové práce penetrační natěr stropů akrylátový	m2	285,20000	36,02	10 272,90	12,00	11 505,65	801-1	RTS 24/ I

po jednotlivých vrstvách

D 1.1.4 1.01 : 15,87 15,87000
 1.02 : 4,07 4,07000
 1.04 : 23,09 23,09000
 1.05 : 21,4 21,40000
 1.07 : 21,4 21,40000
 1.09 : 21,4 21,40000
 1.17 : 35,55 35,55000

1.18 : 28	28,00000
1.19 : 21,4	21,40000
1.21 : 21,4	21,40000
1.23 : 21,4	21,40000
1.26 : 9,66	9,66000
1.27 : 10,08	10,08000
1.28 : 10,5	10,50000
1.29 : 7,98	7,98000
1.30 : 9,87	9,87000
1.32 : 2,13	2,13000

19	601016201R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí postřík, báze, cementová, , ,	m2	285,20000	334,08	95 279,62	12,00	106 713,17	801-1	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	-------	------------	-------	-----------

po jednotlivých vrstvách

D 1.1.4 1.01 : 15,87	15,87000
1.02 : 4,07	4,07000
1.04 : 23,09	23,09000
1.05 : 21,4	21,40000
1.07 : 21,4	21,40000
1.09 : 21,4	21,40000
1.17 : 35,55	35,55000
1.18 : 28	28,00000
1.19 : 21,4	21,40000
1.21 : 21,4	21,40000
1.23 : 21,4	21,40000
1.26 : 9,66	9,66000
1.27 : 10,08	10,08000
1.28 : 10,5	10,50000
1.29 : 7,98	7,98000
1.30 : 9,87	9,87000
1.32 : 2,13	2,13000

20	601016261RT1	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí jednovrstvá, vápenosádrová, filcovaná, tloušťka vrstvy 10 mm,	m2	285,20000	392,88	112 049,38	12,00	125 495,31	801-1	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	-----------	--------	------------	-------	------------	-------	-----------

po jednotlivých vrstvách

21	602016196T00	Penetrace stěn - písková "Technická specifikace dle PD"	m2	1 284,51975	81,09	104 161,71	12,00	116 661,12		Vlastní
22	602016261RT1	Omítka stěn z hotových směsí jednovrstvá, vápenosádrová, filcovaná, tloušťka vrstvy 10 mm,	m2	1 284,51975	403,14	517 841,29	12,00	579 982,24	801-1	RTS 24/ I

po jednotlivých vrstvách

1.01 : 20,3*3,145	63,84350
-3,05*2,75	-8,38750

-0,9*2,25*2	-4,05000
-1,6*2,25	-3,60000
(3,05+2,75*2)*0,2	1,71000
(0,9+2,25*2)*0,2	1,08000
(1,6+2,25*2)*0,2	1,22000
1.02 : 8,1*3,145	25,47450
-0,9*2,25	-2,02500
1.03 : 21,8*3,145	68,56100
-1,3*2,25*2	-5,85000
-5,4*3,145	-16,98300
-1,6*2,25	-3,60000
-4,1*2,75	-11,27500
1.04 : 19,4*3,145	61,01300
-4,1*2,75	-11,27500
-0,9*2,25	-2,02500
-3,3*1,5	-4,95000
(4,1+2,75*2)*0,2	1,92000
(3,3+1,5*2)*0,2	1,26000
1.05,1.07,1.09 : 21,5*3,145*3	202,85250
-1,3*2,25*3	-8,77500
-1*2,25*3	-6,75000
-1,06*2,75*3	-8,74500
-1,74*2,3*3	-12,00600
(1,3+2,25*2)*0,2*3	3,48000
(2,75+2,8+2,3)*0,2*3	4,71000
1.06,1.08,1.10 : 9,7*3,145*3	91,51950
-1*2,25*3	-6,75000
1.11 : 31,2*3,145	98,12400
-2,1*2,75	-5,77500
-0,8*2,25*2	-3,60000
-1,3*2,25*4	-11,70000
(2,1+2,75*2)*0,2	1,52000
(0,8+2,25*2)*0,2*2	2,12000
(1,3+2,25*2)*0,2*4	4,64000
1.12 : (1,5+2,15)*2*3,145	22,95850
-0,8*2,25*3	-5,40000
(0,8+2,25*2)*0,15*2	1,59000

1.13 : (2,25+2,15)*2*3,145	27,67600
-0,8*2,25*2	-3,60000
(0,8+2,25*2)*0,15*2	1,59000
1.14 : (1,95+2,15)*2*3,145-0,8*2,25	23,98900
1.15 : (1,45+2,15)*2*3,145-0,8*2,25*2	19,04400
-0,8*2,25	-1,80000
1.17 : 24*3,145	75,48000
-5,4*3,145	-16,98300
-4,25*2,75	-11,68750
-3,9*2,75	-10,72500
2,75*0,2*2	1,10000
1.18 : 21,6*3,145	67,93200
-3,625*2,75	-9,96875
-5,6*3,145	-17,61200
(3,625+2,75*2)*0,2	1,82500
1.19,1.21,1.23 : 21,5*3,145*3	202,85250
-1,3*2,25*3	-8,77500
-2,8*2,75*3	-23,10000
(1,3+2,25*2)*0,2*3	3,48000
(2,8+2,75*2)*0,2*3	4,98000
1.20,1.22,1.24 : 9,7*3,145*3	91,51950
-1*2,25*3	-6,75000
1.25 : 33,2*3,145	104,41400
-1,3*2,25*4	-11,70000
-2,1*2,75	-5,77500
-0,8*2,25*3	-5,40000
-0,9*2,25*2	-4,05000
1.26 : 13*3,145	40,88500
-1,1*2,75	-3,02500
(1,1+2,75*2)*0,2	1,32000
1.27 : 13,2*3,145	41,51400
-0,9*2,25	-2,02500
-1,1*2,75	-3,02500
(0,9+2,25*2)*0,2	1,08000
1.28 : 13,4*3,145	42,14300
-0,9*2,75	-2,47500
-0,8*2,25	-1,80000

23	612473186R00	Omítky vnitřní zdíva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky	m	407,00000	33,22	13 520,54	12,00	15 143,00	801-1	RTS 24/ I
----	--------------	---	---	-----------	-------	-----------	-------	-----------	-------	-----------

24	622473187RT2	Příplatek za okenní začišťovací listu včetně dodávky	m	148,70000	94,25	14 014,98	12,00	15 696,78	801-1	RTS 24/ I
----	--------------	--	---	-----------	-------	-----------	-------	-----------	-------	-----------

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější	1 688 002,18	1 890 562,44
---------	-----------------------	--------------	--------------

25	28350142R	lišta pripojovací; okenní a dveřní, se síťovinou; pro desky tl. 300 mm; materiál plast+tkanina; l = 2 400 mm; samolepicí; bíločervená	kus	68,15417	35,46	2 416,75	12,00	2 706,76	SPCM	RTS 24/ I
----	-----------	---	-----	----------	-------	----------	-------	----------	------	-----------

26	28350209R	profil dilatační plast, se síťovinou; tvar průběžný	m	198,00000	32,66	6 466,68	12,00	7 242,68	SPCM	RTS 24/ I
----	-----------	---	---	-----------	-------	----------	-------	----------	------	-----------

27	28350214R	profil plastový stavební napojení na oplechování atiky; s tkaninou	m	69,63000	32,66	2 274,12	12,00	2 547,01	SPCM	RTS 24/ I
----	-----------	--	---	----------	-------	----------	-------	----------	------	-----------

28	28350224R	profil plastový stavební dilatace, parapetní; s tkaninou	m	82,50000	32,66	2 694,45	12,00	3 017,78	SPCM	RTS 24/ I
----	-----------	--	---	----------	-------	----------	-------	----------	------	-----------

29	283502514R	profil plastový stavební ukončovací; s tkaninou, s okapničkou; l = 2 500 mm	kus	196,90000	32,66	6 430,75	12,00	7 202,44	SPCM	RTS 24/ I
----	------------	---	-----	-----------	-------	----------	-------	----------	------	-----------

"Technická specifikace dle PD"

D 1.1.8 Z11 : 179*1,1

196,90000

30	283502758R	profil plastový stavební parapetní; s tkaninou; tkanina 100 mm; l = 2 000 mm	kus	41,25000	32,66	1 347,23	12,00	1 508,90	SPCM	RTS 24/ I
----	------------	--	-----	----------	-------	----------	-------	----------	------	-----------

"Technická specifikace dle PD"

D 1.1.8 Z16 : 75/2*1,1

41,25000

31	283502854R	lišta začišťovací, napojovací; 2D s tkaninou 125 mm a krycí lamelou; materiál PVC; tl. omítky 8 mm; způsob spojení: svařování; bílá	m	99,00000	38,26	3 787,74	12,00	4 242,27	SPCM	RTS 24/ I
----	------------	---	---	----------	-------	----------	-------	----------	------	-----------

D 1.1.8 Z87 : 90*1,1

99,00000

32	55392740.AR	lišta rohová; s integrovanou síťovinou; materiál Al	m	167,20000	32,66	5 460,75	12,00	6 116,04	SPCM	RTS 24/ I
----	-------------	---	---	-----------	-------	----------	-------	----------	------	-----------

"Technická specifikace dle PD"

D 1.1.8 Z10 : 152*1,1

167,20000

33	602015191R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky po jednotlivých vrstvách	m2	632,91000	62,99	39 867,00	12,00	44 651,04	801-1	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	-------	-----------	-------	-----------

D 1.1.2 - D 1.1.9 S01 : 305,75

305,75000

D 1.1.2 - D 1.1.9 S02 : 142

142,00000

D 1.1.2 - D 1.1.9 S03 : 56

56,00000

D 1.1.8 ostění : 148,7*0,3

44,61000

D 1.1.2 - D 1.1.9 S10 SZ : 20,85*1

20,85000

SV : 41,7*1

41,70000

JV : 22*1

22,00000

34	216904212R00	Očištění ploch tlak. vodou nebo stlač. vzduchem očištění stlačeným vzduchem, zdiva stěn a rubu kleneb,	m2	390,30000	105,45	41 157,14	12,00	46 096,00	800-2	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	-------	-----------	-------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 390,30000

390,30000

35	602016196T00	Penetrace stěn - písková "Technická specifikace dle PD"	m2	390,30000	81,09	31 649,43	12,00	35 447,36		Vlastní
----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	-------	-----------	--	---------

D 1.1.2 - D 1.1.9 S01 : 305,75

305,75000

D 1.1.2 - D 1.1.9 S10 SZ : 20,85*1

20,85000

SV : 41,7*1

41,70000

JV : 22*1

22,00000

36	602022180T00	Omítka tenkovrstvá probarvená silikonová zrnitost 1mm "Technická specifikace dle PD"	m2	490,91000	54,69	26 847,87	12,00	30 069,61		Vlastní
----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	-------	-----------	--	---------

D 1.1.2 - D 1.1.9 S01 : 305,75

305,75000

D 1.1.2 - D 1.1.9 S03 : 56

56,00000

D 1.1.8 ostění : 148,7*0,3

44,61000

D 1.1.2 - D 1.1.9 S10 SZ : 20,85*1

20,85000

SV : 41,7*1

41,70000

JV : 22*1

22,00000

37	602022181T00	Omítka tenkovrstvá probarvená silikonová zrnitost 1,5mm "Technická specifikace dle PD"	m2	490,91000	353,68	173 625,05	12,00	194 460,06		Vlastní
----	--------------	--	----	-----------	--------	------------	-------	------------	--	---------

38	620991011R00	Připojovací í lišty přechodový profil parapet-ostění, s tkaninou,	kus	8,00000	39,75	318,00	12,00	356,16	801-1	RTS 24/ I
----	--------------	---	-----	---------	-------	--------	-------	--------	-------	-----------

nalepení a odříznutí po dokončení omítek

"Technická specifikace dle PD"

D 1.1.8 Z18 : 8

8,00000

39	622319031R00	Těsnící prvky expanzní páska mezi soklovým profilem a soklovou deskou, rozměr 15x4 mm, pro spáru šířky 3-7 mm	m	180,00000	90,52	16 293,60	12,00	18 248,83	801-1	RTS 24/ I
----	--------------	---	---	-----------	-------	-----------	-------	-----------	-------	-----------

D 1.1.8 Z83 : 180

180,00000

40	622319051RT3	Příslušenství pro zateplovací systém pro omítku tloušťky 10 mm, ukončení omítky, PVC profilem s tkaninou	m	296,30000	53,19	15 760,20	12,00	17 651,42	801-1	RTS 24/ I
----	--------------	--	---	-----------	-------	-----------	-------	-----------	-------	-----------

"Technická specifikace dle PD"

D 1.1.8 Z90 : 296,3

296,30000

41	622319055R00	Příslušenství pro zateplovací systém , napojení na oplechování atiky, PVC profilem s tkaninou	m	63,30000	53,19	3 366,93	12,00	3 770,96	801-1	RTS 24/ I
----	--------------	---	---	----------	-------	----------	-------	----------	-------	-----------

D 1.1.8 Z17 : 63,3

63,30000

42	622319128T00	Zateplovací systém,sokl,XPS P 300 mm,zakončený stěrkou s výzt. tkaninou"Technická specifikace dle PD	m2	198,00000	1 751,61	346 818,78	12,00	388 437,03		Vlastní
----	--------------	--	----	-----------	----------	------------	-------	------------	--	---------

D 1.1.2 - D 1.1.9 S02 : 142

142,00000

S03 : 56

56,00000

43	622319746SO01	Zateplení ,fasáda,min.desky KV 300 mm "Technická specifikace dle PD", zakončená stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	305,75000	2 757,59	843 133,14	12,00	944 309,12		Vlastní
----	---------------	--	----	-----------	----------	------------	-------	------------	--	---------

D 1.1.2 - D 1.1.8 S01 : 305,75

305,75000

44	622391161RU3	Příplatek za kotvení ETICS s izolatem z polystyrénu, tloušťky do 300 mm, pomocí injektážních kotev 6 ks/m2	m2	305,75000	64,02	19 574,12	12,00	21 923,01	801-1	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	-------	-----------	-------	-----------

"Technická specifikace dle PD"

D 1.1.2 - D 1.1.9 S01 : 305,75

305,75000

45	622473187R00	Příplatek montáž okenní zajišťovací lišty	m	238,70000	47,59	11 359,73	12,00	12 722,90	801-1	RTS 24/ I
----	--------------	---	---	-----------	-------	-----------	-------	-----------	-------	-----------

D 1.1.8 Z12 : 148,7

148,70000

Z87 : 90

90,00000

46	622481211RT3	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu	m2	84,55000	250,10	21 145,96	12,00	23 683,48	801-1	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	-------	-----------	-------	-----------

D 1.1.2 - D 1.1.9 S10 SZ : 20,85*1

20,85000

SV : 41,7*1

41,70000

JV : 22*1

22,00000

47	622481291R00	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn montáž výztužné lišty rohové a dilatační bez dodávky materiálu	m	332,00000	107,32	35 630,24	12,00	39 905,87	801-1	RTS 24/ I
----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------	-------	-----------	-------	-----------

D 1.1.8 Z10 : 152

152,00000

D 1.1.8 Z83 : 180

180,00000

48	622481292R00	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn montáž výztužné lišty okenní a podokenní - bez dodávky materiálu	m	254,00000	120,38	30 576,52	12,00	34 245,70	801-1	RTS 24/ I
----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------	-------	-----------	-------	-----------

D 1.1.8 Z11 : 179

179,00000

D 1.1.8 Z16 : 75

75,00000

Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce		486 563,57			544 951,20			
49	28600455R	přísada do betonu plastifikátor; zlepšení zpracovatelnosti a pevnosti; 10,00 kg; 1 100 kg/m3	kg	202,37900	102,65	20 774,20	12,00	23 267,10	SPCM	RTS 24/ I

"Technická specifikace dle PD"

PDL 1,2 : 115,81*0,4

46,32400

PDL 3,4 : 312,11*0,5

156,05500

50	631317120R00	Mazanina z betonu prostého řezání dilatačních spár v čerstvém betonu prostém, hloubky 0-200 mm	m	195,25000	256,63	50 107,01	12,00	56 119,85	801-1	RTS 24/ I
----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------	-------	-----------	-------	-----------

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

D 1.1.8 Z86 : 195,25

195,25000

51	631317121T00	Dilatační lišta do cementového potěru dodávka a montáž "Technická specifikace dle PD"	m	33,70000	284,62	9 591,69	12,00	10 742,69		Vlastní
----	--------------	---	---	----------	--------	----------	-------	-----------	--	---------

D 1.1.8 Z04 : 33,7

33,70000

52	631317215R00	Mazanina z betonu prostého řezání dilatačních spár v čerstvém betonu vyztuženém, hloubky 0-150 mm	m	195,25000	281,83	55 027,31	12,00	61 630,59	801-1	RTS 24/ I
----	--------------	---	---	-----------	--------	-----------	-------	-----------	-------	-----------

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

D 1.1.8 Z86 : 195,25

195,25000

53	632421190RU3	Potěr ze suchých směsí cementová rychle tvrdnoucí podlahová hmota vyztužená vláknem, tloušťky 80 mm, včetně penetrace	m2	115,81000	704,56	81 595,09	12,00	91 386,50	801-1	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	-------	-----------	-------	-----------

s rozprostřením a uhlazením

"Technická specifikace dle PD"

D 1.1.4 1.01 PDL1 : 15,87

15,87000

1.02 PDL1 : 4,07

4,07000

1.03 PDL1 : 18,48

18,48000

1.12 PDL1 : 2,58

2,58000

1.13 PDL1 : 4,84

4,84000

1.15 PDL2 : 8,28

8,28000

1.26 PDL2 : 9,66

9,66000

1.27 PDL2 : 10,08

10,08000

1.28 PDL2 : 10,5

10,50000

1.29 PDL1 : 7,98

7,98000

1.30 PDL2 : 9,87

9,87000

1.32 PDL2 : 2,13

2,13000

1.33 PDL2 : 3,76

3,76000

1.34 PDL2 : 2,44

2,44000

1.35 PDL2 : 5,27

5,27000

54	632421195RU3	Potěr ze suchých směsí cementová rychle tvrdnoucí podlahová hmota vyztužená vláknem, tloušťky 90 mm, včetně penetrace	m2	312,17000	863,21	269 468,27	12,00	301 804,46	801-1	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	-----------	--------	------------	-------	------------	-------	-----------

s rozprostřením a uhlazením

"Technická specifikace dle PD"

1.04 PDL3 : 23,09

23,09000

1.05 PDL3 : 21,46

21,46000

1.06 PDL4 : 5,64

5,64000

1.07 PDL3 : 21,46	21,46000
1.08 PDL4 : 5,64	5,64000
1.09 PDL3 : 21,46	21,46000
1.10 PDL4 : 5,64	5,64000
1.11 PDL3 : 28,35	28,35000
1.14 PDL4 : 4,19	4,19000
1.17 PDL3 : 35,55	35,55000
1.18 PDL3 : 28	28,00000
1.19 PDL3 : 21,40	21,40000
1.20 PDL4 : 5,64	5,64000
1.21 PDL3 : 21,46	21,46000
1.22 PDL4 : 5,64	5,64000
1.23 PDL3 : 21,46	21,46000
1.24 PDL4 : 5,64	5,64000
1.25 PDL3 : 30,45	30,45000

Díl: 64		Výplně otvorů	16 678,74				18 680,19			
55	611875R	Deska parapetní buk masiv tl.40mm "Technická specifikace dle PD", s transparentním lakem	m	3,30000	956,53	3 156,55	12,00	3 535,34		Vlastní
D 1.1.8 Z22 : 3,3*1				3,30000						
56	64294T1	Osazení a dodávka zárubní dveřních ocelových 900+740x2250 "Technická specifikace dle PD"	kus	1,00000	3 718,78	3 718,78	12,00	4 165,03		Vlastní
D 1.1.8 T1 : 1				1,00000						
57	64294T2	Osazení a dodávka zárubní dveřních ocelových 900x2250 "Technická specifikace dle PD"	kus	2,00000	3 756,11	7 512,22	12,00	8 413,69		Vlastní
D 1.1.8 T2 : 1				1,00000						
T3 : 1				1,00000						
58	648951411R00	Osazení parapetních desek dřevěných šířky do 250 mm	m	3,30000	694,30	2 291,19	12,00	2 566,13	801-1	RTS 24/ I
na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.										
D 1.1.8 Z22 : 3,3*1				3,30000						

Díl: 711		Izolace proti vodě	515 023,36				576 826,16			
59	6285225571R	Pás hydroizolační asfaltový tl = 4,0 mm; funkce: protiradonová, parobrzdná; nosná vložka: skelná tkanina; asfalt: modifikovaný; horní strana: minerální posyp; spodní strana: spalitelná fólie	m2	746,34500	277,16	206 856,98	12,00	231 679,82	SPCM	RTS 24/ I
D 1.1.1-D 1.1.8 S05 : 478,7*1,15				550,50500						
D 1.1.2 - D 1.1.8 S02 : 108,8*1,2				130,56000						
S03 : 54,4*1,2				65,28000						
60	628522691R	Parozábrana asfaltová tl = 4,00 mm; funkce: hydroizolační, protiradonová, parotěsná; asfalt: modifikovaný; nosná vložka: Al fólie se skelnými vlákny	m2	746,34500	82,12	61 289,85	12,00	68 644,63	SPCM	RTS 24/ I
D 1.1.1-D 1.1.8 S05 : 478,7*1,15				550,50500						
D 1.1.2 - D 1.1.8 S02 : 108,8*1,2				130,56000						

S03 : 54,4*1,2

65,28000

61	711111001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	478,70000	62,99	30 153,31	12,00	33 771,71	800-711	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	-------	-----------	---------	-----------

D 1.1.1-D 1.1.9 S05 : 478,7

478,70000

62	711112001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	163,20000	70,46	11 499,07	12,00	12 878,96	800-711	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	-------	-----------	---------	-----------

D 1.1.2 - D 1.1.8 S02 : 108,8*1

108,80000

S03 : 108,8*0,5

54,40000

63	711141559RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních pásů,	m2	478,70000	118,52	56 735,52	12,00	63 543,78	800-711	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	-------	-----------	---------	-----------

D 1.1.1-D 1.1.9 S05 : 478,7

478,70000

64	711142559RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních pásů,	m2	163,20000	172,64	28 174,85	12,00	31 555,83	800-711	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	-------	-----------	---------	-----------

D 1.1.2 - D 1.1.8 S02 : 108,8*1

108,80000

S03 : 108,8*0,5

54,40000

65	711212000RW2	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	302,58000	22,86	6 916,98	12,00	7 747,02	800-711	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	-----------	-------	----------	-------	----------	---------	-----------

1.06 PDL4 : 5,64

5,64000

1.08 PDL4 : 5,64

5,64000

1.10 PDL4 : 5,64

5,64000

1.14 PDL4 : 4,19

4,19000

1.15 PDL2 : 8,28

8,28000

1.20 PDL4 : 5,64

5,64000

1.22 PDL4 : 5,64

5,64000

1.24 PDL4 : 5,64

5,64000

1.26 PDL2 : 9,66

9,66000

1.27 PDL2 : 10,08

10,08000

1.28 PDL2 : 10,5

10,50000

1.30 PDL2 : 9,87

9,87000

1.32 PDL2 : 2,13

2,13000

1.33 PDL2 : 3,76

3,76000

1.34 PDL2 : 2,44

2,44000

1.35 PDL2 : 5,27

5,27000

1.02 Sc : 8,1*2,35

19,03500

-0,9*2,25

-2,02500

1.06,1.08,1.10 Sc : 9,7*2,35*3

68,38500

-1*2,25*3

-6,75000

1.14 Sc : 8,2*2,35

19,27000

-0,8*2,25 -1,80000
1.15 Sc : 12*2,35 28,20000
-0,8*2,25 -1,80000
1.16 Sc : 8,6*2,35 20,21000
-0,8*2,25 -1,80000
1.20,1.22,1.24 Sc : 9,7*2,35*3 68,38500
-1*2,25*3 -6,75000

66	711212002RW1	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti a tlakové vodě	m2	302,58000	95,56	28 914,54	12,00	32 384,28	800-711	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	-------	-----------	---------	-----------

1.06 PDL4 : 5,64 5,64000
1.08 PDL4 : 5,64 5,64000
1.10 PDL4 : 5,64 5,64000
1.14 PDL4 : 4,19 4,19000
1.15 PDL2 : 8,28 8,28000
1.20 PDL4 : 5,64 5,64000
1.22 PDL4 : 5,64 5,64000
1.24 PDL4 : 5,64 5,64000
1.26 PDL2 : 9,66 9,66000
1.27 PDL2 : 10,08 10,08000
1.28 PDL2 : 10,5 10,50000
1.30 PDL2 : 9,87 9,87000
1.32 PDL2 : 2,13 2,13000
1.33 PDL2 : 3,76 3,76000
1.34 PDL2 : 2,44 2,44000
1.35 PDL2 : 5,27 5,27000
1.02 Sc : 8,1*2,35 19,03500
-0,9*2,25 -2,02500
1.06,1.08,1.10 Sc : 9,7*2,35*3 68,38500
-1*2,25*3 -6,75000
1.14 Sc : 8,2*2,35 19,27000
-0,8*2,25 -1,80000
1.15 Sc : 12*2,35 28,20000
-0,8*2,25 -1,80000
1.16 Sc : 8,6*2,35 20,21000
-0,8*2,25 -1,80000
1.20,1.22,1.24 Sc : 9,7*2,35*3 68,38500
-1*2,25*3 -6,75000

67	711212601RU1	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna	m	86,50000	175,44	15 175,56	12,00	16 996,63	800-711	RTS 24/ I
----	--------------	--	---	----------	--------	-----------	-------	-----------	---------	-----------

1.02 Sc : 8,1 8,10000
1.06,1.08,1.10 Sc : 9,7*3 29,10000
1.14 Sc : 8,2 8,20000
1.15 Sc : 12 12,00000
1.20,1.22,1.24 Sc : 9,7*3 29,10000

68	711212602RW1	Izolace proti vodě doplňky těsnicí roh do spoje podlaha stěna	kus	20,00000	184,77	3 695,40	12,00	4 138,85	800-711	RTS 24/ I
----	--------------	---	-----	----------	--------	----------	-------	----------	---------	-----------

1.02 Sc : 4 4,00000
1.06,1.08,1.10 Sc : 4 4,00000
1.14 Sc : 4 4,00000
1.15 Sc : 4 4,00000
1.20,1.22,1.24 Sc : 4 4,00000

69	711212611RU1	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás šířky 120 mm do svislých koutů	m	84,60000	184,77	15 631,54	12,00	17 507,32	800-711	RTS 24/ I
----	--------------	---	---	----------	--------	-----------	-------	-----------	---------	-----------

1.02 Sc : 4*2,35 9,40000
1.06,1.08,1.10 Sc : 4*2,35*3 28,20000
1.14 Sc : 4*2,35 9,40000
1.15 Sc : 4*2,35 9,40000
1.20,1.22,1.24 Sc : 4*2,35*3 28,20000

70	711823121RT6	Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 20 mm, včetně dodávky fólie	m2	108,80000	175,44	19 087,87	12,00	21 378,41	800-711	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	-------	-----------	---------	-----------

"Technická specifikace dle PD"

D 1.1.2 - D 1.1.8 S02 : 108,8 108,80000

71	711823129RT5	Ochrana konstrukcí nopovou fólií ukončovací lišta, , včetně dodávky lišty	m	108,80000	184,77	20 102,98	12,00	22 515,34	800-711	RTS 24/ I
----	--------------	---	---	-----------	--------	-----------	-------	-----------	---------	-----------

"Technická specifikace dle PD"

D 1.1.8 K10 : 108,8 108,80000

72	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	t	8,75851	1 231,82	10 788,91	12,00	12 083,58	800-711	RTS 24/ I
----	--------------	--	---	---------	----------	-----------	-------	-----------	---------	-----------

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Díl: 7121	Zelené střechy	1 648 486,36				1 846 304,72				
------------------	-----------------------	---------------------	--	--	--	---------------------	--	--	--	--

73	00590015T	Rohož rozchodníková -"Technická specifikace dle PD"	m2	288,20000	331,28	95 474,90	12,00	106 931,89		Vlastní
----	-----------	---	----	-----------	--------	-----------	-------	------------	--	---------

D 1.1.5 S04a : 262*1,1 288,20000

74	10371520R	Substrát střešní, extenzivní, balený	m3	23,05600	172,64	3 980,39	12,00	4 458,04	SPCM	RTS 24/ I
----	-----------	--------------------------------------	----	----------	--------	----------	-------	----------	------	-----------

-"Technická specifikace dle PD"

D 1.1.5 S04a substrát : 262*0,08*1,1 23,05600

75	283220022R	Fólie hladká hydroizolační tl = 1,50 mm; funkce: proti prorůstání; materiál: PVC-P; nosná vložka: skelná rohož	m2	832,56000	452,60	376 816,66	12,00	422 034,66	SPCM	RTS 24/ I
----	------------	--	----	-----------	--------	------------	-------	------------	------	-----------

Začátek provozního součtu

D 1.1.5 S04a substrát : 262 262,00000

D 1.1.5 S04b kačírek : 183 183,00000

D 1.1.2 - D 1.1.9 S09+atika : 108,8*1 108,80000

D 1.1.5 S04c přístřešky : 140 140,00000

Mezisoučet 693,80000

Konec provozního součtu

693,8*1,2 832,56000

76	28323125R	Fólie profilovaná funkce: drenážní; materiál: PE-HD; tl = 1,00 mm; výška nopů = 20 mm; s perforací	m2	560,11200	269,69	151 056,61	12,00	169 183,40	SPCM	RTS 24/ I
----	-----------	--	----	-----------	--------	------------	-------	------------	------	-----------

Začátek provozního součtu

D 1.1.5 S04a substrát : 262 262,00000

D 1.1.5 S04b kačírek : 183 183,00000

D 1.1.2 - D 1.1.9 S09+atika : 108,8*0,2 21,76000

Mezisoučet 466,76000

Konec provozního součtu

466,76*1,2 560,11200

77	58333670R	Kamenivo stanovené přírodní; těžené; 16/22; typ: praný; kačírek	kg	43 630,86000	1,40	61 083,20	12,00	68 413,18	SPCM	RTS 24/ I
----	-----------	---	----	--------------	------	-----------	-------	-----------	------	-----------

D 1.1.5 S04b kačírek : 183*0,13*1834 43

78	628522691R	Parozábrana asfaltová tl = 4,00 mm; funkce: hydroizolační, protiradonová, parotěsná; asfalt: modifikovaný; nosná vložka: Al fólie se skelnými vlákny	m2	664,56000	82,12	54 573,67	12,00	61 122,51	SPCM	RTS 24/ I
----	------------	--	----	-----------	-------	-----------	-------	-----------	------	-----------

Začátek provozního součtu

D 1.1.5 S04b kačírek : 183 183,00000

D 1.1.5 S04a substrát : 262 262,00000

D 1.1.2 - D 1.1.9 S09 : 108,8*1 108,80000

Mezisoučet 553,80000

Konec provozního součtu

553,8*1,2 664,56000

79	631571010R00	Násyp bez dodávky materiálu bez určení tloušťky	m3	44,75000	461,93	20 671,37	12,00	23 151,93	801-1	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	-------	-----------	-------	-----------

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,

D 1.1.5 S04b kačírek : 183*0,13 23,79000

D 1.1.5 S04a substrát : 262*0,08 20,96000

80	69366197R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 2,0 mm; plošná hmotnost = 200 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 12,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 7,5 kN/m	m2	314,40000	24,73	7 775,11	12,00	8 708,12	SPCM	RTS 24/ I
----	-----------	---	----	-----------	-------	----------	-------	----------	------	-----------

D 1.1.5 S04a filtrační : 262*1,2 314,40000

81	69366198R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 2,9 mm; plošná hmotnost = 300 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 20,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 11,5 kN/m	m2	1 146,96000	30,24	34 684,07	12,00	38 846,16	SPCM	RTS 24/ I
----	-----------	--	----	-------------	-------	-----------	-------	-----------	------	-----------

Začátek provozního součtu

D 1.1.5 S04a separační+ochranná 300g : 262*2 524,00000

D 1.1.2 - D 1.1.9 S09 : 108,8*1 108,80000

D 1.1.5 S04b separační : 183 183,00000

D 1.1.5 S04c přístřešky : 140 140,00000

Mezisoučet

955,80000

Konec provozního součtu

955,8*1,2

1 146,96000

82	69366199R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 4,0 mm; plošná hmotnost = 500 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 33,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 19,0 kN/m	m2	219,60000	60,84	13 360,46	12,00	14 963,72	SPCM	RTS 24/ I
----	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	-------	-----------	------	-----------

D 1.1.5 S04b : 183*1,2

219,60000

83	711409115T00	Montáž rozchodníkové rohože	m2	262,00000	237,96	62 345,52	12,00	69 826,98		Vlastní
----	--------------	-----------------------------	----	-----------	--------	-----------	-------	-----------	--	---------

D 1.1.5 S04a : 262

262,00000

84	711823111RT1	Ochrana konstrukcí nopovou fólií vodorovně, , bez dodávky fólie	m2	445,00000	163,31	72 672,95	12,00	81 393,70	800-711	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	-------	-----------	---------	-----------

D 1.1.5 S04a : 262

262,00000

D 1.1.5 S04b kačírek : 183

183,00000

85	712311101RZ1	Povlakové krytiny střech do 10° za studena nátěrem 1 x, penetračním nebo asfaltovým lakem, včetně dodávky materiálu	m2	553,80000	78,86	43 672,67	12,00	48 913,39	800-711	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	-------	-----------	---------	-----------

D 1.1.5 S04b kačírek : 183

183,00000

D 1.1.5 S04a substrát : 262

262,00000

D 1.1.2 - D 1.1.9 S09+atika : 108,8*1

108,80000

86	712341559RT1	Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu	m2	553,80000	125,98	69 767,72	12,00	78 139,85	800-711	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	-------	-----------	---------	-----------

87	712372111R00	Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie kotvené do betonu, 4 kotvy/m2, při tl. izolace do 160 mm, bez dodávky fólie,	m2	140,00000	58,14	8 139,60	12,00	9 116,35	800-711	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	-----------	-------	----------	-------	----------	---------	-----------

D 1.1.5 S04c přístřešky : 140

140,00000

88	712372121R00	Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie kotvené do profilovaného plechu nebo do bednění, 4 kotvy/m2, při tl. izolace do 160 mm, bez dodávky fólie,	m2	108,80000	153,04	16 650,75	12,00	18 648,84	800-711	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	-------	-----------	---------	-----------

D 1.1.2 - D 1.1.9 S09+atika : 108,8*1

108,80000

89	712373111RV1	Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie kotvené do betonu, 6 kotev/m2, při tl. izolace do 300 mm, bez dodávky fólie,	m2	445,00000	135,31	60 212,95	12,00	67 438,50	800-711	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	-------	-----------	---------	-----------

D 1.1.5 S04a substrát : 262

262,00000

D 1.1.5 S04b kačírek : 183

183,00000

90	712378003R00	Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií atiková okapnice, RŠ 250 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	58,00000	558,05	32 366,90	12,00	36 250,93	800-711	RTS 24/ I
----	--------------	--	---	----------	--------	-----------	-------	-----------	---------	-----------

včetně dodávek výrobků

"Technická specifikace dle PD"

D 1.1.9 K08 : 58

58,00000

91	712378004R00	Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií závětrná lišta, RŠ 250 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	119,30000	285,56	34 067,31	12,00	38 155,39	800-711	RTS 24/ I
----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------	-------	-----------	---------	-----------

včetně dodávek výrobků

"Technická specifikace dle PD"

D 1.1.8 K05 : 108,8+1,2+1,8+5,3+2,2

119,30000

92	712378006R00	Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnější, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	121,40000	293,96	35 686,74	12,00	39 969,15	800-711	RTS 24/ I
včetně dodávek výrobků										
barva šedá (RAL 7047)										
D 1.1.8 K03 : 121,4121,40000										
93	712378007R00	Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnitřní, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	175,95000	293,96	51 722,26	12,00	57 928,93	800-711	RTS 24/ I
včetně dodávek výrobků										
barva šedá (RAL 7047)										
D 1.1.8 K04 : 108,8+1,2+1,8+5,3+2,2+14,45+4,45+9,05+4,25+24,45175,95000										
94	712378110R00	Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií vnitřní koutová tvarovka, , s manžetou z fólie z měkčeného PVC	kus	40,00000	331,28	13 251,20	12,00	14 841,34	800-711	RTS 24/ I
včetně dodávek výrobků										
4040,00000										
95	71237Z27	manžeta pro prostup VZT DN 160mm-"Technická specifikace dle PD"	kus	2,00000	284,62	569,24	12,00	637,55		Vlastní
D 1.1.8 Z27 : 22,00000										
96	71237Z28	manžeta pro prostup VZT DN 250x250mm-"Technická specifikace dle PD"	kus	4,00000	330,35	1 321,40	12,00	1 479,97		Vlastní
D 1.1.8 Z28 : 22,00000										
Z30 : 22,00000										
97	71237Z29	manžeta pro prostup VZT DN 160mm-"Technická specifikace dle PD"	kus	2,00000	191,31	382,62	12,00	428,53		Vlastní
D 1.1.8 Z29 : 22,00000										
98	71237Z31	nástavec pro střešní vpust' DN 100-"Technická specifikace dle PD"	kus	6,00000	564,58	3 387,48	12,00	3 793,98		Vlastní
D 1.1.8 Z31 : 66,00000										
99	71237Z32	manžeta pro prostup odvětrání kanalizace, či dalšího potrubí TZB DN125-D+M, "Technická specifikace dle PD"	kus	16,00000	513,26	8 212,16	12,00	9 197,62		Vlastní
D 1.1.8 Z32 : 88,00000										
Z33 : 88,00000										
100	712391171RT1	Textílie na střeších do 10° podkladní, položení - bez dodávky textílie	m2	1 021,08000	79,32	80 992,07	12,00	90 711,12	800-711	RTS 24/ I
D 1.1.5 S04a filtrační 200g : 262262,00000										
separační 300g : 262262,00000										
D 1.1.9 atika : 108,8*0,665,28000										
D 1.1.2 - D 1.1.9 S09 : 108,8*1108,80000										
D 1.1.5 S04b separační : 183183,00000										
D 1.1.5 S04c přístřešky : 140140,00000										
101	712391172RT1	Textílie na střeších do 10° ochranná, položení - bez dodávky textílie	m2	445,00000	79,32	35 297,40	12,00	39 533,09	800-711	RTS 24/ I
D 1.1.5 S04a ochranná 300g : 262262,00000										
D 1.1.5 S04b ochranná 500g : 183183,00000										

102	721231174RT4	Sřešní vtoky vtok ve sřeše s vegetačním souvrstvím, sřecha zateplená, výška tepelné izolace do 300 mm, bez šachty pro vegetační souvrství, D 75, 110, 125 mm, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	2 887,73	11 550,92	12,00	12 937,03	800-721	RTS 24/ I
-----	--------------	--	-----	---------	----------	-----------	-------	-----------	---------	-----------

"Technická specifikace dle PD"

D 1.1.8 Z71 : 4

4,00000

103	721231179RT3	Sřešní vtoky šachta pro souvrství "zelené" sřechy, s pochůzím poklopem, 300x300x330 mm, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	3 135,28	12 541,12	12,00	14 046,05	800-721	RTS 24/ I
-----	--------------	--	-----	---------	----------	-----------	-------	-----------	---------	-----------

104	721231331R00	Sřešní vtoky Doplnky pro sřešní vtoky vyhřívací sada pro sřešní vtoky , včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	2 887,73	11 550,92	12,00	12 937,03	800-721	RTS 24/ I
-----	--------------	--	-----	---------	----------	-----------	-------	-----------	---------	-----------

D 1.1.8 Z71 : 4

4,00000

105	7212341K06	Pojistný přepad chříč kulatý s integrovanou PVC manžetou D+M "Technická specifikace dle PD"	kus	2,00000	704,56	1 409,12	12,00	1 578,21		Vlastní
-----	------------	---	-----	---------	--------	----------	-------	----------	--	---------

D 1.1.8 K06 : 2

2,00000

106	764333301T00	Kačírková lišta na plochých sřechách Al,tl.2mm rš 250 mm	m	145,00000	383,54	55 613,30	12,00	62 286,90		Vlastní
-----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------	-------	-----------	--	---------

perforovaný dle parametrů PD

D 1.1.8 Z19 : 145

145,00000

107	7672341K07	kotvicí bod pro betonové konstrukce k jistění na sřechu D+M "Technická specifikace dle PD"	kus	18,00000	1 819,73	32 755,14	12,00	36 685,76		Vlastní
-----	------------	--	-----	----------	----------	-----------	-------	-----------	--	---------

D 1.1.8 K07 : 18

18,00000

108	7672341K08	nerezové lano 8 mm 7x7 D+M "Technická specifikace dle PD"	m	92,00000	172,64	15 882,88	12,00	17 788,83		Vlastní
-----	------------	---	---	----------	--------	-----------	-------	-----------	--	---------

D 1.1.8 K09 : 92

92,00000

109	7672341Z78	svodový dešťový řetěz D+M "Technická specifikace dle PD"	ks	1,00000	1 651,76	1 651,76	12,00	1 849,97		Vlastní
-----	------------	--	----	---------	----------	----------	-------	----------	--	---------

D 1.1.8 Z78 : 1

1,00000

110	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m	t	51,56248	1 073,18	55 335,82	12,00	61 976,12	800-711	RTS 24/ I
-----	--------------	--	---	----------	----------	-----------	-------	-----------	---------	-----------

50 m vodorovně

Díl: 713		Izolace tepelné	1 810 358,93			2 027 602,00				
111	283755549R	Výrobek izolační pro budovy z polyurethanové pěny - PIR; tvar: deska; tl = 140 mm; OH = 32 kg/m3; lambda = 0,024 W/(m.K); pevnost v tlaku = 100 kPa; povrchová úprava: oboustranně minerální rouno	m2	467,25000	701,76	327 897,36	12,00	367 245,04	SPCM	RTS 24/ I

"Technická specifikace dle PD"

Začátek provozního součtu

D 1.1.9 S04b kačírek : 183

183,00000

D 1.1.9 S04a substrát : 262

262,00000

Mezisoučet

445,00000

Konec provozního součtu

445*1,05

467,25000

112	28375705R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 25 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 150 kPa	m3	80,87688	2 176,21	176 005,08	12,00	197 125,69	SPCM	RTS 24/ I
-----	-----------	---	----	----------	----------	------------	-------	------------	------	-----------

"Technická specifikace dle PD"

PDL 1,2,3,4 : 427,92*0,08*1,05

35,94528

427,92*0,1*1,05

44,93160

1.11 : 28,35	28,35000
1.12 : 2,58	2,58000
1.13 : 4,84	4,84000
1.14 : 4,19	4,19000
1.15 : 8,28	8,28000
1.20 : 5,64	5,64000
1.22 : 5,64	5,64000
1.24 : 5,64	5,64000
1.25 : 30,45	30,45000
1.33 : 3,76	3,76000
1.34 : 2,44	2,44000
1.35 : 5,27	5,27000

119	713121111RT1	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	428,04000	47,31	20 250,57	12,00	22 680,64	800-713	RTS 24/ I
-----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	-------	-----------	---------	-----------

D 1.1.4 1.01 PDL1 : 15,87	15,87000
1.02 PDL1 : 4,07	4,07000
1.03 PDL1 : 18,48	18,48000
1.04 PDL3 : 23,09	23,09000
1.05 PDL3 : 21,46	21,46000
1.06 PDL4 : 5,64	5,64000
1.07 PDL3 : 21,46	21,46000
1.08 PDL4 : 5,64	5,64000
1.09 PDL3 : 21,46	21,46000
1.10 PDL4 : 5,64	5,64000
1.11 PDL3 : 28,35	28,35000
1.12 PDL1 : 2,58	2,58000
1.13 PDL1 : 4,84	4,84000
1.14 PDL4 : 4,19	4,19000
1.15 PDL2 : 8,28	8,28000
1.17 PDL3 : 35,55	35,55000
1.18 PDL3 : 28	28,00000
1.19 PDL3 : 21,46	21,46000
1.20 PDL4 : 5,64	5,64000
1.21 PDL3 : 21,46	21,46000
1.22 PDL4 : 5,64	5,64000
1.23 PDL3 : 21,46	21,46000
1.24 PDL4 : 5,64	5,64000
1.25 PDL3 : 30,45	30,45000

1.26 PDL2 : 9,66	9,66000
1.27 PDL2 : 10,08	10,08000
1.28 PDL2 : 10,5	10,50000
1.29 PDL1 : 7,98	7,98000
1.30 PDL2 : 9,87	9,87000
1.32 PDL2 : 2,13	2,13000
1.33 PDL2 : 3,76	3,76000
1.34 PDL2 : 2,44	2,44000
1.35 PDL2 : 5,27	5,27000

120	713121118RU1	Montáž tepelné izolace podlah Izolace podlah tepelná obložení stěn dilatační páskou, tloušťky 100 mm,	m	503,90000	424,60	213 955,94	12,00	239 630,65	800-713	RTS 24/ I
-----	--------------	---	---	-----------	--------	------------	-------	------------	---------	-----------

D 1.1.4 1.01 PDL1 Z89 : 20,3	20,30000
1.02 PDL1 : 8,1	8,10000
1.03 PDL1 : 21,8	21,80000
1.04 PDL3 : 19,4	19,40000
1.05 PDL3 : 21,5	21,50000
1.06 PDL4 : 9,7	9,70000
1.07 PDL3 : 21,5	21,50000
1.08 PDL4 : 9,7	9,70000
1.09 PDL3 : 21,5	21,50000
1.10 PDL4 : 9,7	9,70000
1.11 PDL3 : 31,2	31,20000
1.12 PDL1 : 6,7	6,70000
1.13 PDL1 : 11,1	11,10000
1.14 PDL4 : (1,95+2,15)*2	8,20000
1.15 PDL2 : (1,45+2,15)*2	7,20000
1.17 PDL3 : 24	24,00000
1.18 PDL3 : 21,6	21,60000
1.19 PDL3 : 21,5	21,50000
1.20 PDL4 : 9,7	9,70000
1.21 PDL3 : 21,5	21,50000
1.22 PDL4 : 9,7	9,70000
1.23 PDL3 : 21,5	21,50000
1.24 PDL4 : 9,7	9,70000
1.25 PDL3 : 33,2	33,20000
1.26 PDL2 : 13	13,00000
1.27 PDL2 : 13,2	13,20000
1.28 PDL2 : 13,4	13,40000

1.29 PDL1 : 12,2	12,20000
1.30 PDL2 : 13,1	13,10000
1.32 PDL2 : 6	6,00000
1.33 PDL2 : (1,75+2,15)*2	7,80000
1.34 PDL2 : (1,2+2,0)*2*2,5	16,00000
1.35 PDL2 : (2,45+2,15)*2	9,20000

121	713121121RT1	Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálu	m2	428,04000	236,10	101 060,24	12,00	113 187,47	800-713	RTS 24/ I
122	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	108,80000	134,38	14 620,54	12,00	16 375,00	800-713	RTS 24/ I

D 1.1.2 - D 1.1.9 S09 : 108,8*1 108,80000

123	713141125R00	Montáž tepelné izolace plochých střech desky, na lepidlo	m2	445,00000	324,75	144 513,75	12,00	161 855,40	800-713	RTS 23/ II
-----	--------------	--	----	-----------	--------	------------	-------	------------	---------	------------

D 1.1.9 S04b kačírek : 183 183,00000

D 1.1.9 S04a substrát : 262 262,00000

124	713141337R00	Montáž tepelné izolace plochých střech třívrstvé, tloušťky do 300 mm na kotvy	m2	445,00000	442,33	196 836,85	12,00	220 457,27	800-713	RTS 24/ I
-----	--------------	---	----	-----------	--------	------------	-------	------------	---------	-----------

D 1.1.9 S04b kačírek : 183 183,00000

D 1.1.9 S04a substrát : 262 262,00000

125	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	428,04000	115,72	49 532,79	12,00	55 476,72	800-713	RTS 24/ I
126	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	t	9,71835	1 390,46	13 512,98	12,00	15 134,54	800-713	RTS 24/ I

50 m vodorovně

Díl: 762 Konstrukce tesařské				84 932,97			95 124,93			
127	60623355R	překližka vodovzdorná; BR; jakost BB/CP; tl = 21,0 mm; š = 2 500 mm; h = 1 250,0 mm; počet vrstev 15	m2	71,80800	866,94	62 253,23	12,00	69 723,62	SPCM	RTS 24/ I

D 1.1.9 : 108,8*0,6*1,1 71,80800

128	762441113R00	Obložení atiky montáž z dřevoštěpkových desek, 1 vrstva, připevnění hmoždinkami a šrouby	m2	65,28000	330,35	21 565,25	12,00	24 153,08	800-762	RTS 24/ I
-----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-------	-----------	---------	-----------

D 1.1.9 : 108,8*0,6 65,28000

129	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	t	1,05688	1 054,51	1 114,49	12,00	1 248,23	800-762	RTS 24/ I
-----	--------------	---	---	---------	----------	----------	-------	----------	---------	-----------

50 m vodorovně

Díl: 764 Konstrukce klempířské				1 922,20			2 152,86			
130	764411127R00	Dodávka a montáž parapetu z taženého hliníkového profilu šířky 320 mm	m	4,20000	383,54	1 610,87	12,00	1 804,17	800-764	RTS 24/ I

D 1.1.8 K01 : 3,3*1 3,30000

K02 : 0,9*1 0,90000

131	764411157R00	Dodávka a montáž parapetu z taženého hliníkového profilu Boční krytky k parapetům z taženého hliníkového profilu šířky 260-360 mm	pár	2,00000	144,65	289,30	12,00	324,02	800-764	RTS 24/ I
-----	--------------	---	-----	---------	--------	--------	-------	--------	---------	-----------

D 1.1.8 K01 : 1 1,00000

K02 : 1 1,00000

132	998764101R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m	t	0,01357	1 623,76	22,03	12,00	24,67	800-764	RTS 24/ I
-----	--------------	--	---	---------	----------	-------	-------	-------	---------	-----------

50 m vodorovně

Díl: 766 Konstrukce truhlářské				807 965,20			904 921,02			
---------------------------------------	--	--	--	-------------------	--	--	-------------------	--	--	--

133	551Z74	skříň se sedátkem a věšákem,pokoj- dodávka a montáž "Technická specifikace dle PD"	ks	6,00000	10 072,91	60 437,46	12,00	67 689,96		Vlastní
D 1.1.8 Z74 : 6				6,00000						
134	766 T1	Montáž a dodávka vnitřních dveří 900+740x2250 "Technická specifikace dle PD"	ks	1,00000	6 392,39	6 392,39	12,00	7 159,48		Vlastní
D 1.1.8 T1 : 1				1,00000						
135	766 T2	Montáž a dodávka vnitřních dveří 900x2250 "Technická specifikace dle PD"	ks	1,00000	6 140,43	6 140,43	12,00	6 877,28		Vlastní
D 1.1.8 T2 : 1				1,00000						
136	766 T3	Montáž a dodávka vnitřních dveří 900x2250 "Technická specifikace dle PD"	ks	1,00000	6 140,43	6 140,43	12,00	6 877,28		Vlastní
D 1.1.7 T3 : 1				1,00000						
137	766 T4	Montáž a dodávka vnitřních dveří 900+400x2250 "Technická specifikace dle PD"	ks	2,00000	9 191,98	18 383,96	12,00	20 590,04		Vlastní
D 1.1.8 T4 : 2				2,00000						
138	766 T5	Montáž a dodávka vnitřních dveří 900+400x2250 "Technická specifikace dle PD"	ks	6,00000	9 191,98	55 151,88	12,00	61 770,11		Vlastní
D 1.1.8 T5 : 6				6,00000						
139	766 T6	Montáž a dodávka vnitřních dveří 800x2250 "Technická specifikace dle PD"	ks	4,00000	9 191,98	36 767,92	12,00	41 180,07		Vlastní
D 1.1.8 T6 : 2+2				4,00000						
140	766 T7	Montáž a dodávka vnitřních dveří 800x2250 "Technická specifikace dle PD"	ks	6,00000	9 191,98	55 151,88	12,00	61 770,11		Vlastní
D 1.1.8 T7 : 4+2				6,00000						
141	766 T8	Montáž a dodávka vnitřních dveří 900x2250 "Technická specifikace dle PD"	ks	2,00000	9 191,98	18 383,96	12,00	20 590,04		Vlastní
D 1.1.8 T8 : 2				2,00000						
142	766 T9	Montáž a dodávka vnitřních dveří 800x2250 "Technická specifikace dle PD"	ks	1,00000	9 191,98	9 191,98	12,00	10 295,02		Vlastní
D 1.1.8 T9 : 1				1,00000						
143	766 T91	Montáž a dodávka vnitřních dveří 900x2250 "Technická specifikace dle PD"	ks	6,00000	9 191,98	55 151,88	12,00	61 770,11		Vlastní
D 1.1.8 T10 : 6				6,00000						
144	766Z57	kuchyňská linka -kuchyně - "Technická specifikace dle PD" D+M	ks	1,00000	51 699,04	51 699,04	12,00	57 902,92		Vlastní
D 1.1.8 Z57 : 1				1,00000						
145	766Z65	kuchyňská linka "Technická specifikace dle PD" D+M	ks	1,00000	70 782,89	70 782,89	12,00	79 276,84		Vlastní
D 1.1.8 Z65 : 1				1,00000						
146	766Z76	kuchyňská linka+skříň "Technická specifikace dle PD" D+M	ks	6,00000	42 740,36	256 442,16	12,00	287 215,22		Vlastní
D 1.1.8 Z76 : 6				6,00000						
147	766Z82	linka do prádelny"Technická specifikace dle PD"	ks	1,00000	14 819,15	14 819,15	12,00	16 597,45		Vlastní
D 1.1.8 Z82 : 1				1,00000						
148	766Z84	Skříň vestavná "Technická specifikace dle PD"	ks	1,00000	6 112,43	6 112,43	12,00	6 845,92		Vlastní
D 1.1.8 Z84 : 1				1,00000						

149	998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	%	15 382,00000	5,25	80 815,36	12,00	90 513,20	800-766	RTS 24/ I
50 m vodorovně										
Díl: 767		Konstrukce zámečnické	2 163 855,95			2 423 518,66				
150	342263513R00	Montáž revizních protipožárních dvířek do SDK příček rozměr 300x300 mm, požární odolnost EW 30	kus	3,00000	153,98	461,94	12,00	517,37	801-1	RTS 24/ I
D 1.1.8 Z67 : 3					3,00000					
151	34226451Z67	Revizní dvířka do SDK, 500x500 mm "Technická specifikace dle PD" D+M	kus	4,00000	886,54	3 546,16	12,00	3 971,70		Vlastní
D 1.1.8 Z67 : 4					4,00000					
152	551Z24	madla- dodávka a montáž "Technická specifikace dle PD"	m	29,87500	452,60	13 521,43	12,00	15 144,00		Vlastní
D 1.1.8 Z24 : 29,875					29,87500					
153	551Z25	ochranné prvky stěn horizontální- dodávka a montáž "Technická specifikace dle PD"	m	33,60000	165,18	5 550,05	12,00	6 216,06		Vlastní
D 1.1.8 Z25 : 33,6					33,60000					
154	551Z80	Plech mezi dlažbu a travnatý povrch dodávka a montáž "Technická specifikace dle PD"	m	7,50000	181,97	1 364,78	12,00	1 528,55		Vlastní
D 1.1.8 Z80 : 7,5					7,50000					
155	553765Z	brána zahradní dvoukřídlá jeklová 1800x900 "Technická specifikace dle PD" D+M	ks	2,00000	4 526,00	9 052,00	12,00	10 138,24		Vlastní
D 1.1.8 Z44 : 2					2,00000					
156	553765Z2	brána zahradní dvoukřídlá jeklová 2000x900 "Technická specifikace dle PD" D+M	ks	1,00000	4 526,00	4 526,00	12,00	5 069,12		Vlastní
D 1.1.8 Z45 : 1					1,00000					
157	553Z79	žebřík pro vstup na střechu D+M "Technická specifikace dle PD"	ks	1,00000	51 788,53	51 788,53	12,00	58 003,15		Vlastní
D 1.1.8 Z79 : 1					1,00000					
158	767 D1	Dodávka a montáž vstupní dveře Al 1,1x2,75m "Technická specifikace dle PD"	ks	1,00000	70 815,55	70 815,55	12,00	79 313,42		Vlastní
D 1.1.8 D01 : 1					1,00000					
159	767 D2	Dodávka a montáž vstupní dveře Al 1,1x2,725m "Technická specifikace dle PD"	ks	2,00000	70 918,20	141 836,40	12,00	158 856,77		Vlastní
D 1.1.8 D02 : 2					2,00000					
160	767 D3a	Dodávka a montáž vstupní stěna Al 2,1x2,75m "Technická specifikace dle PD"	ks	2,00000	76 102,11	152 204,22	12,00	170 468,73		Vlastní
D 1.1.8 D03a : 2					2,00000					
161	767 D3b	Dodávka a montáž vstupní stěna Al 2,1x2,75m "Technická specifikace dle PD"	ks	2,00000	76 102,11	152 204,22	12,00	170 468,73		Vlastní
D 1.1.8 D03b : 2					2,00000					
162	767 O1	Dodávka a montáž okno Al 0,9x2,75m "Technická specifikace dle PD"	ks	1,00000	14 926,46	14 926,46	12,00	16 717,64		Vlastní
D 1.1.8 O01 : 1					1,00000					
163	767 O2	Dodávka a montáž okno Al 2,8x2,75m "Technická specifikace dle PD"	ks	3,00000	86 469,91	259 409,73	12,00	290 538,90		Vlastní
D 1.1.8 O02 : 3					3,00000					
164	767 O3	Dodávka a montáž stěna Al 3,625x2,75m "Technická specifikace dle PD"	ks	1,00000	95 702,95	95 702,95	12,00	107 187,30		Vlastní
D 1.1.8 O03 : 1					1,00000					

165	767 O4a	Dodávka a montáž stěna Al 3,7x2,75m "Technická specifikace dle PD"	ks	1,00000	96 725,73	96 725,73	12,00	108 332,82		Vlastní
D 1.1.8 O04a : 1			1,00000							
166	767 O4b	Dodávka a montáž stěna Al 4,05x2,75m "Technická specifikace dle PD"	ks	1,00000	114 260,48	114 260,48	12,00	127 971,74		Vlastní
D 1.1.8 O04b : 1			1,00000							
167	767 O5	Dodávka a montáž okno Al 3,30x1,50m "Technická specifikace dle PD"	ks	1,00000	61 142,98	61 142,98	12,00	68 480,14		Vlastní
D 1.1.8 O5 : 1			1,00000							
168	767 O6	Dodávka a montáž stěna Al 3,05x2,75m "Technická specifikace dle PD"	ks	1,00000	80 208,17	80 208,17	12,00	89 833,15		Vlastní
D 1.1.8 O06 : 1			1,00000							
169	767 O7	Dodávka a montáž stěna Al 2,80x2,75m "Technická specifikace dle PD"	ks	3,00000	88 896,22	266 688,66	12,00	298 691,30		Vlastní
D 1.1.8 O07 : 3			3,00000							
170	767 Z50	Dodávka a montáž střešní světlík 1,50x1,0m "Technická specifikace dle PD"	ks	3,00000	25 644,22	76 932,66	12,00	86 164,58		Vlastní
D 1.1.8 Z50 : 3			3,00000							
171	767 Z52	Dodávka a montáž Prosklená stěna mezi kanceláři a chodbou 4,1x2,75m "Technická specifikace dle PD"	ks	1,00000	73 675,80	73 675,80	12,00	82 516,90		Vlastní
D 1.1.8 Z52 : 1			1,00000							
172	767920220R00	Montáž vrat a vrátek k oplocení osazovaných na sloupky ocelové, o ploše jednotlivě přes 2 do 4 m2	kus	3,00000	1 026,52	3 079,56	12,00	3 449,11	800-767	RTS 24/ I
D 1.1.8 Z44 : 2			2,00000							
D 1.1.8 Z45 : 1			1,00000							
173	767Z1	Poklop RŠ1 dodávka a montáž "Technická specifikace dle PD"	ks	1,00000	3 872,76	3 872,76	12,00	4 337,49		Vlastní
D 1.1.8 Z01 : 1			1,00000							
174	767Z2	zábradlí terasa-dodávka a montáž "Technická specifikace dle PD"	m	92,15000	1 465,12	135 010,81	12,00	151 212,11		Vlastní
viz D.1.1.10 Technické standardy										
D 1.1.8 Z02 : 92,15			92,15000							
175	767Z3	zábradlí rampa-dodávka a montáž "Technická specifikace dle PD"	m	15,02000	1 465,12	22 006,10	12,00	24 646,83		Vlastní
viz D.1.1.10 Technické standardy										
D 1.1.8 Z03 : 15,02			15,02000							
176	767Z36	zamykatelný přístřešek z tahokovu pro kontejnery-dodávka a montáž "Technická specifikace dle PD"	ks	1,00000	30 748,80	30 748,80	12,00	34 438,66		Vlastní
viz D.1.1.10 Technické standardy										
D 1.1.8 Z36 : 1			1,00000							
177	767Z4	zábradlí rampa-dodávka a montáž "Technická specifikace dle PD"	m	15,20000	1 465,12	22 269,82	12,00	24 942,20		Vlastní
viz D.1.1.10 Technické standardy										
D 1.1.8 Z03 : 15,2			15,20000							
178	767Z6	výztuhy pro kotvení oken a dveří po max. 600 mm-dodávka a montáž "Technická specifikace dle PD"	ks	70,00000	139,98	9 798,60	12,00	10 974,43		Vlastní
D 1.1.8 Z06 : 70			70,00000							
179	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	%	33 360,06750	5,71	190 524,60	12,00	213 387,55	800-767	RTS 24/ I
50 m vodorovně										

Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady			276 606,99	309 799,83				
180	24551347.AR	penetrační hmota vodou ředitelná; syntetická pryskyřice; koncentrát; zvýšení přilnavosti, zpevnění, ochrana proti vlhkosti; pro interiér i exteriér; tekutá	I	25,98350	63,46	1 648,91	12,00	1 846,78	SPCM	RTS 24/ I

Začátek provozního součtu

D 1.1.4 1.01 PDL1 : 15,87	15,87000
1.02 PDL1 : 4,07	4,07000
1.03 PDL1 : 18,48	18,48000
1.12 PDL1 : 2,58	2,58000
1.13 PDL1 : 4,84	4,84000
1.15 PDL2 : 8,28	8,28000
1.26 PDL2 : 9,66	9,66000
1.27 PDL2 : 10,08	10,08000
1.28 PDL2 : 10,5	10,50000
1.29 PDL1 : 7,98	7,98000
1.30 PDL2 : 9,87	9,87000
1.32 PDL2 : 2,13	2,13000
1.33 PDL2 : 3,76	3,76000
1.34 PDL2 : 2,44	2,44000
1.35 PDL2 : 5,27	5,27000
sokl : 94,05*0,15	14,10750
Mezisoučet	129,91750

Konec provozního součtu

129,9175*0,2 25,98350

181	58582138.AR	tmel cementový; C2 T S1; lepicí; pro interiér i exteriér; přilnavost k materiálům kamenina, keram. obklady, dlažby	kg	545,65350	69,99	38 190,29	12,00	42 773,12	SPCM	RTS 24/ I
-----	-------------	--	----	-----------	-------	-----------	-------	-----------	------	-----------

Začátek provozního součtu

D 1.1.4 1.01 PDL1 : 15,87	15,87000
1.02 PDL1 : 4,07	4,07000
1.03 PDL1 : 18,48	18,48000
1.12 PDL1 : 2,58	2,58000
1.13 PDL1 : 4,84	4,84000
1.15 PDL2 : 8,28	8,28000
1.26 PDL2 : 9,66	9,66000
1.27 PDL2 : 10,08	10,08000
1.28 PDL2 : 10,5	10,50000
1.29 PDL1 : 7,98	7,98000
1.30 PDL2 : 9,87	9,87000
1.32 PDL2 : 2,13	2,13000

1.33 PDL2 : 3,76 3,76000
 1.34 PDL2 : 2,44 2,44000
 1.35 PDL2 : 5,27 5,27000
 sokl : 94,05*0,15 14,10750
 Mezisoučet 129,91750
 Konec provozního součtu
 129,9175*4,2 545,65350

182	5977011T	Dlažba velkoformátová 600 x 1200 x 10 mm "Technická specifikace dle PD"	m2	155,90100	349,95	54 557,55	12,00	61 104,46		Vlastní
-----	----------	---	----	-----------	--------	-----------	-------	-----------	--	---------

Začátek provozního součtu

D 1.1.4 1.01 PDL1 : 15,87 15,87000
 1.02 PDL1 : 4,07 4,07000
 1.03 PDL1 : 18,48 18,48000
 1.12 PDL1 : 2,58 2,58000
 1.13 PDL1 : 4,84 4,84000
 1.15 PDL2 : 8,28 8,28000
 1.26 PDL2 : 9,66 9,66000
 1.27 PDL2 : 10,08 10,08000
 1.28 PDL2 : 10,5 10,50000
 1.29 PDL1 : 7,98 7,98000
 1.30 PDL2 : 9,87 9,87000
 1.32 PDL2 : 2,13 2,13000
 1.33 PDL2 : 3,76 3,76000
 1.34 PDL2 : 2,44 2,44000
 1.35 PDL2 : 5,27 5,27000
 sokl : 94,05*0,15 14,10750
 Mezisoučet 129,91750
 Konec provozního součtu
 129,9175*1,2 155,90100

183	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	115,81000	29,86	3 458,09	12,00	3 873,06	800-771	RTS 24/ I
-----	--------------	--	----	-----------	-------	----------	-------	----------	---------	-----------

D 1.1.4 1.01 PDL1 : 15,87 15,87000
 1.02 PDL1 : 4,07 4,07000
 1.03 PDL1 : 18,48 18,48000
 1.12 PDL1 : 2,58 2,58000
 1.13 PDL1 : 4,84 4,84000
 1.15 PDL2 : 8,28 8,28000
 1.26 PDL2 : 9,66 9,66000
 1.27 PDL2 : 10,08 10,08000

1.28 PDL2 : 10,5	10,50000
1.29 PDL1 : 7,98	7,98000
1.30 PDL2 : 9,87	9,87000
1.32 PDL2 : 2,13	2,13000
1.33 PDL2 : 3,76	3,76000
1.34 PDL2 : 2,44	2,44000
1.35 PDL2 : 5,27	5,27000

184	771101121R00	Příprava podkladu před kladením dlažeb provedení penetrace podkladu	m2	129,91750	50,39	6 546,54	12,00	7 332,12	800-771	RTS 24/ I
-----	--------------	---	----	-----------	-------	----------	-------	----------	---------	-----------

D 1.1.4 1.01 PDL1 : 15,87	15,87000
1.02 PDL1 : 4,07	4,07000
1.03 PDL1 : 18,48	18,48000
1.12 PDL1 : 2,58	2,58000
1.13 PDL1 : 4,84	4,84000
1.15 PDL2 : 8,28	8,28000
1.26 PDL2 : 9,66	9,66000
1.27 PDL2 : 10,08	10,08000
1.28 PDL2 : 10,5	10,50000
1.29 PDL1 : 7,98	7,98000
1.30 PDL2 : 9,87	9,87000
1.32 PDL2 : 2,13	2,13000
1.33 PDL2 : 3,76	3,76000
1.34 PDL2 : 2,44	2,44000
1.35 PDL2 : 5,27	5,27000
sokl : 94,05*0,15	14,10750

185	771130112R00	Obklad soklíků do tmele rovných, výšky přes 100 do 150 mm	m	94,05000	454,47	42 742,90	12,00	47 872,05	800-771	RTS 24/ I
-----	--------------	---	---	----------	--------	-----------	-------	-----------	---------	-----------

1.01 sokl : 20,3	20,30000
-3,05	-3,05000
-0,9*2	-1,80000
-1,6	-1,60000
2*0,2*3	1,20000
1.03 sokl : 21,8	21,80000
-1,3*2	-2,60000
-5,4	-5,40000
-1,6	-1,60000
-4,1	-4,10000
1.12 sokl : 6,7	6,70000
-0,8*3	-2,40000

3*0,15*2	0,90000
1.26 sokl : 13	13,00000
-1,1	-1,10000
2*0,2	0,40000
1.27 sokl : 13,2	13,20000
-0,9	-0,90000
-1,1	-1,10000
2*0,2	0,40000
1.28 sokl : 13,4	13,40000
-0,9	-0,90000
-0,8	-0,80000
4*0,2	0,80000
1.29 sokl : 12,2	12,20000
-0,8	-0,80000
-1,1	-1,10000
4*0,2	0,80000
1.30 sokl : 13,1	13,10000
-0,9	-0,90000
2*0,2	0,40000
1.32 sokl : 6	6,00000
-0,8	-0,80000
2*0,2	0,40000

186	771212118R00	Kladení dlažby keramické do tmele velikost nad 610 x 610 mm	m2	115,81000	891,20	103 209,87	12,00	115 595,05	800-771	RTS 24/ I
-----	--------------	---	----	-----------	--------	------------	-------	------------	---------	-----------

do tmele, rovnoběžně se stěnou, bez skládání složitých vzorů a tvarů.

D 1.1.4 1.01 PDL1 : 15,87	15,87000
1.02 PDL1 : 4,07	4,07000
1.03 PDL1 : 18,48	18,48000
1.12 PDL1 : 2,58	2,58000
1.13 PDL1 : 4,84	4,84000
1.15 PDL2 : 8,28	8,28000
1.26 PDL2 : 9,66	9,66000
1.27 PDL2 : 10,08	10,08000
1.28 PDL2 : 10,5	10,50000
1.29 PDL1 : 7,98	7,98000
1.30 PDL2 : 9,87	9,87000
1.32 PDL2 : 2,13	2,13000
1.33 PDL2 : 3,76	3,76000

1.34 PDL2 : 2,44

2,44000

1.35 PDL2 : 5,27

5,27000

187	771578014R00	Zvláštní úpravy spár dilatční spára vyplněná PE provazcem d=6 mm a silikonem	m	146,01000	162,38	23 709,10	12,00	26 554,19	800-771	RTS 24/ I
-----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------	-------	-----------	---------	-----------

1.01 sokl : 20,3

20,30000

-3,05

-3,05000

-0,9*2

-1,80000

-1,6

-1,60000

2*0,2*3

1,20000

1.02 : 8,1

8,10000

-0,9

-0,90000

1.03 sokl : 21,8

21,80000

-1,3*2

-2,60000

-5,4

-5,40000

-1,6

-1,60000

-4,1

-4,10000

1.12 sokl : 6,7

6,70000

-0,8*3

-2,40000

3*0,15*2

0,90000

1.13 : 11,1

11,10000

-0,8*2

-1,60000

2*0,15*2

0,60000

1.15 : 12

12,00000

-0,8

-0,80000

1.26 sokl : 13

13,00000

-1,1

-1,10000

2*0,2

0,40000

1.27 sokl : 13,2

13,20000

-0,9

-0,90000

-1,1

-1,10000

2*0,2

0,40000

1.28 sokl : 13,4

13,40000

-0,9

-0,90000

-0,8

-0,80000

4*0,2

0,80000

1.29 sokl : 12,2

12,20000

-0,8

-0,80000

-1,1

-1,10000

4*0,2	0,80000
1.30 sokl : 13,1	13,10000
-0,9	-0,90000
2*0,2	0,40000
1.32 sokl : 6	6,00000
-0,8	-0,80000
2*0,2	0,40000
1.33 : 7,8	7,80000
1.34 : 6,46	6,46000
1.35 : 9,2	9,20000

188	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m	t	3,56786	712,96	2 543,74	12,00	2 848,99	800-771	RTS 24/ I
-----	--------------	--	---	---------	--------	----------	-------	----------	---------	-----------

50 m vodorovně

Díl: 776		Podlahy povlakové	938 951,06				1 051 625,19			
189	24592120R	Penetrace akrylátová; funkce: adhezní můstek; ředidlo: voda (disperzní)	kg	68,95000	524,46	36 161,52	12,00	40 500,90	SPCM	RTS 24/ I

Začátek provozního součtu

1.04 PDL3 : 23,09	23,09000
1.05 PDL3 : 21,46	21,46000
1.06 PDL4 : 5,65	5,65000
1.07 PDL3 : 21,46	21,46000
1.08 PDL4 : 5,64	5,64000
1.09 PDL3 : 21,4	21,40000
1.10 PDL4 : 5,64	5,64000
1.11 PDL3 : 28,35	28,35000
1.14 PDL4 : 4,19	4,19000
1.17 PDL3 : 35,64	35,64000
1.18 PDL3 : 28	28,00000
1.19 PDL3 : 21,46	21,46000
1.20 PDL4 : 5,64	5,64000
1.21 PDL3 : 21,46	21,46000
1.22 PDL4 : 5,64	5,64000
1.23 PDL3 : 21,46	21,46000
1.24 PDL4 : 5,64	5,64000
1.25 PDL3 : 30,45	30,45000
1.04 : 19,4*0,1	1,94000
1.05,1.07,1.09 : 21,5*0,1*3	6,45000
1.06,1.08,1.10 : 9,7*0,1*3	2,91000
1.11 : 31,2*0,1	3,12000

1.14 : 8,2*0,1	0,82000
1.17 : 24*0,1	2,40000
1.18 : 21,6*0,1	2,16000
1.19,1.21,1.23 : 21,5*0,1*3	6,45000
1.20,1.22,1.24 : 9,7*0,1*3	2,91000
1.25 : 33,2*0,1	3,32000
Mezisoučet	344,75000

Konec provozního součtu

344,75*0,2 68,95000

190	58581721.AR	vyrovnávací stěrka cementová; pro podlahy; samonivelační; pro interiér; pevnost v tlaku 25,0 MPa; tl. vrstvy 2,0 až 22,0 mm	kg	1 873,92000	181,97	340 997,22	12,00	381 916,89	SPCM	RTS 24/ I
-----	-------------	---	----	-------------	--------	------------	-------	------------	------	-----------

Začátek provozního součtu

1.04 PDL3 : 23,09	23,09000
1.05 PDL3 : 21,46	21,46000
1.06 PDL4 : 5,64	5,64000
1.07 PDL3 : 21,46	21,46000
1.08 PDL4 : 5,64	5,64000
1.09 PDL3 : 21,46	21,46000
1.10 PDL4 : 5,64	5,64000
1.11 PDL3 : 28,35	28,35000
1.14 PDL4 : 4,19	4,19000
1.17 PDL3 : 35,64	35,64000
1.18 PDL3 : 28	28,00000
1.19 PDL3 : 21,46	21,46000
1.20 PDL4 : 5,64	5,64000
1.21 PDL3 : 21,46	21,46000
1.22 PDL4 : 5,64	5,64000
1.23 PDL3 : 21,46	21,46000
1.24 PDL4 : 5,64	5,64000
1.25 PDL3 : 30,45	30,45000
Mezisoučet	312,32000

Konec provozního součtu

312,32*1,5*4 1 873,92000

191	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	312,32000	20,53	6 411,93	12,00	7 181,36	800-775	RTS 24/ I
-----	--------------	---	----	-----------	-------	----------	-------	----------	---------	-----------

položky neobsahují žádný materiál

1.04 PDL3 : 23,09	23,09000
1.05 PDL3 : 21,46	21,46000
1.06 PDL4 : 5,64	5,64000

1.07 PDL3 : 21,46	21,46000
1.08 PDL4 : 5,64	5,64000
1.09 PDL3 : 21,46	21,46000
1.10 PDL4 : 5,64	5,64000
1.11 PDL3 : 28,35	28,35000
1.14 PDL4 : 4,19	4,19000
1.17 PDL3 : 35,64	35,64000
1.18 PDL3 : 28	28,00000
1.19 PDL3 : 21,46	21,46000
1.20 PDL4 : 5,64	5,64000
1.21 PDL3 : 21,46	21,46000
1.22 PDL4 : 5,64	5,64000
1.23 PDL3 : 21,46	21,46000
1.24 PDL4 : 5,64	5,64000
1.25 PDL3 : 30,45	30,45000

192	776101115R00	Přípravné práce vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	312,32000	455,40	142 230,53	12,00	159 298,19	800-775	RTS 24/ I
-----	--------------	---	----	-----------	--------	------------	-------	------------	---------	-----------

položky neobsahují žádný materiál

193	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu	m2	312,32000	48,53	15 156,89	12,00	16 975,72	800-775	RTS 24/ I
-----	--------------	------------------------------------	----	-----------	-------	-----------	-------	-----------	---------	-----------

položky neobsahují žádný materiál

194	776421300R00	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu ukončení krytiny u stěny fabionem do v. 100 mm	m	194,00000	424,60	82 372,40	12,00	92 257,09	800-775	RTS 24/ I
-----	--------------	---	---	-----------	--------	-----------	-------	-----------	---------	-----------

včetně vytažení a nalepení povlakové krytiny na stěnu.

D 1.1.8 Z20 : 194

194,00000

195	776520110RA0	Podlahy povlakové z PVC podlahovina heterogenní protiskluzná, tl. 2,0 mm, z pásů, včetně soklíku, včetně vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou	m2	300,95000	687,21	206 815,85	12,00	231 633,75	AP-PSV	RTS 24/ I
-----	--------------	---	----	-----------	--------	------------	-------	------------	--------	-----------

lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC.

Pastování a vyleštění podlah.

1.04 PDL3 : 23,09	23,09000
1.05 PDL3 : 21,46	21,46000
1.07 PDL3 : 21,46	21,46000
1.09 PDL3 : 21,46	21,46000
1.11 PDL3 : 28,35	28,35000
1.17 PDL3 : 35,64	35,64000
1.18 PDL3 : 28	28,00000
1.19 PDL3 : 21,46	21,46000
1.21 PDL3 : 21,46	21,46000
1.23 PDL3 : 21,46	21,46000
1.25 PDL3 : 30,45	30,45000
1.04 : 19,4*0,1	1,94000

1.05,1.07,1.09 : 21,5*0,1*3 6,45000
1.11 : 31,2*0,1 3,12000
1.14 : 8,2*0,1 0,82000
1.17 : 24*0,1 2,40000
1.18 : 21,6*0,1 2,16000
1.19,1.21,1.23 : 21,5*0,1*3 6,45000
1.25 : 33,2*0,1 3,32000

196	776520110RA0	Podlahy povlakové z PVC podlahovina heterogenní protiskluzná, tl. 2,0 mm, z pásů, včetně soklíků, včetně vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou	m2	43,59000	687,21	29 955,48	12,00	33 550,14	AP-PSV	RTS 24/ I
-----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	-------	-----------	--------	-----------

lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC.
Pastování a vyleštění podlah.

1.06 PDL4 : 5,46 5,46000
1.08 PDL4 : 5,46 5,46000
1.10 PDL4 : 5,46 5,46000
1.14 PDL4 : 4,19 4,19000
1.20 PDL4 : 5,46 5,46000
1.22 PDL4 : 5,46 5,46000
1.24 PDL4 : 5,46 5,46000
1.06,1.08,1.10 : 9,7*0,1*3 2,91000
1.14 : 8,2*0,1 0,82000
1.20,1.22,1.24 : 9,7*0,1*3 2,91000

197	776972328R00	Čistící zóny a rohože vstupní rohož, z pružných gumových vlnovek přinýtovaných k hliníkovým páskům, tloušťky 28 nebo 18 mm	m2	6,61500	1 250,48	8 271,93	12,00	9 264,56	800-775	RTS 24/ I
-----	--------------	--	----	---------	----------	----------	-------	----------	---------	-----------

"Technická specifikace dle PD"

D 1.1.8 Z07 : 1,05*2,1*3 6,61500

198	776973416R00	Čistící zóny a rohože plastová rohož, z PVC odolného UV záření s antistatickou PA textilní vložkou, tloušťky 16 mm	m2	16,66000	1 819,73	30 316,70	12,00	33 954,70	800-775	RTS 24/ I
-----	--------------	--	----	----------	----------	-----------	-------	-----------	---------	-----------

"Technická specifikace dle PD"

D 1.1.8 Z8a : 12,25 12,25000
Z8b : 1,05*2,1*2 4,41000

199	776976101R00	Čistící zóny a rohože rám z profilu L, z hliníku,	m	43,75000	165,18	7 226,63	12,00	8 093,83	800-775	RTS 24/ I
-----	--------------	---	---	----------	--------	----------	-------	----------	---------	-----------

D 1.1.8 Z07 : (1,05+2,1)*2*3 18,90000

D 1.1.8 Z8a : 12,25 12,25000

Z8b : (1,05+2,1)*2*2 12,60000

200	776Z05	Lišta hliníková přechodová, pro napojení vinylu a keramické dlažby bez výškového odskoku	m	5,40000	275,29	1 486,57	12,00	1 664,96		Vlastní
-----	--------	--	---	---------	--------	----------	-------	----------	--	---------

"Technická specifikace dle PD"

D 1.1.8 Z05 : 5,4 5,40000

201	776Z5	dílačtní lišta do betonu-PVC šípová lišta D+M	m	67,79000	268,76	18 219,24	12,00	20 405,55		Vlastní
-----	-------	---	---	----------	--------	-----------	-------	-----------	--	---------

D 1.1.7 Z5 : 67,79 67,79000

202	776Z88	Lišta hliníková přechodová "Technická specifikace dle PD"	m	38,10000	293,96	11 199,88	12,00	12 543,87		Vlastní
-----	--------	---	---	----------	--------	-----------	-------	-----------	--	---------

D 1.1.8 Z88 : 38,1

38,10000

203	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m	t	2,18244	975,19	2 128,29	12,00	2 383,68	800-775	RTS 24/ I
-----	--------------	--	---	---------	--------	----------	-------	----------	---------	-----------

vodorovně do 50 m

Díl: 781		Obklady keramické			505 322,83			565 961,57		
204	245922900R	penetrační hmota silikonová, bezrozpuštědlová, s křemičitým pískem; úprava savosti podkladu, izolace skvrn; pro interiér i exteriér; tekutá	l	69,67125	115,72	8 062,36	12,00	9 029,84	SPCM	RTS 24/ I

Začátek provozního součtu

1.02 : 8,1*2,35	19,03500
-0,9*2,25	-2,02500
1.04 : 1,3*0,6	0,78000
1.05,1.07,1.09 : (1,6+0,6)*0,88*3	5,80800
1.06, 1.08, 1.10, 1.20, 1.22, 1.24 : ((2,35+2,5)*2*2,5-1,0*2,5)*6	130,50000
1.14 : (1,95+2,15)*2*2,5-0,8*2,25	18,70000
1.15 : (1,45+2,15)*2*2,5-0,8*2,25*2	14,40000
1.16 : 8,6*2,35	20,21000
-0,8*2,25	-1,80000
1.18 : (6,4+1,7)*0,6	4,86000
1.19,1.21,1.23 : (1,7+0,6)*0,88*3	6,07200
1.26 : (1,95+0,6)*1,5	3,82500
1.28 : 4,2*0,6	2,52000
1.29 : (1,2+0,6)*1,5	2,70000
1.33 : (1,75+2,15)*2*2,5-0,8*2,25	17,70000
1.34 : (1,2+2,0)*2*2,5-0,8*2,25	14,20000
1.35 : (2,45+2,15)*2*2,5-0,8*2,25	21,20000
Mezisoučet	278,68500

Konec provozního součtu

278,685*0,25

69,67125

205	553418201.R	DS1 ukončovací lišta, pro kamenický roh "Technické parametry dle PD"	m	4,07000	247,30	1 006,51	12,00	1 127,29		Vlastní
-----	-------------	--	---	---------	--------	----------	-------	----------	--	---------

D 1.1.8 Z91 : 3,7*1,1

4,07000

206	597813491.A	Obklady vnitřní 600x1200mm"Technická specifikace dle PD"	m2	334,42200	335,02	112 038,06	12,00	125 482,63		Vlastní
-----	-------------	--	----	-----------	--------	------------	-------	------------	--	---------

Začátek provozního součtu

1.02 : 8,1*2,35	19,03500
-0,9*2,25	-2,02500
1.04 : 1,3*0,6	0,78000
1.05,1.07,1.09 : (1,6+0,6)*0,88*3	5,80800
1.06, 1.08, 1.10, 1.20, 1.22, 1.24 : ((2,35+2,5)*2*2,5-1,0*2,5)*6	130,50000
1.14 : (1,95+2,15)*2*2,5-0,8*2,25	18,70000

1.15 : (1,45+2,15)*2*2,5-0,8*2,25*2	14,40000
1.16 : 8,6*2,35	20,21000
-0,8*2,25	-1,80000
1.18 : (6,4+1,7)*0,6	4,86000
1.19,1.21,1.23 : (1,7+0,6)*0,88*3	6,07200
1.26 : (1,95+0,6)*1,5	3,82500
1.28 : 4,2*0,6	2,52000
1.29 : (1,2+0,6)*1,5	2,70000
1.33 : (1,75+2,15)*2*2,5-0,8*2,25	17,70000
1.34 : (1,2+2,0)*2*2,5-0,8*2,25	14,20000
1.35 : (2,45+2,15)*2*2,5-0,8*2,25	21,20000
Mezisoučet	278,68500
Konec provozního součtu	
278,685*1,2	334,42200

207	781101121R00	Příprava podkladu před provedením obkladu provedení penetrace podkladu - práce	m2	278,68500	48,53	13 524,58	12,00	15 147,53	800-771	RTS 24/ I
-----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	-------	-----------	---------	-----------

1.02 : 8,1*2,35	19,03500
-0,9*2,25	-2,02500
1.04 : 1,3*0,6	0,78000
1.05,1.07,1.09 : (1,6+0,6)*0,88*3	5,80800
1.06, 1.08, 1.10, 1.20, 1.22, 1.24 : ((2,35+2,5)*2*2,5-1,0*2,5)*6	130,50000
1.14 : (1,95+2,15)*2*2,5-0,8*2,25	18,70000
1.15 : (1,45+2,15)*2*2,5-0,8*2,25*2	14,40000
1.16 : 8,6*2,35	20,21000
-0,8*2,25	-1,80000
1.18 : (6,4+1,7)*0,6	4,86000
1.19,1.21,1.23 : (1,7+0,6)*0,88*3	6,07200
1.26 : (1,95+0,6)*1,5	3,82500
1.28 : 4,2*0,6	2,52000
1.29 : (1,2+0,6)*1,5	2,70000
1.33 : (1,75+2,15)*2*2,5-0,8*2,25	17,70000
1.34 : (1,2+2,0)*2*2,5-0,8*2,25	14,20000
1.35 : (2,45+2,15)*2*2,5-0,8*2,25	21,20000

208	781111112RT1	Doplňkové práce při provádění obkladů kamenický řez hran, obklady standardní, zhotovení na místě, cena za jednu stranu	m	3,70000	1 343,80	4 972,06	12,00	5 568,71	800-771	RTS 24/ I
209	781111115R00	Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladačce korunkou prům. do 30 mm	kus	60,00000	163,31	9 798,60	12,00	10 974,43	800-771	RTS 24/ I
210	781111116R00	Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladačce korunkou prům. do 90 mm	kus	40,00000	205,30	8 212,00	12,00	9 197,44	800-771	RTS 24/ I

211	781111121R00	Doplňkové práce při provádění obkladů montáž lišt rohových, vanových a dilatačních	m	3,70000	479,66	1 774,74	12,00	1 987,71	800-771	RTS 24/ I
D 1.1.8 Z91 : 2,5+1,2				3,70000						
212	781475127R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických plocha obkládačky 0,4 až 1,5 m2, , kladených do tmele pro velkoformátové obklady	m2	278,68500	894,00	249 144,39	12,00	279 041,72	800-771	RTS 24/ I
1.02 : 8,1*2,35				19,03500						
-0,9*2,25				-2,02500						
1.04 : 1,3*0,6				0,78000						
1.05,1.07,1.09 : (1,6+0,6)*0,88*3				5,80800						
1.06, 1.08, 1.10, 1.20, 1.22, 1.24 : ((2,35+2,5)*2*2,5-1,0*2,5)*6				130,50000						
1.14 : (1,95+2,15)*2*2,5-0,8*2,25				18,70000						
1.15 : (1,45+2,15)*2*2,5-0,8*2,25*2				14,40000						
1.16 : 8,6*2,35				20,21000						
-0,8*2,25				-1,80000						
1.18 : (6,4+1,7)*0,6				4,86000						
1.19,1.21,1.23 : (1,7+0,6)*0,88*3				6,07200						
1.26 : (1,95+0,6)*1,5				3,82500						
1.28 : 4,2*0,6				2,52000						
1.29 : (1,2+0,6)*1,5				2,70000						
1.33 : (1,75+2,15)*2*2,5-0,8*2,25				17,70000						
1.34 : (1,2+2,0)*2*2,5-0,8*2,25				14,20000						
1.35 : (2,45+2,15)*2*2,5-0,8*2,25				21,20000						
213	781479705RT3	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	278,68500	328,48	91 542,45	12,00	102 527,54	800-771	RTS 24/ I
214	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	t	5,91861	886,54	5 247,08	12,00	5 876,73	800-771	RTS 24/ I
Díl: 786 Zastiňující technika				258 793,80			289 849,06			
215	786Z14a	venkovní screen roleta délka 2800 mm, výška 2750 mm-dodávka a montáž "Technická specifikace dle PD"	ks	3,00000	21 052,89	63 158,67	12,00	70 737,71		Vlastní
D 1.1.8 Z14a : 3				3,00000						
216	786Z14b	venkovní screen roleta délka 3625 mm, výška 2750 mm-dodávka a montáž "Technická specifikace dle PD"	ks	1,00000	30 478,17	30 478,17	12,00	34 135,55		Vlastní
D 1.1.8 Z14b : 1				1,00000						
217	786Z14c	venkovní screen roleta délka 3300 mm, výška 1500 mm -dodávka a montáž "Technická specifikace dle PD"	ks	1,00000	30 478,17	30 478,17	12,00	34 135,55		Vlastní
D 1.1.8 Z14c : 1				1,00000						
218	786Z14d	venkovní screen roleta délka 1700 mm, výška 2300 mm -dodávka a montáž "Technická specifikace dle PD"	ks	3,00000	20 101,03	60 303,09	12,00	67 539,46		Vlastní
D 1.1.8 Z14d : 3				3,00000						
219	786Z15a	venkovní screen roleta délka 3900 mm, výška 2750 mm -dodávka a montáž "Technická specifikace dle PD"	ks	1,00000	36 907,89	36 907,89	12,00	41 336,84		Vlastní
D 1.1.8 Z15a : 1				1,00000						

220	786Z15b	venkovní screen roleta délka 4050 mm, výška 2750 mm -dodávka a montáž "Technická specifikace dle PD"	ks	1,00000	37 467,81	37 467,81	12,00	41 963,95		Vlastní
-----	---------	---	----	---------	-----------	-----------	-------	-----------	--	---------

D 1.1.8 Z15a : 1

1,00000

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy				203 957,05	228 431,90				
----------------	---------------------------------	--	--	--	-------------------	-------------------	--	--	--	--

221	941941031R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	467,20000	72,70	33 965,44	12,00	38 041,29	800-3	RTS 24/ I
-----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	-------	-----------	-------	-----------

včetně kotvení

Včetně kotvení lešení.

D 1.1.2 - D 1.1.7 : (108,8+8)*4

467,20000

222	941941191R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	934,40000	23,89	22 322,82	12,00	25 001,56	800-3	RTS 24/ I
-----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	-------	-----------	-------	-----------

včetně kotvení

Odkaz na mn. položky pořadí 221 : 467,20000*2

934,40000

223	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	467,20000	63,92	29 863,42	12,00	33 447,03	800-3	RTS 24/ I
-----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	-------	-----------	-------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 221 : 467,20000

467,20000

224	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	595,98000	107,32	63 960,57	12,00	71 635,84	800-3	RTS 24/ I
-----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	-------	-----------	-------	-----------

místnosti : 452,18

452,18000

přesahy venky : 50,5+93,3

143,80000

225	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	467,20000	13,53	6 321,22	12,00	7 079,77	800-3	RTS 24/ I
-----	--------------	---------------------------------------	----	-----------	-------	----------	-------	----------	-------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 221 : 467,20000

467,20000

226	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	934,40000	11,20	10 465,28	12,00	11 721,11	800-3	RTS 24/ I
-----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	-------	-----------	-------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 225 : 467,20000*2

934,40000

227	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	467,20000	79,32	37 058,30	12,00	41 505,30	800-3	RTS 24/ I
-----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	-------	-----------	-------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 225 : 467,20000

467,20000

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				194 544,20	217 889,50				
----------------	---	--	--	--	-------------------	-------------------	--	--	--	--

228	449841242RT	Hasicí přístroj PHP typ CO2 - 55B	kus	1,00000	3 966,08	3 966,08	12,00	4 442,01		Vlastní
-----	-------------	-----------------------------------	-----	---------	----------	----------	-------	----------	--	---------

D 1.1.8 Z73 : 1

1,00000

229	44984124R	přístroj hasicí práškový; PG6PDC; výtlačný prostředek dusík; náplň 6 kg; dostřik 5 m; doba činnosti 23 s	kus	2,00000	3 592,80	7 185,60	12,00	8 047,87	SPCM	RTS 23/ I
-----	-----------	--	-----	---------	----------	----------	-------	----------	------	-----------

D 1.1.8 Z72 : 2

2,00000

230	551Z38	betonový sloup z pohledového betonu s integrovanou s integrovanou schránou z nerez D+M, "Technická specifikace dle PD"	kus	1,00000	45 285,90	45 285,90	12,00	50 720,21		Vlastní
-----	--------	--	-----	---------	-----------	-----------	-------	-----------	--	---------

D 1.1.8 Z38 : 1

1,00000

231	553Z89	samolepicí dilatační pás D+M "Technická specifikace dle PD"	m	490,00000	41,99	20 575,10	12,00	23 044,11		Vlastní
-----	--------	---	---	-----------	-------	-----------	-------	-----------	--	---------

úhelník 100x100x8 mm

vložení do bednění terasy a rampy pro budoucí kotvení zábradlí přivařením

délka kotevního úhelníku 100 mm

včetně protikorozi ochrany vhodné pro svařování

čelní deska - plech tl. 10 mm, rozměr 120x100 mm, 2x otvor dle kotevních šroubů, včetně antikorozi ochrany vhodné pro styk se
zeminou a pro svařování

včetně 2x kotevní šroub M10 dl. 120 mm

včetně chemická kotva vhodná pro kotvení do drátkobetonu

přivaření sloupku k čelní desce, výška svaru min. 4 mm

D 1.1.8 Z21 : 490

490,00000

232	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světla výška podlaží do 4 m	m2	698,04000	69,99	48 855,82	12,00	54 718,52	801-1	RTS 24/ I
-----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	-------	-----------	-------	-----------

D 1.1.4 1.01 PDL1 : 15,87

15,87000

1.02 PDL1 : 4,07

4,07000

1.03 PDL1 : 18,48

18,48000

1.04 PDL3 : 23,09

23,09000

1.05 PDL3 : 21,46

21,46000

1.06 PDL4 : 5,64

5,64000

1.07 PDL3 : 21,46

21,46000

1.08 PDL4 : 5,64

5,64000

1.09 PDL3 : 21,46

21,46000

1.10 PDL4 : 5,64

5,64000

1.11 PDL3 : 28,35

28,35000

1.12 PDL1 : 2,58

2,58000

1.13 PDL1 : 4,84

4,84000

1.14 PDL4 : 4,19

4,19000

1.15 PDL2 : 8,28

8,28000

1.17 PDL3 : 35,55

35,55000

1.18 PDL3 : 28

28,00000

1.19 PDL3 : 21,46

21,46000

1.20 PDL4 : 5,64

5,64000

1.21 PDL3 : 21,46

21,46000

1.22 PDL4 : 5,64

5,64000

1.23 PDL3 : 21,46

21,46000

1.24 PDL4 : 5,64

5,64000

1.25 PDL3 : 30,45

30,45000

1.26 PDL2 : 9,66

9,66000

1.27 PDL2 : 10,08

10,08000

1.28 PDL2 : 10,5

10,50000

1.29 PDL1 : 7,98	7,98000
1.30 PDL2 : 9,87	9,87000
1.31 S06 : 270	270,00000
1.32 PDL2 : 2,13	2,13000
1.33 PDL2 : 3,76	3,76000
1.34 PDL2 : 2,44	2,44000
1.35 PDL2 : 5,27	5,27000

233	952Z35	úniková značka fotoluminiscenční-dodávka a montáž "Technická specifikace dle PD"	kus	10,00000	1 446,45	14 464,50	12,00	16 200,24		Vlastní
D 1.1.8 Z35 : 10				10,00000						
234	952Z48	dodávka a montáž systému generálního klíče viz. rozpis a zakreslení pozic D.1.1.1.13 , "Technická specifikace dle PD"	kus	1,00000	52 212,30	52 212,30	12,00	58 477,78		Vlastní
D 1.1.8 Z48 : 1				1,00000						
235	953941312R00	Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje	kus	3,00000	666,30	1 998,90	12,00	2 238,77	801-1	RTS 24/ I
D 1.1.8 Z72 : 2				2,00000						
Z73 : 1				1,00000						
Díl: 953		Interiérové vybavení			362 442,48		405 935,58			
236	551Z23	záclonová kolejnička- dodávka a montáž "Technická specifikace dle PD"	m	30,87500	331,28	10 228,27	12,00	11 455,66		Vlastní
D 1.1.8 Z23 : 30,875				30,87500						
237	551Z43	zrcadlo pevné v zádveři 600 x 1800 mm vrstvené bezpečnostní sklo dodávka a montáž	kus	1,00000	10 778,41	10 778,41	12,00	12 071,82		Vlastní
D 1.1.8 Z43 : 1				1,00000						
238	551Z58	Myčka průmyslová "Technická specifikace dle PD"-dodávka a montáž	kus	1,00000	10 778,41	10 778,41	12,00	12 071,82		Vlastní
D 1.1.8 Z58 : 1				1,00000						
239	551Z59	Varná deska vestavná 6 zón - vestavná"Technická specifikace dle PD"-dodávka a montáž	kus	1,00000	9 845,21	9 845,21	12,00	11 026,64		Vlastní
D 1.1.8 Z59 : 1				1,00000						
240	551Z60	Mikrovlnná trouba - vestavná"Technická specifikace dle PD"-dodávka a montáž	kus	2,00000	7 045,63	14 091,26	12,00	15 782,21		Vlastní
D 1.1.8 Z60 : 2				2,00000						
241	551Z61	digestoř "Technická specifikace dle PD" dodávka a montáž	kus	1,00000	5 225,90	5 225,90	12,00	5 853,01		Vlastní
D 1.1.8 Z61 : 1				1,00000						
242	551Z62	Trouba - vestavná"Technická specifikace dle PD"-dodávka a montáž	kus	2,00000	17 310,78	34 621,56	12,00	38 776,15		Vlastní
D 1.1.8 Z62 : 2				2,00000						
243	551Z64	Americká lednice "Technická specifikace dle PD"	kus	1,00000	23 796,49	23 796,49	12,00	26 652,07		Vlastní
D 1.1.8 Z64 : 1				1,00000						
244	551Z77	lednice "Technická specifikace dle PD"	kus	7,00000	8 243,85	57 706,95	12,00	64 631,78		Vlastní
D 1.1.8 Z75 : 7				7,00000						
245	766Z85	Regál "Technická specifikace dle PD"	ks	4,00000	2 314,33	9 257,32	12,00	10 368,20		Vlastní
D 1.1.8 Z85 : 4				4,00000						

246	766Z92	souprava na čištění toalety "Technická specifikace dle PD"	ks	8,00000	1 483,78	11 870,24	12,00	13 294,67		Vlastní
D 1.1.8 Z92 : 8				8,00000						
247	766Z93	trezor dodávka a montáž "Technická specifikace dle PD"	ks	6,00000	26 073,49	156 440,94	12,00	175 213,85		Vlastní
D 1.1.8 Z93 : 6				6,00000						
248	766Z94	kovová dílenská skříň uzamykatelná "Technická specifikace dle PD"	ks	1,00000	3 247,52	3 247,52	12,00	3 637,22		Vlastní
D 1.1.8 Z94 : 1				1,00000						
249	766Z95	Regál "Technická specifikace dle PD"	ks	2,00000	2 277,00	4 554,00	12,00	5 100,48		Vlastní
D 1.1.8 Z95 : 2				2,00000						
Díl: 96		Bourání konstrukcí			76 861,72		86 085,13			
250	970031200R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 200 mm	m	4,95000	6 112,43	30 256,53	12,00	33 887,31	801-3	RTS 24/ I
D 1.1.8 J04 : 0,2*18				3,60000						
J06 : 0,15*9				1,35000						
251	970031250R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 250 mm	m	0,70000	6 299,07	4 409,35	12,00	4 938,47	801-3	RTS 24/ I
D 1.1.8 J03 : 0,2*2				0,40000						
J05 : 0,15*2				0,30000						
252	970031340T00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 400 mm	m	0,60000	7 418,91	4 451,35	12,00	4 985,51		Vlastní
D 1.1.8 J02 : 0,2*3				0,60000						
253	970031350T00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 500 mm	m	0,20000	8 159,86	1 631,97	12,00	1 827,81		Vlastní
D 1.1.8 J01 : 0,2				0,20000						
254	970051160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 160 mm	m	4,50000	6 644,35	29 899,58	12,00	33 487,53	801-3	RTS 24/ I
D 1.1.8 J11 : 0,25*8				2,00000						
J12 : 0,25*10				2,50000						
255	970051250R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 250 mm	m	0,50000	7 418,91	3 709,46	12,00	4 154,60	801-3	RTS 24/ I
D 1.1.8 J10 : 0,25*2				0,50000						
256	973031151R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes výklenků na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy větší než 0,25 m2	m3	0,13200	4 833,95	638,08	12,00	714,65	801-3	RTS 24/ I
D 1.1.8 J07 : 0,5*1,2*0,12				0,07200						
J08 : 1*0,5*0,12				0,06000						
257	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,96594	276,23	266,82	12,00	298,84	801-3	RTS 24/ I
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.										
Odkaz na mn. položky pořadí 259 : 0,96594				0,96594						
258	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	14,48910	14,46	209,51	12,00	234,65	801-3	RTS 24/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 257 : 0,96594*15				14,48910						
259	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,96594	847,34	818,48	12,00	916,70	801-3	RTS 24/ I
260	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	9,65937	34,06	329,00	12,00	368,48	801-3	RTS 24/ I

261	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,96594	200,64	193,81	12,00	217,07	800-6	RTS 24/ I
-----	--------------	--------------------------------------	---	---------	--------	--------	-------	--------	-------	-----------

s hrubým urovnáním,

bez poplatku použije se do zásypů

262	979990107R00	Poplatek za uložení, směr betonů, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,96594	49,46	47,78	12,00	53,51	801-3	RTS 24/ I
-----	--------------	---	---	---------	-------	-------	-------	-------	-------	-----------

kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady

Odkaz na mn. položky pořadí 261 : 0,96594

0,96594

Díl: 99		Staveništní přesun hmot			139 493,27			156 232,46		
263	998011001R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m	t	375,55735	371,43	139 493,27	12,00	156 232,46	801-1	RTS 24/ I

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou

Celkem					14 755 232,53					
---------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	221201	Transformace Domova U studánky-domek Rudoltice II
O:	D.1.1	Architektonicko stavební část
R:	D 1.1.10	Stropní zvedací a asistenční systém

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl M331		Zvedací a asistenční zařízení				1 413 890,57		1 583 557,44		
1	M331	Kolejnicový systém-dodávka a montáž "Technická specifikace dle PD" <i>Kolejnicový systém do šesti pokojů a šesti koupelen, kompletní dodávka a montáž dle výkresu č. D.1.1.10</i> <i>D 1.1.10 : 1</i>	kompl	1,00000	44 162,30	44 162,30	12,00	49 461,78		Vlastní
2	M332	Dvourychlostní zvedací jednotka-dodávka a montáž "Technická specifikace viz D 1.1.10"	ks	6,00000	63 842,69	383 056,14	12,00	429 022,88		Vlastní
3	M333	Závěs pro transport, různé velikosti-dodávka a montáž "Technická specifikace viz D 1.1.10"	ks	6,00000	70 299,57	421 797,42	12,00	472 413,11		Vlastní
4	M334	Závěs pro sprchování, různé velikosti-dodávka a montáž "Technická specifikace viz D 1.1.10"	ks	6,00000	44 201,02	265 206,12	12,00	297 030,85		Vlastní
5	M335	Závěs pro použití toalety, různé velikosti-dodávka a montáž "Technická specifikace viz D 1.1.10"	ks	6,00000	44 201,02	265 206,12	12,00	297 030,85		Vlastní
6	M336	Zprovoznění systému, zaškolení obsluhy	kompl	1,00000	34 462,47	34 462,47	12,00	38 597,97		Vlastní
Celkem						1 413 890,57				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	221201	Transformace Domova U studánky-domek Rudoltice II
O:	D.1.1	Architektonicko stavební část
R:	D 1.1.14	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 5 Komunikace						365 371,04		409 215,56		
1	289970111R0	Geotextílie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2 D 1.1.1-14 S07 : 91,5 S08 : 64	m2	155,50000	33,01	5 133,06	12,00	5 749,03	800-2	RTS 24/ I
2	564231111R0	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku tloušťka po zhutnění 100 mm s rozprostřením, vlhčením a zhutněním D 1.1.14 S08 2x : 64*2	m2	128,00000	123,91	15 860,48	12,00	17 763,74	822-1	RTS 24/ I
3	564811111R0	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 50 mm	m2	64,00000	88,77	5 681,28	12,00	6 363,03	822-1	RTS 24/ I
4	564831111RT	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm D 1.1.1-14 S08 : 64	m2	64,00000	160,70	10 284,80	12,00	11 518,98	822-1	RTS 24/ I
5	564851111R0	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm D 1.1.14 S07 : 91,5	m2	91,50000	226,52	20 726,58	12,00	23 213,77	822-1	RTS 24/ I
6	564871111RT	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	64,00000	356,24	22 799,36	12,00	25 535,28	822-1	RTS 24/ I
7	564901113R0	Recyklace podkladu s přidáním drceného kameniva v množství 0,08 rozhrnutí přidávaného kameniva, sejmutí na hloubku 250 mm a smísení hmot s vlhčením a uložení zpět, vyrovnání profilu v příčném i podélném směru, zhutnění D 1.1.14 : 35	m2	35,00000	95,84	3 354,40	12,00	3 756,93	822-1	RTS 24/ I
8	59245032T	Dlažba zámková H-PROFIL 200 x 165 x 100 mm přírodní D 1.1.14 nová : 24*1,05	m2	25,20000	412,39	10 392,23	12,00	11 639,30		Vlastní
9	592452550T	Dlažba zasakovací výška 80 mm šedá technické parametry dle PD Specifikace vodopropustné dlažby z mezerovitého pórobetonu se systémem pročištění dešťových vod- je nutno doložit certifikátem pro splnění zákonných požadavků * protiskluz R13/USRV 60 * vodopropustný povrch zajišťující infiltraci srážkových vod s funkcí čištění vod díky zajištěné retenci znečišťujících látek * dlažba způsobuje ochranu půdy a spodních vod zadržováním uhlovodíků a těžkých kovů (úkapky olejů, nafty, nečistoty brzdových destiček atd.) * dlažba - složena z lícniho a jádrového pórobetonu s pevně zabudovanými distančníky	m2	67,04250	444,33	29 788,99	12,00	33 363,67		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	221201	Transformace Domova U studánky-domek Rudoltice II
O:	D.1.1	Architektonicko stavební část
R:	D 1.1.14	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		* dlažba - propustnost vody $k_f > 5,4 \times 10^{-5}$ m/s * měrná trvalá infiltrace ≥ 270 l/(sxh) * mrazuvzdornost F1 * minimální požadavek na třídu lícního betonu C55/67 * vysoká pevnost povrchu daná příměsí křemíku, žuly nebo čediče. * vysoká rozměrová přesnost * požadavek na bezhlučnost dlažby - dáno ostrohranností nebo mikrofází (max. 2x2mm) a spárou 3 mm D 1.1.1-9 S08 2x : 63,85*1,05			67,04000					
10	592453331R	Dlažba betonová typ: dvouvrstvý, s fazetou; tl. = 50,00 mm; délka = 500,0 mm; šířka = 500,0 mm; povrch: impregnace, hladký; zátěž: nochozí D 1.1.1-9 S07 : 120*1,05	m2	126,00000	541,14	68 183,64	12,00	76 365,68	SPCM	RTS 24/ I
					126,00000					
11	596215040R0	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojítm hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. D 1.1.14 S08 : 64	m2	64,00000	338,82	21 684,48	12,00	24 286,62	822-1	RTS 24/ I
					64,00000					
12	596215061R0	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 100 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojítm hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. D 1.1.14 nová : 24 přeložená : 35	m2	59,00000	426,91	25 187,69	12,00	28 210,21	822-1	RTS 24/ I
					24,00000 35,00000					
13	596291115R0	Řezání zámkové dlažby tloušťky 100 mm D 1.1.14 nájezdový : 34,5 silniční : 9 chodníkový : 39,8	m	83,30000	135,53	11 289,65	12,00	12 644,41	822-1	RTS 24/ I
					34,50000 9,00000 39,80000					
14	596811111R0	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těžného tloušťky do 30 mm komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m D 1.1.1-9 S07 : 120	m2	120,00000	958,37	115 004,40	12,00	128 804,93	822-1	RTS 24/ I
					120,00000					
Díl 91		Doplňující práce na komunikaci				77 734,57		87 062,72		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	221201	Transformace Domova U studánky-domek Rudoltice II
O:	D.1.1	Architektonicko stavební část
R:	D 1.1.14	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
15	59217421R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá D 1.1.14 : 40*1,01	kus	40,40000	181,99	7 352,40	12,00	8 234,69	SPCM	RTS 24/ I
16	59217472R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá "dle D 1.1.18 technické standardy" D 1.1.14 : 9*1,01	kus	9,09000	285,57	2 595,83	12,00	2 907,33	SPCM	RTS 24/ I
17	59217490R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá "dle D 1.1.18 technické standardy" D 1.1.14 nájezdový : 35*1,01	kus	35,35000	343,66	12 148,38	12,00	13 606,19	SPCM	RTS 24/ I
18	749108055T	Parkovací doraz WL1830 "Technická specifikace dle PD" Přyzový parkovací doraz s reflexními proužky v délce 1830 mm slouží zejména jako bezpečnostní ochranný prostředek k vymezení okraje parkovišť nebo stání.	kus	4,00000	1 781,21	7 124,84	12,00	7 979,82		Vlastní
19	912511401T00	Montáž parkovacího dorazu Kompletní montáž bez dodávky vlastní zábrany D 1.1.14 Z81 : 4	ks	4,00000	919,64	3 678,56	12,00	4 119,99		Vlastní
20	917832114R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, bez boční opěry, do lože z betonu prostého C 25/30 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. D 1.1.14 nájezdový : 34,5 silniční : 9 chodníkový : 39,8	m	83,30000	538,23	44 834,56	12,00	50 214,71	822-1	RTS 24/ I
Díl 96 Bourání konstrukcí					43 139,93		48 316,72			
21	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek D 1.1.14 : 35	m2	35,00000	177,15	6 200,25	12,00	6 944,28	822-1	RTS 24/ I
22	113202111R00	Vytrhání obrub z krajků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek D 1.1.14 : 33,5	m	33,50000	69,51	2 328,59	12,00	2 608,02	822-1	RTS 24/ I
23	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s nůvodním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	35,00000	121,97	4 268,95	12,00	4 781,22	822-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	221201	Transformace Domova U studánky-domek Rudoltice II
O:	D.1.1	Architektonicko stavební část
R:	D 1.1.14	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m								
24	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	16,92000	286,54	4 848,26	12,00	5 430,05	801-3	RTS 24/ I
25	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	16,92000	15,00	253,80	12,00	284,26	801-3	RTS 24/ I
26	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	16,92000	878,99	14 872,51	12,00	16 657,21	801-3	RTS 24/ I
27	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	169,20000	35,33	5 977,84	12,00	6 695,18	801-3	RTS 24/ I
28	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t	16,92000	208,13	3 521,56	12,00	3 944,15	800-6	RTS 24/ I
29	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	16,92000	51,31	868,17	12,00	972,35	801-3	RTS 23/ II
Díl 99		Staveništní přesun hmot				34 071,09		38 159,62		
30	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky vodorovně do 200 m	t	187,21407	181,99	34 071,09	12,00	38 159,62	822-1	RTS 24/ I
Celkem						520 316,63				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	221201	Transformace Domova U studánky-domek Rudoltice II
O:	D.1.2	Stavebně konstrukční řešení
R:	D 1.2.1	Stavebně konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 1		Zemní práce				937 621,85		1 050 136,47		
1	121101103R0	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením D 1.1.1-D 1.1.8 : 294	m3	294,00000	123,71	36 370,74	12,00	40 735,23	800-1	RTS 24/ I
2	122301102R0	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 4 přes 100 do 1 000 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, pravděpodobné zbytky stavební sutě po demolici stávajících objektů, množství odhadované D 1.1.1-D 1.1.8 včetně základů : 424	m3	424,00000	219,02	92 864,48	12,00	104 008,22	800-1	RTS 24/ I
3	162301101R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. D 1.1.1-D 1.1.8 ornice na mezideponii : 294	m3	294,00000	78,08	22 955,52	12,00	25 710,18	800-1	RTS 24/ I
4	162701105R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. D 1.1.1-D 1.1.8 : 424	m3	424,00000	278,58	118 117,92	12,00	132 292,07	800-1	RTS 24/ I
5	162701109R0	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. D 1.1.1-D 1.1.8 : 424*10	m3	4 240,00000	2,12	8 988,80	12,00	10 067,46	800-1	RTS 24/ I
6	171201201R0	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice D 1.1.1-D 1.1.8 ornice : 294 D 1.1.1-D 1.1.8 odkopávky včetně základů : 424	m3	718,00000	105,93	76 057,74	12,00	85 184,67	800-1	RTS 24/ I
7	174101101R0	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, D 1.1.1-D 1.1.8 : 480	m3	480,00000	142,04	68 179,20	12,00	76 360,70	800-1	RTS 24/ I
8	174101102R0	Zásyp sypaninou se zhuštěním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásvou s ručním zhuštěním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, D 1.1.1-D 1.1.8 S06a : 153,26*0,05 153,26*0,2	m3	168,58600	596,57	100 573,35	12,00	112 642,15	800-1	RTS 24/ I
					7,66000 30,65000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	221201	Transformace Domova U studánky-domek Rudoltice II
O:	D.1.2	Stavebně konstrukční řešení
R:	D 1.2.1	Stavebně konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		153,26*(0,6+1,1)/2		130,27000						
9	199000005R0	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	805,60000	45,82	36 912,59	12,00	41 342,10	800-1	RTS 24/ I
		D 1.1.1-D 1.1.8 včetně základů : 424*1,9		805,60000						
10	289970111R0	Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2	m2	153,26000	31,25	4 789,38	12,00	5 364,11	800-2	RTS 24/ I
		D 1.1.1-D 1.1.8 S06a : 153,26		153,26000						
11	583423602R	Kamenivo stanovené přírodní; drcené; 0/63; amfibolit	t	1 119,23701	304,24	340 516,67	12,00	381 378,67	SPCM	RTS 24/ I
		D 1.1.1-D 1.1.8 : 480*1,834		880,32000						
		D 1.1.1-D 1.1.8 S06a : 153,26*(0,6+1,1)/2*1,834		238,92000						
12	583425631R	Kamenivo stanovené přírodní; drcené; 8/16; OH = 2,65 Mg/m3; droba	t	14,05394	412,37	5 795,42	12,00	6 490,87	SPCM	RTS 24/ I
		D 1.1.1-D 1.1.8 S06a : 153,26*0,05*1,834		14,05000						
13	583426832R	Kamenivo nestanovené drcené; frakce 16,0 až 32,0 mm	t	56,21577	453,61	25 500,04	12,00	28 560,04	SPCM	RTS 24/ I
		D 1.1.1-D 1.1.8 S06a : 153,26*0,2*1,834		56,22000						
Díl 2		Základy a zvláštní zakládání			1 789 851,85			2 004 634,07		
14	273321321R0	Beton základových desek železový třídy C 20/25	m3	57,34290	2 611,70	149 762,45	12,00	167 733,94	801-1	RTS 24/ I
		bez dodávky a uložení výztuže								
		"Technická specifikace dle PD"								
		Začátek provozního součtu								
		D 1.1.1-D 1.1.8 S05 : 11,45*13,85		158,58000						
		23,65*13,5		319,27000						
		Mezisoučet								
		Konec provozního součtu								
		477,8575*0,12		57,34000						
15	273351215R0	Bednění stěn základových desek zřízení	m2	53,17500	60,21	3 201,67	12,00	3 585,87	801-1	RTS 24/ I
		svíslé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,								
		"Technická specifikace dle PD"								
		D 1.1.1-D 1.1.8 S05 : (11,45+13,85*2+2,2+23,65+13,5+23,65+4,2)*0,5		53,17000						
16	273351216R0	Bednění stěn základových desek odstranění	m2	53,17500	12,55	667,35	12,00	747,43	801-1	RTS 24/ I
		svíslé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,								
17	273361921RT	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm	t	7,63616	22 245,28	169 868,52	12,00	190 252,74	801-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	221201	Transformace Domova U studánky-domek Rudoltice II
O:	D.1.2	Stavebně konstrukční řešení
R:	D 1.2.1	Stavebně konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------	-------	--------------------------

včetně distančních prvků

"Technická specifikace dle PD"

Začátek provozního součtu

D 1.1.1-D 1.1.8 S05 : 11,45*13,85

23,65*13,5

158,58000

319,27000

Mezisoučet

Konec provozního součtu

477,8575*0,00799*2

7,64000

18	274272140RT	Zdivo základové z bednicích tvárníc tloušťky 300 mm, výplň betonem C 20/25	m2	282,37500	1 667,82	470 950,67	12,00	527 464,75	801-1	RTS 24/ I
----	-------------	--	----	-----------	----------	------------	-------	------------	-------	-----------

s výplní betonem, bez výztuže,

"Technická specifikace dle PD"

D 1.1.1-D 1.1.8 : (39,7+21,4+20,3)*1,25

101,75000

(13,6+4,5+23,8+0,75*4+5+1,75*2)*1

53,40000

(2,25+12,25+13,5+14,75+6,2*4+5,5*3+18+0,75+18+4*3)*0,75

99,60000

(14+2,25+24)*0,5

20,13000

15*0,5

7,50000

19	274321321R0	Beton základových pasů železový třídy C 20/25	m3	216,62459	3 812,17	825 809,76	12,00	924 906,93	801-1	RTS 24/ I
----	-------------	---	----	-----------	----------	------------	-------	------------	-------	-----------

včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže

"Technická specifikace dle PD"

Začátek provozního součtu

D 1.1.1-D 1.1.8 : 4,75*0,8

3,80000

14,05*1,25

17,56000

3,75*1,3

4,88000

26,15*2,55

66,68000

6,225*2,1

13,07000

6,55*0,75

4,91000

1*1*2

2,00000

7,5*1,2

9,00000

2,25*2,1

4,72000

13,075*1

13,07000

14,075*1

14,07000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	221201	Transformace Domova U studánky-domek Rudoltice II
O:	D.1.2	Stavebně konstrukční řešení
R:	D 1.2.1	Stavebně konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		6,725*2,075		13,95000						
		5,475*1,6*3		26,28000						
		15,1*1,25		18,88000						
		23,5*1,25		29,38000						
		7,125*0,8		5,70000						
		3,275*2,075		6,80000						
		3,275*1,5		4,91000						
		3,275*1,6		5,24000						
		18,225*1		18,23000						
		8,525*2,075		17,69000						
		5,225*1,6*3		25,08000						
		3,25*2		6,50000						
		16,425*1		16,43000						
		Mezisoučet								
		Konec provozního součtu								
		348,83187*0,6*1,035		216,62000						
20	274361821R0	Výztuž základových pasů z betonářské oceli výztuž, z oceli 10S05, ,	t	7,14326	22 382,73	159 885,66	12,00	179 071,94	801-1	RTS 24/ I
		"Technická specifikace dle PD"								
		D 1.2.2.1 výztuž pasů,patek a zdiva ze ztraceného bednění : 7,143263		7,14000						
21	275321321R0	Beton základových patek železový třídy C 20/25	m3	2,17350	3 977,12	8 644,27	12,00	9 681,58	801-1	RTS 24/ I
		bez dodávky a uložení výztuže								
		"Technická specifikace dle PD"								
		D 1.1.1-D 1.1.8 : 2*1,75*0,6*1,035		2,17000						
22	632451020T0	Vyrovnávací vrstva vysokopevnostní nesmrštivou maltou, tl. 20 mm	m2	1,47000	722,11	1 061,50	12,00	1 188,88		Vlastní
		"Technická specifikace dle PD"								
		D 1.2.2.11 : 0,35*0,35*12		1,47000						
Díl 4 Vodorovné konstrukce					1 932 049,23	2 163 895,14				
23	317321118R0	Římasy ze železového betonu beton C 30/37	m3	31,06014	5 205,07	161 670,20	12,00	181 070,62	821-1	RTS 24/ I
		"Technická specifikace dle PD"								
		Začátek provozního součtu								
		D 1.2.2.4 S06b : 18,85*1,3		24,50000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	221201	Transformace Domova U studánky-domek Rudoltice II
O:	D.1.2	Stavebně konstrukční řešení
R:	D 1.2.1	Stavebně konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		41,7*1,3		54,21000						
		20,7*1,3		26,91000						
		Mezisoučet								
		Konec provozního součtu								
		105,625*0,15		15,84000						
		Začátek provozního součtu								
		D 1.2.2.4 S06a : 14,1*0,5		7,05000						
		2,1*0,18		0,38000						
		14,33*4,75		68,07000						
		(5,9+20,17-1,3)*0,5		12,38000						
		(3,72+3,625+2,8*3)*0,18		2,83000						
		20,7*0,5		10,35000						
		2,1*0,18		0,38000						
		Mezisoučet								
		Konec provozního součtu								
		101,4426*0,15		15,22000						
24	317321411R0	Beton překladů železový třídy C 25/30	m3	0,19000	4 508,62	856,64	12,00	959,44	801-1	RTS 24/ I
		"Technická specifikace dle PD"								
		D 1.2.2.12 : 3,8*0,2*0,25		0,19000						
25	317351107R0	Bednění překladů, říms a klenbových pásů překladů včetně podpěrné konstrukce ve výšce 4 m neproměnného nebo proměnného průřezu nebo oří tvaru zalomeném nůdovsně nebo nárvsně zřízení	m2	3,80000	99,89	379,58	12,00	425,13	801-1	RTS 24/ I
		"Technická specifikace dle PD"								
		D 1.2.2.12 : 3,8*1		3,80000						
26	317351108R0	Bednění překladů, říms a klenbových pásů překladů včetně podpěrné konstrukce ve výšce 4 m neproměnného nebo proměnného průřezu nebo oří tvaru zalomeném nůdovsně nebo nárvsně odstranění	m2	3,80000	28,77	109,33	12,00	122,45	801-1	RTS 24/ I
27	317353121R0	Bednění mostních říms zřízení bednění	m2	121,87500	212,60	25 910,63	12,00	29 019,91	821-1	RTS 24/ I
		jakéhokoliv tvaru, přímých, zalomených nebo jinak zakřivených,								
		"Technická specifikace dle PD"								
		D 1.2.2.4 S06b : 18,85*1,5		28,27000						
		41,7*1,5		62,55000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	221201	Transformace Domova U studánky-domek Rudoltice II
O:	D.1.2	Stavebně konstrukční řešení
R:	D 1.2.1	Stavebně konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		20,7*1,5			31,05000					
28	317353221R0	Bednění mostních říms odstranění bednění jakéhokoliv tvaru, přímých, zalomených nebo jinak zakřivených,	m2	121,87500	17,50	2 132,81	12,00	2 388,75	821-1	RTS 24/ I
29	317361721R0	Výztuž překladů, říms a klenbových pásů z betonářské oceli BSt 500 S včetně distančních prvků "Technická specifikace dle PD" D 1.2.2.12 : 0,06299 D 1.2.2.4 S06a,b : 2,900957	t	2,96395	45 767,24	135 651,81	12,00	151 930,03	801-1	RTS 24/ I
30	317361921RT	Výztuž překladů, říms a klenbových pásů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm včetně distančních prvků "Technická specifikace dle PD" D 1.2.2.4 S06a,b : 0,724776	t	0,72478	41 750,56	30 259,97	12,00	33 891,17	801-1	RTS 24/ I
31	411321315R0	Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 20/25 "Technická specifikace dle PD" Začátek provozního součtu D 1.2.2.10 D2 : 4,25*23,85 11,45*13,85 23,85*9,25 Mezisoučet Konec provozního součtu 480,5575*0,25	m3	120,13938	4 105,41	493 221,41	12,00	552 407,98	801-1	RTS 24/ I
32	411321826R0	Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) "Technická specifikace dle PD" Začátek provozního součtu D 1.2.2.10 D1 : 8,37*4,47 32,6*2,02 Mezisoučet Konec provozního součtu	m3	29,67978	4 105,41	121 847,67	12,00	136 469,39	801-1	RTS 24/ I
					37,41000					
					65,85000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	221201	Transformace Domova U studánky-domek Rudoltice II
O:	D.1.2	Stavebně konstrukční řešení
R:	D 1.2.1	Stavebně konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		103,2659*(0,15+0,25)/2		20,65000						
		Začátek provozního součtu								
		D3 : 24,2*1,42		34,36000						
		4,45*2,42		10,77000						
		Mezisoučet								
		Konec provozního součtu								
		45,133*(0,15+0,25)/2		9,03000						
33	411351101RT	Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy systémové, včetně podepření, tloušťka stropu 240 mm, zřízení s pomocným lešením	m2	480,55750	53,70	25 805,94	12,00	28 902,65	801-1	RTS 24/ I
		"Technická specifikace dle PD"								
		Začátek provozního součtu								
		D 1.2.2.10 D2 : 4,25*23,85		101,36000						
		11,45*13,85		158,58000						
		23,85*9,25		220,61000						
		Mezisoučet								
		Konec provozního součtu								
		480,5575		480,56000						
34	411351102R0	Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy, odstranění s pomocným lešením	m2	480,55750	13,01	6 252,05	12,00	7 002,30	801-1	RTS 24/ I
35	411351701R0	zřízení	m2	148,39890	596,57	88 530,33	12,00	99 153,97		RTS 24/ I
		"Technická specifikace dle PD"								
		Začátek provozního součtu								
		D 1.2.2.10 D1 : 8,37*4,47		37,41000						
		32,6*2,02		65,85000						
		Mezisoučet								
		Konec provozního součtu								
		103,2659		103,27000						
		Začátek provozního součtu								
		D3 : 24,2*1,42		34,36000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	221201	Transformace Domova U studánky-domek Rudoltice II
O:	D.1.2	Stavebně konstrukční řešení
R:	D 1.2.1	Stavebně konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4,45*2,42		10,77000						
		Mezisoučet								
		Konec provozního součtu								
		45,133		45,13000						
36	411351702R00	Odstranění	m2	148,39890	149,37	22 166,34	12,00	24 826,30		RTS 24/ I
37	411351801R00	Bednění stropů bednění svislých ploch zřízení s pomocným lešením	m	267,78000	53,70	14 379,79	12,00	16 105,36	801-1	RTS 24/ I
		D 1.2.2.10 D1 : (6,27+32,6)*2		77,74000						
		D 1.2.2.10 D2 : (37,8+13,5)*2		102,60000						
		(1,05+1,55)*2*3		15,60000						
		D3 : (24,2+3,62)*2		55,64000						
		(5,6+2,5)*2		16,20000						
38	411351802R00	Bednění stropů bednění svislých ploch odstranění s pomocným lešením	m	267,78000	13,01	3 483,82	12,00	3 901,88	801-1	RTS 24/ I
39	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R) prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků. výztuž obsahuje i výztuž atikového věnce	t	16,72269	22 886,75	382 728,03	12,00	428 655,39	801-1	RTS 24/ I
		D 1.2.2.5 dolní výztuž : 8,361344		8,36000						
		D 1.2.2.6 horní výztuž : 8,361344		8,36000						
40	411361921RT	Výztuž stropů ze svařovaných sítí průměr drátu 5 mm, velikost oka 100 / 100 mm prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků. "Technická specifikace dle PD"	t	0,07392	23 193,74	1 714,48	12,00	1 920,22	801-1	RTS 24/ I
		D 1.2.2.5 dolní výztuž KD 36 : 0,03696		0,04000						
		D 1.2.2.6 horní výztuž KD 36 : 0,03696		0,04000						
41	411361921RT	Výztuž stropů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100 / 100 mm	t	11,20221	23 212,06	260 026,37	12,00	291 229,53	801-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	221201	Transformace Domova U studánky-domek Rudoltice II
O:	D.1.2	Stavebně konstrukční řešení
R:	D 1.2.1	Stavebně konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků. "Technická specifikace dle PD" D 1.2.2.5 dolní výztuž KY 49 : 5,601104 D 1.2.2.6 horní výztuž KY 49 : 5,601104								
42	411R1	iso nosník "Technická specifikace dle PD" dodávka a montáž 1.2.2.10 : 8,45+4,25+23,85+13,85	m	50,40000	540,67	27 249,77	12,00	30 519,74		Vlastní
43	417321315R0	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 20/25 "Technická specifikace dle PD" D 1.2.2.10 věnec atika :	m3	2,18325	3 528,09	7 702,70	12,00	8 627,02	801-1	RTS 24/ I
44	631316231R0	Mazanina z betonu prostého speciální povrchové úpravy mazanin hlazení strojně (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem D 1.2.2.4 S06a,b : 270	m2	270,00000	292,33	78 929,10	12,00	88 400,59	801-1	RTS 24/ I
45	631319291R0	Mazanina z betonu prostého speciální povrchové úpravy mazanin kartáčování povrchu (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem "Technická specifikace dle PD" D 1.2.2.4 S06a,b : 270	m2	270,00000	100,80	27 216,00	12,00	30 481,92	801-1	RTS 24/ I
46	931961135T0	Dilatační spáry dodávka a montáž "Technická specifikace dle PD" D 1.2.2.4 S06a,b : 1,8*5 6,05*2 1,98*4 14,1+13,83+24,27+20,0 stropní deska : 2,02*3 1,42*2	m	110,12000	125,54	13 824,46	12,00	15 483,40		Vlastní
Díl 767		Konstrukce zámečnické			111 112,09			124 445,54		
47	13285301R	Ocel svařitelná betonářská - tyč; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439): d = 14.0 mm Začátek provozního součtu D 1.2.2.11 ozn 6 : 0,00303 ozn 7 : 0,00097	t	0,00500	32 680,17	163,40	12,00	183,01	SPCM	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	221201	Transformace Domova U studánky-domek Rudoltice II
O:	D.1.2	Stavebně konstrukční řešení
R:	D 1.2.1	Stavebně konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet								
		Konec provozního součtu								
		0,004*1,25		0,01000						
48	13611218R	Výrobek plochý ocelový válcovaný za tepla - plech; hladký; tl. = 5,00 mm	t	0,00295	42 107,95	124,22	12,00	139,13	SPCM	RTS 24/ I
		D 1.2.2.11 ozn 5 : 0,00236*1,25								
49	13611238R	Výrobek plochý ocelový válcovaný za tepla - plech; hladký; tl. = 15,00 mm	t	0,15160	42 699,02	6 473,17	12,00	7 249,95	SPCM	RTS 24/ I
		Začátek provozního součtu								
		D 1.2.2.11 ozn 3 : 0,11657		0,12000						
		ozn 4 : 0,00471								
		Mezisoučet								
		Konec provozního součtu								
		0,12128*1,25		0,15000						
50	1458729761T	Profil čtvercový uzavř.svařovaný S355 100 x 10 mm	t	0,10016	47 331,35	4 740,71	12,00	5 309,60		Vlastní
		25,8kg/m								
		D 1.2.2.11 ozn 2 : 0,08013*1,25		0,10000						
51	145878991T	Profil obdélník. uzavř.svařovaný S235 200x100x6 mm	t	0,52060	48 256,90	25 122,54	12,00	28 137,24		Vlastní
		26,3kg/m								
		D 1.2.2.11 ozn 2 : 0,41648*1,25		0,52000						
52	553980001T	Ocelové výrobky žárovézinkování,vč. práškového lakování (Technické parametry dle PD)	kg	624,25000	32,07	20 019,70	12,00	22 422,06		Vlastní
		Ne nátěr!!!								
		11,07+116,57+496,61		624,25000						
53	767995101R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg	kg	11,07000	76,98	852,17	12,00	954,43	800-767	RTS 24/ I
		D 1.2.2.11 ozn 6 : 3,03		3,03000						
		ozn 7 : 0,97		0,97000						
		ozn 4 : 4,71		4,71000						
		D 1.2.2.11 ozn 5 : 2,36		2,36000						
54	767995103R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	116,57000	76,98	8 973,56	12,00	10 050,39	800-767	RTS 24/ I
		D 1.2.2.11 ozn 3 : 116,57		116,57000						
55	767995105R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	496,61000	87,06	43 234,87	12,00	48 423,05	800-767	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	221201	Transformace Domova U studánky-domek Rudoltice II
O:	D.1.2	Stavebně konstrukční řešení
R:	D 1.2.1	Stavebně konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D 1.2.2.11 ozn 2 : 80,13		80,13000						
		D 1.2.2.11 ozn 2 : 416,48		416,48000						
56	998767101R01	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,81280	1 731,97	1 407,75	12,00	1 576,68	800-767	RTS 24/ I
Díl 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách			3 899,19	4 367,09				
57	9539812R14	Chemické kotvy, beton, hl.150 mm, M14, malta 2slož "Technická specifikace dle PD" D 1.2.2.11 : 5*4 1*3	kus	23,00000	169,53	3 899,19	12,00	4 367,09		Vlastní
Díl 99		Staveništní přesun hmot			966 860,65	1 082 883,93				
58	998011001R01	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou	t	2 650,67619	364,76	966 860,65	12,00	1 082 883,93	801-1	RTS 24/ I
Celkem						5 741 394,86				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	221201	Transformace Domova U studánky-domek Rudoltice II
O:	D.1.4	Inženýrské objekty
R:	D 1.4.1a	Zdravotně technické instalace

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl:	1	Zemní práce				645 190,80		722 613,70		
1	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	296,20800	742,09	219 812,99	12,00	246 190,55	800-1	RTS 24/ I

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Začátek provozního součtu

D 1.4.1.1-12 HT70 : 16,8 16,80000

D 1.4.1.1-12 HT100 : 9,3 9,30000

D 1.4.1.1-12 HT125 : 1,3 1,30000

D 1.4.1.1-12 HT150 : 0,3 0,30000

D.1.4.1-12 KG 100 : 57 57,00000

D.1.4.1-12 KG 125 : 93,6 93,60000

D.1.4.1-12 KG 150 : 27,4 27,40000

Mezisoučet

Konec provozního součtu

205,7*0,8*(2,4+1,2)/2 296,21000

2	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	296,20800	28,74	8 513,02	12,00	9 534,58	800-1	RTS 24/ I
---	--------------	--	----	-----------	-------	----------	-------	----------	-------	-----------

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

3	133201101R00	Hloubení šachet v hornině 3 do 100 m3	m3	8,70000	392,69	3 416,40	12,00	3 826,37	800-1	RTS 24/ I
---	--------------	---------------------------------------	----	---------	--------	----------	-------	----------	-------	-----------

zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,

D 1.4.1.1-12 ŠS1 : 2*2*1,8 7,20000

RŠ1 : 1,5 1,50000

4	133201109R00	Hloubení šachet v hornině 3 příplatek za lepivost horniny	m3	8,70000	37,68	327,82	12,00	367,16	800-1	RTS 24/ I
---	--------------	---	----	---------	-------	--------	-------	--------	-------	-----------

zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,

5	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	740,52000	1,26	933,06	12,00	1 045,03	800-1	RTS 24/ I
pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,										
Začátek provozního součtu										
D 1.4.1.1-12 HT70 : 16,8				16,80000						
D 1.4.1.1-12 HT100 : 9,3				9,30000						
D 1.4.1.1-12 HT125 : 1,3				1,30000						
D 1.4.1.1-12 HT150 : 0,3				0,30000						
D.1.4.1-12 KG 100 : 57				57,00000						
D.1.4.1-12 KG 125 : 93,6				93,60000						
D.1.4.1-12 KG 150 : 27,4				27,40000						
Mezisoučet										
Konec provozního součtu										
205,7*(2,4+1,2)/2*2				740,52000						
6	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené , hloubky do 2 m	m2	740,52000	0,74	547,98	12,00	613,74	800-1	RTS 24/ I
pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,										
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	296,20800	121,17	35 891,52	12,00	40 198,50	800-1	RTS 24/ I
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,										
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	304,90800	268,87	81 980,61	12,00	91 818,28	800-1	RTS 24/ I
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.										
Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění.										
Místo pro uložení vytěžené zeminy si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedená v popise položky.Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy.										
Začátek provozního součtu										
D 1.4.1.1-12 HT70 : 16,8				16,80000						
D 1.4.1.1-12 HT100 : 9,3				9,30000						
D 1.4.1.1-12 HT125 : 1,3				1,30000						
D 1.4.1.1-12 HT150 : 0,3				0,30000						
D.1.4.1-12 KG 100 : 57				57,00000						
D.1.4.1-12 KG 125 : 93,6				93,60000						
D.1.4.1-12 KG 150 : 27,4				27,40000						
Mezisoučet										
Konec provozního součtu										
205,7*0,8*(2,4+1,2)/2				296,21000						
D 1.4.1.1-12 ŠS1 : 2*2*1,8				7,20000						
RŠ1 : 1,5				1,50000						
9	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	3 049,08000	2,04	6 220,12	12,00	6 966,53	800-1	RTS 24/ I

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

304,908*10

3 049,08000

10	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	304,90800	102,24	31 173,79	12,00	34 914,64	800-1	RTS 24/ I
11	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	217,69328	137,09	29 843,57	12,00	33 424,80	800-1	RTS 24/ I

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

rýhy : 205,7*0,8*(2,4+1,2)/2

296,21000

šachty : 2*2*1,8

7,20000

odpočet obsyp : -205,7*0,8*0,4

-65,82000

odpočet lože : -205,7*0,8*0,1

-16,46000

ŠS1 : -0,6*0,6*3,14*1,8

-2,03000

RŠ1 : -1*0,8*1,75

-1,40000

12	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	65,82400	665,10	43 779,54	12,00	49 033,08	800-1	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-------	-----------	-------	-----------

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

Začátek provozního součtu

D 1.4.1.1-12 HT70 : 16,8

16,80000

D 1.4.1.1-12 HT100 : 9,3

9,30000

D 1.4.1.1-12 HT125 : 1,3

1,30000

D 1.4.1.1-12 HT150 : 0,3

0,30000

D.1.4.1-12 KG 100 : 57

57,00000

D.1.4.1-12 KG 125 : 93,6

93,60000

D.1.4.1-12 KG 150 : 27,4

27,40000

Mezisoučet

Konec provozního součtu

205,7*0,8*0,4

65,82000

13	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	579,32520	44,22	25 617,76	12,00	28 691,89	800-1	RTS 24/ I
----	--------------	---	---	-----------	-------	-----------	-------	-----------	-------	-----------

304,908*1,9

579,33000

14	58344197R	šterkodrt' frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A	t	399,24948	393,57	157 132,62	12,00	175 988,53	SPCM	RTS 23/ I
----	-----------	---	---	-----------	--------	------------	-------	------------	------	-----------

Začátek provozního součtu

rýhy : 205,7*0,8*(2,4+1,2)/2

296,21000

šachty : 2*2*1,8

7,20000

odpočet obsyp : -205,7*0,8*0,4

-65,82000

odpočet lože : -205,7*0,8*0,1

-16,46000

ŠS1 : -0,6*0,6*3,14*1,8

-2,03000

RŠ1 : -1*0,8*1,75

-1,40000

Mezisoučet

Konec provozního součtu

217,69328*1,834

399,25000

Díl:	45	Podkladní a vedlejší konstrukce	27 030,67					30 274,35		
15	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm	m3	16,45600	1 556,61	25 615,57	12,00	28 689,44	827-1	RTS 24/ I

v otevřeném výkopu,

Začátek provozního součtu

D 1.4.1.1-12 HT70 : 16,8 16,80000

D 1.4.1.1-12 HT100 : 9,3 9,30000

D 1.4.1.1-12 HT125 : 1,3 1,30000

D 1.4.1.1-12 HT150 : 0,3 0,30000

D.1.4.1-12 KG 100 : 57 57,00000

D.1.4.1-12 KG 125 : 93,6 93,60000

D.1.4.1-12 KG 150 : 27,4 27,40000

Mezisoučet

Konec provozního součtu

205,7*0,8*0,1 16,46000

16	452311121R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu prostého třídy C 8/10	m3	0,40000	3 537,75	1 415,10	12,00	1 584,91	827-1	RTS 24/ I
z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,										
D 1.4.1.1-12 ŠS1 : 2*2*0,1					0,40000					

Díl:	721	Vnitřní kanalizace	452 788,99					507 123,67		
------	-----	--------------------	------------	--	--	--	--	------------	--	--

17	28615282.AR	Koleno plastové pro vnitřní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; jmenovitý úhel = 45,0 °; DN/OD = 40; Dmax = 54,2 mm	kus	15,00000	199,88	2 998,20	12,00	3 357,98	SPCM	RTS 24/ I
----	-------------	---	-----	----------	--------	----------	-------	----------	------	-----------

D 1.4.1.1-12 tvarovky neobsažené v základních položkách : 15 15,00000

18	28615284.AR	Koleno plastové pro vnitřní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; jmenovitý úhel = 87,0 °; DN/OD = 40; Dmax = 54,2 mm	kus	34,00000	199,88	6 795,92	12,00	7 611,43	SPCM	RTS 24/ I
----	-------------	---	-----	----------	--------	----------	-------	----------	------	-----------

D 1.4.1.1-12 tvarovky neobsažené v základních položkách : 34 34,00000

19	28615287.AR	Koleno plastové pro vnitřní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; jmenovitý úhel = 45,0 °; DN/OD = 50; Dmax = 64,2 mm	kus	7,00000	252,06	1 764,42	12,00	1 976,15	SPCM	RTS 24/ I
----	-------------	---	-----	---------	--------	----------	-------	----------	------	-----------

D 1.4.1.1-12 tvarovky neobsažené v základních položkách : 7 7,00000

20	28615289.AR	Koleno plastové pro vnitřní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; jmenovitý úhel = 87,0 °; DN/OD = 50; Dmax = 64,2 mm	kus	24,00000	252,06	6 049,44	12,00	6 775,37	SPCM	RTS 24/ I
----	-------------	---	-----	----------	--------	----------	-------	----------	------	-----------

D 1.4.1.1-12 tvarovky neobsažené v základních položkách : 24 24,00000

21	28615292.AR	Koleno plastové pro vnitřní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; jmenovitý úhel = 45,0 °; DN/OD = 75; Dmax = 89,4 mm	kus	3,00000	252,06	756,18	12,00	846,92	SPCM	RTS 24/ I
----	-------------	---	-----	---------	--------	--------	-------	--------	------	-----------

D 1.4.1.1-12 tvarovky neobsažené v základních položkách : 3 3,00000

22	28615294.AR	Koleno plastové pro vnitřní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; jmenovitý úhel = 87,0 °; DN/OD = 75; Dmax = 89,4 mm	kus	6,00000	252,06	1 512,36	12,00	1 693,84	SPCM	RTS 24/ I
----	-------------	---	-----	---------	--------	----------	-------	----------	------	-----------

D 1.4.1.1-12 tvarovky neobsažené v základních položkách : 6 6,00000

23	28615297.AR	Koleno plastové pro vnitřní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; jmenovitý úhel = 45,0 °; DN/OD = 110; Dmax = 127,8 mm	kus	10,00000	252,06	2 520,60	12,00	2 823,07	SPCM	RTS 24/ I
D 1.4.1.1-12 tvarovky neobsažené v základních položkách : 10				10,00000						
24	28615299.AR	Koleno plastové pro vnitřní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; jmenovitý úhel = 87,0 °; DN/OD = 110; Dmax = 127,8 mm	kus	10,00000	252,06	2 520,60	12,00	2 823,07	SPCM	RTS 24/ I
D 1.4.1.1-12 tvarovky neobsažené v základních položkách : 10				10,00000						
25	28615340.AR	Odbočka plastová pro vnitřní kanalizaci typ: jednoduchá, jednoznačná; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; jmenovitý úhel = 45,0 °; DN/OD = 50	kus	3,00000	278,60	835,80	12,00	936,10	SPCM	RTS 24/ I
D 1.4.1.1-12 tvarovky neobsažené v základních položkách : 3				3,00000						
26	28615345.AR	odbočka PP; 45,0 °; d1 = 75 mm; d2 = 40 mm; l = 130 mm; hladká, hrdlovaná; DN 70,0 mm; DN2 40 mm	kus	15,00000	389,15	5 837,25	12,00	6 537,72	SPCM	RTS 21/ I
D 1.4.1.1-12 tvarovky neobsažené v základních položkách : 15				15,00000						
27	28615350.AR	Odbočka plastová pro vnitřní kanalizaci typ: jednoduchá, redukovaná; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; jmenovitý úhel = 45,0 °; DN/OD = 75; DN/OD3 = 50	kus	7,00000	252,06	1 764,42	12,00	1 976,15	SPCM	RTS 24/ I
D 1.4.1.1-12 tvarovky neobsažené v základních položkách : 7				7,00000						
28	28615365.AR	Odbočka plastová pro vnitřní kanalizaci typ: jednoduchá, redukovaná; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; jmenovitý úhel = 45,0 °; DN/OD = 110; DN/OD3 = 75	kus	3,00000	393,57	1 180,71	12,00	1 322,40	SPCM	RTS 24/ I
D 1.4.1.1-12 tvarovky neobsažené v základních položkách : 3				3,00000						
29	28615370.AR	Odbočka plastová pro vnitřní kanalizaci typ: jednoduchá, jednoznačná; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; jmenovitý úhel = 45,0 °; DN/OD = 110	kus	9,00000	393,57	3 542,13	12,00	3 967,19	SPCM	RTS 24/ I
D 1.4.1.1-12 tvarovky neobsažené v základních položkách : 9				9,00000						
30	28615372.AR	Odbočka plastová pro vnitřní kanalizaci typ: jednoduchá, jednoznačná; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; jmenovitý úhel = 87,5 °; DN/OD = 110	kus	1,00000	393,57	393,57	12,00	440,80	SPCM	RTS 24/ I
D 1.4.1.1-12 tvarovky neobsažené v základních položkách : 1				1,00000						
31	28615402.AR	Spojka plastová pro vnitřní kanalizaci typ: redukovaná excentrická; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; DN/OD = 75; DN/OD2 = 50	kus	1,00000	252,06	252,06	12,00	282,31	SPCM	RTS 24/ I
D 1.4.1.1-12 tvarovky neobsažené v základních položkách : 1				1,00000						
32	28615403.AR	redukce excentrická; PP; d = 100,0 mm; d2 = 50 mm; hladká	kus	2,00000	358,20	716,40	12,00	802,37	SPCM	RTS 10/ I
D 1.4.1.1-12 tvarovky neobsažené v základních položkách : 2				2,00000						
33	28615403T	HTR Redukce DN75/40	kus	1,00000	323,70	323,70	12,00	362,54		Vlastní
D 1.4.1.1-12 tvarovky neobsažené v základních položkách : 1				1,00000						
34	28615404.AR	Spojka plastová pro vnitřní kanalizaci typ: redukovaná excentrická; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; DN/OD = 110; DN/OD2 = 75	kus	19,00000	264,45	5 024,55	12,00	5 627,50	SPCM	RTS 24/ I
D 1.4.1.1-12 tvarovky neobsažené v základních položkách : 19				19,00000						
35	28615404.AR	Spojka plastová pro vnitřní kanalizaci typ: redukovaná excentrická; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; DN/OD = 110; DN/OD2 = 75	kus	19,00000	264,45	5 024,55	12,00	5 627,50	SPCM	RTS 24/ I
D 1.4.1.1-12 tvarovky neobsažené v základních položkách : 19				19,00000						

36	28615405.AR	Spojka plastová pro vnitřní kanalizaci typ: redukovaná excentrická; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; DN/OD = 125; DN/OD2 = 110	kus	12,00000	277,71	3 332,52	12,00	3 732,42	SPCM	RTS 24/ I
D 1.4.1.1-12 tvarovky neobsažené v základních položkách : 12				12,00000						
37	28615406R	Spojka plastová pro vnitřní kanalizaci typ: redukovaná excentrická; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; DN/OD = 160; DN/OD2 = 110	kus	1,00000	331,66	331,66	12,00	371,46	SPCM	RTS 24/ I
D 1.4.1.1-12 tvarovky neobsažené v základních položkách : 1				1,00000						
38	28615443.AR	Kus čistící plastový pro vnitřní kanalizaci typ: přímý; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; DN/OD = 110	kus	12,00000	445,76	5 349,12	12,00	5 991,01	SPCM	RTS 24/ I
D 1.4.1.1-12 : 12				12,00000						
39	28615652.AR	Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; jmenovitý úhel = 45,0 °; DN = 100; SDR 41,0; SN 8	kus	88,00000	431,61	37 981,68	12,00	42 539,48	SPCM	RTS 24/ I
D 1.4.1.1-12 tvarovky neobsažené v základních položkách : 88				88,00000						
40	28615657.AR	Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; jmenovitý úhel = 45,0 °; DN = 125; SDR 41,0; SN 8	kus	47,00000	431,61	20 285,67	12,00	22 719,95	SPCM	RTS 24/ I
D 1.4.1.1-12 tvarovky neobsažené v základních položkách : 47				47,00000						
41	28615662.AR	Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; jmenovitý úhel = 45,0 °; DN = 150; SDR 41,0; SN 8	kus	6,00000	443,99	2 663,94	12,00	2 983,61	SPCM	RTS 24/ I
D 1.4.1.1-12 tvarovky neobsažené v základních položkách : 6				6,00000						
42	28615690.AR	Spojka plastová pro venkovní kanalizaci typ: redukovaná excentrická; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN = 125; DN2 = 100; SDR 41,0; SN 8	kus	6,00000	431,61	2 589,66	12,00	2 900,42	SPCM	RTS 24/ I
D 1.4.1.1-12 tvarovky neobsažené v základních položkách : 6				6,00000						
43	28615692.AR	Spojka plastová pro venkovní kanalizaci typ: redukovaná excentrická; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN = 150; DN2 = 125; SDR 41,0; SN 8	kus	1,00000	431,61	431,61	12,00	483,40	SPCM	RTS 24/ I
D 1.4.1.1-12 tvarovky neobsažené v základních položkách : 1				1,00000						
44	28615700.AR	Odbočka plastová pro venkovní kanalizaci typ: jednoduchá, jednoznačná; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; jmenovitý úhel = 45,0 °; DN = 100; SDR 41,0; SN 8	kus	6,00000	402,42	2 414,52	12,00	2 704,26	SPCM	RTS 24/ I
D 1.4.1.1-12 tvarovky neobsažené v základních položkách : 6				6,00000						
45	28615701.AR	Odbočka plastová pro venkovní kanalizaci typ: jednoduchá, redukovaná; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; jmenovitý úhel = 45,0 °; DN = 125; DN3 = 100; SDR 41,0; SN 8	kus	13,00000	402,42	5 231,46	12,00	5 859,24	SPCM	RTS 24/ I
D 1.4.1.1-12 tvarovky neobsažené v základních položkách : 13				13,00000						
46	28615702.AR	Odbočka plastová pro venkovní kanalizaci typ: jednoduchá, jednoznačná; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; jmenovitý úhel = 45,0 °; DN = 125; SDR 41,0; SN 8	kus	13,00000	402,42	5 231,46	12,00	5 859,24	SPCM	RTS 24/ I
D 1.4.1.1-12 tvarovky neobsažené v základních položkách : 13				13,00000						
47	28615703.AR	Odbočka plastová pro venkovní kanalizaci typ: jednoduchá, redukovaná; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; jmenovitý úhel = 45,0 °; DN = 150; DN3 = 100; SDR 41,0; SN 8	kus	5,00000	413,92	2 069,60	12,00	2 317,95	SPCM	RTS 24/ I
D 1.4.1.1-12 tvarovky neobsažené v základních položkách : 5				5,00000						

48	28651704.AR	Odbočka plastová pro venkovní kanalizaci typ: jednoduchá, redukováná; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; jmenovitý úhel = 45,0 °; DN = 150; DN3 = 125; SDR 41,0; SN 8	kus	4,00000	413,92	1 655,68	12,00	1 854,36	SPCM	RTS 24/ I
D 1.4.1.1-12 tvarovky neobsažené v základních položkách : 4				4,00000						
49	28651705.AR	Odbočka plastová pro venkovní kanalizaci typ: jednoduchá, jednoznačná; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; jmenovitý úhel = 45,0 °; DN = 150; SDR 41,0; SN 8	kus	1,00000	413,92	413,92	12,00	463,59	SPCM	RTS 24/ I
D 1.4.1.1-12 tvarovky neobsažené v základních položkách : 1				1,00000						
50	28651842.AR	Kus čistící plastový pro venkovní kanalizaci typ: přímý; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN = 150; SDR 41,0; SN 8	kus	1,00000	412,15	412,15	12,00	461,61	SPCM	RTS 24/ I
D 1.4.1.1-12 tvarovky neobsažené v základních položkách : 1				1,00000						
51	721176102R00	Potrubí HT přípojevací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40	m	8,90000	462,10	4 112,69	12,00	4 606,21	800-721	RTS 24/ I
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.										
Potrubí včetně tvarovek.Dodavatel je povinen zakalkulovat veškeré zednické přípomocce										
D 1.4.1.1-12 : 8,9				8,90000						
52	721176103R00	Potrubí HT přípojevací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	7,60000	509,30	3 870,68	12,00	4 335,16	800-721	RTS 24/ I
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.										
Potrubí včetně tvarovek.Dodavatel je povinen zakalkulovat veškeré zednické přípomocce										
D 1.4.1.1-12 : 7,6				7,60000						
53	721176104R00	Potrubí HT přípojevací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70	m	2,30000	594,28	1 366,84	12,00	1 530,86	800-721	RTS 24/ I
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.										
D 1.4.1.1-12 : 2,3				2,30000						
54	721176105R00	Potrubí HT přípojevací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	5,30000	782,70	4 148,31	12,00	4 646,11	800-721	RTS 24/ I
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.										
Potrubí včetně tvarovek.Dodavatel je povinen zakalkulovat veškeré zednické přípomocce										
D 1.4.1.1-12 : 5,3				5,30000						
55	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70	m	14,80000	594,28	8 795,34	12,00	9 850,78	800-721	RTS 24/ I
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.										
D 1.4.1.1-12 : 14,8				14,80000						
56	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	19,40000	782,70	15 184,38	12,00	17 006,51	800-721	RTS 24/ I
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.										
Potrubí včetně tvarovek.Dodavatel je povinen zakalkulovat veškeré zednické přípomocce										
D 1.4.1.1-12 : 19,4				19,40000						
57	721176124R00	Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 70	m	16,80000	514,07	8 636,38	12,00	9 672,75	800-721	RTS 24/ I
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.										
D 1.4.1.1-12 : 16,8				16,80000						
58	721176125R00	Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	9,30000	640,82	5 959,63	12,00	6 674,79	800-721	RTS 24/ I
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.										

D 1.4.1.1-12 : 9,3

9,30000

59	721176126R00	Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,1 mm, DN 125	m	1,30000	780,95	1 015,24	12,00	1 137,07	800-721	RTS 24/ I
----	--------------	---	---	---------	--------	----------	-------	----------	---------	-----------

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

D 1.4.1.1-12 : 1,3

1,30000

60	721176144R00	Potrubí HT dešťové (svislé) vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70	m	3,50000	320,79	1 122,77	12,00	1 257,50	800-721	RTS 24/ I
----	--------------	---	---	---------	--------	----------	-------	----------	---------	-----------

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

D 1.4.1.1-12 : 3,5

3,50000

61	721176145R00	Potrubí HT dešťové (svislé) vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	10,50000	444,19	4 664,00	12,00	5 223,68	800-721	RTS 24/ I
----	--------------	---	---	----------	--------	----------	-------	----------	---------	-----------

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

D 1.4.1.1-12 : 10,5

10,50000

62	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100	m	57,00000	421,98	24 052,86	12,00	26 939,20	800-721	RTS 24/ I
----	--------------	---	---	----------	--------	-----------	-------	-----------	---------	-----------

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

D.1.4.1-12 KG 100 : 57

57,00000

63	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125	m	93,60000	492,30	46 079,28	12,00	51 608,79	800-721	RTS 24/ I
----	--------------	---	---	----------	--------	-----------	-------	-----------	---------	-----------

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek. Dodavatel je povinen zakalkulovat veškeré zednické přípomoce

D.1.4.1-12 KG 125 : 93,6

93,60000

64	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150	m	27,40000	634,32	17 380,37	12,00	19 466,01	800-721	RTS 24/ I
----	--------------	---	---	----------	--------	-----------	-------	-----------	---------	-----------

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

D.1.4.1-12 KG 150 : 27,4

27,40000

65	721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci	kus	15,00000	287,44	4 311,60	12,00	4 828,99	800-721	RTS 24/ I
----	--------------	--	-----	----------	--------	----------	-------	----------	---------	-----------

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

D 1.4.1.1-12 : 4+7+4

15,00000

66	721194107R00	Zřízení přípojek na potrubí D 75 mm, materiál ve specifikaci	kus	7,00000	542,16	3 795,12	12,00	4 250,53	800-721	RTS 24/ I
----	--------------	--	-----	---------	--------	----------	-------	----------	---------	-----------

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

D 1.4.1.1-12 : 7

7,00000

67	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci	kus	9,00000	542,16	4 879,44	12,00	5 464,97	800-721	RTS 24/ I
----	--------------	---	-----	---------	--------	----------	-------	----------	---------	-----------

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

D 1.4.1.1-12 : 9

9,00000

68	721223424RT1	Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou průměr 50, 75 110 mm, se svislým odtokem, 147x147mm/138x138mm, včetně dodávky materiálu	kus	11,00000	3 428,13	37 709,43	12,00	42 234,56	800-721	RTS 24/ I
----	--------------	--	-----	----------	----------	-----------	-------	-----------	---------	-----------

"Technická specifikace dle PD"

D 1.4.1.1-12 VP100 : 11

11,00000

69	721273180R00	Ventilační hlavice D 50, 75 mm, podomítkový přívzdušňovací ventil s vyjímatelnou funkční částí, stavební ochrannou zátkou a krytem, včetně dodávky materiálu	kus	23,00000	4 059,57	93 370,11	12,00	104 574,52	800-721	RTS 24/ I
----	--------------	--	-----	----------	----------	-----------	-------	------------	---------	-----------

"Technická specifikace dle PD"

+ pohledový kryt - barva dle výběru investora

D 1.4.1.1-12 : 23

23,00000

70	721273200RT3	Ventilační hlavice D 110 mm, souprava z PP	kus	3,00000	4 293,95	12 881,85	12,00	14 427,67	800-721	RTS 24/ I
----	--------------	--	-----	---------	----------	-----------	-------	-----------	---------	-----------

D 1.4.1.1-12 : 3

3,00000

71	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200	m	278,00000	31,40	8 729,20	12,00	9 776,70	800-721	RTS 24/ I
----	--------------	---	---	-----------	-------	----------	-------	----------	---------	-----------

D 1.4.1.1-12 : 57+93,6+27,4+16,8+9,3+1,3+0,3+8,9+7,6+20,6+35,2

278,00000

72	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m	t	0,68232	756,19	515,96	12,00	577,88	800-721	RTS 24/ I
----	--------------	---	---	---------	--------	--------	-------	--------	---------	-----------

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Díl:	722	Vnitřní vodovod			478 948,19	536 421,97				
-------------	------------	------------------------	--	--	-------------------	-------------------	--	--	--	--

73	55111867R	ventil výtokový pro vodovod; venkovní nezámrzný, s přívzdušňovačem potrubí; DN 20 mm; ovládání manuální	kus	3,00000	428,95	1 286,85	12,00	1 441,27	SPCM	RTS 24/ I
----	-----------	---	-----	---------	--------	----------	-------	----------	------	-----------

uzamykatelný

D 1.4.1.1-12 : 3

3,00000

74	55141112R	ventil rohový pro vodovod, sanitu; kulový, rohový; DN 15 mm; pracovní teplota do 90 ° C; médium voda; 1/2" x 3/8"	kus	44,00000	481,13	21 169,72	12,00	23 710,09	SPCM	RTS 24/ I
----	-----------	---	-----	----------	--------	-----------	-------	-----------	------	-----------

44

44,00000

75	631433203R	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK	m	151,58000	36,26	5 496,29	12,00	6 155,84	SPCM	RTS 24/ I
----	------------	--	---	-----------	-------	----------	-------	----------	------	-----------

D 1.4.1.1-12 : 137,8*1,1

151,58000

76	631433204R	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK	m	22,33000	38,47	859,04	12,00	962,12	SPCM	RTS 24/ I
----	------------	--	---	----------	-------	--------	-------	--------	------	-----------

D 1.4.1.1-12 : 20,3*1,1

22,33000

77	631433304R	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK	m	14,30000	43,87	627,34	12,00	702,62	SPCM	RTS 24/ I
----	------------	--	---	----------	-------	--------	-------	--------	------	-----------

D 1.4.1.1-12 : 13*1,1

14,30000

78	722172411R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	86,60000	722,59	62 576,29	12,00	70 085,44	800-721	RTS 24/ I
----	--------------	--	---	----------	--------	-----------	-------	-----------	---------	-----------

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

D 1.4.1.1-12 : 86,6

86,60000

79	722172412R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	51,20000	791,57	40 528,38	12,00	45 391,79	800-721	RTS 24/ I
----	--------------	--	---	----------	--------	-----------	-------	-----------	---------	-----------

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

D 1.4.1.1-12 : 51,2

51,20000

80	722172413R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 4,4 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	13,00000	795,11	10 336,43	12,00	11 576,80	800-721	RTS 24/ I
----	--------------	--	---	----------	--------	-----------	-------	-----------	---------	-----------

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

D 1.4.1.1-12 : 13

13,00000

81	722172414R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 40 mm, s 5,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	20,30000	809,26	16 427,98	12,00	18 399,34	800-721	RTS 24/ I
----	--------------	--	---	----------	--------	-----------	-------	-----------	---------	-----------

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

D 1.4.1.1-12 : 20,3

20,30000

82	722178611R00	Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s čedičovými vlákny a polypropylenu PP-RCT/ AL/ PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, S 3,2, polyfúzně svařované	m	108,30000	285,67	30 938,06	12,00	34 650,63	800-721	RTS 23/ II
----	--------------	---	---	-----------	--------	-----------	-------	-----------	---------	------------

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

D 1.4.1.1-12 : 108,3

108,30000

83	722178612R00	Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s čedičovými vlákny a polypropylenu PP-RCT/ AL/ PP-R, D 25 mm, s 2,8 mm, S 3,2, polyfúzně svařované	m	20,20000	492,63	9 951,13	12,00	11 145,27	800-721	RTS 23/ II
----	--------------	---	---	----------	--------	----------	-------	-----------	---------	------------

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

D 1.4.1.1-12 : 20,2

20,20000

84	722178613R00	Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s čedičovými vlákny a polypropylenu PP-RCT/ AL/ PP-R, D 32 mm, s 3,6 mm, S 3,2, polyfúzně svařované	m	15,50000	946,35	14 668,43	12,00	16 428,64	800-721	RTS 23/ II
----	--------------	---	---	----------	--------	-----------	-------	-----------	---------	------------

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

D 1.4.1.1-12 : 15,5

15,50000

85	722178614R00	Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s čedičovými vlákny a polypropylenu PP-RCT/ AL/ PP-R, D 40 mm, s 4,5 mm, S 3,2, polyfúzně svařované	m	20,00000	1 521,23	30 424,60	12,00	34 075,55	800-721	RTS 23/ II
----	--------------	---	---	----------	----------	-----------	-------	-----------	---------	------------

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

D 1.4.1.1-12 : 20

20,00000

86	722178615R00	Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s čedičovými vlákny a polypropylenu PP-RCT/ AL/ PP-R, D 50 mm, s 5,6 mm, S 3,2, polyfúzně svařované	m	4,00000	2 025,36	8 101,44	12,00	9 073,61	800-721	RTS 23/ II
----	--------------	---	---	---------	----------	----------	-------	----------	---------	------------

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

D 1.4.1.1-12 : 4

4,00000

87	722181211RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 6 mm, d 22 mm	m	108,30000	66,07	7 155,38	12,00	8 014,03	800-721	RTS 24/ I
----	--------------	---	---	-----------	-------	----------	-------	----------	---------	-----------

D 1.4.1.1-12 : 108,3

108,30000

88	722181211RT9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 6 mm, d 28 mm	m	20,20000	73,67	1 488,13	12,00	1 666,71	800-721	RTS 24/ I
----	--------------	---	---	----------	-------	----------	-------	----------	---------	-----------

D 1.4.1.1-12 : 20,2

20,20000

89	722181211RU2	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 6 mm, d 35 mm	m	15,50000	73,67	1 141,89	12,00	1 278,92	800-721	RTS 24/ I
----	--------------	---	---	----------	-------	----------	-------	----------	---------	-----------

D 1.4.1.1-12 : 15,5

15,50000

90	722181212RW2	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 9 mm, d 45 mm	m	20,00000	80,84	1 616,80	12,00	1 810,82	800-721	RTS 24/ I
----	--------------	---	---	----------	-------	----------	-------	----------	---------	-----------

D 1.4.1.1-12 : 20

20,00000

91	722181212RW8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 9 mm, d 54 mm	m	4,00000	92,87	371,48	12,00	416,06	800-721	RTS 24/ I
----	--------------	---	---	---------	-------	--------	-------	--------	---------	-----------

D 1.4.1.1-12 : 4

4,00000

92	722182004R00	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, přes DN 25 do DN 40	m	171,10000	119,40	20 429,34	12,00	22 880,86	800-721	RTS 24/ I
----	--------------	---	---	-----------	--------	-----------	-------	-----------	---------	-----------

D 1.4.1.1-12 : 137,8+20,3+13

171,10000

93	722190222R00	Připojka vodovodní pro pevné připojení z ocelových závitových pozinkovaných běžných trubek 11 353.0, pro pevné připojení, DN 20 napojení OV : 1	soubor	1,00000	13 708,79	13 708,79	12,00	15 353,84	800-721	RTS 24/ I
					1,00000					
94	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 D 1.4.1.1-12 : 44	kus	44,00000	218,46	9 612,24	12,00	10 765,71	800-721	RTS 24/ I
					44,00000					
95	722190402R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 10	kus	10,00000	287,44	2 874,40	12,00	3 219,33	800-721	RTS 24/ I
					10,00000					
96	722190403R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 25	kus	4,00000	542,16	2 168,64	12,00	2 428,88	800-721	RTS 24/ I
97	722202412R00	Kohout kulový nerozebíratelný, spoj svařováním, D 20 mm, včetně dodávky materiálu D 1.4.1.1-12 : 2	kus	2,00000	1 365,57	2 731,14	12,00	3 058,88	800-721	RTS 24/ I
					2,00000					
98	722202414R00	Kohout kulový nerozebíratelný, spoj svařováním, D 32 mm, včetně dodávky materiálu D 1.4.1.1-12 : 1	kus	1,00000	1 435,44	1 435,44	12,00	1 607,69	800-721	RTS 24/ I
					1,00000					
99	722202422R00	Kohout kulový nerozebíratelný s vypouštěním, spoj svařováním, D 20 mm, včetně dodávky materiálu D 1.4.1.1-12 : 3	kus	3,00000	981,73	2 945,19	12,00	3 298,61	800-721	RTS 24/ I
					3,00000					
100	722202425R00	Kohout kulový nerozebíratelný s vypouštěním, spoj svařováním, D 40 mm, včetně dodávky materiálu D 1.4.1.1-12 : 2	kus	2,00000	1 326,66	2 653,32	12,00	2 971,72	800-721	RTS 24/ I
					2,00000					
101	722202512R00	Ventil přímý , spoj svařováním, D 20 mm, včetně dodávky materiálu D 1.4.1.1-12 : 16	kus	16,00000	1 284,20	20 547,20	12,00	23 012,86	800-721	RTS 24/ I
					16,00000					
102	722202513R00	Ventil přímý , spoj svařováním, D 25 mm, včetně dodávky materiálu D 1.4.1.1-12 : 8	kus	8,00000	1 178,07	9 424,56	12,00	10 555,51	800-721	RTS 24/ I
					8,00000					
103	722202516R00	Ventil přímý , spoj svařováním, D 50 mm, včetně dodávky materiálu D 1.4.1.1-12 : 2	kus	2,00000	1 365,57	2 731,14	12,00	3 058,88	800-721	RTS 24/ I
					2,00000					
104	722212440R00	Štítky orientační na zeď D 1.4.1.1-12 : 1	soubor	1,00000	8 844,38	8 844,38	12,00	9 905,71	800-721	RTS 24/ I
					1,00000					
105	722220111R00	Nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu D 1.4.1.1-12 : 13+31	kus	44,00000	516,51	22 726,44	12,00	25 453,61	800-721	RTS 24/ I
					44,00000					
106	722220121R00	Nástěnka nátrubková mosazná pro baterii, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu D 1.4.1.1-12 VYL : 1 7	pár	8,00000	507,71	4 061,68	12,00	4 549,08	800-721	RTS 24/ I
					1,00000					
					7,00000					
107	722229102R00	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/4" D 1.4.1.1-12 Nv : 3	kus	3,00000	32,19	96,57	12,00	108,16	800-721	RTS 24/ I
					3,00000					
108	722231162R00	Ventil vodovodní, pojistný, pružinový, litinový, , DN 20, PN 16, včetně dodávky materiálu "Technické parametry dle PD" D 1.4.1.1-12 : 2	kus	2,00000	643,87	1 287,74	12,00	1 442,27	800-721	RTS 24/ I
					2,00000					
109	722234232R00	Úpravna vody magnetická MÚV, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 10, včetně dodávky materiálu "Technické parametry dle PD"	kus	1,00000	5 766,54	5 766,54	12,00	6 458,52	800-721	RTS 24/ I

D 1.4.1.1-12 : 1			1,00000							
110	722237662R00	Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 16, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	659,79	659,79	12,00	738,96	800-721	RTS 24/ I
D 1.4.1.1-12 : 1			1,00000							
111	722237664R00	Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 12, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	683,67	683,67	12,00	765,71	800-721	RTS 24/ I
D 1.4.1.1-12 : 1			1,00000							
112	722237665R00	Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 12, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 070,17	1 070,17	12,00	1 198,59	800-721	RTS 24/ I
D 1.4.1.1-12 : 1			1,00000							
113	722265215R00	Vodoměr domovní, závitový, jednovtokový, suchoběžný, DN 32, pro teplotu vody do 30°C, montáž horizontálně i vertikálně, jmenovitý průtok 6,0 m3/hod, PN 16, délka 260 mm	kus	1,00000	3 130,91	3 130,91	12,00	3 506,62	800-721	RTS 24/ I
D 1.4.1.1-12 : 1			1,00000							
114	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m	294,80000	30,96	9 127,01	12,00	10 222,25	800-721	RTS 24/ I
D 1.4.1.1-12 : 86,6+51,2+13+108,3+20,2+15,5			294,80000							
115	722280107R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 32 do DN 40	m	40,30000	30,96	1 247,69	12,00	1 397,41	800-721	RTS 24/ I
D 1.4.1.1-12 : 20,3+20			40,30000							
116	722280108R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 40 do DN 50	m	4,00000	30,96	123,84	12,00	138,70	800-721	RTS 24/ I
D 1.4.1.1-12 : 4			4,00000							
117	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	339,10000	75,18	25 493,54	12,00	28 552,76	800-721	RTS 24/ I
D 1.4.1.1-12 : 86,6+51,2+13+108,3+20,2+15,5			294,80000							
D 1.4.1.1-12 : 20,3+20			40,30000							
D 1.4.1.1-12 : 4			4,00000							
118	725819401R00	Montáž ventilu rohového s trubičkou, G 1/2"	soubor	44,00000	358,20	15 760,80	12,00	17 652,10	800-721	RTS 24/ I
trubičky připojovací jsou součástí dodávky baterií nebo ventilů										
44			44,00000							
119	73022	Tlakoměr "Technické paramery dle PD"	kus	1,00000	1 279,78	1 279,78	12,00	1 433,35		Vlastní
D 1.4.1.1-12 : 1			1,00000							
120	73242PC	Čerpadlo UP 20-14 "Technické paramery dle PD"	soubor	1,00000	5 969,96	5 969,96	12,00	6 686,36		Vlastní
D 1.4.1.1-12 : 1			1,00000							
121	734223821R00	Ventil vyvažovací (regulační), s měřicími ventilkou, přímý, mosazný, DN 15, , PN 25, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	406,84	813,68	12,00	911,32	800-731	RTS 24/ I
D 1.4.1.1-12 : 2			2,00000							
122	738129413R00	Příslušenství solárních panelů expanzní nádoby , objem 18 l, PN 10, včetně dodávky materiálu, Nádoba expanzní	kus	1,00000	14 146,59	14 146,59	12,00	15 844,18	800-731	RTS 24/ I
"Technické paramery dle PD"										
D 1.4.1.1-12 : 1			1,00000							
123	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m	t	0,33606	685,44	230,35	12,00	257,99	800-721	RTS 24/ I
vodorovně do 50 m										
Díl:	725	Zařizovací předměty					889 172,51	995 873,21		
124	28349014R	Dvířka revizní použití: stavební otvor; funkce: klasické; šířka = 300 mm; výška = 300 mm; materiál: plast; počet křídel: 1	kus	15,00000	1 676,01	25 140,15	12,00	28 156,97	SPCM	RTS 24/ I

D 1.4.1.1-12 : 15

15,00000

125	28696752R	tlacítko ovládací plastové; pro ovládání zepředu; ovládací síla do 20,0 N; množství splachování 2; barva Bílá / pochromovaná lesklá / bílá	kus	8,00000	1 193,99	9 551,92	12,00	10 698,15	SPCM	RTS 24/ I
-----	-----------	--	-----	---------	----------	----------	-------	-----------	------	-----------

1+7

8,00000

126	286967561R	Systém předstěnový použití: záchod; pro zazdění mokřým procesem; šířka = 420 mm; výška = 1 080 mm; hl. = 120 mm	kus	1,00000	9 330,82	9 330,82	12,00	10 450,52	SPCM	RTS 24/ I
-----	------------	---	-----	---------	----------	----------	-------	-----------	------	-----------

"Technická specifikace dle PD"

D 1.4.1.1-12 : 1

1,00000

127	286967582R	Systém předstěnový použití: záchod; pro suchou instalaci (sádkarton); šířka = 425 mm; výška = 1 120 mm; hl. = 170 mm	kus	7,00000	10 277,17	71 940,19	12,00	80 573,01	SPCM	RTS 24/ I
-----	------------	--	-----	---------	-----------	-----------	-------	-----------	------	-----------

"Technická specifikace dle PD"

D 1.4.1.1-12 : 7

7,00000

128	286967601R	systém předstěnový pro výlevku, pro nástěnnou armaturu; pro suchou instalaci (do sádkartonu), pro zazdění mokřým procesem; h = 130,0 cm; š = 50,0 cm; hl = 8,3 cm	kus	1,00000	8 446,38	8 446,38	12,00	9 459,95	SPCM	RTS 24/ I
-----	------------	---	-----	---------	----------	----------	-------	----------	------	-----------

D 1.4.1.1-12 VYL : 1

1,00000

129	551009T	SLZN 46 Nerezový věšák kulatý, povrch matný "Technická specifikace dle PD"	Soubor	40,00000	225,53	9 021,20	12,00	10 103,74		Vlastní
-----	---------	--	--------	----------	--------	----------	-------	-----------	--	---------

40

40,00000

130	55145352R	kombinace sprchová držák pevný; ruční sprcha d 68 mm; hadice 150 cm; povrch chrom	kus	7,00000	6 058,40	42 408,80	12,00	47 497,86	SPCM	RTS 24/ I
-----	-----------	---	-----	---------	----------	-----------	-------	-----------	------	-----------

"Technická specifikace dle PD"

D 1.4.1.1-12 : 7

7,00000

131	55149002R	držák toaletního papíru nerez; se zámkem a klíčem	kus	8,00000	574,88	4 599,04	12,00	5 150,92	SPCM	RTS 24/ I
-----	-----------	---	-----	---------	--------	----------	-------	----------	------	-----------

"Technická specifikace dle PD"

D 1.1.8 Z56 : 8

8,00000

132	55149010R	zásobník na papírové ručníky; nerez	kus	5,00000	1 017,10	5 085,50	12,00	5 695,76	SPCM	RTS 24/ I
-----	-----------	-------------------------------------	-----	---------	----------	----------	-------	----------	------	-----------

"Technická specifikace dle PD"

D 1.1.8 Z55 : 5

5,00000

133	55149021R	dávkovač tekutého mýdla nerez; obsah 1,25 l	kus	12,00000	1 193,99	14 327,88	12,00	16 047,23	SPCM	RTS 24/ I
-----	-----------	---	-----	----------	----------	-----------	-------	-----------	------	-----------

"Technická specifikace dle PD"

D 1.1.8 Z54 : 12

12,00000

134	55149062T	Univerzum zrcadlo invalidní s páčkou 600 x 400 mm, nerez "Technická specifikace dle PD"	kus	7,00000	4 289,52	30 026,64	12,00	33 629,84		Vlastní
-----	-----------	---	-----	---------	----------	-----------	-------	-----------	--	---------

D 1.1.8 Z39 : 7

7,00000

135	552313PC	Jednodřez nerez bez odkapu	kus	8,00000	5 881,51	47 052,08	12,00	52 698,33		Vlastní
-----	----------	----------------------------	-----	---------	----------	-----------	-------	-----------	--	---------

"Technická specifikace dle PD"

D 1.4.1.1-12 Z63 : 8

8,00000

136	72501413PC	Klozet závěsný -dodávka a montáž "Technická specifikace dle PD"	soubor	1,00000	3 723,48	3 723,48	12,00	4 170,30		Vlastní
-----	------------	---	--------	---------	----------	----------	-------	----------	--	---------

D 1.4.1.1-12 : 1

1,00000

137	7250142 PC	Klozet závěsný ZTP-dodávka a montáž "Technická specifikace dle PD"	soubor	7,00000	3 648,31	25 538,17	12,00	28 602,75		Vlastní
-----	------------	--	--------	---------	----------	-----------	-------	-----------	--	---------

sedátko antibakteriální,pomalé sklápění

D 1.4.1.1-12 : 7

7,00000

138	725017153R00	Umyvadlo invalidní, bílé, šířka 640 mm, hloubka 550 mm	soubor	7,00000	6 691,66	46 841,62	12,00	52 462,61	800-721	RTS 24/ I
"Technická specifikace dle PD" D 1.4.1.1-12 Ui : 7										
139	7250171PC	Umyvadlo 50 x 42 cm, bílé-dodávka a montáž "Technická specifikace dle PD"	soubor	4,00000	4 793,65	19 174,60	12,00	21 475,55		Vlastní
"Technická specifikace dle PD" D 1.4.1.1-12 U : 4										
140	725019103R00	Výlevka diturvitová s plastovou mřížkou, závěsná	soubor	1,00000	1 636,21	1 636,21	12,00	1 832,56	800-721	RTS 24/ I
"Technická specifikace dle PD" D 1.4.1.1-12 VYL : 1										
141	725119401R00	Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém	soubor	9,00000	9 330,82	83 977,38	12,00	94 054,67	800-721	RTS 24/ I
D 1.4.1.1-12 WC : 1 WCI : 7 VYL : 1										
142	72524910Z40	sprchová zástěna -dodávka a montáž "Technická specifikace dle PD"	ks	6,00000	9 432,53	56 595,18	12,00	63 386,60		Vlastní
D 1.1.8 Z40 : 6										
143	72524910Z42	sprchová zástěna zaměstnanci-dodávka a montáž "Technická specifikace dle PD"	ks	1,00000	10 206,42	10 206,42	12,00	11 431,19		Vlastní
D 1.1.8 Z42 : 1										
144	725291123R00	Invalidní program madlo jednoduché pevné, rozměr 500 mm, nerez	soubor	17,00000	3 130,91	53 225,47	12,00	59 612,53	800-721	RTS 24/ I
"Technická specifikace dle PD" D 1.1.8 Z37a : 3 Z37b : 14										
145	725291125T00	Madlo rovné nerez dl. 800 mm-dodávka a montáž "Technická specifikace dle PD"	soubor	11,00000	4 024,19	44 266,09	12,00	49 578,02		Vlastní
D 1.1.8 vstup : 3 vnitřní : 8										
146	725291126T00	Madlo rovné nerez dl. 600 mm-dodávka a montáž "Technická specifikace dle PD"	soubor	6,00000	4 024,19	24 145,14	12,00	27 042,56		Vlastní
D 1.1.8 : 6										
147	725291142R00	Invalidní program madlo dvojité pevné, rozměr 813 mm, nerez	soubor	7,00000	3 643,88	25 507,16	12,00	28 568,02	800-721	RTS 24/ I
"Technická specifikace dle PD" D 1.1.8 37c : 7										
148	725291146R00	Invalidní program madlo dvojité sklopné, rozměr 813 mm, nerez	soubor	10,00000	3 643,88	36 438,80	12,00	40 811,46	800-721	RTS 24/ I
"Technická specifikace dle PD" D 1.1.8 Z37c : 7 Z 37a sprcha : 3										
149	725291175R00	Invalidní program sedátko sklopné s opěrnou nohou, , nerez	soubor	3,00000	844,64	2 533,92	12,00	2 837,99	800-721	RTS 24/ I
"Technická specifikace dle PD" D 1.1.8 Z41 : 3										
150	725299101R00	Montáž koupelnových doplňků mydelníků, držáků apod.	soubor	80,00000	137,09	10 967,20	12,00	12 283,26	800-721	RTS 24/ I

80,00000

151	725319101R00	Montáž dřezu jednoduchého	soubor	8,00000	243,22	1 945,76	12,00	2 179,25	800-721	RTS 24/ I
				D 1.1.8 Z63 : 8						
				8,00000						
152	725319101R00	Montáž dřezu jednoduchého	soubor	8,00000	243,22	1 945,76	12,00	2 179,25	800-721	RTS 24/ I
				D 1.4.1.1-12 Z63 : 8						
				8,00000						
153	725334301R00	Nálevka se sifonem PP DN 32	kus	1,00000	3 334,33	3 334,33	12,00	3 734,45	800-721	RTS 24/ I
				rozměry: 78x55 mm, výška 100 mm						
				D 1.4.1.1-12 : 1						
				1,00000						
154	72553Z53	elektrický osoušeč D+M "Technická specifikace dle PD"	ks	3,00000	6 668,66	20 005,98	12,00	22 406,70		Vlastní
				D 1.1.8 Z53 : 3						
				3,00000						
155	72553Z69	Splachovací systém pro oddálené ovládání D+M "Technická specifikace dle PD"	ks	7,00000	1 724,65	12 072,55	12,00	13 521,26		Vlastní
				D 1.1.8 Z69 : 7						
				7,00000						
156	72553Z97	Madlo se zádovou opěrkou k WC D+M "Technická specifikace dle PD"	ks	7,00000	3 232,62	22 628,34	12,00	25 343,74		Vlastní
				D 1.1.8 Z97 : 7						
				7,00000						
157	725814125R00	Ventil pračkový, mosazný, s prodloužením, DN 20, včetně dodávky materiálu	soubor	4,00000	313,98	1 255,92	12,00	1 406,63	800-721	RTS 24/ I
				D 1.4.1.1-12 : 2+2						
				4,00000						
158	725823114RT1	Baterie umyvadlové a dřezové dřezová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	8,00000	2 547,18	20 377,44	12,00	22 822,73	800-721	RTS 24/ I
				"Technická specifikace dle PD"						
				D 1.4.1.1-12 : 8						
				8,00000						
159	725823122T00	Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvír.odpadu-dodávka a montáž "Technická specifikace dle PD"	kus	11,00000	2 547,18	28 018,98	12,00	31 381,26		Vlastní
				D 1.4.1.1-12 : 11						
				11,00000						
160	725829201RT1	Baterie umyvadlové a dřezové Baterie umyvadlové a dřezové dřezová nástěnná; výtok spodní; rozteč 80 až 120 mm; ovládání pákové; povrch chrom; ramínko kulaté ústí, otočné; 200 mm; kartuše s regulací teploty, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	2 843,47	2 843,47	12,00	3 184,69	800-721	RTS 24/ I
				D 1.4.1.1-12 VYL : 1						
				1,00000						
161	725845811RT1	Baterie sprchová nástěnná, termostatická bez příslušenství, standardní, včetně dodávky materiálu	soubor	1,00000	4 554,86	4 554,86	12,00	5 101,44	800-721	RTS 24/ I
				D 1.4.1.1-12 : 1						
				1,00000						
162	725845R1	Baterie sprchová nástěnná ruční dodávka a montáž "Technická specifikace dle PD"	kus	6,00000	4 616,77	27 700,62	12,00	31 024,69		Vlastní
				D 1.4.1.1-12 : 6						
				6,00000						
163	725849302R00	Baterie sprchová Montáž baterie sprchové držáku sprchy	kus	7,00000	260,91	1 826,37	12,00	2 045,53	800-721	RTS 24/ I
				D 1.4.1.1-12 : 7						
				7,00000						
164	725850145R00	Ventily odpadní pro klimatizační vzduchotechnické jednotky, odvody kondenzátu z komínů, materiál PP, odpad vodorovný; vodní zápach. uzávěrka, D 40 mm, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	614,68	614,68	12,00	688,44	800-721	RTS 24/ I
				D 1.4.1.1-12 : 1						
				1,00000						

165	725860182RT2	Zápachová uzavěrka (sifon) pro zařízení D 40/50 mm; podomítková, pro pračky/myčky; PE; příslušenství příp. koleno,mont. krabice,krycí deska nerez, montážní kryt, nástěnka mosaz, montážní des, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	517,40	2 069,60	12,00	2 317,95	800-721	RTS 24/ I
D 1.4.1.1-12 : 2+2				4,00000						
166	725860201R00	Zápachová uzavěrka (sifon) pro zařízení předměty D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřezy, PP; příslušenství přípojka pro pračku/myčku, včetně dodávky materiálu	kus	8,00000	535,09	4 280,72	12,00	4 794,41	800-721	RTS 24/ I
D 1.4.1.1-12 : 8				8,00000						
167	725860212RT1	Zápachová uzavěrka (sifon) pro zařízení předměty D 40, 50 mm; pro umyvadla; podomítková; PP; příslušenství vyjímatelná vložka, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	576,65	2 306,60	12,00	2 583,39	800-721	RTS 24/ I
D 1.4.1.1-12 U : 4				4,00000						
168	725860254R00	Zápachová uzavěrka (sifon) pro zařízení předměty umyvadlová, oválná; chromovaný kov, včetně dodávky materiálu	kus	7,00000	579,31	4 055,17	12,00	4 541,79	800-721	RTS 24/ I
"Technická specifikace dle PD"										
D 1.4.1.1-12 Ui : 7				7,00000						
169	725989101R00	Montáž dvířek kovových i plastových	kus	15,00000	269,75	4 046,25	12,00	4 531,80	800-721	RTS 24/ I
D 1.4.1.1-12 : 15				15,00000						
170	725R1	Automatické dopouštění 5/4" dodávka a montáž	ks	1,00000	919,82	919,82	12,00	1 030,20		Vlastní
D 1.4.1.1-12 : 1				1,00000						
171	998725101R00	Přesun hmot pro zařízení předměty v objektech výšky do 6 m	t	0,71885	920,70	661,85	12,00	741,27	800-721	RTS 24/ I
vodorovně do 50 m										
Díl: 8 Trubní vedení				5 044,97			5 650,37			
172	892855115R00	Kamerové prohlídky potrubí do 500 m	m	135,80000	37,15	5 044,97	12,00	5 650,37	827-1	RTS 24/ I
splašková kanalizace DN 125 - DN 160 : 93,6+1,5+27,4+1,8				124,30000						
dešťová kanalizace DN 125 - DN 160 : 11,5				11,50000						
Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení				42 840,37			47 981,21			
173	38638R1	Revizní šachta RŠ č.1 dodávka a montáž "Technická specifikace dle PD"	kus	1,00000	13 655,72	13 655,72	12,00	15 294,41		Vlastní
D 1.4.1.1-12 RŠ č.1 : 1				1,00000						
174	59224347.AR	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 60,0 mm; s = 120,00 mm	kus	1,00000	145,93	145,93	12,00	163,44	SPCM	RTS 24/ I
D 1.4.1.1-12 ŠS1 : 1				1,00000						
175	59224349.AR	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm	kus	1,00000	145,93	145,93	12,00	163,44	SPCM	RTS 24/ I
D 1.4.1.1-12 ŠS1 : 1				1,00000						
176	59224353.AR	konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové	kus	1,00000	1 370,88	1 370,88	12,00	1 535,39	SPCM	RTS 24/ I
D 1.4.1.1-12 ŠS1 : 1				1,00000						
177	5922436941T	TBZ-Q.1 100/450 KOM tl.15cm	kus	1,00000	20 030,71	20 030,71	12,00	22 434,40		Vlastní
Dno jednolitě šachtové KOMPAKT -výroba na zakázku										
D 1.4.1.1-12 ŠS1 : 1				1,00000						

178	894421111RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t na kroužek, D 1.4.1.1-12 ŠS1 : 3	kus	3,00000	1 043,64	3 130,92	12,00	3 506,63	827-1	RTS 24/ I
					3,00000					
179	894421112R00	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t na kroužek, D 1.4.1.1-12 ŠS1 : 1	kus	1,00000	1 043,64	1 043,64	12,00	1 168,88	827-1	RTS 24/ I
					1,00000					
180	899102111RT2	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně dodávky poklopu litinového s rámem čtyřhranného 600 x 600 mm D 1.4.1.1-12 ŠS1 : 1	kus	1,00000	3 316,64	3 316,64	12,00	3 714,64	827-1	RTS 24/ I
					1,00000					
Díl: 99		Staveništní přesun hmot			172 944,86			193 698,24		
181	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů	t	550,81490	313,98	172 944,86	12,00	193 698,24	827-1	RTS 24/ I

Celkem						2 713 961,36				
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	221201	Transformace Domova U studánky-domek Rudoltice II
O:	D.1.4	Inženýrské objekty
R:	D 1.4.1b	Dešťová kanalizační přípojka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 1		Zemní práce				91 626,18		102 621,32		
1	132201210R0	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. IO01-3 : (2,7+1,56)/2*0,85*11,5 20,82000	m3	20,82075	812,19	16 910,40	12,00	18 939,65	800-1	RTS 24/ I
2	132201219R0	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. IO01-3 : 3*3*2,8 25,20000 ŠD1 : 1*1*2,5 2,50000	m3	20,82075	31,46	655,02	12,00	733,62	800-1	RTS 24/ I
3	133201101R0	Hloubení šachet v hornině 3 do 100 m3 zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek, IO01-3 : 3*3*2,8 25,20000 ŠD1 : 1*1*2,5 2,50000	m3	27,70000	429,81	11 905,74	12,00	13 334,43	800-1	RTS 24/ I
4	133201109R0	Hloubení šachet v hornině 3 příplatek za lepivost horniny zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	27,70000	41,24	1 142,35	12,00	1 279,43	800-1	RTS 24/ I
5	151101102R0	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, IO01-3 : (2,7+1,56)/2*11,5 24,50000 IO01-3 nádrž : 3*4*2,8 33,60000 ŠD1 : 1*4*2,5 10,00000	m2	68,09500	2,45	166,83	12,00	186,85	800-1	RTS 24/ I
6	151101112R0	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené , hloubky do 4 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,	m2	68,09500	1,22	83,08	12,00	93,05	800-1	RTS 24/ I
7	161101101R0	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,	m3	20,82075	132,62	2 761,25	12,00	3 092,60	800-1	RTS 24/ I
8	162701105R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	48,52075	294,29	14 279,17	12,00	15 992,67	800-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	221201	Transformace Domova U studánky-domek Rudoltice II
O:	D.1.4	Inženýrské objekty
R:	D 1.4.1b	Dešťová kanalizační přípojka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. IO01-3 : (2,7+1,56)/2*0,85*11,5 IO01-3 : 3*3*2,8 ŠD1 : 1*1*2,5			20,82000 25,20000 2,50000					
9	162701109R0	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 48,52075*10	m3	485,20750	2,24	1 086,86	12,00	1 217,28	800-1	RTS 24/ I
					485,21000					
10	171201201R0	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice IO01-3 : (2,7+1,56)/2*0,85*11,5 IO01-3 : 3*3*2,8 ŠD1 : 1*1*2,5	m3	48,52075	111,91	5 429,96	12,00	6 081,56	800-1	RTS 24/ I
					20,82000 25,20000 2,50000					
11	174101101R0	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách z jakékoliv horniny s uložení výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu IO01-3 : (2,25+1,11)/2*0,85*11,5 IO01-3 : 3*3*2,8 -3,14*1,15*1,15*2,8 ŠD1 : 1*1*2,5 -3,14*0,2*0,2*2,5	m3	32,18058	150,05	4 828,70	12,00	5 408,14	800-1	RTS 24/ I
					16,42000 25,20000 -11,63000 2,50000 -0,31000					
12	175101101RT	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, IO01-3 : 11,5*0,85*0,35	m3	3,42125	727,97	2 490,57	12,00	2 789,44	800-1	RTS 24/ I
					3,42000					
13	199000005R0	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů 48,52075*1,9	t	92,18943	48,40	4 461,97	12,00	4 997,41	800-1	RTS 24/ I
					92,19000					
14	58344197R	Šterkodrt' frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A Začátek provozního součtu IO01-3 : (2,25+1,11)/2*0,85*11,5 IO01-3 : 3*3*2,8	t	59,01918	430,78	25 424,28	12,00	28 475,19	SPCM	RTS 23/ I
					16,42000 25,20000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	221201	Transformace Domova U studánky-domek Rudoltice II
O:	D.1.4	Inženýrské objekty
R:	D 1.4.1b	Dešťová kanalizační přípojka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-3,14*1,15*1,15*2,8			-11,63000					
		ŠD1 : 1*1*2,5			2,50000					
		-3,14*0,2*0,2*2,5			-0,31000					
		Mezisoučet								
		Konec provozního součtu								
		32,18058*1,834			59,02000					

Díl 38	Kompletní konstrukce					54 501,05		61 041,18		
15	894R1	filtrační koš pro nátok D+M "Technické parametry dle PD"	ks	1,00000	8 760,82	8 760,82	12,00	9 812,12		Vlastní
16	894R2	čerpadlo pro plovoucí sání D+M "Technické parametry dle PD"	ks	1,00000	6 340,71	6 340,71	12,00	7 101,60		Vlastní
17	894R3	plovoucí sání D+M "Technické parametry dle PD"	m	5,00000	1 016,45	5 082,25	12,00	5 692,12		Vlastní
18	894R4	šachta rozvodu vody D+M "Technické parametry dle PD"	ks	1,00000	25 072,42	25 072,42	12,00	28 081,11		Vlastní
19	894R5	montážní práce systému	ks	1,00000	9 244,85	9 244,85	12,00	10 354,23		Vlastní

Díl 45	Podkladní a vedlejší konstrukce					7 729,27		8 656,78		
20	451572111R0	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm v otevřeném výkopu,	m3	0,97750	1 703,76	1 665,43	12,00	1 865,28	827-1	RTS 24/ I
		IO01-2,3 : 11,5*0,85*0,1			0,98000					
21	452311141R0	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu prostého třídy C 16/20 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,	m3	1,45000	4 181,96	6 063,84	12,00	6 791,50	827-1	RTS 24/ I
		IO01-3 ŠD1 : 1*1*0,1			0,10000					
		nádrž : 3*3*0,15			1,35000					

Díl 8	Trubní vedení					2 990,33		3 349,17		
22	28611151.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - pěna - PVC-U; povrch: hladký; DN = 150; de = 160,0 mm; s = 4,0 mm; SDR 41,0; SN 4	kus	1,00000	182,96	182,96	12,00	204,92	SPCM	RTS 24/ I
		IO01-3 : 1			1,00000					
23	28611153.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - pěna - PVC-U; povrch: hladký; DN = 150; de = 160,0 mm; s = 4,0 mm; SDR 41,0; SN 4	kus	2,00000	179,09	358,18	12,00	401,16	SPCM	RTS 24/ I
		IO01-3 : 2			2,00000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	221201	Transformace Domova U studánky-domek Rudoltice II
O:	D.1.4	Inženýrské objekty
R:	D 1.4.1b	Dešťová kanalizační přípojka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
24	28611154.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - pěna - PVC-U; povrch: hladký; DN = 150; de = 160,0 mm; s = 4,0 mm; SDR 41,0; SN 4	kus	1,00000	179,09	179,09	12,00	200,58	SPCM	RTS 24/ I
		IO01-3 : 1		1,00000						
25	286R3	Zátka RN s otvorem "Technické parametry dle PD"		1,00000	179,09	179,09	12,00	200,58		Vlastní
		IO01-3 : 1		1,00000						
26	817354006T0	Napojení potrubí do stávajícího potrubí "Technické parametry dle PD"	kus	1,00000	198,45	198,45	12,00	222,26		Vlastní
		IO01-3 : 1		1,00000						
27	871313121R0	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, IO01-3 : 11,5	m	11,50000	164,57	1 892,56	12,00	2 119,67	827-1	RTS 24/ I
				11,50000						
Díl 89					Ostatní konstrukce na trubním vedení		41 638,65	46 635,29		
28	286971471R	kroužek těsnicí pryž; šachtové roury a teleskopu; DN = 425,0 mm	kus	1,00000	121,01	121,01	12,00	135,53	SPCM	RTS 24/ I
		Hodnota z bývalého odkazu. : 1		1,00000						
29	286971491R	trubka plastová kanalizační PVC-U; korugovaná; D = 400,0 mm; l = 2 000,0 mm	kus	1,00000	927,39	927,39	12,00	1 038,68	SPCM	RTS 24/ I
30	286971672R	dno šachetní s výkyvnými hrdly; průtočné; PP; úhel odpadu 0 °; DN = 478,0 mm; l = 570 mm; š = 478 mm; h = 611 mm; DN žlabu 160 mm	kus	1,00000	2 274,91	2 274,91	12,00	2 547,90	SPCM	RTS 24/ I
		IO01-3 ŠD1 : 1		1,00000						
31	55241701R	poklop kanalizační do šachtové roury; DN šachty 425 mm; litinový; únosnost 1 500 kg	kus	1,00000	3 630,18	3 630,18	12,00	4 065,80	SPCM	RTS 24/ I
		IO01-3 ŠD1 : 1		1,00000						
32	59224175R	prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 60,0 mm; s = 120,00 mm	kus	2,00000	179,09	358,18	12,00	401,16	SPCM	RTS 23/ II
		IO01-3 RN : 2		2,00000						
33	59226107R	dno nádrže kruhové; železobeton; PNK; užitný objem 6,283 m3; DN 2 000 mm; h = 2 000,0 mm; f = 150 mm; pojížděné	kus	1,00000	13 126,72	13 126,72	12,00	14 701,93	SPCM	RTS 24/ I
		IO01-3 RN : 1		1,00000						
34	592261220R	deska zákrytová nádrže kruhová; pojížděná; železobeton; PNK; DN 2 200 mm; otvor kruhový 1x; d = 600 mm	kus	1,00000	3 436,57	3 436,57	12,00	3 848,96	SPCM	RTS 24/ I
		IO01-3 RN : 1		1,00000						
35	894421111R0	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t na kroužek, IO01-3 RN : 1	kus	1,00000	1 142,30	1 142,30	12,00	1 279,38	827-1	RTS 24/ I
				1,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	221201	Transformace Domova U studánky-domek Rudoltice II
O:	D.1.4	Inženýrské objekty
R:	D 1.4.1b	Dešťová kanalizační přípojka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
36	894421111R0	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0.5 t na kroužek, IO01-3 RN : 2	kus	2,00000	1 142,30	2 284,60	12,00	2 558,75	827-1	RTS 24/ I
37	8944231114R0	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 5 t na kroužek, IO01-3 RN deska : 1	kus	1,00000	1 355,27	1 355,27	12,00	1 517,90	827-1	RTS 24/ I
38	8944231116R0	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 7 t na kroužek, IO01-3 RN : 1	kus	1,00000	1 355,27	1 355,27	12,00	1 517,90	827-1	RTS 24/ I
39	8944321112R0	Osazení plastových šachet revizních průměr 425 mm IO01-3 ŠD1 : 1	kus	1,00000	7 599,17	7 599,17	12,00	8 511,07	827-1	RTS 24/ I
40	8991021111R0	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 50 do 100 kg IO01-3 ŠD1 : 1	kus	1,00000	396,90	396,90	12,00	444,53	827-1	RTS 24/ I
41	8991031111RT	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně dodávky poklopu litinového s rámem kruhového D 600 mm IO01-3 RN : 1	kus	1,00000	3 630,18	3 630,18	12,00	4 065,80	827-1	RTS 24/ I
Díl 99 Přesun hmot						27 107,79		30 360,72		
42	998276101R0	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů	t	78,87969	343,66	27 107,79	12,00	30 360,72	827-1	RTS 24/ I
Celkem						225 593,27				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	221201	Transformace Domova U studánky-domek Rudoltice II
O:	D.1.4	Inženýrské objekty
R:	D 1.4.1c	Splšková kanalizační přípojka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------	-------	--------------------------

Díl: 1		Zemní práce	6 579,39				7 368,92			
1	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	2,75400	812,19	2 236,77	12,00	2 505,18	800-1	RTS 24/ I

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

IO01-4 : (2,1+1,5)/2*0,85*1,8

2,75000

2	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	2,75400	31,46	86,64	12,00	97,04	800-1	RTS 24/ I
---	--------------	--	----	---------	-------	-------	-------	-------	-------	-----------

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

3	151101101R00	Zřízení pažení a rozeptření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	6,48000	1,37	8,88	12,00	9,95	800-1	RTS 24/ I
---	--------------	--	----	---------	------	------	-------	------	-------	-----------

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

IO01-4 : (2,1+1,5)/2*1,8*2

6,48000

4	151101111R00	Odstranění pažení a rozeptření rýh příložené , hloubky do 2 m	m2	6,48000	0,81	5,25	12,00	5,88	800-1	RTS 24/ I
---	--------------	---	----	---------	------	------	-------	------	-------	-----------

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

5	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	2,75400	132,62	365,24	12,00	409,07	800-1	RTS 24/ I
---	--------------	--	----	---------	--------	--------	-------	--------	-------	-----------

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	2,75400	294,29	810,47	12,00	907,73	800-1	RTS 24/ I
---	--------------	---	----	---------	--------	--------	-------	--------	-------	-----------

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

IO01-4 : 2,754

2,75000

7	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	27,54000	2,24	61,69	12,00	69,09	800-1	RTS 24/ I
---	--------------	--	----	----------	------	-------	-------	-------	-------	-----------

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

2,754*10

27,54000

8	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice IO01-4 : (2,1+1,5)/2*0,85*1,8	m3	2,75400	111,91	308,20	12,00	345,18	800-1	RTS 24/ I
				2,75000						
9	174101101R00	Zásyp sypaninou se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu IO01-4 : (1,65+1,05)/2*0,85*1,8	m3	2,06550	150,05	309,93	12,00	347,12	800-1	RTS 24/ I
				2,07000						
10	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv IO01-4 : 1,8*0,85*0,45	m3	0,68850	727,97	501,21	12,00	561,36	800-1	RTS 24/ I
				0,69000						
11	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů 2,754*1,9	t	5,23260	48,40	253,26	12,00	283,65	800-1	RTS 24/ I
				5,23000						
12	58344197R	štěrkodrt' frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A IO01-4 : (1,65+1,05)/2*0,85*1,8*1,834	t	3,78813	430,78	1 631,85	12,00	1 827,67	SPCM	RTS 23/ I
				3,79000						
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				260,68	291,96			
13	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm v otevřeném výkopu, IO01-4 : 1,8*0,85*0,1	m3	0,15300	1 703,76	260,68	12,00	291,96	827-1	RTS 24/ I
				0,15000						
Díl: 8		Trubní vedení				673,77	754,62			
14	28611152.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - pěna - PVC-U; povrch: hladký; DN = 150; de = 160,0 mm; s = 4,0 mm; SDR 41,0; SN 4 IO01-4 : 1	kus	1,00000	179,09	179,09	12,00	200,58	SPCM	RTS 24/ I
				1,00000						
15	817354006T00	Napojení potrubí do stávajícího potrubí "Technické parametry dle PD" IO01-4 : 1	kus	1,00000	198,45	198,45	12,00	222,26		Vlastní
				1,00000						
16	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, IO01-4 : 1,8	m	1,80000	164,57	296,23	12,00	331,78	827-1	RTS 24/ I
				1,80000						
Díl: 99		Přesun hmot				1 768,62	1 980,85			
17	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů	t	5,14642	343,66	1 768,62	12,00	1 980,85	827-1	RTS 24/ I
Celkem						9 282,46				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	221201	Transformace Domova U studánky-domek Rudoltice II
O:	D.1.4	Inženýrské objekty
R:	D 1.4.1d	Vodovodní přípojka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				57 186,08		64 048,41		
1	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	26,40400	656,34	17 330,00	12,00	19 409,60	800-1	RTS 24/ I
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. IO 01-6 : 20,5*0,8*1,61 26,40000								
2	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	26,40400	31,46	830,67	12,00	930,35	800-1	RTS 24/ I
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. D1-04-2+D1-04-3								
3	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	66,01000	1,37	90,43	12,00	101,28	800-1	RTS 24/ I
		pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, IO 01-6 : 20,5*1,61*2 66,01000								
4	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené , hloubky do 2 m	m2	66,01000	0,81	53,47	12,00	59,89	800-1	RTS 24/ I
		pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,								
5	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	26,40400	132,62	3 501,70	12,00	3 921,90	800-1	RTS 24/ I
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, IO 01-6 : 20,5*0,8*1,61 26,40000								
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	26,40400	294,29	7 770,43	12,00	8 702,88	800-1	RTS 24/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. IO 01-6 : 20,5*0,8*1,61 26,40000								
7	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	264,04000	2,24	591,45	12,00	662,42	800-1	RTS 24/ I

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

IO 01-6 : 26,404*10

264,04000

8	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	26,40400	111,91	2 954,87	12,00	3 309,45	800-1	RTS 24/ I
---	--------------	---	----	----------	--------	----------	-------	----------	-------	-----------

IO 01-6 : 20,5*0,8*1,61

26,40000

9	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	19,02400	150,05	2 854,55	12,00	3 197,10	800-1	RTS 24/ I
---	--------------	---	----	----------	--------	----------	-------	----------	-------	-----------

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

IO 01-6 : 20,5*0,8*1,16

19,02000

10	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	4,92000	727,97	3 581,61	12,00	4 011,40	800-1	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	---------	--------	----------	-------	----------	-------	-----------

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

D1-04-2+D1-04-3

Obsyp je třeba hutnit po stranách

na min. hodnotu 94% PS. Obsyp potrubí do úrovně 30 cm nad vrcholem potrubí bude

proveden z prosátého vytěženého materiálu (je třeba vyjádření odpovědného geologa stavby

ke vhodnosti materiálu a dodavatele, či výrobce potrubí), popř. z písku.

IO 01-6 : 20,5*0,8*0,3

4,92000

11	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	50,16760	48,40	2 428,11	12,00	2 719,48	800-1	RTS 24/ I
----	--------------	---	---	----------	-------	----------	-------	----------	-------	-----------

IO 01-6 : 26,404*1,9

50,17000

12	583423631R	Kamenivo nestanovené drcené; frakce 0,0 až 63,0 mm	t	34,89002	435,62	15 198,79	12,00	17 022,64	SPCM	RTS 24/ I
----	------------	--	---	----------	--------	-----------	-------	-----------	------	-----------

IO 01-6 : 20,5*0,8*1,16*1,834

34,89000

Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce	4 191,25		4 694,20					
13	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm	m3	2,46000	1 703,76	4 191,25	12,00	4 694,20	827-1	RTS 24/ I

v otevřeném výkopu,

IO 01-6 : 20,5*0,8*0,15

2,46000

Díl: 8		Trubní vedení	51 174,98		57 315,98					
14	42200740R	poklop uliční typ těžký; šedá litina; použití pro vodu; vnitř.pr.D = 77 mm; D = 190,0 mm; výška 250 mm; pro: armatura pro domovní přípojku	kus	1,00000	1 210,06	1 210,06	12,00	1 355,27	SPCM	RTS 24/ I
15	42200750R	poklop uliční typ šoupátkový; šedá litina; použití pro vodu; vnitř.pr.D = 127 mm; D = 270,0 mm; výška 265 mm; pro: šoupátka	kus	1,00000	1 214,90	1 214,90	12,00	1 360,69	SPCM	RTS 24/ I

IO 01-6 : 1

1,00000

16	42228258R	šoupátko pro domovní přípojky pro vodovod; DN 2", (vnější pr. potrubí 63 mm); provedení - na obou stranách s hrdlem ISO pro potrubí z PE; PN 16; L = 270 mm; médium pitná voda; těleso tvárná litina	kus	1,00000	4 598,22	4 598,22	12,00	5 150,01	SPCM	RTS 24/ I
17	42273380R	pas navrtávací tvárná litina; provedení univerzální, s přírubovým výstupem; PN 16; DN potrubí 100 mm; DN výstupu 50 mm; pro typ potrubí litina, ocel, azbestocementové	kus	1,00000	1 006,77	1 006,77	12,00	1 127,58	SPCM	RTS 24/ I

IO 01-6 : 1

1,00000

18	42293250R	souprava zemní teleskopická šoupátková; pro šoupátka a combi armatury; DN 50-100; krycí hloubka 1,3 - 1,8 m	kus	1,00000	9 535,26	9 535,26	12,00	10 679,49	SPCM	RTS 24/ I
19	722219191R00	Montáž zemních souprav	kus	1,00000	1 800,57	1 800,57	12,00	2 016,64	800-721	RTS 24/ I
20	871211121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 63 mm	m	20,50000	1 219,74	25 004,67	12,00	28 005,23	827-1	RTS 24/ I

v otevřeném výkopu,

IO 01-6 : 20,5

20,50000

21	877212121R00	Montáž elektrotvarovek přírážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 63 mm	kus	2,00000	114,23	228,46	12,00	255,88	827-1	RTS 24/ I
----	--------------	---	-----	---------	--------	--------	-------	--------	-------	-----------

v otevřeném výkopu,

2

2,00000

22	891241111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 80 mm	kus	1,00000	1 316,54	1 316,54	12,00	1 474,52	827-1	RTS 24/ I
----	--------------	---	-----	---------	----------	----------	-------	----------	-------	-----------

Veškeré použité tvarovky a armatury musí být předem odsouhlaseny správcem vodovodu !

IO 01-6 : 1

1,00000

23	891269111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa na potrubí z trub osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot, DN 100 mm	kus	1,00000	1 268,14	1 268,14	12,00	1 420,32	827-1	RTS 24/ I
----	--------------	---	-----	---------	----------	----------	-------	----------	-------	-----------

IO 01-6 : 1

1,00000

24	892233111R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm	m	20,50000	33,88	694,54	12,00	777,88	827-1	RTS 24/ I
----	--------------	---	---	----------	-------	--------	-------	--------	-------	-----------

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,

25	892241111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm	m	20,50000	40,66	833,53	12,00	933,55	827-1	RTS 24/ I
----	--------------	---	---	----------	-------	--------	-------	--------	-------	-----------

přisun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

26	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,00000	1 490,79	1 490,79	12,00	1 669,68	827-1	RTS 24/ I
----	--------------	---	-----	---------	----------	----------	-------	----------	-------	-----------

včetně podezdění

Veškeré použité tvarovky a armatury musí být předem odsouhlaseny správcem vodovodu !

27	899711122R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm	m	20,50000	27,11	555,76	12,00	622,45	827-1	RTS 24/ I
----	--------------	---	---	----------	-------	--------	-------	--------	-------	-----------

IO 01-6 : 20,5

20,50000

28	899731113R00	Signalizační vodič CYY, 4 mm2	m	20,50000	20,33	416,77	12,00	466,78	827-1	RTS 24/ I
----	--------------	-------------------------------	---	----------	-------	--------	-------	--------	-------	-----------

Díl: 99	Staveništní přesun hmot				16 558,09			18 545,06		
----------------	--------------------------------	--	--	--	------------------	--	--	------------------	--	--

29	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	48,18159	343,66	16 558,09	12,00	18 545,06	827-1	RTS 24/ I
----	--------------	--	---	----------	--------	-----------	-------	-----------	-------	-----------

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

Celkem						129 110,40				
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	221201	Transformace Domova U studánky-domek Rudoltice II
O:	D.1.4	Inženýrské objekty
R:	D 1.4.2	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------	-------	--------------------------

Díl: 731		Kotelny					529 236,74	592 745,15		
1	731249322R00	Montáž ocelových kotlů do 50 kW (100 kW) závěsných turbo s TUV, odkouření	soubor	1,00000	4 365,89	4 365,89	12,00	4 889,80	800-731	RTS 24/ I
2	998731101R00	Přesun hmot pro kotelny umístěné ve výšce (hloubce) do 6 m	t	0,23764	1 611,80	383,03	12,00	428,99	800-731	RTS 24/ I
		vodorovně do 50 m								
3	TČ	Tepelné čerpadlo vzduch/voda typu split pracující s chladivem R410A-dodávka	ks	1,00000	470 374,00	470 374,00	12,00	526 818,88		Vlastní

výkon tepelného čerpadla 10,91 kW při venkovní teplotě -17°C a teplotě topné vody 25°C při COP 2,56, tepelné čerpadlo vybaveno dvojitým rotačním kompresorem s invertorovou technologií, tepelné čerpadlo vybaveno pojistným ventilem o otevíracím přetlaku 0,3 MPa, tlakovou expanzní nádobou o objemu 8 l, přetlak vzdušiny nastaven na 150 kPa, dále tepelné čerpadlo vybaveno oběhovým vysoceúčinným čerpadlem, vestavěnou ekvitermní regulací s ovládacím panelem vestavěným ve vnitřní jednotce, topná křivka ekvitermní regulace bude nastavena na 26°C topné vody při venkovních -17°C (čidlo venkovní teploty bude vestavěno ve venkovní jednotce), oběhové čerpadlo nastaveno na nejvyšší otáčky, vnitřní jednotka vybavena elektroohřevem o výkonu 9 kW, maximální výstupní teplota topné vody 60°C, maximální venkovní provozní teplota -25°C, venkovní jednotka o rozměrech 1429x1080x532 mm a hmotnosti 138 kg osazena na konzole 0,5 m nad střechu, vnitřní jednotka 800x450x480 mm o hmotnosti 53 kg zavěšena na stěně, max. doporučené jištění venkovní jednotky 3x16 A, max. doporučené jištění vnitřní jednotky 3x16A, plnění chladiva provedeno dle předpisů výrobce, akustický výkon venkovní jednotky 67 dB(A)

4	TČ2	Uvedení tepelného čerpadla do provozu, vč. plnění chladiva	soub	1,00000	54 113,82	54 113,82	12,00	60 607,48		Vlastní
Díl: 732		Strojovny					423 210,23	473 995,46		
5	732219315R00	Montáž ohříváků vody zásobníkových stojatých, PN 0,6/0,6, do 1000 l	soubor	1,00000	7 850,86	7 850,86	12,00	8 792,96	800-731	RTS 24/ I
6	732339103R00	Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 35 l	soubor	1,00000	251,69	251,69	12,00	281,89	800-731	RTS 24/ I
7	732349101R00	Nádoby válcové tlakové Montáž anuloidu I - průtok 4 m3/hod	soubor	1,00000	3 010,63	3 010,63	12,00	3 371,91	800-731	RTS 24/ I
8	732429112R00	Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 40	soubor	1,00000	2 689,23	2 689,23	12,00	3 011,94	800-731	RTS 24/ I
9	998732101R00	Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6 m	t	0,36998	1 887,69	698,41	12,00	782,22	800-731	RTS 24/ I
10	OČ1	Mokroběžné oběhové čerpadlo se šroubením-dodávka	ks	1,00000	6 340,71	6 340,71	12,00	7 101,60		Vlastní

EC motorem odolným proti zablokování a integrovanou elektronickou regulací výkonu, připojení DN40, nastavena křivka konstantního diferenčního tlaku odpovídající pracovnímu bodu 44,3 kPa při 3,56 m3/h

11	TN	Akumulační nádrž o objemu 120 l sloužící jako anuloid-dodávka	ks	1,00000	188 769,15	188 769,15	12,00	211 421,45		Vlastní
----	----	---	----	---------	------------	------------	-------	------------	--	---------

nádrž dodána společně se zásobníkovým ohříváčem, jenž bude instalován na nádrži, nádrž opatřena tepelnou izolací dodávanou výrobcem

12	ZO	Zásobníkový ohříváč pro teplou vodu o objemu 400 l-dodávka	ks	1,00000	213 599,55	213 599,55	12,00	239 231,50		Vlastní
----	----	--	----	---------	------------	------------	-------	------------	--	---------

přestupní plocha výměníku 4,2 m2, tepelná ztráta sáláním dle DIN 44532 1,14 kWh/24h, zásobník instalován na taktovací nádrži

Díl: 733	Rozvod potrubí				121 176,26			135 717,41		
-----------------	-----------------------	--	--	--	-------------------	--	--	-------------------	--	--

13	722181213R00	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 13 mm,	m	69,00000	64,28	4 435,32	12,00	4 967,56	800-721	RTS 24/ I
14	722181215R00	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 25 mm,	m	12,00000	67,18	806,16	12,00	902,90	800-721	RTS 24/ I
15	733163105R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 28 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	20,00000	830,58	16 611,60	12,00	18 604,99	800-731	RTS 24/ I

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

16	733163106R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 35 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	8,00000	1 055,17	8 441,36	12,00	9 454,32	800-731	RTS 24/ I
----	--------------	--	---	---------	----------	----------	-------	----------	---------	-----------

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

17	733163107R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 42 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	53,00000	1 413,35	74 907,55	12,00	83 896,46	800-731	RTS 24/ I
----	--------------	--	---	----------	----------	-----------	-------	-----------	---------	-----------

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

18	733190107R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 32 do DN 40	m	81,00000	38,72	3 136,32	12,00	3 512,68	800-731	RTS 24/ I
19	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m	t	0,17197	769,60	132,35	12,00	148,23	800-731	RTS 24/ I
20	CU.CHL	Sdružené měděné potrubí 3/8" a 5/8", vč. izolace a komunikačního vodiče	m	15,00000	847,04	12 705,60	12,00	14 230,27		Vlastní

Díl: 734	Armatury				38 021,36			42 583,92		
-----------------	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	------------------	--	--

21	734209114R00	Montáž závitové armatury se dvěma závitů, G 3/4", bez dodávky materiálu	kus	1,00000	121,97	121,97	12,00	136,61	800-731	RTS 24/ I
22	734209115R00	Montáž závitové armatury se dvěma závitů, G 1", bez dodávky materiálu	kus	2,00000	136,49	272,98	12,00	305,74	800-731	RTS 24/ I
23	734209125R00	Montáž závitové armatury se třemi závitů, G 1", bez dodávky materiálu	kus	1,00000	136,49	136,49	12,00	152,87	800-731	RTS 24/ I
24	734215132R00	Ventil automatický, odvzdušňovací, mosazný, PN 14, DN 10, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	372,70	1 490,80	12,00	1 669,70	800-731	RTS 24/ I
25	734235221R00	Kohout kulový, mosazný, DN 15, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	302,03	302,03	12,00	338,27	800-731	RTS 24/ I
26	734235223R00	Kohout kulový, mosazný, DN 25, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	437,56	875,12	12,00	980,13	800-731	RTS 24/ I
27	734235224R00	Kohout kulový, mosazný, DN 32, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	412,39	1 237,17	12,00	1 385,63	800-731	RTS 24/ I
28	734235225R00	Kohout kulový, mosazný, DN 40, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	472,41	1 417,23	12,00	1 587,30	800-731	RTS 24/ I
29	734245125R00	Ventil zpětný, mosazný, DN 40, PN 10, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	716,35	716,35	12,00	802,31	800-731	RTS 24/ I
30	734293274R00	Kohout kulový s filtrem, mosazný, DN 32, PN 16, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 204,25	1 204,25	12,00	1 348,76	800-731	RTS 24/ I
31	734295321R00	Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	612,77	1 838,31	12,00	2 058,91	800-731	RTS 24/ I
32	734411111R00	Teploměr s ochranným pouzdem přímý, typ 160, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	822,84	1 645,68	12,00	1 843,16	800-731	RTS 24/ I
33	734421150R00	Tlakověr deformační 0-10 MPa č. 53312, D 100, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	2 792,82	2 792,82	12,00	3 127,96	800-731	RTS 24/ I
34	998734101R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m	t	0,01503	730,88	10,99	12,00	12,31	800-731	RTS 24/ I

35	VV20	Vyvažovací ventil šikmý DN20 kvs = 5,39 m3/h	ks	1,00000	4 695,03	4 695,03	12,00	5 258,43		Vlastní
36	VV25	Vyvažovací ventil šikmý DN25 kvs = 8,59 m3/h	ks	2,00000	9 632,07	19 264,14	12,00	21 575,84		Vlastní
Díl: 735		Otopná tělesa			65 050,28			72 856,31		
37	735171313R00	Otopná tělesa koupelnová trubkové otopné těleso rovné, spodní zdola dolů nebo oboustranné shora dolů připojení, výška 1820 mm, šířka 450 mm, průměr trubek 20 mm, objem tělesa 6,8 l, včetně dodávky materiálu	kus	7,00000	9 273,89	64 917,23	12,00	72 707,30	800-731	RTS 24/ I
38	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m	t	0,08330	1 597,28	133,05	12,00	149,02	800-731	RTS 24/ I
Díl: 736		Podlahové vytápění			2 196 603,96			2 460 196,44		
39	28600413R	trubka ochranná PE; vřapová; pro trubku 18x2,0 mm; barva černá	m	158,00000	18,88	2 983,04	12,00	3 341,00	SPCM	RTS 24/ I
40	286004532R	oblouk fixační pro potrubí 15-18 mm; plastový; ohyb 90 °	kus	68,00000	46,47	3 159,96	12,00	3 539,16	SPCM	RTS 24/ I
41	736332111R00	Podlahové vytápění/chlazení - podkladní systém systémová deska, celková tloušťka desky 50 mm, rozteč ukládání potrubí násobky 75 mm, pro potrubí D 15-18 mm, včetně dodávky materiálu	m2	565,00000	1 795,73	1 014 587,45	12,00	1 136 337,94	800-731	RTS 24/ I
42	736332911R00	Podlahové vytápění/chlazení - podkladní systém příslušenství dilatační profil, včetně dodávky materiálu	m	421,00000	149,08	62 762,68	12,00	70 294,20	800-731	RTS 24/ I
43	736333114RT2	Podlahové vytápění/chlazení polybutenové potrubí PB, montáž do systémové desky, rozteč 75 mm, D 15 mm, s 1,5 mm, včetně dodávky materiálu	m2	62,00000	1 887,69	117 036,78	12,00	131 081,19	800-731	RTS 24/ I
44	736333114RT5	Podlahové vytápění/chlazení polybutenové potrubí PB, montáž do systémové desky, rozteč 150 mm, D 15 mm, s 1,5 mm, včetně dodávky materiálu	m2	286,00000	1 931,25	552 337,50	12,00	618 618,00	800-731	RTS 24/ I
45	736333114RT8	Podlahové vytápění/chlazení polybutenové potrubí PB, montáž do systémové desky, rozteč 225 mm, D 15 mm, s 1,5 mm, včetně dodávky materiálu	m2	217,00000	1 931,25	419 081,25	12,00	469 371,00	800-731	RTS 24/ I
46	736336305R00	Podlahové vytápění/chlazení - (rozdělovače/sběrače) sestava rozdělovač / sběrač, osazena integrovanými násuvnými spojkami 15 mm, průtokoměry, odvzdušňovací a plnicí soupravou, včetně konzoly, bez skříně, 6 cestný, stranový výstupy DN 25, , včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	5 663,07	5 663,07	12,00	6 342,64	800-731	RTS 24/ I
47	736336308R00	Podlahové vytápění/chlazení - (rozdělovače/sběrače) sestava rozdělovač / sběrač, osazena integrovanými násuvnými spojkami 15 mm, průtokoměry, odvzdušňovací a plnicí soupravou, včetně konzoly, bez skříně, 9 cestný, stranový výstupy DN 25, , včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	5 266,18	5 266,18	12,00	5 898,12	800-731	RTS 24/ I
48	736336312R00	Podlahové vytápění/chlazení - (rozdělovače/sběrače) sestava rozdělovač / sběrač, osazena integrovanými násuvnými spojkami 15 mm, průtokoměry, odvzdušňovací a plnicí soupravou, včetně konzoly, bez skříně, 12 cestný, stranový výstupy DN 25, , včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	5 266,18	5 266,18	12,00	5 898,12	800-731	RTS 24/ I
49	736336812R00	Podlahové vytápění/chlazení - (rozdělovače/sběrače) skřín podomítková, šířka 680 mm, výška stavitelná 690-830 mm, hloubka 110 mm, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 210,06	1 210,06	12,00	1 355,27	800-731	RTS 24/ I
50	736336813R00	Podlahové vytápění/chlazení - (rozdělovače/sběrače) skřín podomítková, šířka 830 mm, výška stavitelná 690-830 mm, hloubka 110 mm, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 210,06	1 210,06	12,00	1 355,27	800-731	RTS 24/ I
51	736336814R00	Podlahové vytápění/chlazení - (rozdělovače/sběrače) skřín podomítková, šířka 1030 mm, výška stavitelná 690-830 mm, hloubka 110 mm, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 311,70	1 311,70	12,00	1 469,10	800-731	RTS 24/ I

52	736336911R00	Podlahové vytápění/chlazení - (rozdělovače/sběrače) příslušenství svěrné šroubení eurokonus DN 20, D 15 x 1,5 mm, včetně dodávky materiálu	kus	13,00000	160,70	2 089,10	12,00	2 339,79	800-731	RTS 24/ I
53	736336921R00	Podlahové vytápění/chlazení - (rozdělovače/sběrače) příslušenství uzavírací kulový kohout, DN 25, včetně dodávky materiálu	kus	6,00000	169,41	1 016,46	12,00	1 138,44	800-731	RTS 24/ I
54	998736101R00	Přesun hmot pro podlahové vytápění v objektech výšky do 6 m	t	0,90597	1 790,89	1 622,49	12,00	1 817,19	800-731	RTS 24/ I

Celkem						3 373 298,83				
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	221201	Transformace Domova U studánky-domek Rudoltice II
O:	D.1.4	Inženýrské objekty
R:	D 1.4.3	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl M24		Montáže vzduchotechnických zařízení				632 527,72		708 431,05		
1	Pol__0001	Větrací kompaktní jednotka ve vnitřním provedení o výkonu 950 m3/h- dodávka a montáž rychlost ve volném průřezu jednotky 1,23 m/s, protiproudým deskovým rekuperátorem, účinnost rekuperátoru 86% suchátepelná účinnost 73%, elektrickým externím potrubním ohřívacem o výkonu 2 kW s pulzní regulací, ohříváč řízen z regulace VZDT jednotky, jednostupňovou filtrací třídy M5 (ISO Coarse 80%) s kapsovými filtry na odtahu a kapsovými filtry F7 (ISO ePM 10 75%) na přívodu, EC ventilátory o max. celkovém příkonu 1 kW a SFPAHU = 1 547 W/m3s, jednotka splňuje Eco-design 2018 dle směrnice EU 1253/2014, hmotnost jednotky 299 kg, plášť jednotky opatřen tepelnou izolací tloušťky 50 mm, vlastnosti opláštění dle ČSN EN 1886: mechanická stabilita D1 (M), netěsnost pláště L1 (M), netěsnost mezi rámem a filtrem <0,5% (F9), termická izolace T2, faktor tepelných mostů TB2, povrchová úprava plechu panelu vnitřního pláště VZT jednotek z ocelového plechu kontinuálně žárově zinkovaného ČSN EN 10 346 Z275 g/m2, korozivní odolnost pro prostředí C2 dle ČSN EN ISO 14713, povrchová úprava plechu vnějšího pláště VZT jednotky z ocelového plechu kontinuálně žárově zinkovaného ČSN EN 10 346 Z275 g/m2 + polyesterový lak 25 mm, korozivní odolnost pro prostředí C2 dle ČSN EN ISO 14713, na hrdlech vedeného do venkovního prostředí osazeny uzavírací klapky se servopohony, osazena vlastní systémovou regulací dodávanou výrobcem jednotky s komunikací Modbus TCP, provozní stavy jednotky nastavovány z nadřazeného systému MaR, výpočtový software	ks	1,00000	17 885,00	17 885,00	12,00	20 031,20		Vlastní
2	Pol__0002	Elektrickým externí potrubní ohříváč 400x200 mm o výkonu 2 kW- dodávka a montáž s pulzní regulací, ohříváč řízen z regulace VZDT jednotky	ks	1,00000	7 590,00	7 590,00	12,00	8 500,80		Vlastní
3	Pol__0003	Potrubní ventilátor o výkonu 400 m3/h při 100 Pa pro kruhové potrubí d160 mm -dodávka a montáž s EC motorem a oběžným kolem s dozadu zahnutými lopatkami, ventilátor osazen potenciometrem pro 100% regulaci otáček, el. připojení 230 V 0,701 A, hmotnost 3,3 kg, ventilátor spínán nadřazeným systémem MaR dle teploty ve větrané místnosti	ks	1,00000	3 885,00	3 885,00	12,00	4 351,20		Vlastní
4	Pol__0004	Buňkový tlumič hluku 500x250 mm dl. 1 m, tvořený buňkami 250x500x1000 mm-dodávka a montáž tlumič z pozinkovaného plechu s absorpční výplní z nehořlavého zvukoizolačního materiálu odděleného od proudícího média netkanou kaširovanou textilií, tlumič osazen náběhy na obou koncích	ks	3,00000	4 015,00	12 045,00	12,00	13 490,40		Vlastní
5	Pol__0005	Buňkový tlumič hluku 500x250 mm dl. 1,5 m, tvořený buňkami 250x500x1000 mm-dodávka a montáž tlumič z pozinkovaného plechu s absorpční výplní z nehořlavého zvukoizolačního materiálu odděleného od proudícího média netkanou kaširovanou textilií, tlumič osazen náběhy na obou koncích	ks	2,00000	4 015,00	8 030,00	12,00	8 993,60		Vlastní
6	Pol__0006	Kruhový tlumič hluku d160 mm dl. 600 mm,dodávka a montáž tlumič z pozinkovaného plechu s absorpční výplní z nehořlavého zvukoizolačního materiálu odděleného od proudícího média netkanou kaširovanou textilií a perforovaným plechem	ks	2,00000	2 550,00	5 100,00	12,00	5 712,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	221201	Transformace Domova U studánky-domek Rudoltice II
O:	D.1.4	Inženýrské objekty
R:	D 1.4.3	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
7	Pol__0007	Regulátor variabilního průtoku vzduchu d125 mm -dodávka a montáž	ks	4,00000	4 850,00	19 400,00	12,00	21 728,00		Vlastní
pro velmi nízké rychlosti proudění 0,2-6 m/s vč. komunikace ModBus, regulátor je kruhové konstrukce z pozinkované oceli, variabilní nastavení množství vzduchu uvnitř regulátoru zajišťuje list klapky, který je spojený se servopohonem umístěným na vnější straně pláště regulátoru, gumové těsnění na listu klapky je při uzavření regulátoru zajišťuje třídu těsnosti 4 dle EN 1751, snímání difference tlaku je zajištěno na listu klapky, diferenční tlak je vyhodnocen na servopohonu, připojovací hrdlo regulátoru je opatřeno gumovým těsněním a zajišťuje třídu těsnosti pláště C dle EN 1751, regulátor bude nastaven v rozsahu uvedeném na výkrese, regulátor opatřen akustickou izolací, řízení bude řešeno na základě požadavků nadřazené regulace viz samostatná dokumentace MaR										
8	Pol__0008	Regulátor variabilního průtoku vzduchu d160 mm-dodávka a montáž	ks	6,00000	4 995,00	29 970,00	12,00	33 566,40		Vlastní
pro velmi nízké rychlosti proudění 0,2-6 m/s vč. komunikace ModBus, regulátor je kruhové konstrukce z pozinkované oceli, variabilní nastavení množství vzduchu uvnitř regulátoru zajišťuje list klapky, který je spojený se servopohonem umístěným na vnější straně pláště regulátoru, gumové těsnění na listu klapky je při uzavření regulátoru zajišťuje třídu těsnosti 4 dle EN 1751, snímání difference tlaku je zajištěno na listu klapky, diferenční tlak je vyhodnocen na servopohonu, připojovací hrdlo regulátoru je opatřeno gumovým těsněním a zajišťuje třídu těsnosti pláště C dle EN 1751, regulátor bude nastaven v rozsahu uvedeném na výkrese, regulátor opatřen skustickou izolací, řízení bude řešeno na základě požadavků nadřazené regulace viz samostatná dokumentace MaR										
9	Pol__0009	Ocelové pozinkované čtyřhranné potrubí spojované na příruby - přímé	m2	33,00000	665,00	21 945,00	12,00	24 578,40		Vlastní
troubv-dodávka a montáž										
10	Pol__0010	Ocelové pozinkované čtyřhranné potrubí spojované na příruby - tvarovky-	m2	32,00000	665,00	21 280,00	12,00	23 833,60		Vlastní
dodávka a montáž										
11	Pol__0011	Ocelové pozinkované kruhové spiro potrubí d100 mm spojované na	m	44,00000	827,68	36 417,92	12,00	40 788,07		Vlastní
vsuvkv. vč. 30% tvarovek. -dodávka a montáž										
12	Pol__0012	Ocelové pozinkované kruhové spiro potrubí d125 mm spojované na	m	70,00000	892,54	62 477,80	12,00	69 975,14		Vlastní
vsuvkv. vč. 30% tvarovek. -dodávka a montáž										
13	Pol__0013	Ocelové pozinkované kruhové spiro potrubí d160 mm spojované na	m	18,00000	912,00	16 416,00	12,00	18 385,92		Vlastní
vsuvkv. vč. 30% tvarovek. -dodávka a montáž										
14	Pol__0014	Al hadice d100 mm vč. 25-ti mm protihlukové izolace-dodávka a montáž	m	15,00000	635,00	9 525,00	12,00	10 668,00		Vlastní
15	Pol__0015	Al hadice d125 mm vč. 25-ti mm protihlukové izolace-dodávka a montáž	m	14,00000	655,00	9 170,00	12,00	10 270,40		Vlastní
16	Pol__0016	Ohebný tlumič hluku d125 mm dl. 1 m -dodávka a montáž	ks	4,00000	1 995,00	7 980,00	12,00	8 937,60		Vlastní
tvořený z vnitřní hadice z netkané textilie, tepelně hlukovou izolací tl. 25 mm překrytou vnějším pláštěm z laminovaného hliníku, připojovací hrdla z pozinkovaného plechu										
17	Pol__0017	Ohebný tlumič hluku d160 mm dl. 1 m-dodávka a montáž	ks	6,00000	2 155,00	12 930,00	12,00	14 481,60		Vlastní
tvořený z vnitřní hadice z netkané textilie, tepelně hlukovou izolací tl. 25 mm překrytou vnějším pláštěm z laminovaného hliníku, připojovací hrdla z pozinkovaného plechu										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	221201	Transformace Domova U studánky-domek Rudoltice II
O:	D.1.4	Inženýrské objekty
R:	D 1.4.3	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
18	Pol__0018	Kovový talířový ventil d100 mm -dodávka a montáž	ks	7,00000	2 750,00	19 250,00	12,00	21 560,00		Vlastní
skládající se z těla ventilu a ploché čelní desky ve tvaru kruh, čtverec s mírně vyklenutými okraji, čtverec, super elipsa a obdélník, konkrétní tvar dle požadavku architekta										
19	Pol__0019	Kovový talířový ventil d125 mm -dodávka a montáž	ks	8,00000	3 955,00	31 640,00	12,00	35 436,80		Vlastní
skládající se z těla ventilu a ploché čelní desky ve tvaru kruh, čtverec s mírně vyklenutými okraji, čtverec, super elipsa a obdélník, konkrétní tvar dle požadavku architekta										
20	Pol__0020	Vyústka komfortní jednořadá 225x75 mm vč. regulace R1, povrchová úprava eloxovaný hliník, dodávka a montáž	ks	2,00000	4 662,00	9 324,00	12,00	10 442,88		Vlastní
21	Pol__0021	Vyústka komfortní jednořadá 325x75 mm vč. regulace R1, povrchová úprava eloxovaný hliník, dodávka a montáž	ks	2,00000	4 665,00	9 330,00	12,00	10 449,60		Vlastní
22	Pol__0022	Vyústka komfortní dvouřadá 325x75 mm vč. regulace R1, povrchová úprava eloxovaný hliník, dodávka a montáž	ks	2,00000	4 855,00	9 710,00	12,00	10 875,20		Vlastní
23	Pol__0023	Rastrová mřížka 225x225 mm tvořená hliníkovým rastrovým profilem 13x13 mm vč. atypického plenumboxu, a regulace R1-dodávka a montáž	ks	4,00000	3 470,00	13 880,00	12,00	15 545,60		Vlastní
24	Pol__0024	Štěrbinová výust' dl. 300 mm s plenumboxem pro horizontální připojení d100 mm, dodávka a montáž	ks	6,00000	2 665,00	15 990,00	12,00	17 908,80		Vlastní
25	Pol__0025	Štěrbinová výust' dl. 450 mm s plenumboxem pro horizontální připojení d125 mm-dodávka a montáž	ks	1,00000	3 774,00	3 774,00	12,00	4 226,88		Vlastní
26	Pol__0026	Zpětná klapka motýlková d160 mm-dodávka a montáž	ks	2,00000	855,00	1 710,00	12,00	1 915,20		Vlastní
27	Pol__0027	Příprava pro osazení digestoře ukončením zaslepeného potrubí	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	12,00	1 680,00		Vlastní
28	Pol__0028	Ukončení potrubí sítím 20x20 mm-dodávka a montáž	m2	1,00000	355,00	355,00	12,00	397,60		Vlastní
29	Pol__0029	Izolace potrubí minerální vatou tl. 40 mm-dodávka a montáž	m2	82,00000	488,00	40 016,00	12,00	44 817,92		Vlastní
30	Pol__0030	Oplechování izolace Pz plechem proti působení vnějších vlivů-dodávka a montáž	m2	4,00000	166,00	664,00	12,00	743,68		Vlastní
31	Pol__0031	Venkovní chladicí jednotka, dodávka a montáž	ks	1,00000	36 590,00	36 590,00	12,00	40 980,80		Vlastní
Venkovní chladicí jednotka multisplit systému o jmenovitém chladicím výkonu 8 kW, jednotka vybavena kompresorem s plně inverterovou technologií, použité chladiivo R32 doplněné dle podkladů konkrétního výrobce, jednotka osazená 0,3 m nad střechou na systémové konzole kotvené k zámečnické kci (zámečnická kce dodávkou stavby), max. příkon jednotky 2,29 kW 230 V, doporučené jištění 20 A, hladina akustického tlaku v 1 m od jednotky v režimu chlazení 49 dB(A), rozměry jednotky 890x900x320 mm, hmotnost jednotky 72 kg, jednotka vybavena blokovacím kontaktem ze systému MoP										
32	Pol__0032	Vnitřní chladicí jednotka, dodávka a montáž	ks	4,00000	8 559,00	34 236,00	12,00	38 344,32		Vlastní
Vnitřní nástěnná chladicí jednotka multisplit systému o jmenovitém chladicím výkonu 2,5 kW, jednotka ovládaná systémovým IR ovladačem, jednotka umístěna 100 mm pod stropem, akustický tlak ve vzdálenosti 1 m od jednotky 40 dB(A) na nejvyšší otáčky, rozměry jednotky 293x800x226 mm, hmotnost jednotky 10 kg, napájení z venkovní jendotky no komunikačním vodiči										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	221201	Transformace Domova U studánky-domek Rudoltice II
O:	D.1.4	Inženýrské objekty
R:	D 1.4.3	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
33	Pol__0033	Sdružené Cu potrubí 6/10 vč. komunikačního vodiče, dodávka včetně montáže	m	38,00000	974,00	37 012,00	12,00	41 453,44		Vlastní
		38		38,00000						
34	Pol__0034	Montážní, spojovací a těsnící materiál	soubor	1,00000	25 500,00	25 500,00	12,00	28 560,00		Vlastní
35	Pol__0035	Komplexní zkoušky	soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00	12,00	28 000,00		Vlastní
36	Pol__0036	Lešení, jeřáby a pomocné konstrukce	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	12,00	16 800,00		Vlastní

Celkem	632 527,72									
---------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	221201	Transformace Domova U studánky-domek Rudoltice II
O:	D.1.4	Inženýrské objekty
R:	D 1.4.4-1a	Silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl:	M221	Rozvaděče				151 735,00		169 943,20		
1	Pol__0001	Elektroměrový rozvaděč, 3F, 2 tarifní, ČEZ, FVE viz schéma	ks	1,00000	36 650,00	36 650,00	12,00	41 048,00		Vlastní
2	Pol__0002	Elektroměrový rozvaděč, 3F, 2 tarifní, ČEZ viz. Schéma	ks	1,00000	38 755,00	38 755,00	12,00	43 405,60		Vlastní
3	Pol__0003	Montáž rozvaděče + vybavení	ks	2,00000	15 540,00	31 080,00	12,00	34 809,60		Vlastní
4	Pol__0004	Rozvaděč RH vč. vybavení viz schéma	ks	1,00000	28 590,00	28 590,00	12,00	32 020,80		Vlastní
5	Pol__0005	Montáž rozvaděče + zakončení kabelů v rozvaděči	ks	1,00000	16 660,00	16 660,00	12,00	18 659,20		Vlastní
Díl:	M221a	Kabely a chráničky				1 476 693,80		1 653 897,06		
6	220261664R00	Hrubá výplň drážky	m	104,50000	272,02	28 426,09	12,00	31 837,22		RTS 24/ I
7	220261664R00	Hrubá výplň drážky	m	7,50000	272,02	2 040,15	12,00	2 284,97		RTS 24/ I
8	220261664R00	Hrubá výplň drážky	m	9,00000	272,02	2 448,18	12,00	2 741,96		RTS 24/ I
9	220261664R00	Hrubá výplň drážky	m	148,50000	272,02	40 394,97	12,00	45 242,37		RTS 24/ I
10	220261664R00	Hrubá výplň drážky	m	39,00000	272,02	10 608,78	12,00	11 881,83		RTS 24/ I
11	220261664R00	Hrubá výplň drážky	m	4,00000	272,02	1 088,08	12,00	1 218,65		RTS 24/ I
12	220261664R00	Hrubá výplň drážky	m	43,00000	272,02	11 696,86	12,00	13 100,48		RTS 24/ I
13	220261664R00	Hrubá výplň drážky	m	30,00000	272,02	8 160,60	12,00	9 139,87		RTS 24/ I
14	220261664R00	Hrubá výplň drážky	m	3,00000	272,02	816,06	12,00	913,99		RTS 24/ I
15	220261664R00	Hrubá výplň drážky	m	32,50000	272,02	8 840,65	12,00	9 901,53		RTS 24/ I
16	220261664R00	Hrubá výplň drážky	m	2,00000	272,02	544,04	12,00	609,32		RTS 24/ I
17	220261665R00	Začištění drážky, konečná úprava	m	2,00000	72,60	145,20	12,00	162,62		RTS 24/ I
18	220261665R00	Začištění drážky, konečná úprava	m	32,50000	72,60	2 359,50	12,00	2 642,64		RTS 24/ I
19	220261665R00	Začištění drážky, konečná úprava	m	3,00000	72,60	217,80	12,00	243,94		RTS 24/ I
20	220261665R00	Začištění drážky, konečná úprava	m	30,00000	72,60	2 178,00	12,00	2 439,36		RTS 24/ I
21	220261665R00	Začištění drážky, konečná úprava	m	43,00000	72,60	3 121,80	12,00	3 496,42		RTS 24/ I
22	220261665R00	Začištění drážky, konečná úprava	m	4,00000	72,60	290,40	12,00	325,25		RTS 24/ I
23	220261665R00	Začištění drážky, konečná úprava	m	39,00000	72,60	2 831,40	12,00	3 171,17		RTS 24/ I
24	220261665R00	Začištění drážky, konečná úprava	m	148,50000	72,60	10 781,10	12,00	12 074,83		RTS 24/ I

25	220261665R00	Začištění drážky, konečná úprava	m	9,00000	72,60	653,40	12,00	731,81		RTS 24/ I
26	220261665R00	Začištění drážky, konečná úprava	m	7,50000	72,60	544,50	12,00	609,84		RTS 24/ I
27	220261665R00	Začištění drážky, konečná úprava	m	104,50000	72,60	7 586,70	12,00	8 497,10		RTS 24/ I
28	345715364R	krabice elektroinstalační do dutých stěn (sádkokartonu); univerzální; mat. PVC samozhášivé; teplot.rozsah -5 až 60 °C; určeno pro rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-průměr,hloubka 73, 70 mm	kus	388,00000	82,28	31 924,64	12,00	35 755,60	SPCM	RTS 24/ I

368+20

388,00000

29	Pol__0007	Montáž krabice do zdíva vč. vykroužení a sádrování	ks	388,00000	108,42	42 066,96	12,00	47 115,00		Vlastní
----	-----------	--	----	-----------	--------	-----------	-------	-----------	--	---------

Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 388,00000

388,00000

30	Pol__0008	CYKY-J 3x1,5 mm2	m	1 344,00000	33,88	45 534,72	12,00	50 998,89		Vlastní
31	Pol__0009	Zhotovení drážky ve zdi cihlové	m	104,50000	440,46	46 028,07	12,00	51 551,44		Vlastní
32	Pol__0010	Uložení kabelu ve zdivu	m	196,00000	108,42	21 250,32	12,00	23 800,36		Vlastní
33	Pol__0013	Uložení ve stavební dutině/ podlaze nebo SDK	m	1 148,00000	104,55	120 023,40	12,00	134 426,21		Vlastní
34	Pol__0014	CYKY-O 3x1,5 mm2	m	120,00000	40,66	4 879,20	12,00	5 464,70		Vlastní
35	Pol__0015	Zhotovení drážky ve zdi cihlové	m	7,50000	175,00	1 312,50	12,00	1 470,00		Vlastní
36	Pol__0016	Uložení kabelu ve zdivu	m	28,50000	75,00	2 137,50	12,00	2 394,00		Vlastní
37	Pol__0019	Uložení ve stavební dutině/ podlaze nebo SDK	m	91,50000	104,55	9 566,33	12,00	10 714,29		Vlastní
38	Pol__0020	CYKY-J 5x1,5 mm2	m	419,00000	62,92	26 363,48	12,00	29 527,10		Vlastní
39	Pol__0021	Zhotovení drážky ve zdi cihlové	m	9,00000	175,00	1 575,00	12,00	1 764,00		Vlastní
40	Pol__0022	Uložení kabelu ve zdivu	m	10,50000	75,00	787,50	12,00	882,00		Vlastní
41	Pol__0023	Protážení kabelu chráničkou	m	39,50000	43,56	1 720,62	12,00	1 927,09		Vlastní
42	Pol__0026	Uložení ve stavební dutině/ podlaze nebo SDK	m	369,00000	104,55	38 578,95	12,00	43 208,42		Vlastní
43	Pol__0027	CYKY-J 3x2,5 mm2	m	1 066,00000	49,37	52 628,42	12,00	58 943,83		Vlastní
44	Pol__0028	Zhotovení drážky ve zdi cihlové	m	148,50000	430,78	63 970,83	12,00	71 647,33		Vlastní
45	Pol__0029	Uložení kabelu ve zdivu	m	244,50000	119,07	29 112,62	12,00	32 606,13		Vlastní
46	Pol__0032	Uložení ve stavební dutině/ podlaze nebo SDK	m	821,50000	104,55	85 887,83	12,00	96 194,37		Vlastní
47	Pol__0033	Datový kabel STP/FTP CAT 6A	m	692,00000	42,59	29 472,28	12,00	33 008,95		Vlastní
48	Pol__0034	Uložení ohebné chráničky 25mm do zdi	m	81,00000	15,49	1 254,69	12,00	1 405,25		Vlastní
49	Pol__0035	Protážení kabelu chráničkou	m	95,00000	14,52	1 379,40	12,00	1 544,93		Vlastní
50	Pol__0036	Zhotovení drážky ve zdi cihlové	m	43,00000	101,64	4 370,52	12,00	4 894,98		Vlastní
51	Pol__0039	Uložení ve stavební dutině/ podlaze nebo SDK	m	597,00000	104,55	62 416,35	12,00	69 906,31		Vlastní
52	Pol__0040	Datový kabel STP/FTP CAT 6 - data	m	563,00000	47,43	26 703,09	12,00	29 907,46		Vlastní
53	Pol__0041	Uložení ohebné chráničky 25mm do zdi	m	42,00000	46,47	1 951,74	12,00	2 185,95		Vlastní
54	Pol__0042	Protážení kabelu chráničkou	m	52,00000	40,66	2 114,32	12,00	2 368,04		Vlastní
55	Pol__0043	Zhotovení drážky ve zdi cihlové	m	39,00000	104,55	4 077,45	12,00	4 566,74		Vlastní
56	Pol__0046	Uložení ve stavební dutině/ podlaze nebo SDK	m	511,00000	104,55	53 425,05	12,00	59 836,06		Vlastní
57	Pol__0047	Koaxiální kabel 75?	m	206,00000	44,53	9 173,18	12,00	10 273,96		Vlastní

58	Pol__0048	Protažení kabelu chráničkou	m	10,50000	21,30	223,65	12,00	250,49	Vlastní
59	Pol__0049	Uložení ve stavební dutině/ podlaze nebo SDK	m	195,50000	104,55	20 439,53	12,00	22 892,27	Vlastní
60	Pol__0050	Sykfy 2x2x0,5	m	363,00000	41,63	15 111,69	12,00	16 925,09	Vlastní
61	Pol__0051	Uložení ohebné chráničky 16mm do zdi	m	42,00000	104,55	4 391,10	12,00	4 918,03	Vlastní
62	Pol__0052	Protažení kabelu chráničkou	m	42,00000	41,63	1 748,46	12,00	1 958,28	Vlastní
63	Pol__0053	Zhotovení drážky ve zdi cihlové	m	30,00000	104,55	3 136,50	12,00	3 512,88	Vlastní
64	Pol__0056	Uložení ve stavební dutině/ podlaze nebo SDK	m	321,00000	104,55	33 560,55	12,00	37 587,82	Vlastní
65	Pol__0057	Datový kabel STP/FTP CAT 5E - EZS	m	322,00000	43,56	14 026,32	12,00	15 709,48	Vlastní
66	Pol__0058	Uložení ohebné chráničky 20mm do zdi	m	32,50000	24,20	786,50	12,00	880,88	Vlastní
67	Pol__0059	Protažení kabelu chráničkou	m	32,50000	33,88	1 101,10	12,00	1 233,23	Vlastní
68	Pol__0060	Zhotovení drážky ve zdi cihlové	m	32,50000	104,55	3 397,88	12,00	3 805,63	Vlastní
69	Pol__0063	Uložení ve stavební dutině/ podlaze nebo SDK	m	289,50000	104,55	30 267,23	12,00	33 899,30	Vlastní
70	Pol__0064	CYKY-J 5x4mm2	m	18,00000	188,77	3 397,86	12,00	3 805,60	Vlastní
71	Pol__0065	Zhotovení drážky ve zdi cihlové	m	3,00000	108,42	325,26	12,00	364,29	Vlastní
72	Pol__0066	Uložení kabelu ve zdivu	m	3,00000	120,04	360,12	12,00	403,33	Vlastní
73	Pol__0069	Uložení ve stavební dutině/ podlaze nebo SDK	m	15,00000	120,04	1 800,60	12,00	2 016,67	Vlastní
74	Pol__0070	CYKY-J 5x6mm2	m	20,00000	111,33	2 226,60	12,00	2 493,79	Vlastní
75	Pol__0071	Uložení kabelu ve zdivu	m	3,00000	24,20	72,60	12,00	81,31	Vlastní
76	Pol__0072	Uložení ve stavební dutině/ podlaze nebo SDK	m	17,00000	104,55	1 777,35	12,00	1 990,63	Vlastní
77	Pol__0073	PRAFlaDur-O 3x1,5 RE P60-R	m	58,00000	112,29	6 512,82	12,00	7 294,36	Vlastní
78	Pol__0074	Zhotovení drážky ve zdi cihlové	m	2,00000	104,55	209,10	12,00	234,19	Vlastní
79	Pol__0075	Uložení kabelu ve zdivu	m	6,50000	118,10	767,65	12,00	859,77	Vlastní
80	Pol__0076	Protažení kabelu chráničkou	m	21,00000	24,20	508,20	12,00	569,18	Vlastní
81	Pol__0079	Uložení ve stavební dutině/ podlaze nebo SDK	m	30,50000	121,01	3 690,81	12,00	4 133,71	Vlastní
82	Pol__0080	CYKY-J 5x2,5 mm2	m	71,00000	159,73	11 340,83	12,00	12 701,73	Vlastní
83	Pol__0081	Zhotovení drážky ve zdi cihlové	m	4,00000	104,55	418,20	12,00	468,38	Vlastní
84	Pol__0082	Uložení kabelu ve zdivu	m	4,00000	112,29	449,16	12,00	503,06	Vlastní
85	Pol__0085	Uložení ve stavební dutině/ podlaze nebo SDK	m	67,00000	112,29	7 523,43	12,00	8 426,24	Vlastní
86	Pol__0086	Silový vodič H07V-U 4,00 zelenožlutá (CY)	m	51,00000	143,27	7 306,77	12,00	8 183,58	Vlastní
87	Pol__0087	Uložení kabelu ve zdivu	m	16,00000	111,33	1 781,28	12,00	1 995,03	Vlastní
88	Pol__0088	Uložení ve stavební dutině/ podlaze nebo SDK	m	35,00000	140,37	4 912,95	12,00	5 502,50	Vlastní
89	Pol__0089	Silový vodič H07V-K 6,00 žlutozelená	m	20,00000	159,73	3 194,60	12,00	3 577,95	Vlastní
90	Pol__0090	Uložení kabelu ve zdivu	m	5,00000	104,55	522,75	12,00	585,48	Vlastní
91	Pol__0091	Uložení ve stavební dutině/ podlaze nebo SDK	m	15,00000	111,33	1 669,95	12,00	1 870,34	Vlastní
92	Pol__0092	CYKY-J 3x4	m	25,00000	140,37	3 509,25	12,00	3 930,36	Vlastní
93	Pol__0093	Uložení ve stavební dutině/ podlaze nebo SDK	m	25,00000	104,55	2 613,75	12,00	2 927,40	Vlastní
94	Pol__0094	JYTY 4x1	m	20,00000	180,06	3 601,20	12,00	4 033,34	Vlastní

95	Pol__0095	Uložení ve stavební dutině/ podlaze nebo SDK	m	20,00000	104,55	2 091,00	12,00	2 341,92	Vlastní
96	Pol__0096	TREE kabel	m	70,00000	217,81	15 246,70	12,00	17 076,30	Vlastní
97	Pol__0097	Uložení ve stavební dutině/ podlaze nebo SDK	m	70,00000	188,77	13 213,90	12,00	14 799,57	Vlastní
98	Pol__0098	CYKY-J 5x10	m	13,00000	347,53	4 517,89	12,00	5 060,04	Vlastní
99	Pol__0099	Uložení ohebné chráničky 50mm do země	m	14,00000	111,33	1 558,62	12,00	1 745,65	Vlastní
100	Pol__0100	Protážení kabelu chráničkou	m	13,00000	24,20	314,60	12,00	352,35	Vlastní
101	Pol__0101	CYKY-J 4x10	m	25,00000	221,68	5 542,00	12,00	6 207,04	Vlastní
102	Pol__0102	Uložení ohebné chráničky 75mm do země	m	19,00000	33,88	643,72	12,00	720,97	Vlastní
103	Pol__0103	Protážení kabelu chráničkou	m	25,00000	32,91	822,75	12,00	921,48	Vlastní
104	Pol__0104	CYKY-J 4x16	m	25,00000	295,25	7 381,25	12,00	8 267,00	Vlastní
105	Pol__0105	Uložení ohebné chráničky 75mm do země	m	19,00000	327,20	6 216,80	12,00	6 962,82	Vlastní
106	Pol__0106	Protážení kabelu chráničkou	m	25,00000	43,56	1 089,00	12,00	1 219,68	Vlastní
107	Pol__0107	Mikrotrubička 10/5,5	m	30,00000	27,11	813,30	12,00	910,90	Vlastní
108	Pol__0108	Protážení kabelu chráničkou	m	19,00000	34,85	662,15	12,00	741,61	Vlastní
109	Pol__0109	Uložení ve stavební dutině/ podlaze nebo SDK	m	11,00000	343,66	3 780,26	12,00	4 233,89	Vlastní
110	Pol__0110	Venkovní instalační kabel CAT6 FTP PE Fca černý	m	90,00000	643,75	57 937,50	12,00	64 890,00	Vlastní
111	Pol__0111	Protážení kabelu chráničkou	m	45,00000	133,59	6 011,55	12,00	6 732,94	Vlastní
112	Pol__0112	Uložení ve stavební dutině/ podlaze nebo SDK	m	45,00000	188,77	8 494,65	12,00	9 514,01	Vlastní
113	Pol__0113	Koaxiální kabel venkovní	m	270,00000	171,34	46 261,80	12,00	51 813,22	Vlastní
114	Pol__0114	Uložení ohebné chráničky 50	m	15,00000	150,05	2 250,75	12,00	2 520,84	Vlastní
115	Pol__0115	Protážení kabelu chráničkou	m	135,00000	220,71	29 795,85	12,00	33 371,35	Vlastní
116	Pol__0116	Uložení ve stavební dutině/ podlaze nebo SDK	m	135,00000	344,62	46 523,70	12,00	52 106,54	Vlastní
117	Pol__0117	Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička 75mm	m	38,00000	111,33	4 230,54	12,00	4 738,20	Vlastní
118	Pol__0118	Výkop kabelové rýhy 30/80cm, podsyp, folie, zásyp	m	38,00000	663,11	25 198,18	12,00	28 221,96	Vlastní
119	Pol__0119	Uložení chráničky do výkupu	m	38,00000	411,42	15 633,96	12,00	17 510,04	Vlastní
120	Pol__0120	Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička 50mm	m	8,00000	121,01	968,08	12,00	1 084,25	Vlastní
121	Pol__0121	Výkop kabelové rýhy 30/80cm, podsyp, folie, zásyp	m	3,00000	682,47	2 047,41	12,00	2 293,10	Vlastní
122	Pol__0122	Uložení chráničky do výkupu	m	3,00000	433,69	1 301,07	12,00	1 457,20	Vlastní
Díl: M221g		Ostatní				136 494,51		152 873,85	
123	Pol__0123	Zapojení VZT zařízení, ZTI zařízení (rozdělovačů podlahového topení, vany, spotřebičů v kuchyni)	ks	30,00000	4 404,61	132 138,30	12,00	147 994,90	Vlastní
124	Pol__0124	Vypracování revizní zprávy, (výchozí revize dle ČSN 33 1500 - Elektrotechnické	ks	1,00000	4 356,21	4 356,21	12,00	4 878,96	Vlastní

předpisy. Revize elektrických zařízení)

Celkem	1 764 923,31
---------------	---------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	221201	Transformace Domova U studánky-domek Rudoltice II
O:	D.1.4	Inženýrské objekty
R:	D 1.4.4-1b	Svítlidla - Koncové prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl M21f		Koncové elementy				998,00		1 117,76		
1	Pol__0001	Zásuvka 230V s ochranným kolíkem, dětské clonky, dvojité	ks	2,00000	499,00	998,00	12,00	1 117,76		Vlastní
Díl M21e		Svítlidla				1 214 666,64		1 360 426,64		
2	Pol__01	Svítlidlo typ A	ks	22,00000	6 340,71	139 495,62	12,00	156 235,09		Vlastní
3	Pol__02	Montáž a zapojení	ks	22,00000	2 855,74	62 826,28	12,00	70 365,43		Vlastní
4	Pol__03	Svítlidlo typ B	ks	25,00000	6 631,12	165 778,00	12,00	185 671,36		Vlastní
5	Pol__04	Montáž a zapojení	ks	25,00000	2 855,74	71 393,50	12,00	79 960,72		Vlastní
6	Pol__05	Svítlidlo typ C	ks	10,00000	6 868,29	68 682,90	12,00	76 924,85		Vlastní
7	Pol__06	Montáž a zapojení	ks	10,00000	2 855,74	28 557,40	12,00	31 984,29		Vlastní
8	Pol__07	Svítlidlo typ D	ks	6,00000	10 643,68	63 862,08	12,00	71 525,53		Vlastní
9	Pol__08	Montáž a zapojení	ks	6,00000	2 899,30	17 395,80	12,00	19 483,30		Vlastní
10	Pol__09	Svítlidlo typ E	ks	6,00000	10 251,62	61 509,72	12,00	68 890,89		Vlastní
11	Pol__091	Montáž a zapojení	ks	6,00000	2 899,30	17 395,80	12,00	19 483,30		Vlastní
12	Pol__094	Svítlidlo typ G	ks	6,00000	11 180,94	67 085,64	12,00	75 135,92		Vlastní
13	Pol__095	Montáž a zapojení	ks	6,00000	2 899,30	17 395,80	12,00	19 483,30		Vlastní
14	Pol__096	Svítlidlo typ H	ks	9,00000	11 180,94	100 628,46	12,00	112 703,88		Vlastní
15	Pol__097	Montáž a zapojení	ks	9,00000	2 899,30	26 093,70	12,00	29 224,94		Vlastní
16	Pol__098	Svítlidlo typ I	ks	7,00000	12 148,99	85 042,93	12,00	95 248,08		Vlastní
17	Pol__099	Montáž a zapojení	ks	7,00000	2 899,30	20 295,10	12,00	22 730,51		Vlastní
18	Pol__0991	Svítlidlo typ J	ks	13,00000	12 579,77	163 537,01	12,00	183 161,45		Vlastní
19	Pol__0992	Montáž a zapojení	ks	13,00000	2 899,30	37 690,90	12,00	42 213,81		Vlastní
Díl M21f		Koncové elementy				104 522,53		117 065,23		
20	Pol__0002	Montáž	ks	2,00000	179,00	358,00	12,00	400,96		Vlastní
21	Pol__0003	Zásuvka 230V s ochranným kolíkem, dětské clonky, IP44	ks	17,00000	155,00	2 635,00	12,00	2 951,20		Vlastní
22	Pol__0004	Montáž	ks	17,00000	179,00	3 043,00	12,00	3 408,16		Vlastní
23	Pol__0005	vypínač ř.1	ks	46,00000	179,09	8 238,14	12,00	9 226,72		Vlastní
24	Pol__0006	Montáž a připojení vodičů	ks	46,00000	82,28	3 784,88	12,00	4 239,07		Vlastní
25	Pol__0007	vypínač ř.1, 16A, IP44	ks	2,00000	129,00	258,00	12,00	288,96		Vlastní
26	Pol__0008	Montáž a připojení vodičů	ks	2,00000	179,00	358,00	12,00	400,96		Vlastní
27	Pol__0009	vypínač ř.6	ks	28,00000	125,00	3 500,00	12,00	3 920,00		Vlastní
28	Pol__0010	Montáž a připojení vodičů	ks	28,00000	179,00	5 012,00	12,00	5 613,44		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	221201	Transformace Domova U studánky-domek Rudoltice II
O:	D.1.4	Inženýrské objekty
R:	D 1.4.4-1b	Svítidla - Koncové prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
29	Pol_0011	vypínač ř.6+6	ks	4,00000	125,00	500,00	12,00	560,00		Vlastní
30	Pol_0012	Montáž a připojení vodičů	ks	4,00000	179,00	716,00	12,00	801,92		Vlastní
31	Pol_0013	vypínač ř.7	ks	1,00000	125,00	125,00	12,00	140,00		Vlastní
32	Pol_0014	Montáž a připojení vodičů	ks	1,00000	179,00	179,00	12,00	200,48		Vlastní
33	Pol_0015	Rámeček 1 násobný, horizontální	ks	69,00000	125,00	8 625,00	12,00	9 660,00		Vlastní
34	Pol_0016	Montáž	ks	69,00000	82,28	5 677,32	12,00	6 358,60		Vlastní
35	Pol_0017	Rámeček 2 násobný, horizontální	ks	61,00000	106,49	6 495,89	12,00	7 275,40		Vlastní
36	Pol_0018	Montáž	ks	61,00000	101,64	6 200,04	12,00	6 944,04		Vlastní
37	Pol_0019	Rámeček 2 násobný, svislý	ks	2,00000	125,00	250,00	12,00	280,00		Vlastní
38	Pol_0020	Montáž	ks	2,00000	179,00	358,00	12,00	400,96		Vlastní
39	Pol_0021	Rámeček 3 násobný, horizontální	ks	17,00000	130,69	2 221,73	12,00	2 488,34		Vlastní
40	Pol_0022	Montáž	ks	17,00000	140,37	2 386,29	12,00	2 672,64		Vlastní
41	Pol_0023	Rámeček 4 násobný, horizontální	ks	21,00000	125,00	2 625,00	12,00	2 940,00		Vlastní
42	Pol_0024	Montáž	ks	21,00000	179,00	3 759,00	12,00	4 210,08		Vlastní
43	Pol_0025	Rámeček 5 násobný, horizontální	ks	4,00000	125,00	500,00	12,00	560,00		Vlastní
44	Pol_0026	Montáž	ks	4,00000	179,00	716,00	12,00	801,92		Vlastní
45	Pol_0027	Víčko	ks	5,00000	25,00	125,00	12,00	140,00		Vlastní
46	Pol_0028	Montáž	ks	5,00000	179,00	895,00	12,00	1 002,40		Vlastní
47	Pol_0029	Žaluziový ovladač tlačítkový	ks	11,00000	211,00	2 321,00	12,00	2 599,52		Vlastní
48	Pol_0030	Montáž a připojení	ks	11,00000	179,00	1 969,00	12,00	2 205,28		Vlastní
49	Pol_0031	Záslepka kompletace	ks	31,00000	150,05	4 651,55	12,00	5 209,74		Vlastní
50	Pol_0032	Montáž	ks	31,00000	179,00	5 549,00	12,00	6 214,88		Vlastní
51	Pol_0033	Tlačítko ovládací	ks	9,00000	155,00	1 395,00	12,00	1 562,40		Vlastní
52	Pol_0034	Montáž a připojení	ks	9,00000	179,00	1 611,00	12,00	1 804,32		Vlastní
53	Pol_0035	TV zásuvka, koncová TV+R+SAT	ks	7,00000	165,00	1 155,00	12,00	1 293,60		Vlastní
54	Pol_0036	Montáž	ks	7,00000	179,00	1 253,00	12,00	1 403,36		Vlastní
55	Pol_0037	Kryt zásuvky televizní	ks	7,00000	372,70	2 608,90	12,00	2 921,97		Vlastní
56	Pol_0038	Montáž	ks	7,00000	212,97	1 490,79	12,00	1 669,68		Vlastní
57	Pol_0039	Datový zásuvka STP (Kryt komunikační, nosná maska, keystone CAT6 STP/FTP)	ks	17,00000	155,00	2 635,00	12,00	2 951,20		Vlastní
58	Pol_0040	Přístroj zásuvky datové stíněné Modular Jack RJ 45-8 Cat. 6AS	ks	20,00000	188,00	3 760,00	12,00	4 211,20		Vlastní
59	Pol_0041	Montáž	ks	20,00000	179,00	3 580,00	12,00	4 009,60		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	221201	Transformace Domova U studánky-domek Rudoltice II
O:	D.1.4	Inženýrské objekty
R:	D 1.4.4-1b	Svítlidla - Koncové prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
60	Pol_0042	Zásuvka 400V, 32A, 5 kolík, zápusťná	ks	3,00000	155,00	465,00	12,00	520,80		Vlastní
61	Pol_0043	Montáž	ks	3,00000	179,00	537,00	12,00	601,44		Vlastní

Celkem	1 320 187,17									
---------------	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	221201	Transformace Domova U studánky-domek Rudoltice II
O:	D.1.4	Inženýrské objekty
R:	D 1.4.4-1c	MaR Měření a regulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl M22MaR Měření a regulace - MaR						92 818,00		103 956,16		
1	Pol__0001	PLC řídicí jednotka, 8 digitálních vstupů, 8 digitálních výstupů 10A, 4 analogové vstupy 0-10V, LAN, komunikace * výstupy:	ks	1,00000	11 560,00	11 560,00	12,00	12 947,20		Vlastní
2	Pol__0002	Montáž jednotky do rozvaděče a připojení vstupů/výstupů, zařízení na sběrnici TREE 9x žaluzie (18x výstup)	ks	1,00000	5 560,00	5 560,00	12,00	6 227,20		Vlastní
3	Pol__0003	Zdroj 24V 4,2A 1x ovládání topení	ks	1,00000	2 155,00	2 155,00	12,00	2 413,60		Vlastní
4	Pol__0004	Montáž a zapojení 1x rezerva cirkulační čerpadlo	ks	1,00000	1 550,00	1 550,00	12,00	1 736,00		Vlastní
5	Pol__0005	Rozšiřující jednotka 16x relé 16A 1x stykač patrony v ZO	ks	1,00000	1 885,00	1 885,00	12,00	2 111,20		Vlastní
6	Pol__0006	Montáž jednotky do rozvaděče a připojení vstupů/výstupů 1x ventilátor v 1.10b	ks	1,00000	2 950,00	2 950,00	12,00	3 304,00		Vlastní
7	Pol__0007	Elektro ventil na regulaci poadlahového topení, komunikační sběrnice 1x zvýšení odtahu rekuperace	ks	24,00000	445,00	10 680,00	12,00	11 961,60		Vlastní
8	Pol__0008	Montáž a zapojení	ks	24,00000	355,00	8 520,00	12,00	9 542,40		Vlastní
9	Pol__0009	Senzor teploty do tlačítka vstupy:	ks	17,00000	1 450,00	24 650,00	12,00	27 608,00		Vlastní
10	Pol__0010	Montáž a zapojení 1x tlačítko digestoř	ks	17,00000	155,00	2 635,00	12,00	2 951,20		Vlastní
11	Pol__0011	Jednotka připojení senzorů teploty 1x sazba HDO	ks	1,00000	366,00	366,00	12,00	409,92		Vlastní
12	Pol__0012	Montáž a zapojení jednotky, připojení kabelů od senzorů teploty 2x výstup ze svodiče přepětí	ks	1,00000	166,00	166,00	12,00	185,92		Vlastní
13	Pol__0013	Komfortní senzor - snímání CO2, vlhkosti, komunikace na sběrnici TREE	ks	7,00000	1 240,00	8 680,00	12,00	9 721,60		Vlastní
14	Pol__0014	Montáž a zapojení	ks	7,00000	288,00	2 016,00	12,00	2 257,92		Vlastní
15	Pol__0015	Meteostanice - déšť, rychlost větru, osvit - komunikace na sběrnici TREE	ks	1,00000	3 590,00	3 590,00	12,00	4 020,80		Vlastní
16	Pol__0016	Montáž a zapojení	ks	1,00000	355,00	355,00	12,00	397,60		Vlastní
17	Pol__0017	Oživení a programování	ks	1,00000	5 500,00	5 500,00	12,00	6 160,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	221201	Transformace Domova U studánky-domek Rudoltice II
O:	D.1.4	Inženýrské objekty
R:	D 1.4.4-1c	MaR Měření a regulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem						92 818,00				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	221201	Transformace Domova U studánky-domek Rudoltice II
O:	D.1.4	Inženýrské objekty
R:	D 1.4.4-2a	Slaboproud - rozvaděče a vybavení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl M222a Rozvaděče,vybavení						2 342,00		2 623,04		
1	Pol__0001	Police 450mm	ks	1,00000	588,00	588,00	12,00	658,56		Vlastní
2	Pol__0002	Montáž	ks	1,00000	1 420,00	1 420,00	12,00	1 590,40		Vlastní
3	Pol__0003	Zásuvka nástěnná bílá dvojnásobná	ks	1,00000	155,00	155,00	12,00	173,60		Vlastní
4	Pol__0004	Montáž	ks	1,00000	179,00	179,00	12,00	200,48		Vlastní
Díl M222b Internet vnitřní rozvody						69 104,28		77 396,79		
5	Pol__0006	Patch panel 24x STP, CAT 6 stíněný	ks	2,00000	1 888,00	3 776,00	12,00	4 229,12		Vlastní
6	Pol__0007	Montáž panelu, uzemnění	ks	2,00000	177,00	354,00	12,00	396,48		Vlastní
7	Pol__0008	Zakončení STP kabelů do patch panelu	ks	30,00000	25,00	750,00	12,00	840,00		Vlastní
8	Pol__0009	Vyvažovací panel 1U, Triton RAB-VP-X11-A1	ks	2,00000	1 950,00	3 900,00	12,00	4 368,00		Vlastní
9	Pol__0010	Montáž	ks	2,00000	195,00	390,00	12,00	436,80		Vlastní
10	Pol__0011	Patch kabel 1m, STP CAT 5E	m	40,00000	188,00	7 520,00	12,00	8 422,40		Vlastní
11	Pol__0012	Montáž - propojení zásuvek v patch panelu do aktivního prvku	ks	40,00000	179,00	7 160,00	12,00	8 019,20		Vlastní
12	Pol__0013	Switch, 48x GbE, Auto MDI/MDIX, rack, černý	ks	1,00000	1 550,00	1 550,00	12,00	1 736,00		Vlastní
13	Pol__0014	Montáž switche, uzemnění	ks	1,00000	495,00	495,00	12,00	554,40		Vlastní
14	Pol__0015	Rozvodný panel, 8x zásuvka, bleskpojistka	ks	1,00000	665,00	665,00	12,00	744,80		Vlastní
15	Pol__0016	Montáž	ks	1,00000	82,28	82,28	12,00	92,15		Vlastní
16	Pol__0017	Ochrana proti přepětí pro Ethernetové vedení, CAT.6A, STP *1	ks	2,00000	485,00	970,00	12,00	1 086,40		Vlastní
17	Pol__0018	DIN lišta pro uchycení přepětových ochrana	ks	1,00000	855,00	855,00	12,00	957,60		Vlastní
18	Pol__0019	Instalace přepětové ochrany Ethernet	ks	2,00000	5 950,00	11 900,00	12,00	13 328,00		Vlastní
19	Pol__0020	Access point, Hotspot, vnitřní, 1317Mbps, 2,4GHz, 5GHz, 802.11ac, 1x Gbit RJ-45, PoE 24V, 802.3af, Alta	ks	3,00000	7 590,00	22 770,00	12,00	25 502,40		Vlastní
20	Pol__0021	Montáž	ks	3,00000	1 540,00	4 620,00	12,00	5 174,40		Vlastní
21	Pol__0022	Router síť	ks	1,00000	1 222,00	1 222,00	12,00	1 368,64		Vlastní
22	Pol__0023	Instalace routeru, SW nastavení sítě, firewallu	ks	1,00000	125,00	125,00	12,00	140,00		Vlastní
Díl M22T Televize						106 000,23		118 720,26		
23	Pol__0025	F konektor	ks	50,00000	362,05	18 102,50	12,00	20 274,80		Vlastní
24	Pol__0026	Montáž - zakončení koaxiálního kabelu F konektorem	ks	50,00000	155,00	7 750,00	12,00	8 680,00		Vlastní
25	Pol__0027	Neosazený patch panel	ks	1,00000	1 950,00	1 950,00	12,00	2 184,00		Vlastní
26	Pol__0028	Montáž panelu do racku, uzemnění	ks	1,00000	155,00	155,00	12,00	173,60		Vlastní
27	Pol__0029	Keystone na F konektor	ks	16,00000	1 885,00	30 160,00	12,00	33 779,20		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	221201	Transformace Domova U studánky-domek Rudoltice II
O:	D.1.4	Inženýrské objekty
R:	D 1.4.4-2a	Slaboproud - rozvaděče a vybavení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
28	Pol__0030	Montáž koaxiální kabelu na Keystone, zacvaknutí do neosazeného patch panelu	ks	16,00000	256,53	4 104,48	12,00	4 597,02		Vlastní
29	Pol__0031	Svodič bleskových proudů pro koaxiální kabely ze střechy, 1,5kA	ks	9,00000	155,00	1 395,00	12,00	1 562,40		Vlastní
30	Pol__0032	Zapojení svodičů, připojení koaxiální rozvodů, uzemnění	ks	9,00000	125,00	1 125,00	12,00	1 260,00		Vlastní
31	Pol__0033	Střešní stožár STA, trojnožka na zatížení, výška min. 1,5m	ks	1,00000	1 050,00	1 050,00	12,00	1 176,00		Vlastní
32	Pol__0034	Betonové desky na zatížení	ks	6,00000	120,00	720,00	12,00	806,40		Vlastní
33	Pol__0035	Montáž střešního stožátu	ks	1,00000	223,00	223,00	12,00	249,76		Vlastní
34	Pol__0036	DVB-T2 anténa	ks	1,00000	2 495,00	2 495,00	12,00	2 794,40		Vlastní
35	Pol__0037	Montáž	ks	1,00000	223,00	223,00	12,00	249,76		Vlastní
36	Pol__0038	Zesilovač	ks	1,00000	775,00	775,00	12,00	868,00		Vlastní
37	Pol__0039	Montáž	ks	1,00000	223,00	223,00	12,00	249,76		Vlastní
38	Pol__0040	Zdroj	ks	1,00000	195,00	195,00	12,00	218,40		Vlastní
39	Pol__0041	Montáž	ks	1,00000	110,00	110,00	12,00	123,20		Vlastní
40	Pol__0042	Rozbočovač	ks	1,00000	448,00	448,00	12,00	501,76		Vlastní
41	Pol__0043	Montáž + propojení patch panelu na keystone "F" vč. propojek	ks	1,00000	115,00	115,00	12,00	128,80		Vlastní
42	Pol__0044	Naladění signálu	ks	1,00000	160,70	160,70	12,00	179,98		Vlastní
43	Pol__0045	Měření strukturované kabeláže včetně měřících protokolů	ks	1,00000	34 520,55	34 520,55	12,00	38 663,02		Vlastní

Celkem	177 446,51									
---------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	221201	Transformace Domova U studánky-domek Rudoltice II
O:	D.1.4	Inženýrské objekty
R:	D 1.4.4-2b	Elektronická zabezpečovací signalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl M220S		Elektronická zabezpečovací signalizace				77 029,57		86 273,12		
1	Pol_0001	Ústředna EZS	ks	1,00000	5 150,00	5 150,00	12,00	5 768,00		Vlastní
2	371202510R	komunikátor plní funkci vícekanálového univerzálního GSM hlásiče a ovládače	kus	1,00000	3 436,57	3 436,57	12,00	3 848,96	SPCM	RTS 23/ I
3	Pol_0003	Akumulátor do ústředny 2,6Ah	ks	1,00000	4 850,00	4 850,00	12,00	5 432,00		Vlastní
4	Pol_0004	Montáž ústředny, komunikátoru, akumulátoru	ks	1,00000	1 122,00	1 122,00	12,00	1 256,64		Vlastní
5	Pol_0005	Připojení vodičů od detektorů v ústředně	ks	1,00000	1 333,00	1 333,00	12,00	1 492,96		Vlastní
6	Pol_0006	Nástěnný pohybový detektor	ks	16,00000	855,00	13 680,00	12,00	15 321,60		Vlastní
7	Pol_0007	Montáž a připojení	ks	16,00000	355,00	5 680,00	12,00	6 361,60		Vlastní
8	Pol_0008	Vnitřní siréna	ks	2,00000	442,00	884,00	12,00	990,08		Vlastní
9	Pol_0009	Montáž a připojení	ks	2,00000	355,00	710,00	12,00	795,20		Vlastní
10	Pol_0010	Klávesnice (1segment)	ks	1,00000	1 950,00	1 950,00	12,00	2 184,00		Vlastní
11	Pol_0011	Montáž a připojení	ks	1,00000	888,00	888,00	12,00	994,56		Vlastní
12	Pol_0012	Detektor kouře a vysoké teploty	ks	10,00000	442,00	4 420,00	12,00	4 950,40		Vlastní
13	Pol_0013	Montáž a připojení	ks	10,00000	355,00	3 550,00	12,00	3 976,00		Vlastní
14	Pol_0014	Sběrníkový záplavový detektor	ks	2,00000	658,00	1 316,00	12,00	1 473,92		Vlastní
15	Pol_0015	Montáž a připojení	ks	2,00000	355,00	710,00	12,00	795,20		Vlastní
16	Pol_0016	Náhradní plast ústředny	ks	1,00000	995,00	995,00	12,00	1 114,40		Vlastní
17	Pol_0017	Montáž boxu	ks	1,00000	155,00	155,00	12,00	173,60		Vlastní
18	Pol_0018	Modul připojení magnetů	ks	2,00000	655,00	1 310,00	12,00	1 467,20		Vlastní
19	Pol_0019	Připojení magnetických kontaktů (u oken i do rozšiřujících modulů)	ks	13,00000	1 480,00	19 240,00	12,00	21 548,80		Vlastní
20	Pol_0020	Programování ústředny, předání systému, funkční zkouška	ks	1,00000	5 650,00	5 650,00	12,00	6 328,00		Vlastní

Celkem						77 029,57				
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	221201	Transformace Domova U studánky-domek Rudoltice II
O:	D.1.4	Inženýrské objekty
R:	D 1.4.4-2c	Videotelefon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl M228a		Videotelefon				30 414,00		34 063,68		
1	Pol__0001	Videotelefon s NFC klávesnicí (přístupový systém)	ks	1,00000	4 850,00	4 850,00	12,00	5 432,00		Vlastní
2	Pol__0002	Montáž a připojení	ks	1,00000	1 552,00	1 552,00	12,00	1 738,24		Vlastní
3	Pol__0003	Tablet do kanceláře/obytné místnosti	ks	2,00000	2 850,00	5 700,00	12,00	6 384,00		Vlastní
4	Pol__0004	Nástěnný držák	ks	2,00000	3 554,00	7 108,00	12,00	7 960,96		Vlastní
5	Pol__0005	Montáž a připojení	ks	2,00000	1 950,00	3 900,00	12,00	4 368,00		Vlastní
6	Pol__0006	Zdroj pro nabíjení pod tablet	ks	2,00000	687,00	1 374,00	12,00	1 538,88		Vlastní
7	Pol__0007	Montáž a připojení	ks	2,00000	195,00	390,00	12,00	436,80		Vlastní
8	Pol__0008	Oživení, předání, zaučení	ks	1,00000	5 540,00	5 540,00	12,00	6 204,80		Vlastní

Celkem	30 414,00
---------------	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	221201	Transformace Domova U studánky-domek Rudoltice II
O:	D.1.4	Inženýrské objekty
R:	D 1.4.5	Fotovoltaická elektrárna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl M2230		Fotovoltaická elektrárna				492 499,68		551 599,64		
1	Pol__0001	Hybridní střídač 10kW, 2x MPPT tracker, Baterie LiFePo4 14,2kWh, Řídicí modul baterií	ks	1,00000	49 950,00	49 950,00	12,00	55 944,00		Vlastní
2	Pol__0002	FV panel 450Wp Monokrystal viz technická zpráva	ks	22,00000	5 803,44	127 675,68	12,00	142 996,76		Vlastní
3	Pol__0003	Instalce konstrukce + FV panelů na střeche	ks	22,00000	3 560,00	78 320,00	12,00	87 718,40		Vlastní
4	Pol__0004	Montážní systém FV panelů na rovnou střechu, sestava	ks	1,00000	75 990,00	75 990,00	12,00	85 108,80		Vlastní
5	Pol__0005	Zátěž na konstrukci	ks	1,00000	1 850,00	1 850,00	12,00	2 072,00		Vlastní
6	Pol__0006	Konektory MC4	ks	8,00000	2 440,00	19 520,00	12,00	21 862,40		Vlastní
7	Pol__0007	Solární kabel 6mm2	m	110,00000	488,00	53 680,00	12,00	60 121,60		Vlastní
8	Pol__0008	Rozvodnice R-FVE dle výkresové dokumentace	ks	1,00000	26 955,00	26 955,00	12,00	30 189,60		Vlastní
9	Pol__0009	CYA 16 ŽZ	m	60,00000	425,00	25 500,00	12,00	28 560,00		Vlastní
10	Pol__0010	Revize FVE	ks	1,00000	6 555,00	6 555,00	12,00	7 341,60		Vlastní
11	Pol__0011	Integrace FVE do nadřazeného systému (pouze pro zobrazení)	ks	1,00000	10 554,00	10 554,00	12,00	11 820,48		Vlastní
12	Pol__0012	Montáž technologie, natažení kabeláže, nastavení, předání, zaškolení obsluhy	ks	1,00000	15 950,00	15 950,00	12,00	17 864,00		Vlastní

Celkem	492 499,68
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	221201	Transformace Domova U studánky-domek Rudoltice II
O:	D.1.4	Inženýrské objekty
R:	D 1.4.6	Bleskosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl M212		Bleskosvod				84 012,40		94 093,89		
1	Pol__0001	Drát AlMgSi 8, cena za kg	kg	20,00000	33,88	677,60	12,00	758,91		Vlastní
2	Pol__0002	Drát AlMgSi 8 s PVC izolací, cena za kg	kg	8,00000	38,00	304,00	12,00	340,48		Vlastní
3	Pol__0003	Sekání drážky ve zdivu	m	30,00000	139,40	4 182,00	12,00	4 683,84		Vlastní
4	Pol__0004	Uložení ve zdivu	m	30,00000	91,96	2 758,80	12,00	3 089,86		Vlastní
5	Pol__0005	Úprava drážky ve zdivu (dozdívky, hrubá úprava, začištění)	m	30,00000	122,00	3 660,00	12,00	4 099,20		Vlastní
6	Pol__0006	Drát FeZn 10/PVC, cena za kg	kg	27,00000	85,00	2 295,00	12,00	2 570,40		Vlastní
7	Pol__0007	Zemní pásek FeZn 30x4, cena za kg	kg	120,00000	85,00	10 200,00	12,00	11 424,00		Vlastní
8	Pol__0008	Podpěra na rovné střechy s betonem	ks	200,00000	155,00	31 000,00	12,00	34 720,00		Vlastní
9	Pol__0009	Svorka páska - páska - nerez	ks	12,00000	85,00	1 020,00	12,00	1 142,40		Vlastní
10	Pol__0010	Svorka páska - drát - nerez	ks	20,00000	85,00	1 700,00	12,00	1 904,00		Vlastní
11	Pol__0011	Svorka spojovací - SS - nerez	ks	40,00000	85,00	3 400,00	12,00	3 808,00		Vlastní
12	Pol__0012	Svorka křížová s příložkou - nerez	ks	1,00000	85,00	85,00	12,00	95,20		Vlastní
13	Pol__0013	Svorka zkušební - nerez	ks	8,00000	85,00	680,00	12,00	761,60		Vlastní
14	Pol__0014	Jímací tyč 2m AlMgSi, pr. 18mm, konec zúžený na 10mm	ks	2,00000	1 855,00	3 710,00	12,00	4 155,20		Vlastní
15	Pol__0015	Jímací tyč 1,5m AlMgSi, pr. 18mm, konec zúžený na 10mm	ks	1,00000	1 880,00	1 880,00	12,00	2 105,60		Vlastní
16	Pol__0016	Betonový podstavec se stavitelným kloubem	ks	3,00000	120,00	360,00	12,00	403,20		Vlastní
17	Pol__0017	Izolační tyč pro jímač, délka 930mm	ks	2,00000	2 950,00	5 900,00	12,00	6 608,00		Vlastní
18	Pol__0018	Držák izolační tyče na trubku (pr. STA stožáru 48mm)	ks	2,00000	3 550,00	7 100,00	12,00	7 952,00		Vlastní
19	Pol__0019	Vystrojení základového zemniče	ks	1,00000	1 850,00	1 850,00	12,00	2 072,00		Vlastní
20	Pol__0020	Vystrojení svodů a nadzemního bleskosvodu	ks	1,00000	1 250,00	1 250,00	12,00	1 400,00		Vlastní

Celkem	84 012,40
---------------	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	221201	Transformace Domova U studánky-domek Rudoltice II
O:	D.1.4	Inženýrské objekty
R:	D 1.4.7	Komunikační systém sestra-pacient

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl M229		Komunikační systém sestra-pacient				257 533,00		288 436,96		
1	Pol_0001	Systémový server VoIP Acrios	ks	1,00000	19 850,00	19 850,00	12,00	22 232,00		Vlastní
2	Pol_0002	Napáječ 350W 24V IP	ks	1,00000	4 855,00	4 855,00	12,00	5 437,60		Vlastní
3	Pol_0003	Volací šňůra IP	ks	6,00000	1 655,00	9 930,00	12,00	11 121,60		Vlastní
4	Pol_0004	Zásuvka volací šňůry s tlačítkem IP	ks	6,00000	1 755,00	10 530,00	12,00	11 793,60		Vlastní
5	Pol_0005	Terminál personálu signalizační IP	ks	1,00000	1 550,00	1 550,00	12,00	1 736,00		Vlastní
6	Pol_0006	Signalizační jednotka s displejem bezdrátová 868 a RFID IP	ks	8,00000	558,00	4 464,00	12,00	4 999,68		Vlastní
7	Pol_0007	Táhlo nouzového volání IP	ks	6,00000	665,00	3 990,00	12,00	4 468,80		Vlastní
8	Pol_0008	Táhlo nouzového volání s tlačítkem IP	ks	7,00000	722,00	5 054,00	12,00	5 660,48		Vlastní
9	Pol_0009	Svítlidlo IP	ks	7,00000	185,00	1 295,00	12,00	1 450,40		Vlastní
10	Pol_0010	Switch modul ZPT IP	ks	2,00000	285,00	570,00	12,00	638,40		Vlastní
11	Pol_0011	Pagingová ústředna	ks	1,00000	18 850,00	18 850,00	12,00	21 112,00		Vlastní
12	Pol_0012	Pager textový	ks	2,00000	155,00	310,00	12,00	347,20		Vlastní
13	Pol_0013	Kabel FTP 5E LSOH	m	170,00000	488,00	82 960,00	12,00	92 915,20		Vlastní
14	Pol_0014	Kabel CHKE-R 2 x 2,5	m	10,00000	495,00	4 950,00	12,00	5 544,00		Vlastní
15	Pol_0015	Kabel UTP 5E LSOH	m	100,00000	30,01	3 001,00	12,00	3 361,12		Vlastní
16	Pol_0016	Konektor RJ45 včetně proměření	ks	25,00000	144,00	3 600,00	12,00	4 032,00		Vlastní
17	Pol_0019	Krabice KT250	ks	2,00000	485,00	970,00	12,00	1 086,40		Vlastní
18	Pol_0020	Krabice KU68 pod omítku	ks	38,00000	485,00	18 430,00	12,00	20 641,60		Vlastní
19	Pol_0021	Naprogramování a konfigurace systému	ks	1,00000	5 550,00	5 550,00	12,00	6 216,00		Vlastní
20	Pol_0022	SW historie volání	ks	1,00000	1 950,00	1 950,00	12,00	2 184,00		Vlastní
21	Pol_0023	SW licence účastníka	ks	9,00000	1 250,00	11 250,00	12,00	12 600,00		Vlastní
22	Pol_0024	Trubka HFX prům. 25 mm	m	280,00000	21,30	5 964,00	12,00	6 679,68		Vlastní
23	Pol_0025	Instalační rámeček malý	ks	13,00000	185,00	2 405,00	12,00	2 693,60		Vlastní
24	Pol_0026	Zkratovací propojka (jumper)	ks	38,00000	655,00	24 890,00	12,00	27 876,80		Vlastní
25	Pol_0027	Instalační rámeček malý (ZE)	ks	1,00000	195,00	195,00	12,00	218,40		Vlastní
26	Pol_0028	Instalační rámeček malý (ZU ZVST)	ks	6,00000	195,00	1 170,00	12,00	1 310,40		Vlastní
27	Pol_0017	Kontrola a otestování rozvodného vedení	ks	1,00000	4 500,00	4 500,00	12,00	5 040,00		Vlastní
28	Pol_0018	Kontrola provozu a zaškolení	ks	1,00000	4 500,00	4 500,00	12,00	5 040,00		Vlastní

Celkem	257 533,00
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	221201	Transformace Domova U studánky-domek Rudoltice II
O:	D.1.5	Sadové úpravy
R:	D.1.5.	Sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 180 Příprava stanoviště			30 210,57				36 554,79			
1	181151311	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm	m2	513,00000	21,01	10 778,13	21,00	13 041,54		Vlastní
		trávník : 410		410,00000						
		záhony : 103		103,00000						
2	184813511	Chemické odplevelení před založením RoundUp 5l/ha/ postřikem na široko ručně	m2	1 026,00000	4,03	4 134,78	21,00	5 003,08		Vlastní
		provedeno 2x...(410m2 trávník, 103m2 záhony rostlin=513m2) : 513*2		1 026,00000						
3	MAT	RoundUp 5l/ha/	m2	1 026,00000	14,91	15 297,66	21,00	18 510,17		Vlastní
Díl: 181a Založení trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5			52 330,63				63 320,06			
4	181451131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 s pokosením	m2	410,00000	16,46	6 748,60	21,00	8 165,81		Vlastní
5	183403113R00	Obdělávání půdy frézováním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	820,00000	1,72	1 410,40	21,00	1 706,58	823-1	RTS 24/ I
		provedeno 2x...410m2*2 : 820		820,00000						
6	183403151R00	Obdělávání půdy smykováním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	820,00000	0,76	623,20	21,00	754,07	823-1	RTS 24/ I
		provedeno 2x...410m2*2 : 820		820,00000						
7	183403153R00	Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	410,00000	4,59	1 881,90	21,00	2 277,10	823-1	RTS 24/ I
8	183403161R00	Obdělávání půdy válením, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	410,00000	0,50	205,00	21,00	248,05	823-1	RTS 24/ I
9	184813511	Chemické odplevelení - odstranění plevelů v trávníku postřikem na široko	m2	410,00000	4,03	1 652,30	21,00	1 999,28		Vlastní
10	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem na široko, v rovině nebo na svahu do 1:5	t	0,01230	7 695,97	94,66	21,00	114,54	823-1	RTS 24/ I
		půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva,								
11	185804312R00	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2,	m3	20,50000	1 161,66	23 814,03	21,00	28 814,98	823-1	RTS 24/ I
		provedeno 10x...10x410m2x0,005m3 : dávka 5l/m220,5		20,50000						
12	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin do 1 km	m3	20,50000	379,47	7 779,14	21,00	9 412,76		Vlastní
13	MAT	voda	m3	20,50000	211,23	4 330,22	21,00	5 239,57		Vlastní
14	MAT	selektivní herbicid pro hubení plevelů, obsah.látky fluroxypyr a klopyralid - přípravek Bofix	l	0,16400	827,68	135,74	21,00	164,25		Vlastní

0,4ml/m2... 0,4*410=164ml : 0,164

0,16000

15	MAT	hnojivo Basatop Sport	kg	12,30000	157,79	1 940,82	21,00	2 348,39		Vlastní
----	-----	-----------------------	----	----------	--------	----------	-------	----------	--	---------

startovací dávka : 30g/m2... 0,03*410=12,3kg12,3

12,30000

16	MAT	travní osivo - Parková travní směs VV-20	kg	12,30000	139,40	1 714,62	21,00	2 074,69		Vlastní
----	-----	--	----	----------	--------	----------	-------	----------	--	---------

30g/m2... 0,03*410=12,3kg : 12,3

12,30000

Díl: 181b	Výsadba vzrostlých dřevin (muchovníky) v rovině nebo na svahu do 1:5					26 479,30		32 039,95		
------------------	---	--	--	--	--	------------------	--	------------------	--	--

17	183101113R00	Hloubení jamek bez výměny půdy v rovině objem přes 0,02 do 0,05 m3	kus	3,00000	609,87	1 829,61	21,00	2 213,83	823-1	RTS 24/ I
----	--------------	--	-----	---------	--------	----------	-------	----------	-------	-----------

pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením,

18	183111111	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj do 0,002 m3	ks	351,00000	9,34	3 278,34	21,00	3 966,79		Vlastní
----	-----------	--	----	-----------	------	----------	-------	----------	--	---------

trvalky + cibule : 351

351,00000

19	183211211	Založení šterkového záhonu pro výsadbu trvalek v rovině nebo ve svahu do 1:5 v zemině skupiny 1 až 4	m2	12,00000	892,54	10 710,48	21,00	12 959,68		Vlastní
----	-----------	--	----	----------	--------	-----------	-------	-----------	--	---------

výkopové práce, postupné vrstvení materiálu, naložení a odvoz výkopku : 12

12,00000

20	183211313	Výsadba cibulí do připravené půdy se zalitím	ks	284,00000	11,91	3 382,44	21,00	4 092,75		Vlastní
----	-----------	--	----	-----------	-------	----------	-------	----------	--	---------

21	183211322	Výsadba trvalek do připravené půdy se zalitím prům. kontejneru přes 80 do 120 mm	ks	67,00000	21,20	1 420,40	21,00	1 718,68		Vlastní
----	-----------	--	----	----------	-------	----------	-------	----------	--	---------

22	184102113R00	Výsadba dřevin s balem průměr přes 300 do 400 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5,	kus	3,00000	144,24	432,72	21,00	523,59	823-1	RTS 24/ I
----	--------------	--	-----	---------	--------	--------	-------	--------	-------	-----------

do předem vyhloubené jamky se zalitím,

listnaté keře solit. : 3

3,00000

23	185802114R00	Hnojení umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám, v rovině nebo na svahu do 1:5	t	0,00030	0,00	0,00	21,00	0,00	823-1	RTS 24/ I
----	--------------	---	---	---------	------	------	-------	------	-------	-----------

půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva,

0,1kg*3 keře=0,3 kg : !pouze šefíky! 100g/výsadb, jamka keře0,0003

24	185804111R00	Ošetření květín ošetření vysázených květín v rovině	m2	36,00000	46,37	1 669,32	21,00	2 019,88	823-1	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	----------	-------	----------	-------	----------	-------	-----------

tj. vypletí s případným odstraněním odkvetlých částí rostlin, s naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením,

3*12=36 : provedeno 3x36

36,00000

25	185804311R00	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2,	m3	2,13000	489,83	1 043,34	21,00	1 262,44	823-1	RTS 24/ I
----	--------------	---------------------------------------	----	---------	--------	----------	-------	----------	-------	-----------

provedeno 5x do doby předání díla 5*0,005*67+5*3*0,03=1,68+0,45m3 : 5l/trvalka, 30 l/solit,keř2,13

2,13000

26	185851121	Dovoz vody pro závlaku rostlin do 1 km	m3	2,13000	379,47	808,27	21,00	978,01		Vlastní
----	-----------	--	----	---------	--------	--------	-------	--------	--	---------

27	998231311R00	Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu	t	0,60000	265,24	159,14	21,00	192,56	823-1	RTS 24/ I
----	--------------	---	---	---------	--------	--------	-------	--------	-------	-----------

0,6

0,60000

28	MAT	voda	m3	2,13000	211,23	449,92	21,00	544,40		Vlastní
----	-----	------	----	---------	--------	--------	-------	--------	--	---------

29	MAT	půdní kondicionér vícesložkový TerraCottem Arbor	kg	0,30000	91,96	27,59	21,00	33,38		Vlastní
----	-----	--	----	---------	-------	-------	-------	-------	--	---------

0,1kg*3keře= 0,3kg : 0,3

0,30000

30	MAT	zlepšující substrát	m3	1,20000	321,39	385,67	21,00	466,66		Vlastní
----	-----	---------------------	----	---------	--------	--------	-------	--------	--	---------

0,1*12=1,2m3 : vrstva tl, 10 cm1,2

1,20000

31	MAT	šterk světlé barvy, fr. 8/16 (vrchní mulč)	t	1,63000	541,14	882,06	21,00	1 067,29		Vlastní
----	-----	--	---	---------	--------	--------	-------	----------	--	---------

12*0,08=0,96m3,0,96*1,7t : tl, vrstvy mulče 8 cm1,63

1,63000

Díl: 181c		Výsadba vzrostlých dřevin (muchovníky) v rovině nebo na svahu do 1:5				15 308,97		18 523,85		
32	183101215R00	Hloubení jamek s výměnou půdy na 50 % v rovině objem přes 0,125 do 0,4 m3	kus	2,00000	675,70	1 351,40	21,00	1 635,19	823-1	RTS 24/ I

pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 s výměnou půdy na 50%, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením,

2 vícekmenné muchovníky vel. 200/250 : 2

2,00000

33	184102115R00	Výsadba dřevin s balem průměr přes 500 do 600 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5,	kus	2,00000	562,44	1 124,88	21,00	1 361,10	823-1	RTS 24/ I
----	--------------	--	-----	---------	--------	----------	-------	----------	-------	-----------

do předem vyhloubené jamky se zalitím,

34	184215112	Ukotvení kmene dřevin jedním kulem D do 0,1 m dl přes 1 do 2 m	ks	2,00000	58,76	117,52	21,00	142,20		Vlastní
----	-----------	--	----	---------	-------	--------	-------	--------	--	---------

vícekmenný muchovník 2 ks : 2

2,00000

35	184215412	Zhotovení závlahové mísy dřevin D přes 0,5 do 1,0 m	ks	2,00000	88,09	176,18	21,00	213,18		Vlastní
----	-----------	---	----	---------	-------	--------	-------	--------	--	---------

2 ks dřevin : průměr mísy 0,8 m, tj. cca 0,5 m22

2,00000

36	184911421	Mulčování výsadbové mísy při tl mulče 50 - 100mm	m2	1,00000	44,34	44,34	21,00	53,65		Vlastní
----	-----------	--	----	---------	-------	-------	-------	-------	--	---------

nepřihrnovat k bázi kmenů : 0,5*2=1m21

1,00000

37	185802114R00	Hnojení umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám, v rovině nebo na svahu do 1:5	t	0,00100	33 881,64	33,88	21,00	40,99	823-1	RTS 24/ I
----	--------------	---	---	---------	-----------	-------	-------	-------	-------	-----------

půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva,

0,5kg*2 stromy=1 kg : 500g/výsadb, jamka stromu0,001

38	185804311R00	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2,	m3	0,60000	489,83	293,90	21,00	355,62	823-1	RTS 24/ I
----	--------------	---------------------------------------	----	---------	--------	--------	-------	--------	-------	-----------

0,1*2*3=0,6m3 : 100l/strom, provedeno 3x0,6

0,60000

39	185851121	Dovoz vody pro závlhku rostlin do 1 km	m3	0,60000	379,47	227,68	21,00	275,49		Vlastní
----	-----------	--	----	---------	--------	--------	-------	--------	--	---------

40	998231311R00	Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu	t	3,20000	265,24	848,77	21,00	1 027,01	823-1	RTS 24/ I
----	--------------	---	---	---------	--------	--------	-------	----------	-------	-----------

3,2

3,20000

41	MAT	voda	m3	0,60000	211,23	126,74	21,00	153,36		Vlastní
----	-----	------	----	---------	--------	--------	-------	--------	--	---------

42	MAT	repelentní přípravek (Stop Z)	l	0,01600	55,18	0,88	21,00	1,06		Vlastní
----	-----	-------------------------------	---	---------	-------	------	-------	------	--	---------

4/500*2 : předpoklad cca 4l/500ks (velké rostl.)0,016

0,02000

43	MAT	drcená kůra	m3	0,05600	1 602,12	89,72	21,00	108,56		Vlastní
----	-----	-------------	----	---------	----------	-------	-------	--------	--	---------

tl. 10 cm, 0,56*0,1=0,056m3 : 0,056

0,06000

44	MAT	dřevěný kůl 1,5m, průměr 6 cm, tlakově impregnovaný	ks	2,00000	924,48	1 848,96	21,00	2 237,24		Vlastní
----	-----	---	----	---------	--------	----------	-------	----------	--	---------

2

2,00000

45	MAT	vázací popruh š 30mm bavlněný	ks	4,00000	1 006,77	4 027,08	21,00	4 872,77	Vlastní
2 ks/strom : 4				4,00000					
46	MAT	pěstební substrát (katrovaná zemina s kompostem)	m3	0,40000	1 432,71	573,08	21,00	693,43	Vlastní
0,2*2=0,4m3 : 200 l/strom0,4				0,40000					
47	R	Ochrana stromů proti škodám způsobených zvěří nátěrem nebo postřikem	ks	2,00000	1 539,19	3 078,38	21,00	3 724,84	Vlastní
ochrana proti letnímu i zimnímu okusu spárkaté zvěře, preventivní ochrana proti ohryzu hlodavců : 2				2,00000					
48	R	Řez solitérních dřevin po výsadbě (komparativní řez /srovnávací/ K-RV)	ks	2,00000	672,79	1 345,58	21,00	1 628,15	Vlastní
Díl: 181f		Seznam rostlin				221 390,28			
49	MAT	Amelanchier lamarckii 'Ballerina'	ks	2,00000	841,23	1 682,46	21,00	2 035,78	Vlastní
50	MAT	Hydrangea paniculata 'Pinky Winky'	ks	2,00000	1 311,70	2 623,40	21,00	3 174,31	Vlastní
51	MAT	Ribes rubrum - červený	ks	1,00000	1 500,47	1 500,47	21,00	1 815,57	Vlastní
52	MAT	Ribes nigra - černý	ks	1,00000	1 500,47	1 500,47	21,00	1 815,57	Vlastní
53	MAT	Ribes rubrum - bílý	ks	1,00000	1 500,47	1 500,47	21,00	1 815,57	Vlastní
54	MAT	Viburnum opulus 'Roseum'	ks	3,00000	344,62	1 033,86	21,00	1 250,97	Vlastní
55	MAT	Viburnum x bodnantense 'Dawn'	ks	1,00000	241,04	241,04	21,00	291,66	Vlastní
56	MAT	Vaccinium corymbosum 'Patriot'	ks	4,00000	130,69	522,76	21,00	632,54	Vlastní
57	MAT	Vaccinium corymbosum 'Chandler'	ks	4,00000	139,40	557,60	21,00	674,70	Vlastní
58	MAT	Vaccinium corymbosum 'Jersey'	ks	4,00000	139,40	557,60	21,00	674,70	Vlastní
59	MAT	Syringa meyeri 'Palibin'	ks	3,00000	420,13	1 260,39	21,00	1 525,07	Vlastní
60	MAT	Pennisetum alopecuroides 'Hameln'	ks	6,00000	620,52	3 723,12	21,00	4 504,98	Vlastní
61	MAT	Gaura lindheimeri 'Whirling Butterflies**'	ks	5,00000	534,36	2 671,80	21,00	3 232,88	Vlastní
62	MAT	Sedum/Hylotelephium 'Herbstfreude'	ks	5,00000	503,38	2 516,90	21,00	3 045,45	Vlastní
63	MAT	Scabiosa caucasica 'Miss Wilmont'	ks	9,00000	346,56	3 119,04	21,00	3 774,04	Vlastní
64	MAT	Salvia nemorosa 'Caramia'	ks	9,00000	346,56	3 119,04	21,00	3 774,04	Vlastní
65	MAT	Achillea 'Moonshine'	ks	6,00000	663,11	3 978,66	21,00	4 814,18	Vlastní
66	MAT	Alyssum saxatile 'Compact Golkugel'	ks	12,00000	57,11	685,32	21,00	829,24	Vlastní
67	MAT	Geranium cinereum 'Ballerina'	ks	15,00000	64,86	972,90	21,00	1 177,21	Vlastní
68	MAT	Allium sphaerocephalon	ks	126,00000	103,58	13 051,08	21,00	15 791,81	Vlastní
69	MAT	Tulipa batalinii 'Bronze Charm'	ks	100,00000	139,40	13 940,00	21,00	16 867,40	Vlastní
70	MAT	Crocus chrysanthus 'Gibsy Girl'	ks	620,00000	57,11	35 408,20	21,00	42 843,92	Vlastní
71	MAT	Muscari armeniacum	ks	640,00000	60,02	38 412,80	21,00	46 479,49	Vlastní
72	MAT	Deschampsia caespitosa 'Palava'	ks	192,00000	68,73	13 196,16	21,00	15 967,35	Vlastní
73	MAT	Calamagrostis acutiflora 'Karl Foerster'	ks	46,00000	85,19	3 918,74	21,00	4 741,68	Vlastní
74	MAT	Narcissus 'White Lion' (double)	ks	285,00000	62,92	17 932,20	21,00	21 697,96	Vlastní
75	MAT	Narcissus 'Bright Jewel' (large-cupped)	ks	195,00000	62,92	12 269,40	21,00	14 845,97	Vlastní

76	MAT	Tulipa 'Angélique' (late double)	ks	480,00000	82,28	39 494,40	21,00	47 788,22		Vlastní
Díl: 181j		Výsadba rostlin do záhonů Z2-Z6 + výsadby keřů do trávníku (rovina či svah do 1:5)				211 161,52	255 505,44			
77	183101113R00	Hloubení jamek bez výměny půdy v rovině objem přes 0,02 do 0,05 m3	kus	4,00000	609,87	2 439,48	21,00	2 951,77	823-1	RTS 24/ I
		pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením, listnaté keře solit. : 4				4,00000				
78	183101315R00	Hloubení jamek s výměnou půdy na 100 % v rovině objem přes 0,125 do 0,4 m3	kus	12,00000	977,73	11 732,76	21,00	14 196,64	823-1	RTS 24/ I
		pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 s výměnou půdy na 100%, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením, kanadské borůvky, jáma o vel. 70x70x50cm=0,245m3 : 12				12,00000				
79	183111111	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj do 0,002 m3	ks	2 400,00000	9,34	22 416,00	21,00	27 123,36		Vlastní
		trvalky + cibule : 2400				2 400,00000				
80	183111113	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes přes 0,005 do 0,01 m3	ks	5,00000	26,23	131,15	21,00	158,69		Vlastní
		listnaté keře 40/60, rybízy : 5				5,00000				
81	183211313	Výsadba cibulí do připravené půdy se zalitím	ks	2 162,00000	11,91	25 749,42	21,00	31 156,80		Vlastní
82	183211322	Výsadba trvalek do připravené půdy se zalitím prům. kontejneru přes 80 do 120 mm	ks	238,00000	21,20	5 045,60	21,00	6 105,18		Vlastní
83	183403114R00	Obdělávání půdy kultivátorováním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	182,00000	1,09	198,38	21,00	240,04	823-1	RTS 24/ I
		provedeno 2x,91m2*2 : 182				182,00000				
84	183403151R00	Obdělávání půdy smykováním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	182,00000	0,76	138,32	21,00	167,37	823-1	RTS 24/ I
		provedeno 2x, 91m2*2 : 182				182,00000				
85	183403153R00	Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	91,00000	4,59	417,69	21,00	505,40	823-1	RTS 24/ I
86	184102111R00	Výsadba dřevin s balem průměr přes 100 do 200 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5,	kus	14,00000	59,15	828,10	21,00	1 002,00	823-1	RTS 24/ I
		do předem vyhloubené jamky se zalitím, borůvky a listnaté keře 40/60 : 14				14,00000				
87	184102112R00	Výsadba dřevin s balem průměr přes 200 do 300 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5,	kus	3,00000	100,68	302,04	21,00	365,47	823-1	RTS 24/ I
		do předem vyhloubené jamky se zalitím, rybízy : 3				3,00000				
88	184102113R00	Výsadba dřevin s balem průměr přes 300 do 400 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5,	kus	4,00000	144,24	576,96	21,00	698,12	823-1	RTS 24/ I
		do předem vyhloubené jamky se zalitím, listnaté keře solit. : 4				4,00000				
89	184215412	Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 0,5 m	ks	2,00000	66,99	133,98	21,00	162,12		Vlastní
		2 ks dřevin v trávníku : průměr mísy 0,5 m, tj, 0,2 m22				2,00000				
90	184813111R00	Ochrana proti škodám způsobených zvěří ochrana nátěrem nebo postřikem	kus	21,00000	2,81	59,01	21,00	71,40	823-2	RTS 24/ I

ochrana proti letnímu i zimnímu okusu spárkaté zvěře, preventivní ochrana proti ohryzu hlodavců : 21 21,00000

91	184851412	Zpětný řez netrnitých keřů po výsadbě (komparativní řez K-RV) v přes 0,5 do 1 m	ks	21,00000	28,94	607,74	21,00	735,37		Vlastní
92	184911421	Mulčování výsadbové mísy při tl mulče 50 - 100mm	m2	0,40000	44,34	17,74	21,00	21,47		Vlastní

nepřihrnovat k bázi kmene! : 0,2*2=0,4m20,4 0,40000

93	184911421	Mulčování při tl mulče 50 - 100mm	m2	91,00000	12,88	1 172,08	21,00	1 418,22		Vlastní
----	-----------	-----------------------------------	----	----------	-------	----------	-------	----------	--	---------

91m2 záhony : 91 91,00000

94	185802114R00	Hnojení umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám, v rovině nebo na svahu do 1:5	t	0,00018	0,00	0,00	21,00	0,00	823-1	RTS 24/ I
----	--------------	---	---	---------	------	------	-------	------	-------	-----------

půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva,
ke keřům kromě borůvek! 0,02*9=0,18kg : 0,00018

95	185802114R00	Hnojení umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám, v rovině nebo na svahu do 1:5	t	0,00539	33 881,64	182,62	21,00	220,97	823-1	RTS 24/ I
----	--------------	---	---	---------	-----------	--------	-------	--------	-------	-----------

půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva,

trávy (238ks) a hnízda cibulí (301ks)=539ks : 0,00539 0,01000

96	185804111R00	Ošetření květin ošetření vysázených květin v rovině	m2	273,00000	46,37	12 659,01	21,00	15 317,40	823-1	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	-------	-----------	-------	-----------

tj. vypletí s případným odstraněním odkvetlých částí rostlin, s naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením,

3*91=273 : provedeno 3x273 273,00000

97	185804311R00	Zalítí rostlin vodou plocha do 20 m2,	m3	11,55000	489,83	5 657,54	21,00	6 845,62	823-1	RTS 24/ I
----	--------------	---------------------------------------	----	----------	--------	----------	-------	----------	-------	-----------

10 l/keř, provedeno 3x, 0,01*3*21=0,63m3 + 40l/m2 trvalek a trav
0,04*91*3=10,92m3... celkem11,55m3 vody : 11,55 11,55000

98	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin do 1 km	m3	11,55000	379,47	4 382,88	21,00	5 303,28		Vlastní
99	998231311R00	Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu	t	5,00000	265,24	1 326,20	21,00	1 604,70	823-1	RTS 24/ I
100	MAT	voda	m3	11,55000	211,23	2 439,71	21,00	2 952,05		Vlastní
101	MAT	mulčovací kůra	m3	6,40000	216,84	1 387,78	21,00	1 679,21		Vlastní

91m2+0,4m2 91,4*0,07=6,4m3 : tl, 7 cm6,4 6,40000

102	MAT	hnojivo NPK	kg	5,39000	159,73	860,94	21,00	1 041,74		Vlastní
-----	-----	-------------	----	---------	--------	--------	-------	----------	--	---------

10g/ks 539*0,01=5,39kg : 5,39 5,39000

103	MAT	substrát pro borůvky (směs zeminy, rašeliny, písku a kompostu; kyselý Ph)	l	2 646,00000	9,68	25 613,28	21,00	30 992,07		Vlastní
-----	-----	--	---	-------------	------	-----------	-------	-----------	--	---------

0,7*0,7*0,45*12=2,646m3 k borůvkám, dále 6x keře hydrangea + viburnum po 10l tj.
celkem 60l keře : 2646 2 646,00000

104	MAT	hnojivo pro borůvky s guánem, granulované	kg	0,60000	150,05	90,03	21,00	108,94		Vlastní
-----	-----	---	----	---------	--------	-------	-------	--------	--	---------

6m2 : 1 kg/10m20,6 0,60000

105	MAT	mulčovací textilie 50g/m2 pro vystlání dna a boků jámy pro borůvky	m2	40,00000	321,39	12 855,60	21,00	15 555,28		Vlastní
106	MAT	drenáž na dno jámy (pod geotextilií), vrstva 5 cm štěrku fr. 16/32	t	0,47000	440,46	207,02	21,00	250,49		Vlastní

0,0245*12=0,294m3 (1t=0,625m3, 1m3=1,6t) : 0,7*0,7*0,05=0,0245m30,47 0,47000

107	MAT	repelentní přípravek Stop Z	I	0,05300	24,20	1,28	21,00	1,55	Vlastní
-----	-----	-----------------------------	---	---------	-------	------	-------	------	---------

2,5/1000*21=0,053 l : cca 2,5l/1000ks

0,05000

108	R	Odpíchnutí okrajů záhonů (obrytí tvaru záhonů)	bm	98,00000	729,91	71 531,18	21,00	86 552,73	Vlastní
-----	---	--	----	----------	--------	-----------	-------	-----------	---------

Celkem					556 881,27
---------------	--	--	--	--	-------------------

Příloha č. 4 ke smlouvě č. OR/24/24128

Povinnosti zhotovitele vyplývající z finanční spoluúčasti evropských fondů na realizaci projektu

Název projektu: Transformace Domova u studánky – domek Rudoltice II

Registrační číslo projektu: dosud není

Název operačního programu: Integrovaný regionální operační program 2021-2027 (dále jen „IROP“)

Číslo a název výzvy: 58. výzva IROP – Deinstitutionalizace sociálních služeb – SC 4.2 (MMR)

Řídící orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

- 1) Na každé faktuře bude uveden název projektu a registrační číslo projektu. Faktury musí obsahovat účel fakturovaných částek podle uzavřené realizační smlouvy a budou přesně specifikovat jednotlivé způsobilé a nezpůsobilé výdaje, vše v souladu se zadávací dokumentací nebo dle požadavků manažera projektu.
- 2) Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen poskytnout součinnost při výkonu finanční kontroly a to v případě, že k tomu bude objednatelem vyzván.
- 3) Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření vedoucí k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatele a poskytovatele dotace.
- 4) Kontrolními orgány se rozumí osoby pověřené ke kontrole Evropskou komisí, Evropským účetním dvorem, Nejvyšším kontrolním úřadem, Ministerstvem financí ČR, Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, Centrem pro regionální rozvoj ČR, popř. jiným poskytovatelem dotace či zprostředkujícím subjektem, jakož i dalšími orgány oprávněnými k výkonu kontroly (např. státní stavební dohled).
- 5) Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu nezávislý vnější audit. Zhotovitel je povinen při výkonu auditu spolupůsobit.
- 6) Zhotovitel je povinen spolupracovat s objednavatelem při zpracování monitorovacích zpráv o realizaci projektu (průběžných nebo závěrečných), žádostí o platbu, žádostí o změnu projektu, zpráv o udržitelnosti projektu a závěrečné zprávy o udržitelnosti projektu.
- 7) Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení

kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita pro úschovu tato lhůta.

- 8) Zhotovitel se zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv doplňující informace související s realizací projektu a to ve lhůtě stanovené objednatelem. Pro potřebu průběžného sledování nákladů zhotovitel vyhotoví a s každou fakturou objednateli předá čerpání ve struktuře položkového rozpočtu stavebních prací v odpovídajícím elektronickém formátu, a to formou výstupu ze softwaru pro rozpočtování, který je ve shodné struktuře a formátu jako byl smluvní rozpočet stavebních prací (tento výstup musí umožňovat zpětný import do softwaru pro rozpočtování). Doporučené elektronické formáty jsou .kz, .kza, .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování, nebo nasdílení čerpání v aplikaci Průběh výstavby prostřednictvím BIM Platformy nebo zaslání excelové šablony pro vyplnění čerpání (u podkladů exportovaných z BuildPoweru). Individuální kalkulace jednotkové ceny může být např. doložení cenové nabídky subdodavatele vč. případné přiměřené míry zisku hlavního dodavatele stavby (cenovou nabídku je nutné doložit včetně razítka a podpisu vystavovatele/subdodavatele) nebo doložení faktury za dodávku materiálu nebo ceníku výrobce s doplněním výpočtu pracnosti, která vychází z HZS dle CS (kolik dělníků, jak dlouho, apod.) nebo odkaz na podobnou položku v CS vč. individuálního dopočtu dle konkrétní situace nebo jakýkoli jiný výpočet, který bude vycházet z dostupně ověřitelných podkladů. Součástí individuální kalkulace je nezbytná i podrobná materiálová specifikace. Pokud je individuální kalkulace JC dokládána v podrobnostech kalkulačního vzorce, je též nezbytné složky kalkulačního vzorce podložit ověřitelnými údaji dle výše uvedeného.

9) Publicita

- Zhotovitel vystaví v místě realizace projektu na viditelném místě modernizované komunikace dočasný billboard o rozměrech 5,1 x 2,4 m (standardní euroformát), který bude instalován po celou dobu realizace projektu.
- Dočasný billboard bude umístěn nejpozději v den zahájení fyzických prací, zhotovitel provede o této skutečnosti zápis do stavebního deníku a pořídí fotodokumentaci billboardu, kterou následně zašle manažerovi projektu.
- Zhotovitel umístí v závěru prací v místě realizace projektu stálou pamětní desku o minimální velikosti 0,3 x 0,4 m (lze použít na výšku i na šířku), která musí být umístěna v místě viditelném pro veřejnost. Zhotovitel provede o této skutečnosti zápis do stavebního deníku a pořídí její fotodokumentaci. Stálá pamětní deska, kotevní prvky a podklad musí být z odolného a trvalého materiálu, aby zůstaly zachovány jejich vlastnosti a vzhled po celou dobu pětileté udržitelnosti projektu.
- Grafické podklady pro výrobu dočasného billboardu a stálé pamětní desky předá objednatel zhotoviteli. Veškeré povolené alternativy prvků publicity jsou k dispozici na webových stránkách poskytovatele dotace. Umístění billboardu a stálé pamětní desky musí být konzultováno a odsouhlaseno manažerem projektu.