

(Dílčí) P R O T O K O L O P Ř E D Á N Í D Í L A (č.....)

(dále „**předávací protokol**“ nebo „**protokol**“)

1.

Tento protokol je nedílnou součástí smlouvy o dílo uzavřené mezi smluvními stranami dne v (dále jen „**smlouva**“).

Na základě předání předmětu smlouvy nebo jeho části (dále jen „díla“ nebo „části díla“) ve smyslu výše definované smlouvy došlo dnešního dne k předání díla nebo části díla. Dílo nebo část díla bylo předáno ve stavu, který je vyznačen v tomto předávacím protokolu, není vyloučeno, že předmět smlouvy obsahuje skryté vady nebo vady, které nebylo možné s ohledem na povahu díla nebo z jiného důvodu zjistit v čase předání a převzetí díla nebo jeho části. Další podmínky kladené na dílo a jeho vlastnosti jako i podmínky reklamace vad a ostatní podmínky související s předávacím protokolem stanoví smlouva.

2.

2.1 Za objednatele ČR - HZS Středočeského kraje dílo převzal:

Osoba oprávněná k převzetí díla:

Hodnost/titul:....., jméno a příjmení:.....OEČ:.....

2.2 Za zhotovitele dílo předal:

Osoba oprávněná k předání díla:

Titul:....., jméno a příjmení:.....

3.

3.1 Název a místo stavby:

„HS Stochov – přístavba objektu“, HS Stochov, U Stadionu 527, 273 03 Stochov, pozemek č. 465 katastrální území Stochov.

3.2 Číslo a název předávaného stavebního objektu nebo provozního souboru:

3.3 Technický popis předávaného díla nebo jeho části (stavebního objektu):

4.

4.1 Termín úplného vyklizení staveniště:

4.2 Další nutná ujednání:

4.3 Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto předávacího protokolu:

4.4 Na díle nejsou žádné zjevné vady odporující smluvnímu ujednání: * ANO/NE
* (nehodící se škrtněte)

4.5 Další podstatné skutečnosti pro předání a převzetí díla:

4.6 Další záznamy s vlivem na smluvní plnění:

5.

Tento předávací protokol je vyhoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Každý stejnopis tohoto protokolu je obsažen na číslovaných stranách.

6.

Tento předávací protokol prokazuje skutečnost, že na základě předmětné smlouvy došlo k předání a převzetí díla nebo částí díla. Tuto skutečnost níže potvrzují osoby oprávněné podle odstavce 2 protokolu svými vlastnoručními podpisy.

7.

Osoby uvedené v odstavci 2 jsou si vědomy následků v případě, že jednají protiprávně bez řádného právního titulu opravňujícího je k předání nebo k převzetí díla nebo části díla. Tuto skutečnost potvrzují níže svými vlastnoručními podpisy.

8.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že níže uvedeného dne a na místě v tomto protokolu uvedeném došlo k předání díla nebo části díla a toto dílo nebo jeho část byla převzata ve stavu, který je zaznamenán v tomto protokolu nebo jeho přílohách, které jsou označeny v pododstavci 4.4 protokolu. Obsah tohoto protokolu odpovídá skutečnosti a údaje v něm zaznamenané jsou pravdivé. Osoby oprávněné podle odstavce 2 protokolu jsou plně způsobilé k právním úkonům a jsou oprávněné jednat za strany výše definované smlouvy. Na znak souhlasu s obsahem tohoto protokolu připojují své vlastnoruční podpisy.

9.

9.1 Datum a čas zahájení předávacího řízení:.....

9.2 Datum a čas ukončení předávacího řízení:.....

10.

Zástupci zhotovitele předávají a zástupci objednatele předávají dílčí/konečné (nehodící se škrtněte) provedení díla dnem:

11.

11.1 Oprávněné osoby dílo předat – převzít

11.1.1 Zástupci zhotovitele

Jméno a příjmení	Funkce	Převzetí díla podpis a razítko

11.1.2 Zástupci objednatele

Jméno a příjmení	Funkce	Převzetí díla podpis a razítko

11.1.3 Technický dozor stavebníka

Jméno a příjmení	Funkce	Převzetí díla podpis a razítko

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-004-rev1
Stavba: Stanice HZS stochova - přístavba objektu

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Kladno

Uchazeč:
DOMISTAV CZ a.s.

Projektant:
T4T, s.r.p., P. Bezruč 1357, Kladno

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 19.07.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 27481107
DIČ: CZ27481107

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve soupisu cenová soustava označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [nvrh.mkv.urs.cz](#)

Cena bez DPH			7 280 882,41
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 7 280 882,41	Výše daně 1 528 985,31
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			8 809 867,72

domistav

Ty
155 21 P
IČO: 27481107, DIČ:



Ing Zdislav
Mazur

Digitálně podepsal
Ing Zdislav Mazur
Datum: 2024.07.22
08:01:20 +02'00'

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2024-004-rev1		
Stavba:	Stanice HZS stochova - přístavba objektu		
Místo:		Datum:	19.07.2024
Zadavatel:	Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Kladno	Projektant:	T4T, s.r.o., P. Bezruč
Uchazeč:	DOMISTAV CZ a.s.	Zpracovatel:	1357, Kladno

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		7 280 882,41	8 809 867,72	
1	stavební úpravy	4 941 846,58	5 979 634,36	STA
2	ZTI	316 649,91	383 146,39	STA
3	UT	69 918,29	84 601,13	STA
4	chlazení	387 539,73	468 923,07	STA
5	elektro	829 599,00	1 003 814,79	STA
5-1	silnoproud	783 945,00	948 573,45	Soupis
5-2	hromosvod	45 654,00	55 241,34	Soupis
6	slaboproud	568 056,70	687 348,61	STA
6a	Společná televizní anténa (STA)	57 991,80	70 170,08	Soupis
6b	Strukturovaná kabeláž (SKS)	389 667,90	471 498,16	Soupis
6c	OZVUČENÍ (OZV)	120 397,00	145 680,37	Soupis
VRN	VRN	167 272,20	202 399,36	STA

domistav

Ty
155 21 P
IČO: 27481107, DIČ



6

Ing
Zdislav
Mazur

Digitálně podepsal
Ing Zdislav Mazur
Datum: 2024.07.22
08:01:37 +02'00'

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stanice HZS stochova - přístavba objektu

Objekt:

1 - stavební úpravy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Kladno

Uchazeč:

DOMISTAV CZ a.s.

Projektant:

T4T, s.r.p., P. Bezruč 1357, Kladno

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19.07.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

27481107

CZ27481107

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

4 941 846,58

DPH základní
snížená

Základ daně
4 941 846,58
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
1 037 787,78
0,00

Cena s DPH

v CZK

5 979 634,36

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stanice HZS stochova - přístavba objektu

Objekt:

1 - stavební úpravy

Místo:

Datum: 19.07.2024

Zadavatel:

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Kladno

Projektant: T4T

Uchazeč:

DOMISTAV CZ a.s.

Zpracovatel: ,s.r.p.,P.Bezruč

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	4 941 846,58
1 - Zemní práce	2 143 790,92
3 - Svislé a kompletní konstrukce	16 591,25
4 - Vodorovné konstrukce	331 404,97
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	140 349,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	985 439,98
997 - Přesun sutě	299 645,48
998 - Přesun hmot	169 426,24
PSV - Práce a dodávky PSV	200 934,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	2 798 055,66
712 - Povlakové krytiny	8 322,75
713 - Izolace tepelné	31 039,31
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	70 024,05
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	668,00
762 - Konstrukce tesařské	1 050,00
763 - Konstrukce suché výstavby	119 636,21
763a - dřevostavby	773 730,54
764 - Konstrukce klempířské	246 251,22
766 - Konstrukce truhlářské	433 172,32
767 - Konstrukce zámečnické	332 337,84
771 - Podlahy z dlaždic	23 146,40
776 - Podlahy povlakové	257 434,09
781 - Dokončovací práce - obklady	153 435,63
783 - Dokončovací práce - nátěry	119 260,53
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	39 294,26
	189 252,51

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stanice HZS stochova - přístavba objektu

Objekt:

1 - stavební úpravy

Místo:

Datum: 19.07.2024

Zadavatel:

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Kladno

Projektant: T4T

Uchazeč:

DOMISTAV CZ a.s.

Zpracovatel:

,s.r.p., P. Bezruč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

4 941 846,58

2 143 790,92

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 1

Zemní práce

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	15,600	103,00	1 608,80	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP

Online PSC

VV

VV

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kaménka nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106123
m 1.02
15,6

15,600

2	K	139711111	Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	2,808	2 400,00	6 739,20	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

PP

Online PSC

VV

VV

Výkopávky v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/139711111
m 1.02
15,6*(0,26-0,08)

2,808

3	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	2,808	139,00	390,31	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

PP

Online PSC

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162211311

4	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	2,808	128,00	359,42	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

PP

Online PSC

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162211319

5	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10 000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,808	312,00	876,10	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

PP

Online PSC

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117

6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10 000 m	m3	42,120	23,70	998,24	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

PP

Online PSC

VV

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119
2,808*15 "Přepočtené koeficientem množství"

42,120

7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	5,054	1 100,00	5 559,40	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	---	-------	----------	----------	----------------

PP

Online PSC

VV

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231
2,808*1,8 "Přepočtené koeficientem množství"

5,054

8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládce	m3	2,808	22,00	61,78	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------	----------------

PP

Online PSC

Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládce bez hutnění a upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

331 404,97

9	K	310236241	Zazdívká otvorů pl přes 0,0225 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	8,000	254,00	2 032,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------	----------------

PP

Online PSC

Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, ve zdi II. do 300 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/310236241

10	K	311235141	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 240 mm	m2	27,317	1 310,00	35 785,27	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------	----------------

PP

Online PSC

VV

Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 240 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311235141
2NP

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,98*11,15		33,227			
	VV		-0,6*1,97		-1,182			
	VV		-0,7*1,97		-1,379			
	VV		-0,8*1,97		-1,576			
	VV		-0,9*1,97		-1,773			
	VV		Součet		27,317			
11	K	311235161	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	95,038	1 700,00	161 564,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311235161					
	VV		2NP					
	VV		3,235*(12,05+11,15*2)		111,122			
	VV		-1,22*1,485*3		-5,435			
	VV		-1,79*1,385*4		-9,917			
	VV		-1,22*0,6		-0,732			
	VV		Součet		95,038			
12	K	311235161	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	6,609	1 700,00	11 235,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311235161					
	VV		2,7*2,99-1,22*1,2		6,609			
13	K	317142420	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1000 mm	kus	5,000	485,00	2 425,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Překlady nenosné z pórobetonu osazené do maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu do 1000 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317142420					
14	K	317168051	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1000 mm	kus	6,000	440,00	2 640,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1000 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317168051					
	VV		PR06-07					
	VV		2*3		6,000			
15	K	317168052	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm	kus	6,000	549,00	3 294,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317168052					
	VV		PR5					
	VV		3*2		6,000			
16	K	317168053	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm	kus	20,000	632,00	12 640,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317168053					
	VV		PR01					
	VV		4*5		20,000			
17	K	317168056	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2250 mm	kus	16,000	1 140,00	18 240,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317168056					
	VV		PR02					
	VV		4*4		16,000			
18	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,070	12 600,00	882,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317941121					
	VV		I100					
	VV		1,2*8,34/1000		0,010			
	VV		1,2*8,34/1000		0,010			
	VV		2NP					
	VV		1,5*4*8,34/1000		0,050			
	VV		Součet		0,070			
19	M	13010712	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 100	t	0,077	44 000,00	3 388,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 100					
	VV		0,07*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		0,077			
20	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,010	12 600,00	126,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317941121					
	VV		PR3					
	VV		4,75*2*1,0/1000		0,010			
21	M	13010510	úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 75x50x5mm	t	0,011	44 000,00	484,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 75x50x5mm					
	VV		0,01*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		0,011			
22	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L přes č. 14 do č. 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,177	12 600,00	2 230,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317941123					
	VV		I180					
	VV		21,9*(2*4,05)/1000		0,177			
23	M	13010720	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 180	t	0,195	44 000,00	8 580,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 180					
	VV		0,177*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		0,195			
24	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	49,057	739,00	36 253,12	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože					
	Online PSC		objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342272225					
	VV		1NP					
	VV		4,2*(2,66+1,51)-0,7*1,97*2		14,756			
	VV		4,2*1,21		5,082			
	VV		Mezisoučet		19,838			
	VV		2NP					
	VV		3,055*(1,7+2,05+0,92+3,1)		23,737			
	VV		-0,7*1,97*4		-5,516			
	VV		3,055*(1,8*2)		10,998			
	VV		Mezisoučet		29,219			
	VV		Součet		49,057			
25	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	28,961	950,00	27 512,95	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože					
	Online PSC		objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342272245					
	VV		2NP					
	VV		3,055*(2,7+5,08+1,7)		28,961			
26	K	346244381	Přetváření jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	2,238	935,00	2 092,53	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přetváření ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na					
	Online PSC		maltu, výška stojny do 200 mm					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/346244381					
	VV		1NP					
	VV		0,1*2*(1,2+1,2)		0,480			
	VV		0,18*2*(4,05)		1,458			
	VV		2NP					
	VV		0,1*2*1,5		0,300			
	VV		Součet		2,238			
D 4 Vodorovné konstrukce							140 349,00	
27	K	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	0,839	6 000,00	5 034,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových,					
	Online PSC		plochých střeš, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně					
	VV		hlavic hřibových stropů tř. C 25/30					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411321414					
	VV		0,14*1,3*4,61		0,839			
28	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	5,993	600,00	3 595,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek					
	Online PSC		tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411351011					
	VV		1,3*4,61		5,993			
29	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	5,993	150,00	898,95	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek					
	Online PSC		tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411351012					
30	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,073	58 600,00	4 131,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výztuž stropů prostě uložených, velknotých, spojých, deskových,					
	Online PSC		trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami,					
	VV		konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových					
	VV		stropů, plochých střeš a pro zavěšení železobetonových podhledů z					
	VV		betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411361821					
	VV		výkres D 1.2.03					
	VV		0,073		0,073			
31	K	413941135	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů HEA nebo HEB výšky přes 220 mm	t	0,552	12 600,00	6 955,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků ve střeších HE-A nebo					
	Online PSC		HE-B, výšky přes 220 mm					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/413941135					
	VV		6,64*83,2/1000		0,552			
32	M	13010984	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 240	t	0,607	44 000,00	26 708,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 240					
	VV		0,552*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		0,607			
33	K	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	6,645	4 810,00	31 962,45	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417321515					
	VV		V ÚROVNI PANELŮ					
	VV		0,25*0,28*(11,6*2+12,05)		2,468			
	VV		VĚNEC					
	VV		0,3*0,25*(11,15*2+12,05*2)		3,480			
	VV		0,25*0,250*11,15		0,697			
	VV		Součet		6,645			
34	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	38,645	690,00	26 665,05	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění bočních ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417351115					
	VV		V ÚROVNI PANELŮ					
	VV		0,28*(11,6*2+12,05)		9,870			
	VV		VĚNEC					
	VV		2*0,25*(11,15*2+12,05*2)		23,200			
	VV		2*0,250*11,15		5,575			
	VV		Součet		38,645			
35	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	38,645	150,00	5 796,75	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění bočních ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417351116					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,331	56 600,00	18 734,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417361821					
	VV		výkres D 1.2.04					
	VV		0,331		0,331			
37	K	430321414	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30	m3	0,579	6 000,00	3 474,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železobetonového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty a nosníky tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/430321414					
	VV		0,353*1,64		0,579			
38	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	0,035	56 600,00	1 981,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest a nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/430361821					
	VV		výkres d 1.2.03					
	VV		0,035		0,035			
39	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	3,836	1 000,00	3 836,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/431351121					
	VV		1,65*1,4		2,310			
	VV		1,65*0,185*5		1,526			
	VV		Součet		3,836			
40	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	3,836	150,00	575,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/431351122					
	D 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				985 439,98	
41	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	75,680	60,00	4 540,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611131121					
42	K	611325417	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným přestukováním	m2	75,680	300,00	22 704,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přestukováním, tloušťky štuks 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611325417					
	VV		2NP stávající strop					
	VV		7,85+13,51+13,09+41,23		75,680			
43	K	611325452	Příplatek k cenám opravy vápenocementové omítky stropů za dalších 10 mm v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	151,360	60,90	9 217,82	CS ÚRS 2024 01
	PP		Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky omítky stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611325452					
	VV		75,68*2 Přepočtené koeficientem množství		151,360			
44	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	288,732	102,00	29 450,66	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612131101					
45	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	845,994	50,00	42 299,70	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612131121					
	VV		580,764		580,764			
	VV		15,23+250		265,230			
	VV		Součet		845,994			
46	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	69,095	307,00	21 212,17	CS ÚRS 2024 01
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612321121					
	VV		pod obklad					
	VV		84,325		84,325			
	VV		-15,23		-15,230			
	VV		Součet		69,095			
47	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	219,637	360,00	79 069,32	CS ÚRS 2024 01
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a štukové štuks do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612321141					
	VV		1NP					
	VV		3,8*1,21+(1,8-1,6)*1,21		4,840			
	VV		2,7*3,0-1,22*1,2+0,17*(1,22*2+1,2*2)		7,459			
	VV		3,8*2,66-0,7*1,97		8,729			
	VV		Mezisoučet		21,028			
	VV		2NP					
	VV		28,153*2		56,306			
	VV		95,038		95,038			
	VV		29,219*2		58,438			
	VV		28,961*2		57,922			
	VV		Mezisoučet		267,704			
	VV		-69,095		-69,095			
	VV		Součet		219,637			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	577,464	88,60	51 163,31	CS ÚRS 2024 01
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612321191					
	VV		288,732*2 *Přepočtené koeficientem množství		577,464			
49	K	612325413	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 %	m2	15,230	170,00	2 589,10	CS ÚRS 2024 01
	PP		Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325413					
	VV		1NP pod obklad					
	VV		2,0*(0,95+1,61)		5,120			
	VV		2NP					
	VV		2,0*5,055		10,110			
	VV		Součet		15,230			
50	K	612325417	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným přestukováním	m2	578,006	250,00	144 501,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přestukováním, tloušťky štuhy 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325417					
	VV		1NP					
	VV		m 1.01					
	VV		4,61*(11,05*2+11,32*2+0,78*2+0,805*2+0,52*4+0,19*2)		232,206			
	VV		-4,09*3,965*2		-32,434			
	VV		-1,96*2,435*3-1,975*2,435		-19,127			
	VV		-0,9*1,97		-1,773			
	VV		-0,8*1,97		-1,576			
	VV		m 1.02					
	VV		(19,7-2,7)*3,625-0,8*1,97*2		58,473			
	VV		m 1.03					
	VV		(4,43+4,6*2+2,275)*6,735-1,025*1,755+0,2*(1,025*2+1,755*2)		106,433			
	VV		4,1*(24,44-4,43-4,6*2-2,275)		34,994			
	VV		-0,8*1,97*3-0,9*1,97		-6,501			
	VV		m 1.04					
	VV		6,8*11,24-0,8*1,97		74,856			
	VV		m 1.05					
	VV		3,8*10,51-0,8*1,97-0,8*1,4+0,2*(0,8*2+1,4*2)		38,122			
	VV		m 1.06					
	VV		3,8*(26,91-2,66)-0,8*1,97-1,235*1,2*3+0,2*(1,235*2+1,2*2)*3		89,050			
	VV		m 1.07+1.08					
	VV		(3,8-2)*2,66		4,788			
	VV		m 1.09					
	VV		3,8*11,4-0,8*2,085		41,652			
	VV		Mezisoučet		619,163			
	VV		2NP					
	VV		m 2.01					
	VV		2,6*(14,41-1,1-1,19)-0,9*1,97-0,7*1,97*2		26,981			
	VV		m 2.02					
	VV		2,6*15,92-0,7*1,97-1,22*1,19+0,2*(1,22*2+1,19*2)		39,525			
	VV		m 2.03					
	VV		2,6*15,83-0,7*1,97-1,22*1,19+0,2*(1,22*2+1,19*2)		39,291			
	VV		m 2.04					
	VV		2,6*31,93-0,9*1,97-1,22*1,19*5+0,2*(1,22*2+1,19*2)*5		78,806			
	VV		u přístavby					
	VV		11,45*3,0-2,0*5,055		24,240			
	VV		Mezisoučet		208,843			
	VV		v místech s větší úpravou elektroinstalací - oprava 50 % - odhad					
	VV		-250		-250,000			
	VV		Součet		578,006			
51	K	612325419	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 % s celoplošným přestukováním	m2	250,000	290,00	72 500,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přestukováním, tloušťky štuhy 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325419					
52	K	612325452	Příplatek k cenám opravy vápenocementové omítky stěn za dalších 10 mm v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	1 156,012	50,00	57 800,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky omítky stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325452					
	VV		578,006*2 *Přepočtené koeficientem množství		1 156,012			
53	K	612325453	Příplatek k cenám opravy vápenocementové omítky stěn za dalších 10 mm v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	530,460	75,00	39 784,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky omítky stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325453					
	VV		265,23*2 *Přepočtené koeficientem množství		530,460			
54	K	622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	142,201	60,00	8 532,06	CS ÚRS 2024 01
	PP		Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový nátěr					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622151031					
	VV		132,179+10,022		142,201			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrenových desek do betonu a zdíva tl přes 80 do 120 mm	m2	6,015	875,00	5 263,13	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tváric keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622211021					
	VV		2,7*2,77		7,479			
	VV		-1,22*1,2		-1,464			
	M		Součet		6,015			
56	M	28375938	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 100mm	m2	6,617	145,00	959,47	CS ÚRS 2024 01
	PP		deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 100mm					
	VV		6,015*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		6,617			
57	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrenových desek do betonu a zdíva tl přes 120 do 160 mm	m2	126,164	900,00	113 547,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tváric keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622211031					
	VV		3,515*(11,6*2+12,35)		124,958			
	VV		12,35*1,4		17,290			
	VV		2,7*2,77		7,479			
	VV		okna					
	VV		-17,548		-17,548			
	VV		Mezisoučet		132,179			
	VV		-6,015		-6,015			
	VV		Součet		126,164			
58	M	28375935	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 150mm	m2	138,780	215,00	29 837,70	CS ÚRS 2024 01
	PP		deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 150mm					
	VV		126,164*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		138,780			
59	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm	m	50,110	200,00	10 022,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622212001					
	VV		(1,22*2+1,485*2)*3		16,230			
	VV		(1,79*2+1,385*2)*4		25,400			
	VV		(1,22*2+0,6*2)		3,640			
	VV		(1,22*2+1,2*2)		4,840			
	VV		Součet		50,110			
60	M	28375932	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 40mm	m2	11,024	60,00	661,44	CS ÚRS 2024 01
	PP		deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 40mm					
	VV		50,110*0,2		10,022			
	VV		10,022*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		11,024			
61	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky	m	47,900	151,00	7 232,90	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž profilů kontaktního zateplení základacích soklových připevněných hmoždinkami					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622252001					
	VV		11,6*2+12,35*2		47,900			
62	M	59051668	profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 150mm	m	50,295	126,00	6 337,17	CS ÚRS 2024 01
	PP		profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 150mm					
	VV		47,9*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		50,295			
63	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	101,020	68,40	6 909,77	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622252002					
64	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	39,533	15,10	596,95	CS ÚRS 2024 01
	PP		profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS					
	VV		50,110		50,110			
	VV		-13,26*2		-26,520			
	VV		3,515*4		14,060			
	VV		Součet		37,650			
	VV		37,65*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		39,533			
65	M	28342205	profil začišťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	38,693	43,50	1 683,15	CS ÚRS 2024 01
	PP		profil začišťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS					
	VV		50,110		50,110			
	VV		-13,26		-13,260			
	VV		Součet		36,850			
	VV		36,85*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		38,693			
66	M	59051510	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	13,923	45,10	627,93	CS ÚRS 2024 01
	PP		profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS					
	VV		13,26*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		13,923			
67	M	59051512	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS	m	13,923	57,20	796,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS					
	VV		13,26		13,260			
	VV		13,26*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		13,923			
68	K	622531022	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zmitost 2,0 mm vnějších stěn	m2	142,201	460,00	65 412,48	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Omlčka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632531022					
	Online PSC							
69	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	17,548	42,30	742,28	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/629991011					
	VV		1,22*1,2		1,464			
	VV		1,22*1,485*3		5,435			
	VV		1,79*1,385*4		9,917			
	VV		1,22*0,6		0,732			
	VV		Součet		17,548			
70	K	631311125	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. C 20/25	m3	1,560	5 260,00	8 205,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tl. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631311125					
	VV		1NP					
	VV		P01.1					
	VV		15,6*0,1		1,560			
71	K	631319012	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	1,560	660,00	1 029,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631319012					
72	K	631319173	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	1,560	200,00	312,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pleťva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631319173					
73	K	631319236	Příplatek k mazaninám za přidání skleněných vláken pro objemové vyztužení 10 kg/m3	m3	0,780	3 410,00	2 659,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení skleněnými vlákny objemové vyztužení 10 kg/m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631319236					
	VV		1NP					
	VV		P01.1					
	VV		15,6*0,05		0,780			
74	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,083	50 000,00	4 150,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631362021					
	VV		1NP					
	VV		P01.1 - AQ60 - 100x1000/6					
	VV		15,6*1,2*4,44/1000		0,083			
75	K	632451234	Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm	m2	135,140	455,00	61 488,70	CS ÚRS 2024 01
	PP		Potěr cementový samonivelační litý tl. C 25, tl. přes 45 do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632451234					
	VV		2NP - P04+05					
	VV		15,49+15,05+24,36+34,86+3,06		92,820			
	VV		P03					
	VV		6,23+4,18+1,24+1,53+1,53+1,44		16,150			
	VV		P06					
	VV		10,57		10,570			
	VV		1NP					
	VV		P01.1					
	VV		15,6		15,600			
	VV		Součet		135,140			
76	K	632451292	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	26,720	40,30	1 076,82	CS ÚRS 2024 01
	PP		Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tl. C 25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632451292					
	VV		P03					
	VV		6,23+4,18+1,24+1,53+1,53+1,44		16,150			
	VV		P06					
	VV		10,57		10,570			
	VV		Součet		26,720			
77	K	632481213	Separční vrstva z PE fólie	m2	135,140	15,50	2 094,67	CS ÚRS 2024 01
	PP		Separční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632481213					
	VV		2NP - P04+05					
	VV		15,49+15,05+24,36+34,86+3,06		92,820			
	VV		P03					
	VV		6,23+4,18+1,24+1,53+1,53+1,44		16,150			
	VV		P06					
	VV		10,57		10,570			
	VV		1NP					
	VV		P01.1					
	VV		15,6		15,600			
	VV		Součet		135,140			
78	K	634112112	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	16,460	28,60	470,76	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/634112112					
	VV		P01.1					
	VV		16,46		16,460			
79	K	634112113	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	124,280	26,20	3 256,14	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 80 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/642942611					
	Online PSC							
	VV		2NP - m 2.10-m2.15					
	VV		10,22+9,24+4,54+5,2*3		39,600			
	VV		2NP - P04+05					
	VV		15,87		15,870			
	VV		15,67		15,670			
	VV		20,18		20,180			
	VV		25,96		25,960			
	VV		7,0		7,000			
	VV		Součet		124,280			
80	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	10,000	1 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křidel na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/642942611					
	Online PSC							
81	M	55331481	zárubeň jednokřídla ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	6,000	2 800,00	16 800,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		zárubeň jednokřídla ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm					
82	M	55331495	zárubeň jednokřídla ocelová pro zdění tl stěny 210-250mm rozměru 600/1970, 2100mm	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		zárubeň jednokřídla ocelová pro zdění tl stěny 210-250mm rozměru 600/1970, 2100mm					
83	M	55331496	zárubeň jednokřídla ocelová pro zdění tl stěny 210-250mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		zárubeň jednokřídla ocelová pro zdění tl stěny 210-250mm rozměru 700/1970, 2100mm					
84	M	55331497	zárubeň jednokřídla ocelová pro zdění tl stěny 210-250mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		zárubeň jednokřídla ocelová pro zdění tl stěny 210-250mm rozměru 800/1970, 2100mm					
85	M	55331498	zárubeň jednokřídla ocelová pro zdění tl stěny 210-250mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		zárubeň jednokřídla ocelová pro zdění tl stěny 210-250mm rozměru 900/1970, 2100mm					
86	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	2,000	1 650,00	3 300,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/642944121					
	Online PSC							
87	M	55331432	zárubeň jednokřídla ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	2,000	3 900,00	7 800,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		zárubeň jednokřídla ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm					
88	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	2,000	2 500,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/642945111					
	Online PSC							
89	M	55331557	zárubeň jednokřídla ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000	3 900,00	3 900,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		zárubeň jednokřídla ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm					
90	M	55331558	zárubeň jednokřídla ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	1,000	3 900,00	3 900,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		zárubeň jednokřídla ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm					
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							299 645,48	
91	K	941311111	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	320,000	68,50	21 920,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lešení řadové modulové lehké pracovní s podlahami a provozním zatížením tl. 3 do 200 kg/m2 šířky tl. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941311111					
	Online PSC							
	VV		(14+13*2)*B		320,000			
92	K	941311211	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m2	28 800,000	2,50	72 000,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lešení řadové modulové lehké pracovní s podlahami a provozním zatížením tl. 3 do 200 kg/m2 šířky tl. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941311211					
	Online PSC							
	VV		320*90 *Přepočtené koeficientem množství		28 800,000			
93	K	941311312	Odborná prohlídka lešení řadového modulového lehkého s podlahami a provozním zatížením do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 25 m pl do 500 m2 zakryté sítěmi	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odborná prohlídka lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami a provozním zatížením tl. 3 do 200 kg/m2 šířky tl. SW06 přes 0,6 do 0,9 m výšky do 25 m, celkové plochy do 500 m2 zakryté sítěmi https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941311312					
	Online PSC							
94	K	941311811	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	320,000	45,00	14 400,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lešení řadové modulové lehké pracovní s podlahami a provozním zatížením tl. 3 do 200 kg/m2 šířky tl. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941311811					
	Online PSC							
95	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	320,000	23,90	7 648,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Sít ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944511211					
96	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m2	28 800,000	0,40	11 520,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Sít ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944511211					
	VV		320*90 *Přepočtené koeficientem množství		28 800,000			
97	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	320,000	16,10	5 152,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Sít ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944511811					
98	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	195,220	65,70	12 825,95	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101111					
	VV		2NP					
	VV		195,22		195,220			
99	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	236,230	87,30	20 622,88	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101112					
	VV		1NP					
	VV		236,23		236,230			
100	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	431,450	85,00	36 673,25	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901111					
	VV		1NP					
	VV		236,23		236,230			
	VV		2NP					
	VV		195,22		195,220			
	VV		Součet		431,450			
101	K	953943211	Osazování hasičiho přístroje	kus	6,000	203,00	1 218,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasičiho přístroje					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953943211					
102	M	44932114	přístroj hasiči ruční práškový PG 6 LE	kus	6,000	1 120,00	6 720,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		přístroj hasiči ruční práškový PG 6 LE					
103	K	962031011	Bourání příček nebo přízdivek z cihel děrovaných tl do 100 mm	m2	12,247	142,00	1 739,07	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bourání příček nebo přízdivek z cihel děrovaných, tl. do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962031011					
	VV		1NP					
	VV		3,625*1,21-0,8*1,97		2,810			
	VV		2NP					
	VV		2,5*4,405-0,8*1,97		9,437			
	VV		Součet		12,247			
104	K	962031013	Bourání příček nebo přízdivek z cihel děrovaných tl přes 100 do 150 mm	m2	21,242	164,00	3 483,69	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bourání příček nebo přízdivek z cihel děrovaných, tl. přes 100 do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962031013					
	VV		3,625*0,75		2,719			
	VV		3,625*2,75		9,969			
	VV		3,625*(1,61+1,13)-0,7*1,97		8,554			
	VV		Součet		21,242			
105	K	962032241	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC přes 1 m3	m3	3,396	1 070,00	3 633,72	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených plných nebo litcových nebo vápenopískových, na maltu cementovou, objemu přes 1 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962032241					
	VV		3,625*1,93*0,19		1,329			
	VV		3,0*0,21*3,74-0,21*0,7*1,97		2,067			
	VV		Součet		3,396			
106	K	963012520	Bourání stropů z ŽB desek š přes 300 mm tl přes 140 mm	m3	2,099	4 000,00	8 396,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami z panelů, š. přes 300 mm tl. přes 140 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/963012520					
	VV		0,265*6,6*1,2		2,099			
107	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	39,550	188,00	7 435,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965046111					
108	K	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	79,100	85,50	6 763,05	CS ÚRS 2024 01
	PP		Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965046119					
	VV		39,55*2 *Přepočtené koeficientem množství		79,100			
109	K	965081223	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xyolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	39,550	126,00	4 983,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xyolitových tl. přes 10 mm plochy přes 1 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965081223					
	VV		m 1.02					
	VV		4,13		4,130			
	VV		m 1.07					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			WV 24,0		24,000			
			W m 1.08					
			W 9,89		9,890			
			W m 1.09					
			W 1,53		1,530			
			WV Součet		39,550			
110	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	7,486	200,00	1 497,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968072455					
	WV		1NP					
	WV		0,7*1,97*2		2,758			
	WV		0,8*1,97*2		3,152			
	WV		2NP					
	WV		0,8*1,97		1,576			
	WV		Součet		7,486			
111	K	971033621	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm	m2	1,845	142,00	261,99	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvámic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971033621					
	WV		0,9*2,05		1,845			
112	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	1,886	185,00	348,91	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvámic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971033631					
	WV		0,92*2,05		1,886			
	WV		Součet		1,886			
113	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	0,934	1 560,00	1 457,04	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvámic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971033651					
	WV		2NP					
	WV		0,46*(1,2*2,1-0,7*0,7)		0,934			
114	K	973031335	Vysekaní kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 300 mm	kus	8,000	428,00	3 424,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vysekaní výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,16 m2, hl. do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/973031335					
	WV		3*2		6,000			
	WV		2		2,000			
	WV		Součet		8,000			
115	K	974031144	Vysekaní rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 150 mm	m	5,670	165,00	935,55	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vysekaní rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974031144					
	WV		pro bet.desku					
	WV		4,61+1,06		5,670			
116	K	978011141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	75,680	40,00	3 027,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 %					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978011141					
117	K	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	578,006	30,00	17 340,18	CS ÚRS 2024 01
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978013141					
118	K	978013161	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	265,230	50,00	13 261,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 %					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978013161					
119	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení	m2	320,000	15,60	4 992,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/993111111					
120	K	993111119	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km	m2	640,000	4,79	3 065,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km přes 10 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/993111119					
	WV		320*2 *Přepočtené koeficientem množství		640,000			
121	K	R001	objekt bude vybaven tabulkami a výstražnými značkami dle ISO 3864	kpl	1,000	1 400,00	1 400,00	
	PP		objekt bude vybaven tabulkami a výstražnými značkami dle ISO 3864					
D	997		Přesun sutě				169 426,24	
122	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	46,519	1 500,00	69 778,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013212					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
123	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	46,519	304,00	14 141,78	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501					
124	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 116,456	13,30	14 848,86	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509					
	VV		46,519*24 *Přepočtené koeficientem množství		1 116,456			
125	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	3,736	3 500,00	13 076,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013814					
126	K	997013847	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01	t	1,182	10 000,00	11 820,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového s obsahem dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013847					
127	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	41,601	1 100,00	45 761,10	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013871					
	VV		46,519		46,519			
	VV		-3,736		-3,736			
	VV		-1,182		-1,182			
	VV		Součet		41,601			
	D	998	Přesun hmot				200 934,00	
128	K	998018002	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	133,956	1 500,00	200 934,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998018002					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 798 055,66	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				8 322,75	
129	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	15,600	12,70	198,12	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711111001					
	VV		1NP					
	VV		P01.1					
	VV		15,6		15,600			
130	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,008	67 500,00	540,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		lak penetrační asfaltový					
	VV		15,6*0,0005 *Přepočtené koeficientem množství		0,008			
131	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svisle za studena nátěrem penetračním	m2	1,446	27,50	39,77	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711112001					
	VV		1NP					
	VV		P01.1					
	VV		14,46*0,1		1,446			
132	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,001	67 500,00	67,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		lak penetrační asfaltový					
	VV		1,446*0,0005 *Přepočtené koeficientem množství		0,001			
133	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	15,600	131,00	2 043,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711141559					
134	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na homím povrchu tl 4,0mm	m2	18,720	245,00	4 586,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na homím povrchu tl 4,0mm					
	VV		15,6*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		18,720			
135	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	1,446	150,00	216,90	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711142559					
136	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na homím povrchu tl 4,0mm	m2	1,808	245,00	442,96	CS ÚRS 2024 01
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na homím povrchu tl 4,0mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			1,446*1,25 Přepočtené koeficientem množství		1,808			
137	K	998711112	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,125	1 500,00	187,50	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711112					
D 712			Povlakové krytiny				31 039,31	
138	K	712331811	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů uložených na sucho samolepicí	m2	288,266	29,80	8 590,33	CS ÚRS 2024 01
PP			Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z pásů uložených na sucho podkladního samolepicího asfaltového pásu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712331811					
VV			144,133*2		288,266			
139	K	712361703	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií přilepenou v plné ploše	m2	14,317	273,00	3 908,54	CS ÚRS 2024 01
PP			Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií přilepenou lepidlem v plné ploše					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712361703					
VV			napojení střech - klín					
VV			2*1,35*5,05*1,05		14,317			
VV			Součet		14,317			
140	M	28343015	fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením k mechanickému kotvení a do vegetačních střech tl 2,0mm	m2	17,180	371,00	6 373,78	CS ÚRS 2024 01
PP			fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením k mechanickému kotvení a do vegetačních střech tl 2,0mm					
VV			14,317*1,2 Přepočtené koeficientem množství		17,180			
141	K	712361803	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z fólií přilepených v plné ploše	m2	144,133	60,80	8 763,29	CS ÚRS 2024 01
PP			Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z fólií přilepenou v plné ploše					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712361803					
VV			(11,725+5,28)/2*6,3*2		107,132			
VV			12,85*5,85/2		37,001			
VV			Součet		144,133			
142	K	712363104	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ukotvení fólie talířovou hmoždinkou do dřevěné konstrukce	kus	71,585	18,80	1 331,48	CS ÚRS 2024 01
PP			Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci)					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363104					
VV			14,317*5		71,585			
143	M	59051209	hmoždinka ETA univerzální šroubovací fasádní s kovovým tmelem pro montáž TI 8x60x115mm	kus	75,164	10,60	796,74	CS ÚRS 2024 01
PP			hmoždinka ETA univerzální šroubovací fasádní s kovovým tmelem pro montáž TI 8x60x115mm					
VV			71,585*1,05 Přepočtené koeficientem množství		75,164			
144	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	14,317	52,30	748,78	CS ÚRS 2024 01
PP			Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712391171					
145	M	69311199	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2	m2	17,180	25,40	436,37	CS ÚRS 2024 01
PP			geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2					
VV			14,317*1,2 Přepočtené koeficientem množství		17,180			
146	K	998712112	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,060	1 500,00	90,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998712112					
D 713			Izolace tepelné				70 024,05	
147	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	135,140	51,70	6 986,74	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvě					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713121111					
VV			2NP					
VV			P04+05					
VV			15,49+15,05+24,36+34,86+3,06		92,820			
VV			P03					
VV			6,23+4,18+1,24+1,53+1,53+1,44		16,150			
VV			P06					
VV			10,57		10,570			
VV			1NP					
VV			P01.1					
VV			15,6		15,600			
VV			Součet		135,140			
148	M	63141434	deska tepelné izolační minerální plovoucích podlah λ=0,033-0,035 tl 40mm	m2	102,102	180,00	18 378,36	CS ÚRS 2024 01
PP			deska tepelné izolační minerální plovoucích podlah λ=0,033-0,035 tl 40mm					
VV			92,82*1,1 Přepočtené koeficientem množství		102,102			
149	M	63141432	deska tepelné izolační minerální plovoucích podlah λ=0,033-0,035 tl 30mm	m2	29,392	135,00	3 967,92	CS ÚRS 2024 01
PP			deska tepelné izolační minerální plovoucích podlah λ=0,033-0,035 tl 30mm					
VV			P03					
VV			6,23+4,18+1,24+1,53+1,53+1,44		16,150			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		P06					
	VV		10,57		10,570			
	VV		Součet		26,720			
	VV		26,72*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		29,392			
150	M	28372309	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 100mm	m2	17,160	220,00	3 775,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 100mm					
	VV		15,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		17,160			
151	K	713141331	Montáž izolace tepelné střešních plochých lepené za studena zplína, spádová vrstva	m2	14,317	237,00	3 393,13	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž tepelné izolace střešních plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena zplína					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141331					
	VV		nápojení střešních - klín - ST3					
	VV		2*1,35*5,05*1,05		14,317			
	VV		Součet		14,317			
152	M	28376141	klín izolační spád do 5% EPS 100	m3	1,575	3 600,00	5 670,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		klín izolační spád do 5% EPS 100					
	VV		14,317*0,2/2		1,432			
	VV		1,432*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,575			
153	K	713141414	Přikotvení tepelné izolace teleskopickými hmoždinkami do betonu jednospádových klínů pro tl izolace přes 170 do 250 mm	m2	14,317	150,00	2 147,55	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž tepelné izolace střešních plochých mechanické přikotvení spádových klínů teleskopickými hmoždinkami včetně dodávky teleskopických hmoždinek, bez položení tepelné izolace pro jednospádové klíny v ploše, tl. izolace přes 170 do 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141414					
154	K	713152851	Odstranění tepelné izolace střešních šikmých nadstřešní lepené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm	m2	144,133	52,70	7 595,81	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění tepelné izolace střešních šikmých nebo nadstřešních částí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací připevněných lepením z vláknitých materiálů suchých, tloušťky izolace do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713152851					
	VV		PUR pěna					
	VV		144,133		144,133			
155	K	713152873	Odstranění tepelné izolace fukané střešních do 45° tl přes 100 mm	m2	148,321	40,00	5 932,84	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění tepelné fukané izolace běžných stavebních konstrukcí střešních šikmých sklonu střešních do 45°, tloušťky vrstvy přes 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713152873					
	VV		11,725*12,65		148,321			
156	K	713191321	Montáž izolace tepelné střešních plochých osazení odvětrávacích komínků	kus	4,000	300,00	1 200,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti střešních plochých osazení odvětrávacích komínků					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713191321					
157	M	28342055	komínek střešní odvětrávací s integrovanou manžetou z PVC DN 150	kus	4,000	2 500,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		komínek střešní odvětrávací s integrovanou manžetou z PVC DN 150					
158	K	998713112	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,651	1 500,00	976,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdáleností do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713112					
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							668,00	
159	K	721210813	Demontáž vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 100	kus	1,000	236,00	236,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž kanalizačního příslušenství vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 100					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721210813					
	VV		žlab					
	VV		1		1,000			
160	K	721220801	Demontáž uzávěrek zápachových DN 70	kus	3,000	144,00	432,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž zápachových uzávěrek do DN 70					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721220801					
D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty							1 050,00	
161	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi	soubor	1,000	217,00	217,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž klozetů kombi					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725110814					
162	K	725122813	Demontáž pisoárových stání s nádrží a jedním záchodkem	soubor	1,000	188,00	188,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž pisoárů s nádrží a 1 záchodkem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725122813					
163	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,000	169,00	338,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725210821					
164	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	1,000	101,00	101,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž baterií nástěnných do G 3/4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725820801					
165	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	2,000	103,00	206,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725820802					
D 762 Konstrukce tesařské							119 636,21	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
166	K	762083121	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	4,327	1 060,00	4 586,62	CS ÚRS 2024 01
PP			Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762083121					
167	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm	m2	154,550	135,00	20 864,25	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním olivů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762341210					
VV			6,5*12,1/2*2		78,650			
VV			12,65*6,0/2*2		75,900			
VV			Součet		154,550			
168	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	4,760	8 180,00	38 936,80	CS ÚRS 2024 01
PP			řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm					
VV			154,550*0,028		4,327			
VV			4,327*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		4,760			
169	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	144,133	41,90	6 039,17	CS ÚRS 2024 01
PP			Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762341811					
170	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	4,327	1 660,00	7 182,82	CS ÚRS 2024 01
PP			Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762395000					
171	K	762421016	Obložení stropu z desek OSB tl 22 mm na sraz šroubovaných	m2	1,380	2 000,00	2 760,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Obložení stropů nebo střešních podhledů z dřevostřípkových desek OSB šroubovaných na sraz, tloušťky desky 22 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762421016					
VV			lemování průřezu do půdního prostoru					
VV			0,3*(1,0*2+1,3*2)		1,380			
172	K	762495000	Spojovací prostředky pro montáž olistování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	1,380	100,00	138,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Spojovací prostředky olistování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762495000					
173	K	762511247	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 25 mm na sraz šroubovaných	m2	10,000	600,00	6 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Podlahové konstrukce podkladové z dřevostřípkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na sraz, tloušťky desky 25 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762511247					
VV			lávka - mezi výmezem a půd.schody					
VV			10		10,000			
174	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	10,000	100,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762595001					
VV			10,000		10,000			
175	K	762842131	Montáž podbíjení střech šikmých vnějšího přesahu š do 0,8 m z palubek	m	50,780	377,00	19 144,08	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž podbíjení střech šikmých, vnějšího přesahu šítky do 0,8 m (pouze pro prkna přibíjená rovnoběžně s krokvemi) z hoblovaných prken z palubek					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762842131					
VV			50,780		50,780			
176	M	61191180	palubky obkladové smrk profil klasický 19x146mm jakost A/B	m2	16,757	470,00	7 875,79	CS ÚRS 2024 01
PP			palubky obkladové smrk profil klasický 19x146mm jakost A/B					
VV			50,780*0,3		15,234			
VV			15,234*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		16,757			
177	K	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	0,289	1 800,00	520,20	CS ÚRS 2024 01
PP			Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svorníky					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762895000					
VV			15,234*0,019		0,289			
178	K	998762112	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	3,059	1 500,00	4 588,50	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998762112					
D 763			Konstrukce suché výstavby					773 730,54
179	K	763111417	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2x4 12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB	m2	48,979	1 026,90	50 298,54	CS ÚRS 2024 01
PP			Příčka ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100, Rw do 56 dB					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111417					
VV			2NP					
VV			3,055*(6,12+7,0+4,46)		53,707			
VV			-0,8*1,97*3		-4,728			
VV			Součet		48,979			
180	K	763111712	SDK příčka kluzné napojení ke stropu	m	17,580	708,75	12 459,83	CS ÚRS 2024 01
PP			Příčka ze sádkartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádkartonových desek kluzné napojení příčky ke stropu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111712					
VV			(6,12+7,0+4,46)		17,580			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
181	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2	48,979	39,90	1 954,26	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranně)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111717					
182	K	763111771	Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q3	m2	48,979	287,70	14 091,26	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost speciální tmele kvality Q3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111771					
183	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	232,300	747,60	173 667,48	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131411					
	VV		1NP					
	VV		124,16+19,68+25,08+7,69+6,5+31,71+6,53+10,25+0,7		232,300			
184	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	3,860	784,35	3 027,59	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131451					
	VV		1NP					
	VV		2,43+1,43		3,860			
185	K	763131471	SDK podhled deska 1xDFH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 90	m2	16,150	837,90	13 532,09	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou protipožární DFH2, tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 90					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131471					
	VV		2NP					
	VV		6,23+4,18+1,24+1,53+1,53+1,44		16,150			
186	K	763131613	Montáž zavěšené jednovrstvé nosné konstrukce z profilů CD, UD SDK podhled	m2	127,668	399,00	50 939,53	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek montáž nosné konstrukce z profilů CD, UD jednovrstvé					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131613					
	VV		pomocná konstrukce pro montáž izolace do podhledu					
	VV		11,15*11,45		127,668			
187	M	59030626	profil pro stropní konstrukce a předsazené stěny CD 60	m	319,946	39,90	12 765,85	CS ÚRS 2024 01
	PP		profil pro stropní konstrukce a předsazené stěny CD 60					
	VV		145,430*2		290,860			
	VV		290,86*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		319,946			
188	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	252,310	35,70	9 007,47	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131714					
189	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	137,973	124,95	17 239,73	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131751					
	VV		11,45*12,05		137,973			
190	M	28329027	folie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2	m2	165,568	88,20	14 603,10	CS ÚRS 2024 01
	PP		folie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2					
	VV		137,973*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		165,568			
191	K	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	270,928	115,50	31 292,18	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131752					
192	M	63152102	pás tepelné izolační univerzální $\lambda=0,032-0,033$ tl 140mm	m2	140,435	359,10	50 430,21	CS ÚRS 2024 01
	PP		pás tepelné izolační univerzální $\lambda=0,032-0,033$ tl 140mm					
	VV		11,15*11,45		127,668			
	VV		127,668*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		140,435			
193	M	63152104	pás tepelné izolační univerzální $\lambda=0,032-0,033$ tl 160mm	m2	157,586	409,50	64 531,47	CS ÚRS 2024 01
	PP		pás tepelné izolační univerzální $\lambda=0,032-0,033$ tl 160mm					
	VV		11,6*12,35		143,260			
	VV		143,26*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		157,586			
194	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	17,540	98,70	1 731,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131761					
	VV		2,43+1,43+0,7		4,560			
	VV		4,18+1,24+1,53*2+1,44+3,06		12,980			
	VV		Součet		17,540			
195	K	763131771	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3	m2	252,310	287,70	72 589,59	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmele kvality Q3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131771					
196	K	763135102	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou polozapuštěnou nosnou konstrukci	m2	103,390	409,50	42 338,21	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce polozapuštěné					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763135102					
	VV		2NP					
	VV		10,57+15,49+15,05+24,36+34,86+3,06		103,390			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
197	M	590365R	deska podhledová minerální rovná 15x600x600mm - EI 15	m2	154,550	767,55	118 624,85	
	PP		deska podhledová minerální rovná 15x600x600mm - EI 15					
198	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně do SDK příčky	kus	3,000	892,50	2 677,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výplně otvorů konstrukcí ze sádkartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763181311					
199	M	55331595	zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádkartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	3,000	1 306,20	3 918,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádkartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm					
200	K	998763322	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	8,008	1 500,00	12 012,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998763322					
	D	763a	dřevostavby				246 251,22	
201	K	763732114	Montáž střešní konstrukce z příhradových vazníků konstrukční dl přes 9 do 12,5 m	m	136,430	304,00	41 474,72	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž střešní konstrukce z vazníků příhradových, konstrukční délky přes 9,0 do 12,5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763732114					
	VV		odhad					
	VV		12,61*5+3,93*10+2,73*8+1,53*8		136,430			
202	M	60512201	příhradový vazník sedlový sušený neimpregnovaný dl do 12,5m	m	143,252	1 250,00	179 065,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		příhradový vazník sedlový sušený neimpregnovaný dl do 12,5m					
	VV		136,43*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		143,252			
203	K	763732813	Demontáž dřevostaveb střešní konstrukce z příhradových vazníků konstrukční délky přes 12,5 do 15 m	m	189,750	116,00	22 011,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž střešní konstrukce vazníků příhradových, konstrukční délky přes 12,5 do 15,0 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763732813					
	VV		odhad					
	VV		12,65*15		189,750			
204	K	998763113	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	2,467	1 500,00	3 700,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998763113					
	D	764	Konstrukce klempířské				433 172,32	
205	K	764002414	Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoliv řs	m2	154,550	65,70	10 153,94	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoliv řs					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002414					
	VV		154,550		154,550			
	VV		Součet		154,550			
206	M	28329043	folie difúzně propustné s nakaširovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu se samolepicí páskou v podélném přesahu	m2	185,460	225,00	41 728,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		folie difúzně propustné s nakaširovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu se samolepicí páskou v podélném přesahu					
	VV		154,55*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		185,460			
207	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	36,100	101,00	3 646,10	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764004801					
	VV		11,725*2+12,65		36,100			
208	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	22,000	78,60	1 729,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764004861					
	VV		5,5*4		22,000			
209	K	764111641	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou do řs 670 mm sklonu do 30°	m2	154,550	1 410,00	217 915,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků do řs 670 mm, sklon střechy do 30°					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764111641					
	VV		6,5*12,1/2*2		78,650			
	VV		12,65*6,0/2*2		75,900			
	VV		Součet		154,550			
210	K	764203152	Montáž střešního výlezu pro krytinu skládanou nebo plechovou	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž oplechování střešních prvků střešního výlezu střechy s krytinou skládanou nebo plechovou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764203152					
211	M	55345010	výlez na střechu 600x600mm	kus	1,000	16 740,00	16 740,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		výlez na střechu 600x600mm					
212	K	764212663	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou řs 250 mm	m	51,000	335,00	17 085,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem řs 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764212663					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		51			51,000			
213	K	764213456	Sněhový zachytávač krytiny z Pz plechu průběžný dvoutrubkový	m	30,000	1 500,00	45 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu sněhový zachytávač průběžný dvoutrubkový					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764213456					
VV		KL06						
VV		10,0*3			30,000			
214	K	764216604	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	13,260	433,00	5 741,58	CS ÚRS 2024 01
PP			Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764216604					
VV		KL01-03						
VV		1,22			1,220			
VV		1,22*3			3,660			
VV		1,79*4			7,160			
VV		1,22			1,220			
VV		Součet			13,260			
215	K	764216665	Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů rovných parapetů z PZ s povrch úpravou rš do 400 mm	kus	18,000	111,00	1 998,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764216665					
216	K	764316622	Lemování ventilačních nástavců z Pz s povrch úpravou na skládané krytině D přes 75 do 100 mm	kus	3,000	1 360,00	4 080,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Lemování ventilačních nástavců z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou výšky do 1000 mm, se stříškou střech s krytinou skládanou mimo přežovou nebo z plechu, průměru přes 75 do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764316622					
VV		odvětrání kanalizace						
VV		1			1,000			
VV		VZT						
VV		2			2,000			
VV		Součet			3,000			
217	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	51,000	575,00	29 325,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764511602					
VV		KL04						
VV		51			51,000			
218	K	764511622	Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	kus	4,000	595,00	2 380,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel roh nebo kout, žlabu půlkruhového rš 330 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764511622					
219	K	764511642	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm	kus	4,000	641,00	2 564,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764511642					
220	K	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	36,000	730,00	26 280,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764518622					
VV		KL05						
VV		9*4			36,000			
221	K	998764112	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,537	1 500,00	2 305,50	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdáleností do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998764112					
D	766		Konstrukce truhlářské				332 337,84	
222	K	766231113	Montáž sklápěcích půdních schodů	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž sklápěcích schodů na půdu s vyřezáním otvoru a kompletizací					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766231113					
223	M	61233168	schody půdní skládací protipožární dřevěné se zesílenou izolací, pro výšku max. 280cm, 12 schodnic EI 15, 120x70cm	kus	1,000	24 500,00	24 500,00	CS ÚRS 2024 01
PP			schody půdní skládací protipožární dřevěné se zesílenou izolací, pro výšku max. 280cm, 12 schodnic EI 15, 120x70cm					
224	K	766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	17,548	1 850,00	32 463,80	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766622131					
VV		1NP						
VV		1,22*1,2			1,464			
VV		2NP						
VV		1,22*1,485*3			5,435			
VV		1,79*1,385*4			9,917			
VV		1,22*0,6			0,732			
VV		Součet			17,548			
225	M	61140052	okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	17,548	5 480,00	96 163,04	CS ÚRS 2024 01
PP			okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
226	K	766660001	Montáž dveřních křidel otlivavých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otlivavých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660001	kus	14,000	950,00	13 300,00	CS ÚRS 2024 01
	PP							
227	M	61162084	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plně 600x1970-2100mm dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plně 600x1970-2100mm	kus	1,000	4 590,00	4 590,00	CS ÚRS 2024 01
	PP							
228	M	61162085	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plně 700x1970-2100mm dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plně 700x1970-2100mm	kus	7,000	4 590,00	32 130,00	CS ÚRS 2024 01
	PP							
229	M	61162086	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plně 800x1970-2100mm dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plně 800x1970-2100mm	kus	2,000	4 590,00	9 180,00	CS ÚRS 2024 01
	PP							
230	M	61162092	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový částečně prosklené 800x1970-2100mm dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový částečně prosklené 800x1970-2100mm	kus	4,000	6 900,00	27 600,00	CS ÚRS 2024 01
	PP							
231	K	766660002	Montáž dveřních křidel otlivavých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otlivavých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660002	kus	1,000	1 050,00	1 050,00	CS ÚRS 2024 01
	PP							
232	M	61162087	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plně 900x1970-2100mm dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plně 900x1970-2100mm	kus	1,000	6 990,00	6 990,00	CS ÚRS 2024 01
	PP							
233	K	766660021	Montáž dveřních křidel otlivavých jednokřídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otlivavých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660021	kus	1,000	1 650,00	1 650,00	CS ÚRS 2024 01
	PP							
234	M	61162098	dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plně 800x1970-2100mm - EW 15DP3-C dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plně 800x1970-2100mm	kus	1,000	6 590,00	6 590,00	CS ÚRS 2024 01
	PP							
235	K	766660022	Montáž dveřních křidel otlivavých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otlivavých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660022	kus	1,000	1 740,00	1 740,00	CS ÚRS 2024 01
	PP							
236	M	61165314	dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plně 900x1970-2100mm - EW 15DP3-C dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plně 900x1970-2100mm	kus	1,000	6 590,00	6 590,00	CS ÚRS 2024 01
	PP							
237	K	766660717	Montáž samozavírače na ocelovou zárubeň a dveřní křídlo Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660717	kus	2,000	330,00	660,00	CS ÚRS 2024 01
	PP							
238	M	54917250	samozavírač dveří hydraulický samozavírač dveří hydraulický	kus	2,000	2 160,00	4 320,00	CS ÚRS 2024 01
	PP							
239	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660728	kus	17,000	140,00	2 380,00	CS ÚRS 2024 01
	PP							
240	M	54924012	zámek zadlabací vložkový pravolevý rozteč 72x40mm zámek zadlabací vložkový pravolevý rozteč 72x40mm	kus	4,000	190,00	760,00	CS ÚRS 2024 01
	PP							
241	M	54924007	zámek zadlabací mezipokojeový pravý s dozickým klíčem rozteč 72x55mm zámek zadlabací mezipokojeový pravý s dozickým klíčem rozteč 72x55mm	kus	13,000	220,00	2 860,00	CS ÚRS 2024 01
	PP							
242	M	54964102	vložka cylindrická 29+40 vložka cylindrická 29+40	kus	4,000	877,00	3 508,00	CS ÚRS 2024 01
	PP							
243	M	54924005	zámek zadlabací mezipokojeový levý pro WC kování rozteč 72x55mm zámek zadlabací mezipokojeový levý pro WC kování rozteč 72x55mm	kus	4,000	933,00	3 732,00	CS ÚRS 2024 01
	PP							
244	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klíčkou Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klíčkou Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660729	kus	13,000	220,00	2 860,00	CS ÚRS 2024 01
	PP							
245	M	54914123	kování rozetové klíka/klíka kování rozetové klíka/klíka	kus	13,000	770,00	10 010,00	CS ÚRS 2024 01
	PP							
246	K	766660730	Montáž dveřního interiérového kování - WC kliky se zámkem Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového WC kliky se zámkem Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660730	kus	4,000	240,00	960,00	CS ÚRS 2024 01
	PP							
247	M	54914128	kování rozetové spodní pro WC kování rozetové spodní pro WC	kus	4,000	490,00	1 960,00	CS ÚRS 2024 01
	PP							
248	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pi do 2 m2 Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766691914 VV 1NP VV 5 VV 2NP	kus	6,000	35,10	210,60	CS ÚRS 2024 01
	PP							
					5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		6,000			
249	K	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm	m	13,260	196,00	2 598,96	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766694116					
	VV		1,22		1,220			
	VV		1,22*3		3,660			
	VV		1,79*4		7,160			
	VV		1,22		1,220			
	VV		Součet		13,260			
250	M	61140080	parapet plastový vnitřní š 300mm	m	14,586	290,00	4 229,94	CS ÚRS 2024 01
	PP		parapet plastový vnitřní š 300mm					
	VV		13,26*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		14,586			
251	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	9,000	72,00	648,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár					
252	K	998766112	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,069	1 500,00	1 603,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766112					
253	K	TR04	D+M dveře do m 1.11 - 1200x2000mm	kus	1,000	20 000,00	20 000,00	
	PP		D+M dveře do m 1.11 - 1200x2000mm					
	D	767	Konstrukce zámečnické				23 146,40	
254	K	767165111	Montáž zábradlí rovného madla z trubek nebo tenkostěnných profilů šroubovaného	m	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž zábradlí rovného madla z trubek nebo tenkostěnných profilů šroubovaním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767165111					
255	M	Z02	madlo z trubek pr. 40 mm nerez včetně uchycení do zdi	m	1,000	2 000,00	2 000,00	
	PP		madlo z trubek pr. 40 mm nerez včetně uchycení do zdi					
256	K	767651812	Demontáž vrat garážových sekčních zajižďecích pod strop pl přes 6 do 9 m2	kus	1,000	2 300,00	2 300,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž garážových a průmyslových vrat sekčních zajižďecích pod strop, plochy přes 6 do 9 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767651812					
257	K	767832102	Montáž venkovních požárních žebříků do zdíva bez suchovodu	m	2,000	1 790,00	3 580,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž venkovních požárních žebříků do zdíva bez suchovodu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767832102					
	VV		Z01					
	VV		2,0		2,000			
258	M	44983000	žebřík venkovní bez suchovodu v provedení žárový Zn	m	2,000	5 930,00	11 860,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		žebřík venkovní bez suchovodu v provedení žárový Zn					
259	K	767851101	Montáž lávek komínových - pochůzná konstrukce (rám a rošty)	m	0,600	1 329,00	797,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž komínových lávek pochůzná konstrukce (rám a rošty)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767851101					
260	M	RMAT0001	lávka komínová š 600 mm	sada	1,000	1 600,00	1 600,00	
	PP		lávka komínová š 600 mm					
261	K	998767112	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,006	1 500,00	9,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767112					
	D	771	Podlahy z dlaždic				257 434,09	
262	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	82,720	10,00	827,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771111011					
263	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	82,720	50,00	4 136,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771121011					
264	K	771151022	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	82,720	295,00	24 402,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771151022					
265	K	771151024	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 8 do 10 mm	m2	40,400	380,00	15 352,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771151024					
	VV		P02 - oprava po vybourání dlažby		36,270			
	VV		31,71+2,43+1,43+0,7					
	VV		P01.2 - oprava po vybourání dlažby					
	VV		4,13		4,130			
	VV		Součet		40,400			
266	K	771273123	Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým standardním lepidlem š přes 250 do 300 mm	m	6,040	412,00	2 488,48	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených cementovým standardním lepidlem stupnic reliéfních nebo z dekorů, šířky přes 250 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771273123					
	VV		4*1,51		6,040			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
267	K	771273242	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým standardním lepidlem v přes 150 do 200 mm	m	6,040	216,00	1 304,64	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených cementovým standardním lepidlem podstupnic reliéfních nebo z dekorů, šířky přes 150 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771273242					
268	M	59761132	dlažba keramická slínutá mrazuvzdorná R10/A povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	3,624	600,00	2 174,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		dlažba keramická slínutá mrazuvzdorná R10/A povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2					
	VV		6,040*0,6		3,624			
269	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm	m	52,030	136,00	7 076,08	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771474112					
	VV		m 1.02					
	VV		17,7-0,8*2		16,100			
	VV		m 1.06					
	VV		26,91-0,8-0,7		25,410			
	VV		m 2.05					
	VV		17,02-1,1-0,9-0,6-0,7-0,8*4		10,520			
	VV		Součet		52,030			
270	M	59761184	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm	m	57,233	120,00	6 867,96	CS ÚRS 2024 01
	PP		sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm					
	VV		52,03*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		57,233			
271	K	771574475	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 6 do 9 ks/m2	m2	82,720	650,00	53 768,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem pro vysoké mechanické zatížení, tloušťky přes 10 mm přes 6 do 9 ks/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771574475					
	VV		1NP					
	VV		P01.1					
	VV		15,6		15,600			
	VV		P01.2					
	VV		4,13		4,130			
	VV		P02					
	VV		31,71+2,43+1,43+0,7		36,270			
	VV		2NP					
	VV		P03					
	VV		6,23+4,18+1,24+1,53+1,53+1,44		16,150			
	VV		P06					
	VV		10,57		10,570			
	VV		Součet		82,720			
272	M	59761132	dlažba keramická slínutá mrazuvzdorná R10/A povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	90,992	600,00	54 595,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		dlažba keramická slínutá mrazuvzdorná R10/A povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2					
	VV		82,72*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		90,992			
273	K	771577211	Příplatek k montáži podlah keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	14,480	70,00	1 013,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771577211					
	VV		1NP					
	VV		2,43+1,43+0,7		4,560			
	VV		2NP					
	VV		4,18+1,24+1,53+1,53+1,44		9,920			
	VV		Součet		14,480			
274	K	771577212	Příplatek k montáži podlah keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za omezený prostor	m2	14,480	90,00	1 303,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za podlahy v omezeném prostoru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771577212					
275	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	72,150	600,00	43 290,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591112					
	VV		1NP					
	VV		P01.1					
	VV		15,6		15,600			
	VV		P01.2					
	VV		4,13		4,130			
	VV		P02					
	VV		31,71+2,43+1,43+0,7		36,270			
	VV		2NP					
	VV		P03					
	VV		6,23+4,18+1,24+1,53+1,53+1,44		16,150			
	VV		Součet		72,150			
276	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	97,430	70,00	6 820,10	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591115					
	VV		1NP					
	VV		19,7+26,91+6,24+4,98		57,830			
	VV		2NP					
	VV		10,22+9,24+4,54+5,2*2+5,2		39,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		97,430			
277	K	771591241	Izolace těsnícími pásy vnitřní kout	kus	47,000	160,00	7 520,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591241					
VV			4*3+10		22,000			
VV			4+5+4*3+4		25,000			
VV			Součet		47,000			
278	K	771591242	Izolace těsnícími pásy vnější roh	kus	7,000	160,00	1 120,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnější roh					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591242					
VV			6		6,000			
VV			1		1,000			
VV			Součet		7,000			
279	K	771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	81,330	180,00	14 639,40	CS ÚRS 2024 01
PP			Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnou					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591264					
VV			1NP m 1.06-m1.06, m1.11					
VV			26,91+6,24+4,98		38,130			
VV			3,6		3,600			
VV			2NP - m 2.10-m2.15					
VV			10,22+9,24+4,54+5,2*3		39,600			
VV			Součet		81,330			
280	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	82,720	28,10	2 324,43	CS ÚRS 2024 01
PP			Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771592011					
281	K	998771112	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	4,274	1 500,00	6 411,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998771112					
D	776		Podlahy povlakové				153 435,63	
282	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	92,820	10,00	928,20	CS ÚRS 2024 01
PP			Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111311					
283	K	776121321	Nefeděná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	92,820	85,00	7 889,70	CS ÚRS 2024 01
PP			Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace nefeděná podlah					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776121321					
284	K	776141122	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevností 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	92,820	295,00	27 381,90	CS ÚRS 2024 01
PP			Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776141122					
285	K	776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem	m2	92,820	195,00	18 099,90	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776231111					
VV			2NP					
VV			15,49+15,05+24,36+34,86+3,06		92,820			
286	M	28411141	PVC vinyl homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou tl 2,00mm nášlapná vrstva 2,00mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 5dB, bodová zátěž <= 0,10mm, protiskluznost R10	m2	98,736	640,00	63 191,04	CS ÚRS 2024 01
PP			PVC vinyl homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou tl 2,00mm nášlapná vrstva 2,00mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 5dB, bodová zátěž <= 0,10mm, protiskluznost R10					
VV			2NP					
VV			15,49+15,05+24,36+34,86		89,760			
VV			89,76*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		98,736			
287	M	28411142	PVC vinyl homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou, elektrostaticky vodivá tl 2,00mm nášlapná vrstva 2,00mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 5dB, bodová zátěž <= 0,10mm, protiskluznost R10	m2	3,366	1 089,00	3 665,57	CS ÚRS 2024 01
PP			PVC vinyl homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou, elektrostaticky vodivá tl 2,00mm nášlapná vrstva 2,00mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 5dB, bodová zátěž <= 0,10mm, protiskluznost R10					
VV			3,06*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		3,366			
288	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	80,580	95,00	7 655,10	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776411111					
VV			2NP					
VV			15,87-0,8		15,070			
VV			15,87-0,8		14,870			
VV			20,18-0,8		19,380			
VV			25,96-0,8		25,160			
VV			7,0-0,9		6,100			
VV			Součet		80,580			
289	M	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	84,609	95,00	8 037,86	CS ÚRS 2024 01
PP			lišta soklová PVC 18x80mm					
VV			80,58*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		84,609			
290	K	776991111	Spárování silikonem	m	80,580	12,00	966,96	CS ÚRS 2024 01
PP			Ostatní práce spárování silikonem					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776991111					
291	K	776991121	Základní čištění nové položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	92,820	38,00	3 527,16	CS ÚRS 2024 01
PP			Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776991121					
292	K	776992111	Montáž zemního pásu	m	12,240	25,00	306,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Ostatní práce montáž zemního pásu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776992111					
VV			3,06*4					
					12,240			
293	M	19620200	pásek Cu samolepící pro lepení vodivých podlahovin	m	13,464	35,00	471,24	CS ÚRS 2024 01
PP			pásek Cu samolepící pro lepení vodivých podlahovin					
VV			12,24*1,1 *Přepočtené koeficientem množství					
					13,464			
294	K	998776112	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,042	7 500,00	7 815,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998776112					
295	K	R01	revize antistat.lina	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	
PP			revize antistat.lina					
D 781			Dokončovací práce - obklady					119 260,53
296	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	84,325	8,00	674,60	CS ÚRS 2024 01
pp			Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781111011					
297	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	84,325	50,00	4 216,25	CS ÚRS 2024 01
pp			Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781121011					
298	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	10,025	600,00	6 015,00	CS ÚRS 2024 01
pp			Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781131112					
VV			2,5*(2,01+1,0*2)					
					10,025			
299	K	781472216	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	84,325	550,00	46 378,75	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 9 do 12 ks/m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781472216					
VV			1NP					
					1,6*(0,625*2+1,21)	3,936		
					2,0*(0,95*2+1,51*2-0,7)	8,440		
					2,0*(1,51*2+1,61*2-0,7*2)	9,680		
VV			2NP					
					2,0*(1,35*2+0,92*2-0,7)	7,680		
					2,0*(1,7*2+0,9*2-0,7)*2	18,000		
					2,0*(1,65*2+2,97*2-0,7*5)	8,184		
					2,0*(3,1*2+2,01*2-0,7)+2,5*(2,01+1,0*2)	21,045		
					1,6*(1,8*2+0,8*2-0,6)	7,360		
					Součet	84,325		
300	M	59761723	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch reliéfní/lesklý tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2	m2	84,325	580,00	48 908,50	CS ÚRS 2024 01
PP			obklad keramický nemrazuvzdorný povrch reliéfní/lesklý tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2					
301	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	68,600	70,00	4 802,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495115					
VV			1,6*2					
					3,200			
VV			2,0*4*2					
					16,000			
VV			2,0*(4+4+4+5+4-2)+2,5*2					
					43,000			
VV			1,6*4					
					6,400			
VV			Součet					
					68,600			
302	K	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30	kus	24,000	70,20	1 684,80	CS ÚRS 2024 01
PP			Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace do DN 30					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495141					
303	K	781495142	Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90	kus	9,000	84,30	758,70	CS ÚRS 2024 01
PP			Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 30 do DN 90					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495142					
304	K	781495143	Průnik obkladem kruhový přes DN 90	kus	3,000	98,30	294,90	CS ÚRS 2024 01
PP			Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 90					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495143					
305	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	84,325	28,10	2 369,53	CS ÚRS 2024 01
pp			Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495211					
306	K	998781112	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	2,105	1 500,00	3 157,50	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998781112					
D 783			Dokončovací práce - nátěry					39 294,26

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
307	K	783201401	Ometení tesařských konstrukcí před provedením nátěru PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783201401	m2	15,234	20,00	304,68	CS ÚRS 2024 01
308	K	783213011	Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783213011	m2	15,234	200,00	3 046,80	CS ÚRS 2024 01
309	K	783218111	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783218111	m2	15,234	650,00	9 902,10	CS ÚRS 2024 01
310	K	783218211	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr s mezibroušením tesařských konstrukcí PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783218211	m2	15,234	700,00	10 663,80	CS ÚRS 2024 01
311	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783301311	m2	22,125	25,00	553,13	CS ÚRS 2024 01
312	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783301401	m2	22,125	20,00	442,50	CS ÚRS 2024 01
313	K	783314203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783314203	m2	22,125	150,00	3 318,75	CS ÚRS 2024 01
314	K	783315103	Mezinátěr jednonásobný syntetický samozákladující zámečnických konstrukcí PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783315103	m2	22,125	250,00	5 531,25	CS ÚRS 2024 01
315	K	783317105	Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783317105	m2	22,125	250,00	5 531,25	CS ÚRS 2024 01
			VV zárubně 4,6*0,35 4,7*0,25*6 4,7*0,35 4,8*0,25*6 4,8*0,35 4,9*0,25 4,9*0,35 Součet		1,610 7,050 1,645 7,200 1,680 1,225 1,715 22,125			
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				189 252,51	
316	K	784111001	Oprašení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784111001	m2	1 115,006	5,00	5 575,03	CS ÚRS 2024 01
317	K	784111003	Oprašení (ometení) podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784111003	m2	177,296	15,00	2 659,44	CS ÚRS 2024 01
318	K	784111005	Oprašení (ometení) podkladu v místnostech v přes 5,00 m PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784111005	m2	181,289	25,00	4 532,23	CS ÚRS 2024 01
319	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784111011	m2	563,089	35,00	19 708,12	CS ÚRS 2024 01
			VV 845,994+75,68 -177,296 -181,289 Součet		921,674 -177,296 -181,289 563,089			
320	K	784111013	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784111013	m2	177,296	40,00	7 091,84	CS ÚRS 2024 01
321	K	784111015	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v přes 5,00 m PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784111015	m2	181,289	50,00	9 064,45	CS ÚRS 2024 01
322	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784171101	m2	431,450	30,00	12 943,50	CS ÚRS 2024 01
323	M	28323157	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 14μ 4x5m PP VV 431,45*1,05 *Přepočtené koeficientem množství	m2	453,023	20,00	9 060,46	CS ÚRS 2024 01
					453,023			
324	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m PP Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 115,006	25,00	27 875,15	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784181121					
	WV		omítky strop					
	WV		75,68		75,680			
	WV		omítky stěny					
	WV		219,637		219,637			
	WV		578,006+250		828,006			
	WV		SDK strop					
	WV		252,31		252,310			
	WV		SDK stěny					
	WV		48,979*2		97,958			
	WV		Mezisoučet		1 473,591			
	WV		-177,296		-177,296			
	WV		-181,289		-181,289			
	WV		Součet		1 115,006			
325	K	784181123	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	177,296	30,00	5 318,88	CS ÚRS 2024 01
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784181123					
	WV		m 1.01					
	WV		4,61*(11,05*2+11,32*2+0,78*2+0,805*2+0,52*4+0,19*2)		232,206			
	WV		-4,09*3,965*2		-32,434			
	WV		-1,96*2,435*3-1,975*2,435		-19,127			
	WV		-0,9*1,97		-1,773			
	WV		-0,8*1,97		-1,576			
	WV		Součet		177,296			
326	K	784181125	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 5,00 m	m2	181,289	35,00	6 345,12	CS ÚRS 2024 01
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 5,00 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784181125					
	WV		m 1.03					
	WV		(4,43+4,6*2+2,275)*6,735-1,025*1,755+0,2*(1,025*2+1,755*2)		106,433			
	WV		m 1.04					
	WV		6,8*11,24-0,8*1,97		74,856			
	WV		Součet		181,289			
327	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	1 115,006	50,00	55 750,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211111					
328	K	784211113	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	177,296	60,00	10 637,76	CS ÚRS 2024 01
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211113					
329	K	784211115	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v přes 5,00 m	m2	181,289	70,00	12 690,23	CS ÚRS 2024 01
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky přes 5,00 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211115					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stanice HZS stochova - přístavba objektu

Objekt:

2 - ZTI

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Kladno

Uchazeč:

DOMISTAV CZ a.s.

Projektant:

T4T ,s.r.p., P.Bezruč 1357, Kladno

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19.07.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

27481107

DIČ:

CZ27481107

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

316 649,91

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	316 649,91	21,00%	66 496,48
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

383 146,39

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stanice HZS stochova - přístavba objektu

Objekt:

2 - ZTI

Místo:

Zadavatel:

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Kladno

Uchazeč:

DOMISTAV CZ a.s.

Datum:

19.07.2024

Projektant:

T4T
,s.r.p., P. Bezruč

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

316 649,91

HSV - Práce a dodávky HSV

14 154,41

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6 682,85

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 997,70

997 - Přesun sutě

1 911,36

998 - Přesun hmot

562,50

PSV - Práce a dodávky PSV

293 495,50

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

52 260,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

49 303,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

168 312,50

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

23 620,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

9 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stanice HZS stochova - přístavba objektu
Objekt: 2 - ZTI

Místo:
Zadavatel: Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Kladno
Uchazeč: DOMISTAV CZ a.s.

Datum: 19.07.2024
Projektant: T4T
Zpracovatel: s.r.p., P. Bezruč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 316 649,91

D HSV Práce a dodávky HSV 14 154,41

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 6 682,85

1	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	3,985	577,00	2 299,35	CS ÚRS 2024 01
PP Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612135101								
2	K	612325111	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	3,985	1 100,00	4 383,50	CS ÚRS 2024 01
PP Vápenocementová omítka rýh hladká ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325111								
VV 15,5*0,15					2,325			
VV 16,6*0,1					1,660			
VV Součet					3,985			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 997,70

3	K	974031144	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 150 mm	m	15,500	165,00	2 557,50	CS ÚRS 2024 01
PP Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 150 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974031144								
VV 4,0+3,5+3,2+4,8					15,500			
4	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	m	16,600	147,00	2 440,20	CS ÚRS 2024 01
PP Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974031153								
VV 3,8+12,8					16,600			

D 997 Přesun sutě 1 911,36

5	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	0,593	1 500,00	889,50	CS ÚRS 2024 01
PP Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013212								
6	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,593	304,00	180,27	CS ÚRS 2024 01
PP Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501								
7	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	14,232	13,30	189,29	CS ÚRS 2024 01
PP Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509								
VV 0,593*24 *Přepočtené koeficientem množství					14,232			
8	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	0,593	1 100,00	652,30	CS ÚRS 2024 01
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013871								

D 998 Přesun hmot 562,50

9	K	998018002	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,375	1 500,00	562,50	CS ÚRS 2024 01
PP Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovně dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998018002								

D PSV Práce a dodávky PSV 293 495,50

D 721 Zdravotecnika - vnitřní kanalizace 52 260,00

10	K	721174005	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 110	m	6,000	485,00	2 910,00	CS ÚRS 2024 01
PP Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležátlé) DN 110								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174005								
11	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	6,300	455,00	2 866,50	CS ÚRS 2024 01
PP Potrubí z trub polypropylenových odpadní (visuté) DN 110								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174025								
VV 4,3+2					6,300			
12	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	3,500	286,00	1 008,00	CS ÚRS 2024 01
PP Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174043 0,5*4+1,5		3,500			
13	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 75	m	13,500	355,00	4 792,50	CS ÚRS 2024 01
			PP Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 75					
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174044 3,5+0,5*3		5,000			
			VV 0,5*2+7,5		8,500			
			VV Součet		13,500			
14	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	6,000	455,00	2 730,00	CS ÚRS 2024 01
			PP Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110					
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174045 0,5		0,500			
			VV 4,5+0,5*2		5,500			
			VV Součet		6,000			
15	K	721174063	Potrubí kanalizační z PP větrací DN 110	m	3,000	455,00	1 365,00	CS ÚRS 2024 01
			PP Potrubí z trub polypropylenových větrací DN 110					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174063					
16	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	8,000	150,00	1 200,00	CS ÚRS 2024 01
			PP Vyměnění přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50					
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721194105 2+6		8,000			
17	K	721194107	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	4,000	185,00	740,00	CS ÚRS 2024 01
			PP Vyměnění přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721194107					
18	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	3,000	225,00	675,00	CS ÚRS 2024 01
			PP Vyměnění přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721194109					
19	K	721212125	Odtokový sprchový žlab délky 900 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou	kus	2,000	9 850,00	19 700,00	CS ÚRS 2024 01
			PP Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 900 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721212125					
20	K	721212127	Odtokový sprchový žlab délky 1000 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou	kus	1,000	11 500,00	11 500,00	CS ÚRS 2024 01
			PP Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 1000 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721212127					
21	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	1,000	1 250,00	1 250,00	CS ÚRS 2024 01
			PP Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721273153					
22	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	38,300	35,00	1 340,50	CS ÚRS 2024 01
			PP Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721290111					
23	K	998721112	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,073	2 500,00	182,50	CS ÚRS 2024 01
			PP Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998721112					
		D 722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				49 303,00	
24	K	72175003	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 25x3,5 mm	m	63,600	455,00	28 938,00	CS ÚRS 2024 01
			PP Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 25 x 3,5					
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/72175003 9,5*2+0,4*6		21,400			
			VV 5*2		10,000			
			VV 2*(5,5+3,5+3,5)+0,3*(8+11)+1,5		32,200			
			VV Součet		63,600			
25	K	722181242	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 22 do 45 mm	m	63,600	125,00	7 950,00	CS ÚRS 2024 01
			PP Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spoích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181242					
26	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25	kus	25,000	125,00	3 125,00	CS ÚRS 2024 01
			PP Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25					
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722190401 17+4+4		25,000			
27	K	722232045	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,000	685,00	2 740,00	CS ÚRS 2024 01
			PP Armatury se dvěma závitmi kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1"					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722232045					
28	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	63,600	55,00	3 498,00	CS ÚRS 2024 01
			PP Zkoušky, vyplach a dezinfekce vodovodního potrubí vyplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722290234					
29	K	722290246	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40	m	63,600	45,00	2 862,00	CS ÚRS 2024 01
			PP Zkoušky, vyplach a dezinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722290246					
30	K	998722112	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,078	2 500,00	190,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998722112					
Online PSC								
D 725			Zdravotechnika - zařizovací předměty	168 312,50				
31	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	3,000	2 950,00	8 850,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725112022					
32	K	725121527	Pisoárový záchodek automatický s integrovaným napájecím zdrojem	soubor	2,000	9 850,00	19 700,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Pisoárové záchodky keramické automatické s integrovaným napájecím zdrojem					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725121527					
33	K	725211616	Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	4,000	2 650,00	10 600,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon (polosloupen), šířka umyvadla 550 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725211616					
34	K	725211703	Umyvátko keramické bílé stěnové šířky 450 mm připevněné na stěnu šrouby	soubor	2,000	1 250,00	2 500,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby malá (umývatka) stěnová 450 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725211703					
35	K	725244104	Dveře sprchové rámové se skleněnou výplní tl. 5 mm otlíravé jednokřídlé do niky na vaničku šířky 1000 mm	soubor	2,000	12 850,00	25 700,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Sprchové dveře a zástěny dveře sprchové do niky rámové se skleněnou výplní tl. 5 mm otlíravé jednokřídlé, na vaničku šířky 1000 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725244104					
36	K	725244204	Zástěna sprchová skleněná tl. 6 mm pevná bezdveřová na vaničku šířky 1000 mm	soubor	1,000	9 850,00	9 850,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové ke stěně bezdveřové, pevná stěna sklo tl. 6 mm, na vaničku šířky 1000 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725244204					
37	K	725244315	Zástěna sprchová rámová se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné jednokřídlé do niky na vaničku šířky 1600 mm	soubor	1,000	18 950,00	18 950,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové do niky rámové se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné jednokřídlé, na vaničku šířky 1600 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725244315					
38	K	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm	soubor	2,000	6 887,00	13 774,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725331111					
39	K	725532122	Elektrický ohřivač zásobníkový akumulční závěsný svislý 150 l / 3 kW	soubor	1,000	11 250,00	11 250,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Elektrické ohřivače zásobníkové beztlakové přepadové akumulční s pojistným ventilem závěsné svislé objem nádrže (přiklon) 150 l (3,0 kW) rychloohřev 220 V					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725532122					
40	K	725535212	Ventil pojistný G 3/4"	kus	1,000	855,00	855,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Elektrické ohřivače zásobníkové pojistné armatury pojistný ventil G 3/4"					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725535212					
41	K	725535221	Ventil pojistný bezpečnostní souprava bez redukčního ventilu s výlevkou	soubor	1,000	2 650,00	2 650,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Elektrické ohřivače zásobníkové pojistné armatury bezpečnostní souprava bez redukčního ventilu s výlevkou					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725535221					
42	K	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	17,000	288,00	4 896,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725813111					
VV			4		4,000			
VV			10+2+1		13,000			
VV			Součet		17,000			
43	M	55190005	flexi hadice ohebná k baterii D 8x12mm F 1/2"xM10 500mm	m	8,500	85,00	722,50	CS ÚRS 2024 01
PP			flexi hadice ohebná k baterii D 8x12mm F 1/2"xM10 500mm					
VV			17,000*0,5		8,500			
44	K	725821312	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	2,000	2 150,00	4 300,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725821312					
45	K	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	soubor	8,000	2 050,00	12 300,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725822611					
46	K	725841312	Baterie sprchová nástěnná páková	soubor	3,000	2 950,00	8 850,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Baterie sprchové nástěnné pákové					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725841312					
47	M	55145002	kompletní sprchový set 050/1,0	sada	3,000	1 650,00	4 950,00	CS ÚRS 2024 01
PP			kompletní sprchový set 050/1,0					
48	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	6,000	855,00	5 130,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725861102					
49	K	725865411	Zápachová uzávěrka pisoárová DN 32/40	kus	2,000	725,00	1 450,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro pisoáry DN 32/40					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725865411								
50	K	998725112	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,414	2 500,00	1 035,00	CS ÚRS 2024 01
PP Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998725112								
D 726 Zdravotnicka - předstěnové instalace							23 620,00	
51	K	726111031	Instalační předstěna pro klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce	soubor	3,000	7 850,00	23 550,00	CS ÚRS 2024 01
PP Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/726111031								
52	K	998726122	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,028	2 500,00	70,00	CS ÚRS 2024 01
PP Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998726122								
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							9 000,00	
53	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	20,000	450,00	9 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS1301								
VV stavební přípomoci								
VV 20								
					20,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stanice HZS stochova - přístavba objektu

Objekt:

3 - UT

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

19.07.2024

Zadavatel:

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Kladno

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

DOMISTAV CZ a.s.

IČ:

27481107

DIČ:

CZ27481107

Projektant:

T4T, s.r.p., P. Bezruč 1357, Kladno

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		69 918,29	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	69 918,29	21,00%	14 682,84
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	84 601,13

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stanice HZS stochova - přístavba objektu

Objekt:

3 - UT

Místo:

Datum: 19.07.2024

Zadavatel:

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Kladno

Projektant: T4T

Uchazeč:

DOMISTAV CZ a.s.

,s.r.p., P. Bezruč

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

69 918,29

HSV - Práce a dodávky HSV

4 656,33

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

770,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 631,60

997 - Přesun sutě

212,73

998 - Přesun hmot

42,00

PSV - Práce a dodávky PSV

65 261,96

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

37 643,50

734 - Ústřední vytápění - armatury

8 808,46

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

18 810,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stanice HZS stochova - přístavba objektu
Objekt: 3 - UT
Místo:
Zadavatel: Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Kladno
Uchazeč: DOMISTAV CZ a.s.

Datum: 19.07.2024
Projektant: T4T
s.r.p., P. Bezruč
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							69 918,29	
D HSV			Práce a dodávky HSV				4 656,33	
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				770,00	
1	K	612325111	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	0,700	1 100,00	770,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Vápenocementová omítka rýh hladká ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325111					
VV			7,000*0,1		0,700			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 631,60	
2	K	974031133	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100 mm	m	7,000	130,00	910,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974031133					
VV			Zhotovení drážky do stěny pro potrubí šířka 100 mm, hloubka 40 mm					
VV			7		7,000			
3	K	977151111	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D do 35 mm	m	1,440	1 890,00	2 721,60	CS ÚRS 2024 01
PP			Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru do 35 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151111					
VV			Vyvrtání otvoru Ø30 mm cihlovou stěnou tl. 10 cm		0,200			
VV			0,1*2					
VV			Vyvrtání otvoru Ø30 mm cihlovou stěnou tl. 16 cm		0,320			
VV			0,16*2					
VV			Vyvrtání otvoru Ø30 mm cihlovou stěnou tl. 460 cm		0,920			
VV			0,46*2					
VV			Součet		1,440			
D 997			Přesun sutě				212,73	
4	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	0,066	1 500,00	99,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013212					
5	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,066	304,00	20,06	CS ÚRS 2024 01
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501					
6	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,584	13,30	21,07	CS ÚRS 2024 01
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509					
VV			0,066*24 *Přepočtené koeficientem množství		1,584			
7	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	0,066	1 100,00	72,60	CS ÚRS 2024 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013871					
D 998			Přesun hmot				42,00	
8	K	998018002	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,028	1 500,00	42,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovně dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy a jakoukoliv nosnou konstrukci výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998018002					
D PSV			Práce a dodávky PSV				65 261,96	
D 733			Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				37 643,50	
9	K	733222302	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 15x1 mm	m	66,000	451,00	29 766,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 15/1					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733222302					
10	K	733224222	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1 mm	kus	2,000	650,00	1 300,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733224224								
11	K	733224224	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 22x1 mm	kus	4,000	650,00	2 600,00	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733224224								
12	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	66,000	25,00	1 650,00	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733291101								
13	K	733811221	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN do 22 mm	m	18,000	125,00	2 250,00	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733811221								
14	K	998733112	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,031	2 500,00	77,50	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998733112								
D 734 Ústřední vytápění - armatury							8 808,46	
15	K	734209103	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2	kus	10,000	85,00	850,00	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734209103								
16	M	RMA70001	Přechodka se závitem vnitřním 15 x 1/2"	kus	2,000	95,00	190,00	
PP Přechodka se závitem vnitřním 15 x 1/2"								
17	M	RMA70003	Svěrné šroubení pro měděné potrubí 15x1/2"	kus	8,000	97,00	776,00	
PP Svěrné šroubení pro měděné potrubí 15x1/2"								
18	K	734209105	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1	kus	2,000	80,00	160,00	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734209105								
19	M	RMA70002	Přechodka se závitem vnitřním 22 x 1"	kus	2,000	165,00	330,00	
PP Přechodka se závitem vnitřním 22 x 1"								
20	K	734211126	Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C automatický se zpětnou klapkou otopných těles	kus	2,000	455,00	910,00	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734211126								
21	K	734222802	Ventil závitový termostatický rohový G 1/2 PN 16 do 110°C s ruční hlavou chromovanou	kus	3,000	525,00	1 575,00	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734222802								
22	K	734261417	Šroubení regulační radiátorové rohové G 1/2 s vypouštěním	kus	3,000	485,00	1 455,00	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734261417								
23	K	998734202	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v přes 6 do 12 m	%	62,460	1,00	62,46	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998734202								
24	K	K	Drobný montážní materiál (objímky, kotvy, spojky atd.)	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
PP Drobný montážní materiál (objímky, kotvy, spojky atd.)								
D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa							18 810,00	
25	K	735151253	Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/600 mm výkon 515 W	kus	1,000	3 250,00	3 250,00	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735151253								
26	K	735151259	Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/1200 mm výkon 1030 W	kus	1,000	6 850,00	6 850,00	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735151259								
27	K	735151580	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/1400 mm výkon 2033 W	kus	1,000	8 525,00	8 525,00	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735151580								
28	K	998735112	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,074	2 500,00	185,00	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998735112								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stanice HZS stochova - přístavba objektu

Objekt:

4 - chlazení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Kladno

Uchazeč:

DOMISTAV CZ a.s.

Projektant:

T4T, s.r.p., P. Bezruč 1357, Kladno

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19.07.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

27481107

DIČ:

CZ27481107

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		387 539,73	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	387 539,73	21,00%	81 383,34
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	468 923,07

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stanice HZS stochova - přístavba objektu

Objekt:

4 - chlazení

Místo:

Datum:

19.07.2024

Zadavatel:

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Kladno

Projektant:

T4T

Uchazeč:

DOMISTAV CZ a.s.

Zpracovatel:

,s.r.p., P. Bezruč

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

387 539,73

HSV - Práce a dodávky HSV

37 680,89

1 - Zemní práce

14 989,50

2 - Zakládání

3 220,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

4 686,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 749,10

997 - Přesun sutě

235,29

998 - Přesun hmot

9 801,00

PSV - Práce a dodávky PSV

349 858,84

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

1 448,47

751 - Vzduchotechnika

348 410,37

78.

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stanice HZS stochova - přístavba objektu

Objekt:

4 - chlazení

Místo:

Datum: 19.07.2024

Zadavatel:

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Kladno

Projektant: T4T

Uchazeč:

DOMISTAV CZ a.s.

Zpracovatel:

,s.r.p., P. Bezruč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

387 539,73

D HSV

Práce a dodávky HSV

37 680,89

D 1

Zemní práce

14 989,50

1	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	3,000	616,00	1 848,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

PP

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251100

2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3,000	312,00	936,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117

3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	45,000	23,70	1 066,50	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119

VV

3*15 Přepočtené koeficientem množství

45,000

4	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	5,400	1 100,00	5 940,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	---	-------	----------	----------	----------------

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231

VV

3*1,8 Přepočtené koeficientem množství

5,400

5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládce	m3	3,000	22,00	66,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------	----------------

PP

Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládce bez hutnění a upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201

6	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	3,000	257,00	771,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

PP

Zásyp sypaninou z jakéhokoli horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174111101

7	M	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	6,000	727,00	4 362,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	----------	-----------------------------------	---	-------	--------	----------	----------------

PP

kamenivo drcené hrubé frakce 8/16

VV

3*2 Přepočtené koeficientem množství

6,000

D 2

Zakládání

3 220,00

8	K	279113141	Základová zeď tl přes 100 do 150 mm z tvármic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

PP

Základové zdi z tvármic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdíva přes 100 do 150 mm

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279113141

VV

Betonový základ pod chladicí jednotku 1x0,5x0,15 m

VV

(Betonové tvárnice)

1,0*0,5*2

1,000

9	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,012	60 000,00	720,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	---	-------	-----------	--------	----------------

PP

Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebér z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279361821

VV

1,0*0,15*0,08

0,012

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

4 686,00

10	K	611325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,09 do 0,25 m2 na stropěch	kus	2,000	393,00	786,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

PP

Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stropěch, plochy jednotlivé přes 0,09 do 0,25 m2

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611325222

11	K	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,09 do 0,25 m2 na stěnách	kus	12,000	325,00	3 900,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	-----	--------	--------	----------	----------------

PP

Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivé přes 0,09 do 0,25 m2

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325222

VV

6*2

12,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 749,10	
12	K	971033151	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	1,000	164,00	164,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvámic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 450 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971033151					
VV			Vybourání prostupu 100x60 mm do cihlové stěny tl. 430 cm		1,000			
VV			1					
13	K	972054241	Vybourání otvorů v ŽB střepech nebo klenbách pl do 0,09 m2 tl do 150 mm	kus	2,000	361,00	722,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Vybourání otvorů ve střepech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/972054241					
VV			Vybourání prostupu 100x60 mm do betonové podesty tl. 25 cm		2,000			
VV			2					
14	K	977151113	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 40 do 50 mm	m	1,630	2 370,00	3 863,10	CS ÚRS 2024 01
PP			Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 40 do 50 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151113					
VV			Jádrový vrt Ø50 mm cihlovou stěnou tl. 33 cm		0,330			
VV			0,33*1					
VV			Jádrový vrt Ø50 mm cihlovou stěnou tl. 15 cm		0,450			
VV			0,15*3					
VV			Jádrový vrt Ø50 mm cihlovou stěnou tl. 25 cm		0,500			
VV			0,25*2					
VV			Jádrový vrt Ø50 mm cihlovou stěnou tl. 35 cm		0,350			
VV			0,35*1					
VV			Součet		1,630			
D 997			Přesun sutě				235,29	
15	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	0,073	1 500,00	109,50	CS ÚRS 2024 01
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013212					
16	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,073	304,00	22,19	CS ÚRS 2024 01
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501					
17	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,752	13,30	23,30	CS ÚRS 2024 01
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509					
VV			0,073*24 *Přepočtené koeficientem množství		1,752			
18	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	0,073	1 100,00	80,30	CS ÚRS 2024 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013871					
D 998			Přesun hmot				9 801,00	
19	K	998018002	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	6,534	1 500,00	9 801,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998018002					
D PSV			Práce a dodávky PSV				349 858,84	
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				1 448,47	
20	K	721174041	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 32	m	2,640	513,00	1 354,32	CS ÚRS 2024 01
PP			Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 32					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174041					
VV			Trubka HT 32 délka 250 mm		0,640			
VV			0,32*2					
VV			Trubka HT 32 délka 1 m		2,000			
VV			1,0*2					
VV			Součet		2,640			
21	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	2,640	35,00	92,40	CS ÚRS 2024 01
PP			Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721290111					
22	K	998721112	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,001	1 750,00	1,75	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998721112					
D 751			Vzduchotechnika				348 410,37	
23	K	751613141	Montáž hadice pro odvod kondenzátu	kus	6,000	362,50	2 175,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu hadice					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751613141					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	M	48481004	hadice pro odvod kondenzátu	m	95,000	108,75	10 331,25	CS ÚRS 2024 01
	PP		hadice pro odvod kondenzátu					
	VV		Hadice odvodu kondenzátu Ø16 mm		5,000			
	VV		5					
	VV		Hadice odvodu kondenzátu Ø6 mm		90,000			
	VV		90					
	VV		Součet		95,000			
25	K	751711112	Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu přes 3,5 do 5 kW	kus	5,000	9 715,00	48 575,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu (pro objem místnosti) přes 3,5 do 5 kW (přes 35 do 50 m ³)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751711112					
26	M	RMAT0002	Vnitřní splitová inverterová jednotka na stěnu výkon chl. 2 kW / vyt. 2,5 kW	kus	2,000	5 449,10	10 898,20	
	PP		Vnitřní splitová inverterová jednotka na stěnu výkon chl. 2 kW / vyt. 2,5 kW					
27	M	RMAT0003	Vnitřní splitová inverterová jednotka na stěnu výkon chl. 3,5 kW / vyt. 4,0 kW	kus	2,000	6 859,95	13 719,90	
	PP		Vnitřní splitová inverterová jednotka na stěnu výkon chl. 3,5 kW / vyt. 4,0 kW					
28	M	RMAT0004	Vnitřní splitová inverterová jednotka na stěnu výkon chl. 4,2 kW	kus	1,000	7 145,60	7 145,60	
	PP		Vnitřní splitová inverterová jednotka na stěnu výkon chl. 4,2 kW					
29	K	751721114	Montáž klimatizační jednotky venkovní s jednotázovým napájením do 5 vnitřních jednotek	kus	1,000	9 715,00	9 715,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž klimatizační jednotky venkovní jednotázové napájení do 5 vnitřních jednotek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751721114					
30	M	RMAT0001	Venkovní multisplit jednotka výkon chl. 15,5 kW / vyt. 18 kW, 3x400 V	kus	1,000	99 501,90	99 501,90	
	PP		Venkovní multisplit jednotka výkon chl. 15,5 kW / vyt. 18 kW, 3x400 V					
31	K	751791111	Montáž napojovacího měděného potrubí předizolovaného 6 (1/4" x 0,8)	m	50,000	76,13	3 806,25	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž napojovacího potrubí měděného předizolovaného, D mm (" x tl. stěny) 6 (1/4" x 0,8)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751791111					
32	M	42981907	trubka předizolovaná Cu 1/4" (6 mm), stěna tl 0,8 mm, izolace 9mm	m	51,500	106,65	5 492,35	CS ÚRS 2024 01
	PP		trubka předizolovaná Cu 1/4" (6 mm), stěna tl 0,8 mm, izolace 9mm					
	P		Poznámka k položce: Trubka 6,35x0,8 měděná chladicínská opláštěná tepelnou izolací s $\lambda_0=0,036 \text{ W/mK}$ a min. tl. izolace 9 mm dle EN 12735-1					
	VV		50*1,03 Přepočtené koeficientem množství		51,500			
33	K	751791113	Montáž napojovacího měděného potrubí předizolovaného 12 (1/2" x 0,8)	m	75,000	76,13	5 709,38	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž napojovacího potrubí měděného předizolovaného, D mm (" x tl. stěny) 12 (1/2" x 0,8)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751791113					
34	M	42981909	trubka předizolovaná Cu 1/2" (12 mm), stěna tl 0,8 mm, izolace 9mm	m	77,250	184,70	14 268,15	CS ÚRS 2024 01
	PP		trubka předizolovaná Cu 1/2" (12 mm), stěna tl 0,8 mm, izolace 9mm					
	P		Poznámka k položce: Trubka 12,7x0,8 měděná chladicínská opláštěná tepelnou izolací s $\lambda_0=0,036 \text{ W/mK}$ a min. tl. izolace 9 mm dle EN 12735-1					
	VV		75*1,03 Přepočtené koeficientem množství		77,250			
35	K	751791114	Montáž napojovacího měděného potrubí předizolovaného 16 (5/8" x 1,0)	m	25,000	76,13	1 903,13	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž napojovacího potrubí měděného předizolovaného, D mm (" x tl. stěny) 16 (5/8" x 1,0)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751791114					
36	M	42981910	trubka předizolovaná Cu 5/8" (16 mm), stěna tl 1,0 mm, izolace 9mm	m	25,750	305,14	7 857,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		trubka předizolovaná Cu 5/8" (16 mm), stěna tl 1,0 mm, izolace 9mm					
	P		Poznámka k položce: Trubka 15,88x1 měděná chladicínská opláštěná tepelnou izolací s $\lambda_0=0,036 \text{ W/mK}$ a min. tl. izolace 9 mm dle EN 12735-1					
	VV		25*1,03 Přepočtené koeficientem množství		25,750			
37	K	751791182	Montáž krycích lišt měděného potrubí šířky přes 70 mm	m	54,000	220,81	11 923,54	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž napojovacího potrubí měděného krycích lišt šířky přes 70 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751791182					
38	M	42975404	lišta krycí pro vedení potrubí klimatizace plastová, 80x40mm	m	30,000	188,40	5 651,96	CS ÚRS 2024 01
	PP		lišta krycí pro vedení potrubí klimatizace plastová, 80x40mm					
39	M	42975405	lišta krycí pro vedení potrubí klimatizace plastová, 90x55mm	m	24,000	513,50	12 324,07	CS ÚRS 2024 01
	PP		lišta krycí pro vedení potrubí klimatizace plastová, 90x55mm					
40	K	751791184	Montáž tvarovek krycích lišt měděného potrubí šířky přes 70 mm	kus	37,000	48,35	1 788,81	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž napojovacího potrubí měděného tvarovek krycích lišt šířky přes 70 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751791184					
41	M	42975420	roh vnitřní krycí lišty pro vedení potrubí klimatizace plastový, šířka 80mm	kus	4,000	74,60	298,41	CS ÚRS 2024 01
	PP		roh vnitřní krycí lišty pro vedení potrubí klimatizace plastový, šířka 80mm					
42	M	42975428	roh vnější krycí lišty pro vedení potrubí klimatizace plastový, šířka 80mm	kus	2,000	75,53	151,06	CS ÚRS 2024 01
	PP		roh vnější krycí lišty pro vedení potrubí klimatizace plastový, šířka 80mm					
43	M	42975412	kryt spoje krycí lišty pro vedení potrubí klimatizace plastový, šířka 80mm	kus	15,000	52,01	780,17	CS ÚRS 2024 01
	PP		kryt spoje krycí lišty pro vedení potrubí klimatizace plastový, šířka 80mm					
44	M	42975413	kryt spoje krycí lišty pro vedení potrubí klimatizace plastový, šířka 90mm	kus	12,000	112,43	1 349,20	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		kryt spoje krycí lišty pro vedení potrubí klimatizace plastový, šířka 90mm					
45	M	42975429	roh vnější krycí lišty pro vedení potrubí klimatizace plastový, šířka 90mm	kus	2,000	178,58	357,16	CS ÚRS 2024 01
	PP		roh vnější krycí lišty pro vedení potrubí klimatizace plastový, šířka 90mm					
46	M	42975437	ohyb 90° krycí lišty pro vedení potrubí klimatizace plastový, šířka 90mm	kus	1,000	216,88	216,88	CS ÚRS 2024 01
	PP		ohyb 90° krycí lišty pro vedení potrubí klimatizace plastový, šířka 90mm					
47	M	42975421	roh vnitřní krycí lišty pro vedení potrubí klimatizace plastový, šířka 90mm	kus	1,000	178,41	178,41	CS ÚRS 2024 01
	PP		roh vnitřní krycí lišty pro vedení potrubí klimatizace plastový, šířka 90mm					
48	K	751791301	Zkouška těsnosti potrubí	hod	8,000	507,50	4 060,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž napojovacího potrubí měděného zkouška těsnosti potrubí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751791301					
49	K	751792001	Montáž podstavců (2 ks) pro uložení klimatizační jednotky na rovný podklad	kus	2,000	725,00	1 450,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž ostatních zařízení uložení pro klimatizační jednotky na rovný podklad podstavců (2 ks)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751792001					
50	M	42990009	noha podstavná plastová pod klimatizační jednotku s fixačními šrouby, bez čela, výška 80mm, délka 1000mm	kus	4,000	1 038,20	4 152,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		noha podstavná plastová pod klimatizační jednotku s fixačními šrouby, bez čela, výška 80mm, délka 1000mm					
	VV		2*2 Přepočtené koeficientem množství		4,000			
51	K	751792006	Montáž čerpadla pro odvod kondenzátu klimatizace	kus	5,000	1 374,82	6 874,09	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu klimatizace čerpadla					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751792006					
52	M	48481002	přečerpávač kondenzátu	kus	5,000	3 197,25	15 986,25	CS ÚRS 2024 01
	P		Poznámka k položce: čerpadlo kondenzátu pro vnitřní jednotku					
53	K	751793001	Doplnění chladiva do systému	kg	10,000	305,52	3 055,15	CS ÚRS 2024 01
	PP		Doplnění chladiva do systému					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751793001					
54	M	10892004	chladivo R32 9kg	kg	10,000	710,50	7 105,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		chladivo R32 9kg					
55	K	V01	D+M Rozdělovač chladiva pro pět vnitřních jednotek	kpl	1,000	18 009,00	18 009,00	
	PP		D+M Rozdělovač chladiva pro pět vnitřních jednotek					
56	K	K	Drobný montážní materiál (objímky, kotvy, spojky atd.)	kpl	1,000	3 987,50	3 987,50	
	PP		Drobný montážní materiál (objímky, kotvy, spojky atd.)					
57	K	998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	%	3,000	2 537,50	7 612,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998751201					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stanice HZS stochova - přístavba objektu

Objekt:

5 - elektro

Soupis:

5-1 - silnoproud

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Kladno

Uchazeč:

DOMISTAV CZ a.s.

Projektant:

T4T ,s.r.p., P.Bezručí 1357, Kladno

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19.07.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

27481107

DIČ:

CZ27481107

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

783 945,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	783 945,00	21,00%	164 628,45
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

948 573,45

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stanice HZS stochova - přístavba objektu

Objekt:

5 - elektro

Soupis:

5-1 - silnoprúd

Místo:

Datum:

19.07.2024

Zadavatel:

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Kladno

Projektant:

T4T

Uchazeč:

DOMISTAV CZ a.s.

Zpracovatel:

,s.r.p., P. Bezruč

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

783 945,00

D1 - Dodávky

108 452,00

D2 - Rozvodnice RH

61 812,00

D3 - Rozvodnice RS

46 010,00

D4 - Nosný materiál

311 272,00

D5 - Spínače: (ABB-Tango)

13 578,00

D6 - Zásuvky: (ABB-Tango)

21 010,00

D7 - Krabice, trubky

3 424,00

D8 - Svítidla

172 740,00

D9 - Nosný materiál jako celek

14 820,00

D10 - Montáže

289 089,00

D5 - Spínače: (ABB-Tango)

2 950,00

D6 - Zásuvky: (ABB-Tango)

17 765,00

D7 - Krabice, trubky

14 470,00

D8 - Svítidla

119 254,00

OST - Ostatní

75 132,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stanice HZS stochova - přístavba objektu
 Objekt: 5 - elektro
 Soupis: 5-1 - silnoproud

Místo:
 Zadavatel: Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Kladno
 Uchazeč: DOMISTAV CZ a.s.

Datum: 19.07.2024
 Projektant: T4T
 Zpracovatel: ,s.r.p., P. Bezruč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 783 945,00

D	D1	Dodávky					108 452,00	
1	M	Pol201	Svorkovnice HOP	kus	1,000	630,00	630,00	
	PP		Svorkovnice HOP					

D	D2	Rozvodnice RH					61 812,00	
2	M	Pol89	Rozvodnice plechová, zapuštěná, ILC3U633	ks	1,000	9 664,00	9 664,00	
	PP		Rozvodnice plechová, zapuštěná, ILC3U633					
3	M	Pol90	IS 80/3	ks	1,000	1 174,00	1 174,00	
	PP		IS 80/3					
4	M	Pol91	Jistič 40B/3	ks	2,000	620,00	1 240,00	
	PP		Jistič 40B/3					
5	M	Pol92	Jistič 32B/3	ks	2,000	565,00	1 130,00	
	PP		Jistič 32B/3					
6	M	Pol93	Jistič 25B/3	ks	3,000	455,00	1 365,00	
	PP		Jistič 25B/3					
7	M	Pol94	Jistič 16B/3	ks	3,000	415,00	1 245,00	
	PP		Jistič 16B/3					
8	M	Pol95	Jistič 10B/3	ks	2,000	435,00	870,00	
	PP		Jistič 10B/3					
9	M	Pol96	Jistič 6B/1	ks	1,000	140,00	140,00	
	PP		Jistič 6B/1					
10	M	Pol97	Jistič 10B/1	ks	1,000	110,00	110,00	
	PP		Jistič 10B/1					
11	M	Pol98	Jistič 16B/1	ks	13,000	95,00	1 235,00	
	PP		Jistič 16B/1					
12	M	Pol99	OFI 10/2/0,03/	ks	7,000	1 170,00	8 190,00	
	PP		OFI 10/2/0,03/					
13	M	Pol100	FI 40/4/0,03/	ks	2,000	1 514,00	3 028,00	
	PP		FI 40/4/0,03/					
14	M	Pol101	Bleskojistky SLV 275	ks	4,000	820,00	3 280,00	
	PP		Bleskojistky SLV 275					
15	M	Pol102	Stykač 40-20	ks	2,000	1 073,00	2 146,00	
	PP		Stykač 40-20					
16	M	Pol103	Přepínač 63A, "sif-0-DA"	ks	1,000	2 971,00	2 971,00	
	PP		Přepínač 63A, "sif-0-DA"					
17	M	Pol104	Stykač 20-20	ks	1,000	640,00	640,00	
	PP		Stykač 20-20					
18	M	Pol105	Impulsní stykač	ks	7,000	602,00	4 214,00	
	PP		Impulsní stykač					
19	M	Pol106	Ostatní montážní materiál	kč	1,000	19 170,00	19 170,00	
	PP		Ostatní montážní materiál					

D	D3	Rozvodnice RS					46 010,00	
20	M	Pol89	Rozvodnice plechová, zapuštěná, ILC3U633	ks	1,000	9 664,00	9 664,00	
	PP		Rozvodnice plechová, zapuštěná, ILC3U633					
21	M	Pol107	IS 40/3	ks	1,000	366,00	366,00	
	PP		IS 40/3					
22	M	Pol94	Jistič 16B/3	ks	2,000	415,00	830,00	
	PP		Jistič 16B/3					
23	M	Pol96	Jistič 6B/1	ks	1,000	140,00	140,00	
	PP		Jistič 6B/1					
24	M	Pol97	Jistič 10B/1	ks	2,000	110,00	220,00	
	PP		Jistič 10B/1					
25	M	Pol98	Jistič 16B/1	ks	20,000	95,00	1 900,00	
	PP		Jistič 16B/1					
26	M	Pol99	OFI 10/2/0,03/	ks	8,000	1 170,00	9 360,00	
	PP		OFI 10/2/0,03/					
27	M	Pol100	FI 40/4/0,03/	ks	3,000	1 514,00	4 542,00	
	PP		FI 40/4/0,03/					
28	M	Pol102	Stykač 40-20	ks	1,000	1 073,00	1 073,00	
	PP		Stykač 40-20					
29	M	Pol104	Stykač 20-20	ks	1,000	640,00	640,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Stykač 20-20					
30	M	Pol105	Impulsní stykač	ks	5,000	602,00	3 010,00	
	PP		Impulsní stykač					
31	M	Pol106	Ostatní montážní materiál	kč	1,000	14 265,00	14 265,00	
	PP		Ostatní montážní materiál					
							311 272,00	
D	D4		Nosný materiál					
32	M	Pol108	CYKY 2Ax1,5mm2	m	360,000	11,00	3 960,00	
	PP		CYKY 2Ax1,5mm2					
33	M	Pol109	CYKY 3Ax1,5mm2	m	140,000	15,00	2 100,00	
	PP		CYKY 3Ax1,5mm2					
34	M	Pol110	CYKY 3Cx1,5mm2	m	1 100,000	15,00	16 500,00	
	PP		CYKY 3Cx1,5mm2					
35	M	Pol111	CYKY 3Cx2,5mm2	m	1 400,000	25,00	35 000,00	
	PP		CYKY 3Cx2,5mm2					
36	M	Pol112	CYKY 5Cx2,5mm2	m	110,000	41,00	4 510,00	
	PP		CYKY 5Cx2,5mm2					
37	M	Pol113	CYKY 5Cx16mm2	m	20,000	260,00	5 200,00	
	PP		CYKY 5Cx16mm2					
38	M	Pol114	CYKY 5Cx6mm2	m	110,000	97,00	10 670,00	
	PP		CYKY 5Cx6mm2					
39	M	Pol115	CYKY 5Cx10mm2	m	40,000	160,00	6 400,00	
	PP		CYKY 5Cx10mm2					
40	M	Pol116	CYA 10	m	40,000	34,00	1 360,00	
	PP		CYA 10					
							13 578,00	
D	D5		Spínače: (ABB-Tango)					
41	M	Pol117	Řazení 1	ks	10,000	140,00	1 400,00	
	PP		Řazení 1					
42	M	Pol118	Řazení 5	ks	3,000	180,00	540,00	
	PP		Řazení 5					
43	M	Pol119	Tlačítkový ovladač	ks	30,000	150,00	4 500,00	
	PP		Tlačítkový ovladač					
44	M	Pol120	Řazení 1, IP44	ks	3,000	199,00	597,00	
	PP		Řazení 1, IP44					
45	M	Pol121	Třífázový vypínač 3x32A	ks	4,000	730,00	2 920,00	
	PP		Třífázový vypínač 3x32A					
46	M	Pol122	Rámeček přístrojový jednonásobný	ks	57,000	25,00	1 425,00	
	PP		Rámeček přístrojový jednonásobný					
47	M	Pol123	Rámeček přístrojový dvojnásobný	ks	34,000	44,00	1 496,00	
	PP		Rámeček přístrojový dvojnásobný					
48	M	Pol124	Přístrojový rámeček pětínásobný	ks	7,000	100,00	700,00	
	PP		Přístrojový rámeček pětínásobný					
							21 010,00	
D	D6		Zásuvky: (ABB-Tango)					
49	M	Pol125	Zásuvka jednonásobná	ks	110,000	120,00	13 200,00	
	PP		Zásuvka jednonásobná					
50	M	Pol126	Zásuvka jednofázová IP44	ks	29,000	180,00	5 220,00	
	PP		Zásuvka jednofázová IP44					
51	M	Pol127	Zásuvka třífázová 3x32A, P44	ks	5,000	415,00	2 075,00	
	PP		Zásuvka třífázová 3x32A, P44					
52	M	Pol128	Vídlíce 3x63A, IP44	ks	1,000	515,00	515,00	
	PP		Vídlíce 3x63A, IP44					
							3 424,00	
D	D7		Krabice, trubky					
53	M	Pol129	1901 - odbočná	ks	50,000	10,00	500,00	
	PP		1901 - odbočná					
54	M	Pol130	1902- přístrojová	ks	153,000	10,00	1 530,00	
	PP		1902- přístrojová					
55	M	Pol131	Krabice hluboká 60mm	ks	2,000	21,00	42,00	
	PP		Krabice hluboká 60mm					
56	M	Pol132	KR97/5	ks	2,000	36,00	72,00	
	PP		KR97/5					
57	M	Pol133	Instalační trubka ohebná PVC P29	m	80,000	16,00	1 280,00	
	PP		Instalační trubka ohebná PVC P29					
							172 740,00	
D	D8		Svitidla					
58	M	Pol134	LED panel do podhledu 600x600, 50W,4500lm, ozn.A	ks	18,000	1 817,00	32 706,00	
	PP		LED panel do podhledu 600x600, 50W,4500lm, ozn.A					
59	M	Pol135	LED panel přisazený 600x600, 50W,4500lm, ozn.B	ks	20,000	1 997,00	39 940,00	
	PP		LED panel přisazený 600x600, 50W,4500lm, ozn.B					
60	M	Pol136	LED panel do podhledu 600x600, 50W,IP44, ozn.C	ks	1,000	2 130,00	2 130,00	
	PP		LED panel do podhledu 600x600, 50W,IP44, ozn.C					
61	M	Pol137	LED panel do podhledu 300x300, 2500lm, ozn.D	ks	14,000	410,00	5 740,00	
	PP		LED panel do podhledu 300x300, 2500lm, ozn.D					
62	M	Pol138	LED panel přisazený 300x300, 2500lm, ozn.E	ks	7,000	563,00	3 941,00	
	PP		LED panel přisazený 300x300, 2500lm, ozn.E					
63	M	Pol139	LED panel nástěnný 300x300, 2500lm, ozn.F	ks	7,000	563,00	3 941,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		LED panel nástěnný 300x300, 2500lm, ozn.F					
64	M	Pol140	LED panel přisazený 1200x300, 6800lm, IP44 ozn.G	ks	13,000	1 658,00	21 554,00	
	PP		LED panel přisazený 1200x300, 6800lm, IP44 ozn.G					
65	M	Pol141	LED kulaté do podhledu s čidlem, 12W, ozn.H	ks	6,000	969,00	5 814,00	
	PP		LED kulaté do podhledu s čidlem, 12W, ozn.H					
66	M	Pol142	Nástěnné LED svítidlo, 10W, ozn.J	ks	4,000	847,00	3 388,00	
	PP		Nástěnné LED svítidlo, 10W, ozn.J					
67	M	Pol143	Nástěnné LED svítidlo, 20W, IP44ozn.L	ks	6,000	1 411,00	8 466,00	
	PP		Nástěnné LED svítidlo, 20W, IP44ozn.L					
68	M	Pol144	Svítidlo stropní LED přisazené 20W, IP44 ozn.N	ks	1,000	1 630,00	1 630,00	
	PP		Svítidlo stropní LED přisazené 20W, IP44 ozn.N					
69	M	Pol145	Poplachové svítidlo	ks	21,000	1 320,00	27 720,00	
	PP		Poplachové svítidlo					
70	M	Pol146	Nouzové svítidlo s vlastním zdrojem	ks	19,000	830,00	15 770,00	
	PP		Nouzové svítidlo s vlastním zdrojem					
	D	D9	Nosný materiál jako celek				14 820,00	
71	M	Pol147	nosný materiál -prořez	ks	1,000	14 820,00	14 820,00	
	PP		nosný materiál -prořez					
	D	D10	Montáže				289 089,00	
72	K	Pol148	CYKY 2Ax1,5mm2	m	360,000	40,00	14 400,00	
	PP		CYKY 2Ax1,5mm2					
73	K	Pol149	CYKY 3Ax1,5mm2	m	140,000	40,00	5 600,00	
	PP		CYKY 3Ax1,5mm2					
74	K	Pol150	CYKY 3Cx1,5mm2	m	1 100,000	40,00	44 000,00	
	PP		CYKY 3Cx1,5mm2					
75	K	Pol151	CYKY 3Cx2,5mm2	m	1 400,000	40,00	56 000,00	
	PP		CYKY 3Cx2,5mm2					
76	K	Pol152	CYKY 5Cx2,5mm2	m	110,000	45,00	4 950,00	
	PP		CYKY 5Cx2,5mm2					
77	K	Pol153	CYKY 5Cx16mm2	m	20,000	60,00	1 200,00	
	PP		CYKY 5Cx16mm2					
78	K	Pol154	CYKY 5Cx6mm2	m	110,000	50,00	5 500,00	
	PP		CYKY 5Cx6mm2					
79	K	Pol155	CYKY 5Cx10mm2	m	40,000	55,00	2 200,00	
	PP		CYKY 5Cx10mm2					
80	K	Pol156	CYA 10	m	40,000	20,00	800,00	
	PP		CYA 10					
	D	D5	Spínače: (ABB-Tango)				2 950,00	
81	K	Pol157	Řazení 1	ks	7,000	100,00	700,00	
	PP		Řazení 1					
82	K	Pol158	Řazení 5	ks	3,000	100,00	300,00	
	PP		Řazení 5					
83	K	Pol159	Tlačítkový ovladač	ks	4,000	100,00	400,00	
	PP		Tlačítkový ovladač					
84	K	Pol160	Řazení 1, IP44	ks	3,000	100,00	300,00	
	PP		Řazení 1, IP44					
85	K	Pol161	Třífázový vypínač 3x32A	ks	4,000	190,00	760,00	
	PP		Třífázový vypínač 3x32A					
86	K	Pol162	Rámeček přístrojový jednonásobný	ks	57,000	5,00	285,00	
	PP		Rámeček přístrojový jednonásobný					
87	K	Pol163	Rámeček přístrojový dvojnásobný	ks	34,000	5,00	170,00	
	PP		Rámeček přístrojový dvojnásobný					
88	K	Pol164	Přístrojový rámeček pětínásobný	ks	7,000	5,00	35,00	
	PP		Přístrojový rámeček pětínásobný					
	D	D6	Zásuvky: (ABB-Tango)				17 765,00	
89	K	Pol165	Zásuvka jednonásobná	ks	110,000	120,00	13 200,00	
	PP		Zásuvka jednonásobná					
90	K	Pol166	Zásuvka jednofázová IP44	ks	29,000	120,00	3 480,00	
	PP		Zásuvka jednofázová IP44					
91	K	Pol167	Zásuvka třífázová 3x32A, P44	ks	5,000	185,00	925,00	
	PP		Zásuvka třífázová 3x32A, P44					
92	K	Pol168	Vidlice 3x63A, IP44	ks	1,000	160,00	160,00	
	PP		Vidlice 3x63A, IP44					
	D	D7	Krabice, trubky				14 470,00	
93	K	Pol169	1901 - odbočná	ks	50,000	60,00	3 000,00	
	PP		1901 - odbočná					
94	K	Pol170	1902 - přístrojová	ks	153,000	60,00	9 180,00	
	PP		1902 - přístrojová					
95	K	Pol171	Krabice hluboká 60mm	ks	2,000	60,00	120,00	
	PP		Krabice hluboká 60mm					
96	K	Pol172	KR97/5	ks	2,000	85,00	170,00	
	PP		KR97/5					
97	K	Pol173	Instalační trubka ohebná PVC P29	m	80,000	25,00	2 000,00	
	PP		Instalační trubka ohebná PVC P29					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D D8			Svítlidla				119 254,00	
98	K	Pol174	LED panel do podhledu 600x600, 50W,4500lm, ozn.A	ks	18,000	350,00	6 300,00	
	PP		LED panel do podhledu 600x600, 50W,4500lm, ozn.A					
99	K	Pol175	LED panel přisazený 600x600, 50W,4500lm, ozn.B	ks	20,000	350,00	7 000,00	
	PP		LED panel přisazený 600x600, 50W,4500lm, ozn.B					
100	K	Pol176	LED panel do podhledu 600x600, 50W,IP44, ozn.C	ks	1,000	350,00	350,00	
	PP		LED panel do podhledu 600x600, 50W,IP44, ozn.C					
101	K	Pol177	LED panel do podhledu 300x300, 2500lm, ozn.D	ks	14,000	350,00	4 900,00	
	PP		LED panel do podhledu 300x300, 2500lm, ozn.D					
102	K	Pol178	LED panel přisazený 300x300, 2500lm, ozn.E	ks	7,000	350,00	2 450,00	
	PP		LED panel přisazený 300x300, 2500lm, ozn.E					
103	K	Pol179	LED panel nástěnný 300x300, 2500lm, ozn.F	ks	7,000	350,00	2 450,00	
	PP		LED panel nástěnný 300x300, 2500lm, ozn.F					
104	K	Pol180	LED panel přisazený 1200x300, 6800lm, IP44 ozn.G	ks	13,000	350,00	4 550,00	
	PP		LED panel přisazený 1200x300, 6800lm, IP44 ozn.G					
105	K	Pol181	LED kulaté do podhledu s čidlem, 12W, ozn.H	ks	6,000	350,00	2 100,00	
	PP		LED kulaté do podhledu s čidlem, 12W, ozn.H					
106	K	Pol182	Nástěnné LED svítidlo, 10W, ozn.J	ks	4,000	350,00	1 400,00	
	PP		Nástěnné LED svítidlo, 10W, ozn.J					
107	K	Pol183	Nástěnné LED svítidlo, 20W, IP44ozn.L	ks	6,000	350,00	2 100,00	
	PP		Nástěnné LED svítidlo, 20W, IP44ozn.L					
108	K	Pol184	Svítidlo stropní LED přisazené 20W, IP44 ozn.N	ks	1,000	350,00	350,00	
	PP		Svítidlo stropní LED přisazené 20W, IP44 ozn.N					
109	K	Pol185	Poplachové svítidlo	ks	21,000	350,00	7 350,00	
	PP		Poplachové svítidlo					
110	K	Pol186	Nouzové svítidlo s vlastním zdrojem	ks	19,000	350,00	6 650,00	
	PP		Nouzové svítidlo s vlastním zdrojem					
111	K	Pol187	Ukončení vodičů do 2,5 mm2	ks	280,000	21,00	5 460,00	
	PP		Ukončení vodičů do 2,5 mm2					
112	K	Pol188	Ukončení vodičů do 10 mm2	ks	24,000	36,00	864,00	
	PP		Ukončení vodičů do 10 mm2					
113	K	Pol189	Ukončení vodičů do 16 mm2	ks	10,000	48,00	480,00	
	PP		Ukončení vodičů do 16 mm2					
114	K	Pol190	Montáž rozvaděčů RS, RH	ks	2,000	6 000,00	12 000,00	
	PP		Montáž rozvaděčů RS, RH					
115	K	Pol191	Práce na které nelze stanovit technologický postup	hod	70,000	350,00	24 500,00	
	PP		Práce na které nelze stanovit technologický postup					
116	K	Pol192	Demontáž stávající elektroinstalace	hod	80,000	350,00	28 000,00	
	PP		Demontáž stávající elektroinstalace					
D OST			Ostatní				75 132,00	
117	K	P	přesuny hmot - 4,6%	kpl	1,000	32 604,00	32 604,00	
	PP		přesuny hmot - 4,6%					
118	K	PPV	PPV - 6%	kpl	1,000	42 528,00	42 528,00	
	PP		PPV - 6%					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stanice HZS stochova - přístavba objektu

Objekt:

5 - elektro

Soupis:

5-2 - hromosvod

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Kladno

Uchazeč:

DOMISTAV CZ a.s.

Projektant:

T4T ,s.r.p., P. Bezruč 1357, Kladno

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19.07.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

27481107

DIČ:

CZ27481107

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

45 654,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	45 654,00	21,00%	9 587,34
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

55 241,34

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stanice HZS stochova - přístavba objektu

Objekt:

5 - elektro

Soupis:

5-2 - hromosvod

Místo:

Datum: 19.07.2024

Zadavatel:

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Kladno

Projektant:

T4T

Uchazeč:

DOMISTAV CZ a.s.

Zpracovatel:

,s.r.p., P. Bezruč

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

45 654,00

D1 - Hromosvod)

3 259,00

D2 - Montáže

27 395,00

PSV - Práce a dodávky PSV

15 000,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

15 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stanice HZS stochova - přístavba objektu
Objekt: 5 - elektro
Soupis: 5-2 - hromosvod

Místo:
Zadavatel: Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Kladno
Uchazeč: DOMISTAV CZ a.s.

Datum: 19.07.2024
Projektant: T4T
Zpracovatel: ,s.r.p., P. Bezruč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 45 654,00

D D1		Hromosvod)		3 259,00				
1	M	Pol193	FeZn 8mm	kg	30,000	52,00	1 560,00	
		PP	FeZn 8mm					
2	M	Pol194	podpěry vedení	ks	30,000	18,00	540,00	
		PP	podpěry vedení					
3	M	Pol195	Hromosvodá svorka SS	ks	20,000	14,00	280,00	
		PP	Hromosvodá svorka SS					
4	M	Pol196	Hromosvodá svorka SP	ks	10,000	16,00	160,00	
		PP	Hromosvodá svorka SP					
5	M	Pol197	Hromosvodá svorka SO	ks	2,000	34,00	68,00	
		PP	Hromosvodá svorka SO					
6	M	Pol198	Jímací tyč	ks	1,000	380,00	380,00	
		PP	Jímací tyč					
7	M	Pol199	Držák jímací tyče	ks	1,000	271,00	271,00	
		PP	Držák jímací tyče					

D D2		Montáže		27 395,00				
8	K	Pol200	FeZn 8mm	kg	30,000	430,00	12 900,00	
		PP	FeZn 8mm					
9	K	Pol201	podpěry vedení	ks	25,000	45,00	1 125,00	
		PP	podpěry vedení					
10	K	Pol202	Hromosvodá svorka SS	ks	26,000	30,00	780,00	
		PP	Hromosvodá svorka SS					
11	K	Pol203	Hromosvodá svorka SP	ks	10,000	65,00	650,00	
		PP	Hromosvodá svorka SP					
12	K	Pol204	Jímací tyč	ks	1,000	620,00	620,00	
		PP	Jímací tyč					
13	K	Pol205	Držák jímací tyče	ks	1,000	120,00	120,00	
		PP	Držák jímací tyče					
14	K	Pol206	Demontáž stávajícího hromosvodu	hod	15,000	350,00	5 250,00	
		PP	Demontáž stávajícího hromosvodu					
15	K	Pol207	Kontrola stávajícího hromosvodu	hod	7,000	350,00	2 450,00	
		PP	Kontrola stávajícího hromosvodu					
16	K	Pol208	Práce na které nelze stanovit technologický postup	hod	10,000	350,00	3 500,00	
		PP	Práce na které nelze stanovit technologický postup					

D PSV Práce a dodávky PSV 15 000,00

D 741		Elektroinstalace - silnoproud		15 000,00				
17	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2024 01
		PP	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč					
		Online PBC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741810001					

91.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stanice HZS stochova - přístavba objektu

Objekt:

6 - slaboproud

Soupis:

6a - Společná televizní anténa (STA)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Kladno

Uchazeč:

DOMISTAV CZ a.s.

Projektant:

T4T ,s.r.p., P. Bezruče 1357, Kladno

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19.07.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

27481107

DIČ:

CZ27481107

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

57 991,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	57 991,80	21,00%	12 178,28
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

70 170,08

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stanice HZS stochova - přístavba objektu
Objekt: 6 - slaboproud
Soupis: 6a - Společná televizní anténa (STA)

Místo:
Zadavatel: Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Kladno
Uchazeč: DOMISTAV CZ a.s.

Datum: 19.07.2024
Projektant: T4T
Zpracovatel: ,s.r.p., P. Bezruč

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	57 991,80
D1 - Anténní systém	9 570,00
D2 - Zesilovače, rozbočovače, zásuvky	2 505,80
D3 - Rozvaděče	3 390,00
D4 - Kabely a instalační materiál	4 126,00
D5 - Ostatní	38 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stanice HZS stochova - přístavba objektu

Objekt: 6 - slaboproud

Soupis: 6a - Společná televizní anténa (STA)

Místo: Zadavatel: Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Kladno
Uchazeč: DOMISTAV CZ a.s.

Datum: 19.07.2024
Projektant: T4T
Zpracovatel: s.r.l., P. Bezruč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

57 991,80

D	D1	Anténní systém					9 570,00	
1	M	Pol1	Anténní stožár pro antény IV, V pásmo + FM, pro kotvení do sedlové střešy 3m	kpl	0,000	0,00	0,00	
	PP		Anténní stožár pro antény IV, V pásmo + FM, pro kotvení do sedlové střešy 3m					
2	M	Pol2	Anténa FM kruhová vč. sym. členu	ks	1,000	1 100,00	1 100,00	
	PP		Anténa FM kruhová vč. sym. členu					
3	M	Pol3	Anténa BU 119	ks	1,000	820,00	820,00	
	PP		Anténa BU 119					
4	M	Pol4	Anténní ráhno oboustranné vč. třmenu	ks	1,000	520,00	520,00	
	PP		Anténní ráhno oboustranné vč. třmenu					
5	M	Pol5	Útlumový člen PS 2200 F	ks	1,000	280,00	280,00	
	PP		Útlumový člen PS 2200 F					
6	M	Pol6	ITS AP10 programovatelný anténní zesilovač	ks	1,000	6 850,00	6 850,00	
	PP		ITS AP10 programovatelný anténní zesilovač					

D	D2	Zesilovače, rozbočovače, zásuvky					2 505,80	
7	M	Pol7	Rozbočovač 1/2 5-862 MHz -4dB	ks	0,000	0,00	0,00	
	PP		Rozbočovač 1/2 5-862 MHz -4dB					
8	M	Pol8	Rozbočovač 1/3 5-862 MHz -6dB	ks	0,000	0,00	0,00	
	PP		Rozbočovač 1/3 5-862 MHz -6dB					
9	M	Pol9	Rozbočovač 1/4 5-862 MHz -8dB	ks	0,000	0,00	0,00	
	PP		Rozbočovač 1/4 5-862 MHz -8dB					
10	M	Pol10	Rozbočovač 1/6 5-862 MHz -10dB	ks	0,000	0,00	0,00	
	PP		Rozbočovač 1/6 5-862 MHz -10dB					
11	M	Pol11	Rozbočovač 1/8 5-862 MHz -12dB	ks	1,000	171,00	171,00	
	PP		Rozbočovač 1/8 5-862 MHz -12dB					
12	M	Pol12	Anténní zásuvka koncová -2,5dB, vč. víčka	ks	0,000	0,00	0,00	
	PP		Anténní zásuvka koncová -2,5dB, vč. víčka					
13	M	Pol13	Anténní zásuvka koncová -4dB, vč. víčka	ks	8,000	263,20	2 105,60	
	PP		Anténní zásuvka koncová -4dB, vč. víčka					
14	M	Pol14	Anténní zásuvka koncová -9dB, vč. víčka	ks	0,000	0,00	0,00	
	PP		Anténní zásuvka koncová -9dB, vč. víčka					
15	M	Pol15	Instalační krabice pro zásuvku	ks	4,000	8,00	32,00	
	PP		Instalační krabice pro zásuvku					
16	M	Pol16	Instalační krabice pro zásuvku na povrch	ks	4,000	49,30	197,20	
	PP		Instalační krabice pro zásuvku na povrch					

D	D3	Rozvaděče					3 390,00	
17	M	Pol17	Rozvaděč 600x400x210, vč. dalšího příslušenství	kpl	1,000	3 390,00	3 390,00	
	PP		Rozvaděč 600x400x210, vč. dalšího příslušenství					

D	D4	Kabely a instalační materiál					4 126,00	
18	M	Pol18	Koax. kabel KH-21D digit. RoHS Classe A	m	220,000	13,10	2 882,00	
	PP		Koax. kabel KH-21D digit. RoHS Classe A					
19	M	Pol19	Konektor krimp. FF - 7 pro KH-21D RoHS	ks	20,000	14,40	288,00	
	PP		Konektor krimp. FF - 7 pro KH-21D RoHS					
20	M	Pol20	Elektroinstalační trubka 23mm - ohebná	ks	40,000	18,90	756,00	
	PP		Elektroinstalační trubka 23mm - ohebná					
21	M	Pol21	Elektroinstalační trubka 29mm - ohebná	m	0,000	0,00	0,00	
	PP		Elektroinstalační trubka 29mm - ohebná					
22	M	Pol22	Elektroinstalační trubka 25mm - tuhá (černá), vč. příchytka a příslušenství	m	0,000	0,00	0,00	
	PP		Elektroinstalační trubka 25mm - tuhá (černá), vč. příchytka a příslušenství					
23	M	Pol23	Drobný instalační materiál (hmoždinky, krabice, štítky, popisky, stahovací pásy, atd.)	kpl.	1,000	200,00	200,00	
	PP		Drobný instalační materiál (hmoždinky, krabice, štítky, popisky, stahovací pásy, atd.)					

D	D5	Ostatní					38 400,00	
24	K	Pol24	Montážní práce	kpl.	1,000	14 000,00	14 000,00	
	PP		Montážní práce					
25	K	Pol25	Náklady spojené se zřízením staveniště	kpl.	1,000	2 000,00	2 000,00	
	PP		Náklady spojené se zřízením staveniště					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	Pol26	Koordinace s investorem	hod.	8,000	550,00	4 400,00	
	PP		Koordinace s investorem					
27	K	Pol27	Ostatní nespecifikované položky	kpl.	1,000	1 000,00	1 000,00	
	PP		Ostatní nespecifikované položky					
28	K	Pol28	Oživení systému	kpl.	1,000	2 500,00	2 500,00	
	PP		Oživení systému					
29	K	Pol29	Revize systému	kpl.	1,000	3 500,00	3 500,00	
	PP		Revize systému					
30	K	Pol30	Komplexní a individuální zkoušky	kpl.	1,000	3 000,00	3 000,00	
	PP		Komplexní a individuální zkoušky					
31	K	Pol31	Dokumentace skutečného provedení	kpl.	1,000	8 000,00	8 000,00	
	PP		Dokumentace skutečného provedení					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stanice HZS stochova - přístavba objektu

Objekt:

6 - slaboproud

Soupis:

6b - Strukturovaná kabeláž (SKS)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Kladno

Uchazeč:

DOMISTAV CZ a.s.

Projektant:

T4T ,s.r.p., P. Bezruč 1357, Kladno

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19.07.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

27481107

DIČ:

CZ27481107

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

389 667,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	389 667,90	21,00%	81 830,26
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

471 498,16

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stanice HZS stochova - přístavba objektu

Objekt:

6 - slaboproud

Soupis:

6b - Strukturovaná kabeláž (SKS)

Místo:

Datum: 19.07.2024

Zadavatel:

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Kladno

Projektant:

T4T

Uchazeč:

DOMISTAV CZ a.s.

Zpracovatel:

,s.r.p., P. Bezruč

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

389 667,90

D1 - Kabely:

80 284,00

D2 - Rozvaděč

33 710,00

D3 - Zásuvky

14 615,90

D4 - Kabelové trasy:

61 258,00

D5 - Ostatní

199 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stanice HZS stochova - přístavba objektu

Objekt: 6 - slaboproud

Soupis: 6b - Strukturovaná kabeláž (SKS)

Místo: Zadavatel: Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Kladno
Uchazeč: DOMISTAV CZ a.s.

Datum: 19.07.2024
Projektant: T4T
Zpracovatel: ,s.r.p., P. Bezruč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 389 667,90

D D1		Kabely:		80 284,00				
1	M	Pol32	UTP kabel kat.6A, 4párový	m	3 000,000	25,20	75 600,00	
PP		UTP kabel kat.6A, 4párový						
2	M	Pol33	SF/UTP kabel kat.5e, 4párový	m	120,000	11,70	1 404,00	
PP		SF/UTP kabel kat.5e, 4párový						
P		Poznámka k položce: ozvučení						
3	M	Pol34	Koaxiální kabel 50ohm	m	150,000	13,40	2 010,00	
PP		Koaxiální kabel 50ohm						
P		Poznámka k položce: RDST, PEGAS						
4	M	Pol35	Kabel SYKFY 20x2x0,5	m	50,000	17,30	865,00	
PP		Kabel SYKFY 20x2x0,5						
P		Poznámka k položce: CETIN						
5	M	Pol36	Kabel HDMI 10m	ks	1,000	405,00	405,00	
PP		Kabel HDMI 10m						

D D2		Rozvaděč		33 710,00				
6	M	Pol37	19" rozvaděč stojanový 47U/800x1000, čelní prosklené dveře, uzamykatelný, vč. vodítek, (vyvazovacích panelů, háčků, ok, ventilační jednotky a dalšího příslušenství)	kpl	1,000	19 200,00	19 200,00	
PP		19" rozvaděč stojanový 47U/800x1000, čelní prosklené dveře, uzamykatelný, vč. vodítek, (vyvazovacích panelů, háčků, ok, ventilační jednotky a dalšího příslušenství)						
7	M	Pol38	19" Rozvodný panel 8x230V 1U CZ 2m černý	ks	2,000	745,00	1 490,00	
PP		19" Rozvodný panel 8x230V 1U CZ 2m černý						
8	M	Pol39	19" patch panel kat. 6a nestíněný, 24xRJ45, 1U, vyvazovací lišta - plně osazený	ks	4,000	3 190,00	12 760,00	
PP		19" patch panel kat. 6a nestíněný, 24xRJ45, 1U, vyvazovací lišta - plně osazený						
9	M	Pol40	Modul SF/UTP Cat.5e, černý	ks	1,000	260,00	260,00	
PP		Modul SF/UTP Cat.5e, černý						

D D3		Zásuvky		14 615,90				
10	M	Pol41	Nestíněná zásuvka s 2xRJ 45, kat.6a, vč. víčka, rámečku a záslepek (design dle standardu investora)	ks	30,000	385,00	11 550,00	
PP		Nestíněná zásuvka s 2xRJ 45, kat.6a, vč. víčka, rámečku a záslepek (design dle standardu investora)						
11	M	Pol42	Nestíněná zásuvka s 1xRJ 45, kat.6a, vč. víčka, rámečku a záslepek (design dle standardu investora)	ks	4,000	216,00	864,00	
PP		Nestíněná zásuvka s 1xRJ 45, kat.6a, vč. víčka, rámečku a záslepek (design dle standardu investora)						
12	M	Pol43	Instalační krabice pro zásuvku	ks	11,000	8,00	88,00	
PP		Instalační krabice pro zásuvku						
13	M	Pol44	Instalační krabice pro zásuvku na povrch	ks	23,000	49,30	1 133,90	
PP		Instalační krabice pro zásuvku na povrch						
14	M	Pol45	Modul RJ45 UTP Cat.6a AWG 24-22, 1ks (pro přímou montáž na volný instalační kabel)	ks	5,000	196,00	980,00	
PP		Modul RJ45 UTP Cat.6a AWG 24-22, 1ks (pro přímou montáž na volný instalační kabel)						

D D4		Kabelové trasy:		61 258,00				
15	M	Pol46	Kabelový žlab drátěný 50x50mm vč. přísluř.	m	25,000	162,00	4 050,00	
PP		Kabelový žlab drátěný 50x50mm vč. přísluř.						
P		Poznámka k položce: pro systém STA a SKS						
16	M	Pol47	Kabelový žlab drátěný 100x50mm vč. přísluř.	m	30,000	194,00	5 820,00	
PP		Kabelový žlab drátěný 100x50mm vč. přísluř.						
P		Poznámka k položce: pro systém STA a SKS						
17	M	Pol48	Kabelový žlab drátěný 150x50mm vč. přísluř.	m	20,000	246,00	4 920,00	
PP		Kabelový žlab drátěný 150x50mm vč. přísluř.						
P		Poznámka k položce: pro systém STA a SKS						
18	M	Pol49	Kabelový žlab drátěný 200x50mm vč. přísluř.	m	5,000	284,00	1 420,00	
PP		Kabelový žlab drátěný 200x50mm vč. přísluř.						
P		Poznámka k položce: pro systém STA a SKS						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	M	Pol50	PVC vkládací lišta 20x20mm	m	50,000	28,20	1 410,00	
	PP		PVC vkládací lišta 20x20mm					
	P		Poznámka k položce: pro systém STA a SKS					
20	M	Pol51	PVC vkládací lišta 40x20mm	m	50,000	41,40	2 070,00	
	PP		PVC vkládací lišta 40x20mm					
	P		Poznámka k položce: pro systém STA a SKS					
21	M	Pol52	PVC vkládací lišta 40x40mm	m	60,000	78,20	4 692,00	
	PP		PVC vkládací lišta 40x40mm					
	P		Poznámka k položce: pro systém STA a SKS					
22	M	Pol53	PVC vkládací lišta 60x40mm	m	10,000	93,20	932,00	
	PP		PVC vkládací lišta 60x40mm					
	P		Poznámka k položce: pro systém STA a SKS					
23	M	Pol54	PVC vkládací lišta 80x40mm	m	20,000	125,30	2 506,00	
	PP		PVC vkládací lišta 80x40mm					
	P		Poznámka k položce: pro systém STA a SKS					
24	M	Pol55	Parapetní kanál dutý PK 170x65 D_HD	m	20,000	585,60	11 712,00	
	PP		Parapetní kanál dutý PK 170x65 D_HD					
	P		Poznámka k položce: pro systém STA a SKS					
25	M	Pol56	Pomocné nosné konstrukce	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	
	PP		Pomocné nosné konstrukce					
	P		Poznámka k položce: pro systém STA a SKS					
26	M	Pol57	Pospojování ocel. konstrukcí	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
	PP		Pospojování ocel. konstrukcí					
	P		Poznámka k položce: pro systém STA a SKS					
27	M	Pol58	Elektroinstalační trubka 23mm - ohebná	m	100,000	18,90	1 890,00	
	PP		Elektroinstalační trubka 23mm - ohebná					
28	M	Pol59	Elektroinstalační trubka 29mm - ohebná	m	50,000	25,20	1 260,00	
	PP		Elektroinstalační trubka 29mm - ohebná					
29	M	Pol60	Silnostěnné mikrotrubička speed pipe ground 10/6 mm pro přímou pokládku do země	m	40,000	17,90	716,00	
	PP		Silnostěnné mikrotrubička speed pipe ground 10/6 mm pro přímou pokládku do země					
30	M	Pol61	Mikrotrubička speed pipe 10/6 mm - základní provedení	m	60,000	26,00	1 560,00	
	PP		Mikrotrubička speed pipe 10/6 mm - základní provedení					
31	M	Pol62	Trubka KOPOFLEX 40, vč. výkopu	m	40,000	119,50	4 780,00	
	PP		Trubka KOPOFLEX 40, vč. výkopu					
32	M	Pol63	Kabelová komora 670x490 mm, hl. 330 mm, včetně plastového víka	kpl	2,000	1 010,00	2 020,00	
	PP		Kabelová komora 670x490 mm, hl. 330 mm, včetně plastového víka					
33	M	Pol64	Drobný instalační materiál (hmoždinky, krabice, štítky, popisky atd.)	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
	PP		Drobný instalační materiál (hmoždinky, krabice, štítky, popisky atd.)					
D D5 Ostatní							199 800,00	
34	K	Pol65	Montážní práce	kpl	1,000	140 000,00	140 000,00	
	PP		Montážní práce					
35	K	Pol66	Přesun RDST MATRA, vč. prodloužení coax. Kabelu pomocí spojky	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	
	PP		Přesun RDST MATRA, vč. prodloužení coax. Kabelu pomocí spojky					
36	K	Pol67	Náklady spojené se zřízením staveniště	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	
	PP		Náklady spojené se zřízením staveniště					
37	K	Pol26	Koordinace s investorem	hod.	16,000	550,00	8 800,00	
	PP		Koordinace s investorem					
38	K	Pol68	Ostatní nespécifikované položky	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	
	PP		Ostatní nespécifikované položky					
39	K	Pol69	Oživení systému	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Oživení systému					
40	K	Pol70	Revize systému	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00	
	PP		Revize systému					
41	K	Pol71	Komplexní a individuální zkoušky	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Komplexní a individuální zkoušky					
42	K	Pol72	Měření metalické kabeláže a měřicí protokoly	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	
	PP		Měření metalické kabeláže a měřicí protokoly					
43	K	Pol73	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	
	PP		Dokumentace skutečného provedení					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stanice HZS stochova - přístavba objektu

Objekt:

6 - slaboproud

Soupis:

6c - OZVUČENÍ (OZV)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Kladno

Uchazeč:

DOMISTAV CZ a.s.

Projektant:

T4T ,s.r.p., P. Bezruč 1357, Kladno

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19.07.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

27481107

DIČ:

CZ27481107

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

120 397,00

DPH základní
snížená

Základ daně
120 397,00
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
25 283,37
0,00

Cena s DPH

v CZK

145 680,37

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stanice HZS stochova - přístavba objektu

Objekt:

6 - slaboproud

Soupis:

6c - OZVUČENÍ (OZV)

Místo:

Datum: 19.07.2024

Zadavatel:

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Kladno

Projektant:

T4T
s.r.o., P. Bezruč

Uchazeč:

DOMISTAV CZ a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

120 397,00

D1 - Reprouktory

33 845,00

D2 - Kabely a instalační materiál

16 352,00

D3 - Ostatní

70 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stanice HZS stochova - přístavba objektu
Objekt: 6 - slaboproud
Soupis: 6c - OZVUČENÍ (OZV)

Místo:
Zadavatel: Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Kladno
Uchazeč: DOMISTAV CZ a.s.

Datum: 19.07.2024
Projektant: T4T
Zpracovatel: ,s.r.p., P. Bezruč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 120 397,00

D	D1	Reproduktory					33 845,00	
1	M	Pol74	100V reproduktor skříňkový, odb, 1,5,3,6W	ks	10,000	2 640,00	26 400,00	
	PP		100V reproduktor skříňkový, odb, 1,5,3,6W					
2	M	Pol75	100V reproduktor, odb. 15W, IP6X	ks	1,000	3 650,00	3 650,00	
	PP		100V reproduktor, odb. 15W, IP6X					
3	M	Pol76	Propojovací krabice, vč. svorkovnice	ks	11,000	345,00	3 795,00	
	PP		Propojovací krabice, vč. svorkovnice					

D	D2	Kabely a instalační materiál					16 352,00	
4	M	Pol77	Kabel CYKY 2x1,5	m	250,000	12,80	3 200,00	
	PP		Kabel CYKY 2x1,5					
5	M	Pol78	Propojovací kabeláž v 19" rozvaděči	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
	PP		Propojovací kabeláž v 19" rozvaděči					
6	M	Pol58	Elektroinstalační trubka 23mm - ohebná	m	20,000	19,00	380,00	
	PP		Elektroinstalační trubka 23mm - ohebná					
7	M	Pol51	PVC vkládací lišta 40x20mm	m	230,000	41,40	9 522,00	
	PP		PVC vkládací lišta 40x20mm					
8	M	Pol79	Drobný instalační materiál (hmoždinky, krabice, štítky, popisky, konektory atd.)	kpl.	1,000	750,00	750,00	
	PP		Drobný instalační materiál (hmoždinky, krabice, štítky, popisky, konektory atd.)					

D	D3	Ostatní					70 200,00	
9	K	Pol80	Montážní práce	kpl.	1,000	35 000,00	35 000,00	
	PP		Montážní práce					
10	K	Pol81	Přesun stávající ústředny ozvučení	kpl.	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Přesun stávající ústředny ozvučení					
11	K	Pol82	Náklady spojené se zřízením staveniště	kpl.	1,000	2 500,00	2 500,00	
	PP		Náklady spojené se zřízením staveniště					
12	K	Pol83	Náklady spojené s prací nad 2,5 m výšky	kpl.	1,000	2 000,00	2 000,00	
	PP		Náklady spojené s prací nad 2,5 m výšky					
13	K	Pol26	Koordinace s investorem	hod.	4,000	550,00	2 200,00	
	PP		Koordinace s investorem					
14	K	Pol84	Ostatní nespecifikované položky	kpl.	1,000	1 500,00	1 500,00	
	PP		Ostatní nespecifikované položky					
15	K	Pol85	Oživení systému	kpl.	1,000	3 000,00	3 000,00	
	PP		Oživení systému					
16	K	Pol86	Revize systému	kpl.	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Revize systému					
17	K	Pol87	Komplexní a individuální zkoušky	kpl.	1,000	6 000,00	6 000,00	
	PP		Komplexní a individuální zkoušky					
18	K	Pol88	Dokumentace skutečného provedení	kpl.	1,000	8 000,00	8 000,00	
	PP		Dokumentace skutečného provedení					

102.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stanice HZS stochova - přístavba objektu

Objekt:

VRN - VRN

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

19.07.2024

Zadavatel:

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Kladno

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

DOMISTAV CZ a.s.

IČ:

27481107

DIČ:

CZ27481107

Projektant:

T4T ,s.r.p., P. Bezruč 1357, Kladno

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

167 272,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	167 272,20	21,00%	35 127,16
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

202 399,36

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stanice HZS stochova - přístavba objektu

Objekt:

VRN - VRN

Místo:

Datum: 19.07.2024

Zadavatel:

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Kladno

Projektant: T4T

Uchazeč:

DOMISTAV CZ a.s.

Zpracovatel: ,s.r.p., P. Bezruč

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

167 272,20

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

167 272,20

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

25 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

142 272,20

VRN5 - Finanční náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stanice HZS stochova - přístavba objektu
Objekt: VRN - VRN

Místo:
Zadavatel: Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Kladno
Uchazeč: DOMISTAV CZ a.s.

Datum: 19.07.2024
Projektant: T4T
Zpracovatel: ,s.r.p., P. Bezruč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 167 272,20

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 167 272,20

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 25 000,00

1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC Dokumentace skutečného provedení stavby https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000								

D VRN3 Zařízení staveniště 142 272,20

2	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	142 272,20	142 272,20	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC Zařízení staveniště https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000								

D VRN5 Finanční náklady 0,00

3	K	052103000	Rezerva investora	kpl	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC Rezerva investora https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/052103000								

105.

Krycí list nabídky

1. Název veřejné zakázky:

„HS Stochov – přístavba objektu“

2. Základní identifikační údaje:

2.1. Zadavatel

název: Česká republika – Hasičský záchranný sbor
Středočeského kraje
sídlo: Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno
IČO: 70885371
DIČ: CZ70885371 - neplátce DPH
statutární zástupce: brig. gen. Ing. Miloslav Svatoš,
ředitel HZS Středočeského kraje, vrchní rada
kontaktní osoba pro tuto VZ:
telefon:
e-mail:



2.2. Účastník zadávacího řízení

název: DOMISTAV CZ a.s.
sídlo/místo podnikání: Tylovická 372/16, 155 21 Praha 5 - Zličín
telefon:
e-mail:
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu:
IČO: 27481107
DIČ: CZ27481107

Účastník zadávacího řízení je malý nebo střední podnik (ano/ne): ano

spisová značka, pod kterou je


účastník zadávacího řízení veden u přísl. soudu: Městský soud v Praze, B 28953

osoba oprávněná jednat za účastníka zadávacího řízení: Ing. Zdislav Mazur, předseda
správní rady

kontaktní osoba: hlavní stavbyvedoucí

telefon:

e-mail:



3. Nabídková cena:

Měna, ve které bude nabídková cena uvedena: Kč – koruna česká

Cena v Kč bez DPH: 7 280 882,41 Kč

Vyčíslení DPH 21 %: 1 528 985,31 Kč

Cena v Kč včetně DPH: 8 809 867,72 Kč

4. Oprávněná osoba¹ jednat za účastníka zadávacího řízení:

Titul, jméno, příjmení: Ing. Zdislav Mazur

Funkce: Předseda správní rady

domistav CZ

Tylovic
155 21 Praha

IČO: 27481107, DIČ: CZ27481107

Podpis:

Ing
Zdislav
Mazur

Digitálně podepsal
Ing Zdislav Mazur
Datum: 2024.07.22
07:56:59 +02'00'

Pozn.: Krycí list nabídky bude na další straně obsahovat OBSAH nabídky.

¹ Oprávněnou osobou se rozumí statutární zástupce účastníka zadávacího řízení, nebo statutárním zástupcem písemně pověřená osoba. V případě takového pověření musí být součástí nabídky plná moc, nebo jiný obdobný dokument, který uvádí rozsah oprávnění (zejména úkony za účastníka zadávacího řízení v tomto výběrovém řízení) svěřená pověřené osobě, včetně podpisu statutárního zástupce účastníka zadávacího řízení na takové listině.

HARMONOGRAM PRACÍ

HS Stochov – přístavba objektu

Objednatel: Česká republika – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje
Zhotovitel : DOMISTAV CZ a.s., Tylovická 372/16, 155 21 Praha 5 - Zličín

Činnost / týdný	1						2						3						4						5						6					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26										
Činnost / měsíce	1						2						3						4						5						6					
Převzetí staveniště - zahájení stavebních prací																																				
Bourací a demontážní práce																																				
Dobetonávka stropu, schodiště																																				
Svislé nosné konstrukce v 2.NP, věnce																																				
Vazníky, střecha																																				
KZS, okna, klempířské prvky, hromosvod, lešení, žebřík																																				
Vyzdívký v přízemí, příčky ve 2.NP																																				
Rozvody silnoproudu, slaboproudu, ZTI, ÚT a chlazení																																				
Skladby podlah, omítky																																				
Sádrokartony, tepelné izolace, keramické obklady a dlažby																																				
Malby a nátěry																																				
Kompletace silnoproudu, slaboproudu, ZTI, ÚT a chlazení																																				
Vyníl																																				
Dveře, zábradlí, hasicí přístroje																																				
Dokončení prací, předání a převzetí díla - 6 měsíců od převzetí staveniště																																				
Činnost / měsíce	1						2						3						4						5						6					
Činnost / týdný	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26										

V Praze dne 19.7.2024

Ing. Zdislav Mazur
Předseda správní rady

domiřav CZ,a.s.

Tylovická 372/16
155 21 Praha 5 - Zličín
IČO: 27481107, DIČ: CZ27481107

Ing
Zdislav
Mazur



Digitálně
podepsal Ing
Zdislav Mazur
Datum: 2024.07.22
08:03:26 +02'00'

Sídlo společnosti:
Tylovická 372/16
155 21 Praha 5 - Zličín


Telefon: 257 224 087, e-mail: domistavcz@domistav.cz, www.domistav.cz, IČ: 27481107, DIČ: CZ27481107

domistav CZ,a.s.



SEZNAM PODDODAVATELŮ - HS Stochov - přístavba objektu

	iČO	Sídlo	%
Antonín BLAHOÚT	15078043	Jilovská 1150/41, 142 00 Praha - Braník	5,05
EPZ, spol. s r.o.	27132960	Husova 424, 261 01 Příbram	11,68
PKS okna a.s.	65276507	Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	1,87
AirPlus, spol. s r.o.	25441931	Modlany 22, 417 13 Modlany	4,79
DODO for life s.r.o.	24128848	Skandinávská, 150 00 Praha-Zličín	2,82
Jan Mrázek	61012602	Bezručova 787, 252 29 Dobřichovice	10,61
JASA s.r.o.	25071815	U Dubu 1640/55, Praha 4	2,11
Radek Janovec	65445856	Ametystová 995, 153 00 Praha 5	3,14
Jan Dobrkovský	73667463	Sadová 167, Pardubice-Nemošice	7,80



Ing
Zdislav
Mazur

Digitálně
podepsal Ing
Zdislav Mazur
Datum: 2024.07.22
08:00:50 +02'00'

Ing. Zdislav Mazur
Předseda správní rady

domistav CZ,a.s.

Tylovická 372/16
155 21 Praha 5 - Zličín
IČO: 27481107, DIČ: CZ27481107

V Praze dne 22.07.2024