



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „MPS Lužánky – stropní konstrukce, podhledy a osvětlení“ ÚSEK: Zámečnické konstrukce	28
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Zámečnické konstrukce Doplnění chybějících lávek v mezistřešním prostoru NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 28 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OS MMB OD: WELLCO Brno s.r.o. DATUM: 30. 7. 2024 ODESLÁNO: POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ OSOBNĚ: _____ MAIL: _____ XXX	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění chybějících lávek v mezistřešním prostoru DOTČENÉ MÍSTO: Vnější obvodový plášť bazénové haly ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 28 - Příloha č. 1 – rozpočet“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Změnový list řeší doplnění chybějících lávek v mezistřešním prostoru (chybějící lávky u VZT potrubí) tak, aby bylo možno servisovat a přistupovat ke všem světlům. Tyto části lávek nebyly obsaženy v původní PD, pro provoz jsou však nezbytné. POKYN VYDAL: [REDACTED] DATUM: 30. 7. 2024 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – [REDACTED] [REDACTED] STAREZ-SPORT, a.s. – [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OS Magistrát města Brna – [REDACTED]

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	00040a	Rekonstrukce, zateplení střechy a výměna osvětlení v bazénové hale MPS Lužánky - Změnové listy	
Objekt:	x	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL 28	Doplnění chybějících lávek v mezistřešním prostoru	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o. Příkop 6 60200 Brno		IČO: 25337009 DIČ: CZ25337009
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			136 987,17
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			136 987,17
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %	136 987,17 CZK	
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			136 987,17 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele  _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			136 987,17	100,0
Cena celkem					136 987,17	100,0

Položkový rozpočet

S:	00040a	Rekonstrukce, zateplení střechy a výměna osvětlení v bazénové hale MPS Lužánky - Změnov
O:	x	Změnové listy
R:	ZL 28	Doplnění chybějících lávek v mezistřešním prostoru

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				136 987,17		
1	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg ZL 06 - položka č. 18 doplnění lávek 0,73*8*1,2	kg	7,00800	100,00	700,80	RTS 24/ II	Indiv
2	767-03	D+M Lávky š. 0,8 m - pozinkované, opatřeny novými syst. nátěry do agresivního prostředí, odstín dle TZ SoD, rozpočet č. 02 D.1.1 - D.1.3 Pol - položka č. 92 lávky doplnění : 429,02 Koeficient 0,20 odpočet nátěrů : -17,37*290/152,1	kg	481,70566	152,10	73 267,43	Vlastní	Indiv
3	767-09	D+M Napojení lávek - pozinkované, opatřeny novými syst. nátěry do agresivního prostředí, odstín dle TZ SoD, rozpočet č. 02 D.1.1 - D.1.3 Pol - položka č. 98 doplnění lávek 0,73*8 Koeficient 0,2 odpočet nátěrů : -0,192*290/117,31	kg	6,53336	117,31	766,43	Vlastní	Indiv
4	767-10	D+M Zábradlí - pozinkované, opatřeny novými syst. nátěry do agresivního prostředí, odstín dle TZ SoD, rozpočet č. 02 D.1.1 - D.1.3 Pol - položka č. 99 doplnění lávek : 215,78 Koeficient 0,2 odpočet nátěrů : -10,18*290/138,37	kg	237,60045	138,37	32 876,77	Vlastní	Indiv
5	767995107R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 250 do 500 kg SoD, rozpočet č. 02 D.1.1 - D.1.3 Pol - položka č. 84 lávky doplnění : 429,02*1,2 doplnění lávek : 215,78*1,2	kg	773,76000	33,90	26 230,46	RTS 24/ II	Indiv
6	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	%	1 338,41880	2,35	3 145,28	RTS 24/ II	Indiv

Položkový rozpočet


S:	00040a	Rekonstrukce, zateplení střechy a výměna osvětlení v bazénové hale MPS Lužánky - Změnov
O:	x	Změnové listy
R:	ZL 28	Doplnění chybějících lávek v mezistřešním prostoru

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
SoD, rozpočet č. 02 D.1.1 - D.1.3 Pol - položka č. 133								



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „MPS Lužánky – stropní konstrukce, podhledy a osvětlení“ ÚSEK: Konstrukce tesařské a zámečnické	29
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Konstrukce tesařské a zámečnické Hranoly + pásovina - doplnění římsa + obvodový plášť NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 29 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OS MMB OD: WELLCO Brno s.r.o. DATUM: 30. 7. 2024 ODESLÁNO: POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ OSOBNĚ: _____ MAIL: _____ XXX	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Hranoly + pásovina - doplnění římsa + obvodový plášť DOTČENÉ MÍSTO: Vnější obvodový plášť bazénové haly ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 29 - Příloha č. 1 – rozpočet“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Doplnění prvků pro uchycení trapézového plechu obvodového pláště – díky zvýšení nových říms oproti původním římsám není možné provést ve spodní části uchycení ke stávajícím paždíkům – tyto budou skryty v římsě. POKYN VYDAL [REDACTED] DATUM: 30. 7. 2024 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – [REDACTED] STAREZ-SPORT, a [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OS Magistrát města Brna – [REDACTED]

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	00040a	Rekonstrukce, zateplení střechy a výměna osvětlení v bazénové hale MPS Lužánky - Změnové listy	
Objekt:	x	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL 29	Hranoly + pásovina - doplnění římsa + obvodový plášť	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o. Příkop 6 60200 Brno		IČO: 25337009 DIČ: CZ25337009
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			53 579,47
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			53 579,47
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		53 579,47 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			53 579,47 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele  _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
762	Konstrukce tesařské	PSV			424,93	0,8
766	Konstrukce truhlářské	PSV			33 990,00	63,4
767	Konstrukce zámečnické	PSV			19 164,54	35,8
Cena celkem					53 579,47	100,0

Položkový rozpočet

S:	00040a	Rekonstrukce, zateplení střechy a výměna osvětlení v bazénové hale MPS Lužánky - Změnov
O:	x	Změnové listy
R:	ZL 29	Hranoly + pásovina - doplnění římsa + obvodový plášť

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 762		Konstrukce tesařské				424,93		
1	762911121R00	Impregnace řeziva lakovakuová Bochemit QB	m3	0,22400	1 897,00	424,93	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		Nová položka - RTS 2024/I						
		Odkaz na mn. položky pořadí 6		0,22400				
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				33 990,00		
2	766-02	D+M Dřevěný hranol 110x60 mm, ozn. T/02, včetně spojovacího materiálu	m	113,30000	300,00	33 990,00	Vlastní	Indiv
		SoD, rozpočet č. 02 D.1.1 - D.1.3 Pol - položka č. 71						
		-62-49+60*2+47*2		103,00000				
		Koeficient 0,10		10,30000				
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				19 164,54		
3	767585103R00	Montáž pomocných konstrukcí-přístřešením	m	50,40000	240,00	12 096,00	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		Nová položka - RTS 2024/I						
		3,15*8*2		50,40000				
4	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	17,91000	200,00	3 582,00	RTS 24/ II	Indiv
		ZL 06. položka č. 17						
		pásovina 50/5 - 1,99 kg/mb : 1,99*0,5*9*2		17,91000				
5	13227700R	Tyč ocelová plochá S235JR, rozměr 50 x 5 mm	t	0,02149	33 360,00	716,91	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		Nová položka - RTS 2024/I						
		Odkaz na mn. položky pořadí 4		17,91000*0,001		0,01791		
		Koeficient 0,2		0,00358				
6	605152001R	Hranolek stavební SM do 100 x 100 mm, 1 - 4 m	m3	0,22400	10 400,00	2 329,60	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		Nová položka - RTS 2024/I						
		doplnění hranolů - materiál 0,05*0,08*3,5*8*2		0,22400				
7	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	%	187,24510	2,35	440,03	RTS 24/ II	Indiv
		SoD, rozpočet č. 02 D.1.1 - D.1.3 Pol - položka č. 133						

Položkový rozpočet

S:	00040a	Rekonstrukce, zateplení střechy a výměna osvětlení v bazénové hale MPS Lužánky - Změnov
O:	x	Změnové listy
R:	ZL 29	Hranoly + pásovina - doplnění římsa + obvodový plášť

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------------	------------------



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „MPS Lužánky – stropní konstrukce, podhledy a osvětlení“ ÚSEK: Nátěry	30												
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%; vertical-align: top;">NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Nátěry Římsy prosklené fasády – nálezový stav prvků</td><td style="width: 50%; vertical-align: top;">NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 30 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</td></tr></table>		NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Nátěry Římsy prosklené fasády – nálezový stav prvků	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 30 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:										
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Nátěry Římsy prosklené fasády – nálezový stav prvků	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 30 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:												
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OS MMB</td><td style="width: 33%;">OD: WELLCO Brno s.r.o.</td><td style="width: 33%;">DATUM: 30. 7. 2024</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: _____</td><td>POŠTOU: _____</td><td>KURÝR: _____</td></tr><tr><td></td><td>FAX: _____</td><td>OSOBNĚ: _____</td></tr><tr><td></td><td>MAIL _____</td><td>XXX _____</td></tr></table>		KOMU: OS MMB	OD: WELLCO Brno s.r.o.	DATUM: 30. 7. 2024	ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____		FAX: _____	OSOBNĚ: _____		MAIL _____	XXX _____
KOMU: OS MMB	OD: WELLCO Brno s.r.o.	DATUM: 30. 7. 2024											
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____											
	FAX: _____	OSOBNĚ: _____											
	MAIL _____	XXX _____											
PŘEDMĚT ZMĚNY: Římsy prosklené fasády – nálezový stav prvků DOTČENÉ MÍSTO: Vnější obvodový plášť bazénové haly - římsy ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 30 - Příloha č. 1 – rozpočet“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:													
POPIS ZMĚNY: Nálezový stav prvků ukrytých pod stávajícími římsami na jižní a západní straně, kdy ocelové prvky uchycení obvodového proskleného pláště jsou zkorodované a je nutná jejich sanace – očištění, odstranění nesoudržných částí a nový nátěr. <table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%;">POKYN VYDAL: Ing. [REDACTED]</td><td style="width: 50%;">DATUM: 30. 7. 2024</td></tr></table> TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		POKYN VYDAL: Ing. [REDACTED]	DATUM: 30. 7. 2024										
POKYN VYDAL: Ing. [REDACTED]	DATUM: 30. 7. 2024												
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM - [REDACTED] STAREZ-SPORT, a.s. [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OS Magistrát města Brna - [REDACTED]												

Mp-TÚ1100-01

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	00040a	Rekonstrukce, zateplení střechy a výměna osvětlení v bazénové hale MPS Lužánky - Změnové listy	
Objekt:	x	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL 30	Římsy prosklené fasády - nálezový stav prvků	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o. Příkop 6 60200 Brno		IČO: 25337009 DIČ: CZ25337009
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			4 484,51
PSV			559 317,85
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			563 802,36
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		563 802,36 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			563 802,36 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele  _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
711	Izolace proti vodě	PSV			7 846,92	1,4
713	Izolace tepelné	PSV			18 020,42	3,2
762	Konstrukce tesařské	PSV			9 000,00	1,6
764	Konstrukce klempířské	PSV			556,80	0,1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			54 953,39	9,7
767	Konstrukce zámečnické	PSV			20 976,61	3,7
783	Nátěry	PSV			258 391,31	45,8
784	Malby	PSV			189 572,40	33,6
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			4 484,51	0,8
Cena celkem					563 802,36	100,0

Položkový rozpočet

S:	00040a	Rekonstrukce, zateplení střechy a výměna osvětlení v bazénové hale MPS Lužánky - Změnov
O:	x	Změnové listy
R:	ZL 30	Římsy prosklené fasády - náleзовý stav prvků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 711		Izolace proti vodě				7 846,92		
1	711170201R01	Odstranění izolace proti vlhkosti na ploše svislé, fólie, lepená k podkladu	m2	55,26000	142,00	7 846,92	Vlastní	Indiv
		Nová položka - CN						
		parozábrana umístěná za PUR deskami - svislá - strana jih a západ : 0,5*(62,02+48,5)		55,26000				
Díl: 713		Izolace tepelné				18 020,42		
2	713-02	Dod - vícevrstvá samolepící parozábrana vyrobená z křížně laminované PE vrstvy, s horní vrstvou z hliníkové fólie a „hot-melt“ lepidla na zadní straně	m2	60,43950	60,40	3 650,55	Vlastní	Indiv
		Rozpočet D. I. I-D. 1.3 - položka č. 39						
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 - 54,94500		54,94500				
		Koeficient 0,1		5,49450				
3	713-03	Montáž parozábrany s přelepením spojů	m2	54,94500	80,50	4 423,07	Vlastní	Indiv
		Rozpočet D. I. I-D. 1.3 - položka č. 40						
		S1 - přidání - napojení okenních stěn na parozábranu vodorovnou : 0,45*(62+49)		49,95000				
		Koeficient 0,1		4,99500				
4	713103322R01	Odstranění tepelné izolace stěn, lepené, z desek PUR II 100 mm	m2	55,26000	180,00	9 946,80	Vlastní	Indiv
		Nová položka - CN						
		PUR desky za oplechováním - strana jih a západ 0,5*(62,02+48,5)		55,26000				
Díl: 762		Konstrukce tesařské				9 000,00		
5	762-1	vyřezání otvorů do Cetris desek - v místě uchycení LOP	kus	30,00000	300,00	9 000,00	Vlastní	Indiv
		Nová položka - CN						
		300x150 - 30		30,00000				

Položkový rozpočet

S:	00040a	Rekonstrukce, zateplení střešy a výměna osvětlení v bazénové hale MPS Lužánky - Změnov
O:	x	Změnové listy
R:	ZL 30	Římsy prosklené fasády - nálezový stav prvků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 764		Konstrukce klempířské				556,80		
6	764421830R00	Demontáž oplechování říms, rš od 100 do 200 mm	m	12,00000	46,40	556,80	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		Nová položka - RTS 2024/I						
		oplechování fasád na stěnách západ a jih 4+8		12,00000				
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				54 953,39		
7	766-07	Obložení obvodové stěny - bez dodávky materiálu	m	222,00000	140,00	31 080,00	Vlastní	Indiv
		Rozpočet D.1.1-D.1.3 - položka č. 76						
		(62+49)*2		222,00000				
8	60623314R	Překlička vodovzdorná BO/SM tl. 21 mm jak. C/C 9 vrstev, 2500x1250 mm	m2	61,05000	376,00	22 954,80	RTS 24/ II	RTS 23/ II
		ZL 11 - položka č. 2						
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 222,00000*0,275		61,05000				
9	998766203R00	Přesun hmoí pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m	%	540,34800	1,70	918,59	RTS 24/ II	Indiv
		Rozpočet D.1.1-D.1.3 - položka č. 80						
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				20 976,61		
10	767134801R00	Demontáž oplechování stěn plechy nýloványými	m2	61,26840	94,80	5 808,24	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		Nová položka - RTS 2024/I						
		oplechování PUR desek jih a západ : 0,62*(54,02+44,8)		61,26840				
11	767999801R00	Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 50 kg	kg	261,52368	58,00	15 168,37	RTS 24/ II	Indiv
		Rozpočet Zl 06 - položka č. 19						
		kotvy od stávajícího kotvení prosklených stěn, L 50x50x5, délka 1 ks 0,65 m, celkem 28*2 ks, hm. 3,85 kg/mb : 56*3,85*0,65		140,14000				
		plechy L kotvené k ležatým U nosníkům, ke kterým byla kotvená PUR izolace : (0,06+0,014)*(48,5+54,02)*16		121,38368				
Díl: 783		Nátěry				258 391,31		

Položkový rozpočet

S:	00040a	Rekonstrukce, zateplení střechy a výměna osvětlení v bazénové hale MPS Lužánky - Změnov
O:	x	Změnové listy
R:	ZL 30	Římsy prosklené fasády - nálezový stav prvků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
12	78301	očištění od prachu po čištění konstrukcí od náteru	m2	105,97300	95,00	10 067,44	Vlastní	Indiv
		Rozpočet ZL 18 - položka č. 3						
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 105,97300		105,97300				
13	783108813R01	Předúprava a čištění povrchů lokální pomocí jehel/kartáčování/broušení	mb	351,06000	650,00	228 189,00	Vlastní	Indiv
		Nová položka - CN						
		U200 ležaté - část - jih : 54,02		54,02000				
		plech mezi profily - jih : 54,02		54,02000				
		T80 profil - jih : 54,02		54,02000				
		T80 profil - západ : 48,5		48,50000				
		U200 ležaté - část - západ : 48,5		48,50000				
		plech mezi profily - západ : 48,5		48,50000				
		I 120 nosníky k uchycení táhel : 2,9*15		43,50000				
14	783903811R01	Odmaštění chemickými rozpouštědly	m2	105,97300	190,00	20 134,87	Vlastní	Indiv
		Rozpočet ZL 18 - položka č. 5						
		U200 ležaté - část - jih : (0,075+0,1+0,04)*54,02		11,61430				
		plech mezi profily - jih : (0,28+0,055+0,05)*54,02		20,79770				
		T80 profil - jih : (0,08+0,07)*2*54,02		16,20600				
		T80 profil - západ : (0,08+0,07)*2*48,5		14,55000				
		U200 ležaté - část - západ : (0,075+0,1+0,04)*48,5		10,42750				
		plech mezi profily - západ : (0,15+0,055+0,05)*48,5		12,36750				
		I 120 nosníky k uchycení táhel : (0,055*4+0,12*2)*2,9*15		20,01000				
Díl: 784		Malby				189 572,40		
15	784561010RTx	Nátěr konstrukcí HEMPEL	bm	351,06000	540,00	189 572,40	RTS 24/ II	Indiv
		Nová položka - CN						
		U200 ležaté - část - jih : 54,02		54,02000				
		plech mezi profily - jih : 54,02		54,02000				

Položkový rozpočet


S:	00040a	Rekonstrukce, zateplení střechy a výměna osvětlení v bazénové hale MPS Lužánky - Změnov
O:	x	Změnové listy
R:	ZL 30	Římsy prosklené fasády - nálezový stav prvků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		T80 profil - jih 54,02		54,02000				
		T80 profil - západ 48,5		48,50000				
		U200 ležaté - část - západ 48,5		48,50000				
		plech mezi profily - západ 48,5		48,50000				
		I 120 nosníky k uchycení láhel 2,9*15		43,50000				
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				4 484,51		
16	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	3,23231	244,00	788,68	Vlastní	Indiv
		Rozpočet D.1.1-D.1.3 - položka č. 140						
17	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	61,41391	17,10	1 050,18	RTS 24/ II	Indiv
		Rozpočet D.1.1-D.1.3 - položka č. 141						
18	979086112R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, ,	t	3,23231	174,00	562,42	Vlastní	Indiv
		Rozpočet D.1.1-D.1.3 - položka č. 139						
19	979087312R00	Vodorovné přemístění sutí nošením k místu nakládky vodorovné přemístění vybouraných hmot nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m	t	3,23231	340,00	1 098,99	Vlastní	Indiv
		Rozpočet D.1.1-D.1.3 - položka č. 143						
20	979087392R00	Vodorovné přemístění sutí nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti vybouraných hmot,	t	6,46462	147,00	950,30	RTS 24/ II	Indiv
		Rozpočet D.1.1-D.1.3 - položka č. 144						
21	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	3,23231	10,50	33,94	RTS 24/ II	Indiv
		Rozpočet D.1.1-D.1.3 - položka č. 145						



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „MPS Lužánky – stropní konstrukce, podhledy a osvětlení“ ÚSEK: Montáž VZT zařízení		31
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Montáž VZT zařízení Větrání chlorovny – průchod římsou NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 31 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: OS MMB OD: WELLCO Brno s.r.o. DATUM: 30. 7. 2024 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: XXX MAIL		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Větrání chlorovny – průchod římsou DOTČENÉ MÍSTO: Vnější obvodový plášť bazénové haly – jižní fasáda ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 31 - Příloha č. 1 – rozpočet“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Při provádění prací na venkovní římse na jižní fasádě bylo zjištěno, že stávající potrubí větrání chlorovny koliduje s novou skladbou římsy – toto potrubí je nutno přesunout nad římsu, provést nové dopojení a zaklopení tohoto potrubí dřevěnou konstrukcí s PVC fólií napojenou na fólii římsy. POKYN VYDAL: [REDACTED] DATUM: 30. 7. 2024 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – [REDACTED] STAREZ-SPORT, a.s. [REDACTED]		SPRÁVCE STAVBY: OS Magistrát města Brna [REDACTED]

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	00040a	Rekonstrukce, zateplení střechy a výměna osvětlení v bazénové hale MPS Lužánky - Změnové listy	
Objekt:	x	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL 31	Větrání chlorovny - průchod římsou	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o. Příkop 6 60200 Brno		IČO: 25337009 DIČ: CZ25337009
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			17 000,00
MON			31 500,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			48 500,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		48 500,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			48 500,00 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele  _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
762	Konstrukce tesařské	PSV			17 000,00	35,1
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			31 500,00	64,9
Cena celkem					48 500,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	00040a	Rekonstrukce, zateplení střechy a výměna osvětlení v bazénové hale MPS Lužánky - Změnov
O:	x	Změnové listy
R:	ZL 31	Větrání chlorovny - průchod římsou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 762		Konstrukce tesařské				17 000,00		
1	762x1	Vyříznutí a posun L + Cetris desky - svislá část - v místě potrubí	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00	Vlastní	Indiv
		Nová položka - CN						
2	762x2	konstrukce opláštění potrubí větrání chlorovny viz popis	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00	Vlastní	Indiv
		- na provedenou římsu namontovány střešní latě vodorovně i svisle - ze střešních latí provedena dále konstrukce pro opláštění potrubí - provedení opláštění potrubí z topolové překližky - položení geotextilie - montáž vlnitých lišt koutových, rohových, okapní - provedení povlakové krytiny z PVC fólie shodně s fólií říms						
		Nová položka - CN						
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení				31 500,00		
3	M24x1	Dodávka a montáž nového potrubí větrání chlorovny	kpl	1,00000	30 000,00	30 000,00	Vlastní	Indiv
		Dodávka a montáž potrubí odolnému vůči chloru - větrání chlorovny. Potrubí vyrobeno na míru podle nákresu. spojováno šrouby s matkami (nerez). Nová položka - CN						
4	M24x2	Demontáž stávajícího potrubí větrání chlorovny	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00	Vlastní	Indiv
		Nová položka - CN						



Mp-TÚ1100-01

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	00040a	Rekonstrukce, zateplení střechy a výměna osvětlení v bazénové hale MPS Lužánky - Změnové listy	
Objekt:	x	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL 32	Poklop + schodiště do mezistřešního prostoru	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o. Příkop 6 60200 Brno		IČO: 25337009 DIČ: CZ25337009
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			78 410,89
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			78 410,89
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		78 410,89 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			78 410,89 CZK
v _____ _____ Za zhotovitele dne _____ _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			78 410,89	100,0
Cena celkem					78 410,89	100,0

Položkový rozpočet

S:	00040a	Rekonstrukce, zateplení střechy a výměna osvětlení v bazénové hale MPS Lužánky - Změnov
O:	x	Změnové listy
R:	ZL 32	Poklop + schodiště do mezistřešního prostoru


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				78 410,89		
1	767-1	Vnitřní schodiště bazénové haly vč. poklopu - viz nákres	kpl	1,00000	78 410,89	78 410,89	Vlastní	Indiv

Nová položka - CN



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „MPS Lužánky – stropní konstrukce, podhledy a osvětlení“ ÚSEK: Konstrukce zámečnické	33
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Konstrukce zámečnické Nerezový tubus servisního přístupu k osvětlení NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 33 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OS MMB OD: WELLCO Brno s.r.o. DATUM: 30. 7. 2024 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL: XXX	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Nerezový tubus servisního přístupu k osvětlení DOTČENÉ MÍSTO: Meziprostor nad bazénovou halou ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 33 - Příloha č. 1 – rozpočet“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Do podhledového prostoru bylo nutno doplnit ke každému svítidlu nerezový přístupový tubus, tak aby při případné demontáži nebo výměně svítidla nedocházelo k propadávání materiálu podhledu do prostoru haly. POKYN VYDAL: [REDACTED] DATUM: 30. 7. 2024 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM [REDACTED] STAREZ-SPORT, a.s. [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OS Magistrát města Brna [REDACTED]

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	00040a	Rekonstrukce, zateplení střechy a výměna osvětlení v bazénové hale MPS Lužánky - Změnové listy	
Objekt:	x	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL 33	Nerezový tubus servisního přístupu k osvětlení	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o. Příkop 6 60200 Brno		IČO: 25337009 DIČ: CZ25337009
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			99 685,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			99 685,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		99 685,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			99 685,00 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele  _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			99 685,00	100,0
Cena celkem					99 685,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	00040a	Rekonstrukce, zateplení střechy a výměna osvětlení v bazénové hale MPS Lužánky - Změnové listy
O:	x	Změnové listy
R:	ZL 33	Nerezový tubus servisního přístupu k osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				99 685,00		
1	767-1	Dodávka nerezového tubusu 740x740x500 mm, tl. 0,8 mm	kus	29,00000	2 080,00	60 320,00	Vlastní	Indiv
		Nová položka - CN						
2	767-2	Montáž tubusu	kus	29,00000	800,00	23 200,00	Vlastní	Indiv
		Nová položka - CN						
3	767-3	Doprava tubusů na stavbu	kpl	2,00000	1 580,00	3 160,00	Vlastní	Indiv
		Nová položka - CN						
4	767-4	provedení TI MW 500 mm do tubusu pro snadné vytážení (bez TI)	kus	29,00000	270,00	7 830,00	Vlastní	Indiv
		Nová položka - CN						
5	767-5	přesun hmot nerez	kpl	1,00000	2 300,00	2 300,00	Vlastní	Indiv
		Nová položka - CN						
6	767-6	Návrh, vytvoření šablony, VRN	kus	1,00000	2 875,00	2 875,00	Vlastní	Indiv
		Nová položka - CN						




PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „MPS Lužánky – stropní konstrukce, podhledy a osvětlení“ ÚSEK: Veškeré konstrukce		34
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Veškeré konstrukce MNP – konečné vyčíslení – římsy, podhled, atd NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 34 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: OS MMB OD: WELLCO Brno s.r.o. DATUM: 26. 7. 2024 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL: XXX		
PŘEDMĚT ZMĚNY: MNP – konečné vyčíslení – římsy, podhled, atd. DOTČENÉ MÍSTO: Vnější obvodový plášť bazénové haly, bazénová hala ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 34 - Příloha č. 1 – rozpočet“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Odpočet neprováděných prací ze SoD – lišty zateplení – v PD uvažovány na všech 4 stranách, skutečnost pouze na prosklených fasádách; odstranění stávajících materiálů na římsách + nové materiály – VV se v některých položkách překrývá s VV vnitřní bazénové haly. POKYN VYDAL: [REDACTED] DATUM: 26. 7. 2024 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – [REDACTED] [REDACTED] STAREZ-SPORT, a.s. [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OS Magistrát města Brna – [REDACTED]	



Mp-TÚ1100-01

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	00040a	Rekonstrukce, zateplení střechy a výměna osvětlení v bazénové hale MPS Lužánky - Změnové listy	
Objekt:	x	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL 34	MNP - konečné vyčíslení - římsy, podhled atd	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o. Příkop 6 60200 Brno		IČO: 25337009 DIČ: CZ25337009
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			-54 554,11
PSV			-216 183,70
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-270 737,81
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-270 737,81 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			-270 737,81 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele  _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			-41 636,10	15,4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-29,50	0,0
711	Izolace proti vodě	PSV			-3 971,51	1,5
713	Izolace tepelné	PSV			-154 134,18	56,9
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-24 677,11	9,1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-33 400,90	12,3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			-12 888,51	4,8
Cena celkem					-270 737,81	100,0

Položkový rozpočet

S:	00040a	Rekonstrukce, zateplení střechy a výměna osvětlení v bazénové hale MPS Lužánky - Změnov
O:	x	Změnové listy
R:	ZL 34	MNP - konečné vyčíslení - římsy, pohled atd

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				-41 636,10		
1	622421491R00	Doplňky zateplovacích systémů rohová lišta	m	-122,10000	119,00	-14 529,90	RTS 24/ I	Indiv
		SoD, rozpočet č. 02 D.1.1 - D.1.3 Pol - položka č. 5						
		-111		-111,00000				
		Koeficient 0,1		-11,10000				
2	622421492R00	Doplňky zateplovacích systémů okenní lišta	m	-122,10000	115,00	-14 041,50	RTS 24/ I	Indiv
		SoD, rozpočet č. 02 D.1.1 - D.1.3 Pol - položka č. 6						
		-2*111+111		-111,00000				
		Koeficient 0,1		-11,10000				
3	622421494R00	Doplňky zateplovacích systémů podparapetní lišta s tkaninou	m	-122,10000	107,00	-13 064,70	RTS 24/ I	Indiv
		SoD, rozpočet č. 02 D.1.1 - D.1.3 Pol - položka č. 7						
		-2*111+111		-111,00000				
		Koeficient 0,1		-11,10000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-29,50		
4	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	-0,02442	1 208,00	-29,50	RTS 24/ II	Indiv
		SoD, rozpočet č. 02 D.1.1 - D.1.3 Pol - položka č. 21						
Díl: 711		Izolace proti vodě				-3 971,51		
5	711140101R00	Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,1vrst	m2	-202,55600	18,70	-3 787,80	Vlastní	Indiv
		SoD, rozpočet č. 02 D.1.1 - D.1.3 Pol - položka č. 29						
		Přesah římsy -2*111+0,4*48+0,4*0,61		-202,55600				
6	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svíse do 60 m	%	-37,87800	4,85	-183,71	RTS 24/ II	Indiv
		SoD, rozpočet č. 02 D.1.1 - D.1.3 Pol - položka č. 31						
Díl: 713		Izolace tepelné				-154 134,18		
7	713-01A	Odstranění tepelné izolace - křemelinové desky - tl. do 10 cm	m	-111,00000	18,20	-2 020,20	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	00040a	Rekonstrukce, zateplení střechy a výměna osvětlení v bazénové hale MPS Lužánky - Změnov
O:	x	Změnové listy
R:	ZL 34	MNP - konečné vyčíslení - římsy, podhled atd

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		SoD, rozpočet č. 02 D.1.1 - D.1.3 Pol - položka č. 38 Přesah římsy - -111		-111,00000				
8	713100812R00	Odstranění tepelné izolace, PUR desky tl.do 5 cm	m2	-807,66800	18,20	-11 059,56	Vlastní	Indiv
		SoD, rozpočet č. 02 D.1.1 - D.1.3 Pol - položka č. 43 Odkaz na mn. položky pořadí 5 - -202,55600*3		-607,66800				
9	713101321R00	Odstranění tepelné izolace z minerálních vláken obalených v PE fólii, do 50 mm	m2	-202,55600	47,80	-9 682,18	Vlastní	Indiv
		SoD, rozpočet č. 02 D.1.1 - D.1.3 Pol - položka č. 45 Odkaz na mn. položky pořadí 5 - -202,55600		-202,55600				
10	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	-100,00000	183,50	-18 350,00	Vlastní	Indiv
		SoD, rozpočet č. 02 D.1.1 - D.1.3 Pol - položka č. 35 Začátek provozního součtu 2*111*0,9		199,80000				
		Konec provozního součtu -200/2		-100,00000				
11	63151549R	deska izolační fasádní; minerální vlákno; orientace vláken rovnoběžná; tl. 200,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/mK; R = 5,550 m2K/W; obj. hmotnost 150,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	-110,00000	1 000,00	-110 000,00	Vlastní	Indiv
		SoD, rozpočet č. 02 D.1.1 - D.1.3 Pol - položka č. 49 Odkaz na mn. položky pořadí 35 - -200,00000/2		-100,00000				
		Koeficient 0,1		-10,00000				
12	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m	%	-1 511,11940	2,00	-3 022,24	RTS 24/ II	Indiv
		SoD, rozpočet č. 02 D.1.1 - D.1.3 Pol - položka č. 50						
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-24 677,11		

Položkový rozpočet

S:	00040a	Rekonstrukce, zateplení střešy a výměna osvětlení v bazénové hale MPS Lužanky - Změnov
O:	x	Změnové listy
R:	ZL 34	MNP - konečné vyčíslení - římsy, podhled atd

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
13	766601211R00	Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiéř - fólie parotěsná šířky 70 mm samolepicí, výplň PU pánou, exteriér - páska paropropusná šířky 10 mm, tl. 2/10 mm expanzní,	m	-135,38800	117,50	-15 908,09	Vlastní	Indiv
SoD, rozpočet č. 02 D.1.1 - D.1.3 Pol - položka č. 69								
-2*111				-222,00000				
Koeficient 0,1				-22,20000				
(54,22+44,7)*1,1				108,81200				
14	59590741R	deska cementotřísková l = 3 350 mm; š = 1 250 mm; tl. 20,0 mm; povrch hladký	m2	-17,70450	472,00	-8 356,52	Vlastní	Indiv
SoD, rozpočet č. 02 D.1.1 - D.1.3 Pol - položka č. 79								
Odkaz na mn. položky pořadí 76 . -				-16,09500				
222,00000*0,675+111*0,445+111*0,76								
Koeficient 0,1				-1 60950				
15	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m	%	-242,64610	1,70	-412,50	RTS 24/ II	Indiv
SoD, rozpočet č. 02 D.1.1 - D.1.3 Pol - položka č. 80								
Díl: 767		Konstrukce zámečnické			-33 400,90			
16	767581801R0A1	Demontáž podhledů - kazet, včetně nosného rámu	m	-111,00000	294,00	-32 634,00	Vlastní	Indiv
SoD, rozpočet č. 02 D.1.1 - D.1.3 Pol - položka č. 126								
Přesah římsy - děrované kazety - 2*111+111				-111,00000				
17	998767203R00	Přesun hmot pro kovové slávební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	%	-326,34000	2,35	-766,90	RTS 24/ II	Indiv
SoD, rozpočet č. 02 D.1.1 - D.1.3 Pol - položka č. 133								
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot			-12 888,51			
18	979-01	Poplatek za uložení suti - PUR desky	t	-0,22300	2 400,00	-535,20	Vlastní	Indiv
SoD, rozpočet č. 02 D.1.1 - D.1.3 Pol - položka č. 150								
19	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	-3,40300	244,00	-830,33	Vlastní	Indiv
SoD, rozpočet č. 02 D.1.1 - D.1.3 Pol - položka č. 140								

Položkový rozpočet

S:	00040a	Rekonstrukce, zateplení střechy a výměna osvětlení v bazénové hale MPS Lužánky - Změnov
O:	x	Změnové listy
R:	ZL 34	MNP - konečné vyčíslení - římsy, pohled atd

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 -3,40300		-3,40300				
20	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	-64,65700	17,10	-1 105,63	RTS 24/ II	Indiv
		SoD, rozpočet č. 02 D.1.1 - D.1.3 Pol - položka č. 141		-3,40300				
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 -3,40300		-61,25400				
		Koeficient 18						
21	979086112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, ,	t	-3,40300	174,00	-592,12	Vlastní	Indiv
		SoD, rozpočet č. 02 D.1.1 - D.1.3 Pol - položka č. 139		-3,40300				
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 -3,40300		-3,40300				
22	979087312R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění vybouraných hmot nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m	t	-3,40300	340,00	-1 157,02	Vlastní	Indiv
		SoD, rozpočet č. 02 D.1.1 - D.1.3 Pol - položka č. 143		-3,40300				
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 -3,40300		-6,80600				
23	979087392R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti vybouraných hmot,	t	-6,80600	147,00	-1 000,48	RTS 24/ II	Indiv
		SoD, rozpočet č. 02 D.1.1 - D.1.3 Pol - položka č. 144		-6,80600				
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 -3,40300*2		-3,40300				
24	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	-3,40300	10,50	-35,73	RTS 24/ II	Indiv
		SoD, rozpočet č. 02 D.1.1 - D.1.3 Pol - položka č. 145		-0,22300				
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 -0,22300		-0,98600				
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 -0,98600		-2,19400				
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 -2,19400		-2,19400				
25	979990121R00	Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302	t	-0,98600	2 400,00	-2 366,40	RTS 24/ II	Indiv
		SoD, rozpočet č. 02 D.1.1 - D.1.3 Pol - položka č. 147						

Položkový rozpočet

S:	00040a	Rekonstrukce, zateplení střechy a výměna osvětlení v bazénové hale MPS Lužánky - Změnov
O:	x	Změnové listy
R:	ZL 34	MNP - konečné vyčíslení - římsy, podhled atd

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
26	979990144R00	Poplatek za uložení suti - minerální vata, skupina odpadu 170604	t	-2,19400	2 400,00	-5 265,60	RTS 24/ II	Indiv

SoD, rozpočet č. 02 D.1.1 - D.1.3 Pol - položka č. 148