

Název díla:	Kasárna Jičín, výstavba dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství		
Objekt:	SO 201		
Objednatel:	město Jičín		
Zhotovitel:	Společnost pro výstavbu kasárna Jičín		
TDS:			
Projektant:			
Popis změny: Výstavba nové opěrné žb. zdi dl. 20.5 m			
Odůvodnění změny: Důvodem výstavby nové opěrné zdi byla realizace vodovodu. Trasa nového vodovodu vedla pod stávající kamennou zídou (SO 201), která musela být kvůli výstavbě vodovodu odstraněna. Převýšení terénu v těchto místech neumožňuje plynulé napojení a proto, AD navrhl novou opěrnou zeď, která řeší převýšení terénu mezi Lipovou alejí a komunikací ČSA.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	-
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	-
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	ANO
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. (4) Zákona	-
		§ 222 odst. (5) Zákona	-
		§ 222 odst. (6) Zákona	ANO
		§ 222 odst. (7) Zákona	-
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	Provedeno
		dodatek k PD	-
dokumentace skut. provedení		-	
jiné		-	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		788 342,02 Kč
	celkem v Kč bez DPH (všech dodatků)		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		0,00 Kč
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		zhotovitel
	náklady na změnu v Kč bez DPH		788 342,02 Kč
	Výše DPH / sazba:	21%	165 551,82 Kč
	náklady na změnu vč. DPH údaje o dosud schválených změnách jsou vedeny v		953 893,84 Kč
termíny	Termín realizace změny:	viz. stavební deník	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	není	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	rozpočet změny		



ZBV č. 17 Opěrná zed' 2

Stavba: 19017, KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

Objekt: Stavba:19017, KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

Rozpočet: 201, OPĚRNÉ ZDI

Objednatel: Město Jičín

Zhotovitel dokumentace: Valbek, spol. s r.o.

Zhotovitel: EUROVIA CZ a. s.

Rozpočet:

Základní cena: 4 154 139,63 Kč

Cena - celkem: 5 189 240,00 Kč

DPH: 1 089 740,40 Kč

Cena s daní: 6 278 980,40 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jedn.: 5 189 240,00 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání: 02.05.2019

ZBV - celkem:

Cena - celkem: 788 342,02 Kč

DPH: 165 551,82 Kč

Cena s daní: 953 893,84 Kč

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 02.07.2024



Položky ZBV č. 17

Stavba: 19017, KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
Objekt: Stavba:19017, KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

Rozpočet: 201, OPĚRNÉ ZDI

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0 - Všeobecné konstrukce a práce							
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	94,694		
			<i>dle pol.č.17120: $94,694m^3=94,694 [A]$</i>				
2	014102	B	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	21,983		
			<i>JC převzata ze stavebního objektu SO801.</i> <i>z pol.č.96616: $8,793m^3*2,5t/m^3=21,983 [A]$</i>				
3	014102	C	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	6,360		
			<i>JC převzata ze stavebního objektu SO801.</i> <i>z pol.č.96613: $2,544m^3*2,5t/m^3=6,360 [A]$</i>				
4	014102	A	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	31,597		
			<i>JC převzata ze stavebního objektu SO801.</i> <i>z pol.č.96615: $13,738m^3*2,3t/m^3=31,597 [A]$</i>				
5	014201		POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA	M3	61,824		
			<i>JC převzata ze stavebního objektu SO801.</i> <i>dle pol.č.12573: $61,824m^3=61,824 [A]$</i>				
						Celkem	
1 - Zemní práce							
6	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	61,824		
			<i>natěžení a dovoz vhodné zeminy z pol.č.17411: $61,824m^3=61,824 [A]$</i>				
7	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	94,694		
			<i>JC převzata ze stavebního objektu SO801.</i> <i>rub zdi: $19,20*1,62m^2+19,20*1,80*0,80=58,752 [A]$</i> <i>líc zdi: $19,20*1,24m^2=23,808 [B]$</i> <i>pod zdi: $19,20*0,632m^2=12,134 [C]$</i> <i>Celkem: $A+B+C=94,694 [D]$</i>				

9	17120	JC převzata ze stavebního objektu SO801. ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	94,694
uložení výkopu na skládku z pol.č.13173: 94,694m3=94,694 [A]				
11	17411	JC převzata ze stavebního objektu SO801. ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	61,824
rub zdi: 19,20*1,62m2+19,20*1,80*0,20=38,016 [A] líc zdi: 19,20*1,24m2=23,808 [B] Celkem: A+B=61,824 [C]				
14	17581	JC převzata ze stavebního objektu SO801. OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	20,736
ochranný obsyp: 19,20*1,80*0,60=20,736 [A]				
				Celkem
2 - Základy				
16	261514	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 35MM	M	92,400
část A, pro kotvení římsy: 462ks*0,20=92,400 [A]				
18	272324	Položka převzata z oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací OTSKP 2024 Expertní ceny. ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30	M3	12,288
část B: 19,20*0,80*0,80=12,288 [A]				
19	272365	Položka převzata z oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací OTSKP 2024 Expertní ceny. VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	T	1,701
z výkresu výztuže: 1,701t=1,701 [A]				
Položka převzata z oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací OTSKP 2024 Expertní ceny.				
				Celkem
3 - Svislé konstrukce				
24	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	1,690
část B: 19,20*0,088m2=1,690 [A]				
25	317365	Položka převzata z oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací OTSKP 2024 Expertní ceny. VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	0,292

z výkresu výztuže: $0,292t=0,292 [A]$

Položka převzata z oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací OTSKP 2024 Expertní ceny.

27	32711	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ BETON ZTRACENÉ BEDNĚNÍ VČ VÝPLNĚ BETONEM	M3	9,984
----	-------	---	----	-------

*část B: $19,20*1,30*0,40=9,984 [A]$*

29	327212.R	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC REPLIKA KYKLOPSKÉHO ZDIVA Z PÍSKOVCE	M3	3,110
----	----------	---	----	-------

*část B: $19,20*0,162m^2=3,110 [A]$*

Celkem

4 - Vodorovné konstrukce

38	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	3,193
----	--------	--	----	-------

*část B. pod základ: $19,35*1,10*0,15=3,193 [A]$*

JC převzata ze stavebního objektu SO351.

Celkem

7 - Přidružená stavební výroba

47	711112	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	40,320
----	--------	---	----	--------

*část B, rub zdi: $19,20*2,10=40,320 [A]$*

48	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	M2	40,320
----	--------	------------------------------------	----	--------

*část B, rub zdi: $19,20*2,10=40,320 [A]$*

Položka převzata z oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací OTSKP 2024 Expertní ceny.

Celkem

9 - Ostatní konstrukce a práce

54	91345	NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ	KUS	8,000
----	-------	-------------------------	-----	-------

část A: $5ks=5,000 [A]$

část B: $3ks=3,000 [B]$

Celkem: $A+B=8,000 [C]$

Položka převzata z oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací OTSKP 2024 Expertní ceny.

55	938442	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ	M2	25,850
----	--------	--	----	--------

58	96613	<i>stávající kamenné zdi</i>		
		<i>část A: 24,0m2=24,000 [A]</i>		
		<i>část B: 1,85m2=1,850 [B]</i>		
		<i>Celkem: A+B=25,850 [C]</i>		
		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC	M3	2,544
		<i>kamenná zed': 3,00*1,60*0,53=2,544 [A]</i>		
59	96615	<i>Položka převzata z oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací OTSKP 2024 Expertní ceny.</i>		
		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	13,738
		<i>tížná zed': 16,20*0,53*1,60=13,738 [A]</i>		
60	96616	<i>Položka převzata z oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací OTSKP 2024 Expertní ceny.</i>		
		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	M3	8,793
		<i>římasy</i>		
		<i>část A: 80,72*0,088m2=7,103 [A]</i>		
		<i>část B: 19,20*0,088m2=1,690 [B]</i>		
		<i>Celkem: A+B=8,793 [C]</i>		
			Celkem	
			Celkem za rozpočet	788 342,02

Název díla:	Kasárna Jičín, výstavba dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství		
Objekt:	SO 101		
Objednatel:	město Jičín		
Zhotovitel:	Společnost pro výstavbu kasárna Jičín		
TDS:			
Projektant:			
Popis změny: Sanace podloží v místech výstavby armovaného svahu			
Odůvodnění změny: Důvodem realizace je neúnosné podloží v místech armovaného svahu, kde při kontrolních zkouškách bylo zjištěno, že základová spára neodpovídá parametrům požadovaným v PD. Na základě výsledků zkoušek AD navrhl sanaci podloží.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	-
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	-
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	ANO
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. (4) Zákona	-
		§ 222 odst. (5) Zákona	-
		§ 222 odst. (6) Zákona	ANO
		§ 222 odst. (7) Zákona	-
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	Provedeno
		dodatek k PD	-
dokumentace skut. provedení		-	
jiné		-	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	1 453 843,58 Kč	
	celkem v Kč bez DPH (všech dodatků)		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH	0,00 Kč	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	1 453 843,58 Kč	
	Výše DPH / sazba:	21%	305 307,15 Kč
	náklady na změnu vč. DPH údaje o dosud schválených změnách jsou vedeny v	1 759 150,73 Kč	
termíny	Termín realizace změny:	viz. stavební deník	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	není	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objedbatel (statutární zástupce):		
přílohy	rozpočet změny		



ZBV č. 18 Sanace armovaného svahu

Stavba: 19017, KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

Objekt: Stavba:19017, KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

Rozpočet: 101, KOMUNIKACE A CHODNÍKY

Objednatel: Město Jičín

Zhotovitel dokumentace: Valbek, spol. s r.o.

Zhotovitel: EUROVIA CZ a. s.

Rozpočet:

Základní cena: 44 820 755,91 Kč

Cena - celkem: 52 492 431,83 Kč

DPH: 11 014 931,51 Kč

Cena s daní: 63 507 363,34 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jedn.: 52 492 431,83 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání: 02.05.2019

ZBV - celkem:

Cena - celkem: 1 453 843,58 Kč

DPH: 305 307,15 Kč

Cena s daní: 1 759 150,73 Kč

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 03.07.2024



Položky ZBV č. 18

Stavba: 19017, KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
Objekt: Stavba:19017, KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
Rozpočet: 101, KOMUNIKACE A CHODNÍKY

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0 - Všeobecné konstrukce a práce							
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	868,000		
			<i>ZEMINA</i> <i>dle položky 12373: 868m3=868,000 [A]</i> <i>JC převzata ze stavebního objektu SO801.</i>				
					Celkem		
1 - Zemní práce							
9	12373	B	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	868,000		
			<i>NEVHODNÁ ZEMINA (245*3,5*0,8)+(65*3,5*0,8)=868,000 [A]</i> <i>JC převzata ze stavebního objektu SO101 KASÁRNA JIČÍN KOMUNIKACE UL. ČSA (UL. BOLZANOVA - UL. ARGONSKÁ).</i>				
16	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	868,000		
			<i>uložení na deponii / skládku dle položky 12373: 868m3=868,000 [A]</i>				
					Celkem		
2 - Základy							
29	21452		SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	868,000		
			<i>sanační vrstva z kameniva drceného mocnosti 0,8m (245*3,5*0,8)+(65*3,5*0,8)=868,000 [A]</i> <i>Položka převzata z oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací OTSKP 2024 Expertní ceny.</i>				
30	21461		SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	M2	1 085,000		
			<i>sanace podloží armovaného svahu (245*3,5)+(65*3,5)=1 085,000 [A]</i>				
					Celkem		
Celkem za rozpočet							1 453 843,58

Název díla:	Kasárna Jičín, výstavba dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství		
Objekt:	SO 101		
Objednatel:	město Jičín		
Zhotovitel:	Společnost pro výstavbu kasárna Jičín		
TDS:			
Projektant:			
Popis změny: Výměna aktivní zóny v ulicích Štrauchova, Skautská, Soudná			
Odůvodnění změny: Důvodem změny technologie stabilizace aktivní zóny je výskyt inženýrských sítí v komunikaci, zejména plynovodu. Dalším důvodem změny technologie je požadavek na zajištění přístupu k jednotlivým nemovitostem.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	-
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	-
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	ANO
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. (4) Zákona	-
		§ 222 odst. (5) Zákona	-
		§ 222 odst. (6) Zákona	ANO
		§ 222 odst. (7) Zákona	-
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	Provedeno
		dodatek k PD	-
dokumentace skut. provedení		-	
jiné		-	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	2 556 934,56 Kč	
	celkem v Kč bez DPH (všech dodatků)		
	hodnota odpočtů (méněprací)	-659 328,28 Kč	
	celkem v Kč bez DPH	0,00 Kč	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	1 897 606,28 Kč	
	Výše DPH / sazba:	21%	398 497,32 Kč
	náklady na změnu vč. DPH údaje o dosud schválených změnách jsou vedeny v	2 296 103,60 Kč	
termíny	Termín realizace změny:	viz. stavební deník	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	není	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objedbatel (statutární zástupce):		
přílohy	rozpočet změny		



ZBV č. 19 Výměna aktivní zóny

Stavba: 19017, KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

Objekt: Stavba:19017, KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

Rozpočet: 101, KOMUNIKACE A CHODNÍKY

Objednatel: Město Jičín

Zhotovitel dokumentace: Valbek, spol. s r.o.

Zhotovitel: EUROVIA CZ a. s.

Rozpočet:

Základní cena: 44 820 755,91 Kč

Cena - celkem: 52 544 586,49 Kč

DPH: 11 034 363,16 Kč

Cena s daní: 63 578 949,65 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jedn.: 52 492 431,83 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání: 02.05.2019

ZBV - celkem:

Cena - celkem: 1 897 606,28 Kč

DPH: 398 497,32 Kč

Cena s daní: 2 296 103,60 Kč

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 03.07.2024



Položky ZBV č. 19

32 215669

-1 548=-1 548,000 [A]
ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M -
PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%

M2 -13 096,000

Výměna aktivní zóny

-13 096=-13 096,000 [A]

Celkem
Celkem za rozpočet 1 897 606,28

Název díla:	Kasárna Jičín, výstavba dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství		
Objekt:	SO 101		
Objednatel:	město Jičín		
Zhotovitel:	Společnost pro výstavbu kasárna Jičín		
TDS:			
Projektant:			
Popis změny: Oplocení Senecura			
Odůvodnění změny: Doplnění oplocení na základě požadavku města Jičína.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	-
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	-
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	ANO
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. (4) Zákona	ANO
		§ 222 odst. (5) Zákona	-
		§ 222 odst. (6) Zákona	-
		§ 222 odst. (7) Zákona	-
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	Provedeno
dodatek k PD		-	
dokumentace skut. provedení		-	
jiné		-	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	40 377,00 Kč	
	celkem v Kč bez DPH (všech dodatků)		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH	0,00 Kč	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		40 377,00 Kč
	Výše DPH / sazba:	21%	8 479,17 Kč
	náklady na změnu vč. DPH údaje o dosud schválených změnách jsou vedeny v		48 856,17 Kč
termíny	Termín realizace změny:	viz. stavební deník	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	není	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objedbatel (statutární zástupce):		
přílohy	rozpočet změny		



ZBV č. 20 Oplocení

Stavba: 19017, KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

Objekt: Stavba:19017, KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

Rozpočet: 101, KOMUNIKACE A CHODNÍKY

Objednatel: Město Jičín

Zhotovitel dokumentace: Valbek, spol. s r.o.

Zhotovitel: EUROVIA CZ a. s.

Rozpočet:

Základní cena: 44 820 755,91 Kč

Cena - celkem: 52 492 431,83 Kč

DPH: 11 023 410,68 Kč

Cena s daní: 63 515 842,51 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jedn.: 52 492 431,83 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání: 02.05.2019

ZBV - celkem:

Cena - celkem: 40 377,00 Kč

DPH: 8 479,17 Kč

Cena s daní: 48 856,17 Kč

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 06.08.2024



Položky ZBV č. 20

Název díla:	Kasárna Jičín, výstavba dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství		
Objekt:	SO 101		
Objednatel:	město Jičín		
Zhotovitel:	Společnost pro výstavbu kasárna Jičín		
TDS:			
Projektant:			
Popis změny: Změna materiálu			
Odůvodnění změny: Na základě provedených vzorků a následném požadavku architektů a objednatele došlo ke změně materiálu žulové mozaiky z důvodu konkrétního požadavku na barevné řešení povrchů v návaznosti na okolní konstrukce.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	-
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	-
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	ANO
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. (4) Zákona	ANO
		§ 222 odst. (5) Zákona	-
		§ 222 odst. (6) Zákona	-
		§ 222 odst. (7) Zákona	-
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	Provedeno
		dodatek k PD	-
dokumentace skut. provedení		-	
jiné		-	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	1 973 967,19 Kč	
	celkem v Kč bez DPH (všech dodatků)		
	hodnota odpočtů (méněprací)	-1 385 985,51 Kč	
	celkem v Kč bez DPH	0,00 Kč	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		587 981,68 Kč
	Výše DPH / sazba:	21%	123 476,15 Kč
	náklady na změnu vč. DPH údaje o dosud schválených změnách jsou vedeny v		711 457,83 Kč
termíny	Termín realizace změny:	viz. stavební deník	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	není	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
přílohy	Objedbatel (statutární zástupce):		
	rozpočet změny		



ZBV č. 21 Mozaika

Stavba: 19017, KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

Objekt: Stavba:19017, KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

Rozpočet: 101, KOMUNIKACE A CHODNÍKY

Objednatel: Město Jičín

Zhotovitel dokumentace: Valbek, spol. s r.o.

Zhotovitel: EUROVIA CZ a. s.

Rozpočet:

Základní cena: 44 820 755,91 Kč

Cena - celkem: 52 674 969,74 Kč

DPH: 11 061 743,65 Kč

Cena s daní: 63 736 713,39 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jedn.: 52 674 969,74 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání: 02.05.2019

ZBV - celkem:

Cena - celkem: 587 981,68 Kč

DPH: 123 476,15 Kč

Cena s daní: 711 457,83 Kč

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 03.07.2024



Položky ZBV č. 21

Stavba: 19017, KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
Objekt: Stavba:19017, KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
Rozpočet: 101, KOMUNIKACE A CHODNÍKY

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5 - Komunikace						
46 582322	B	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK VÍCEBAREVNÝCH DO LOŽE Z MC	M2	1 339,000		
		<i>1339=1 339,000 [A]</i>				
		<i>JC dle:</i> <i>Formuláře na odsouhlasení nových cen</i> <i>přílohy č.1 Rozbor ceny položky</i> <i>přílohy č.2 Cenová nabídka VOTAVA CZ trade s.r.o.</i> <i>přílohy č.3 Cenová nabídka Lom Matula Hlinsko, a.s.</i>				
47 582322		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK VÍCEBAREVNÝCH DO LOŽE Z MC	M2	-1 339,000		
		<i>-1339=-1 339,000 [A]</i>				
				Celkem		
				Celkem za rozpočet		587 981,68

Název díla:	Kasárna Jičín, výstavba dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství		
Objekt:	Kasárna Jičín, výstavba dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství		
Objednatel:	město Jičín		
Zhotovitel:	Společnost pro výstavbu kasárna Jičín		
TDS:			
Projektant:			
Popis změny:	1) METROPOLITNÍ OPTICKÁ SÍŤ - Výkopy místo ČEZu + překop pro napojení na stávající síť města 2) Suchovod Soudná 3) Vodovod Soudná a Změna zásypu nad přivaděčem 4) Změna hloubky dešťové kanalizace stoka Q 5) Provedení protlaků ve Skautské ul. 6) Uliční vpust' v ulici Štrauchova - 1ks 7) Doplnění chrániček do výkopu v ulici Skautská a Soudná dle požadavku investora 8) Doplnění pítka		
Odůvodnění změny:	podrobně viz krycí listy jednotlivých změn		
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	-
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	-
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	ANO
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. (4) Zákona	viz krycí listy jednotlivých změn
		§ 222 odst. (5) Zákona	-
		§ 222 odst. (6) Zákona	viz krycí listy jednotlivých změn
		§ 222 odst. (7) Zákona	-
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	Provedeno	
	dodatek k PD	-	
	dokumentace skut. provedení	-	
	jiné	-	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	4 739 604,50 Kč	
	celkem v Kč bez DPH (všech dodatků)		
	hodnota odpočtů (méněprací)	-480 279,86 Kč	
	celkem v Kč bez DPH	0,00 Kč	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	4 259 324,65 Kč	
	Výše DPH / sazba:	21%	894 458,18 Kč
	náklady na změnu vč. DPH údaje o dosud schválených změnách jsou vedeny v	5 153 782,82 Kč	
termíny	Termín realizace změny:	viz SoD	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	není	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
přílohy	Objedbatel (statutární zástupce):		
	rozpočet změny		

rekapitulace ZBV 22 - práce nad rámec SoD

popis	cena celkem bez DPH
1) - METROPOLITNÍ OPTICKÁ SÍŤ - Výkopy místo ČEZu + překop pro napojení na stávající síť města	68 512,13 Kč
2) - Suchovod Soudná celkem	249 397,78 Kč
3) - Vodovod Soudná a Změna zásypu nad přivaděčem celkem	3 272 835,18 Kč
4) - Změna hloubky dešťové kanalizace stoka Q celkem	-77 722,46 Kč
5) - Provedení protlaků ve Skautské ul. celkem	557 546,12 Kč
6) - Uliční vpust' v ulici Štrauchova - 1ks celkem	34 323,63 Kč
7) - Doplnění chrániček do výkopu v ulici Skautská a Soudná celkem	37 960,00 Kč
8) - Doplnění pítka celkem	116 472,27 Kč
Celkem ZBV 22 Kč bez DPH	4 259 324,65 Kč

Protokol o změně díla

Změnový list číslo

Název díla:	Kasárna Jičín, výstavba dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství		
Objekt:	SO 412		
Objednatel:	město Jičín		
Zhotovitel:	Společnost pro výstavbu kasárna Jičín		
TDS:			
Projektant:			
Popis změny: METROPOLITNÍ OPTICKÁ SÍŤ - Výkopy místo ČEZu + překop pro napojení na stávající síť města			
Odůvodnění změny: Na základě požadavku investora došlo k úpravě rozsahu provedení části díla "SO 412 - Metropolitní optická síť" o části, které nebyly součástí SoD : 1) napojení na stávající síť města - zlepšení technické a uživatelské úrovně metropolitní sítě 2) provedení výkopů v trase ČEZ - z důvodu dodržení termínů a nebude část metropolitní sítě přikládána do výkopu ČEZ, ale bude proveden samostatný výkop pro vedení			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	-
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	-
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	ANO
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. (4) Zákona	ANO
		§ 222 odst. (5) Zákona	-
		§ 222 odst. (6) Zákona	-
		§ 222 odst. (7) Zákona	-
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	Provedeno
		dodatek k PD	-
dokumentace skut. provedení		-	
jiné		-	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		68 512,13 Kč
	celkem v Kč bez DPH (všech dodatků)		
	hodnota odpočtů (méněprací)		0,00 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		zhotovitel
	náklady na změnu v Kč bez DPH		68 512,13 Kč
	Výše DPH / sazba:	21%	14 387,55 Kč
	náklady na změnu vč. DPH údaje o dosud schválených změnách jsou vedeny v		82 899,68 Kč
termíny	Termín realizace změny:	viz. stavební deník	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	není	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
přílohy	Objednatel (statutární zástupce):		
	rozpočet změny		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		ZL č.16 - METROPOLITNÍ OPTICKÁ SÍŤ - Výkopy místo ČEZu + překop pro napojení na stávající síť města				68 512,13
	KAP	SO 412 - Metropolitní optická síť				
	ODD	Zemní práce				
1	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	77,700		
2	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	8,150		
3	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	74,550		
	ODD	Přidružená stavební výroba				
4	742613.R	KRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘ 25CM	m	12,000		
5	752361.R	OPTOTRUBKY ULOŽENÉ DO RÝHY BEZ LOŽE	m	0,000		
6	752363.R	OPTOTRUBKY ULOŽENÉ DO CHRÁNIČKY	m	12,000		
7	752653.R	KRYTÍ KABELŮ PLAST DESKAMI ŠÍŘ 25CM	m	0,000		
	ODD	Potrubí				
8	87627	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM	m	21,000		
9	899522	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15	M3	2,751		
10	899604	KALIBRACE OPTOTRUBKY	m	12,000		
11	899611.R	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM	m	12,000		

Protokol o změně díla

Změnový list číslo

Název díla:	Kasárna Jičín, výstavba dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství		
Objekt:	SO 301 a SO 302		
Objednatel:	město Jičín		
Zhotovitel:	Společnost pro výstavbu kasárna Jičín		
TDS:			
Projektant:			
Popis změny: Provedení suchovodu v ulici Soudná a doplnění montážní vložky Hawle Duofit DN400			
Odůvodnění změny: Provedení suchovodu v ulici Soudná v souvislosti s vyvolanou přeložkou vodovodu aby bylo zajištěno zásobování pitnou vodou po dobu stavby. Dále byla doplněna montážní vložka Hawle Duofit DN400 pro utěsnění hrdla vodovodu DN400 v prostoru shybky na kanalizačním přivaděči.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	-
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	-
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	ANO
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. (4) Zákona	-
		§ 222 odst. (5) Zákona	-
		§ 222 odst. (6) Zákona	ANO
		§ 222 odst. (7) Zákona	-
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	Provedeno	
	dodatek k PD	-	
	dokumentace skut. provedení	-	
	jiné	-	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		249 397,78 Kč
	celkem v Kč bez DPH (všech dodatků)		
	hodnota odpočtů (méněprací)		0,00 Kč
	celkem v Kč bez DPH		0,00 Kč
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		zhotovitel
	náklady na změnu v Kč bez DPH		249 397,78 Kč
	Výše DPH / sazba:	21%	52 373,53 Kč
	náklady na změnu vč. DPH údaje o dosud schválených změnách jsou vedeny v		301 771,32 Kč
termíny	Termín realizace změny:	viz. stavební deník	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	není	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
přílohy	Objedbatel (statutární zástupce):		
	rozpočet změny		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		ZL č.17 - Suchovod Soudná celkem				249 397,78
Díl: 8		Trubní vedení				
1	871211121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 63 mm	m	90,00000		
		v otevřeném výkopu,				
2	286136751R	trubka vícevrstvá PE100 RC; PE100 RC; PE100 RC; hladká; SDR 11,0; da = 63,0 mm; di = 51,4 mm; s = 5,80 mm; použití pro vodovody	m	91,35000		
		282*1,015		91,35000		
3	286538007R	Spojka s lehce vyrazitelným dorazem PE100 SDR11 dn90	kus	3,00000		
4	286538111R	koleno PE100; 45,0 °; SDR 11,0; PN 10, PN 16; D = 115,0 mm; di = 90,0 mm; spoj elektrosvařovaný	kus	8,00000		
5	892233111R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm	m	90,00000		
		napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,				
KAP		Přepojení a napojení domovních přípojek				
ODD		Zemní práce				
1	12573	VYKOPAVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	3,375		
		ZEMINA Z DEPONIE				
2	13273	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	3,375		
3	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	3,375		
4	17411	ZÁSY PAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	3,375		
5	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,000		
ODD		Potrubí				
9	87314	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 40MM dn32	M	1,000		
		ŠOUPÁTKA DN DO 50MM				
12	891115	KOMBINOVANÉ NAVRTÁVACÍ ISO ŠOUPÁTKO dn63	KUS	1,000		
	891249111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 80	kus	1,00000		
	28613063.MR	T-kus odbočkový navrtávací 63-63 mm PE 100	kus	1,00000		
SO302		SO 302 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKY				
SO17481		ZÁSY PAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	3,375		
SO13273B		HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - DOPRAVA	M3KN	3,375		
SO302		SO 302 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKY				
SO17411		ZÁSY PAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	-3,38		
SO12573		VYKOPAVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	-3,38		
SO17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	-3,38		
KAP		Přepojení nového vedení na stávající vodovod				
ODD		Zemní práce				
1	12573	VYKOPAVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	6,750		
		ZEMINA Z DEPONIE				
2	13273	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	6,750		
3	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	6,750		
4	17411	ZÁSY PAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	6,750		
5	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,000		
ODD		Potrubí				
12	891115	ŠOUPÁTKA DN DO 50MM	KUS	1,000		
		KOMBINOVANÉ NAVRTÁVACÍ ISO ŠOUPÁTKO dn63				
14	891827	NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 100MM	KUS	1,000		
		NAVRTÁVACÍ ODBOČNÝ VENTIL D110/63				
16	891833	NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 150MM	KUS	1,000		
		NAVRTÁVACÍ ODBOČNÝ VENTIL D160/63				
SO302		SO 302 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKY				
SO17481		ZÁSY PAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	6,750		
SO13273B		HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - DOPRAVA	M3KN	6,750		
SO302		SO 302 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKY				
SO17411		ZÁSY PAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	-6,75		
SO12573		VYKOPAVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	-6,75		
SO17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	-6,75		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
17	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	0,30000		
		vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů				
Díl:		Montážní vložka				
18		Montážní vložka Hawle Duofit DN400	ks	1,00000		

Protokol o změně díla

Změnový list číslo

Název díla:	Kasárna Jičín, výstavba dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství		
Objekt:	SO 301 a SO 302, Napojovací bod		
Objednatel:	město Jičín		
Zhotovitel:	Společnost pro výstavbu kasárna Jičín		
TDS:			
Projektant:			
Popis změny: Doplnění části vodovodu v ulici Soudná a výměna zásypového materiálu na části "ZAJIŠTĚNÍ PŘIPOJOVACÍHO BODU PRO ODKANALIZOVÁNÍ AREÁLU KASÁREN" v rozsahu Š6.17-Š6.21 a ŠD9-ŠD12			
Odůvodnění změny: Na základě zjištěných skutečností dochází ke změně rozsahu díla o : 1) Doplnění vodovodu v ulici Soudná v délce 90m spolu s propojení na stávající vodovod d160 a d110 (přeložka vyvolaná zjištěnou kolizí stávajícího vodovodu se stavbou). 2) Dále pak dochází k výměně zásypového materiálu na části "ZAJIŠTĚNÍ PŘIPOJOVACÍHO BODU PRO ODKANALIZOVÁNÍ AREÁLU KASÁREN" v rozsahu Š6.17-Š6.21 a ŠD9-ŠD12. V době zpracování PD nebyly žádné informace o budoucí komunikaci v této části			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	-
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	-
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	ANO
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. (4) Zákona	-
		§ 222 odst. (5) Zákona	-
		§ 222 odst. (6) Zákona	ANO
		§ 222 odst. (7) Zákona	-
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	Provedeno
		dodatek k PD	-
dokumentace skut. provedení		-	
jiné		-	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	3 299 533,50 Kč	
	celkem v Kč bez DPH (všech dodatků)		
	hodnota odpočtů (méněprací)	-26 698,32 Kč	
	celkem v Kč bez DPH	0,00 Kč	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	3 272 835,18 Kč	
	Výše DPH / sazba:	21%	687 295,39 Kč
	náklady na změnu vč. DPH údaje o dosud schválených změnách jsou vedeny v	3 960 130,56 Kč	
termíny	Termín realizace změny:	viz. stavební deník	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	není	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
přílohy	Objedbatel (statutární zástupce):		
	rozpočet změny		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		ZL č.18 - Vodovod Soudná a Změna zásypu nad přivaděčem celkem				3 272 835,18
	KAP	Vodovod Soudná				
	ODD	Zemní práce				
		VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I				
3	12573	ZEMINA Z DEPONIE	M3	79,200		
5	13273	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	108,000		
6	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	108,000		
7	17411	ZÁSYPA JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	79,200		
8	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	21,600		
	ODD	Vodorovné konstrukce				
10	45157	PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	7,200		
	ODD	Potrubi				
		POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH DN DO 100MM - TVAROVKY	KS			
22	85227.R05	REDUKCE 100/80		1,000		
		POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH DN DO 150MM - TVAROVKY	KS			
26	85233.R03	PŘÍRUBOVÁ TVAROVKA S PŘÍRUBOVOU ODBOČKOU T150/100		1,000		
		POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH DN DO 150MM - TVAROVKY	KS			
29	85233.R06	REDUKCE 150/100		1,000		
		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 100MM	M			
40	87327			90,000		
44	891127	ŠOUPÁTKA DN DO 100MM	KUS	1,000		
45	891133	ŠOUPÁTKA DN DO 150MM	KUS	2,000		
54	891927	ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 100MM S POKLOPEM	KUS	1,000		
55	891933	ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 150MM S POKLOPEM	KUS	2,000		
61	899308	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ	M	90,000		
62	899309	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FOLIE	M	90,000		
64	89942	VYŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 100MM	KUS	1,000		
65	89944	VYŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 200MM	KUS	1,000		
69	899621	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM	M	90,000		
73	89972	PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 100MM	M	90,000		
	ODD	SO 301 - VODOVODNÍ ŘADY				
ZL	17481	ZÁSYPA JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	79,200		
ZL	13273B	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - DOPRAVA	M3K M	1108,800		
	ODD	SO 301 - VODOVODNÍ ŘADY				
ZL	17411	ZÁSYPA JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	-79,200		
ZL	12573	VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I	M3	-79,200		
ZL	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	-79,200		
		Změna zásypu nad přivaděčem celkem				
40	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	1 487,520		
		Š6.17-Š6.18+8m : (6,31+5,33)*0,50*1,10*33,00*0,35		73,943		
		Š6.18-Š6.19 : (5,33+5,39)*0,50*1,10*6,80*0,35		14,032		
		Š6.19-Š6.20 : (5,39+4,93)*0,50*1,10*45,00*0,35		89,397		
		Š6.20-Š6.21 : (4,93+4,23)*0,50*1,10*48,90*0,35		86,225		
		Š6.17-Š6.18+8m : (6,31+5,33)*0,50*1,10*33,00*0,45		95,070		
		Š6.18-Š6.19 : (5,33+5,39)*0,50*1,10*6,80*0,45		18,042		
		Š6.19-Š6.20 : (5,39+4,93)*0,50*1,10*45,00*0,45		114,939		
		Š6.20-Š6.21 : (4,93+4,23)*0,50*1,10*48,90*0,45		110,861		
		ŠD9+30m : (4,24+3,91)*0,50*2,00*30*0,35		85,575		
		ŠD9-ŠD10 : (4,24+3,91)*0,50*2,00*9,50*0,35		27,099		
		ŠD10-ŠD11 : (3,91+3,34)*0,50*2,00*50,00*0,35		126,875		
		ŠD11-ŠD12 : (3,34+3,02)*0,50*2,00*47,00*0,35		104,622		
		ŠD9+30m : (4,24+3,91)*0,50*2,00*30*0,55		134,475		
		ŠD9-ŠD10 : (4,24+3,91)*0,50*2,00*9,50*0,55		42,584		
		ŠD10-ŠD11 : (3,91+3,34)*0,50*2,00*50,00*0,55		199,375		
		ŠD11-ŠD12 : (3,34+3,02)*0,50*2,00*47,00*0,55		164,406		
42	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	373,443		
		Š6.17-Š6.18+8m : (6,31+5,33)*0,50*1,10*33,00*0,20		42,253		
		Š6.18-Š6.19 : (5,33+5,39)*0,50*1,10*6,80*0,20		8,019		
		Š6.19-Š6.20 : (5,39+4,93)*0,50*1,10*45,00*0,20		51,084		
		Š6.20-Š6.21 : (4,93+4,23)*0,50*1,10*48,90*0,20		49,272		
		Š6.17-Š6.18+8m : (6,31+5,33)*0,50*1,10*33,00*0,10		21,127		
		Š6.18-Š6.19 : (5,33+5,39)*0,50*1,10*6,80*0,10		4,009		
		Š6.19-Š6.20 : (5,39+4,93)*0,50*1,10*45,00*0,10		25,542		
		Š6.20-Š6.21 : (4,93+4,23)*0,50*1,10*48,90*0,10		24,636		
		ŠD9+30m : (4,24+3,91)*0,50*2,00*30*0,1		24,450		
		ŠD9-ŠD10 : (4,24+3,91)*0,50*2,00*9,50*0,1		7,743		
		ŠD10-ŠD11 : (3,91+3,34)*0,50*2,00*50,00*0,1		36,250		
		ŠD11-ŠD12 : (3,34+3,02)*0,50*2,00*47,00*0,1		29,892		
		ŠD9+30m : (4,24+3,91)*0,50*2,00*30*0,05		12,225		
		ŠD9-ŠD10 : (4,24+3,91)*0,50*2,00*9,50*0,05		3,871		
		ŠD10-ŠD11 : (3,91+3,34)*0,50*2,00*50,00*0,05		18,125		
		ŠD11-ŠD12 : (3,34+3,02)*0,50*2,00*47,00*0,05		14,946		
43	162701159R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 5 až 7	m3	24 192,518		

34	199000002R0 0	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	1 487,520		
35	199000003R0 0	Poplatky za skládku horniny 5 - 7, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	373,443		
52	58344197R	Štěrkodrtě frakce 0-63 A	t	3 349,733		

Protokol o změně díla

Změnový list číslo

Název díla:	Kasárna Jičín, výstavba dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství		
Objekt:	SO 352		
Objednatel:	město Jičín		
Zhotovitel:	Společnost pro výstavbu kasárna Jičín		
TDS:			
Projektant:			
Popis změny: Změna hloubky dešťové kanalizace stoka Q v úseku Š7Q - Š8Q			
Odůvodnění změny: Na základě požadavku investora došlo k optimalizaci provedení dešťové kanalizace stoka Q v úseku Š7Q - Š8Q do nižších hloubek a změna šachty Š7Q na spadišťovou			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	-
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	-
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	ANO
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. (4) Zákona	ANO
		§ 222 odst. (5) Zákona	-
		§ 222 odst. (6) Zákona	-
		§ 222 odst. (7) Zákona	-
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	Provedeno
dodatek k PD		-	
dokumentace skut. provedení		-	
jiné		-	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	36 255,50 Kč	
	celkem v Kč bez DPH (všech dodatků)		
	hodnota odpočtů (méněprací)	-113 977,96 Kč	
	celkem v Kč bez DPH	0,00 Kč	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		-77 722,46 Kč
	Výše DPH / sazba:	21%	-16 321,72 Kč
	náklady na změnu vč. DPH údaje o dosud schválených změnách jsou vedeny v		-94 044,18 Kč
termíny	Termín realizace změny:	viz. stavební deník	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	není	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objedbatel (statutární zástupce):		
přílohy	rozpočet změny		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
	KAP	ZL č.19 - Změna hloubky dešťové kanalizace stoka Q celkem				-77 722,46
	ODD	Zemní práce				
1	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3			
2	13173	ZEMINA Z DEPONIE	M3	-12,018		
3	13273	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	-48,070		
4	17120	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	-60,088		
5	17411	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	-60,088		
6	17581	ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3			
	ODD	Vodorovné konstrukce				
7	451312	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3			
8	45157	PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3			
	ODD	Potrubí				
9	82457	POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 500MM	M			
10	82458	POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 600MM	M			
11	87445	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM	M			
12	87446	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM	M			
13	894145	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS	-1,000		
14	894146	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM	KUS			
15	894157	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 500MM	KUS			
16	894158	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 600MM	KUS			
17	896146	SPADIŠTĚ KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM	KUS	1,000		
18	899652	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM	M			
19	899662	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM	M			
20	899672	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM	M			
21	89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M			
SO 352		SO 352 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE				
SO 17481		ZÁSYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	-60,09		
SO 13273B		HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - DOPRAVA	M3KM	-841,23		
SO 352		SO 352 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE				
SO 17411		ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	60,09		
SO 12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	60,09		
SO 17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	60,09		

Protokol o změně díla

Změnový list číslo

Název díla:	Kasárna Jičín, výstavba dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství		
Objekt:	SO 351 a SO 352		
Objednatel:	město Jičín		
Zhotovitel:	Společnost pro výstavbu kasárna Jičín		
TDS:			
Projektant:			
Popis změny: Změna technologie provedení splaškové a dešťové kanalizace ve Skautské ul. na bezvýkopovou (protlak)			
Odůvodnění změny: Z důvodu ochrany stávajících vzrostlých stromů, které není možné pokácet, je navržena změna způsobu provedení splaškové a dešťové kanalizace ve Skautské ulici. Splašková a dešťová kanalizace budou provedeny bezvýkopovou technologií (protlak).			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	-
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	-
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	ANO
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. (4) Zákona	-
		§ 222 odst. (5) Zákona	-
		§ 222 odst. (6) Zákona	ANO
		§ 222 odst. (7) Zákona	-
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	Provedeno
		dodatek k PD	-
dokumentace skut. provedení		-	
jiné		-	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	888 083,00 Kč	
	celkem v Kč bez DPH (všech dodatků)		
	hodnota odpočtů (méněprací)	-330 536,88 Kč	
	celkem v Kč bez DPH	0,00 Kč	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		557 546,12 Kč
	Výše DPH / sazba:	21%	117 084,69 Kč
	náklady na změnu vč. DPH údaje o dosud schválených změnách jsou vedeny v		674 630,81 Kč
termíny	Termín realizace změny:	viz. stavební deník	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	není	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objedbatel (statutární zástupce):		
přílohy	rozpočet změny		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		ZL č.20 - Provedení protlaků ve Skautské ul. celkem				557 546,12
		Odečet z SoD				
	KAP	SO 351 - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE				
	ODD	Zemní práce				
2	12573	VYKOPAVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I ZEMINA Z DEPONIE	M3	-99,000		
3	13273	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	-99,000		
4	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	-99,000		
5	17411	ZÁSYPA JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	-99,000		
6	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	-10,800		
	ODD	Vodorovné konstrukce				
8	45157	PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	-3,600		
	SO 351	SO 351 - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE				
SO 17481		ZÁSYPA JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	-99,00		
SO 13273B		HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - DOPRAVA	M3KN	-1 386,00		
	SO 351	SO 351 - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE				
SO 17411		ZÁSYPA JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	99,00		
SO 12573		VYKOPAVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	99,00		
SO 17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	99,00		
	KAP	SO 352 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE				
	ODD	Zemní práce				
1	12573	VYKOPAVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I ZEMINA Z DEPONIE	M3	-99,00		
2	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	0,00		
3	13273	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	-99,00		
4	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	-99,00		
5	17411	ZÁSYPA JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	-99,00		
6	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	-10,800		
	ODD	Vodorovné konstrukce				
8	45157	PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	-3,600		
	SO 352	SO 352 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE				
SO 17481		ZÁSYPA JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	-99,00		
SO 13273B		HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - DOPRAVA	M3KN	-1 386,00		
	SO 352	SO 352 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE				
SO 17411		ZÁSYPA JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	99,00		
SO 12573		VYKOPAVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	99,00		
SO 17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	99,00		
		Přípočet				
	KAP	Výkop startovací a cílové jámy				
	ODD	Zemní práce				
2	12573	VYKOPAVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I ZEMINA Z DEPONIE	M3	40,000		
3	13273	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	40,000		
4	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	40,000		
5	17411	ZÁSYPA JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	40,000		
	SO 351	SO 351 - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE				
SO 17481		ZÁSYPA JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	40,00		
SO 13273B		HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - DOPRAVA	M3KN	560,00		
	SO 351	SO 351 - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE				
SO 17411		ZÁSYPA JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	-40,00		
SO 12573		VYKOPAVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	-40,00		
SO 17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	-40,00		
	KAP	Provedení protlaku D315				
	ODD	Zemní práce				
1	141721258	Rízený zemní protlak délky přes 50 do 100 m hl do 6 m se zatažením potrubí průměru vrtu přes 280 do 315 mm v hornině třídy I a II skupiny 1 až 4	m	60,00		
	KAP	Změna materiálu potrubí PVC U na PE SDR11				
	ODD	Zemní práce				
2	286114006R	Trubka kanalizační ULTRA-SOLID PVC SN 8, 315 x 3000 mm	kus	-33,00		

Protokol o změně díla

Změnový list číslo

Název díla:	Kasárna Jičín, výstavba dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství		
Objekt:	SO 352		
Objednatel:	město Jičín		
Zhotovitel:	Společnost pro výstavbu kasárna Jičín		
TDS:			
Projektant:			
Popis změny: Doplnění 1ks uliční vpusti v ulici Štrauchova			
Odůvodnění změny: Na základě požadavku investora dochází k doplnění jedné uliční vpusti z důvodu zajištění řádného a bezpečného odvodu dešťových vod.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	-
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	-
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	ANO
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. (4) Zákona	ANO
		§ 222 odst. (5) Zákona	-
		§ 222 odst. (6) Zákona	-
		§ 222 odst. (7) Zákona	-
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	Provedeno	
	dodatek k PD	-	
	dokumentace skut. provedení	-	
	jiné	-	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		35 954,85 Kč
	celkem v Kč bez DPH (všech dodatků)		
	hodnota odpočtů (méněprací)		-1 631,22 Kč
	celkem v Kč bez DPH		0,00 Kč
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		zhotovitel
	náklady na změnu v Kč bez DPH		34 323,63 Kč
	Výše DPH / sazba:	21%	7 207,96 Kč
	náklady na změnu vč. DPH údaje o dosud schválených změnách jsou vedeny v		41 531,59 Kč
termíny	Termín realizace změny:	viz. stavební deník	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	není	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objedbatel (statutární zástupce):		
přílohy	rozpočet změny		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
SO 101		ZL č.21 - Uliční vpust' v ulici Štrauchova - 1ks celkem				34 323,63
SO 101	1	Zemní práce				
SO 101	11	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	4,94		
SO 101	12	ULOŽENÍ SYPANINY DO NASYPU SE ZLEPŠENÍM ZEMINY	M3	15,35		
SO 101	15	ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	3,29		
SO 101	16	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU	M3	1,81		
SO 101	3	Vodorovné konstrukce				
SO 101	28	PODKLADNÍ A VYPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	0,49		
SO 101	4	Komunikace				
SO 101	31	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	20,83		
SO 101	5	Potrubí				
SO 101	46	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	m	3,29		
SO 101	47	VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DILCŮ	KUS	1,00		
SO 101	48	ZKOUSKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM	m	3,29		
SO 101	49	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	m	3,29		
SO 101	50	PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK	KUS	1,00		
SO 101		SO 101 - KOMUNIKACE A CHODNIKY				
SO 101	17481	ZÁSYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU	M3	3,29		
SO 101	13273B	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - DOPRAVA	M3KM	46,08		
SO 101		SO 101 - KOMUNIKACE A CHODNIKY				
SO 101	17411	ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	-3,29		
SO 101	12573.B	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	-3,29		
SO 101	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NASYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	-3,29		

Protokol o změně díla

Změnový list číslo

Název díla:	Kasárna Jičín, výstavba dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství		
Objekt:	SO 412		
Objednatel:	město Jičín		
Zhotovitel:	Společnost pro výstavbu kasárna Jičín		
TDS:			
Projektant:			
Popis změny: Rozšíření rozsahu přílože chráničky			
Odůvodnění změny: Na základě požadavku investora dochází k rozšíření rozsahu přílože chráničky pro MOS k VO v místech, kde podle PD nebyla navržena (ul. Skautská, Soudná).			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	-
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	-
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	ANO
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. (4) Zákona	ANO
		§ 222 odst. (5) Zákona	-
		§ 222 odst. (6) Zákona	-
		§ 222 odst. (7) Zákona	-
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	Provedeno
dodatek k PD		-	
dokumentace skut. provedení		-	
jiné		-	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		37 960,00 Kč
	celkem v Kč bez DPH (všech dodatků)		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		0,00 Kč
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		zhotovitel
	náklady na změnu v Kč bez DPH		37 960,00 Kč
	Výše DPH / sazba:	21%	7 971,60 Kč
	náklady na změnu vč. DPH údaje o dosud schválených změnách jsou vedeny v		45 931,60 Kč
termíny	Termín realizace změny:	viz. stavební deník	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	není	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objedbatel (statutární zástupce):		
přílohy	rozpočet změny		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		ZL č.22 - Doplnění chrániček do výkopu v ulici Skautská a Soudná celkem				37 960,00
8	87627	CHRANIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM	m	260,000		

Protokol o změně díla

Změnový list číslo

Název díla:	Kasárna Jičín, výstavba dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství		
Objekt:	SO 301		
Objednatel:	město Jičín		
Zhotovitel:	Společnost pro výstavbu kasárna Jičín		
TDS:			
Projektant:			
Popis změny: Doplnění pítka			
Odůvodnění změny: Na základě požadavku investora dochází k doplnění pítka vč.jeho připojení			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	-
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	-
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	ANO
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. (4) Zákona	ANO
		§ 222 odst. (5) Zákona	-
		§ 222 odst. (6) Zákona	-
		§ 222 odst. (7) Zákona	-
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	Provedeno
dodatek k PD		-	
dokumentace skut. provedení		-	
jiné		-	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	120 494,61 Kč	
	celkem v Kč bez DPH (všech dodatků)		
	hodnota odpočtů (méněprací)	-4 022,34 Kč	
	celkem v Kč bez DPH	0,00 Kč	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		116 472,27 Kč
	Výše DPH / sazba:	21%	24 459,18 Kč
	náklady na změnu vč. DPH údaje o dosud schválených změnách jsou vedeny v		140 931,45 Kč
termíny	Termín realizace změny:	viz. stavební deník	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	není	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objedbatel (statutární zástupce):		
přílohy	rozpočet změny		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
	KAP	ZL č.23 - Doplnění pítka celkem				116 472,27
	ODD	Zemní práce				
		VYKOPÁVKY ZE ZEMNIKU A SKLÁDEK TR. I				
1	12573	ZEMINA Z DEPONIE	M3	0,000		
2	13273	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	33,900		
3	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	33,900		
4	17411	ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	27,900		
5	17581	OBŠYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	6,000		
	ODD	Vodorovné konstrukce				
6	45157	PODKLADNÍ A VYPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	2,400		
	ODD	Přidružená stavební výroba				
7		Přítok HB - Prameník s mřížkou	KUS	1,000		
8	72226.R01	VODOMĚRY VODOMĚRNÁ SESTAVA dn32 DLE PŘÍLOHY Č.5	KUS	1,000		
	ODD	Potrubi				
9	87314	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 40MM dn32	M	40,400		
10	891114	ŠOUPÁTKA DN DO 40MM	KUS	1,000		
11	891926	KOMBINOVANÉ NAVRTÁVACÍ ISO ŠOUPÁTKO dn32 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 80MM S POKLOPEM	KUS	1,000		
12	894871.R	ŠACHTY PLASTOVÉ D 1000MM VODOMĚRNÁ ŠACHTA DLE PŘÍLOHY Č.4	KUS	1,000		
13	899308	DOPLNKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIC	M	40,400		
14	899309	DOPLNKY NA POTRUBÍ - VYSTRAŽNÁ FÓLIE	M	40,400		
15	891833	NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 150MM NAVRTÁVACÍ ODBOČNÝ VENTIL D160/32	KUS	1,000		
16	899611	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM	M	40,400		
17	89971	PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 80MM	M	40,400		
	SO302	SO 302 - VODOVODNÍ PŘIPOJKY				
SO3	17481	ZÁSYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	27,90		
SO3	13273B	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - DOPRAVA	M3KM	33,90		
	SO302	SO 302 - VODOVODNÍ PŘIPOJKY				
SO3	17411	ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	-27,90		
SO3	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNIKU A SKLÁDEK TR. I	M3	0,00		
SO3	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	-33,90		