

Dodatek č.1 SMLOUVY O DÍLO z 30.10.2023

111/2S/2023

na akci: „Novostavba zázemí atletického stadionu Slaný“

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

ČLÁNEK 1 **SMLUVNÍ STRANY**

1.1

Objednatel: Město Slaný

Sídlo: Velvarská 136, 274 01 Slaný IČO: 00234877 Bankovní ústav : Číslo účtu:

Zastoupený: [redacted] starosta

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních:

b) ve věcech technických:

1.2

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

Sídlo: Vysoká Pec 600, 431 59 Vysoká Pec

IČO: 61538213 DIČ: CZ615382 Bankovní ústav Číslo účtu: Zastoupený:

Osoby

oprávněné

jednat

a) ve

věcech smluvních:

Jednatel

b) ve věcech technických:

ČLÁNEK 2 **PŘEDMĚT DODATKU**

- 2.1 Na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo ze dne 30. 10. 2023 a v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1. Předmětem tohoto dodatku jsou vícepráce a méněpráce na základě změnového listu č. 1, který tvoří nedílnou přílohu této smlouvy.
- 2.2 Tento dodatek č. 1 mění a nahrazuje znění článku 5. Cena za dílo, platební podmínky, odstavec 5.1 této smlouvy následovně:

Článek 5 Cena za dílo, platební podmínky

Nové znění:

Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:

- a. Cena bez DPH 36 793 723,46 Kč (slovy: třicet šest milionů sedm set devadesát tři tisíc sedm set dvacet tři korun českých a čtyřicet šest haléřů)
 - b. DPH 21 % ve výši 7 726 681,93 Kč (slovy: sedm milionů sedm set dvacet šest tisíc šest set osmdesát jedna korun českých a devadesát tři haléřů)
 - c. Cena včetně DPH ve výši 44 520 405,39 Kč (slovy: čtyřicet čtyři milionů pět set dvacet tisíc čtyři sta pět korun českých a třicet devět haléřů)
- (dále též „**Cena za provedení díla**“);

ČLÁNEK 3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
- 3.2. Ostatní náležitosti uzavřené smlouvy o dílo ze dne 30.10.2023 zůstávají beze změny.
- 3.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří jako přílohy této smlouvy:
Příloha č. 1: Změnový list č. 1
Příloha č. 2: Rozpočet změnového listu
- 3.4. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- 3.5. Objednatel, Město Slaný, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto dodatku byly splněny veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.
- 3.6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek může být bez jakýchkoliv omezení zveřejněn na oficiálních webových stránkách objednatele nebo na jeho profilu zadavatele, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3.7. Tento dodatek schválila rada města Slaný dne 11. 9. 2024, pod číslem usnesení 14/52/2024/RM.

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.


Přílohy: Změnový list č. 1

Ve Slaném, dne

Ve Vysoké Peci, dne.....

Objednatel

Zhotovitel



Město Slaný
starosta

METALL UATRO spol. s
Jednatel

NÁVRH ZMĚNY

identifikace stavby:

ZÁZEMÍ ATLETICKÉHO STADIONU SLANÝ

SoD ze dne :30.10.2023

číslo změny :1

Návrh na ocenění změny navazující na dohody stran učiněné v rámci KD.

datum :09.07.2024

Předkládaný návrh úpravy se týká :

dohodnuté ceny

dohodnuté lhůty ukončení díla

Návrh změny je podložen těmito podklady : rozpočtem jako samostatnou přílohou komentářem jako samostatnou přílohou

ZL č. 1 Zemní práce, základy

Navrhovaná změna ceny díla :

rozdíl :	přípočet za vícepráce (+) / odpočet za méněpráce (-)	Kč	945 593,33
viz přílohy :	položkový rozpočet + komentář		
Původní cena díla (dle předchozího ZL č.	0) :		
	Cena díla bez DPH	Kč	35 848 130,13
	DPH 21 %	Kč	7 528 107,33
	Cena díla s DPH	Kč	43 376 237,46
Nový návrh ceny díla včetně ZL č.	i		
	Cena díla bez DPH	Kč	36 793 723,46
	DPH 21 %	Kč	7 726 681,93
	Cena díla s DPH	Kč	44 520 405,39

Navrhovaná změna ceny díla včetně DPH

Kč44 520 405,39

zvýšení ceny o :	základ :	Kč	945 593,33
	DPH 21 % :	Kč	198 574,60
	Cena včetně DPH :	Kč	1 144 167,93
snížení ceny o :	základ :	Kč	
	DPH 21 % :	Kč	
	Cena včetně DPH :	Kč	

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla :

Původní termín dokončení (dle předchozího ZL č	0) :		13.06.2025
prodloužení lhůty o :	zkrácení lhůty o :	kalendářních dní	0
		kalendářních dní	0

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla

bez změny

Za zhotovitele :

Za objednatele :

ODSOUHLAŠENÍ ZMĚNY
(na základě "návrhu" změny)

identifikace stavby:

SoD ze dne :
30.10.2023

ZÁZEMÍ ATLETICKÉHO STADIONU SLANÝ

číslo změny
1

datum : 09.07.2024

Určeno pro :	projektanta	TDS	zhotovitele	objednatele	jiný
Odesláno / předáno :					

Podepsaní zmocněnci v souladu se "Smlouvou o dílo" potvrzují tuto změnu díla :

Změna je podložena těmito podklady : rozpočtem jako samostatnou přílohou komentářem jako samostatnou přílohou

ZL č. 1 Zemní práce, základy

Změna ceny díla :

Rozdíl :

přípočet za vícepráce (+) / odpočet za méněpráce (-)

Kč

945 593,33

viz přílohy :

položkový rozpočet + komentář

Původní cena díla (dle předchozího ZL č. 0) :

Cena díla bez DPH

DPH 21 %

Cena díla s DPH

Kč

Kč

Kč

35 848 130,13

7 528

43 376

Nová cena díla včetně ZL č. 1 :

Cena díla bez DPH

DPH 21 %

Cena díla s DPH

Kč

Kč

Kč

36 793

7 226 681,93

44 520

Odsouhlasená NOVÁ cena díla včetně DPH :

Kč 44 520 405,39

zvýšení ceny o :

základ :

DPH 21 % :

Cena včetně DPH :

Kč

Kč

Kč

945 593,33

198 574,60

1 144 167,93

snížení ceny o :

základ :

DPH 21 % :

Cena včetně DPH :

Kč

Kč

Kč

0,00

0,00

0,00

Změna lhůty dokončení díla :

Původní termín dokončení (dle předchozího ZL č. 0) :

13.06.2025

prodloužení lhůty o :

zkrácení lhůty o :

kalendářních dní

kalendářních dní

Odsouhlasený NOVÝ termín dokončení díla :

bez změny

Změna byla vyvolána :

záměrem objednatele

chybou v dokumentaci zakázky rozdílem

mezi PD a skutečností jiný důvod

o

x

x

o

Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko :

Podpis zmocněnce AD, datum, razítko :

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko :

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko :

příloha ZL - KOMENTÁŘ

identifikace stavby:

ZÁZEMÍ ATLETICKÉHO STADIONU SLANÝ

SoD ze dne :

30.10.2023

číslo změny :


1

datum :

09.07.2024

text

I. Při výkopových pracích a realizaci základových pasů byly nalezeny základové betony původní stavby zázemí, která byla historicky zdemolována. Nutnost odtěžení těchto základů zapříčinilo zvýšení pracnosti a ztížené podmínky při výkopech. Bylo nutné betony odbourat bagrem s bouracím kladivem, vytěžit větší množství materiálu a výkopy prohloubit. Následně použít větší množství základového betonu a upravit železobetonové výztuže., 1. část změnového listu obsahuje vícepráce a méněpráce spojené s výkopovými pracemi, bouráním a základy.



2 .Vodoměrná šachta - v rámci zahájení realizace bylo nutné po dohodě se Slavosem zrealizovat nové vystrojení vodoměrné šachty, na kterou bude následně stavba připojena. Původní vodoměrná šachta byla nepoužívána řadu let, a proto byla v nevyhovujícím stavu.

3 .Likvidace azbestu - při zahájení realizace byl v areálu zjištěn azbest. Tento odpad, který byl v areálu volně bylo nutné zlikvidovat odbornou firmou. Byla oslovena firma Dekonta, která následně v rámci subdodávky odpad zlikvidovala odborně.

ZL.Č.1 - ROZPOČET - ZEMNÍ PRÁCE, BETONY, AZBEST, V.Š., HI

«>^

945 593,33

Stavba: Novostavba zázemí atletického stadionu Slaný
Objekt: Zázemí atletického stadionu Slaný

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
Náklady soupisu celkem							945 593,33

D	HSV	Práce a dodávky HSV	
D	1	Zemní práce	637 120,29

NEEXISTUJÍCÍ ORNICE				
2 I K 1121151113		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm		m2
VV		"plocha SO 01" 7,8*9,43*2+16,23*7,7*2+9,59*11,16+4,75*4,68+12,41*7,74		
3	K	131251104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3
VV		" stavební jáma - plocha*hloubka"622,36*0,55		
3a	K	131251104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3
náhrada za neexistující ornici				
"plocha SO 01" (7,8*9,43*2+16,23*7,7*2+9,59*11, 16+4,75*4,68+12,41*7,74)*0,2				

pomocné VÝMĚRY		SKUTEČNÉ VÝKOPY (v PD uvažované pouze ve velikosti příčného řezu betonových základů)
objem výkopů základů (0,6m od -0,76 na -1,36)		
východní pás =(22+31)*1,3*0,6		
západní pás =2*15*1,3*0,6		
2*rozšířený půdorys u štítů =(7*3,9*1,3*0,6)*2		
2*rozšířený půdorys uprostřed =(8,8*3,9*1,3*0,6)*2		
2*pás pod sloupy na severu =(8,975*1,3*(0,6+0,55))*2		
6*pás mezi podélnými =6*5,1*1,3*0,6		
pod schodištěm =3,765*4,6*0,6		
CELKEM		m3
prohloubení objemu výkopů základů (0,1 až 0,5 m pod -1,36)		
východní pás =(22+15)*1,3*(0,5+0,1)/2		
západní pás =(22+15)*1,3*(0,4+0,1)/2		
3*pásky u jižního štítu =(7*1,3*(0,5+0,3)/2)*3		
3*pásky usevního štítu =(7*1,3*0,2)*3		
4*pásky uprostřed =(8,8*1,3*0,2)*4		
2*pás pod sloupy na severu =(8,975*1,3*0,1)*2		
pod schodištěm =(2*3,765+2)*1*0,1		
CELKEM		m3
objem výkopů pro obvodový dren (od 0,0 do -0,76) - není zahrnut ve "stavební jámě"p.č.2 a pol.č.3		
obvod objektu =(61,825-8,975)*2+8,725*2+(1,625+3,765)*2+1,625*4=140,43		m
připojovací potrubí k napojení na dešťovou kanalizaci cca 2*10 m		m
šířka drénu průměrně		m
hloubka drán u		m
CELKEM objem drénu		m3

VP	MP
1 581 843,66	-636 250,33
bez zrn ny	-16 380,46
25 659,81	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem	
Náklady soupisu celkem HSV Práce a dodávky HSV z toho (0,6m od -0,76 na -1,36) bourané betonové základy podélné pásy východ a západ=(2*22+8,8+23)*0,6*0,6 příčné pásy jih a střed=(8+5)*0,6*0,6 východní u schodiště =8*0,6*0,6 CELKEM m3							945 593,33	
4	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3			-56 982,19	-56 982,19
	VV		"zákl. rýhy - délka*šířka*hloubka" (2,3*2+2)*0,5*0,6					
	VV		"zákl. rýhy - délka*šířka*hloubka" (7+6,93*2+8,8*2+2*4+7+6,93*2)*0,8*0,6					
	VV		"zákl. rýhy - délka*šířka*hloubka" (7+15,05*2+6,35*2+7,2*2+1,62*2+15,03*2+7+8,98*2+5,4*2)*1*0,6					
	VV		Součet					
4a	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3			159 872,35	159 872,35
			objem výkopů					
			prohloubení objemu výkopů obvodový dren					
			CELKEM					
4b	K	139951121	Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého strojně	m3			166 921,92	166 921,92
			bourané betonové základy					
			PŘEPOČET PŘEMÍSTĚNÍ					
			objem výkopů					
			objem jámy (pol.č.3)					
			objem jámy (pol.č.3a místo p.č.2) objem výkopů základů prohloubení objemu výkopů obvodový dren					
			CELKEM	m3				
			objem "vytlačených" výkopů					
			objem výkopů včetně prohloubených výkopů					
			obvodový dren					
			objem železobetonových základových pasů (pol.č.25)					
			objem železobetonových základových pasů (pol.č.29)					
			CELKEM	m3				
8	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3			-16 887,14	-16 887,14
	P		Poznámka k položce:					
			uložení ornice na deponii na pozemku č. 1799/1					
	VV		"ornice na deponii a zpět pro SO 03" 622,36*0,15*2					
	VV		"zemina pro zásyp" 13,082*2					
	VV		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem		
Náklady soupisu celkem							945 593,33		
p HSV		Práce a dodávky HSV							
8a	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3			21 664,22	21 664,22	
"vytlačený výkopek"									
"zemina pro zásyp" 13,082*2									
CELKEM				m3					
9	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3			-123 905,89		-123 905,89
VV		342,298+114,25+19,042-13,082							
9a	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3			161 358,31	161 358,31	
VV		615,39-13,082							
10	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3			-92 270,35		-92 270,35
P		Poznámka k položce: uložení na skládku lom Babín II (cca 20 km)							
VV		462,508*10 'Přepočtené koeficientem množství							
10a	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3			120 160,85	120 160,85	
602,31*10 'Přepočtené koeficientem množství									
12	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t			-175 753,04		-175 753,04
VV		462,508*2 'Přepočtené koeficientem množství							
12a	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t			203 854,80	203 854,80	
VV		výkopy celkem vybouraná stavbení suť cihelná 31 m3 vybouraný beton 34,85 m3							
Součet									
vykopaná ZEMINA *2 'Přepočtené koeficientem množství									
12a	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t			117 180,00	117 180,00	
vybouraná stavební suť 31 m3 * 1,8									
12c K 997013601		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01			t		146 370,00	146 370,00	
vybouraný beton 34,85 m3 * 2,4									
13	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3			-9 139,16		-9 139,16
13a	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3			5 396,26		
								5 396,26	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
Náklady soupisu celkem							945 593,33
▢ HSV			Práce a dodávky HSV				
D 2			Zakládání				
15a		213221101	Ochranná vrstva na základové spáře z betonu prostého bez zvláštních nároků na prostředí tl do 150 mm tř. C 12/15	m3			199 254,00
množství = prohloubení výkopů p.č. 4a) výše							
16	K	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2			-10 319,69
"délka*šířka drenáže" (8,73+7+1,73+15,05+1,73+15,03+1,73+7+1,73+8,98*4+1*2+5,1+23,03+1,63+2,4+3,77+4+3,77+2,4+1,63+22)*0,4*3							
VV "délka*šířka drenáže"33*0,2*4							
VV Součet							
16a	K	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2			19 017,71
"délka*šířka drenáže" (8,73+7+1,73+15,05+1,73+15,03+1,73+7+1,73+8,98*4+1*2+5,1+23,03+1,63+2,4+3,77+4+3,77+2,4+1,63+22)*(0,4+0,55)*1,1							
VV *2= 167,3833*2,09							
VV "délka*šířka drenáže"33*(0,4+0,55)*1,1*2							
VV Součet							
17	M	69311199	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2	m2			-6 802,30
VV 227,256*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství							
17a	M	69311199	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2	m2			12 535,65
VV 418,8*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství							
18	K	212750103	Trativody z drenážních a melioračních trubek pro budovy se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka tyčová PVC-U plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m SN 4 celoperforovaná 360° DN 160	m			-86 024,40
VV "drenáž obvodu SO 01 - délka"168							
musely by se doplnit šachty jako VP							
18a	K	212751106 R	Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 160 pro meliorace	m			107 610,72
VV "drenáž obvodu SO 01 - délka"168 cena šterku URS pro drén 0,14 m3 cena šterku pro 0,22 m3							
cena celkem							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
Náklady soupisu celkem							945 593,33

HSV Práce a dodávky HSV

Kód položky |212751106

Zkrácený popis | Tratvod 2 drenážních trubek flextxWdř PVC -U SN 4 perforace 360 ° včetně lože otevřený výkop DN 160 pro mekorace

OOO - TOV OOO (528,76 }				v Uprav rozbor			
O	TC	Kód	Popis	MJ	Množství	X cena	J. náklad
		28611225	trubka drenážní flexibilní celoper horovaná PVC-U SN 4 DN 160 pro meliorace, dočasné nebo odteřčovad drenáže	m			155,04
1—1		58343810	kamenivo drcené hrubé frakce 4/8	t			35,98
TT	PC	53343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t			171,58
rq	sl	721000-S2-T2	Montér	Nh			33,86
LJ	sl	721000-S3-T2	Montér	*i			23,73
	*1	9L2000-S2-T2	Pomocný dělník	Nh			13,21

kamenivo v polol ce t
M3
kam enivo v reálu
0,4*0,55*1,0= M3
rozdíl M3

DOPLNĚNÁ VÝZTUŽ ZÁKLADOVÝCH PASŮ

28	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t
VV "viz. výpis oceli" 8431,8/1000				
28a	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t

VV
"viz. výpis oceli" 8431,8/1000
vložka č.1 + 12 ks
vložka č.2 + 41 ks
vložka č.25 + 2 ks
vložka č.28 + 20 ks
vložka č.VP + 6 ks profil 14

D 998		Přesun hmot		
138	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t

OSTATNÍ - (azbest, vodoměrná šachta)

ODSTRANĚNÍ AZBESTU (sub - DEKONTA)

DEKONTA 1. Vypracování hlášení prací s azbestem, technolog. postupu prací s azbestem dle platné legislativy ČR, jednání s KHS

URS	VRN	011403000	Průzkum výskytu nebezpečných látek bez rozlišení	hod	
URS	VRN	013214000	Dokumentace pro ohlášení stavby	hod	
URS	VRN	013274000	Pasportizace objektu před započatím prací	hod	
URS	VRN	013284000	Pasportizace objektu po provedení prací	hod	
URS	VRN	013294000	Ostatní dokumentace	hod	
URS	VRN	013324000	Nabídkový rozpočet	hod	
URS	VRN	013354000	Rozpočet skutečného provedení stavby	hod	
URS	HZS	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	

0,00 p vodn

12 147,84 12 147,84

40 623,96

40 623,96 40 623,96

62 215,26

42 564,74

12 560,00 12 560,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
Náklady soupisu celkem							945 593,33
▢ HSV		Práce a dodávky HSV					
DEKONTA 2. Vytvoření otevř.kontrolov. pásma v režimu pro krátkod. expozici azbestem, bez nuc, větrání a odsávání vzduchu s podtlakem							
URS	VRN	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	kpl		3 000,00	3 000,00
URS	VRN	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl		3 000,00	3 000,00
URS	VRN	034103000R	Ohraničení staveniště	hod			
URS	VRN	039002000	Zrušení zařízení staveniště	hod			
URS	VRN	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	hod			
URS	HZS	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod		1 800,00	1 800,00
DEKONTA 3. Ochranné pom úcky (obličejové celomasky, obleky TYVEK, máčené rukavice, ochranná obuv, balící materiál pro azbes							
URS	VRN	032803000	Oslaiíní vybavení staveniště	kpl		4 920,00	4 920,00
DEKONTA 4. Jednorázové provedení nástřiku viditelných kusů azbestových desek - Fixo Plus							
URS	HSV	116951101	Úprava výkopku vlhčením	m2		2 400,00	2 400,00
DEKONTA 5. Ručnízbírání materiálů s obsahem azbestu (3 osoby, jedna prac. směna)							
URS	HSV	997006004	Pytlování nebezpečného odpadu ze střešních šablon s obsahem azbestu	t		5 183,00	5 183,00
			vážní lístek				
URS	HSV	122111101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3		2 621,50	2 621,50
			7*5*0,1				
DEKONTA 6. Přistavení kontejneru, manipulace a odvoz materiálu v režimu ADR na zabezp. skládku odpadů							
8	K	162351103R	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku - azbest v žocích - na vzdálenost do 50	m3		138,83	138,83
			7*5*0,05				
9	K	162751117R	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku - azbest v žocích - na vzdálenost do 10000 m	m3		468,83	468,83
10	K	162751119R	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku - azbest v žocích - příplatek za každých započatých 1 000 m	m3		349,13	349,13
			1,75*10 'Přepočtené koeficientem množství				
11	K	167151111R	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3		88,45	88,45
DEKONTA 7. Uložení odpadu na skládce, vč. všech poplatků							
	HSV	997013821	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05	t		6 035,00	6 035,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem		
Náklady soupisu celkem							945 593,33		
D	HSV		Práce a dodávky HSV						
SLAVOS			ČIŠTĚNÍ VODOMĚRNÉ ŠACHTY A ZŘÍZENÍ PŘÍPOJNÉHO MÍSTA VE VODOMĚRNÉ ŠACHTĚ (sub - SLAVOS)				19 650,52		
			Šoupátko BETA-Z DN40 G6/4" závit FF	ks			5 788,80	5 788,80	
SLAVOS			MOSAZ Redukce R6/4"x1"	ks			354,25	354,25	
SLAVOS			Šroubení vodoměrné mosaz HECKL R 1"x5/4"	ks			452,10	452,10	
SLAVOS			Klapka zpětná G 6/4" mosaz disk	ks			594,77	594,77	
SLAVOS			MOSAZ Vsuvka jednoznačná Heckl R 6/4" MM	ks			234,95	234,95	
SLAVOS			Kohout kul.s páka, odvod. Bugatti/330 G 6/4"	ks			756,92	756,92	
SLAVOS			ISIFLO typ 110 spojka vně.záv. d 50x6/4"	ks			705,06	705,06	
SLAVOS			Trubka AQUALINE RC1 DN 50x4,6 tyč 6 m	ks				0,00	
SLAVOS			Kolo ruční pro EKO šoupátka Dk 200/14 DN40-50	ks			247,91	247,91	
SLAVOS			Objímka elektro s dorazem MB d 63	ks			143,76	143,76	
SLAVOS			Zaslepovací X příruba DN 65, s 6/4" vnitřním závitem, HECKL	ks			624,00	624,00	
SLAVOS			Montáž, doprava, manipulace na síti (odstávka)	ks			3 100,00	3 100,00	
URS HZS	HZS	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod			2 880,00	2 880,00	
			2*4=8						
URS HZS	HZS	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod			3 768,00	3 768,00	
			ZMĚNA ROZSAHU HYDROIZOLACÍ				-41 785,71		
140	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2			-2 471,540		-2 471,540
			VV "zákl. pás - délka*hloubka" (8,73+61,83+1,63*5+8,73+1,63*2+3,72*2+61,83)*0,6						
141	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr			1 993,560		-1 993,560
			95,98*0,34 'Přepočtené koeficientem množství						
143	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2			-13 495,070		-13 495,070
145	M	62853004	pas astanový naiavuemý imounuxovaliý u Tmuil s viozrou ze sntencnc tn.anti ty a spaiK^nou i i_ iuttt nejo	m2			23 825,540		-23 825,540
			95,982*1,221 'Přepočtené koeficientem množství						