

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Elektromontáže								
HROMOSVODIVÝ DRÁT								
AlMgSi 8mm pevně	m	168,00		0,00		0,00	0,00	0,00
FeZn-D10 (0,62kg/m), volně	m	14,00		0,00		0,00	0,00	0,00
PODPĚRA VEDENÍ								
PV23 na plechovou střechu	ks	115,00		0,00		0,00	0,00	0,00
PV17 200mm, pro svislý svod	ks	52,00		0,00		0,00	0,00	0,00
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ								
SS spojovací	ks	50,00		0,00		0,00	0,00	0,00
SZa zkušební	ks	1,00		0,00		0,00	0,00	0,00
SK křížová	ks	4,00		0,00		0,00	0,00	0,00
SOa okapová	ks	4,00		0,00		0,00	0,00	0,00
SJ2 k zemnicí tyči, D=28	ks	3,00		0,00		0,00	0,00	0,00
JÍMACÍ TYČ								
POMOCNÝ JÍMAČ 0.5m	ks	5,00		0,00		0,00	0,00	0,00
OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁK								
OU1,7 ohranný úhelník 1700mm	ks	1,00		0,00		0,00	0,00	0,00
DOUa-20 držák úhelníku do zdi 20 mm	ks	2,00		0,00		0,00	0,00	0,00
ZEMNIČE FeZn								
ZT2,0s tyč 2000x26mm	ks	3,00		0,00		0,00	0,00	0,00
MONTÁŽNÍ PRÁCE								
štítek pro označení svodu	ks	1,00		0,00		0,00	0,00	0,00
tvárování mont.dílu	ks	25,00		0,00		0,00	0,00	0,00
HODINOVÉ ZŮŤOVACÍ SAZBY								
Úprava stávajícího zařízení	hod	8,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Napojení na stávající zařízení	hod	4,00		0,00		0,00	0,00	0,00
HODINOVÉ ZŮŤOVACÍ SAZBY								
Demontáže vč.odvozu a likvidace	hod	24,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Úprava stávajícího zařízení	hod	4,00		0,00		0,00	0,00	0,00
REVIZNÍ ZKOUŠKY DLE ČSN								
Revizní technik	hod	15,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Spolupráce s revizním technikem	hod	4,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Podružný materiál				0,00				0,00

Elektromontáže celkem				19 260,78		34 971,00		54 231,78		
Zemní práce										
<i>SEJMUTÍ DRNU</i>										
Nářez drnu,naložení,odvoz	m2	5,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
<i>ODSTRANĚNÍ DŘEVITÉHO POROSTU</i>										
Porost tvrdý, středně hustý	m2	2,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
<i>VYTRHÁNÍ DLAŽBY</i>										
Betonové dlaždice, spáry nezalité	m2	1,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
<i>HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY</i>										
Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 600mm	m	12,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
<i>PODKLADOVÁ VRSTVA</i>										
Ze štěrku vrstva 10cm	m2	1,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
ZNOVUPOLOŽENÍ DLAŽBY	m2	1,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
<i>ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY</i>										
Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 600mm	m	12,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
<i>ÚPRAVA POVRCHU</i>										
Položení drnu	m2	5,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3	m2	5,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
Zemní práce celkem				90,00		3 477,80		3 567,80		