

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem		
<b>Elektromontáže</b>										
<b>HROMOSVODIVÝ DRÁT</b>										
AlMgSi 8mm pevně	m	198,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
FeZn-D10 (0,62kg/m), volně	m	30,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
<b>PODPĚRA VEDENÍ</b>										
PV23 na plechovou střechu	ks	124,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
PV17 200mm, pro svislý svod	ks	68,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
<b>SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ</b>										
SS spojovací	ks	50,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
SZa zkušební	ks	3,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
SK křížová	ks	6,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
SOa okapová	ks	8,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
SJ1 k jímací tyči, D=20	ks	1,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
SJ2 k zemnicí tyči, D=28	ks	9,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
<b>JÍMACÍ TYČ</b>										
POMOCNÝ JÍMAČ 0.5m	ks	3,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
<b>OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁK</b>										
OU1,7 ohranný úhelník 1700mm	ks	3,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
DOUa-20 držák úhelníku do zdi 20 mm	ks	6,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
<b>JÍMACÍ TYČ</b>										
JR2,0 2m-DEMONTÁŽ+OPĚTNÁ MONTÁŽ	ks	1,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
<b>DRŽÁK JÍMACÍ TYČE</b>										
DJ4D d-20mm, na krov	ks	2,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
<b>OCHRANNÁ STRÍŠKA</b>										
OSH d-20mm, horní	ks	1,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
OSD d-20mm, dolní	ks	1,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
<b>ZEMNIČE FeZn</b>										
ZT2,0s tyč 2000x26mm	ks	9,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
<b>MONTÁŽNÍ PRÁCE</b>										
štítek pro označení svodu	ks	3,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
tvarování mont.dílu	ks	30,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
<b>HODINOVÉ ZŮČTOVACÍ SAZBY</b>										
Úprava stávajícího zařízení	hod	8,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
Napojení na stávající zařízení	hod	5,00		0,00		0,00	0,00	0,00		

<b>HODINOVÉ ZŮČTOVACÍ SAZBY</b>									
Demontáže vč.odvozu a likvidace	hod	36,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
Úprava stávajícího zařízení	hod	5,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
<b>REVIZNÍ ZKOUŠKY DLE ČSN</b>									
Revizní technik	hod	18,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
Spolupráce s revizním technikem	hod	6,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
Podružný materiál				0,00				0,00	
<b>Elektromontáže celkem</b>				<b>26 765,55</b>		<b>46 160,00</b>		<b>72 925,55</b>	
<b>Zemní práce</b>									
<b>SEJMUTÍ DRNU</b>									
Nářez drnu,naložení,odvoz	m2	15,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
<b>ODSTRANĚNÍ DŘEVITÉHO POROSTU</b>									
Porost tvrdý, středně hustý	m2	4,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
<b>HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY</b>									
Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 600mm	m	30,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
<b>ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY</b>									
Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 600mm	m	30,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
<b>ÚPRAVA POVRCHU</b>									
Položení drnu	m2	15,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3	m2	15,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
<b>Zemní práce celkem</b>				<b>0,00</b>		<b>8 150,00</b>		<b>8 150,00</b>	