

Slepý stavební rozpočet

| | |
|---|-------------------|
| Název stavby: SO 05 Janovský B, výměna střešní krytiny | Doba výstavby: |
| Druh stavby: | Začátek výstavby: |
| Lokalita: Albertinum, Žamberk | Konec výstavby: |
| JKSO: | Zpracováno dne: |

| Č | Kód | Zkrácený popis / Varianta Rozměry | M.j. | Množství | Jednot. cena (Kč) | Náklady (Kč) | | Hmotnost (t) | | |
|---|--------------|--|------|---|----------------------|-------------------|------|--------------|-------------|-------------|
| | | | | | | Celkem | | Jednot. | Celkem | |
| | | | | | | 397 400,50 | | | 8,09 | |
| 11 Přípravné a přidružené práce | | | | | | | | | | 6,11 |
| 1 | 113106121R00 | Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho <i>4,5*9,0+2,5*1,5</i> | m2 | 44,25 <i>44,25</i> | 37,80 | | 0,14 | | 6,11 | |
| 62 Úprava povrchů vnější | | | | | | | | | | 0,00 |
| 2 | 622904112R00 | Očištění tlakovou vodou složitost 1 - 2 <i>omytí stávajících střech</i> <i>166+7,7*4,3</i> | m2 | 199,11 <i>199,11</i> | 25,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 712 Izolace střech (živičné krytiny) | | | | | | | | | | 0,83 |
| 3 | 712373111RU1 | Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, na beton <i>tl. izolace do 250 mm, fólie ve specifikaci</i> <i>166</i> | m2 | 166,00 <i>166,00</i> | 423,50 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 4 | 712373111RS1 | Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, na beton <i>tl. izolace do 160 mm, fólie ve specifikaci</i> <i>7,7*4,3</i> | m2 | 33,11 <i>33,11</i> | 423,50 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 5 | 283220012 | Fólie izolační tl. 1,5 mm š. 1600 mm <i>166+33,11</i> <i>;ztratné 15%; 29,8665</i> | m2 | 228,98 <i>199,11</i> <i>29,87</i> | 165,00 | | 0,00 | | 0,42 | |
| 6 | 712391171RZ1 | Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie <i>1 vrstva - včetně dodávky textilie</i> <i>166+33,11</i> | m2 | 199,11 <i>199,11</i> | 32,00 | | 0,00 | | 0,05 | |
| 7 | 712378003R00 | Atiková okapnice - atyp profil, dle skutečného stavu <i>;1/K; 4,5</i> <i>;7/K;5,0</i> | m | 9,50 <i>4,50</i> <i>5,00</i> | 325,00 | | 0,00 | | 0,02 | |
| 8 | 712378004R00 | Závětrná lišta - atyp profil, dle skutečného stavu <i>;5/K; 24,5</i> | m | 24,50 <i>24,50</i> | 296,00 | | 0,00 | | 0,05 | |
| 9 | 712378002R00 | Okapnice - atyp. profil, dle skutečného stavu <i>;2/K;15,4</i> <i>;8/K; 30,5</i> | m | 45,90 <i>15,40</i> <i>30,50</i> | 190,00 | | 0,00 | | 0,07 | |
| 10 | 712378005R00 | Stěnová lišta - napojení na svislé zdvo - plech. profil + přítlačná lišta <i>;3/K; 4,7</i> <i>;6/K; 20,0</i> <i>;9/K; 5,5</i> | m | 30,20 <i>4,70</i> <i>20,00</i> <i>5,50</i> | 290,00 | | 0,00 | | 0,02 | |
| 11 | 711767788R00 | Opracování prostupů na plášť. troubu, D do 1000 mm <i>2</i> | kus | 2,00 <i>2,00</i> | 2 100,00 | | 0,02 | | 0,03 | |

| | | | | | | | |
|--|--------------|--|-----|---------------------------|----------|------|-------------|
| 12 | 711767688R00 | Opracování prostupů na plášť. troubu, D do 500 mm 3 | kus | 3,00 3,00 | 1 274,00 | 0,01 | 0,03 |
| 13 | 711767588R00 | Opracování prostupů na plášť. troubu, D do 200 mm ;zábradlí; 35 | kus | 35,00 35,00 | 766,00 | 0,00 | 0,15 |
| 14 | 998712102R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m | t | 0,83 | 933,00 | 0,00 | 0,00 |
| 713 Izolace tepelné | | | | | | | 0,53 |
| 15 | 713111111RT1 | Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 1 vrstva - materiál ve specifikaci 166 | m2 | 166,00 166,00 | 94,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 28376501 | Deska izolační PIR Alu pro střechy 1250x2500x100mm 166 ;ztratné 7%; 11,62 | m2 | 177,62 166,00 11,62 | 523,00 | 0,00 | 0,53 |
| 17 | 998713102R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m | t | 0,53 | 736,00 | 0,00 | 0,00 |
| 762 Konstrukce tesařské | | | | | | | 0,24 |
| 18 | 762341924R00 | Vyřezání otvorů střech, v bednění pl. do 8 m2 5,5*1,5 | m2 | 8,25 8,25 | 111,50 | 0,01 | 0,11 |
| 19 | 762343934R00 | Zabednění otvorů střech prkny plochy do 8 m2 ;zpětné zabednění vyřezaných prken; 8,25 | m2 | 8,25 8,25 | 220,00 | 0,01 | 0,12 |
| 20 | 762395000R00 | Spojovací a ochranné prostředky pro střechy 8,0*0,025 | m3 | 0,20 0,20 | 1 115,00 | 0,02 | 0,00 |
| 21 | 998762102R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m | t | 0,23 | 1 223,00 | 0,00 | 0,00 |
| 764 Konstrukce klempířské | | | | | | | 0,00 |
| 22 | 764000007 | Demontáž a zpětná montáž závětné lišty 2,0 | m | 2,00 2,00 | 214,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 764000008 | Demontáž a zpětná montáž okapového plechu 6 | m | 6,00 6,00 | 169,00 | 0,00 | 0,00 |
| 765 Krytina tvrdá | | | | | | | 0,25 |
| 24 | 765511140R00 | Krytina ze živičného šindele, jednod. na bednění 6,0*1,5 | m2 | 9,00 9,00 | 532,00 | 0,01 | 0,09 |
| 25 | 765361810R00 | Demontáž šindelové krytiny, do suti ;rozebrání střechy kvůli napojení vodorovné izolace na stěnu; 6,0*1,5 | m2 | 9,00 9,00 | 94,80 | 0,02 | 0,16 |
| 26 | 998765102R00 | Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m | t | 0,25 | 813,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783 Nátěry | | | | | | | 0,03 |
| 27 | 783424340R00 | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email - zábradlí 5*(22,75+2,1+3,1+4,65+17,68+1,45+2,77) 1,1*(21+42) | m | 341,80 272,50 69,30 | 46,60 | 0,00 | 0,03 |
| 28 | 783903811R00 | Odmaštění chemickými rozpouštědly 2*3,14*0,02*341,8 | m2 | 42,93 42,93 | 46,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 783904811R00 | Odrezižení kovových konstrukcí 42,93 | m2 | 42,93 42,93 | 21,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) | | | | | | | 0,00 |
| 30 | 905 R01 | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize 5 | h | 5,00 5,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 909 R00 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace 10 | h | 10,00 10,00 | 226,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94 Lešení a stavební výtahy | | | | | | | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--------------|--|------|-------|--------|------|-------------|
| 32 | 946941102RT4 | Montáž pojízdných Alu věží , 2,5 x 1,45 m pracovní výška 10,3 m 2 | sada | 2,00 | 864,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 946941192RT4 | Nájemné pojízdných Alu věží , 2,5 x 1,45 m pracovní výška 10,3 m 40 | den | 40,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 946941802RT4 | Demontáž pojízdných Alu věží , 2,5 x 1,45 m pracovní výška 10,3 m 2 | sada | 2,00 | 680,00 | 0,00 | 0,00 |
| M21 Elektromontáže | | | | | | | 0,09 |
| 35 | 2100000025 | Demontáž hromosvodu včetně podpěr 7,7*2+4,3*2+3,0*2+2,0*2 | m | 34,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | 210293001R00 | Vyrovnání stávajících svodových vodičů hromosvodů 5 | m | 5,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 210220302RT3 | Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SK pro vodič d 6-10 mm 10 | kus | 10,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | 210220301RT2 | Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávky svorky SS 5 | kus | 5,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 210220311R00 | Svorka hromosvod. na potrubí D 260-700+zhotovení 4 | kus | 4,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | 210220361RT1 | Zemnič tyčový, zaražení a připojení, do 2 m včetně dodávky tyče ZT 2,0 2000 mm 4 | kus | 4,00 | 565,00 | 0,01 | 0,03 |
| 41 | 210220101R00 | Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry 34,0 | m | 34,00 | 164,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | 35441540 | Podpěra vedení na ploché střechy PV 21-b 100 mm 32 | kus | 32,00 | 81,00 | 0,00 | 0,03 |
| 43 | 35444180 | Drát 8 AlMgSi T/4 40 | m | 40,00 | 127,00 | 0,00 | 0,01 |
| 44 | 210220212RT2 | Tyč jímací s upev. na stř.hřeben do 3 m, do zdi včetně dodávky tyče JP 20 + 2xdržák DJ 1 2 | kus | 2,00 | 915,00 | 0,01 | 0,01 |
| 45 | 210220372RT1 | Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva včetně ochran.úhelníku + 2 držáky do zdi 4 | kus | 4,00 | 515,00 | 0,00 | 0,01 |
| 46 | 210220401RT1 | Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota včetně dodávky štítku 4 | kus | 4,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | 210220431R00 | Tvarování montážního dílu jímače, ochr.trubky,úhel 10 | kus | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| S Přesuny sutí | | | | | | | 0,00 |
| 48 | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením 6,1+0,16 | t | 6,26 | 437,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | 979082318R00 | Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m 6,26 | t | 6,26 | 637,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|----|--------------|---|---|------|----------|------|------|
| 50 | 979087113R00 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 6,26 | t | 6,26 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | 979990104R00 | Poplatek za skládku suti - beton 6,1 | t | 6,10 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 979990121R00 | Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy 0,16 | t | 0,16 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 |

397 400,50

Poznámka: