

Dodatek č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 230/2024/OR "Mohelnice, revitalizace prostranství před ZŠ Vodní"

1. **Objednatel** Město Mohelnice
U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Zastoupený Ing. Pavlem Kubou, starostou
IČ 00303038
DIČ CZ00303038

(dále jen objednatel)

2. **Zhotovitel** Glasmont Systems, s. r. o.
Lukavice 81, Lukavice
Zastoupený Jakubem Řehákem, jednatelem
IČ 04538226
DIČ CZ26792699

(dále jen zhotovitel)

(dále jen společně smluvní strany)

I. Předmět dodatku

- Smluvní strany prohlašují, že spolu uzavřely dne 09.08.2024 Smlouvu o dílo č. 230/2024/OR s názvem „Mohelnice, revitalizace prostranství před ZŠ Vodní“. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku, k jehož uzavření vedly okolnosti, které vyvstaly po uzavření smlouvy o dílo. Dodatek je vyhotoven z důvodu vzniklých více a méněprací, které vzešly ze skutečného provedení stavby.
- Dodatkem č. 1 se mění článek IV. Cena díla a platební podmínky odst. 1, který nově zní

- Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s ust. § 2 zákona 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná. K celkové ceně jakožto základu daně se připočítává daň z přidané hodnoty (dále DPH) v aktuální platné zákonné sazbě, tzn., že celková cena včetně DPH ke dni uzavření této smlouvy je tvořena takto

Cena dle smlouvy bez DPH (základ daně)	913.172,90 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	82.785,33 Kč
Celková cena vč. dodatku č. 1 bez DPH	995.958,23 Kč
DPH 21%	209.151,23 Kč
Celková cena vč. DPH	1.205.109,46 Kč

Tato cena je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla včetně záruční údržby na provedeném díle po dobu záruční doby, čl. VII, odst. 1.

II. Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat tohoto dodatku. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.
5. Smluvní strany si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne 25.09.2024 usnesením č. 1625/65/RM/2024

V Mohelnici dne 25.9.2024




za objednatele

Ing. Pavel Kuba, starosta

V Mohelnici dne 25.9.2024

Glasmont Systems s.r.o.
Lukavice 81, Zábřeh 78901
IČ:04538226, DIČ:CZ04538226
tel.:+420 739 636 124



za zhotovitele

Jakub Řehák, jednatel

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	komunikace u ZŠ Vodní bez asfaltu, skutečnost	Objednatel:	Město Mohelnice	IČO/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:		Zhotovitel:		IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	45
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	16.09.2024

Rozpočtové náklady v Kč

Základ 0%	0,00			
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH 995 958,23
Základ 21%	995 958,23	DPH 21%	209 151,23	Celkem včetně DPH 1 205 109,46

		140			140,00
		:ztrátě 2%; 2,8			2,80
36	59217476	Obrubník silniční nájezdový výška 150 mm, 1000 x 150 mm šedý	kus	78,96	
		77,41		77,41	
		:ztrátě 2%; 1,5482		1,55	
37	59217492	Obrubník silniční přechodový levý ABO 2-15 PL v 150 x 150 x 1000 mm	kus	2,00	
		2		2,00	
38	59217491	Obrubník silniční přechodový pravý ABO 2-15 PP v 150 x 150 x 1000 mm	kus	4,00	
		skutečnost = 3,71		4,00	
39	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	14,38	
		"silniční"		0,00	
		134,14 * 0,055		7,38	
		"chodníkový"		0,00	
		140 * 0,05		7,00	
40	915491211	Osazení vodicího proužku do MC, podkl. C12/15, 25 cm	m	8,66	
		8,66		8,66	
41	59218562	Krajník silniční CBS - K výška 80 x 500 x 250 mm přírodní	kus	9,00	
		skutečnost = 8,66		9,00	
42	113451240R00VI	Příplatek za řezání betonových obrubníků	kus	20,00	
		20		20,00	
43	917931111R00	Osazení přídlažby, kostka malá, 1 řada, lože C12/15	m	56,42	
		skutečnost 56,42		56,42	
	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb			
44	936173112R00	Osazení doplňkových ocel. konstrukcí do 50 kg -lavičky bez dodání	kus	6,00	
		6		6,00	
45	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	340,50	

18	564821112R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 9 cm 8-16 mm (5,3 + 0,1) / 2 * 0,6 + 0,8 * 5,26 / 2 + (3,5 + 4,5) / 2 * 0,6	m2	65,15 66,16
19	564851111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm 16-32 mm 20,3 * 5,0	m2	101,50 101,60
20	564861111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm 16-32 mm (5,3 + 0,1) / 2 * 0,6 + 0,8 * 5,26 / 2 + (3,5 + 4,5) / 2 * 0,6	m2	65,15 66,16
59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)				
21	596215040R00	Kladení zaskovací dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm (20 * 5,0) - 2,8	m2	97,20 97,20
22	596215040	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm červená 2,8	m2	2,80 2,80
23	59248202	Dlažba drenážní AKVAGRASS přírodní (20 * 5,0) - 2,8 ;ztrátě 2%; 1,944	m2	99,20 97,20 2,00
24	599432111R00	Výplň spár dlažby z lomového kamene kam.těženým 20 * 5,0	m2	100,00 100,00
25	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm zaměření = skutečnost = 71 šlepecká původní = 0,8	m2	71,80 71,00 0,80
26	59245110	Dlažba skladebná HOLLAND I 200 x 100 x 60 mm přírodní 71 ;ztrátě 2%; 1,42	m2	72,42 71,00 1,42
27	592451170	Dlažba skladebná HOLLAND I 200 x 100 x 80 mm přírodní 57*0,1	m2	5,70 5,70
28	592451171	Dlažba HOLLAND I 200 x 100 x 80 mm červená skutečnost = 2,8	m2	2,80 2,80
29	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm 4,0 + 3,26	m	7,25 7,25
30	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěši, lože z kameniva těž. zaměření = skutečnost = 348	m2	348,00 348,00
31	592452591VD	Betonová dlažba BELEZA Brilant standard tl.80 mm 348 ;ztrátě 2%; 6,96	m2	354,96 348,00 6,96
89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				
32	896111118VD	Vybourání stáv.uliční vpusti vč.zpětného osazení, napojení DN 150, obsypu a zásypu 1		1,00 1,00
91 Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				
33	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 "silniční" 51,02 + 77,41 + 5,71 "chodníkový" 140	m	274,14 0,00 134,14 0,00 140,00
34	59217472	Obrubník silniční výška 250 mm, 1000 x 150 mm šedý 51,02 ;ztrátě 2%; 1,0204	kus	52,04 51,02 1,02
35	59217420	Obrubník chodníkový ABO 13-10 v. 200 x 100 x 1000 mm přírodní	kus	142,80

		$2 * 2 * (4,65 + 1,0) * 0,5 * 0,3$		3,03
		"rýhy pro obrubníky"		0,00
		$(27,3 + 13,1 + 0,35 + 5,4 + 16,2 + 1,25 + 0,35 + 1,0 + 1,2 + 5,45 + 15,9) * 0,3 * 0,2$		5,23
		$(5,4 + 20,7 + 4,05 + 26,8 + 3,8 + 5,7 + 20,35 + 5,15) * 0,35 * 0,25$		8,48
17		Konstrukce ze zemin		
10	174201101R00	Zásyp jam, rýh, šachet zeminou bez zhuštění	m3	23,30
		$((4,1 + 12,9) / 2 + (4,05 * 1,0) / 2 + (10,0 + 17,5) * 0,15) * 0,15$		2,49
		$(14,35 * 5,0 / 2 + (5,0 + 2,25) / 2 * 4,05 + (13,05 + 14,05) / 2 * (1,3 + 1,1) / 2) * 0,15$		10,08
		$((2,85 + 3,55) / 2 * 5,1 + (5,0 + 0,2 + 4,75) * 0,15 + (1,3 + 2,2) / 2 * 5,85 + (2,2 + 0,15) / 2 * 2,1 + 27,1 * 0,15) * 0,15$		5,32
		$(0,4 * 2,4 / 2 + (1,2 + 0,8) / 2 * 5,35 + (0,0 + 0,2 + 4,5 + 4,75 + 4,3 + 0,2 + 3,35) * 0,15) * 0,15$		1,07
		$((1,4 + 1,75) / 2 * 2,1 + (3,35 + 3,7) / 2 * 2,1) * 0,35$		3,75
18		Povrchové úpravy terénu		
11	460030006RT2	Sejmutí ornice vrstvy do 15 cm se zeminou tř.2	m3	12,88
		$((5,3 + 0,1) / 2 * 0,5 + 0,8 * 5,25 / 2 + (3,5 + 4,5) / 2 * 0,5) * 0,15$		9,77
		$(5,2 + 1,25 + 7,95 + 27,1 + 0,2 + 5,0 + 4,75 + 17,5 + 4,4 + 10,0 + 3,95 + 12,5 + 18,0 + 14,1) * 0,15 * 0,15$		3,10
12	181300010RAD	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm	m2	177,66
		$(4,1 + 12,9) / 2 + (4,05 * 1,0) / 2 + (10,0 + 17,5) * 0,15$		16,59
		$14,35 * 5,0 / 2 + (5,0 + 2,25) / 2 * 4,05 + (13,05 + 14,05) / 2 * (1,3 + 1,1) / 2$		67,18
		$((2,85 + 3,55) / 2 * 5,1 + (5,0 + 0,2 + 4,75) * 0,15 + (1,3 + 2,2) / 2 * 5,85 + (2,2 + 0,15) / 2 * 2,1 + 27,1 * 0,15) * 0,15$		72,07
		$0,4 * 2,4 / 2 + (1,2 + 0,8) / 2 * 5,35 + (0,0 + 0,2 + 4,5 + 4,75 + 4,3 + 0,2 + 3,35) * 0,15$		11,13
		$(1,4 + 1,75) / 2 * 2,1 + (3,35 + 3,7) / 2 * 2,1$		10,71
13	181300014RAD	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 30 cm	m2	10,71
		"dva záhony"		0,00
		$(1,4 + 1,75) / 2 * 2,1 + (3,35 + 3,7) / 2 * 2,1$		10,71
14	180400020RA0	Založení trávniku parkového, rovina, dodání osiva	m2	99,78
		$(4,1 + 12,9) / 2 + (4,05 * 1,0) / 2 + (10,0 + 17,5) * 0,15$		16,59
		$(2,85 + 3,55) / 2 * 5,1 + (5,0 + 0,2 + 4,75) * 0,15 + (1,3 + 2,2) / 2 * 5,85 + (2,2 + 0,15) / 2 * 2,1 + 27,1 * 0,15$		72,07
		$0,4 * 2,4 / 2 + (1,2 + 0,8) / 2 * 5,35 + (0,0 + 0,2 + 4,5 + 4,75 + 4,3 + 0,2 + 3,35) * 0,15$		11,13
21		Úprava podloží a základové spáry		
15	215901101R00	Zhuštění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	522,23
		"plocha před školou"		0,00
		$(8,5 + 12,5) / 2 * 4,1 + (11,1 + 3 * 6,0) * 8,5 + 5,45 * 6,0 - 2,8 * 1,0$		318,62
		$2 * 6,0 * 4,5 - 2 * 4,32 * 2,4$		33,20
		"chodník"		0,00
		$((27,5 + 27,1) / 2 + 3,0) * 2,05$		62,12
		"parkoviště"		0,00
		$20,55 * 5,15$		105,63
		"napojení kanalizace"		0,00
		$3,0 * 0,8$		2,40
33		Sloupky a pilíře, stožáry a rámové stojky		
16	338920022R00	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 90 cm	m	25,92
		$2 * 2 * (4,32 + 2,16)$		25,92
17	59228401VD	Palisáda KADENT 120 x 180 x 800	kus	144,00
		$2 * (24 + 12)$		144,00
56		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch		

Výkaz výměr

Název stavby:	komunikace u ZŠ Vodní bez asfaltu, skutečnost	Objednatel:	Město Mohelnice	
Druh stavby:		Projektant:		
Lokalita:		Zhotovitel:		
Zpracoval :	Ing.Petr Hošek	Zpracováno dne:	16.09.2024	
Č	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství
	11	Přípravné a přidružené práce		
1	113152112R00	Odstranění podkladu z kameniva drceného "pro ozelenění" $(4,1 * 12,9 / 2 + 4,95 * 1,6 / 2 + (2,85 + 3,65) / 2 * 5,1 + (1,3 + 2,2) * 5,85 + (2,2 + 0,15) / 2 * 2,1 + (5,0 + 0,2 + 4,75) * 0,15 + (10,0 + 17,5) * 0,15) * 0,3$ $(0,4 * 2,4 / 2 + (1,2 + 0,8) / 2 * 5,35 + (0,0 + 0,2 + 4,6 + 4,75 + 4,3 + 0,2 + 3,35) * 0,15 + 14,35 * 6,0 / 2 + (5,0 + 2,25) / 2 * 4,05 + (13,65 + 14,05) / 2 * (1,3 + 1,1) * 2) * 0,3$ "pod parkoviště" $20,6 * 5,15 * 0,15$	m3	77,22 0,00 22,80 38,45 0,00 15,91
2	460030092RT2	Vytřhání obrubníků, lože MC, ležatých 5,3	m	5,30 5,30
3	460030102RT2	Vytřhání obrubníků, lože MC, stojatých "silniční" 5,0 + 20,3 "chodníkové" 27,4 + 23,3 + 14,25 + 18,2 + 12,2 + 4,0 + 31,3 + 4,0 + 5,2 + 0,9 "zahradní" 18,9 + 10,0	m	198,95 0,00 25,30 0,00 146,75 0,00 28,90
4	113203111R00	Vytřhání obrub z dlažebních kostek 2 * (17,1 + 5,0 + 20,45 + 5,3)	m	95,70 95,70
5	979071122R00	Očištění výběru kostek drobných s výplní MC/živičí (17,1 + 5,0 + 20,45 + 5,3) * 0,2	m2	9,57 9,57
6	919735113R00	Řezání stávajícího živicného krytu tl. 10 - 15 cm 5,75 + 5,3 + 4 * 1,0 + 2 * 3,0 + 0,8	m	21,85 21,85
7	979082317R00	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 5000 m	t	111,39
	13	Hloubené výkopávky		
8	132200020RA0	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v homině S-7 "rýhy pro palisády" 2 * 2 * (4,65 + 1,9) * 0,5 * 0,3 "rýhy pro obrubníky" (27,3 + 13,1 + 0,35 + 5,4 + 15,2 + 1,25 + 0,35 + 1,6 + 1,2 + 5,45 + 15,9) * 0,3 * 0,2 (5,4 + 20,7 + 4,05 + 25,8 + 3,8 + 5,7 + 20,35 + 5,15) * 0,35 * 0,25	m3	17,64 0,00 3,93 0,00 5,23 8,48
	16	Přemístění výkopku		
9	162601152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. S-7 do 5000 m "rýhy pro palisády"	m3	17,64 0,00

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: komunikace u ZŠ Vodní bez asfaltu, skutečnost			Doba výstavby:		Objednatel: Město Mohelnice	
Druh stavby:			Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita:			Konec výstavby:		Zhotovitel:	
Zpracoval: Ing.Petr Hošek			Zpracováno dne:		Zpracováno dne:	
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	11	Přípravné a přidružené práce				111,39
	13	Hloubené výkopávky				0,00
	16	Přemístění výkopku				0,00
	17	Konstrukce ze zemin				0,00
	18	Povrchové úpravy terénu				0,00
	21	Úprava podloží a základové spáry				0,00
	33	Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky				11,70
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				81,87
	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předležby)				136,44
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubicím vedení				0,00
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				110,49
	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				0,00
			Celkem:		995 958,23	

91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách						110,49	
33	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou.lože z C 12/15	m	21			0,19	51,54 RTS I / 2024
34	59217472	Obrubník silniční výška 250 mm, 1000 x 150 mm šedý	kus	21			0,08	4,27 RTS I / 2024
35	59217420	Obrubník chodníkový ABO 13-10 v, 200 x 100 x 1000 mm přírodní	kus	21			0,05	6,57 RTS I / 2024
36	59217476	Obrubník silniční nájezdový výška 150 mm, 1000 x 150 mm šedý	kus	21			0,05	3,81 RTS I / 2024
37	59217492	Obrubník silniční přechodový levý ABO 2-15 PL v 150 x 150 x 1000 mm	kus	21			0,07	0,14 RTS I / 2024
38	59217491	Obrubník silniční přechodový pravý ABO 2-15 PP v 150 x 150 x 1000 mm	kus	21			0,07	0,28 RTS I / 2024
39	916101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	21			2,53	36,31 RTS I / 2024
40	915491211R00	Osazení vodícího proužku do MC, podl. C12/15, 25 cm	m	21			0,08	0,71 RTS I / 2024
41	59218562	Krajník silniční CBS - K výška 80 x 500 x 250 mm přírodní	kus	21			0,02	0,20 RTS I / 2024
42	113451240R00VI	Příplatek za řezání betonových obrubníků	kus	21			0,00	0,00 RTS I / 2024
43	917931111R00	Osazení příslužby, kosačka malá, 1 řada, lože C12/15	m	21			0,12	6,66 RTS I / 2024
93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb						0,00	
44	936173112R00	Osazení doplňkových ocel. konstrukcí do 50 kg -lavičky bez dodání	kus	21			0,00	0,00 RTS I / 2024
45	998223011R00	Přesun hmot. pozemní komunikace, kryt dlažební	t	21			0,00	0,00 RTS I / 2024
							534 801,04	461 157,19
							995 958,23	1 205 109,56

Stavební rozpočet

Název stavby:		komunikace u ZŠ Vodní bez asfaltu, skutečnost		Doba výstavby:		Objednatel:		Město Mohelnice						
Druh stavby:				Začátek výstavby:		Projektant:								
Lokalita:				Konec výstavby:		Zhotovitel:								
JKSO:				Zpracováno dne: 16.09.2024		Zpracoval:		Ing.Petr Hošek						
Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem		
	11	Přípravné a přidružené práce												111,39
1	113152112R00	Odstanění podkladu z kameniva drobného	m3	77,22		21						1,30	100,38	RTS I / 2024
2	460030092RT2	Vytrhání obrubníků, lože MC, ležatých	m	5,30		21						0,00	0,00	RTS I / 2024
3	460030102RT2	Vytrhání obrubníků, lože MC, stojatých	m	106,95		21						0,00	0,00	RTS I / 2024
4	113203111R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	95,70		21						0,12	11,01	RTS I / 2024
5	979071122R00	Očištění výbor.kostek drobných s výplní MC/živici	m2	9,57		21						0,00	0,00	RTS I / 2024
6	919735113R00	Řezání stávajícího živícího krytu tl. 10 - 15 cm	m	21,85		21						0,00	0,00	RTS I / 2024
7	979082317R00	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 5000 m	t	111,39		21						0,00	0,00	RTS I / 2024
	13	Hloubené vykopávky												0,00
8	132200020RA0	Hloubení nezapař. rýh šířky do 60 cm v hornině 5-7	m3	17,64		21						0,00	0,00	RTS I / 2024
	16	Přemístění výkopku												0,00
9	162601152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 5000 m	m3	17,64		21						0,00	0,00	RTS I / 2024
	17	Konstrukce ze zemín												0,00
10	174201101R00	Zásyp jam, rýh, šachet zeminou bez zhutnění	m3	23,30		21						0,00	0,00	RTS I / 2024
	18	Povrchové úpravy terénu												0,00
11	460030006RT2	Sejmutí omítky vrstvy do 15 cm se zeminou tl.2	m3	12,88		21						0,00	0,00	RTS I / 2024
12	181300010RAD	Rozproštění omítky v rovině tloušťka 15 cm	m2	326,00		21						0,00	0,00	RTS I / 2024
13	181300014RAD	Rozproštění omítky v rovině tloušťka 30 cm	m2	27,00		21						0,00	0,00	RTS I / 2024
14	180400020RA0	Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva	m2	326,00		21						0,00	0,00	RTS I / 2024
	21	Úprava podlaží a základové spáry												0,00
15	215901101R00	Zhutnění podlaží z homin nesoudržných do 92% PS	m2	829,00		21						0,00	0,00	RTS I / 2024
	33	Sloupky a pilíře, stožáry a rámové stojky												11,78
16	338920022R00	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 90 cm	m	25,92		21						0,26	6,80	RTS I / 2024
17	59228401VD	Palisáda KADENT 120 x 180 x 800	kus	144,00		21						0,03	4,90	RTS I / 2024
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch												81,87
18	564821112R00	Podklad ze štěrkodritu po zhutnění tloušťky 9 cm 8-16 mm	m2	65,15		21						0,23	14,78	RTS I / 2024
19	564851111RT2	Podklad ze štěrkodritu po zhutnění tloušťky 15 cm 16-32 mm	m2	101,50		21						0,38	38,37	RTS I / 2024
20	564861111RT2	Podklad ze štěrkodritu po zhutnění tloušťky 20 cm 16-32 mm	m2	65,15		21						0,44	28,73	RTS I / 2024
	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažebných (předlažby)												136,44
21	596215040R00	Kladení zaskovací dlažby tl. 8 cm do drté tl. 4 cm	m2	97,20		21						0,07	7,18	RTS I / 2024
22	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drté tl. 4 cm	m2	2,80		21						0,07	0,20	RTS I / 2024
23	59248202	Dlažba drenážní AKVAGRASS přírodní	m2	99,20		21						0,17	17,06	RTS I / 2024
24	599432111R00	Výplň spár dlažby z lomového kamene kam.štěpeným	m2	100,00		21						0,10	10,35	RTS I / 2024
25	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drté tl. 4 cm	m2	71,80		21						0,07	5,31	RTS I / 2024
26	59245110	Dlažba skladebná HOLLAND I 200 x 100 x 60 mm přírodní	m2	72,42		21						0,13	9,34	RTS I / 2024
27	59245170	Dlažba skladebná HOLLAND I 200 x 100 x 80 mm přírodní	m2	5,70		21						0,17	0,98	RTS I / 2024
28	59245171	Dlažba HOLLAND I 200 x 100 x 80 mm červená	m2	2,80		21						0,17	0,48	RTS I / 2024
29	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	7,25		21						0,00	0,00	RTS I / 2024
30	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva tř.2.	m2	348,00		21						0,07	25,06	RTS I / 2024
31	592452591VD	Betonová dlažba BELEZA Brilant standard tl.80 mm	m2	354,96		21						0,17	60,47	
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení												0,00
32	806111118VD	Vybourání stáv.uložní vpusti vč.zpětného osazení, napojení DN 150, obsypu a zásepku	kus	1,00		21						0,00	0,00	