

Změnový list k dodatku č. 2

Účastník	Jméno a příjmení	Podpis (prezence)
Objednatel:	PhDr. Jaromír Zubíček ArtD.	
ZUŠ, Ostrava Moravská Ostrava, Sokolská třída 15, p.o.		
Technický dozor stavebníka:	Pavel Volek	
Pavel Volek		
Autorský dozor:	Barbora Kyšková	
Atris, s.r.o.		
Zhotovitel:	Ing. Daniel Martišovský	
MH-stavby, s.r.o.		

Označení zakázky (název akce):	Odstranění havarijního stavu střechy a fasády budovy školy
Číslo smlouvy:	Bez čísla, SOD podepsaná 12.12.2023

Cena za dílo (v Kč)	bez DPH	včetně DPH
Původní smlouva - bez dodatku	15 320 456,19	18 537 751,99
Hodnota změny v dodatku č. 1 (vícepráce - méněpráce - případné ponížení ze záměny položek)	3 365 253,74	4 071 957,03
Po uzavření dodatku č. 1	18 685 709,93	22 609 709,02
Hodnota změny v dodatku č. 2 (vícepráce - méněpráce - případné ponížení ze záměny položek)	95 969,06	116 122,56
Po uzavření dodatku č. 2	18 781 678,99	22 725 831,58

Změna rozsahu původní veřejné zakázky (předmětu díla dle SoD)			
Vícepráce			
Předmět víceprací:		ZL04 - Střecha	
Zdůvodnění víceprací + cena:		ZL03 VCP - Střecha: 535 935,24 Kč Při provádění rekonstrukce střešního pláště bylo zjištěno, že podkrovní prostor není řádně odvětrán. Z tohoto důvodu bylo provedeno dvojité bednění včetně laťování, aby vznikl přísávací otvor v okapu. Po demontáži krytiny a SDK podhledu bylo zjištěno, že dřevěné krokve jsou ve špatném stavu a to ve větším rozsahu, než bylo uvažováno v PD - na základě tohoto zjištění byla dohodnuta jejich výměna. Při rekonstrukci byl zjištěn špatný stav stříšky (pod úrovní okapu) - po dohodě bylo demontováno a provedeno nové souvrství. Při demontáži a následném provádění nadokapního žlabu, byla zjištěna větší rozvinutá šířka než bylo uvažováno v PD.	
		-	
Cena víceprací celkem (v Kč bez DPH):		535 935,24	
Vícepráce zapříčiněné chybou PD	Uvedení čísla změny		
	Vyjádření projektanta		
Jméno a podpis AD:			
Méněpráce			
Méněpráce související s vícepracemi, předmět + cena:		ZL05 - MNP Střecha: - 439 966,18 Kč Z důvodu neprovádění odečteny svody a záměna rozvinuté šířky u nadokapního žlabu. Odpočet nájmu lešení včetně souvisejících a navazujících prací.	
Cena méněprací celkem (v Kč bez DPH):		-439 966,18	

Závěry:	Změny byly řádně odůvodněny a jsou nezbytné pro řádné dokončení stavby	ANO
	Změny mají vliv na harmonogram realizace	NE
	Po projednání a seznámení se s uvedenými skutečnostmi zúčastněné osoby s přípravou dodatku číslo 2 ke smlouvě o dílo.	SOUHLASÍ

Přílohy:	1/ Ocenění víceprací v souladu se smlouvou o dílo
	2/ Vyčíslení méněprací