

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 24-314449
Stavba: LC INV C 93 POLANKA 993



KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

CC-CZ:
Datum: 16.9.2024

Uchazeč:
DBS Coufal s.r.o.

IČ:
DIČ:

IČ: 19137931
DIČ: CZ19137931

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 61 999,27

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	61 999,27	13 019,90
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 75 019,17

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 16.9.2024

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 24-314449

Stavba: LC INV C 93 POLANKA 993

Místo:

Datum:

16.9.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: DBS Coufal s.r.o.

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		61 999,27	75 019,17
SO1	Oprava propustí a asfaltového povrchu	61 999,27	75 019,17

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

LC INV C 93 POLANKA 993

Objekt:

S01 - Oprava propusti a asfaltového povrchu

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

16.9.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

DBS Coufal s.r.o.

IČ:

19137931

DIČ:

CZ19137931

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

61 999,27

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	61 999,27	21,00%	13 019,85
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

75 019,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko



16.9.2024



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

LC INV C 93 POLANKA 993

Objekt:

SO1 - Oprava propustí a asfaltového povrchu

Místo:

Datum: 16.9.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

DBS Coufal s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

61 999,27

HSV - Práce a dodávky HSV

61 999,27

1 - Zemní práce

8 538,01

5 - Komunikace pozemní

15 686,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

18 728,14

997 - Přesun sutě

18 378,11

998 - Přesun hmot

668,81

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

LC INV C 93 POLANKA 993

Objekt:

SO1 - Oprava propusti a asfaltového povrchu

Místo:

Datum: 16.9.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

DBS Coufal s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

61 999,27

D HSV Práce a dodávky HSV 61 999,27

D 1 Zemní práce 8 538,01

1	K	113107142	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm ručně	m2	19,000	223,00	4 237,00
			PP	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm			
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107142			
			VV	celoplošná oprava	19,000		
			VV	Součet	19,000		
2	K	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	4,800	169,00	811,20
			PP	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3			
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122151101			
			VV	Odkopávky nátoku a výtoku propusti			
			VV	5°0,8°0,4°3	4,800		
			VV	odkop	4,800		
			VV	Součet	4,800		
3	K	129951114	Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na sucho strojně	m3	1,275	1 590,00	2 027,25
			PP	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním sutí na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na sucho			
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/129951114			
			VV	Bourání poškozeného čela propusti			
			VV	1,7°0,5°1,5	1,275		
			VV	Součet	1,275		
4	K	132151102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	1,280	453,00	579,84
			PP	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3			
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132151102			
			VV	Rýha pro čelo propusti			
			VV	2°0,8°0,8	1,280		
			VV	hloub	1,280		
			VV	Součet	1,280		
5	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4,800	97,90	469,92
			PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m			
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351104			
			VV	odkop	4,800		
			VV	Součet	4,800		
6	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	4,800	86,00	412,80
			PP	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti			
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251101			
			VV	Rozprostření výkopků na předem určená místa			
			VV	odkop	4,800		
			VV	Součet	4,800		
D	5		Komunikace pozemní				15 686,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
7	K	566201111	Úprava krytu z kameniva drčeného pro nový kryt s doplněním kameniva drčeného do 0,04 m3/m2	m2	19,000	61,70	1 172,30
	PP		Úprava dosavadního krytu z kameniva drčeného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vličením a zhutněním, s doplněním kamenivem drčeným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství do 0,04 m3/m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/566201111				
	VV		celoplošná oprava		19,000		
	VV		Součet		19,000		
8	K	572212111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích štěrkopískem	m3	0,200	1 290,00	258,00
	PP		Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním štěrkopískem				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/572212111				
	VV		Oprava krajnice podél opravovaného úseku				
	VV		4*2*0,25*0,1		0,200		
	VV		Součet		0,200		
9	K	572531121	Ošetření trhlin asfaltovou sanační hmotou š do 20 mm	m	6,000	98,20	589,20
	PP		Vyspravení trhlin dosavadního krytu asfaltovou sanační hmotou ošetření trhlin šířky do 20 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/572531121				
	VV		6		6,000		
	VV		Součet		6,000		
10	K	573211108	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	19,000	10,30	195,70
	PP		Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573211108				
	VV		postřík celoplošných oprav				
	VV		celoplošná oprava		19,000		
	VV		Součet		19,000		
11	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	19,000	318,00	6 042,00
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577134111				
	VV		Celoplošná oprava s rozšířením mezi čelama propustí				
	VV	celoplošná oprava	2*3+2*3,5+2*3		19,000		
	VV		Součet		19,000		
12	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	19,000	391,00	7 429,00
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577155112				
	VV		celoplošná oprava		19,000		
	VV		Součet		19,000		
	D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				18 728,14
13	K	919441211	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 500	kus	1,000	17 800,00	17 800,00
	PP		Čelo propustku včetně římsy ze zdva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 300 až 500 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919441211				
	VV		Čelo propustí dl. 1,7 m x š. 0,45 m				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
14	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	6,000	101,00	606,00
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735112				
	VV		3+3		6,000		
	VV		Součet		6,000		
15	K	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	18,000	8,23	148,14
	PP		Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek ručně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938909331				
	VV		čištění celé plochy lesní cesty				
	VV		6*3		18,000		
	VV		Součet		18,000		
16	K	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	6,000	29,00	174,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938909611				
	WV		krajnice po obopu stranách				
	WV		6*2*0,5		6,000		
	WV	nános_krajnice	Součet		6,000		
D	997		Přesun sutě				18 378,11
17	K	997221862	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z armovaného betonu pod kódem 17 01 01	t	15,300	270,00	4 131,00
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221862				
	WV		Likvidace betonového čela				
	WV		1,275*12		15,300		
	WV		Součet		15,300		
18	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	4,180	511,00	2 135,98
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221875				
	WV		Likvidace živičného podkladu				
	WV		4,18		4,180		
	WV		Součet		4,180		
19	K	997231111	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km	t	20,596	243,00	5 004,83
	PP		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vyložení a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997231111				
	WV		Přesun nečistot z čištění vozovky a nánosů z krajnic na předem určené místo v blízkosti stavby vč. složení a hrubého urovnání				
	WV		1,116		1,116		
	WV		Živičný podklad				
	WV		4,18		4,180		
	WV		Vybourané čelo propusti				
	WV		15,3		15,300		
	WV		Součet		20,596		
20	K	997231119	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot	t	370,120	19,20	7 106,30
	PP		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vyložení a hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další započatý 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997231119				
	WV		Vzdálenost recyklační skládky je 20 km				
	WV		15,3*19+4,18*19		370,120		
	WV		Součet		370,120		
D	998		Přesun hmot				668,81
21	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	8,466	79,00	668,81
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111				

SEZNAM FIGUR

Kód: 24-314449
 Stavba: LC INV C 93 POLANKA 993

Datum: 16.9.2024

Kód	Popis	MJ	Výměra
S01 Oprava propusti a asfaltového povrchu			
celoplošná oprava	celoplošná oprava		19,000
	Celoplošná oprava s rozšířením mezi čelama propusti		0,000
celoplošná oprava	2*3+2*3,5+2*3		19,000
Použití figury:			
577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I II 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	19,000
113107142	Odstanění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm ručně	m2	19,000
566201111	Úprava krytu z kameniva drčeného pro nový kryt s doplněním kameniva drčeného do 0,04 m3/m2	m2	19,000
573211108	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	19,000
577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) II 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	19,000
hloub	hloubení rýhy		1,280
	Rýha pro čelo propusti		0,000
	2*0,8*0,8		1,280
hloub	Součet		1,280
nános_krajnice	nános krajnice		6,000
	krajnice po obou stranách		0,000
	6*2*0,5		6,000
nános_krajnice	Součet		6,000
odkop	odkopávky		4,800
	Odkopávky nátoky a výtoky propusti		0,000
	5*0,8*0,4*3		4,800
odkop	Součet		4,800
Použití figury:			
122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	4,800
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4,800
171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	4,800