

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
PL v ODD 854B4
Objekt:
SO1 - Oprava a zpevnění průlehu

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 18.09.2024
Zadavatel:	IČ:
Lesy České republiky, s.p.	DIČ:
Uchazeč:	IČ: 26375699
MVP Merklín s.r.o.	DIČ: CZ26375699
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH		97 578,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	97 578,00	21,00%	20 491,38
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	118 069,38

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: PL v ODD 854B4

Objekt: SO1 - Oprava a zpevnění průlehu

Místo:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč: MVP Merklín s.r.o.

Datum: 18.09.2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	97 578,00
HSV - Práce a dodávky HSV	97 578,00
1 - Zemní práce	22 936,00
5 - Komunikace pozemní	66 794,00
998 - Přesun hmot	7 848,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: PL v ODD 854B4

Objekt: SO1 - Oprava a zpevnění průlehu

Místo:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč: MVP Merklín s.r.o.

Datum: 18.09.2024

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem							97 578,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV				97 578,00
D		1	Zemní práce				22 936,00
1	K	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	40,000	168,00	6 720,00
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122151101				
VV			Odkopávky - dl. 20 m, š. 4 m				
VV			20*0,5*4				
VV			odkop	Součet			40,000
							40,000
2	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	40,000	84,20	3 368,00
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351104				
VV			odkop				
VV			Součet			40,000	40,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
3	K	171151112	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných strojně	m3	40,000	189,00	7 560,00
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných kamenitých				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171151112				
	VV		Sanace/zpevnění průlehu LK netříděným				
	VV		odkop		40,000		
	VV		Součet		40,000		
4	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	40,000	85,00	3 400,00
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251101				
	VV		Rozprostření výkopků na předem určené místo				
	VV		odkop		40,000		
	VV		Součet		40,000		
5	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	80,000	23,60	1 888,00
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951112				
	VV		dl. 20m, š. 4 m				
	VV		20*4		80,000		
	VV		Součet		80,000		
D		5	Komunikace pozemní				66 794,00
6	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	70,000	198,20	13 874,00
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm				
	VV		2. vrstva - ŠD fr. 0-63				
	VV		20*3,5		70,000		
	VV		Součet		70,000		
7	M	58380655	kámen lomový neupravený třída I záhozový nad 200kg	t	72,000	735,00	52 920,00
	PP		kámen lomový neupravený třída I záhozový nad 200kg				
	VV		1. vrstva - LK netříděný				
	VV		odkop*1,8		72,000		
	VV		Součet		72,000		
D		998	Přesun hmot				7 848,00
8	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	72,000	109,00	7 848,00
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111				