



SMLOUVA O DÍLO č. SDL/OZZL/129/24

**uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník**

Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj
Sídlo: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
Zastoupený ve věcech smluvních: MUDr. Martin Kuba, hejtman
Řešení technických věcí: Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí,
zemědělství a lesnictví, oddělení ekologie krajiny a
NATURA 2000, Ing. Zdeněk Klimeš, Ing. Šárka Máchová,
technický dozor stavby (TDS)
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650
bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: HYDRO & KOV s.r.o.
Sídlo: Pražská 1333, 379 01 Třeboň
IČO: 27720161
DIČ: CZ27720161
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, v oddíle
C, vložce 16097
bankovní spojení: č. ú.: 269654234/0300 vedený u ČSOB a.s.
jednající ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Ježek, jednatel
jednající ve věcech technických: Petr Ježek, jednatel
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Preamble

Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele ze dne 26. 7. 2024 (dále též „nabídka“) podaná ve výběrovém řízení konaném v souladu § 6, § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále též „ZZVZ“), pro veřejnou zakázku s názvem

**„Regenerace stanovišť pro předměty ochrany a vybudování návštěvnické
infrastruktury v EVL Vrbenské rybníky v lokalitě Vávrovské rybníky“**

Článek 1

Předmět smlouvy

- 1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, ke sjednanému účelu, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných v této smlouvě a podle projektové dokumentace s názvem: „Regenerace stanovišť pro



předměty ochrany a vybudování návštěvnické infrastruktury v EVL Vrbenské rybníky v lokalitě Vávrovské rybníky“ (dále jen „dílo“), zpracované společností VHS Consult s.r.o. + MV projekt s.r.o., Žižkova 121, 378 06 Suchdol nad Lužnicí, IČO: 064 89 249), datum zpracování 01/2022 – 05/2023 (dle etap). Projektová dokumentace je zpracována pro každou etapu samostatně.

- 1.2. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy.
- 1.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody až do jejího předání díla.
- 1.4. Plnění díla je podmíněno přidělením dotace z Operačního programu životního prostředí (dále jen „OPŽP“). Zhotovitel bere na vědomí, že objednatelem bude dílo spolufinancováno z peněžních prostředků, získaných z OPŽP.

Článek 2 **Specifikace díla**

- 2.1. Předmětem díla je zhotovení stavby dle projektové dokumentace s názvem „Regenerace stanovišť pro předměty ochrany a vybudování návštěvnické infrastruktury v EVL Vrbenské rybníky v lokalitě Vávrovské rybníky“, v k.ú. České Vrbné a České Budějovice 2. Cílem stavby bude zhotovení revitalizovaného území Vávrovských rybníků s obnovenými přírodními a přírodě blízkými biotopy, s obnovenou a funkční soustavou vodních ploch stálých i periodických. Biotopy doplní systematická síť zpevněných pěšin a cest, přístupných pro pěší, cyklisty a vozíčkáře s prvky pro pozorování ptáků a přírody. Tato infrastruktura bude regulovat pohyb návštěvníků v území tak, aby nenarušovali vývoj bioty a zároveň byla umožněna edukativní funkce chráněného území. Práce budou prováděny pouze v období podzimním a zimním.
- 2.2. Dle dohody smluvních stran je předmětem a účelem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v projektové dokumentaci, v nabídce, včetně výkazu výměr ve formě položkového rozpočtu, a v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají.
- 2.3. Dílo bude způsobilé ke sjednanému účelu, bude-li zahrnovat úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení celého díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveníště, bezpečnostní opatření, zabezpečení obslužnosti přilehlých nemovitostí apod.), včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby a rovněž dokladů požadovaných speciálním stavebním úřadem pro vydání kolaudačního souhlasu, tak aby bylo dílo řádně, včas a kompletně dokončeno v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu a v souladu s touto smlouvou. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat s potřebnou péčí.
- 2.4. Předmětem smlouvy je dále zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v počtu 3x v tištěné podobě a 1x v digitální podobě (CD-ROM, DVD, popř. jiné dle dohody s objednatelem) v běžně převoditelných formátech (rtf, doc, xls, jpg, tiff, dbf, shp apod.), a to nejpozději v den převzetí díla objednatelem. Dále se zhotovitel zavazuje, že dílo provede včetně zákresu skutečného provedení stavby a geometricky stavbu zaměří podle zadání objednatele.



- 2.5. Zhotovitel zhotoví předmět smlouvy formou komplexní dodávky a předá jej objednateli úplný, bez vad, nedodělků a nedostatků, zcela hotové, funkční a provozně bezpečné.
- 2.6. Celé dílo musí být provedeno v souladu s požadavky, podmínkami, parametry, specifikacemi a ostatními údaji a informacemi obsaženými nebo předepsanými v této smlouvě a jejích přílohách.
- 2.7. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty, včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami písemně nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení díla bude zhotovitel postupovat v souladu s projektovou dokumentací odsouhlasenou a převzatou objednatelem.
- 2.8. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN, jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.
- 2.9. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku.

Článek 3 Místo provádění díla

- 3.1. Místo plnění se nachází v Jihočeském kraji, v katastrálním území České Vrbné a České Budějovice 2, na pozemcích vyspecifikovaných ve výše uvedené projektové dokumentaci. Pozemky jsou součástí evropsky významné lokality (EVL) Vrbenské rybníky a ptačí oblasti (PO) Českobudějovické rybníky.
- 3.2. Objednatel upozorňuje, že veškeré práce probíhají ve zvláště chráněném území.

Článek 4 Doba plnění

- 4.1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:
 - a) Termín předání a převzetí staveniště a doba zahájení stavebních prací: **do 20 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy objednatele zhotoviteli k plnění smlouvy**, nedohodnou-li se strany jinak.
 - b) Stavba bude realizována v jedné etapě, která bude přerušena vždy v době hnízdění ptactva, tj. od začátku března do konce srpna. Práce musí být tedy prováděny pouze v období podzimním a zimním, předpokládané realizační období je od 1. 9. kalendářního roku do 28. 2. následujícího kalendářního roku (v závislosti na stanovení termínů orgány státní správy, Státním fondem životního prostředí a Agenturou ochrany přírody a krajiny). Vždy v období od 1. 8. do zahájení prací budou probíhat přípravné práce, především vypuštění rybníků, tak aby při zahájení prací byly sedimenty co nejvíce odvodněny, případně realizace provizorních komunikací.
 - c) Termín dokončení stavebních prací a termín předání a převzetí díla do přejímacího řízení, tj. protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla: **do 31. 10. 2027**, resp. protokolárního předání staveniště.
 - d) Termíny uvedené v odst. 4.1 písm. b) smlouvy budou posunuty odpovídajícím způsobem v závislosti na skutečnosti, kdy objednatel obdrží dotaci z OPŽP. Dodatkem ke smlouvě lze změnit termíny na základě rozhodnutí o přidělení dotace pouze v případě, že nebudou zahájeny práce v sezóně roku 2024/2025.



- e) Po předání díla si objednatel vyhrazuje min. 15 pracovních dnů na kontrolu díla a případnou výzvu k odstranění vad.
- 4.2. Do termínu předání a převzetí díla dodá zhotovitel veškeré doklady a podklady (např. geodetická zaměření, protokoly o zkouškách atd.) vyhotovené během stavby a do termínu předání díla, které budou následně s dalšími, později vyhotovené, potřebné ke kolaudaci a finančnímu vypořádání obou stran.
- 4.3. Dílo předané takto zhotovitelem musí být způsobilé užívání tak, aby byly splněny všechny legislativní podmínky pro užívání díla.
- 4.4. Dílo se považuje za řádně dokončené, bude-li bez vad a nedodělků, budou-li k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další plnění dle této smlouvy, zejména bude-li k němu dodána dokumentace a další doklady vyžadované touto smlouvou.
- 4.5. V případě, že zhotovitel nebude schopen provést dílo řádně a včas v souladu s touto smlouvou, je povinen o tom informovat objednatele nejpozději 15 kalendářních dnů před sjednaným dnem předání a převzetí díla a současně mu oznámit termín, kdy bude dílo protokolárně předáno.
- 4.6. Zhotovitel předá objednateli dokončené dílo jako celek (podle čl. 1 této smlouvy) samostatným předávacím protokolem.
- 4.7. Objednatel si vyhrazuje možnost přiměřeně upravit dobu plnění v důsledku objektivních skutečností, kterými jsou zejména:
- a) provedení nezbytných změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 ZZVZ,
- b) plnění požadavků správních orgánů (např. na úseku ochrany životního prostředí, památkové péče apod.), pokud tyto skutečnosti nastaly zaviněním zhotovitele.
- 4.8. Jestliže nebude zhotovitel vyzván k převzetí místa provádění díla a zahájení prací dle smlouvy nejpozději ve lhůtě do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy o dílo, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna tuto smlouvu vypovědět, a to bez jakýchkoliv nároků na úhradu ušlého zisku či jakýchkoliv nákladů.
- 4.9. Strany této smlouvy sjednávají, že v případě nesplnění sjednané doby plnění prokazatelně pouze v důsledku mimořádných, nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek, vzniklých nezávisle na vůli zhotovitele dle ust. § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“), není zhotovitel povinen platit sjednaný smluvní úrok.

Článek 5 Cena za dílo

- 5.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo:

Cena bez DPH	115 555 555,-	Kč	(slovy:
stopatnáctmilionůpětsetpadesátšesttisícšestsetpadesátšest korun českých)			

DPH ve výši 21%	24 266 666,55	Kč	(slovy:
dvacetčtyřmilionůdvěstěšedesátšesttisícšestsetšedesátšest korun českých a padesátšest haléřů)			

Cena včetně DPH	139 822 221,55	Kč	(slovy:
stotřicdevětmilionůosmsetdvacetdvatisícšestšestsetšedesátšest korun českých a padesátšest haléřů)			



(dále jen „cena“)

Cena za provedení díla vztahující se k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení tak, jak je sjednáno v době uzavření smlouvy, je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady na provedení díla podle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná. Změna sjednané ceny je možná pouze:

- a) pokud po uzavření smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH,
 - b) dojde-li v průběhu realizace díla ke změně závazku z důvodu nutnosti provedení nezbytných dodatečných prací, případně k jiné nezbytné změně závazku (tzv. vícepráce a méněpráce).
- 5.2. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.
- 5.3. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování a oceňování:
- a) Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis, včetně jejich ocenění, a tento návrh předložit technickému dozoru a objednateli k odsouhlasení (formou tzv. změnového listu s přílohou).
 - b) Vícepráce budou řešeny takto:
Není-li možno cenu víceprací stanovit, nesmí nabídkové ceny zhotovitele překročit jednotkové ceny podle katalogu cen stavebních prací (ÚRS), pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány.
 - c) Méněpráce budou oceněny takto:
Do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle výkazu výměr ve formě položkového rozpočtu z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.
 - d) Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.
V případě, že objednatel vysloví s návrhem zhotovitele souhlas, obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku k této smlouvě.

Článek 6

Platební podmínky

- 6.1. Objednatel nemůže na cenu za provedení díla poskytovat jakákoli plnění před zahájením provádění díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě dílčích daňových dokladů vystavených za skutečně provedené a převzaté stavební práce na základě objednatel schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb. Přílohou daňového dokladu musí být soupis fakturovaných prací, včetně dalších listin (např. faktury podzhotovitelů), který bude prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními vadami (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými vadami (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.), je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 kalendářních dnů ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém



dokladu uvedená se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu. Cena za dílo může být účtována také jako celek po jeho převzetí.

- 6.2. Po převzetí dílčí části plnění předá zhotovitel objednateli daňový doklad, k němuž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek provedených v členění po položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu se smlouvou odsouhlasený technickým dozorem objednatele. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem objednatele.
- 6.3. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dnů od přijetí daňového dokladu objednatel. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad - lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli.
- 6.4. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce.
- 6.5. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, bude hodnota plnění odpovídající dani hrazena přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 7

Způsob provádění díla

- 7.1. Organizace kontrolních a případně technických dnů stavby bude stanovena v zápise o předání staveniště.
- 7.2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
- 7.3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatel k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 7.4. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními předpisy, zejména ustanovením § 2586 občanského zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu musí odpovídat ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).
- 7.5. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich



použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.

- 7.6. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení díla. Na vyžádání objednatele, technického či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy nebo receptury jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, technického, či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo technický dozor nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
- 7.7. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti, jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů). Zástupce objednatele a technický dozor je oprávněn sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
- 7.8. Denní záznamy podepisuje osoba pověřená vedením stavby nebo její zástupce podle přílohy č. 9 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému dozoru a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby, denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
- 7.9. Mimo osoby pověřené vedením stavby nebo jejího zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení § 157 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.
- 7.10. Jestliže osoba pověřená vedením stavby nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo generálního projektanta, je povinna připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dnů písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- 7.11. Oprávnění zástupci objednatele vykonávají na stavbě technický dozor, během něhož sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.
- 7.12. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení kontroly s předstihem 3 pracovních dnů. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
- 7.13. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo



znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i v použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat. Změnu technologie stavby a změnu použitého materiálu, spojenou se zvýšením ceny za dílo, lze provést pouze po předchozím souhlasu objednatele a v souladu se ZZVZ, a to vždy písemným dodatkem k této smlouvě s přílohou nového ověřeného soupisu prací. Změnu technologie a použitého materiálu bez zvýšení ceny za dílo lze provést po předchozím souhlasu objednatele a v souladu se ZZVZ, a to změnovým listem podepsaným technickým dozorem a osobou oprávněnou jednat ve věcech provádění stavby, nevyžádá-li si objednatel uzavření dodatku ke smlouvě.

- 7.14. Zhotovitel je povinen provádět fotodokumentaci postupu stavebních prací zakrývaných konstrukcí, průzkumných prací a zkoušek, a to včetně všech provedených sond apod., aby byl schopen na požádání poskytnout podklady pro fakturaci, včetně fotodokumentace.
- 7.15. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele – technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.
- 7.16. Technický dozor je občasný a zhotovitel bude pro potřeby stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu, uvažovat s jeho přítomností na stavbě maximálně 1 x týdně, a to v pracovní dny.
- 7.17. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru a kontroly díla. Pokud nebude zhotovitelem zajištěn takovýto bezpečný přístup, je technický dozor oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.
- 7.18. Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
- 7.19. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, kterými prokazoval kvalifikaci ve výběrovém řízení veřejné zakázky, pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž noví podzhotovitelé musí splňovat stejné (původní) požadavky na takového podzhotovitele.
- 7.20. Pokud projektová dokumentace nebo výkaz výměr, resp. položkový rozpočet, obsahuje likvidaci kovových konstrukcí, plotů, recyklátů a jiných materiálů či odpadu, platí, že o způsobu naložení s takovým materiálem či odpadem rozhoduje objednatel a zhotovitel je povinen řídit se jeho pokyny. Příjem z prodeje materiálu do sběrných surovin je vždy příjmem objednatele. O způsobu případného finančního vypořádání se zhotovitelem rozhoduje rovněž objednatel.
- 7.21. Zhotovitel se zavazuje umožnit předčasné užívání stavby (podle § 123 stavebního zákona) a uzavřít s objednatelem dohodu, obsahující jeho souhlas, a sjednat podmínky předčasného užívání stavby.



Článek 8

Předání staveniště

- 8.1. Staveniště předá objednatel zhotoviteli v souladu s odst. 4.1.a) této smlouvy. Staveniště bude předáno na základě zápisu o předání staveniště.
- 8.2. Staveniště zajišťuje zhotovitel, a to v souladu se svými potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele. Dále je zhotovitel povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací jsou součástí ceny uvedené v čl. 5. odst. 5.1. této smlouvy.
- 8.3. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude stanovena v protokolu o převzetí díla jako celku, bude však činit minimálně 14 dnů od převzetí díla, pokud se obě strany nedohodnou jinak.
- 8.4. Další paré projektu stavby budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště.
- 8.5. Pravomocné stavební povolení, popř. další rozhodnutí správních orgánů, vydaná již ve věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště.
- 8.6. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.
- 8.7. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 9

Předání a převzetí díla, zkušební provoz, předčasné užívání stavby, kolaudace

- 9.1. Dílo bude předáno na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis (protokol) o předání a převzetí, podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele, technickým dozorem a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou-li vady odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu



škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad vznikla.

- 9.2. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.
- 9.3. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatel, resp. technický dozor, včas přizvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatel uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatel, resp. jeho technického dozoru.
- 9.4. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují; při převzetí takového díla se strany zároveň dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, lhůty k odstranění vad zpravidla nebudou delší než 60 kalendářních dní, umožní-li to klimatické podmínky, nebo pokud se strany nedohodnou jinak. Pokud klimatické podmínky nedovolují řádné odstranění předmětných vad, dohodne se objednatel se zhotovitelem písemnou formou na jiném, vhodném termínu nápravy. Dokončená stavba a celé dílo musí být způsobilé užívání v souladu s ustanoveními článku 4. této smlouvy.
- 9.5. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo v době předání.
- 9.6. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a převjímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
- 9.7. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla nebo předávací a převjímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
- 9.8. Dílo předané takto zhotovitelem musí být způsobilé užívání tak, aby mohla být podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu (např. inženýrské sítě a další stavební objekty budou protokolárně převzaty správcem, resp. vlastníkem apod.), případně tak, aby mohl být proveden zkušební provoz.
- 9.9. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby, příp. pro povolení zkušebního provozu, event. pro povolení předčasného užívání stavby a účastnit se kolaudace, řízení o zkušebním provozu, příp. řízení o předčasném užívání stavby, pokud k tomu bude příslušným stavebním úřadem vyzván. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované úkony.
- 9.10. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu, rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. rozhodnutí o předčasném užívání stavby, pokud jsou v nich pro zhotovitele stanoveny povinnosti.
- 9.11. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu z rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. z rozhodnutí o předčasném užívání stavby, ve lhůtě v nich stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu či rozhodnutí.



Článek 10

Záruka, reklamace

- 10.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu 60 měsíců.
- 10.2. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku (tj. bez ohledu na případné předčasné užívání stavby) provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou. Dílčí předávání a přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech nebo částech (to především z důvodu nutnosti nebo potřeby jejich uvedení do předčasného užívání či zkušebního provozu) nezavazuje zhotovitele povinnosti předat dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.
- 10.3. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.
- 10.4. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápise bude popsán rozsah závady s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění závady, včetně požadavků na objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán.
- 10.5. Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 7 kalendářních dnů v případě vážné závady, jinak do 30 kalendářních dnů po obdržení reklamace (pokud to dovolí klimatické podmínky). Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel.
- 10.6. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
- 10.7. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 1. a 2. tohoto článku nese zhotovitel odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
- 10.8. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v této smlouvě. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu.

Článek 11

Další ujednání

- 11.1. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je oceněný výkaz výměr podepsaný a orazítkovaný zhotovitelem.
- 11.2. Pokud jsou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel práce spojené s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.



- 11.3. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis do stavebního deníku.
- 11.4. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s výkonem kontroly na předmět díla (zakázky). Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů a dalších oprávněných orgánů (zaměstnanci Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy atd.) na pozemky, na kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole těmto kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů.

Článek 12

Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

- 12.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele, případně ze způsobu provádění díla, zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím než od smlouvy odstoupí, vyrozumí objednatel písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Nejedná-li zhotovitel v této lhůtě nápravy, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody. Objednatel je po odstoupení od smlouvy oprávněn provést jednostranný zápočet na náhradu škody, která objednateli vznikne v důsledku důvodného odstoupení od smlouvy pro nečinnost zhotovitele.
- 12.2. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.
- 12.3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
- 12.4. Povinnost zhotovitele nahradit škodu (újmu) objednateli nebo třetím osobám a způsob náhrady škody (újmy) se řídí přísl. ustanoveními občanského zákoníku. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.
- 12.5. Zhotovitel před uzavřením této smlouvy předložil objednateli pojistnou smlouvu/pojistný certifikát o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši 50 000 000,- Kč
- 12.6. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud mu nebude poskytnuta dotace z OPŽP.

Článek 13

Úrok z prodlení, smluvní pokuty

- 13.1. Je-li zhotovitel v prodlení s předáním dokončeného díla (čl. 4. odst. 4.1. smlouvy), zaplatí objednateli smluvní úrok ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení. Tento smluvní úrok může být započten proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objednatele. Úhrada smluvního úroku nezbavuje zhotovitele jeho povinnosti dílo dokončit a předat, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.



- 13.2. Z důvodu nedodržení termínu odstranění vad předávaného díla je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení.
- 13.3. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za vadu a kalendářní den.
- 13.4. Z důvodu nedodržení termínu na vyklizení staveniště je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý kalendářní den prodlení.
- 13.5. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení z důvodů na straně objednatele.
- 13.6. Pokud dojde k opožděné úhradě odsouhlasených a bezvadných faktur (vyjma nároků vyplývajících z čl. 6. smlouvy), může zhotovitel vůči objednateli uplatnit smluvní úrok ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 13.7. Ustanoveními o smluvním úroku a smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněného požadovat náhradu škody v plném rozsahu.

Článek 14

Zpracování osobních údajů

- 14.1. Objednatel a zhotovitel se zavazují, v souvislosti s touto smlouvou, postupovat v souladu s platným Obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 (dále jen „nařízení“).
- 14.2. Zhotovitel bere na vědomí, že se ve smyslu všech výše uvedených právních předpisů považuje a bude považovat za zpracovatele osobních údajů, se všemi pro něj vyplývajícími důsledky a povinnostmi. Objednatel je a bude nadále považován za správce osobních údajů, se všemi pro něj vyplývajícími důsledky a povinnostmi.
- 14.3. Ustanovení o vzájemných povinnostech správce a zpracovatele při zpracování osobních údajů zajišťuje, že nedojde k nezákonnému použití osobních údajů týkajících se subjektů údajů ani k jejich předání do rukou neoprávněné třetí strany. Smluvní strany se dohodly na podmínkách zajištění odpovídajících opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů a základních práv a svobod subjektů údajů při zpracování osobních údajů příkazníkem.
- 14.4. Zhotovitel se zavazuje zpracovávat pouze a výlučně ty osobní údaje, které jsou nutné k výkonu jeho činnosti dle této smlouvy.
- 14.5. Zhotovitel je oprávněn zpracovávat osobní údaje dle této smlouvy pouze a výlučně po dobu účinnosti této smlouvy, stanovené v čl. 5. této smlouvy.
- 14.6. Zhotovitel je oprávněn zpracovávat osobní údaje pouze za účelem stanoveném v předmětu této smlouvy.
- 14.7. Zhotovitel je povinen se při zpracování osobních údajů řídit výslovnými pokyny správce, budou-li mu takové uděleny, ať již ústní či písemnou formou. Za písemnou formu se považuje i elektronická komunikace, včetně emailu. Zhotovitel je povinen neprodleně správce informovat, pokud dle jeho názoru udělený pokyn objednatele porušuje nařízení nebo jiné předpisy na ochranu osobních údajů.
- 14.8. Zhotovitel je povinen zajistit, že osoby, jimiž bude provádět plnění dle této smlouvy, se zavážou k mlčenlivosti ohledně veškeré činnosti související s touto smlouvou, zejména pak k mlčenlivosti ve vztahu ke všem osobním údajům, ke kterým budou mít přístup, nebo s kterými přijdou do kontaktu.



- 14.9. Zhotovitel je povinen, ve smyslu čl. 32 nařízení, přijmout, s ohledem na stav techniky, náklady na provedení, povahu, rozsah, kontext a účely zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob, vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, zejména pak osobní údaje zabezpečit vůči náhodnému či nezákonnému zničení, ztrátě, změně, zpřístupnění neoprávněným stranám, zneužití či jinému způsobu zpracování v rozporu s nařízením.
- 14.10. Zhotovitel je povinen písemně seznámit objednatele s jakýmkoliv podezřením na porušení nebo skutečným porušením bezpečnosti zpracování osobních údajů podle ustanovení této smlouvy, např. jakoukoliv odchylkou od udělených pokynů, odchylkou od sjednaného přístupu pro objednatele, plánovaným zveřejněním, upgradem, testy apod., kterými může dojít k úpravě nebo změně zabezpečení nebo zpracování osobních údajů, jakýmkoliv podezřením z porušení důvěrnosti, jakýmkoliv podezřením z náhodného či nezákonného zničení, ztráty, změny, zpřístupnění neoprávněným stranám, zneužití či jiného způsobu zpracování osobních údajů v rozporu s nařízením. Objednatel bude neprodleně seznámen s jakýmkoliv podstatným porušením těchto ustanovení o zpracování dat.
- 14.11. Zhotovitel není oprávněn, ve smyslu čl. 28 nařízení, zapojit do zpracování osobních údajů dalšího zpracovatele (zákaz řetězení zpracovatelů) bez předchozího schválení a písemného souhlasu objednatele.
- 14.12. Zhotovitel je povinen a zavazuje se k veškeré součinnosti s objednatelem, o kterou bude požádán v souvislosti se zpracováním osobních údajů nebo která mu přímo vyplývá z nařízení. Zhotovitel je povinen na vyžádání zpřístupnit objednateli svá písemná technická a organizační bezpečnostní opatření a umožnit mu případnou kontrolu, audit či inspekci dodržování předložených technických a organizačních bezpečnostních opatření.
- 14.13. Po skončení účinnosti této smlouvy nebo v případě jejího předčasného ukončení je zhotovitel povinen všechny osobní údaje, které má v držení, vymazat, a pokud je dosud nepředal správci, předat je zhotoviteli, a dále vymazat všechny existující kopie. Povinnost uvedená v tomto článku neplatí, stanoví-li právní předpis EU, případně vnitrostátní právní předpis zhotoviteli osobní údaje ukládat i po skončení účinnosti této smlouvy.

Článek 15

Všeobecná ustanovení

- 15.1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle do předání řádně dokončeného díla.
- 15.2. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli, jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby, může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá objednatel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.
- 15.3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna objednatelem v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku.
- 15.4. Smlouva nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.,



o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

- 15.5. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 1036/2024/RK-95 ze dne 29. 8. 2024.
- 15.6. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou (označenou jako „dodatek“) za předpokladu odsouhlasení oběma stranami. Tato smlouva se vyhotovuje ve 3 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
- 15.7. Přílohu této smlouvy tvoří:
Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr stavby ve formě položkového rozpočtu
- 15.8. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv provede Jihočeský kraj.
- 15.9. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Českých Budějovicích dne

V Třeboni dne

za objednatele

za zhotovitele

.....

MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

.....

Ing. Miroslav Ježek
jednatel

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím.

Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **EVL Vrbenské rybníky**
 Objekt: **SO 01** **Probírky porostů vč. kácení a likvidace ruderálních porostů**
 Rozpočet: **01** **Probírky porostů vč. kácení a likvidace ruderálních porostů**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			13 929 358,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			13 929 358,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	13 929 358,00 CZK
Základní DPH	21 %	2 925 165,18 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 16 854 523,18 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Příloha č. 1 Přehled a charakteristika hodnocených stromů včetně návrhu ošetření

Číslo	Taxon	Průměr kmene	Výška stromu	Výška kmene	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Zdravotní stav	Stabilita	Dendrologické posouzení	Mykologické posouzení	Poznámka	Technologie	Poznámka k práci	Naléhavost
1	<i>Acer platanoides</i>	25	13	2	8	3	b	2	3	3	Část koruny poškozena vlivem polomu břehového porostu topolů osik. Tlakové vidlice v různých stadiích vývoje. Ve spodní části kmene polouzavřená dutina se zavalujícími se okraji.	Svraštělka javorová (<i>Rhytisma acerinum</i> teleom.) způsobující černou skvrnitost listů javorů.		S-RV	Symetrizace poškozené koruny.	1
2	<i>Acer platanoides</i>	19	12	2	5	3	a	2	2	3	Náklon kmene 30°. Drobná mechanická poškození kmene.	Svraštělka javorová (<i>Rhytisma acerinum</i> teleom.) způsobující černou skvrnitost listů javorů.		S-RV	Symetrizace koruny.	2
3	<i>Fraxinus excelsior</i>	15	10	2	5	2	a	1	1	1				S-RV		3
4	<i>Acer platanoides</i>	18	12	2	6	3	a	2	2	2	Náklon kmene vlivem vegetačního tlaku břehového porostu. Na kmeni zavalující prasklina o délce 20 cm. Náznak tlakové vidlice v kosterním větvení.	Svraštělka javorová (<i>Rhytisma acerinum</i> teleom.) způsobující černou skvrnitost listů javorů.		S-RV		1
5	<i>Acer platanoides</i>	21	10	3	8	3	a	2	2	2	Asymetrie koruny vlivem vegetačního tlaku dřevin v bezprostředním okolí (skupina 3 osik o obvodech 62, 74 a dvojkmenu o obvodech 70 a 77).	Svraštělka javorová (<i>Rhytisma acerinum</i> teleom.) způsobující černou skvrnitost listů javorů.		S-RV	Odstranění skupiny osik v blízkosti stromu z důvodu uvolnění prostoru pro rozvoj koruny.	1

cena zásahu

	Plocha stromu m ²	Obvod kmene
3900	104	80
3900	60	60
3900	50	48
3900	72	55
3900	80	65

Příloha č. 1 Přehled a charakteristika hodnocených stromů včetně návrhu ošetření

Číslo	Taxon	Průměr kmene	Výška stromu	Výška kmene	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Zdravotní stav	Stabilita	Dendrologické posouzení	Mykologické posouzení	Poznámka	Technologie	Poznámka k práci	Naléhavost
6	<i>Quercus robur</i>	24	10	2	8	3	a	2	3	3	Ve výšce 2 m tlaková vidlice s rozvíjející se prasklinou.	Padlí dubové (Microsphaera alphitoides).		S-RV	Odlehčení a symetrizace koruny.	1
7	<i>Quercus robur</i>	28	10	2	10	3	a	2	1	1	Nevýznamná asymetrie koruny vlivem zástinu. Drobné praskliny na kmeni.	Padlí dubové (Microsphaera alphitoides).	Odstranění neperspektivních náletů topolu osiky v okolí z důvodu uvolnění prostoru pro rozvoj koruny dubu.		Bez zásahu.	
8	<i>Quercus robur</i>	29	10	2	10	3	a	1	1	1				S-RV	Ve výšce 4 m potlačení odbočné větve.	1
9	<i>Quercus robur</i>	22	8	2	7	3	a	1	1	1				S-RV		3
10	<i>Quercus robur</i>	25	11	2	5	3	a	1	1	2				S-RV		2
11	<i>Salix fragilis</i>	45	10	2	8	4	b	3	3	3	Strom je součástí běhového porostu. Kouna řídka, nepravidelná, s výskytem suchých větví. Náklon kmene ve směru k vodní ploše.			S-RB	Odstranění suchých větví.	2
12	<i>Salix fragilis</i>	45	7	1	7	4	b	3	3	3	Strom je součástí běhového porostu. Kouna řídka, nepravidelná, s výskytem suchých větví. Náklon kmene ve směru k vodní ploše.			S-RB	Odstranění suchých větví.	2
13	<i>Quercus robur</i>	27	12	2	9	3	a	1	2	3	V kosterním větvení viditelná tlaková vidlice s prasklinou.	Padlí dubové (Microsphaera alphitoides).		S-RV	Redukce odbočné větve.	1
14	<i>Salix fragilis</i>	48	9	3	8	4	b	3	3	3	Vícekmén. Koruna řídká, asymetrická. Náklon ve směru k cestě.			S-RB	Do budoucna vhodná silná redukce koruny.	1
15	<i>Quercus robur</i>	63	17	4	10	4	a	3	3	3	Koruna řídká, mírně asymetrická, s výskytem suchých větví. Na odbočné větvi rozvíjející se tlaková vidlice.	Padlí dubové (Microsphaera alphitoides).		S-RZ S-RLLR	Redukce odbočné větve, odlehčovací řez.	1
16	<i>Quercus robur</i>	14	9	3	4	2	a	3	2	2	Asymetrie koruny.			S-RV	Zapěstování koruny.	1
17	<i>Quercus robur</i>	18	10	4	4	3	a	3	3	2	Asymetrie koruny.			S-RV	Zapěstování koruny.	2

cena zásahu

	Plocha stromu m ²	Obvod kmene
3900	80	76
3900	100	87
3900	100	90
3900	56	70
3900	55	80
3900	80	142
3900	49	140
3900	108	84
3900	72	150
3900	170	199
3900	36	44
3900	40	56

Příloha č. 1 Přehled a charakteristika hodnocených stromů včetně návrhu ošetření

Číslo	Taxon	Průměr kmene	Výška stromu	Výška kmene	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Zdravotní stav	Stabilita	Dendrologické posouzení	Mykologické posouzení	Poznámka	Technologie	Poznámka k práci	Naléhavost
18	<i>Acer platanoides</i>	14	10	4	4	2	b	2	2	2	Náklon kmene. Od báze rozvětven ve 2 kmeny (120 cm a 140 cm), v 90 cm se jeden z kmenů dále větví do dalších 2 kmenů (80 cm a 82 m), ve 2 m srůst. V místě rozvětvení náznak tlakové vidlice.			S-RV		2
19	<i>Quercus robur</i>	41	18	4	8	4	a	3	3	3	Kmen přímý, rovný. V rozvětvení náznak tlakové vidlice. Koruna asymetrická s výskytem četných pahýlů a prosychajících větví.		Vitalita 2/3.	S-RB		1
20	<i>Quercus robur</i>	44	20	5	8	4	a	3	3	3	Asymetrie koruny vlivem zástinu.			S-RV		2
21	<i>Quercus robur</i>	20	13	4	4	3	a	2	2	2	Asymetrie koruny, náklon kmene 40°, po letní bouři se silným nárazovým větrem významně narušena statika stromu.			S-RZ S-RLLR	Odlehčovací řez.	0
22	<i>Quercus robur</i>	45	15	6	10	4	b	3	3	4	Od báze rozvětven ve 3 kmeny o obvodech 99 cm, 236 cm a 214 cm. Kmeny o obvodech 99 a 236 rozlomeny po bouři v důsledku masivní hniloby. Na kmeni o obvodu 214 cm patrná svislá zavalená jizva.		Štítek s číslem 0253.	S-RZ		0
23	<i>Quercus robur</i>	68	22	8	10	4	b	3	3	3	Nekompenzovaný náklon kmene, který je vyvětven do 15 m. Koruna silně defoliovaná, s výskytem pahýlů a suchých větví. Působení dřevokazných hub s výskytem plodnic.	Březovník obecný (<i>Piptoporus betulinus</i> Bull.)		S-KPP		0
24	<i>Betula pendula</i>	29	18	15	3	4	c	4	4	4	Jednostranná asymetrie koruny vlivem zástinu.	Padlí dubové (<i>Microsphaera alphitoides</i>).		S-RV		2
25	<i>Quercus robur</i>	25	15	3	6	3	a	2	2	2	Od 70 cm rozvětven ve 2 kmeny o obvodech 192 cm a 187 cm. V koruně silné suché větve. V době hodnocení zavěšená silná větve.			S-RZ	Prioritní odstranění silné suché větve.	0
26	<i>Quercus robur</i>	60	20	4	15	4	a	3	2	2	Asymetrie koruny, zlomy kosterních větví, přítomnost silných suchých větví. Náklon kmene.		Hostitelský potenciál pro saproxylické druhy hmyzu.	PB-ST	Sesazení na torzo.	1
27	<i>Quercus robur</i>	62	18	3	12	4	b	4	4	4				S-RV		2
28	<i>Quercus robur</i>	15	9	6	2	2	a	2	2	2	Koruna asymetrická, značně vyvětvena v důsledku polomu po letní bouři.		Bez zásahu.			
29	<i>Quercus robur</i>	32	10	5	2	4	a	3	3	3				S-RV		2
30	<i>Quercus robur</i>	15	9	3	3	2	a	2	2	2	Mírný náklon kmene.			S-RZ		1
31	<i>Quercus robur</i>	53	23	8	6	4	a	3	3	3						

cena zásahu

	Plocha stromu m ²	Obvod kmene
3900	40	44
3900	144	130
3900	160	138
3900	52	62
3900	150	140
3900	220	214
3900	54	92
3900	90	80
3900	300	190
3900	216	195
3900	18	46
3900	20	102
3900	27	47
3900	138	166

Příloha č. 1 Přehled a charakteristika hodnocených stromů včetně návrhu ošetření

Číslo	Taxon	Průměr kmene	Výška stromu	Výška kmene	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Zdravotní stav	Stabilita	Dendrologické posouzení	Mykologické posouzení	Poznámka	Technologie	Poznámka k práci	Naléhavost
32	<i>Quercus robur</i>	59	18	4	15	4	a	3	3	3	V 60 cm rozvětven do 2 kmenů o obvodech 190 cm a 180 cm. Koruna asymetrická s převahou dlouhých silných větví nad prostorem cesty. V místě rozvětvení náznak tlakové vidlice.			S-RZ S-RLLR	Redukce dlouhých, přeštlíhlených větví nad prostorem cesty. Symetrizace a odlehčení koruny.	1
33	<i>Quercus robur</i>	39	24	7	10	4	a	3	2	2	Asymetrická, praporcovitá koruna.			S-RZ		1
34	<i>Quercus robur</i>	25	14	8	5	3	a	2	2	2					Bez zásahu.	
35	<i>Quercus robur</i>	29	6	2	5	3	b	4	4	4	Asymetrie koruny se známkami prosychání. Terminální část, cca od 5 m výšky, zcela suchá.			S-RB		1
36	<i>Quercus robur</i>	30	15	8	6	3	a	3	3	3	Výrazná asymetrie koruny.			S-RV		1
37	<i>Quercus robur</i>	21	17	6	5	3	a	2	2	2				S-RV		2
38	<i>Quercus robur</i>	108	28	5	16	5	a	3	3	3	Kmen stromu v 5 m rozvětven do několika kmenů tvořících korunu stromu. V koruně známky prosychání v podobě výskytu suchých větví a pahýlů. Dutiny. V jedné z dutin výskyt sršního hnízda.		Štítek s číslem 0252.	S-RB S-RLLR	Odlehčovací řez nad prostorem hřiště, odstranění výmladku ve spodní části kmene.	1
39	<i>Quercus robur</i>	61	9	4	8	4	b	4	4	4	Doživající fragment stromu. Náklon kmene 30° nad vodní plochu. V prostoru báze kmene dutina s projevy hniloby.		Štítek s číslem 0251.	PB-ST	Redukce na živé torzo.	1
40	<i>Tilia cordata</i>	14	9	1	4	3	a	2	2	2	Průběžný kmen. Bohatě zavětvena.		V blízkosti jedince dvojkmene (od báze) lípy malolisté s obvody kmenů 54 cm a 66 cm.	S-RV	Odstranění dvoukmene lípy malolisté z důvodu uvolnění prostoru pro rozvoj koruny posuzovaného jedince.	1
41	<i>Quercus robur</i>	65	18	2	8	4	a	3	2	2	Asymetrie koruny, ojedinělý výskyt suchých větví.			S-RB		1
42	<i>Quercus robur</i>	54	23	8	10	4	a	3	3	3	Koruna mírně asymetrická. V 8 m rozvětvení do úzce nasazených kmenů. Výskyt suchých větví v koruně.			S-RB S-RLLR	Drobný redukční řez za účelem symetrizace a odlehčení koruny.	1
43	<i>Quercus robur</i>	95	25	3	18	4	a	3	4	4	Po letní bouři doprovázené silným nárazovým větrem došlo k vylovení třetiny koruny. Na lomových plochách nález rozsáhlé hniloby. V koruně četné prosychající a suché větve, pahýly. Na kořenových náběžích známky poranění. Na kmeni zjištěny svislé jizvy, praskliny a dutiny.		V místě rozvětvení vyrůstá jeřáb. Hostitelský potenciál pro saproxylické druhy hmyzu.	S-RO	Odlehčení a symetrizace koruny.	0
44	<i>Quercus robur</i>	68	18	3	12	4	a	3	3	3	Koruna asymetrická. Náklon k vodní ploše.			S-RZ		1
45	<i>Quercus robur</i>	11	10	2	4	2	a	2	2	2	Koruna asymetrická, mírný náklon kmene v důsledku vegetačního tlaku okolní vegetace. Na pmeni prasklina o délce 10 cm.			S-RV		1
46	<i>Quercus robur</i>	24	12	5	5	3	a	2	2	2	Asymetrie koruny.			S-RV		2
47	<i>Quercus robur</i>	10	4	1	3	2	a	2	2	2				S-RV		2

cena zásahu

	Plocha stromu m ²	Obvod kmene
3900	270	185
3900	240	121
3900	70	78
3900	30	91
3900	90	93
3900	85	67
3900	448	340
3900	72	192
3900	36	43
3900	144	204
3900	230	170
3900	450	300
3900	216	213
3900	40	35
3900	60	76
3900	12	30

Příloha č. 1 Přehled a charakteristika hodnocených stromů včetně návrhu ošetření

Číslo	Taxon	Průměr kmene	Výška stromu	Výška kmene	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Zdravotní stav	Stabilita	Dendrologické posouzení	Mykologické posouzení	Poznámka	Technologie	Poznámka k práci	Naléhavost
48	<i>Quercus robur</i>	15	10	2	4	3	a	2	2	2			V blízkosti jedince 3 neperspektivní dřeviny (2x topol osika, 1xbříza bělokorá).	S-RV	Odstranění 3 neperspektivních jedinců z důvodu uvolnění prostoru pro rozvoj koruny dubu.	1
49	<i>Quercus robur</i>	21	12	1	4	3	a	2	2	2				S-RV		2
50	<i>Quercus robur</i>	27	13	2	5	3	a	2	2	2				S-RV		2
51	<i>Betula pendula</i>	26	20	2	4	4	a	2	2	2					Bez zásahu.	
52	<i>Betula pendula</i>	22	20	8	3	4	c	4	4	4	Náklon 30°. Dynamicky prosychá.			S-KPV		0
53	<i>Betula pendula</i>	26	18	3	4	4	c	3	4	4	Rozsáhlá polouzavřená trhlina s destrukcí dřevní hmoty uvnitř centrální části kmene.			S-KPV		0
54	<i>Betula pendula</i>	27	20	5	4	4	c	4	3	4	Polouzavřená dutina se známkami hniloby v prostoru báze kmene.		V blízkosti jedince mladí jedinci dubu a břízy.	S-KPV	Výběr a zapěstování perspektivnějších druhů dřevin.	1
55	<i>Quercus robur</i>	22	10	3	4	3	b	3	3	3	Jednostranná, silně prosychající koruna.			S-RB		1
56	<i>Quercus robur</i>	19	12	5	5	3	a	2	2	2			Dva blízko rostoucí jedinci o obvodech 59 cm a 40 cm.	S-RV	Vybrat a zapěstovat jedinec o obvodu 59 cm. Druhý jedinec hodnocen Vit, ZS i ST - 3, doporučen k odstranění.	2
57	<i>Betula pendula</i>	27	20	5	4	4	a	2	2	2	Mírný náklon kmene.				Bez zásahu.	
58	<i>Betula pendula</i>	18	18	7	3	4	c	2	3	3	Dutina ve 3 m.		V blízkosti mladí jedinci dubu letního.	S-KPV	Uvolnění prostoru pro růst perspektivnějších dřevin - dubů.	2
59	<i>Quercus robur</i>	32	15	2	5	4	a	3	2	2	Suché větve v koruně.			S-RV	Odstranění suchých větví.	1
60	<i>Quercus robur</i>	10	7	2	2	2	a	2	2	2	Dva blízko rostoucí jedinci o obvodech kmenů 28 a 32 cm.			S-RV	Zapěstování obou dvou jedinců.	1
61	<i>Quercus robur</i>	13	5	2	2	3	c	3	3	3	Deformace kmene.			S-KSP		1
62	<i>Populus tremula</i>	39	23	7	6	4	c	3	4	4	Vylomení části kmene. Asymetrie koruny.			S-KV		0
63	<i>Betula pendula</i>	24	20	6	5	4	a	2	2	2					Bez zásahu.	1
64	<i>Betula pendula</i>	21	17	5	4	4	c	3	3	3	Trhlina se známkami hniloby v prostoru báze.		V blízkosti mladí jedinci dubu letního.	S-KV	Výběr a zapěstování perspektivnějších druhů dřevin.	0
65	<i>Quercus robur</i>	70	20	5	15	4	b	3	3	3	Suché větve v koruně. Na kořenových náběžích nnález plodnic dřevokazných parazitických hub.			S-RB S-RLLR		0
66	<i>Fraxinus excelsior</i>	9	7	3	2	2	a	3	3	3	Koruna mírně asymetrická.			S-RV	Odstranění kotvicích prvků.	1
67	<i>Fraxinus excelsior</i>	21	12	4	4	3	a	3	2	2	Asymetrie koruny.			S-RV		1
68	<i>Populus x canadensis</i>	67	28	15	10	4	c	4	4	4	Koruna výrazně asymetrická, silně prosychající, s výskytem četných pahýlů a suchých větví. Terminální část odlomena. Mírný náklon kmene ve směru k mlatové cestě.		V blízkosti bohatě zavětený jedinec dubu letního.	S-KPP	Uvolnění prostoru pro růst a rozvoj koruny vzrostlého dubu.	0
69	<i>Quercus robur</i>	26	15	2	8	3	a	2	2	2				S-RV	Drobný redukční řez za účelem symetrizace a odlehčení koruny.	1
70	<i>Populus x canadensis</i>	65	27	12	15	4	c	4	4	4	Od báze rozvětven do 2 kmenů o obvodech 180 cm a 230 cm. V koruně dochází k silnému prosychání s výskytem silných suchých větví a pahýlů.			S-KPP		0

cena zásahu

	Plocha stromu m ²	Obvod kmene
3900	40	47
3900	48	65
3900	65	84
3900	80	82
3900	60	68
3900	72	82
3900	80	84
3900	40	68
3900	60	59
3900	80	84
3900	54	58
3900	75	102
3900	14	30
3900	10	40
3900	138	124
3900	100	74
3900	68	66
3900	300	219
3900	14	27
3900	48	66
3900	280	210
3900	120	81
3900	405	205

Příloha č. 1 Přehled a charakteristika hodnocených stromů včetně návrhu ošetření

Číslo	Taxon	Průměr kmene	Výška stromu	Výška kmene	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Zdravotní stav	Stabilita	Dendrologické posouzení	Mykologické posouzení	Poznámka	Technologie	Poznámka k práci	Naléhavost
71	<i>Quercus robur</i>	80	25	5	8	4	a	3	3	3	Asymetrie koruny v důsledku vegetačního tlaku dalších dvou jedinců dubu letního rostoucích v jeho blízkosti. V prostoru báze hnilobná dutina s výskytem plodnic dřevokazných parazitických hub.		Hostitelský potenciál pro saproxylické druhy hmyzu. Spolu s dalšími 2 jedinci tvoří velmi dominantní a biologicky cennou skupinu.	S-RZ S-RLLR	Odlehčovací řez k zajištění stability koruny posuzovaného jedince.	1
72	<i>Quercus robur</i>	69	25	6	8	4	a	3	2	2	Drobné suché větve v koruně.			S-RB		1
73	<i>Quercus robur</i>	71	25	8	5	4	a	3	3	3	Praporcovitá koruna se známkami prosychání v celém výškovém profilu.			S-RZ		1
74	<i>Quercus robur</i>	106	27	10	12	5	a	3	3	3	Kmen stromu je ve výšce 180 cm rozdvojen do 2 kmenů. Ve spodní části kmene patrné závaly po řezech. V koruně četné pahýly a suché větve.			S-RZ		1
75	<i>Quercus robur</i>	54	27	7	15	4	a	3	3	3	Kmen stromu se ve výšce 25 cm rozdvouje do 2 kmenů o dimenzích 165 cm a 186 cm. Jeden z kmenů (165 cm) nápadně obrůstá sekundárními výmladky. Dále byl zjištěn nález boulí po odstraněných větvích v minulosti. V koruně dochází k výraznému prosychání s četným výskytem silných suchých větví, zlomů a pahýlů. Nad prostorem cesty je dlouhá přestihlená větev s rizikem zlomu a pádu na cestu.			S-RZ	Prioritní redukce dlouhé přestihlené větve nad prostorem cesty.	1
76	<i>Quercus robur</i>	97	28	4	18	4	a	3	3	4	Kmen stromu se ve výšce 3 m rozvětňuje do 2 úzce nasazených kmenů, v místě rozvětvení výrazná tlaková vidlice s trhlinou zasahující z obou stran téměř k bázi kmene. V koruně dochází k výraznému prosychání s tvorbou zlomů a pahýlů. Na lomových plochách zjištěny známky hniloby.		Hostitelský potenciál pro saproxylické druhy hmyzu.	S-RZ S-VSP S-VDD	Kombinace dynamické (v horní úrovni) a statické podkladnicové vazby.	0
77	<i>Quercus robur</i>	69	28	5	9	4	a	3	3	4	Silně asymetrická koruna s četným výskytem zlomů a a pahýlů. V době šetření nález silné zavěšené větve v koruně. Nad prostorem mlatové cesty přestihlené větve s rizikem zlomu a pádu.		Hostitelský potenciál pro saproxylické druhy hmyzu.	S-RZ	Prioritou odstranění zavěšené větve v koruně. Odlehčení a redukce přestihlených větví nad prostorem cesty.	0
78	<i>Quercus robur</i>	66	23	3	5	4	a	3	4	4	Na kmenech a v kosterním větvení nález dřevokazné parazitické houby. V koruně četné zlomy, dutiny a výskyt několika doupných otvorů.	Ohňovec statný (<i>Phellinus robustus</i>)	Štítek s číslem 0250.	S-RZ S-RLLR	Stabilizace koruny.	0
79	<i>Quercus robur</i>	53	20	4	6	4	b	4	4	4			Hostitelský potenciál pro saproxylické druhy hmyzu.	PB-ST	Redukce na bezpečné a funkční torzo.	0
80	<i>Quercus robur</i>	52	22	6	8	4	a	3	3	3				S-RZ		1
81	<i>Quercus robur</i>	80	22	5	12	4	a	3	2	2	Koruna řídká, nad mlatovou cestou četný výskyt suchých větví. Poranění kořenového náběhu.			S-RZ	Redukce větví nad prostorem cesty.	1
82	<i>Quercus robur</i>	15	9	3	4	3	a	3	3	2				S-RV		2
83	<i>Quercus robur</i>	26	5	2	4	3	a	3	2	2				S-RV		2
84	<i>Quercus robur</i>	96	18	4	8	4	a	3	3	3	Prosychání koruny s výskytem zlomů a silných suchých pahýlů. Poranění v místě kořenových náběhů.		Hostitelský potenciál pro saproxylické druhy hmyzu.	S-RZ		1
85	<i>Quercus robur</i>	102	20	4	15	5	a	3	3	3	Poranění kořenových náběhů s nálezem hnilobných ložisek či napadením plodnicemi dřevokazných parazitických hub. Výskyt dutin s trouchem.		Hostitelský potenciál pro saproxylické druhy hmyzu.	S-RZ S-RLLR	Odlehčovací řez.	

cena zásahu

	Plocha stromu m ²	Obvod kmene
3900	200	251
3900	200	218
3900	125	224
3900	324	332
3900	405	170
3900	504	306
3900	252	216
3900	115	207
3900	120	165
3900	176	163
3900	264	252
3900	36	48
3900	20	81
3900	144	302
3900	300	320

Příloha č. 1 Přehled a charakteristika hodnocených stromů včetně návrhu ošetření

Číslo	Taxon	Průměr kmene	Výška stromu	Výška kmene	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Zdravotní stav	Stabilita	Dendrologické posouzení	Mykologické posouzení	Poznámka	Technologie	Poznámka k práci	Naléhavost
86	<i>Quercus robur</i>	38	18	5	7	4	a	2	3	3	Ve výšce 4 m rozvíjející se tlaková vidlice.		Ve spodní části kmene červená šipka.	S-RB		1
87	<i>Quercus robur</i>	21	7	6	3	3	c	4	4	4	Dutina s destrukcí dřevní hmoty v prostoru báze kmene.			S-KSP		2
88	<i>Quercus robur</i>	40	23	7	5	4	a	2	2	2					Bez zásahu.	
89	<i>Quercus robur</i>	41	16	5	5	4	a	2	2	2	Asymetrie koruny.		V blízkosti stromu další jedinec dubu letního o obvodu kmene 68 cm. Koruna asymetrická dtto.		Bez zásahu.	0
90	<i>Quercus robur</i>	46	25	12	10	4	a	3	3	3	Koruna praporcovitá s ojedinělým výskytem suchých či prosychajících větví. Na kmeni svislá jizva, pravděpodobně způsobená zásahem blesku.			S-RZ		1
91	<i>Quercus robur</i>	36	23	12	11	4	b	3	3	3	Na kmeni několik trhlín, patrně v důsledku zasažení bleskem. Ve spodní části koruny obrůsta sekundárními výmladky.			PB-ST	Redukce na živé torzo.	1
92	<i>Quercus robur</i>	67	6	0	0	4	b	5	5	3	Odumírající torzo stromu, jehož koruna se odlomila v průběhu letní bouře doprovázená extrémními povětrnostními vlivy. Hniloba v místě lomových ploch, dále nález hniloby i u báze kmene.		Kolonie mravenců v prostoru báze.	PB-ST	Redukce na bezpečné torzo jako alternativa kácení.	0
93	<i>Quercus robur</i>	73	25	12	8	4	a	3	3	3	Přeštíhlení kmene z důvodu konkurenčního tlaku okolní vegetace.				Bez zásahu.	
94	<i>Quercus robur</i>	37	15	7	7	4	b	3	3	4	Otevřená dutina probíhající od báze do výšky 11cm. Destruovaná dřevní hmota uvnitř dutiny je dle zjištěných známek ohořelá. V koruně četné suché větve.			PB-ST	Redukce na bezpečné a funkční torzo.	0
95	<i>Quercus robur</i>	48	28	8	6	4	a	3	3	3	Dutina se známkami hniloby uvnitř, svislé zavalené jizvy na kmeni. Kolonie mravenců.			S-RO		1
96	<i>Quercus robur</i>	43	27	12	8	4	a	2	2	2					Bez zásahu.	1
97	<i>Quercus robur</i>	23	14	4	4	3	a	2	2	2	Asymetrie koruny vlivem zástinu.				Bez zásahu.	
98	<i>Quercus robur</i>	36	15	7	3	4	b	4	3	3	Prosychání a praskliny kosterních větví. Deformace terminálního výhonu.			S-RZ		1
99	<i>Quercus robur</i>	93	20	4	12	4	a	3	3	3	Asymetrické koruny s převahou nad vodní plochu s výskytem četných suchých větví a pahýlů.			S-RB		1
100	<i>Quercus robur</i>	61	23	7	12	4	a	3	2	2	Výskyt suchých větví v koruně.			S-RB		1
101	<i>Quercus robur</i>	70	27	2	12	4	a	2	2	2	Mírný náklon kmene ve směru od cesty. Drobné prosychání v koruně s ojedinělým výskytem pahýlů.			S-RB		1
102	<i>Quercus robur</i>	76	20	14	8	4	a	3	3	3	Asymetrie koruny s výskytem suchých větví, zejména nad prostorem mlatové cesty. Náklon ve směru k vodní ploše.			S-RZ	Odstranění suchých větví nad prostorem cesty.	1
103	<i>Quercus robur</i>	63	27	7	12	4	a	2	2	2	Asymetrie koruny s výskytem suchých větví.			S-RB		1
104	<i>Quercus robur</i>	57	27	12	10	4	a	2	2	2	Ojedinělý výskyt suchých pahýlů v koruně.				Bez zásahu.	
105	<i>Quercus robur</i>	44	20	4	5	4	a	2	2	2	Koruna praporcovitá s výskytem suchých větví.			S-RZ	Drobný redukční řez za účelem symetrizace a odlehčení koruny.	1
106	<i>Quercus robur</i>	27	4	4	2	3	c	3	3	3	Torzo.				Bez zásahu.	
107	<i>Quercus robur</i>	44	28	6	15	4	a	2	2	2	Úzké nasazení kosterních větví s náznakem tlakové vidlice. Četné suché větve a pahýly v koruně. Na kmeni označení X.			S-RZ		1

cena zásahu

	Plocha stromu m ²	Obvod kmene
3900	126	120
3900	21	66
3900	115	125
3900	80	128
3900	250	146
3900	253	113
3900	0	209
3900	200	228
3900	105	117
3900	168	152
3900	216	136
3900	56	73
3900	45	114
3900	240	293
3900	276	191
3900	324	220
3900	160	240
3900	324	198
3900	270	180
3900	100	137
3900	8	85
3900	420	139

Příloha č. 1 Přehled a charakteristika hodnocených stromů včetně návrhu ošetření

Číslo	Taxon	Průměr kmene	Výška stromu	Výška kmene	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Zdravotní stav	Stabilita	Dendrologické posouzení	Mykologické posouzení	Poznámka	Technologie	Poznámka k práci	Naléhavost
108	<i>Quercus robur</i>	46	15	5	7	4	a	3	2	2	Koruna praporcovitá s převahou větví nad vodní plochu.			S-RLLR	Drobný redukční řez za účelem symetrizace a odlehčení koruny.	1
109	<i>Quercus robur</i>	31	5	0	0	3	c	5	5	5	Suché torzo.			S-KV		0
110	<i>Quercus robur</i>	61	25	5	14	4	a	2	2	2	Přestříhlené větve zasahující nad mlatovou cestu.			S-RB S-RLLR	Odlehčovací řez nad prostorem cesty, odstranění suchých větví.	1
111	<i>Quercus robur</i>	72	23	10	8	4	a	3	3	3	Mírný náklon k vodní ploše. Zlomy a pahýly v koruně.			S-RB		1
112	<i>Quercus robur</i>	82	27	8	10	4	a	3	3	3	Koruna řidká se známkami prosychání, četné zlomy, pahýly. Praskliny a otevřené jizvy v kosterním větvení, patrně v důsledku zasažení bleskem. Dutiny s bakteriálním výtokem.		Štítek s číslem 0248.	S-RO		0
113	<i>Quercus robur</i>	60	10	6	7	4	b	3	4	3	Asymetrie koruny se známkami prosychání v horní části nad prostorem hřiště. Vytvřena do 8 m. V 1 m zavalená prasklina se symptomy počínající infekce; v 8 m doupný otvor. Mírně posunuté těžité ve směru k hřišti. Lokálně závrtý krasce lipového.		Štítek s číslem 0247.	S-RB S-RLLR	Redukční řez za účelem odlehčení a stabilizace koruny.	0
114	<i>Quercus robur</i>	30	4	4	2	3	a	3	3	2					Bez zásahu.	
115	<i>Quercus robur</i>	78	27	9	15	4	a	3	3	3	Prosychání koruny s výskytem suchých větví a pahýlů. Bakteriální výtok na kmeni.		Hostitelský potenciál pro saproxylické druhy hmyzu.	S-RZ		1
116	<i>Quercus robur</i>	37	12	4	7	4	a	2	2	2	Asymetrie koruny.			S-RB		2
117	<i>Quercus robur</i>	26	5	5	5	3	c	4	4	4	Strom jehož korunu tvoří pouze dvě kosterní větve naklánějící se nad vodní plochu.				Bez zásahu.	
118	<i>Quercus robur</i>	50	11	4	6	4	b	3	3	3	Náklon kmene ve směru k vodní ploše. Výskyt suchých větví.			PB-ST	Redukce na torzo.	1
119	<i>Quercus robur</i>	84	22	3	15	4	a	3	2	2	Silný suchý pahýl zasahující nad prostor cesty.			S-RB	Redukce suché větve nad mlatovou cestou.	0
120	<i>Quercus robur</i>	67	18	3	15	4	a	3	3	3	Koruna asymetrická. Četný výskyt suchých, poškozených větví a pahýlů. Náklon kmene ve směru k mlatové cestě.		Hostitelský potenciál pro saproxylické druhy hmyzu.	S-RZ		1
121	<i>Quercus robur</i>	103	27	8	12	5	a	3	2	2	Koruna asymetrická s výskytem četných pahýlů a suchých větví. V době místního šetření zavěšené větve v koruně stromu.		Hostitelský potenciál pro saproxylické druhy hmyzu.	S-RZ	Prioritní odstranění zavěšených větví.	0
122	<i>Quercus robur</i>	84	25	10	12	4	b	4	4	4	Kmen stromu se ve výšce 3 m rozvětňuje do dvou kmenů přibližně stejných dimenzí. V jednom z kmenů dutina významného charakteru, možný lomový bod. V místě rozvětvení náznak tlakové vidlice. Četné zlomy, pahýly a suché větve v koruně. Na lomových plochách známky hniloby.		Hostitelský potenciál pro saproxylické druhy hmyzu.	PB-ST	Sesazení na funkční a bezpečné torzo.	0
123	<i>Quercus robur</i>	53	16	4	7	4	a	3	3	2			Štítek s číslem 0246.	S-RB		1
124	<i>Quercus robur</i>	48	14	3	6	4	a	3	3	3	Kmen stromu se ve 230 cm rozvětňuje do 2 kosterních větví přibližně stejných dimenzí, z nichž jedna z nich je zcela suchá. V místě rozvětvení zavalená svislá prasklina. Dutina významného charakteru v kosterní větvi.		Hostitelský potenciál pro saproxylické druhy hmyzu.	S-RO		0
125	<i>Quercus robur</i>	41	15	6	6	4	a	3	3	3	Koruna praporcovitá, s převahou větví nad vodní plochou. Poranění na jedné z kosterních větví.			S-RB		2
126	<i>Quercus robur</i>	39	17	7	6	4	a	3	3	3	Koruna asymetrická, s převahou nad vodní plochu. Na kmeni zavalená svislá jizva. Ze strany vodní plochy viditelné obnažení kořenové soustavy.			S-RB		1
127	<i>Quercus robur</i>	88	25	8	12	4	b	4	4	4	Vlivem letní bouře doprovázené silným nárazovým větrem došlo k významnému narušení koruny za vzniku četných zlomů, pahýlů. Na lomových plochách zjištěny hnilobná ložiska. Náklon kmene 20°. Vzhledem ke zjištěným skutečnostem nelze vyloučit napadení parazitickou dřevokaznou houbou.		Hostitelský potenciál pro saproxylické druhy hmyzu.	PB-ST		0
128	<i>Quercus robur</i>	46	16	4	6	4	a	3	3	3	Prasklina kosterní větve, suché větve v koruně.			S-RZ		1

cena zásahu

	Plocha stromu m ²	Obvod kmene
3900	105	144
3900	0	97
3900	350	191
3900	184	227
3900	270	257
3900	70	188
3900	8	93
3900	405	245
3900	84	115
3900	25	82
3900	66	157
3900	330	264
3900	270	211
3900	324	325
3900	300	265
3900	112	168
3900	84	151
3900	90	130
3900	102	121
3900	300	275
3900	96	143

Příloha č. 1 Přehled a charakteristika hodnocených stromů včetně návrhu ošetření

Číslo	Taxon	Průměr kmene	Výška stromu	Výška kmene	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Zdravotní stav	Stabilita	Dendrologické posouzení	Mykologické posouzení	Poznámka	Technologie	Poznámka k práci	Naléhavost
129	<i>Quercus robur</i>	37	18	10	4	4	b	4	4	3	Odumírající strom se silně prosychající korunou, zejména v terminální části. Zavěšená větev v koruně. Výskyt suchých větví a pahýlů nad prostorem mlatové cesty. V prostoru báze kmene polouzavřená dutina s trouchem. Kořenové náběhy a část kořenů zasažena hnilobou.		Hostitelský potenciál pro saproxylické druhy hmyzu.	PB-ST	Sesazení na živé torzo.	0
130	<i>Quercus robur</i>	38	12	5	5	4	a	3	2	2	Asymetrie koruny. Náklon kmene 30° ve směru nad vodní plochu.				Bez zásahu.	
131	<i>Quercus robur</i>	80	24	5	7	4	b	4	4	4	Zlomy kosterního větvení, na lomových plochách známky hniloby. Dutina pod místem rozvětvení v korunu, pravděpodobně také zasažena hnilobou.		Hostitelský potenciál pro saproxylické druhy hmyzu.	S-RO	Radikální snížení koruny za účelem stabilizace jedince.	0
132	<i>Quercus robur</i>	60	18	7	8	4	b	4	3	4	Koruna deformovaná, s výskytem silných suchých větví. V prostoru báze polouzavřená dutina se známkami hniloby. Na kmeni, ze strany mokřadu, drobná svislá prasklina.		Hostitelský potenciál pro saproxylické druhy hmyzu.	PB-ST	Sesazení na živé torzo.	1
133	<i>Quercus robur</i>	50	12	7	5	4	b	3	3	3	Výskyt suchých, poškozených větví a pahýlů v koruně.		Štítek s číslem 0245.	S-RB	Redukce poškozených větví a pahýlů.	
134	<i>Quercus robur</i>	69	27	10	12	4	a	3	2	2	Výskyt suchých větví v koruně.			S-RB		1
135	<i>Quercus robur</i>	66	28	5	10	4	a	3	3	3	V koruně výskyt zlomů a suchých větví. Na kmeni zjištěn bakteriální výtok, patrně v důsledku aktivity dřevokazného hmyzu, a polouzavřené dutiny s trouchem.		Štítek s číslem 0244.	S-RZ	Prioritní odstranění suchých a zalomených větví nad prostorem cesty.	0
136	<i>Quercus robur</i>	58	18	6	7	4	a	4	3	4	Koruna asymetrická, s převahou nad vodní plochu. Prosychání a četné zlomy v koruně. Na kmeni několik zavalených jizev.			S-RB S-RLLR	Odlehčení a stabilizace koruny.	1
137	<i>Quercus robur</i>	74	27	15	12	4	a	3	4	4	Koruna řídká, narušená zlomy 2 ze 4 kosterních větví. Na lomových plochách zjevné známky hniloby. Na kmeni zjištěn drobný bakteriální výtok.		Hostitelský potenciál pro saproxylické druhy hmyzu.	S-RO	Silná redukce za účelem stabilizace koruny.	0
138	<i>Quercus robur</i>	68	28	3	8	4	a	3	2	2	Drobné prosychání koruny.			S-RB		1
139	<i>Quercus robur</i>	40	17	5	6	4	a	3	2	3	Koruna asymetrická s převahou větví nad vodní plochu. Výskyt suchých větví.			S-RB		1
140	<i>Quercus robur</i>	38	12	8	5	4	c	4	4	4	Odumírající strom. Náklon 40°.			S-KSP		0
141	<i>Quercus robur</i>	79	28	8	10	4	a	3	3	2	V koruně výskyt silných suchých větví a pahýlů.			S-RZ	Prioritní odstranění rizikových větví nad prostorem cesty.	0
142	<i>Quercus robur</i>	57	28	4	7	4	a	2	2	2					Bez zásahu.	
143	<i>Quercus robur</i>	68	28	10	6	4	b	4	3	3	Silné prosychání koruny s výskytem silných suchých větví a pahýlů. Na jedné z kosterní větví zavalená prasklina. V místě nasazení koruny vývoj tlakové vidlice.		Hostitelský potenciál pro saproxylické druhy hmyzu.	S-RO	Prioritní redukce silných a poškozených větví.	0
144	<i>Quercus robur</i>	29	15	6	5	3	a	2	2	2	Drobné prosychání spodní části koruny.			S-RB		2
145	<i>Quercus robur</i>	35	23	15	5	4	a	3	3	3	Přestihlení kmene z důvodu konkurenčního tlaku okolní vegetace.				Bez zásahu.	
146	<i>Quercus robur</i>	41	15	10	5	4	a	3	2	2					Bez zásahu.	
147	<i>Quercus robur</i>	28	8	4	4	3	b	3	3	3	Deformace kmene.				Bez zásahu.	
148	<i>Quercus robur</i>	26	7	1	3	3	a	3	2	2				S-RV		2
149	<i>Quercus robur</i>	59	30	12	8	4	b	3	3	3	Na kmeni zjištěno několik svislých prasklin a trhlin různého rozsahu, které byly způsobeny větrnými porывy při silné letní bouři.				Pravidelná kontrola stavu jedince.	
150	<i>Quercus robur</i>	49	26	15	5	4	b	3	3	3	Vyvěten do 15 m. Na kmeni 3 polouzavřené dutiny se známkami hniloby a bakteriálním výtokem. Mechanické poranění kmene.			S-RZ		1
151	<i>Quercus robur</i>	42	27	5	5	4	a	2	2	2	Mírná asymetrie koruny.				Bez zásahu.	
152	<i>Quercus robur</i>	64	27	12	8	4	b	3	3	4	Silné prosychání ve spodní části koruny. U báze fragmenty plodnic dřevokazných hub.			S-RZ		0
153	<i>Quercus robur</i>	45	27	15	5	4	c	4	4	4	Odumírající strom. Na kmeni svislá jizva způsobená patrně zásahem blesku.		Štítek s číslem 0238.	PB-ST	Sesazení na funkční torzo.	0
154	<i>Quercus robur</i>	34	28	18	5	4	b	3	3	3	Náklon 20° nad mlatovou cestu. Přestihlení kmene.				Pravidelná kontrola stavu jedince.	
155	<i>Populus tremula</i>	55	25	20	5	4	c	3	4	4	Koruna stromu byla původně tvořena 2 kmeny. Po letní bouři došlo k odlomení jednoho z kmenů. Rozsáhlá hniloba kmene s masivním výskytem plodnic dřevokazných hub.			S-KPP		0

cena zásahu

	Plocha stromu m ²	Obvod kmene
3900	72	115
3900	60	119
3900	168	250
3900	144	187
3900	60	157
3900	324	217
3900	280	208
3900	126	181
3900	324	232
3900	224	214
3900	102	127
3900	60	120
3900	280	249
3900	196	178
3900	168	214
3900	75	91
3900	115	111
3900	75	129
3900	32	88
3900	21	82
3900	240	185
3900	130	155
3900	135	132
3900	216	201
3900	135	141
3900	140	108
3900	125	173

Příloha č. 1 Přehled a charakteristika hodnocených stromů včetně návrhu ošetření

Číslo	Taxon	Průměr kmene	Výška stromu	Výška kmene	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Zdravotní stav	Stabilita	Dendrologické posouzení	Mykologické posouzení	Poznámka	Technologie	Poznámka k práci	Naléhavost
156	Quercus robur	90	26	3	15	4	b	2	3	3	Četné zlomy a pahýly v koruně. Na lomových plochách známky hniloby.		Štítek s číslem 0237.	S-RLLR	Redukční řez za účelem stabilizace.	0
157	Quercus robur	73	28	10	8	4	b	3	3	3	Poranění kořenového náběhu s výskytem plodnic dřevokazných hub a trouchu. Drobné prosychání s ojedinělým výskytem pahýlů v koruně.			S-RZ	Pravidelná kontrola stavu jedince.	0
158	Quercus robur	62	28	4	8	4	a	3	2	2	Koruna asymetrická s výskytem pahýlů a dlouhých přeštlhlných větví zasahujících nad prostor cesty.			S-RZ	Redukce dlouhých, přeštlhlných větví nad prostorem cesty.	1
159	Quercus robur	54	24	5	8	4	a	4	3	3	Prosychání ve spodní části koruny. Ve 3 m rozvětvení kmene do 2 kmenů, další odbočná větev ve výšce 3 m.			S-RZ		0
160	Quercus robur	80	27	3	10	4	a	3	3	3	Ve výšce 160 cm rozvětvení do 3 dále se větvících kmenů. Prosychání koruny v celém výškovém profilu.			S-RZ		1
161	Salix fragilis	44	8	0	3	4	c	5	5	5	Odumřelý strom. Dvoukmen, jehož jeden z kmenů se ve výšce 2 m dále větví do dalších 2 kosterních větví. Rozsáhlá hniloba kmene s výskytem plodnic dřevokazné houby. Kolonie mravenců. Řada doupných otvorů.		Štítek s číslem 0234.	S-RS	Silná redukce za účelem stabilizace.	0
162	Quercus robur	68	27	5	8	4	a	3	2	2	Pahýly a suché větve nad prostorem cesty. Mírný náklon ve směru k cestě.		Označen šípkou.	S-RB		1
163	Quercus robur	77	27	5	14	4	a	3	3	2	Dlouhé, přeštlhlné větve nad prostorem cesty, výskyt suchých větví v koruně.			S-RB S-RLLR	Odlehčení dlouhých, přeštlhlných větví nad cestou.	1
164	Salix fragilis	81	15	6	8	4	b	4	4	4	Koruna řídká, tvořena 2 kmeny přibližně stejných dimenzí. Kmen prostoupen hnilobou s výskytem dřevokazných parazitických hub.		Štítek s číslem 0232.	S-RS	Silná redukce na živé torzo.	0
165	Quercus robur	70	25	5	8	4	a	3	2	2					Bez zásahu.	
166	Fraxinus excelsior	20	11	2	4	3	c	5	3	3	Suchý strom.			S-KV		1
167	Quercus robur	22	9	3	5	3	c	4	4	4	V místě rozvětvení výrazná trhlina.		Bez perspektivy.	S-KV	Z výchovných důvodů navrženo odstranění jedince a uvolnění prostoru pro rozvoj korun stromů rostoucích v jeho okolí.	1
168	Quercus robur	30	18	3	7	3	a	2	3	3	Odlomení části koruny.			S-RLLR	Redukční řez za účelem symetrizace koruny.	1

Cena za zdravotní řez celkem

cena zásahu	Plocha stromu m ²	Obvod kmene
	3900	284
3900	224	228
3900	224	196
3900	192	169
3900	270	251
3900	24	138
3900	216	213
3900	378	242
3900	120	253
3900	200	220
3900	44	64
3900	45	68
3900	126	93
655 200,00 Kč		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: MV1530/21/9

Stavba: EVL Vrbenské rybníky v lokalitě Vávrovské rybníky - 2. Etapa_rev1

KSO:

Místo: k.ú. České Budějovice 2 [621943]

Zadavatel: Jihočeský kraj

Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant: MV projekt spol. s r.o.

Zpracovatel: Ing. Lukáš Valečka

CC-CZ:

Datum: 4. 6. 2023

IČ:

DIČ:

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Množství v položkách je předpokládáno a řídí se po vzoru vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nedílnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.

Cena bez DPH			62 596 210,18
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	62 596 210,18	13 145 204,14
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			75 741 414,32

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	
Objednavatel		Uchazeč	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	MV1530/21/9		
Stavba:	EVL Vrbenské rybníky v lokalitě Vávrovské rybníky - 2. Etapa_rev1		
Místo:	k.ú. České Budějovice 2 [621943]	Datum:	4. 6. 2023
Zadavatel:	Jihočeský kraj	Projektant:	MV projekt spol. s r.o.
Uchazeč:		Zpracovatel:	Ing. Lukáš Valečka

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		62 596 210,18	75 741 414,32
0	VRN	6 035 000,00	7 302 350,00
IO 01	Revitalizace Mladohaklovského rybníka	13 643 163,50	16 508 227,84
DIO 01.1	Odbahnění	6 132 921,39	7 420 834,88
DIO 01.2	Oprava hráze	4 889 104,28	5 915 816,18
DIO 01.3	Oprava výpustného objektu	1 202 136,24	1 454 584,85
DIO 01.4	Oprava bezpečnostního přelivu	1 089 858,29	1 318 728,53
DIO 01.5	Tůňky	329 143,30	398 263,39
IO 02	Revitalizace Velkého Vávrovského rybníka	37 006 424,15	44 777 773,22
DIO 02.1	Odbahnění	22 068 008,54	26 702 290,33
DIO 02.2	Oprava hráze	6 733 153,60	8 147 115,86
DIO 02.3	Oprava výpustného objektu	2 611 338,37	3 159 719,43
DIO 02.4	Oprava bezpečnostního přelivu	1 471 145,25	1 780 085,75
DIO 02.5	Ostrovy	4 122 778,39	4 988 561,85
IO 03	Revitalizace Malého Vávrovského rybníka	5 911 622,53	7 153 063,26
DIO 03.1	Odbahnění	2 301 533,13	2 784 855,09
DIO 03.2	Oprava hráze	2 115 506,45	2 559 762,80
DIO 03.3	Oprava výpustného objektu	1 179 700,11	1 427 437,13
DIO 03.4	Přepouštěcí objekt	314 882,84	381 008,24

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

EVL Vrbenské rybníky v lokalitě Vávrovské rybníky - 2. Etapa_rev1

Objekt:

0 - VRN

KSO:

Místo: k.ú. České Budějovice 2 [621943]

CC-CZ:

Datum: 4. 6. 2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

MV projekt spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Lukáš Valečka

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Množství v položkách je předpokládané a řídí se po vzoru vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nedílnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.

Cena bez DPH			6 035 000,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 035 000,00	21,00%	1 267 350,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			7 302 350,00
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

EVL Vrbenské rybníky v lokalitě Vávrovské rybníky - 2. Etapa_rev1

Objekt:

0 - VRN

Místo: k.ú. České Budějovice 2 [621943]

Datum: 4. 6. 2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: MV projekt spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing. Lukáš Valečka

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	6 035 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	6 035 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	751 000,00
VRN2 - Příprava staveniště	50 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	5 130 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	102 000,00
VRN6 - Územní vlivy	1 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	1 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

EVL Vrbenské rybníky v lokalitě Vávrovské rybníky - 2. Etapa_rev1

Objekt:

0 - VRN

Místo: k.ú. České Budějovice 2 [621943]

Datum: 4. 6. 2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: MV projekt spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing. Lukáš Valečka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem6 035 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady6 035 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce751 000,00

1	K	01210311R	Vyřízení veškeré inženýrské činnosti spojené s realizací díla (např. zvláštní využívání komunikace, DIO apod.)	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
---	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------	--

PPVyřízení veškeré inženýrské činnosti spojené s realizací díla (např. zvláštní využívání komunikace, DIO apod.)

2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	250 000,00	250 000,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---------------------------------------	-----	-------	------------	------------	----------------

PPGeodetické práce při provádění stavby

Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012203000

3	K	01220300R	Vytýčení bezzásahových zón kůly výšky min. 2m označených oranžových sprejem	kpl	1,000	100 000,00	100 000,00	
---	---	-----------	---	-----	-------	------------	------------	--

PPVytýčení bezzásahových zón kůly výšky min. 2m označených oranžových sprejem

4	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	200 000,00	200 000,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	------------------------------	-----	-------	------------	------------	----------------

PPGeodetické práce po výstavbě

Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012303000

P
Poznámka k položce:
Odevzdání investorovi 3x v tištěné formě a elektronicky vč. zdrojových souborů na nosiči USB

5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	150 000,00	150 000,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	-----	-------	------------	------------	----------------

PPDokumentace skutečného provedení stavby

Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013254000

P
Poznámka k položce:
Odevzdání investorovi 6x v tištěné formě a elektronicky vč. zdrojových souborů na nosiči USB
Vypracování projektu skutečného provedení díla v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb

6	K	013274000	Pasportizace objektu před započítím prací	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

PPPasportizace objektu před započítím prací

Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013274000

P
Poznámka k položce:
Odevzdání investorovi 1x v tištěné formě a elektronicky vč. zdrojových souborů na nosiči USB

7	K	013284000	Pasportizace objektu po provedení prací	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

PPPasportizace objektu po provedení prací

Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013284000

P
Poznámka k položce:
Odevzdání investorovi 1x v tištěné formě a elektronicky vč. zdrojových souborů na nosiči USB

8	K	01328400R	Podrobná fotodokumentace postupu prací vč. popisu fotografií	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	
---	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------	--

PPPodrobná fotodokumentace postupu prací vč. popisu fotografií

P
Poznámka k položce:
Odevzdání investorovi 1x v tištěné formě a elektronicky vč. zdrojových souborů na nosiči USB
Zajištění fotodokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty

D VRN2 Příprava staveniště50 000,00

9	K	021103000	Zabezpečení přírodních hodnot na místě	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------	----------------

PPZabezpečení přírodních hodnot na místě

Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/021103000

D VRN3 Zařízení staveniště5 130 000,00

10	K	03000000R	Zařízení staveniště	kpl	1,000	200 000,00	200 000,00	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	---------------------	-----	-------	------------	------------	----------------

PPZařízení staveniště

Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/03000000R

P
Poznámka k položce:
Buňkoviště, úpravy ploch pro sklady materiálu a techniky, TOI TOI, oplocení, energie, voda apod, likvidace ZS
Obsahuje všechny další vedlejší náklady stavby potřebné pro úspěšné dokončení stavby

11	K	03000102R	Opatření k zamezení vyvážení nečistot ze staveniště + čištění komunikací	kpl	1,000	150 000,00	150 000,00	
----	---	-----------	--	-----	-------	------------	------------	--

PPOpatření k zamezení vyvážení nečistot ze staveniště + čištění komunikací

P
Poznámka k položce:

12	K	03000103R	Oprava dopravou a pracemi poškozených komunikací, objektů a zařízení	kpl	1,000	200 000,00	200 000,00	
----	---	-----------	--	-----	-------	------------	------------	--

PPOprava dopravou a pracemi poškozených komunikací, objektů a zařízení

P
Poznámka k položce:
Uvedení ploch dotčených stavbou do původního stavu

13	K	03000104R	Panelové cesty, sjezdy vč. demontáže a uvedení do stávajícího stavu	kpl	1,000	4 500 000,00	4 500 000,00	
----	---	-----------	---	-----	-------	--------------	--------------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP Panelové cesty, sjezdy vč. demontáže a uvedení do stávajícího stavu								
P <i>Poznámka k položce:</i>								
14	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2023 01
PP Dopravní značení na staveništi								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/034303000								
P <i>Poznámka k položce:</i> Zajištění dopravně inženýrských opatření zajištění zřízení a likvidace dopravního značení včetně případné světelné signalizace								
15	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2023 01
PP Informační tabule na staveništi								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/034503000								
D VRN4 Inženýrská činnost							102 000,00	
16	K	041903000	Dozor jiné osoby - biolog	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 01
PP Dozor jiné osoby								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/041903000								
17	K	043194000	Ostatní zkoušky	kpl	1,000	100 000,00	100 000,00	CS ÚRS 2023 01
PP Ostatní zkoušky								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/043194000								
P <i>Poznámka k položce:</i> Zajištění veškerých předepsaných rozborů, atestů, zkoušek a revizí dle příslušných norem a dalších předpisů a nařízení platných v ČR, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů dokončeného díla, které nejsou blíže specifikovány v jednotlivých objektech položkového rozpočtu								
18	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 01
PP Kompletační a koordinační činnost								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/045002000								
D VRN6 Územní vlivy							1 000,00	
19	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 01
PP Mimostaveništní doprava materiálů								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/065002000								
P <i>Poznámka k položce:</i> Mimostaveništní doprava materiálů do 20 km je součástí jednotlivých položek, doprava materiálů/dodávek nad 20 km je součástí této položky.								
D VRN7 Provozní vlivy							1 000,00	
20	K	075002000	Ochranná pásma	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 01
PP Ochranná pásma								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/075002000								
P <i>Poznámka k položce:</i> Ochrana a zajištění všech IS dle požadavku správce								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

EVL Vrbenské rybníky v lokalitě Vávrovské rybníky - 2. Etapa_rev1

Objekt:

IO 01 - Revitalizace Mladohaklovského rybníka

Soupis:

DIO 01.1 - Odbahnění

KSO:

Místo: k.ú. České Budějovice 2 [621943]

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

MV projekt spol. s r.o.

Zpracovatel:

Ing. Lukáš Valečka

CC-CZ:

Datum: 4. 6. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Množství v položkách je předpokládané a řídí se po vzoru vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nedílnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.

Cena bez DPH			6 132 921,39
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	6 132 921,39	21,00%	1 287 913,49
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			
v CZK			7 420 834,88

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	

Objednavatel		Uchazeč	
--------------	--	---------	--

Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: EVL Vrbenské rybníky v lokalitě Vávrovské rybníky - 2. Etapa_rev1

Objekt: IO 01 - Revitalizace Mladohaklovského rybníka

Soupis: **DIO 01.1 - Odbahnění**

Místo:	k.ú. České Budějovice 2 [621943]	Datum:	4. 6. 2023
Zadavatel:	Jihočeský kraj	Projektant:	MV projekt spol. s r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Ing. Lukáš Valečka

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	6 132 921,39
HSV - Práce a dodávky HSV	6 132 921,39
1 - Zemní práce	6 116 250,61
998 - Přesun hmot	16 670,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

EVL Vrbenské rybníky v lokalitě Vávrovské rybníky - 2. Etapa_rev1

Objekt:

IO 01 - Revitalizace Mladohaklovského rybníka

Soupis:

DIO 01.1 - Odbahnění

Místo: k.ú. České Budějovice 2 [621943]

Datum: 4. 6. 2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: MV projekt spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing. Lukáš Valečka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 6 132 921,39

D HSV Práce a dodávky HSV 6 132 921,39

D 1 Zemní práce 6 116 250,61

1	K	122703601	Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 0,15 do 40 kPa	m3	812,672	300,00	243 801,60	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------	----------------

PP

Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopišti při únosnosti dna přes 15 kPa do 40 kPa

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122703601

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít: a) pro odstraňování nánosu z nádrží se zpevněnými stěnami a dnem; b) předepisuje-li projekt ponechání části vrstvy nánosu na dně. 2. V cenách nejsou započteny náklady na provedení a udržování odvodňovacích příkopů; tyto práce, jsou-li projektem předepsány, se oceňují cenami souboru cen 125 70-33 Čištění melioračních kanálů. 3. Množství měrných jednotek se určí v m3 nánosu v rostlém stavu. 4. Vodorovné přemístění nánosu přes 20 m těžními stroji, které vyvozují malý specifický tlak na nános se oceňuje cenami souboru cen 162 25-3. Vodorovné přemístění nánosu z vodních nádrží nebo rybníků.

VV

5417,81*0,15 "celk. objem odečtený ze 3D modelu"odhad 15%"

812,672

VV

Součet

812,672

2	K	122703602	Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 40 do 60 kPa	m3	3 521,577	300,00	1 056 473,10	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	-----------	--------	--------------	----------------

PP

Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopišti při únosnosti dna přes 40 kPa do 60 kPa

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122703602

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít: a) pro odstraňování nánosu z nádrží se zpevněnými stěnami a dnem; b) předepisuje-li projekt ponechání části vrstvy nánosu na dně. 2. V cenách nejsou započteny náklady na provedení a udržování odvodňovacích příkopů; tyto práce, jsou-li projektem předepsány, se oceňují cenami souboru cen 125 70-33 Čištění melioračních kanálů. 3. Množství měrných jednotek se určí v m3 nánosu v rostlém stavu. 4. Vodorovné přemístění nánosu přes 20 m těžními stroji, které vyvozují malý specifický tlak na nános se oceňuje cenami souboru cen 162 25-3. Vodorovné přemístění nánosu z vodních nádrží nebo rybníků.

VV

5417,81*0,65 "odhad 65%"

3 521,577

VV

Součet

3 521,577

3	K	122703603	Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 60 kPa	m3	1 083,562	300,00	325 068,60	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	-----------	--------	------------	----------------

PP

Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopišti při únosnosti dna přes 60 kPa

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122703603

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít: a) pro odstraňování nánosu z nádrží se zpevněnými stěnami a dnem; b) předepisuje-li projekt ponechání části vrstvy nánosu na dně. 2. V cenách nejsou započteny náklady na provedení a udržování odvodňovacích příkopů; tyto práce, jsou-li projektem předepsány, se oceňují cenami souboru cen 125 70-33 Čištění melioračních kanálů. 3. Množství měrných jednotek se určí v m3 nánosu v rostlém stavu. 4. Vodorovné přemístění nánosu přes 20 m těžními stroji, které vyvozují malý specifický tlak na nános se oceňuje cenami souboru cen 162 25-3. Vodorovné přemístění nánosu z vodních nádrží nebo rybníků.

VV

5417,81*0,2 "odhad 20%"

1 083,562

VV

Součet

1 083,562

4	K	124253101	Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	3 202,720	90,00	288 244,80	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	------------	----------------

PP

Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253101

VV

Modelace dna a břehů (vyspádování směrem k vypusti)

VV

1070,72 "celk. objem odečtený ze 3D modelu"

1 070,720

VV

2132 "odtěžená starých deponií"

2 132,000

VV

Součet

3 202,720

5	K	162253101	Vodorovné přemístění nánosu z nádrží do 60 m při únosnosti dna přes 40 kPa	m3	4 605,139	80,00	368 411,12	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	------------	----------------

PP

Vodorovné přemístění nánosu z vodních nádrží nebo rybníků s vykopáním a hrubým urovnáním skládky při únosnosti dna přes 40 kPa, na vzdálenost přes 20 do 60 m

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162253101

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro vodorovné přemístění nánosů na vzdálenost přes 20 m těžními stroji, které vyvozují tlak na nános do 60 kPa. 2. Ceny nelze použít pro vodorovné přemístění nánosu na vzdálenost přes 20 m obvyklými dopravními prostředky; toto přemístění se oceňuje cenami souborů cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku části A 01 tohoto katalogu. 3. Množství jednotek se určí v m3 nánosu v rostlém stavu.					
			VV				4 605,139	
			VV				4 605,139	
6	K	162253102	Vodorovné přemístění nánosu z nádrží do 40 m při únosnost dna do 40 kPa	m3	812,672	80,00	65 013,76	CS ÚRS 2023 01
			Vodorovné přemístění nánosu z vodních nádrží nebo rybníků s vyklopením a hrubým urovnáním skládky při únosnosti dna přes 15 do 40 kPa, na vzdálenost přes 20 do 40 m					
			PP					
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162253102					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro vodorovné přemístění nánosů na vzdálenost přes 20 m těžními stroji, které vyvozují tlak na nános do 60 kPa. 2. Ceny nelze použít pro vodorovné přemístění nánosu na vzdálenost přes 20 m obvyklými dopravními prostředky; toto přemístění se oceňuje cenami souborů cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku části A 01 tohoto katalogu. 3. Množství jednotek se určí v m3 nánosu v rostlém stavu.					
7	K	162253901	Příplatek k vodorovnému přemístění nánosu při únosnosti dna přes 40 kPa ZKD 40 m přes 60 m	m3	4 605,139	44,00	202 626,12	CS ÚRS 2023 01
			Vodorovné přemístění nánosu z vodních nádrží nebo rybníků s vyklopením a hrubým urovnáním skládky Příplatek k ceně -3101 za každých dalších i započatých 40 m přes 60 m					
			PP					
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162253901					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro vodorovné přemístění nánosů na vzdálenost přes 20 m těžními stroji, které vyvozují tlak na nános do 60 kPa. 2. Ceny nelze použít pro vodorovné přemístění nánosu na vzdálenost přes 20 m obvyklými dopravními prostředky; toto přemístění se oceňuje cenami souborů cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku části A 01 tohoto katalogu. 3. Množství jednotek se určí v m3 nánosu v rostlém stavu.					
8	K	162253902	Příplatek k vodorovnému přemístění nánosu při únosnosti dna do 40 kPa ZKD 10 m přes 40 m	m3	870,720	109,00	94 908,48	CS ÚRS 2023 01
			Vodorovné přemístění nánosu z vodních nádrží nebo rybníků s vyklopením a hrubým urovnáním skládky Příplatek k ceně -3102 za každých dalších i započatých 10 m přes 40 m					
			PP					
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162253902					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro vodorovné přemístění nánosů na vzdálenost přes 20 m těžními stroji, které vyvozují tlak na nános do 60 kPa. 2. Ceny nelze použít pro vodorovné přemístění nánosu na vzdálenost přes 20 m obvyklými dopravními prostředky; toto přemístění se oceňuje cenami souborů cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku části A 01 tohoto katalogu. 3. Množství jednotek se určí v m3 nánosu v rostlém stavu.					
9	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	814,590	109,00	88 790,31	CS ÚRS 2023 01
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
			PP					
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.					
			PSC					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			Přemístění zeminy k dosypání pro modelaci dna a břehů					
			543,59 "celk. objem k dosypání odečtený ze 3D modelu"					
			271 "5% sedimentu, který se ponechá v rybníce pro oživení"					
			Součet					
			543,590					
			271,000					
			814,590					
10	K	162651112	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	7 805,941	109,00	850 847,57	CS ÚRS 2023 01
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m					
			PP					
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162651112					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.					
			PSC					
			VV					
			1070,72+812,672+3521,577+1083,562-543,59-271 "zem z modelace+sediment do 40kPa+sediment do 60kPa+sediment přes 60kPa-násyp dna a břehů-5% sedimentu"					
			5 673,941					
			VV					
			2132 "staré deponie"					
			2 132,000					
			Součet					
			7 805,941					
11	K	166151101	Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m3	5 417,810	148,00	801 835,88	CS ÚRS 2023 01
			Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
			PP					
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/166151101					
			VV					
			Nakypování sedimentu v blízkosti sjezdů					
			5417,81 "celk. objem odečtený ze 3D modelu"					
			5 417,810					
			Součet					
			5 417,810					
12	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	8 620,531	70,00	603 437,17	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111					
	VV		1070,72+812,672+3521,577+1083,562 "zemina z modelace+sediment do 40kPa+sediment do 60kPa+sediment přes 60kPa		6 488,531			
	VV		2132 "staré deponie"		2 132,000			
	VV		Součet		8 620,531			
13	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	543,590	142,00	77 189,78	CS ÚRS 2023 01
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171151103					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 2. Cenu 25-1101 lze použít i pro: a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a ryh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uložené výkopku, měřeného v rostlém stavu, b) uložení výkopku do násypů pod vodou. 3. Ceny nelze použít: a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází, b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 Obsyp objektů. 4. V cenách není započteno hutnění boků násypů. Toto hutnění se oceňuje cenami souboru cen 171 15-11 Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých.					
	VV		Modelace dna a břehů (vyspádování směrem k výpusti)					
	VV		543,59 "celk. objem k dosypání odečtený ze 3D modelu"		543,590			
	VV		Součet		543,590			
14	K	180451121	Seť zemědělských kultur plocha přes 5 ha sklon do 5°	ha	7,812	767,00	5 991,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Seť zemědělských kultur na plochách přes 5 ha, o sklonu do 5°					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/180451121					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání osiva; osivo se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5 %.					
	VV		R		7,812			
	VV		Součet		7,812			
15	M	00579900R	směska	kg	78,120	159,00	12 421,08	
	PP		směska					
	VV		10*R "10kg na ha - brána hořčice bílá)		78,120			
	VV		Součet		78,120			
16	K	181006111	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	78 059,410	5,00	390 297,05	CS ÚRS 2023 01
	PP		Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy do 0,10 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181006111					
	VV		(5673,941+2132)/0,1		78 059,410			
	VV		Součet		78 059,410			
17	K	181151311	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	22 025,210	21,00	462 529,41	CS ÚRS 2023 01
	PP		Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181151311					
	VV		27387,21-5362 "plocha k hladině - bezzásahová zóna"		22 025,210			
	VV		Součet		22 025,210			
18	K	183551123	Úprava půdy první orbou hl do 0,3 m ploch přes 5 ha sklonu do 5°	ha	7,812	3 650,00	28 513,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Úprava zemědělské půdy - orba první hl. do 0,30 m, na ploše jednotlivě přes 5 ha, o sklonu do 5°					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183551123					
	VV		R		7,812			
	VV		Součet		7,812			
19	K	183551423	Úprava půdy rotačním kypřičem do 0,15 m ploch přes 5 ha sklonu do 5°	ha	7,812	2 380,00	18 592,56	CS ÚRS 2023 01
	PP		Úprava zemědělské půdy - orba rotačním kypřičem, hl. do 0,15 m, na ploše jednotlivě přes 5 ha, o sklonu do 5°					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183551423					
	VV		R		7,812			
	VV		Součet		7,812			
20	K	183552123	Hnojení půdy průmyslovými hnojivy do 0,5 t/ha ploch přes 5 ha sklonu do 5°	ha	7,812	328,00	2 562,34	CS ÚRS 2023 01
	PP		Úprava zemědělské půdy - hnojení průmyslovými hnojivy při dávce do 0,5 t/ha, na ploše jednotlivě přes 5 ha, o sklonu do 5°					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183552123					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s naložením hnojiva do rozmetadla nebo cisterny. 2. V cenách 183 55-2111 až -2594 nejsou započteny náklady na dodání hnojiv. Hnojiva se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5 %.					
	VV		R		7,812			
	VV		Součet		7,812			
21	M	18355201R	NPK (0,2t/ha)	t	1,562	21 050,00	32 880,10	
	PP		NPK (0,2t/ha)					
	VV		R*0,2 "plocha*dávka"		1,562			
	VV		Součet		1,562			
22	K	183552523	Hnojení vápenatými hnojivy v množství do 2 t/ha ploch do 5 ha sklonu přes 5°	ha	7,812	1 040,00	8 124,48	CS ÚRS 2023 01
	PP		Úprava zemědělské půdy - hnojení vápennými hnojivy při dávce do 2 t/ha na ploše jednotlivě přes 5 ha, o sklonu do 5°					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183552523					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s naložením hnojiva do rozmetadla nebo cisterny. 2. V cenách 183 55-2111 až -2594 nejsou započteny náklady na dodání hnojiv. Hnojiva se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5 %.					
		PSC						
		VV	R		7,812			
		VV	Součet		7,812			
23	M	583140070	vápenec velmi jemně mletý VJM 10/V	t	11,718	6 450,00	75 581,10	CS ÚRS 2023 01
		PP	vápenec velmi jemně mletý VJM 10/V					
		VV	7,812*1,5 'Přepočtené koeficientem množství		11,718			
24	K	183553823	Sečení a rozřezání směsek pro zelené hnojení ploch přes 5 ha sklonu do 5°	ha	7,812	1 550,00	12 108,60	CS ÚRS 2023 01
		PP	Úprava zemědělské půdy - sklizeň sečení a rozřezání směsek pro zelené hnojení, na ploše jednotlivě přes 5 ha, o sklonu do 5°					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183553823					
		VV	R		7,812			
		VV	Součet		7,812			
	D	998	Přesun hmot				16 670,78	
25	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	13,358	1 248,00	16 670,78	CS ÚRS 2023 01
		PP	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998231311					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

EVL Vrbenské rybníky v lokalitě Vávrovské rybníky - 2. Etapa_rev1

Objekt:

IO 01 - Revitalizace Mladohaklovského rybníka

Soupis:

DIO 01.2 - Oprava hráze

KSO:

Místo: k.ú. České Budějovice 2 [621943]

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

MV projekt spol. s r.o.

Zpracovatel:

Ing. Lukáš Valečka

CC-CZ:

Datum: 4. 6. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Množství v položkách je předpokládané a řídí se po vzoru vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nedílnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.

Cena bez DPH			4 889 104,28
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	4 889 104,28	21,00%	1 026 711,90
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			
v CZK			5 915 816,18

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	

Objednavatel		Uchazeč	
--------------	--	---------	--

Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: EVL Vrbenské rybníky v lokalitě Vávrovské rybníky - 2. Etapa_rev1

Objekt: IO 01 - Revitalizace Mladohaklovského rybníka

Soupis: **DIO 01.2 - Oprava hráze**

Místo:	k.ú. České Budějovice 2 [621943]	Datum:	4. 6. 2023
Zadavatel:	Jihočeský kraj	Projektant:	MV projekt spol. s r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Ing. Lukáš Valečka

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací		4 889 104,28
HSV - Práce a dodávky HSV		4 889 104,28
1 - Zemní práce		213 083,64
4 - Vodorovné konstrukce		3 037 031,66
998 - Přesun hmot		1 638 988,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba: EVL Vrbenské rybníky v lokalitě Vávrovské rybníky - 2. Etapa_rev1

Objekt: IO 01 - Revitalizace Mladohaklovského rybníka

Soupis: DIO 01.2 - Oprava hráze

Místo: k.ú. České Budějovice 2 [621943] Datum: 4. 6. 2023

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant: MV projekt spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Lukáš Valečka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 4 889 104,28

D HSV Práce a dodávky HSV 4 889 104,28

D 1 Zemní práce 213 083,64

1	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2	1 557,960	84,00	130 868,64	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--------------------------	----	-----------	-------	------------	----------------

PP	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182251101							
VV	1478*1,0541 "plocha opevnění dle situace v půdorysu*koeficient pro svah 1:3"				1 557,960			
VV	Součet				1 557,960			

2	K	182351123	Rozprostření ornice pl přes 100 do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	405,000	83,00	33 615,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

PP	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182351123							
VV	270*1,5 "délka svahu*š"				405,000			
VV	Součet				405,000			

3	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	81,000	600,00	48 600,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	----------	------------------------------------	---	--------	--------	-----------	----------------

PP	zemina pro terénní úpravy - ornice							
VV	405*0,1 "plocha*tl."				40,500			
VV	Součet				40,500			
VV	40,5*2 "Přepočtené koeficientem množství				81,000			

D 4 Vodorovné konstrukce 3 037 031,66

4	K	457572111	Filtrační vrstvy ze štěrkopísku se zhutněním frakce od 0 až 8 do 0 až 32 mm	m3	311,592	871,00	271 396,63	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------	----------------

PP	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísku se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457572111							
PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev. 2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží, b) urovnání líce vrstvy. 4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy. 5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111.							
VV	1478*1,0541*0,2 "plocha opevnění dle situace v půdorysu*koeficient pro svah 1:3*tl. vrstvy"				311,592			
VV	Součet				311,592			

5	K	457971121	Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu přes 10° do 35° š do 3 m	m2	1 827,960	67,00	122 473,32	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	------------	----------------

PP	Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem bez připevnění k podkladu, s potřebným dočasným zatěžováním včetně zakotvení okraje o sklonu přes 10° do 35°, šířky geotextilie do 3 m		
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457971121		
PSC	Poznámka k souboru cen:		
	1. Ceny jsou určeny pro ukládání geotextilií jakéhokoliv druhu a obchodní značky. 2. Ceny neplatí pro zřízení břehového opevnění perforovanou fólií z umělých hmot. Tyto práce se oceňují cenami souboru cen 469 15-11 Zřízení břehového opevnění perforovanou fólií. 3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté pohledové plochy, na níž má být uložena geotextilie. Při vícevrstvé konstrukci se takto zjištěná plocha u cen -1111 až 1122 násobí počtem vrstev. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku geotextilií; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné, které kryje i náklady na nezbytný technologický přesah geotextilií, lze dohodnout u pásů šířky do 3 m ve výši 20 %, u pásů šířky přes 3 do 7,5 m ve výši 8 %.		
VV	Opevnění svahu hráze		
VV	1478*1,0541 "plocha opevnění dle situace v půdorysu*koeficient pro svah 1:3"		1 557,960
VV	Patka hráze		
VV	270*1 "délka svahu v patě*délka založení"		270,000
VV	Součet		1 827,960

6	M	69311082	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2	m2	2 193,552	66,00	144 774,43	CS ÚRS 2023 01
---	---	----------	---	----	-----------	-------	------------	----------------

PP	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2							
VV	1827,96*1,2 "Přepočtené koeficientem množství				2 193,552			

7	K	457979121	Příplatek za připevnění geotextilie k podkladu o sklonu přes 10° do 35° 4 skoby na 10 m2	m2	1 827,960	8,00	14 623,68	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	-----------	------	-----------	----------------

PP	Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem Příplatek k cenám za připevnění geotextilie k podkladu ocelovými skobami z betonářské oceli o sklonu přes 10° do 35°, při počtu skob na 10 m2 plochy do 4 ks							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457979121							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro ukládání geotextilií jakéhokoliv druhu a obchodní značky. 2. Ceny neplatí pro zřízení břehového opevnění perforovanou fólií z umělých hmot. Tyto práce se oceňují cenami souboru cen 469 15-11 Zřízení břehového opevnění perforovanou fólií. 3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté pohledové plochy, na níž má být uložena geotextilie. Při vícevrstvé konstrukci se takto zjištěná plocha u cen -1111 až 1122 násobí počtem vrstev. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku geotextilií; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztrátě, které kryje i náklady na nezbytný technologický přesah geotextilií, lze dohodnout u pásů šířky do 3 m ve výši 20 %, u pásů šířky přes 3 do 7,5 m ve výši 8 %.								
	PSC							
8	K	461211711	Patka z lomového kamene pro dlažbu na sucho bez výplně spár	m3	172,800	4 235,00	731 808,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Patka z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu zděná na sucho bez výplně spár					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/461211711					
	VV		Patka hráze					
	VV		270*0,8*0,8 "délka svahu v patě*s*v"					
	VV		Součet					
9	K	462512270	Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg	m3	696,338	1 800,00	1 253 408,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/462512270					
	VV		Opevnění svahu hráze					
	VV		1468*1,0541*0,45 "plocha opevnění dle situace v půdorysu*koeficient pro svah 1:3*prům.tl. vrstvy"					
	VV		Součet					
13	K	462519002	Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg	m2	1 557,960	320,00	498 547,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/462519002					
	VV		1478*1,0541 "plocha opevnění dle situace v půdorysu*koeficient pro svah 1:3"					
	VV		Součet					
	D	998	Přesun hmot				1 638 988,98	
11	K	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	2 773,247	501,00	1 389 396,75	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998321011					
12	K	998321091	Příplatek k přesunu hmot pro hráze přehradní zemní a kamenné za zvětšený přesun do 1000 m	t	2 773,247	90,00	249 592,23	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998321091					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

EVL Vrbenské rybníky v lokalitě Vávrovské rybníky - 2. Etapa_rev1

Objekt:

IO 01 - Revitalizace Mladohaklovského rybníka

Soupis:

DIO 01.3 - Oprava výpustného objektu

KSO:

Místo: k.ú. České Budějovice 2 [621943]

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

MV projekt spol. s r.o.

Zpracovatel:

Ing. Lukáš Valečka

CC-CZ:

Datum: 4. 6. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Množství v položkách je předpokládané a řídí se po vzoru vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nedílnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.

Cena bez DPH			1 202 136,24
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 202 136,24	21,00%	252 448,61
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			1 454 584,85

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	

Objednavatel		Uchazeč	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: EVL Vrbenské rybníky v lokalitě Vávrovské rybníky - 2. Etapa_rev1

Objekt: IO 01 - Revitalizace Mladohaklovského rybníka

Soupis: **DIO 01.3 - Oprava výpustného objektu**

Místo:	k.ú. České Budějovice 2 [621943]	Datum:	4. 6. 2023
Zadavatel:	Jihočeský kraj	Projektant:	MV projekt spol. s r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Ing. Lukáš Valečka

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	1 202 136,24
HSV - Práce a dodávky HSV	1 202 136,24
1 - Zemní práce	67 980,87
3 - Svislé a kompletní konstrukce	382 897,75
4 - Vodorovné konstrukce	371 096,84
5 - Komunikace pozemní	10 246,50
8 - Trubní vedení	97 048,10
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	182 990,00
997 - Přesun sutě	18 075,00
998 - Přesun hmot	71 801,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba: EVL Vrbenské rybníky v lokalitě Vávrovské rybníky - 2. Etapa_rev1

Objekt: IO 01 - Revitalizace Mladohaklovského rybníka

Soupis: DIO 01.3 - Oprava výpustného objektu

Místo: k.ú. České Budějovice 2 [621943] Datum: 4. 6. 2023

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant: MV projekt spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Lukáš Valečka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 202 136,24

D HSV Práce a dodávky HSV 1 202 136,24

D 1 Zemní práce 67 980,87

1	K	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	109,470	218,00	23 864,46	CS ÚRS 2023 01
PP			Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131251104					
VV			Překop hráze					
VV			8,9*12,3 "plocha v řezu"d"	109,470				
VV			Součet	109,470				
2	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	218,940	109,00	23 864,46	CS ÚRS 2023 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103					
VV			Přemístění na mezideponii					
VV			109,47	109,470				
VV			Přemístění na zásyp					
VV			109,47	109,470				
VV			Součet	218,940				
3	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	109,470	70,00	7 662,90	CS ÚRS 2023 01
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111					
VV			218,94 "do 500m"	218,940				
VV			-109,47 "odečet za první naložení, které je v rámci výkopu"	-109,470				
VV			Součet	109,470				
4	K	171103201	Uložení sypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s příměsí jílu do 20 %	m3	109,470	92,00	10 071,24	CS ÚRS 2023 01
PP			Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny do 20 % objemu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171103201					
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	109,470	23,00	2 517,81	CS ÚRS 2023 01
PP			Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201					
VV			Uložení na dočasnou deponii					
VV			109,47	109,470				
VV			Součet	109,470				
D 3			Svislé a kompletní konstrukce	382 897,75				
6	K	320101112	Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti přes 1000 do 5000 kg	m3	0,711	3 120,00	2 218,32	CS ÚRS 2023 01
PP			Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti jednotlivě přes 1 000 do 5 000 kg					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/320101112					
VV			0,29*2,45 "plocha hmoty*v"	0,711				
VV			Součet	0,711				
7	M	3200111R	prefabrikovaný požerák otevřený dvoudlužový rozměru 750x750mm pro potrubí DN400 vč. poklopu, nerezové profily	bm	2,450	15 000,00	36 750,00	
PP			prefabrikovaný požerák otevřený dvoudlužový rozměru 750x750mm pro potrubí DN400 vč. poklopu, nerezové profily					
8	M	13021019	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 25mm	t	0,042	40 000,00	1 680,00	CS ÚRS 2023 01
PP			tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 25mm					
VV			4*2,7 "počet"d"	10,800				
VV			Součet	10,800				
VV			10,8*0,00385 'Přepočtené koeficientem množství	0,042				
9	K	321321115	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30	m3	13,068	7 755,00	101 342,34	CS ÚRS 2023 01
PP			Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321321115					
	P		Poznámka k položce: C 30/37 - XC4, XF3, XA1 - Cl 0,4 - Dmax 22					
	VV		Opěrná zídka kádíště					
	VV		6,9*1,025 "d*plocha v řezu"		7,073			
	VV		-4,5*0,3*0,3 "odečet za podávací lávku - d*š*v"		-0,405			
	VV		Blok požeráku					
	VV		1,3*1,3*0,8 "d*š*v"		1,352			
	VV		Blok lávky					
	VV		1,25*0,55*0,8 "d*š*v"		0,550			
	VV		Pasy schodiště					
	VV		2*2,6*0,3*0,8 "počet*d*š*v"		1,248			
	VV		Povrch kádíště					
	VV		16,25*0,2 "plocha*tl."		3,250			
	VV		Součet		13,068			
10	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	44,058	1 460,00	64 324,68	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321351010					
	VV		Opěrná zídka kádíště					
	VV		1,62*6,9 "delka v řezu*délka zdi"		11,178			
	VV		1,8*6,9 "delka v řezu*délka zdi"		12,420			
	VV		2*6,9*0,3 "podávací lávka - počet stran*d*š"		4,140			
	VV		Blok požeráku					
	VV		2*(1,3+1,3)*0,8 "počet stran*(d+š)*v"		4,160			
	VV		Blok lávky					
	VV		2*(1,25+0,55)*0,8 "počet stran*(d+š)*v"		2,880			
	VV		Pasy schodiště					
	VV		2*2*(2,6+0,3)*0,8 "počet pasů*počet stran*(d+š)*v"		9,280			
	VV		Součet		44,058			
11	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	44,058	390,00	17 182,62	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321352010					
12	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	1,045	51 310,00	53 618,95	CS ÚRS 2023 01
	PP		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321368211					
	VV		13,068*0,08 "Přepočtené koeficientem množství		1,045			
13	K	326218512	Zdění LTM obkladní z nepravidelných kamenů na maltu, objem jednoho kamene přes 0,02 m3	m3	5,214	9 200,00	47 968,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zdění obkladního zdíva hradicích konstrukcí z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu včetně spárování z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene přes 0,02 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/326218512					
	VV		Kamenné čelo					
	VV		4*0,5*1,65 "d*š*v"		3,300			
	VV		Obložení požeráku					
	VV		0,89*2,15 "plocha v půdorysu*v"		1,914			
	VV		Součet		5,214			
14	M	58381086R	kámen lomový upravený štípaný pro vodní stavby	t	14,599	3 960,00	57 812,04	
	PP		kámen lomový upravený štípaný pro vodní stavby					
	VV		5,214*2,8 "Přepočtené koeficientem množství		14,599			
	D	4	Vodorovné konstrukce				371 096,84	
15	K	434211111	Schody z lomového kamene v dlažbách	m	25,900	9 790,00	253 561,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Schody z lomového kamene upraveného a kopáků hrubých na maltu MC 10, s vyspárováním, výška stupně do 250 mm, šířka přes 300 do 400 mm v dlažbách i se zřízením bočnic					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/434211111					
	VV		9*2,6 "počet*d vč. bočnice"		23,400			
	VV		2*1,25 "k lávce"		2,500			
	VV		Součet		25,900			
16	K	451315114	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm	m2	13,800	390,00	5 382,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451315114					
	VV		6,9*2 "d*š"		13,800			
	VV		Součet		13,800			
17	K	451317111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly C 25/30 tl do 100 mm	m2	8,320	442,00	3 677,44	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 tl. do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451317111					
	VV		8,32 "schodiště - plocha"		8,320			
	VV		Součet		8,320			
18	M	31316008	síť výztužná svařovaná DIN 488 jakost B500A 100x100mm drát D 8mm	m2	9,984	325,00	3 244,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		síť výztužná svařovaná DIN 488 jakost B500A 100x100mm drát D 8mm					
	VV		8,32 "schodiště - plocha"		8,320			
	VV		Součet		8,320			
	VV		8,32*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		9,984			
19	K	452218142	Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na cementovou maltu	m3	2,400	7 320,00	17 568,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na dně a ve svahu melioračních kanálů, s patkami nebo bez patek s dlažbovitou úpravou viditelných ploch na cementovou maltu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452218142					
	VV		6*0,5*0,8 "d*š*v"		2,400			
	VV		Součet		2,400			
20	K	457572111	Filtrační vrstvy ze štěrkopísku se zhutněním frakce od 0 až 8 do 0 až 32 mm	m3	3,004	871,00	2 616,48	CS ÚRS 2023 01
	PP		Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísku se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457572111					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev. 2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží, b) urovnání líce vrstvy. 4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy. 5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111.					
	VV		28,5*1,0541*0,1 "plocha opevnění dle situace v půdorysu*koeficient pro svah 1:3"tl. vrstvy"		3,004			
	VV		Součet		3,004			
21	K	457971121	Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu přes 10° do 35° š do 3 m	m2	30,042	67,00	2 012,81	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem bez připevnění k podkladu, s potřebným dočasným zatěžováním včetně zakotvení okraje o sklonu přes 10° do 35°, šířky geotextilie do 3 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457971121					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro ukládání geotextilií jakéhokoliv druhu a obchodní značky. 2. Ceny neplatí pro zřízení břehového opevnění perforovanou fólií z umělých hmot. Tyto práce se oceňují cenami souboru cen 469 15-11 Zřízení břehového opevnění perforovanou fólií. 3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté pohledové plochy, na níž má být uložena geotextilie. Při vícevrstvé konstrukci se takto zjištěná plocha u cen -1111 až 1122 násobí počtem vrstev. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku geotextilií; tyto se oceňují ve specifikaci. Zitravné, které kryje i náklady na nezbytný technologický přesah geotextilií, lze dohodnout u pásu šířky do 3 m ve výši 20 %, u pásu šířky přes 3 do 7,5 m ve výši 8 %.					
	VV		28,5*1,0541 "plocha opevnění dle situace v půdorysu*koeficient pro svah 1:3"		30,042			
	VV		Součet		30,042			
22	M	69311082	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2	m2	36,050	66,00	2 379,30	CS ÚRS 2023 01
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2					
	VV		30,042*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		36,050			
23	K	457979121	Příplatek za připevnění geotextilie k podkladu o sklonu přes 10° do 35° 4 skoby na 10 m2	m2	30,042	8,00	240,34	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem Příplatek k cenám za připevnění geotextilie k podkladu ocelovými skobami z betonářské oceli o sklonu přes 10° do 35°, při počtu skob na 10 m2 plochy do 4 ks					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457979121					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro ukládání geotextilií jakéhokoliv druhu a obchodní značky. 2. Ceny neplatí pro zřízení břehového opevnění perforovanou fólií z umělých hmot. Tyto práce se oceňují cenami souboru cen 469 15-11 Zřízení břehového opevnění perforovanou fólií. 3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté pohledové plochy, na níž má být uložena geotextilie. Při vícevrstvé konstrukci se takto zjištěná plocha u cen -1111 až 1122 násobí počtem vrstev. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku geotextilií; tyto se oceňují ve specifikaci. Zitravné, které kryje i náklady na nezbytný technologický přesah geotextilií, lze dohodnout u pásu šířky do 3 m ve výši 20 %, u pásu šířky přes 3 do 7,5 m ve výši 8 %.					
24	K	462512270	Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg	m3	1,890	1 800,00	3 402,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/462512270					
	VV		6*0,315 "d*plocha"		1,890			
	VV		Součet		1,890			
25	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene	m3	15,021	4 615,00	69 321,92	CS ÚRS 2023 01
	PP		Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463212111					
	VV		Opevnění stoky					
	VV		28,5*1,0541*0,5 "plocha opevnění dle situace v půdorysu*koeficient pro svah 1:3*prům.tl. vrstvy"		15,021			
	VV		Součet		15,021			
26	K	463212191	Příplatek za vypracování líce rovnaniny	m2	30,042	256,00	7 690,75	CS ÚRS 2023 01
	PP		Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za vypracování líce					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463212191					
	VV		28,5*1,0541 "plocha opevnění dle situace v půdorysu*koeficient pro svah 1:3"		30,042			
	VV		Součet		30,042			
	D	5	Komunikace pozemní				10 246,50	
27	K	564231011	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	16,500	123,00	2 029,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564231011					
28	K	56468101R	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy do 100 m2 tl 400 mm	m2	16,500	498,00	8 217,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy do 100 m2 tl 400 mm					
D 8			Trubní vedení				97 048,10	
29	K	871390410	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 400	m	12,300	350,00	4 305,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 10 DN 400					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871390410					
30	M	28614154	trubka kanalizační PP korugovaná DN 400x6000mm s hrdlem SN10	m	12,485	2 000,00	24 970,00	CS ÚRS 2023 01
PP			trubka kanalizační PP korugovaná DN 400x6000mm s hrdlem SN10					
VV			12,3*1,015 'Přepočtené koeficientem množství				12,485	
31	K	899633231	Obetonování potrubí nebo zdiva stok ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 v otevřeném výkopu	m3	7,380	4 550,00	33 579,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem železovým v otevřeném výkopu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899633231					
VV			0,6*12,3 "plocha v řezu"d"				7,380	
VV			Součet				7,380	
32	K	899643111	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop	m2	23,862	579,00	13 816,10	CS ÚRS 2023 01
PP			Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899643111					
P			Poznámka k položce:					
VV			vč. odbednění					
VV			0,97*2*12,3 "v*počet stran*d"				23,862	
VV			Součet				23,862	
33	K	899658211	Výztuž pro obetonování potrubí ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,443	46 000,00	20 378,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Výztuž pro obetonování potrubí ze svařovaných sítí typu Kari					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899658211					
VV			7,38*0,06 'Přepočtené koeficientem množství				0,443	
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				182 990,00	
34	K	934956123	Hradítka z dubového dřeva tl 40 mm	m2	2,050	3 660,00	7 503,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradítka (dluže požeráku) š.150 mm, bez náteru, s potřebným kováním z dubového dřeva, tl. 40 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/934956123					
VV			2*2,05*0,5 "počet*v*š"				2,050	
VV			Součet				2,050	
35	K	93495612R	Česle 0,5x0,4m šířka průlin 25 mm, nerez	kus	1,000	8 500,00	8 500,00	
PP			Česle 0,5x0,4m šířka průlin 25 mm, nerez					
36	K	936501111	Limnigrafická lať	m	1,000	5 200,00	5 200,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Limnigrafická lať osazená v jakémkoliv sklonu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/936501111					
37	K	936501191R	Ocelová lávka šířky 1,25m s jednostranným zábradlím vč. pozinku a 2x práškového nátěru pro C4	m	3,600	25 000,00	90 000,00	
PP			Ocelová lávka šířky 1,25m s jednostranným zábradlím vč. pozinku a 2x práškového nátěru pro C4					
38	K	941311111	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	25,000	65,00	1 625,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941311111					
39	K	941311211	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití	m2	1 125,000	3,00	3 375,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941311211					
VV			25*45 'Přepočtené koeficientem množství				1 125,000	
40	K	941311811	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	25,000	43,00	1 075,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Demontáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941311811					
41	K	981511114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového postupným rozebíráním	m3	5,000	12 210,00	61 050,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí ze železobetonu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/981511114					
42	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	5,250	436,00	2 289,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985323111					
P			Poznámka k položce:					
VV			Nátěr požeráku na styku s obložením					
43	K	985331212	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 10 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	1,470	1 500,00	2 205,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 10 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985331212					
VV			Kotvení obkladu				1,470	
VV			5,25*4*0,07 "plocha*počet kotev na 1m2*hloubka vrtu"				1,470	
VV			Součet				1,470	
44	M	13021012	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10mm	t	0,004	42 000,00	168,00	CS ÚRS 2023 01
PP			tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10mm					
VV			5,25*4*0,30 "plocha*počet kotev na 1m2*délka"				6,300	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet			6,300		
VV			6,3*0,00064 'Přepočtené koeficientem množství			0,004		
D	997		Přesun sutě				18 075,00	
45	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	12,050	650,00	7 832,50	CS ÚRS 2023 01
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013111					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.					
46	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	12,050	350,00	4 217,50	CS ÚRS 2023 01
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511 souboru cen Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku.					
47	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	120,500	25,00	3 012,50	CS ÚRS 2023 01
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511 souboru cen Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku.					
VV			12,05*10 'Přepočtené koeficientem množství		120,500			
48	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	12,050	250,00	3 012,50	CS ÚRS 2023 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013862					
D	998		Přesun hmot				71 801,18	
49	K	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	121,491	501,00	60 866,99	CS ÚRS 2023 01
PP			Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998321011					
50	K	998321091	Příplatek k přesunu hmot pro hráze přehradní zemní a kamenné za zvětšený přesun do 1000 m	t	121,491	90,00	10 934,19	CS ÚRS 2023 01
PP			Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998321091					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

EVL Vrbenské rybníky v lokalitě Vávrovské rybníky - 2. Etapa_rev1

Objekt:

IO 01 - Revitalizace Mladohaklovského rybníka

Soupis:

DIO 01.4 - Oprava bezpečnostního přelivu

KSO:

Místo: k.ú. České Budějovice 2 [621943]

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

MV projekt spol. s r.o.

Zpracovatel:

Ing. Lukáš Valečka

CC-CZ:

Datum: 4. 6. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Množství v položkách je předpokládané a řídí se po vzoru vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nedílnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.

Cena bez DPH			1 089 858,29
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 089 858,29	21,00%	228 870,24
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			1 318 728,53

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	

Objednavatel		Uchazeč	
--------------	--	---------	--

Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: EVL Vrbenské rybníky v lokalitě Vávrovské rybníky - 2. Etapa_rev1

Objekt: IO 01 - Revitalizace Mladohaklovského rybníka

Soupis: **DIO 01.4 - Oprava bezpečnostního přelivu**

Místo:	k.ú. České Budějovice 2 [621943]	Datum:	4. 6. 2023
Zadavatel:	Jihočeský kraj	Projektant:	MV projekt spol. s r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Ing. Lukáš Valečka

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	1 089 858,29
HSV - Práce a dodávky HSV	1 089 858,29
1 - Zemní práce	418 360,08
3 - Svislé a kompletní konstrukce	186 656,85
4 - Vodorovné konstrukce	114 097,70
8 - Trubní vedení	66 560,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	177 315,17
997 - Přesun sutě	7 230,00
998 - Přesun hmot	119 638,49

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

EVL Vrbenské rybníky v lokalitě Vávrovské rybníky - 2. Etapa_rev1

Objekt:

IO 01 - Revitalizace Mladohaklovského rybníka

Soupis:

DIO 01.4 - Oprava bezpečnostního přelivu

Místo: k.ú. České Budějovice 2 [621943]

Datum: 4. 6. 2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: MV projekt spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing. Lukáš Valečka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem1 089 858,29

D HSVPráce a dodávky HSV1 089 858,29

D 1Zemní práce418 360,08

1	K	139751101	Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	72,892	90,00	6 560,28	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

PP	Výkopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/139751101							
VV	Ruční výkop s ohledem na stromy							
VV V1	707*1,031*0,1 "plocha dle situace v půdorysu"koeficient pro svah 1:4"prům tl."				72,892			
VV	Součet				72,892			

2	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	72,892	109,00	7 945,23	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162211311							
VV	V1				72,892			
VV	Součet				72,892			

3	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	656,028	117,00	76 755,28	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162211319							
VV	V1*9				656,028			
VV	Součet				656,028			

4	K	162651112	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	72,892	109,00	7 945,23	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162651112							
VV	V1				72,892			
VV	Součet				72,892			

5	K	166111101	Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	72,892	303,00	22 086,28	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

PP	Přehození neulehlého výkopku ručně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/166111101							
VV	V1				72,892			
VV	Součet				72,892			

6	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	72,892	890,00	64 873,88	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

PP	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167111101							
VV	V1				72,892			
VV	Součet				72,892			

7	K	181006111	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	728,920	5,00	3 644,60	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	---------	------	----------	----------------

PP	Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy do 0,10 m							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181006111							
VV	V1/0,1				728,920			
VV	Součet				728,920			

8	K	182112121	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m2	728,917	141,00	102 777,30	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------	----------------

PP	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů ručně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182112121							
VV	707*1,031 "plocha dle situace v půdorysu"koeficient pro svah 1:4"				728,917			
VV	Součet				728,917			

9	K	182351123	Rozprostření ornice pl přes 100 do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	324,000	83,00	26 892,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

PP	Rozprostření a urovňování ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182351123							
VV	2*135*1,2 "počet*délka*s"				324,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		324,000			
10	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	64,800	600,00	38 880,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		zemina pro terénní úpravy - ornice					
	VV		324*0,1 "plocha"tl."		32,400			
	VV		Součet		32,400			
	VV		32,4*2 "Přepočtené koeficientem množství		64,800			
11	K	184818249	Ochrana kmene průměru přes 1100 mm průměru kmene při výšce bednění přes 2 do 3 m	kus	30,000	2 000,00	60 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění přes 2 do 3 m průměru kmene přes 1100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184818249					
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				186 656,85	
12	K	321321116	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37	m3	4,410	8 250,00	36 382,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321321116					
	P		Poznámka k položce: C 30/37 - XC4, XF3, XA1 - Cl 0,4 - Dmax 22					
	VV		6*1,4*0,3 "d*š*tl."		2,520			
	VV		2*1,35*0,3 "d*v*tl"		0,810			
	VV		4*0,9*0,3 "d*V*tl."		1,080			
	VV		Součet		4,410			
13	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	19,320	1 460,00	28 207,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321351010					
	VV		2*(6+1,4)*0,3 "počet stran*(d+š)*tl."		4,440			
	VV		2*2*1,35 "počet stran*d*v"		5,400			
	VV		2*4*0,9 "počet stran*d*v"		7,200			
	VV		2*1,35*0,3 "počet*v*š"		0,810			
	VV		2*0,45*0,3 "počet*v*š"		0,270			
	VV		4*0,3 "d*š"		1,200			
	VV		Součet		19,320			
14	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	19,320	390,00	7 534,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321352010					
15	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	0,441	51 310,00	22 627,71	CS ÚRS 2023 01
	PP		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321368211					
	VV		4,41*0,1 "Přepočtené koeficientem množství		0,441			
16	K	326218512	Zdění LTM obkladní z nepravidelných kamenů na maltu, objem jednoho kamene přes 0,02 m3	m3	4,530	9 200,00	41 676,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zdění obkladního zdíva hradících konstrukcí z lomového kamene štipaného nebo ručně vybíraného na maltu včetně spárování z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene přes 0,02 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/326218512					
	VV		2*4*0,9*0,25 "počet stran*d*v*tl."		1,800			
	VV		2*2*1,35*0,25 "počet stran*d*v*tl."		1,350			
	VV		2*0,8*0,45*0,25 "počet stran*d*v*tl."		0,180			
	VV		6*0,8*0,25 "d*š*tl."		1,200			
	VV		Součet		4,530			
17	M	58381086R	kámen lomový upravený štipaný pro vodní stavby	t	12,684	3 960,00	50 228,64	
	PP		kámen lomový upravený štipaný pro vodní stavby					
	VV		4,53*2,8 "Přepočtené koeficientem množství		12,684			
D	4		Vodorovné konstrukce				114 097,70	
18	K	451315114	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm	m2	12,600	390,00	4 914,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451315114					
	VV		7*1,8 "d*š"		12,600			
	VV		Součet		12,600			
19	K	451317111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly C 25/30 tl do 100 mm	m2	21,850	442,00	9 657,70	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 tl. do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451317111					
	VV		21,85 "pod přelivem - plocha"		21,850			
	VV		Součet		21,850			
20	M	31316008	síť výztužná svařovaná DIN 488 jakost B500A 100x100mm drát D 8mm	m2	26,220	325,00	8 521,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		síť výztužná svařovaná DIN 488 jakost B500A 100x100mm drát D 8mm					
	VV		21,85 "pod přelivem - plocha"		21,850			
	VV		Součet		21,850			
	VV		21,85*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		26,220			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	452218142	Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na cementovou maltu	m3	3,000	7 320,00	21 960,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na dně a ve svahu melioračních kanálů, s patkami nebo bez patek s dlažbovitou úpravou viditelných ploch na cementovou maltu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452218142					
VV			7,5*0,5*0,8 "d"*š*v"	3,000				
VV			Součet	3,000				
22	K	462512270	Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg	m3	10,000	1 800,00	18 000,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotností jednotlivých kamenů do 200 kg					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/462512270					
23	K	462519002	Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg	m2	25,000	320,00	8 000,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotností jednotlivých kamenů do 200 kg					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/462519002					
24	K	465513227	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm pro hráze	m2	21,850	1 970,00	43 044,50	CS ÚRS 2023 01
PP			Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/465513227					
D 8			Trubní vedení					
				66 560,00				
25	K	812442121	Montáž potrubí z trub TBH s integrovaným pryžovým těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 600	m	10,000	1 056,00	10 560,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž potrubí z trub betonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným pryžovým těsněním DN 600					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/812442121					
26	M	59223023	trouba betonová hrdlová DN 600	m	10,100	2 800,00	28 280,00	CS ÚRS 2023 01
PP			trouba betonová hrdlová DN 600					
VV			10*1,01 "Přepočtené koeficientem množství	10,100				
27	K	899633231	Obetonování potrubí nebo zdiva stok ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 v otevřeném výkopu	m3	3,000	4 550,00	13 650,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem železovým v otevřeném výkopu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899633231					
28	K	899643111	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop	m2	10,000	579,00	5 790,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899643111					
P			Poznámka k položce: vč. odbednění					
29	K	899658211	Výztuž pro obetonování potrubí ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,180	46 000,00	8 280,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Výztuž pro obetonování potrubí ze svařovaných sítí typu Kari					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899658211					
VV			3*0,06 "Přepočtené koeficientem množství	0,180				
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	177 315,17				
30	K	919441221	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 600 až 800	kus	2,000	42 020,00	84 040,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Čelo propustku včetně římsy ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919441221					
31	K	941311111	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	25,000	65,00	1 625,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941311111					
32	K	941311211	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití	m2	1 125,000	3,00	3 375,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941311211					
VV			25*45 "Přepočtené koeficientem množství	1 125,000				
33	K	941311811	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	25,000	43,00	1 075,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Demontáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941311811					
34	K	953943123	Osazování výrobků přes 5 do 15 kg/kus do betonu	kus	8,000	222,00	1 776,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotností přes 5 do 15 kg/kus					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953943123					
35	M	4111101R	U65 nerez 1.4301	kg	47,360	650,00	30 784,00	
PP			U65 nerez 1.4301					
VV			8*0,8*7,4 "počet*d*váha"	47,360				
VV			Součet	47,360				
36	M	4111102R	ocelová pásovina 30x10mm nerez 1.4301	kg	14,601	650,00	9 490,65	
PP			ocelová pásovina 30x10mm nerez 1.4301					
VV			6,2*0,03*0,01*7850 "d"*š*tl.*obj.hm."	14,601				
VV			Součet	14,601				
37	K	981511114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového postupným rozebíráním	m3	2,000	12 210,00	24 420,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí ze železobetonu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/981511114					
38	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	19,320	436,00	8 423,52	CS ÚRS 2023 01
PP			Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985323111					
P			Poznámka k položce: Nátěr betonu na styku s obložením					
39	K	985331212	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 10 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	7,728	1 500,00	11 592,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 10 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985331212					
VV			Kotvení obkladu			7,728		
VV			19,32*4*0,1 "plocha*počet kotev na 1m2*hloubka vrtu"			7,728		
VV			Součet			7,728		
40	M	13021012	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10mm	t	0,017	42 000,00	714,00	CS ÚRS 2023 01
PP			tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10mm					
VV			19,32*4*0,35 "plocha*počet kotev na 1m2*délka"			27,048		
VV			Součet			27,048		
VV			27,048*0,00064 "Přepočtené koeficientem množství"			0,017		
D 997			Přesun sutě					7 230,00
41	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	4,820	650,00	3 133,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013111					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.					
42	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,820	350,00	1 687,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511 souboru cen Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku.					
43	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	48,200	25,00	1 205,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511 souboru cen Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku.					
VV			4,82*10 "Přepočtené koeficientem množství"			48,200		
44	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	4,820	250,00	1 205,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013862					
D 998			Přesun hmot					119 638,49
45	K	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	202,434	501,00	101 419,43	CS ÚRS 2023 01
PP			Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998321011					
46	K	998321091	Příplatek k přesunu hmot pro hráze přehradní zemní a kamenné za zvětšený přesun do 1000 m	t	202,434	90,00	18 219,06	CS ÚRS 2023 01
PP			Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998321091					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

EVL Vrbenské rybníky v lokalitě Vávrovské rybníky - 2. Etapa_rev1

Objekt:

IO 01 - Revitalizace Mladohaklovského rybníka

Soupis:

DIO 01.5 - Tůňky

KSO:

Místo: k.ú. České Budějovice 2 [621943]

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

MV projekt spol. s r.o.

Zpracovatel:

Ing. Lukáš Valečka

CC-CZ:

Datum: 4. 6. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Množství v položkách je předpokládané a řídí se po vzoru vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nedílnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.

Cena bez DPH			329 143,30
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	329 143,30	21,00%	69 120,09
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			398 263,39

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	

Objednavatel		Uchazeč	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: EVL Vrbenské rybníky v lokalitě Vávrovské rybníky - 2. Etapa_rev1

Objekt: IO 01 - Revitalizace Mladohaklovského rybníka

Soupis: **DIO 01.5 - Tůňky**

Místo:	k.ú. České Budějovice 2 [621943]	Datum:	4. 6. 2023
Zadavatel:	Jihočeský kraj	Projektant:	MV projekt spol. s r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Ing. Lukáš Valečka

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací		329 143,30
HSV - Práce a dodávky HSV		329 143,30
1 - Zemní práce		328 116,20
998 - Přesun hmot		1 027,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

EVL Vrbenské rybníky v lokalitě Vávrovské rybníky - 2. Etapa_rev1

Objekt:

IO 01 - Revitalizace Mladohaklovského rybníka

Soupis:

DIO 01.5 - Tůňky

Místo: k.ú. České Budějovice 2 [621943]

Datum: 4. 6. 2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: MV projekt spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing. Lukáš Valečka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem329 143,30

D HSVPráce a dodávky HSV329 143,30

D 1Zemní práce328 116,20

1	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	480,190	156,00	74 909,64	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

PP	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251104							
VV	146,31 "Tůň č.1"				146,310			
VV	333,88 "Tůň č.2"				333,880			
VV	Součet				480,190			

2	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	480,190	109,00	52 340,71	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251102							
VV	Přemístění na mezideponii				480,19			
VV	Součet				480,190			

3	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	480,190	109,00	52 340,71	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162651112							

4	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	480,190	70,00	33 613,30	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

PP	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111							
VV	480,19				480,190			
VV	Součet				480,190			

5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	480,190	23,00	11 044,37	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

PP	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201							
VV	Uložení na mezideponii, ze které se bude postupně odvážet na finální uložení				480,19			
VV	Součet				480,190			

6	K	180451121	Seť zemědělských kultur plocha přes 5 ha sklon do 5°	ha	0,481	767,00	368,93	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

PP	Seť zemědělských kultur na plochách přes 5 ha, o sklonu do 5°							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/180451121							
PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání osiva; osivo se oceňuje ve specifikaci. Zitravné lze stanovit ve výši 5 %.							
VV	R				0,481			
VV	Součet				0,481			

7	M	00579900R	směska	kg	4,810	159,00	764,79	
---	---	-----------	--------	----	-------	--------	--------	--

PP	směska							
VV	10*R "10kg na ha - brána hořčice bílá)				4,810			
VV	Součet				4,810			

8	K	181006111	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	4 801,900	5,00	24 009,50	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	-----------	------	-----------	----------------

PP	Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy do 0,10 m							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181006111							
VV	480,19/0,1				4 801,900			
VV	Součet				4 801,900			

9	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	30,080	32,00	962,56	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

PP	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181111111							
VV	12,12+12,25+5,71				30,080			
VV	Součet				30,080			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	795,000	84,00	66 780,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182151111					
	VV		425+370		795,000			
	VV		Součet		795,000			
11	K	183551123	Úprava půdy první orbou hl do 0,3 m ploch přes 5 ha sklonu do 5°	ha	0,481	3 650,00	1 755,65	CS ÚRS 2023 01
	PP		Úprava zemědělské půdy - orba první hl. do 0,30 m, na ploše jednotlivě přes 5 ha, o sklonu do 5°					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183551123					
	VV		R		0,481			
	VV		Součet		0,481			
12	K	183551423	Úprava půdy rotačním kypřičem do 0,15 m ploch přes 5 ha sklonu do 5°	ha	0,481	2 380,00	1 144,78	CS ÚRS 2023 01
	PP		Úprava zemědělské půdy - orba rotačním kypřičem, hl. do 0,15 m, na ploše jednotlivě přes 5 ha, o sklonu do 5°					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183551423					
	VV		R		0,481			
	VV		Součet		0,481			
13	K	183552123	Hnojení půdy průmyslovými hnojivy do 0,5 t/ha ploch přes 5 ha sklonu do 5°	ha	0,481	328,00	157,77	CS ÚRS 2023 01
	PP		Úprava zemědělské půdy - hnojení průmyslovými hnojivy při dávce do 0,5 t/ha, na ploše jednotlivě přes 5 ha, o sklonu do 5°					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183552123					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s naložením hnojiva do rozmetadla nebo cisterny. 2. V cenách 183 55-2111 až -2594 nejsou započteny náklady na dodání hnojiv. Hnojiva se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5 %.					
	VV		R		0,481			
	VV		Součet		0,481			
14	M	18355201R	NPK (0,2t/ha)	t	0,096	21 050,00	2 020,80	
	PP		NPK (0,2t/ha)					
	VV		R*0,2 "plocha*dávka"		0,096			
	VV		Součet		0,096			
15	K	183552523	Hnojení vápenatými hnojivy v množství do 2 t/ha ploch do 5 ha sklonu přes 5°	ha	0,481	1 040,00	500,24	CS ÚRS 2023 01
	PP		Úprava zemědělské půdy - hnojení vápennými hnojivy při dávce do 2 t/ha na ploše jednotlivě přes 5 ha, o sklonu do 5°					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183552523					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s naložením hnojiva do rozmetadla nebo cisterny. 2. V cenách 183 55-2111 až -2594 nejsou započteny náklady na dodání hnojiv. Hnojiva se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5 %.					
	VV		R		0,481			
	VV		Součet		0,481			
16	M	583140070	vápenec velmi jemně mletý VJM 10/V	t	0,722	6 450,00	4 656,90	CS ÚRS 2023 01
	PP		vápenec velmi jemně mletý VJM 10/V					
	VV		0,481*1,5 'Přepočtené koeficientem množství		0,722			
17	K	183553823	Sečení a rozřezání směsek pro zelené hnojení ploch přes 5 ha sklonu do 5°	ha	0,481	1 550,00	745,55	CS ÚRS 2023 01
	PP		Úprava zemědělské půdy - sklizeň sečení a rozřezání směsek pro zelené hnojení, na ploše jednotlivě přes 5 ha, o sklonu do 5°					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183553823					
	VV		R		0,481			
	VV		Součet		0,481			
	D	998	Přesun hmot				1 027,10	
18	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,823	1 248,00	1 027,10	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998231311					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

EVL Vrbenské rybníky v lokalitě Vávrovské rybníky - 2. Etapa_rev1

Objekt:

IO 02 - Revitalizace Velkého Vávrovského rybníka

Soupis:

DIO 02.1 - Odbahnění

KSO:

Místo: k.ú. České Budějovice 2 [621943]

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

MV projekt spol. s r.o.

Zpracovatel:

Ing. Lukáš Valečka

CC-CZ:

Datum: 4. 6. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Množství v položkách je předpokládané a řídí se po vzoru vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nedílnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.

Cena bez DPH			22 068 008,54
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	22 068 008,54	21,00%	4 634 281,79
	snížená	0,00	15,00%
Cena s DPH			26 702 290,33

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	

Objednavatel		Uchazeč	
--------------	--	---------	--

Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: EVL Vrbenské rybníky v lokalitě Vávrovské rybníky - 2. Etapa_rev1

Objekt: IO 02 - Revitalizace Velkého Vávrovského rybníka

Soupis: **DIO 02.1 - Odbahnění**

Místo:	k.ú. České Budějovice 2 [621943]	Datum:	4. 6. 2023
Zadavatel:	Jihočeský kraj	Projektant:	MV projekt spol. s r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Ing. Lukáš Valečka

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	22 068 008,54
HSV - Práce a dodávky HSV	22 068 008,54
1 - Zemní práce	21 999 108,96
998 - Přesun hmot	68 899,58

SOUPIS PRACÍ

Stavba: EVL Vrbenské rybníky v lokalitě Vávrovské rybníky - 2. Etapa_rev1

Objekt: IO 02 - Revitalizace Velkého Vávrovského rybníka

Soupis: DIO 02.1 - Odbahnění

Místo: k.ú. České Budějovice 2 [621943] Datum: 4. 6. 2023

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant: MV projekt spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Lukáš Valečka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 22 068 008,54

D HSV Práce a dodávky HSV 22 068 008,54

D 1 Zemní práce 21 999 108,96

1	K	122703601	Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 0,15 do 40 kPa	m3	1 936,464	300,00	580 939,20	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	-----------	--------	------------	----------------

PP	Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopišti při únosnosti dna přes 15 kPa do 40 kPa							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122703601							
PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít: a) pro odstraňování nánosu z nádrží se zpevněnými stěnami a dnem; b) předepisuje-li projekt ponechání části vrstvy nánosu na dně. 2. V cenách nejsou započteny náklady na provedení a udržování odvodňovacích příkopů; tyto práce, jsou-li projektem předepsány, se oceňují cenami souboru cen 125 70-33 Čištění melioračních kanálů. 3. Množství měrných jednotek se určí v m3 nánosu v rostlém stavu. 4. Vodorovné přemístění nánosu přes 20 m těžními stroji, které vyvozují malý specifický tlak na nános se oceňuje cenami souboru cen 162 25-3. Vodorovné přemístění nánosu z vodních nádrží nebo rybníků.							
VV	12909,76*0,15 "celk. objem odečtený ze 3D modelu*odhad 15%"				1 936,464			
VV	Součet				1 936,464			

2	K	122703602	Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 40 do 60 kPa	m3	8 391,344	300,00	2 517 403,20	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	-----------	--------	--------------	----------------

PP	Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopišti při únosnosti dna přes 40 kPa do 60 kPa							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122703602							
PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít: a) pro odstraňování nánosu z nádrží se zpevněnými stěnami a dnem; b) předepisuje-li projekt ponechání části vrstvy nánosu na dně. 2. V cenách nejsou započteny náklady na provedení a udržování odvodňovacích příkopů; tyto práce, jsou-li projektem předepsány, se oceňují cenami souboru cen 125 70-33 Čištění melioračních kanálů. 3. Množství měrných jednotek se určí v m3 nánosu v rostlém stavu. 4. Vodorovné přemístění nánosu přes 20 m těžními stroji, které vyvozují malý specifický tlak na nános se oceňuje cenami souboru cen 162 25-3. Vodorovné přemístění nánosu z vodních nádrží nebo rybníků.							
VV	12909,76*0,65 "odhad 65%"				8 391,344			
VV	Součet				8 391,344			

3	K	122703603	Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 60 kPa	m3	2 581,952	300,00	774 585,60	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	-----------	--------	------------	----------------

PP	Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopišti při únosnosti dna přes 60 kPa							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122703603							
PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít: a) pro odstraňování nánosu z nádrží se zpevněnými stěnami a dnem; b) předepisuje-li projekt ponechání části vrstvy nánosu na dně. 2. V cenách nejsou započteny náklady na provedení a udržování odvodňovacích příkopů; tyto práce, jsou-li projektem předepsány, se oceňují cenami souboru cen 125 70-33 Čištění melioračních kanálů. 3. Množství měrných jednotek se určí v m3 nánosu v rostlém stavu. 4. Vodorovné přemístění nánosu přes 20 m těžními stroji, které vyvozují malý specifický tlak na nános se oceňuje cenami souboru cen 162 25-3. Vodorovné přemístění nánosu z vodních nádrží nebo rybníků.							
VV	12909,76*0,2 "odhad 20%"				2 581,952			
VV	Součet				2 581,952			

4	K	124253104	Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 20000 m3 strojně	m3	25 085,320	90,00	2 257 678,80	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	------------	-------	--------------	----------------

PP	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 000 m3			
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253104			
VV	Modelace dna a břehů (vyspádování směrem k výpusti)			
VV	25085,32 "celk. objem odečtený ze 3D modelu"			25 085,320
VV	Součet			25 085,320

5	K	162253101	Vodorovné přemístění nánosu z nádrží do 60 m při únosnosti dna přes 40 kPa	m3	10 973,296	80,00	877 863,68	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	------------	-------	------------	----------------

PP	Vodorovné přemístění nánosu z vodních nádrží nebo rybníků s vykoplením a hrubým urovnáním skládky při únosnosti dna přes 40 kPa, na vzdálenost přes 20 do 60 m							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162253101							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro vodorovné přemístění nánosů na vzdálenost přes 20 m těžními stroji, které vyvozují tlak na nános do 60 kPa. 2. Ceny nelze použít pro vodorovné přemístění nánosu na vzdálenost přes 20 m obvyklými dopravními prostředky; toto přemístění se oceňuje cenami souborů cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku části A 01 tohoto katalogu. 3. Množství jednotek se určí v m3 nánosu v rostlém stavu.					
	PSC							
	VV		8391,344+2581,952 "40-60kPa + nad 60kPa"		10 973,296			
	VV		Součet		10 973,296			
6	K	162253102	Vodorovné přemístění nánosu z nádrží do 40 m při únosnost dna do 40 kPa	m3	1 936,464	80,00	154 917,12	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění nánosu z vodních nádrží nebo rybníků s vyklopením a hrubým urovnáním skládky při únosnosti dna přes 15 do 40 kPa, na vzdálenost přes 20 do 40 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162253102					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro vodorovné přemístění nánosů na vzdálenost přes 20 m těžními stroji, které vyvozují tlak na nános do 60 kPa. 2. Ceny nelze použít pro vodorovné přemístění nánosu na vzdálenost přes 20 m obvyklými dopravními prostředky; toto přemístění se oceňuje cenami souborů cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku části A 01 tohoto katalogu. 3. Množství jednotek se určí v m3 nánosu v rostlém stavu.					
7	K	162253901	Příplatek k vodorovnému přemístění nánosu při únosnosti dna přes 40 kPa ZKD 40 m přes 60 m	m3	21 946,592	44,00	965 650,05	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění nánosu z vodních nádrží nebo rybníků s vyklopením a hrubým urovnáním skládky Příplatek k ceně -3102 za každých dalších i započatých 40 m přes 60 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162253901					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro vodorovné přemístění nánosů na vzdálenost přes 20 m těžními stroji, které vyvozují tlak na nános do 60 kPa. 2. Ceny nelze použít pro vodorovné přemístění nánosu na vzdálenost přes 20 m obvyklými dopravními prostředky; toto přemístění se oceňuje cenami souborů cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku části A 01 tohoto katalogu. 3. Množství jednotek se určí v m3 nánosu v rostlém stavu.					
	VV		10973,296*2 "Přepočtené koeficientem množství"		21 946,592			
8	K	162253902	Příplatek k vodorovnému přemístění nánosu při únosnosti dna do 40 kPa ZKD 10 m přes 40 m	m3	3 872,928	109,00	422 149,15	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění nánosu z vodních nádrží nebo rybníků s vyklopením a hrubým urovnáním skládky Příplatek k ceně -3102 za každých dalších i započatých 10 m přes 40 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162253902					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro vodorovné přemístění nánosů na vzdálenost přes 20 m těžními stroji, které vyvozují tlak na nános do 60 kPa. 2. Ceny nelze použít pro vodorovné přemístění nánosu na vzdálenost přes 20 m obvyklými dopravními prostředky; toto přemístění se oceňuje cenami souborů cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku části A 01 tohoto katalogu. 3. Množství jednotek se určí v m3 nánosu v rostlém stavu.					
	VV		1936,464*2 "Přepočtené koeficientem množství"		3 872,928			
9	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	5 711,010	109,00	622 500,09	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.					
	VV		Přemístění zeminy k dosypání pro modelaci dna a břehů					
	VV		5066,01 "celk. objem k dosypání odečtený ze 3D modelu"		5 066,010			
	VV		645 "5% sedimentu, který se ponechá v rybníce pro oživení"		645,000			
	VV		Součet		5 711,010			
10	K	162651112	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	32 284,070	109,00	3 518 963,63	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162651112					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.					
	VV		25085,32+1936,464+8391,344+2581,952 "zemina z modelace+sediment do 40kPa+sediment do 60kPa+sediment přes 60kPa"		37 995,080			
	VV		-5066,01 "-násyp dna a břehů"		-5 066,010			
	VV		-645 "-5% sedimentu"		-645,000			
	VV		Součet		32 284,070			
11	K	166151101	Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m3	12 909,760	148,00	1 910 644,48	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/166151101					
	VV		Nakypování sedimentu v blízkosti sjezdů					
	VV		12909,76 "celk. objem odečtený ze 3D modelu"		12 909,760			
	VV		Součet		12 909,760			
12	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	37 995,080	70,00	2 659 655,60	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111					
	VV		25085,32+1936,464+8391,344+2581,952 "zemina z modelace+sediment do 40kPa+sediment do 60kPa+sediment přes 60kPa		37 995,080			
	VV		Součet		37 995,080			
13	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	5 066,010	142,00	719 373,42	CS ÚRS 2023 01
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171151103					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 2. Cenu 25-1101 lze použít i pro: a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a ryh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení, toto množství se určí v m3 uložného výkopku, měřeného v rostlém stavu, b) uložení výkopku do násypů pod vodou. 3. Ceny nelze použít: a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází, b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 Obsyp objektů. 4. V cenách není započteno hutnění boků násypů. Toto hutnění se oceňuje cenami souboru cen 171 15-11 Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých.					
	VV		Modelace dna a břehů (vypádování směrem k výpusti)					
	VV		5066,01 "celk. objem k dosypání odečtený ze 3D modelu"		5 066,010			
	VV		Součet		5 066,010			
14	K	180451121	Seť zemědělských kultur plocha přes 5 ha sklon do 5°	ha	32,285	767,00	24 762,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Seť zemědělských kultur na plochách přes 5 ha, o sklonu do 5°					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/180451121					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání osiva; osivo se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5 %.					
	VV		R		32,285			
	VV		Součet		32,285			
15	M	00579900R	směska	kg	322,850	159,00	51 333,15	
	PP		směska					
	VV		10*R "10kg na ha - brána hořčice bílá)		322,850			
	VV		Součet		322,850			
16	K	181006111	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	322 840,700	5,00	1 614 203,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy do 0,10 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181006111					
	VV		32284,07/0,1		322 840,700			
	VV		Součet		322 840,700			
17	K	181151311	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	75 681,860	21,00	1 589 319,06	CS ÚRS 2023 01
	PP		Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181151311					
	VV		80771,86-5090 "plocha k hladině - bezzásahová zóna"		75 681,860			
	VV		Součet		75 681,860			
18	K	183551123	Úprava půdy první orbou hl do 0,3 m ploch přes 5 ha sklonu do 5°	ha	32,285	3 650,00	117 840,25	CS ÚRS 2023 01
	PP		Úprava zemědělské půdy - orba první hl. do 0,30 m, na ploše jednotlivě přes 5 ha, o sklonu do 5°					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183551123					
	VV		R		32,285			
	VV		Součet		32,285			
19	K	183551423	Úprava půdy rotačním kypřičem do 0,15 m ploch přes 5 ha sklonu do 5°	ha	32,285	2 380,00	76 838,30	CS ÚRS 2023 01
	PP		Úprava zemědělské půdy - orba rotačním kypřičem, hl. do 0,15 m, na ploše jednotlivě přes 5 ha, o sklonu do 5°					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183551423					
	VV		R		32,285			
	VV		Součet		32,285			
20	K	183552123	Hnojení půdy průmyslovými hnojivy do 0,5 t/ha ploch přes 5 ha sklonu do 5°	ha	32,285	328,00	10 589,48	CS ÚRS 2023 01
	PP		Úprava zemědělské půdy - hnojení průmyslovými hnojivy při dávce do 0,5 t/ha, na ploše jednotlivě přes 5 ha, o sklonu do 5°					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183552123					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s naložením hnojiva do rozmetadla nebo cisterny. 2. V cenách 183 55-2111 až -2594 nejsou započteny náklady na dodání hnojiv. Hnojiva se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5 %.					
	VV		R		32,285			
	VV		Součet		32,285			
21	M	18355201R	NPK (0,2t/ha)	t	6,457	21 050,00	135 919,85	
	PP		NPK (0,2t/ha)					
	VV		R*0,2 "plocha*dávka"		6,457			
	VV		Součet		6,457			
22	K	183552523	Hnojení vápenatými hnojivy v množství do 2 t/ha ploch do 5 ha sklonu přes 5°	ha	32,285	1 040,00	33 576,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Úprava zemědělské půdy - hnojení vápennými hnojivy při dávce do 2 t/ha na ploše jednotlivě přes 5 ha, o sklonu do 5°					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183552523					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s naložením hnojiva do rozmetadla nebo cisterny. 2. V cenách 183 55-2111 až -2594 nejsou započteny náklady na dodání hnojiv. Hnojiva se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5 %.					
		PSC						
		VV	R		32,285			
		VV	Součet		32,285			
23	M	583140070	vápenec velmi jemně mletý VJM 10/V	t	48,428	6 450,00	312 360,60	CS ÚRS 2023 01
		PP	vápenec velmi jemně mletý VJM 10/V					
		VV	32,285*1,5 'Přepočtené koeficientem množství		48,428			
24	K	183553823	Sečení a rozřezání směsek pro zelené hnojení ploch přes 5 ha sklonu do 5°	ha	32,285	1 550,00	50 041,75	CS ÚRS 2023 01
		PP	Úprava zemědělské půdy - sklizeň sečení a rozřezání směsek pro zelené hnojení, na ploše jednotlivě přes 5 ha, o sklonu do 5°					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183553823					
		VV	R		32,285			
		VV	Součet		32,285			
	D	998	Přesun hmot				68 899,58	
25	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	55,208	1 248,00	68 899,58	CS ÚRS 2023 01
		PP	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998231311					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

EVL Vrbenské rybníky v lokalitě Vávrovské rybníky - 2. Etapa_rev1

Objekt:

IO 02 - Revitalizace Velkého Vávrovského rybníka

Soupis:

DIO 02.2 - Oprava hráze

KSO:

Místo: k.ú. České Budějovice 2 [621943]

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

MV projekt spol. s r.o.

Zpracovatel:

Ing. Lukáš Valečka

CC-CZ:

Datum: 4. 6. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Množství v položkách je předpokládané a řídí se po vzoru vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nedílnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.

Cena bez DPH			6 733 153,60
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	6 733 153,60	21,00%	1 413 962,26
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			8 147 115,86

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	

Objednavatel		Uchazeč	
--------------	--	---------	--

Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: EVL Vrbenské rybníky v lokalitě Vávrovské rybníky - 2. Etapa_rev1

Objekt: IO 02 - Revitalizace Velkého Vávrovského rybníka

Soupis: **DIO 02.2 - Oprava hráze**

Místo:	k.ú. České Budějovice 2 [621943]	Datum:	4. 6. 2023
Zadavatel:	Jihočeský kraj	Projektant:	MV projekt spol. s r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Ing. Lukáš Valečka

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	6 733 153,60
HSV - Práce a dodávky HSV	6 733 153,60
1 - Zemní práce	327 261,42
4 - Vodorovné konstrukce	4 117 328,60
998 - Přesun hmot	2 288 563,58

SOUPIS PRACÍ

Stavba: EVL Vrbenské rybníky v lokalitě Vávrovské rybníky - 2. Etapa_rev1

Objekt: IO 02 - Revitalizace Velkého Vávrovského rybníka

Soupis: DIO 02.2 - Oprava hráze

Místo: k.ú. České Budějovice 2 [621943]

Datum: 4. 6. 2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: MV projekt spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing. Lukáš Valečka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

6 733 153,60

D HSV Práce a dodávky HSV

6 733 153,60

D 1 Zemní práce

327 261,42

1	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2	2 194,636	84,00	184 349,42	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--------------------------	----	-----------	-------	------------	----------------

PP	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakémkoliv hornině							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182251101							
VV	2082*1,0541 "plocha opevnění dle situace v půdorysu*koeficient pro svah 1:3"				2 194,636			
VV	Součet				2 194,636			

2	K	182351123	Rozprostření omnice pl přes 100 do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	704,000	83,00	58 432,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

PP	Rozprostření a urovnnání omnice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při související ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182351123							
VV	320*2,2 "délka svahu*š"				704,000			
VV	Součet				704,000			

3	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	140,800	600,00	84 480,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	----------	------------------------------------	---	---------	--------	-----------	----------------

PP	zemina pro terénní úpravy - ornice							
VV	70,4*2 "Přepočtené koeficientem množství"				140,800			

D 4 Vodorovné konstrukce

4 117 328,60

4	K	457572111	Filtrační vrstvy ze štěrkopísku se zhutněním frakce od 0 až 8 do 0 až 32 mm	m3	438,927	871,00	382 305,42	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------	----------------

PP	Filtrační vrstvy jakéhokoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísku se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457572111							
PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev. 2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží, b) urovňování lícové vrstvy. 4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy. 5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111.</i>							
VV	2082*1,0541*0,2 "plocha opevnění dle situace v půdorysu*koeficient pro svah 1:3*tl. vrstvy"				438,927			
VV	Součet				438,927			

5	K	457971121	Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu přes 10° do 35° š do 3 m	m2	2 514,636	67,00	168 480,61	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	------------	----------------

PP	Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem bez připevnění k podkladu, s potřebným dočasným zatěžováním včetně zakotvení okraje o sklonu přes 10° do 35°, šířky geotextilie do 3 m		
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457971121		
	<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Ceny jsou určeny pro ukládání geotextilií jakéhokoliv druhu a obchodní značky. 2. Ceny neplatí pro zřízení břehového opevnění perforovanou fólií z umělých hmot. Tyto práce se oceňují cenami souboru cen 469 15-11 Zřízení břehového opevnění perforovanou fólií. 3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté pohledové plochy, na níž má být uložena geotextilie. Při vícevrstvé konstrukci se takto zjištěná plocha u cen -1111 až 1122 násobí počtem vrstev. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku geotextilií; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné, které kryje i náklady na nezbytný technologický přesah geotextilií, lze dohodnout u pásů šířky do 3 m ve výši 20 %, u pásů šířky přes 3 do 7,5 m ve výši 8 %.</i>		
PSC			
VV	Opevnění svahu hráze		
VV	2082*1,0541 "plocha opevnění dle situace v půdorysu*koeficient pro svah 1:3"	2 194,636	
VV	Patka hráze		
VV	320*1 "délka svahu v patě*délka založení"	320,000	
VV	Součet	2 514,636	

6	M	69311082	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2	m2	3 017,563	66,00	199 159,16	CS ÚRS 2023 01
---	---	----------	---	----	-----------	-------	------------	----------------

PP	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2							
VV	2514,636*1,2 "Přepočtené koeficientem množství"				3 017,563			

7	K	457979121	Příplatek za připevnění geotextilie k podkladu o sklonu přes 10° do 35° 4 skoby na 10 m2	m2	2 514,636	8,00	20 117,09	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	-----------	------	-----------	----------------

PP	Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem Příplatek k cenám za připevnění geotextilie k podkladu ocelovými skobami z betonářské oceli o sklonu přes 10° do 35°, při počtu skob na 10 m2 plochy do 4 ks							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457979121							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro ukládání geotextilií jakéhokoliv druhu a obchodní značky. 2. Ceny neplatí pro zřízení břehového opevnění perforovanou fólií z umělých hmot. Tyto práce se oceňují cenami souboru cen 469 15-11 Zřízení břehového opevnění perforovanou fólií. 3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté pohledové plochy, na níž má být uložena geotextilie. Při vícevrstvé konstrukci se takto zjištěná plocha u cen -1111 až 1122 násobí počtem vrstev. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku geotextilií; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztrátě, které kryje i náklady na nezbytný technologický přesah geotextilií, lze dohodnout u pásů šířky do 3 m ve výši 20 %, u pásů šířky přes 3 do 7,5 m ve výši 8 %.								
	PSC							
8	K	461211711	Patka z lomového kamene pro dlažbu na sucho bez výplně spár	m3	204,800	4 235,00	867 328,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Patka z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu zděná na sucho bez výplně spár					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/461211711					
	VV		Patka hráze					
	VV		320*0,8*0,8 "délka svahu v patě*s*v"		204,800			
	VV		Součet		204,800			
9	K	462512270	Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg	m3	987,586	1 800,00	1 777 654,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/462512270					
	VV		Opevnění svahu hráze					
	VV		2082*1,0541*0,45 "plocha opevnění dle situace v půdorysu*koeficient pro svah 1:3*prům.tl. vrstvy"		987,586			
	VV		Součet		987,586			
10	K	462519002	Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg	m2	2 194,636	320,00	702 283,52	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/462519002					
	VV		2082*1,0541 "plocha opevnění dle situace v půdorysu*koeficient pro svah 1:3"		2 194,636			
	VV		Součet		2 194,636			
	D	998	Přesun hmot				2 288 563,58	
11	K	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	3 872,358	501,00	1 940 051,36	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998321011					
12	K	998321091	Příplatek k přesunu hmot pro hráze přehradní zemní a kamenné za zvětšený přesun do 1000 m	t	3 872,358	90,00	348 512,22	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998321091					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

EVL Vrbenské rybníky v lokalitě Vávrovské rybníky - 2. Etapa_rev1

Objekt:

IO 02 - Revitalizace Velkého Vávrovského rybníka

Soupis:

DIO 02.3 - Oprava výpustného objektu

KSO:

Místo: k.ú. České Budějovice 2 [621943]

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

MV projekt spol. s r.o.

Zpracovatel:

Ing. Lukáš Valečka

CC-CZ:

Datum: 4. 6. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Množství v položkách je předpokládané a řídí se po vzoru vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nedílnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.

Cena bez DPH			2 611 338,37
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 611 338,37	21,00%	548 381,06
	snížená	0,00	15,00%
Cena s DPH			3 159 719,43

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	

Objednavatel		Uchazeč	
--------------	--	---------	--

Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

EVL Vrbenské rybníky v lokalitě Vávrovské rybníky - 2. Etapa_rev1

Objekt:

IO 02 - Revitalizace Velkého Vávrovského rybníka

Soupis:

DIO 02.3 - Oprava výpustného objektu

Místo: k.ú. České Budějovice 2 [621943]

Datum: 4. 6. 2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: MV projekt spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing. Lukáš Valečka

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		2 611 338,37
HSV - Práce a dodávky HSV		2 611 338,37
1 - Zemní práce		121 591,80
3 - Svislé a kompletní konstrukce		832 785,28
4 - Vodorovné konstrukce		566 375,32
5 - Komunikace pozemní		190 543,50
8 - Trubní vedení		187 773,59
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		506 072,00
997 - Přesun sutě		54 225,00
998 - Přesun hmot		151 971,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

EVL Vrbenské rybníky v lokalitě Vávrovské rybníky - 2. Etapa_rev1

Objekt:

IO 02 - Revitalizace Velkého Vávrovského rybníka

Soupis:

DIO 02.3 - Oprava výpustného objektu

Místo: k.ú. České Budějovice 2 [621943]

Datum: 4. 6. 2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: MV projekt spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing. Lukáš Valečka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 611 338,37

D HSV Práce a dodávky HSV 2 611 338,37

D 1 Zemní práce 121 591,80

1	K	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	195,800	218,00	42 684,40	CS ÚRS 2023 01
PP			Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131251104					
VV			Překop hráze		195,800			
VV			8,9*22 "plocha v řezu"d"		195,800			
VV			Součet		195,800			
2	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	391,600	109,00	42 684,40	CS ÚRS 2023 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103					
VV			Přemístění na mezideponii		195,800			
VV			195,8		195,800			
VV			Přemístění na zásyp		195,800			
VV			195,8		195,800			
VV			Součet		391,600			
3	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	195,800	70,00	13 706,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111					
VV			391,6 "do 500m"		391,600			
VV			-195,8 "odečet za první naložení, které je v rámci výkopu"		-195,800			
VV			Součet		195,800			
4	K	171103201	Uložení sypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s příměsí jílu do 20 %	m3	195,800	92,00	18 013,60	CS ÚRS 2023 01
PP			Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny do 20 % objemu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171103201					
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	195,800	23,00	4 503,40	CS ÚRS 2023 01
PP			Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201					
VV			Uložení na dočasnou deponii		195,800			
VV			195,8		195,800			
VV			Součet		195,800			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce					
				832 785,28				
6	K	320101112	Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti přes 1000 do 5000 kg	m3	1,175	3 120,00	3 666,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti jednotlivě přes 1 000 do 5 000 kg					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/320101112					
VV			0,29*4,05 "plocha hmoty*v"		1,175			
VV			Součet		1,175			
7	M	3200111R	prefabrikovaný požerák otevřený dvoudlužový rozměru 750x750mm pro potrubí DN400 vč. poklopu, nerezové profily	bm	4,050	15 000,00	60 750,00	
PP			prefabrikovaný požerák otevřený dvoudlužový rozměru 750x750mm pro potrubí DN400 vč. poklopu, nerezové profily					
8	M	13021019	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 25mm	t	0,042	40 000,00	1 680,00	CS ÚRS 2023 01
PP			tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 25mm					
VV			4*2,7 "počet"d"		10,800			
VV			Součet		10,800			
VV			10,8*0,00385 'Přepočtené koeficientem množství		0,042			
9	K	321321115	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30	m3	38,780	7 755,00	300 738,90	CS ÚRS 2023 01
PP			Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321321115					
			P					
			Opěrná zídka kádíště					
			21*1,025 "d"plocha v řezu"		21,525			
			-8*0,3*0,3 "odečet za podávací lávku - d*š*v"		-0,720			
			Blok požeráku					
			1,3*1,3*0,8 "d*š*v"		1,352			
			Blok lávky					
			1,25*0,55*0,8 "d*š*v"		0,550			
			Pasy schodiště					
			2*2,6*0,33*0,8 "počet*d*š*v"		1,373			
			Povrch kádíště					
			73,5*0,2 "plocha*tl."		14,700			
			Součet		38,780			
10	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	93,036	1 460,00	135 832,56	CS ÚRS 2023 01
			Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných					
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321351010					
			VV					
			Opěrná zídka kádíště					
			1,62*21 "delka v řezu*délka zdi"		34,020			
			1,8*21 "delka v řezu*délka zdi"		37,800			
			2*8*0,3 "podávací lávka - počet stran*d*š"		4,800			
			Blok požeráku					
			2*(1,3+1,3)*0,8 "počet stran*(d+š)*v"		4,160			
			Blok lávky					
			2*(1,25+0,55)*0,8 "počet stran*(d+š)*v"		2,880			
			Pasy schodiště					
			2*2*(2,6+0,33)*0,8 "počet pasů*počet stran*(d+š)*v"		9,376			
			Součet		93,036			
11	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	93,036	390,00	36 284,04	CS ÚRS 2023 01
			Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných					
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321352010					
12	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	3,102	51 310,00	159 163,62	CS ÚRS 2023 01
			Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí					
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321368211					
			VV					
			38,78*0,08 "Přepočtené koeficientem množství		3,102			
13	K	326218512	Zdění LTM obkladní z nepravidelných kamenů na maltu, objem jednoho kamene přes 0,02 m3	m3	6,638	9 200,00	61 069,60	CS ÚRS 2023 01
			Zdění obkladního zdíva hradicích konstrukcí z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu včetně spárování z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene přes 0,02 m3					
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/326218512					
			VV					
			Kamenné čelo					
			4*0,5*1,65 "d*š*v"		3,300			
			Obložení požeráku					
			0,89*3,75 "plocha v půdorysu*v"		3,338			
			Součet		6,638			
14	M	58381086R	kámen lomový upravený štípaný pro vodní stavby	t	18,586	3 960,00	73 600,56	
			kámen lomový upravený štípaný pro vodní stavby					
			6,638*2,8 "Přepočtené koeficientem množství		18,586			
			D 4					
			Vodorovné konstrukce				566 375,32	
15	K	434211111	Schody z lomového kamene v dlažbách	m	54,500	9 790,00	533 555,00	CS ÚRS 2023 01
			Schody z lomového kamene upraveného a kopáků hrubých na maltu MC 10, s vyspárováním, výška stupně do 250 mm, šířka přes 300 do 400 mm v dlažbách i se zřízením bočnic					
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/434211111					
			VV					
			20*2,6 "počet*d vč. bočnice"		52,000			
			2*1,25 "k lávce"		2,500			
			Součet		54,500			
16	K	451315114	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm	m2	42,000	390,00	16 380,00	CS ÚRS 2023 01
			Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15					
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451315114					
			VV					
			21*2 "d*š"		42,000			
			Součet		42,000			
17	K	451317111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly C 25/30 tl do 100 mm	m2	19,760	442,00	8 733,92	CS ÚRS 2023 01
			Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 tl. do 100 mm					
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451317111					
			VV					
			19,76 "schodiště - plocha"		19,760			
			Součet		19,760			
18	M	31316008	síť výztužná svařovaná DIN 488 jakost B500A 100x100mm drát D 8mm	m2	23,712	325,00	7 706,40	CS ÚRS 2023 01
			síť výztužná svařovaná DIN 488 jakost B500A 100x100mm drát D 8mm					
			VV					
			19,76 "schodiště - plocha"		19,760			
			Součet		19,760			
			19,76*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		23,712			
			D 5					
			Komunikace pozemní				190 543,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	564231011	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	73,500	123,00	9 040,50	CS ÚRS 2023 01
PP			Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564231011					
20	K	56468101R	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy do 100 m2 tl 400 mm	m2	73,500	498,00	36 603,00	
PP			Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy do 100 m2 tl 400 mm					
21	K	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy přes 100 m2 tl 300 mm	m2	180,000	382,00	68 760,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564681111					
22	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	180,000	206,00	37 080,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564751111					
23	K	564732111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 100 mm	m2	180,000	185,00	33 300,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564732111					
24	K	571907111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým přes 30 do 35 kg/m2	m2	180,000	32,00	5 760,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 30 do 35 kg/m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/571907111					
D 8			Trubní vedení					187 773,59
25	K	871390410	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 400	m	23,800	350,00	8 330,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 10 DN 400					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871390410					
26	M	28614154	trubka kanalizační PP korugovaná DN 400x6000mm s hrdlem SN10	m	24,157	2 000,00	48 314,00	CS ÚRS 2023 01
PP			trubka kanalizační PP korugovaná DN 400x6000mm s hrdlem SN10					
VV			23,8*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		24,157			
27	K	899633231	Obetonování potrubí nebo zdiva stok ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 v otevřeném výkopu	m3	14,280	4 550,00	64 974,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem železovým v otevřeném výkopu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899633231					
VV			0,6*23,8 "plocha v řezu"d"		14,280			
VV			Součet		14,280			
28	K	899643111	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop	m2	46,172	579,00	26 733,59	CS ÚRS 2023 01
PP			Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899643111					
P			Poznámka k položce:					
			vč. odbednění					
VV			0,97*2*23,8 "v*počet stran*d"		46,172			
VV			Součet		46,172			
29	K	899658211	Výztuž pro obetonování potrubí ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,857	46 000,00	39 422,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Výztuž pro obetonování potrubí ze svařovaných sítí typu Kari					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899658211					
VV			14,28*0,06 "Přepočtené koeficientem množství		0,857			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					506 072,00
30	K	919111112	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl přes 60 do 80 mm příčných nebo podélných v čerstvém CB krytu	m	28,500	139,00	3 961,50	CS ÚRS 2023 01
PP			Řezání dilatačních spár v čerstvém cementobetonovém krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky přes 60 do 80 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919111112					
31	K	919111213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící závluku v CB krytu	m	28,500	97,00	2 764,50	CS ÚRS 2023 01
PP			Řezání dilatačních spár v čerstvém cementobetonovém krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku šířky 10 mm, hloubky 25 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919111213					
32	K	919121112	Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	28,500	126,00	3 591,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Utěsnění dilatačních spár závlukou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnícím profilem pod závlukou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919121112					
33	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2	m2	180,000	104,00	18 720,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919726123					
34	K	934956123	Hradítka z dubového dřeva tl 40 mm	m2	3,650	3 660,00	13 359,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradítka (dlouze požeráku) š.150 mm, bez nátěru, s potřebným kováním z dubového dřeva, tl. 40 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/934956123					
VV			2*3,65*0,5 "počet*v*š"		3,650			
VV			Součet		3,650			
35	K	93495612R	Česle 0,5x0,4m šířka průln 25 mm, nerez	kus	1,000	8 500,00	8 500,00	
PP			Česle 0,5x0,4m šířka průln 25 mm, nerez					
36	K	936501111	Limnigrafická lat'	m	2,000	5 200,00	10 400,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Limnigrafická lat' osazená v jakémkoliv sklonu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/936501111					
37	K	936501191R	Ocelová lávka šířky 1,25m s jednostranným zábradlím vč. pozinku a 2x práškového nátěru pro C4	m	9,500	25 000,00	237 500,00	
PP			Ocelová lávka šířky 1,25m s jednostranným zábradlím vč. pozinku a 2x práškového nátěru pro C4					
P			Poznámka k položce: + podpora					
38	K	941311111	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	50,000	65,00	3 250,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941311111					
39	K	941311211	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití	m2	2 250,000	3,00	6 750,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941311211					
VV			50*45 'Přepočtené koeficientem množství	2 250,000				
40	K	941311811	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	50,000	43,00	2 150,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Demontáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941311811					
41	K	981511114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového postupným rozebíráním	m3	15,000	12 210,00	183 150,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí ze železobetonu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/981511114					
42	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	13,500	436,00	5 886,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985323111					
P			Poznámka k položce: Nátěr požéraku na styku s obložením					
43	K	985331212	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 10 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	3,780	1 500,00	5 670,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 10 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985331212					
VV			Kotvení obkladu					
VV			13,5*4*0,07 "plocha*počet kotev na 1m2*hloubka vrtu"	3,780				
VV			Součet	3,780				
44	M	13021012	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10mm	t	0,010	42 000,00	420,00	CS ÚRS 2023 01
PP			tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10mm					
VV			13,5*4*0,30 "plocha*počet kotev na 1m2*délka"	16,200				
VV			Součet	16,200				
VV			16,2*0,00064 'Přepočtené koeficientem množství	0,010				
D 997			Přesun sutě	54 225,00				
45	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	36,150	650,00	23 497,50	CS ÚRS 2023 01
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013111					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.					
46	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	36,150	350,00	12 652,50	CS ÚRS 2023 01
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511 souboru cen Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku.					
47	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	361,500	25,00	9 037,50	CS ÚRS 2023 01
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511 souboru cen Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku.								
PSC								
VV			36,15*10 'Přepočtené koeficientem množství	361,500				
48	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	36,150	250,00	9 037,50	CS ÚRS 2023 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013862					
D 998			Přesun hmot	151 971,88				
49	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	266,467	68,00	18 119,76	CS ÚRS 2023 01
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111					
50	K	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	266,467	7,00	1 865,27	CS ÚRS 2022 02
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998225191					
51	K	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	223,328	501,00	111 887,33	CS ÚRS 2023 01
PP			Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998321011					
52	K	998321091	Příplatek k přesunu hmot pro hráze přehradní zemní a kamenné za zvětšený přesun do 1000 m	t	223,328	90,00	20 099,52	CS ÚRS 2022 01
PP			Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998321091					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

EVL Vrbenské rybníky v lokalitě Vávrovské rybníky - 2. Etapa_rev1

Objekt:

IO 02 - Revitalizace Velkého Vávrovského rybníka

Soupis:

DIO 02.4 - Oprava bezpečnostního přelivu

KSO:

Místo: k.ú. České Budějovice 2 [621943]

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

MV projekt spol. s r.o.

Zpracovatel:

Ing. Lukáš Valečka

CC-CZ:

Datum: 4. 6. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Množství v položkách je předpokládané a řídí se po vzoru vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nedílnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.

Cena bez DPH			1 471 145,25
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 471 145,25	21,00%	308 940,50
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			
v CZK			1 780 085,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: EVL Vrbenské rybníky v lokalitě Vávrovské rybníky - 2. Etapa_rev1

Objekt: IO 02 - Revitalizace Velkého Vávrovského rybníka

Soupis: DIO 02.4 - Oprava bezpečnostního přelivu

Místo: k.ú. České Budějovice 2 [621943]

Datum: 4. 6. 2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: MV projekt spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing. Lukáš Valečka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		1 471 145,25
HSV - Práce a dodávky HSV		1 471 145,25
1 - Zemní práce		692 181,03
3 - Svislé a kompletní konstrukce		249 328,29
4 - Vodorovné konstrukce		26 877,50
8 - Trubní vedení		127 722,12
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		209 179,40
997 - Přesun sutě		3 615,00
998 - Přesun hmot		162 241,91

SOUPIS PRACÍ

Stavba: EVL Vrbenské rybníky v lokalitě Vávrovské rybníky - 2. Etapa_rev1

Objekt: IO 02 - Revitalizace Velkého Vávrovského rybníka

Soupis: DIO 02.4 - Oprava bezpečnostního přelivu

Místo: k.ú. České Budějovice 2 [621943]

Datum: 4. 6. 2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: MV projekt spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing. Lukáš Valečka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 471 145,25

D HSV Práce a dodávky HSV 1 471 145,25

D 1 Zemní práce 692 181,03

1	K	131251102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	38,500	450,00	17 325,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131251102					
	VV		Překop hráze					
	VV		3,5*11 "plocha v řezu"d"		38,500			
	VV		Součet		38,500			
2	K	139751101	Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	111,039	90,00	9 993,51	CS ÚRS 2023 01
	PP		Výkopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/139751101					
	VV		Ruční výkop s ohledem na stromy					
	VV V1		1077*1,031*0,1 "plocha dle situace v půdorysu"koeficient pro svah 1:4*prům tl."		111,039			
	VV		Součet		111,039			
3	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	111,039	109,00	12 103,25	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162211311					
	VV		V1		111,039			
	VV		Součet		111,039			
4	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	999,351	117,00	116 924,07	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162211319					
	VV		V1*9		999,351			
	VV		Součet		999,351			
5	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	77,000	109,00	8 393,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103					
	VV		Přemístění na mezideponii					
	VV		38,5		38,500			
	VV		Přemístění na zásyp					
	VV		38,5		38,500			
	VV		Součet		77,000			
6	K	162651112	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	111,039	109,00	12 103,25	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162651112					
	VV		V1		111,039			
	VV		Součet		111,039			
7	K	166111101	Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	111,039	303,00	33 644,82	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přehození neulehlého výkopku ručně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/166111101					
	VV		V1		111,039			
	VV		Součet		111,039			
8	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	111,039	890,00	98 824,71	CS ÚRS 2023 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167111101					
	VV		V1		111,039			
	VV		Součet		111,039			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	38,500	70,00	2 695,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111					
	VV		77 "do 500m"		77,000			
	VV		-38,5 "odečet za první naložení, které je v rámci výkopu"		-38,500			
	VV		Součet		38,500			
10	K	171103201	Uložení sypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s příměsí jílu do 20 %	m3	38,500	92,00	3 542,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny do 20 % objemu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171103201					
11	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	38,500	23,00	885,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201					
	VV		Uložení na dočasnou deponii					
	VV		38,5		38,500			
	VV		Součet		38,500			
12	K	181006111	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	1 110,390	5,00	5 551,95	CS ÚRS 2023 01
	PP		Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy do 0,10 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181006111					
	VV		V1/0,1		1 110,390			
	VV		Součet		1 110,390			
13	K	182112121	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m2	1 110,387	141,00	156 564,57	CS ÚRS 2023 01
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů ručně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182112121					
	VV		1077*1,031 "plocha opevnění dle situace v půdorysu*koeficient pro svah 1:4"		1 110,387			
	VV		Součet		1 110,387			
14	K	182351123	Rozprostření ornice pl přes 100 do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	756,800	83,00	62 814,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Rozprostření a urovňání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182351123					
	VV		2*172*2,2 "počet*délka*š"		756,800			
	VV		Součet		756,800			
15	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	151,360	600,00	90 816,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		zemina pro terénní úpravy - ornice					
	VV		75,68*2 "Přepočtené koeficientem množství"		151,360			
16	K	184818249	Ochrana kmene průměru přes 1100 mm průměru kmene při výšce bednění přes 2 do 3 m	kus	30,000	2 000,00	60 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění přes 2 do 3 m průměru kmene přes 1100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184818249					
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				249 328,29	
17	K	320101112	Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotností přes 1000 do 5000 kg	m3	0,702	3 120,00	2 190,24	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotností jednotlivě přes 1 000 do 5 000 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/320101112					
	VV		0,29*2,42 "plocha hmoty*v"		0,702			
	VV		Součet		0,702			
18	M	3200111R	prefabrikovaný požerák otevřený dvoudlužový rozměru 750x750mm pro potrubí DN400 vč. poklopu, nerezové profily	bm	2,420	15 000,00	36 300,00	
	PP		prefabrikovaný požerák otevřený dvoudlužový rozměru 750x750mm pro potrubí DN400 vč. poklopu, nerezové profily					
19	M	13021019	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 25mm	t	0,042	40 000,00	1 680,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 25mm					
	VV		4*2,7 "počet*d"		10,800			
	VV		Součet		10,800			
	VV		10,8*0,00385 "Přepočtené koeficientem množství"		0,042			
20	K	321321115	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30	m3	1,902	7 755,00	14 750,01	CS ÚRS 2023 01
	PP		Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321321115					
	P		Poznámka k položce: C 30/37 - XC4, XF3, XA1 - Cl 0,4 - Dmax 22					
	VV		Blok požeráku					
	VV		1,3*1,3*0,8 "d*š*v"		1,352			
	VV		Blok lávky					
	VV		1,25*0,55*0,8 "d*š*v"		0,550			
	VV		Součet		1,902			
21	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	7,040	1 460,00	10 278,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321351010					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Blok požeráku					
	VV		2*(1,3+1,3)*0,8 "počet stran*(d+š)*v"		4,160			
	VV		Blok lávky					
	VV		2*(1,25+0,55)*0,8 "počet stran*(d+š)*v"		2,880			
	VV		Součet		7,040			
22	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	7,040	390,00	2 745,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321352010					
23	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	0,152	51 310,00	7 799,12	CS ÚRS 2023 01
	PP		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321368211					
	VV		1,902*0,08 "Přepočtené koeficientem množství		0,152			
24	K	326218512	Zdění LTM obkladní z nepravidelných kamenů na maltu, objem jednoho kamene přes 0,02 m3	m3	8,556	9 200,00	78 715,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zdění obkladního zdiva hradičích konstrukcí z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu včetně spárování z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene přes 0,02 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/326218512					
	VV		Obložení požeráku					
	VV		0,89*1,72 "plocha v půdorysu*v"		1,531			
	VV		Výtokové čelo					
	VV		8*0,5*1,65 "d*š*v"		6,600			
	VV		Schůdky					
	VV		0,34*1,25 "plocha v řezu*š"		0,425			
	VV		Součet		8,556			
25	M	58381086R	kámen lomový upravený štípaný pro vodní stavby	t	23,957	3 960,00	94 869,72	
	PP		kámen lomový upravený štípaný pro vodní stavby					
	VV		8,556*2,8 "Přepočtené koeficientem množství		23,957			
	D	4	Vodorovné konstrukce				26 877,50	
26	K	451315114	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm	m2	2,250	390,00	877,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451315114					
	VV		1,5*1,5 "d*š"		2,250			
	VV		Součet		2,250			
50	K	462512270	Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg	m3	10,000	1 800,00	18 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/462512270					
51	K	462519002	Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg	m2	25,000	320,00	8 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/462519002					
	D	8	Trubní vedení				127 722,12	
27	K	812442121	Montáž potrubí z trub TBH s integrovaným pryžovým těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 600	m	4,000	1 056,00	4 224,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž potrubí z trub betonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným pryžovým těsněním DN 600					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/812442121					
28	M	59223023	trouba betonová hrdlová DN 600	m	4,040	2 800,00	11 312,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		trouba betonová hrdlová DN 600					
	VV		4*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		4,040			
29	K	871390410	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 400	m	12,000	350,00	4 200,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 10 DN 400					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871390410					
30	M	28614154	trubka kanalizační PP korugovaná DN 400x6000mm s hrdlem SN10	m	12,180	2 000,00	24 360,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		trubka kanalizační PP korugovaná DN 400x6000mm s hrdlem SN10					
	VV		12*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		12,180			
31	K	899633231	Obetonování potrubí nebo zdiva stok ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 v otevřeném výkopu	m3	9,200	4 550,00	41 860,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem železovým v otevřeném výkopu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899633231					
	VV		0,6*12 "plocha v řezu*d"		7,200			
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		9,200			
32	K	899643111	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop	m2	28,280	579,00	16 374,12	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899643111					
	P		Poznámka k položce: vč. odbednění					
	VV		0,97*2*12 "v*počet stran*d"		23,280			
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		28,280			
33	K	899658211	Výztuž pro obetonování potrubí ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,552	46 000,00	25 392,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Výztuž pro obetonování potrubí ze svařovaných sítí typu Kari					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899658211					
	VV		9,2*0,06 'Přepočtené koeficientem množství		0,552			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				209 179,40	
34	K	919441221	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 600 až 800	kus	2,000	42 020,00	84 040,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Čelo propustku včetně římsy ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919441221					
35	K	934956123	Hradítka z dubového dřeva tl 40 mm	m2	1,620	3 660,00	5 929,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradítka (dluže požeráku) š.150 mm, bez náteru, s potřebným kováním z dubového dřeva, tl. 40 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/934956123					
	VV		2*1,62*0,5 "počet*v*š"		1,620			
	VV		Součet		1,620			
36	K	936501191R	Ocelová lávka šířky 1,25m s jednostranným zábradlím vč. pozinku a 2x práškového náteru pro C4	m	3,770	25 000,00	94 250,00	
	PP		Ocelová lávka šířky 1,25m s jednostranným zábradlím vč. pozinku a 2x práškového náteru pro C4					
37	K	941311111	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	25,000	65,00	1 625,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941311111					
38	K	941311211	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití	m2	1 125,000	3,00	3 375,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941311211					
	VV		25*45 'Přepočtené koeficientem množství		1 125,000			
39	K	941311811	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	25,000	43,00	1 075,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Demontáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941311811					
40	K	981511114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového postupným rozebíráním	m3	1,000	12 210,00	12 210,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí ze železobetonu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/981511114					
41	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	6,200	436,00	2 703,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985323111					
	P		Poznámka k položce: Náter požeráku na styku s obložením					
42	K	985331212	Dodatečné vleповání betonářské výztuže D 10 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	2,480	1 500,00	3 720,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Dodatečné vleповání betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 10 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985331212					
	VV		Kotvení obkladu					
	VV		6,2*4*0,1 "plocha*počet kotev na 1m2*hloubka vrtu"		2,480			
	VV		Součet		2,480			
43	M	13021012	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10mm	t	0,006	42 000,00	252,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10mm					
	VV		6,2*4*0,35 "plocha*počet kotev na 1m2*délka"		8,680			
	VV		Součet		8,680			
	VV		8,68*0,00064 'Přepočtené koeficientem množství		0,006			
	D	997	Přesun sutě				3 615,00	
44	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	2,410	650,00	1 566,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.					
45	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,410	350,00	843,50	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511 souboru cen Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku.								
46	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	24,100	25,00	602,50	CS ÚRS 2023 01
PP Online PSC <i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509</i>								
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511 souboru cen Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku.								
VV					2,41*10 'Přepočtené koeficientem množství	24,100		
47	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	2,410	250,00	602,50	CS ÚRS 2023 01
PP Online PSC <i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013862</i>								
D 998					Přesun hmot	162 241,91		
48	K	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	274,521	501,00	137 535,02	CS ÚRS 2023 01
PP Online PSC <i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998321011</i>								
49	K	998321091	Příplatek k přesunu hmot pro hráze přehradní zemní a kamenné za zvětšený přesun do 1000 m	t	274,521	90,00	24 706,89	CS ÚRS 2023 01
PP Online PSC <i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998321091</i>								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

EVL Vrbenské rybníky v lokalitě Vávrovské rybníky - 2. Etapa_rev1

Objekt:

IO 02 - Revitalizace Velkého Vávrovského rybníka

Soupis:

DIO 02.5 - Ostrovy

KSO:

Místo: k.ú. České Budějovice 2 [621943]

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

MV projekt spol. s r.o.

Zpracovatel:

Ing. Lukáš Valečka

CC-CZ:

Datum: 4. 6. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Množství v položkách je předpokládané a řídí se po vzoru vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nedílnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.

Cena bez DPH			4 122 778,39
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	4 122 778,39	21,00%	865 783,46
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			4 988 561,85
v CZK			

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	

Objednavatel		Uchazeč	
--------------	--	---------	--

Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: EVL Vrbenské rybníky v lokalitě Vávrovské rybníky - 2. Etapa_rev1

Objekt: IO 02 - Revitalizace Velkého Vávrovského rybníka

Soupis: **DIO 02.5 - Ostrovy**

Místo:	k.ú. České Budějovice 2 [621943]	Datum:	4. 6. 2023
Zadavatel:	Jihočeský kraj	Projektant:	MV projekt spol. s r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Ing. Lukáš Valečka

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací		4 122 778,39
HSV - Práce a dodávky HSV		4 122 778,39
1 - Zemní práce		248 751,08
4 - Vodorovné konstrukce		2 523 394,92
998 - Přesun hmot		1 350 632,39

SOUPIS PRACÍ

Stavba: EVL Vrbenské rybníky v lokalitě Vávrovské rybníky - 2. Etapa_rev1

Objekt: IO 02 - Revitalizace Velkého Vávrovského rybníka

Soupis: DIO 02.5 - Ostrovy

Místo: k.ú. České Budějovice 2 [621943] Datum: 4. 6. 2023

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant: MV projekt spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Lukáš Valečka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 4 122 778,39

D HSV Práce a dodávky HSV 4 122 778,39

D 1 Zemní práce 248 751,08

1	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2	1 462,989	84,00	122 891,08	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--------------------------	----	-----------	-------	------------	----------------

PP	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakémkoliv hornině							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182251101							
VV	1419*1,031 "plocha opevnění dle situace v půdorysu*koefficient pro svah 1:4"				1 462,989			
VV	Součet				1 462,989			

2	K	182351123	Rozprostření ornice pl přes 100 do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	620,000	83,00	51 460,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

PP	Rozprostření a urovnnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182351123							

3	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	124,000	600,00	74 400,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	----------	------------------------------------	---	---------	--------	-----------	----------------

PP	zemina pro terénní úpravy - ornice							
VV	620*0,1 "plocha*tl."				62,000			
VV	Součet				62,000			
VV	62*2 "Přepočtené koeficientem množství				124,000			

D 4 Vodorovné konstrukce 2 523 394,92

4	K	457572111	Filtrační vrstvy ze štěrkopísku se zhutněním frakce od 0 až 8 do 0 až 32 mm	m3	299,154	871,00	260 563,13	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------	----------------

PP	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísku se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457572111							
PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev. 2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží, b) urovnnání líc vrstvy. 4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy. 5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111.							
VV	1419*1,0541*0,2 "plocha opevnění dle situace v půdorysu*koefficient pro svah 1:3*tl. vrstvy"				299,154			
VV	Součet				299,154			

5	K	457971121	Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu přes 10° do 35° š do 3 m	m2	1 688,989	67,00	113 162,26	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	------------	----------------

PP	Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem bez připevnění k podkladu, s potřebným dočasným zatěžováním včetně zakotvení okraje o sklonu přes 10° do 35°, šířky geotextilie do 3 m		
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457971121		
PSC	Poznámka k souboru cen:		
	1. Ceny jsou určeny pro ukládání geotextilií jakéhokoliv druhu a obchodní značky. 2. Ceny neplatí pro zřízení břehového opevnění perforovanou fólií z umělých hmot. Tyto práce se oceňují cenami souboru cen 469 15-11 Zřízení břehového opevnění perforovanou fólií. 3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté pohledové plochy, na níž má být uložena geotextilie. Při vícevrstvé konstrukci se takto zjištěná plocha u cen -1111 až 1122 násobí počtem vrstev. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku geotextilií; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné, které kryje i náklady na nezbytný technologický přesah geotextilií, lze dohodnout u pásů šířky do 3 m ve výši 20 %, u pásů šířky přes 3 do 7,5 m ve výši 8 %.		
VV	Opevnění svahu ostrova		
VV	1419*1,031"plocha opevnění dle situace v půdorysu*koefficient pro svah 1:4"	1 462,989	
VV	Patka ostrova		
VV	226*1 "délka svahu v patě*délka založení"	226,000	
VV	Součet	1 688,989	

6	M	69311082	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2	m2	2 026,787	66,00	133 767,94	CS ÚRS 2023 01
---	---	----------	---	----	-----------	-------	------------	----------------

PP	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2							
VV	1688,989*1,2 "Přepočtené koeficientem množství				2 026,787			

7	K	457979121	Příplatek za připevnění geotextilie k podkladu o sklonu přes 10° do 35° 4 skoby na 10 m2	m2	1 688,989	8,00	13 511,91	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	-----------	------	-----------	----------------

PP	Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem Příplatek k cenám za připevnění geotextilie k podkladu ocelovými skobami z betonářské oceli o sklonu přes 10° do 35°, při počtu skob na 10 m2 plochy do 4 ks							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457979121							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro ukládání geotextilií jakéhokoliv druhu a obchodní značky. 2. Ceny neplatí pro zřízení břehového opevnění perforovanou fólií z umělých hmot. Tyto práce se oceňují cenami souboru cen 469 15-11 Zřízení břehového opevnění perforovanou fólií. 3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté pohledové plochy, na níž má být uložena geotextilie. Při vícevrstvé konstrukci se takto zjištěná plocha u cen -1111 až 1122 násobí počtem vrstev. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku geotextilií; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztrátě, které kryje i náklady na nezbytný technologický přesah geotextilií, lze dohodnout u pásů šířky do 3 m ve výši 20 %, u pásů šířky přes 3 do 7,5 m ve výši 8 %.								
8	K	461211711	Patka z lomového kamene pro dlažbu na sucho bez výplně spár	m3	144,640	4 235,00	612 550,40	CS ÚRS 2023 01
PP Online PSC VV VV VV Patka z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu zděná na sucho bez výplně spár https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/461211711 Patka hráze 226*0,8*0,8 "délka svahu v patě*s*v" Součet								
9	K	462512270	Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg	m3	512,046	1 800,00	921 682,80	CS ÚRS 2023 01
PP Online PSC VV VV VV Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/462512270 Opevnění svahu hráze 1419*1,031*0,35 "plocha opevnění dle situace v půdorysu*koeficient pro svah 1:4*prům.tl. vrstvy" Součet								
10	K	462519002	Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg	m2	1 462,989	320,00	468 156,48	CS ÚRS 2023 01
PP Online PSC VV VV Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/462519002 1419*1,031 "plocha opevnění dle situace v půdorysu*koeficient pro svah 1:4" Součet								
D 998 Přesun hmot							1 350 632,39	
11	K	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	2 285,334	501,00	1 144 952,33	CS ÚRS 2023 01
PP Online PSC Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998321011								
12	K	998321091	Příplatek k přesunu hmot pro hráze přehradní zemní a kamenné za zvětšený přesun do 1000 m	t	2 285,334	90,00	205 680,06	CS ÚRS 2023 01
PP Online PSC Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1 000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998321091								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

EVL Vrbenské rybníky v lokalitě Vávrovské rybníky - 2. Etapa_rev1

Objekt:

IO 03 - Revitalizace Malého Vávrovského rybníka

Soupis:

DIO 03.1 - Odbahnění

KSO:

Místo: k.ú. České Budějovice 2 [621943]

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

MV projekt spol. s r.o.

Zpracovatel:

Ing. Lukáš Valečka

CC-CZ:

Datum: 4. 6. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Množství v položkách je předpokládané a řídí se po vzoru vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nedílnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.

Cena bez DPH			2 301 533,13
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 301 533,13	21,00%	483 321,96
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			
v CZK			2 784 855,09

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	

Objednavatel		Uchazeč	
--------------	--	---------	--

Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: EVL Vrbenské rybníky v lokalitě Vávrovské rybníky - 2. Etapa_rev1

Objekt: IO 03 - Revitalizace Malého Vávrovského rybníka

Soupis: **DIO 03.1 - Odbahnění**

Místo:	k.ú. České Budějovice 2 [621943]	Datum:	4. 6. 2023
Zadavatel:	Jihočeský kraj	Projektant:	MV projekt spol. s r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Ing. Lukáš Valečka

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	2 301 533,13
HSV - Práce a dodávky HSV	2 301 533,13
1 - Zemní práce	2 293 496,01
998 - Přesun hmot	8 037,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

EVL Vrbenské rybníky v lokalitě Vávrovské rybníky - 2. Etapa_rev1

Objekt:

IO 03 - Revitalizace Malého Vávrovského rybníka

Soupis:

DIO 03.1 - Odbahnění

Místo: k.ú. České Budějovice 2 [621943]

Datum: 4. 6. 2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: MV projekt spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing. Lukáš Valečka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem2 301 533,13

D HSVPráce a dodávky HSV2 301 533,13

D 1Zemní práce2 293 496,01

1	K	122703601	Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 0,15 do 40 kPa	m3	227,016	300,00	68 104,80	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

PP

Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopišti při únosnosti dna přes 15 kPa do 40 kPa

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122703601

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít: a) pro odstraňování nánosu z nádrží se zpevněnými stěnami a dnem; b) předepisuje-li projekt ponechání části vrstvy nánosu na dně. 2. V cenách nejsou započteny náklady na provedení a udržování odvodňovacích příkopů; tyto práce, jsou-li projektem předepsány, se oceňují cenami souboru cen 125 70-33 Čištění melioračních kanálů. 3. Množství měrných jednotek se určí v m3 nánosu v rostlém stavu. 4. Vodorovné přemístění nánosu přes 20 m těžními stroji, které vyvozují malý specifický tlak na nános se oceňuje cenami souboru cen 162 25-3. Vodorovné přemístění nánosu z vodních nádrží nebo rybníků.

VV

1513,44*0,15 "celk. objem odečtený ze 3D modelu"odhad 15%"

227,016

VV

Součet

227,016

2	K	122703602	Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 40 do 60 kPa	m3	983,736	300,00	295 120,80	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------	----------------

PP

Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopišti při únosnosti dna přes 40 kPa do 60 kPa

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122703602

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít: a) pro odstraňování nánosu z nádrží se zpevněnými stěnami a dnem; b) předepisuje-li projekt ponechání části vrstvy nánosu na dně. 2. V cenách nejsou započteny náklady na provedení a udržování odvodňovacích příkopů; tyto práce, jsou-li projektem předepsány, se oceňují cenami souboru cen 125 70-33 Čištění melioračních kanálů. 3. Množství měrných jednotek se určí v m3 nánosu v rostlém stavu. 4. Vodorovné přemístění nánosu přes 20 m těžními stroji, které vyvozují malý specifický tlak na nános se oceňuje cenami souboru cen 162 25-3. Vodorovné přemístění nánosu z vodních nádrží nebo rybníků.

VV

1513,44*0,65 "odhad 65%"

983,736

VV

Součet

983,736

3	K	122703603	Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 60 kPa	m3	302,688	300,00	90 806,40	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

PP

Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopišti při únosnosti dna přes 60 kPa

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122703603

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít: a) pro odstraňování nánosu z nádrží se zpevněnými stěnami a dnem; b) předepisuje-li projekt ponechání části vrstvy nánosu na dně. 2. V cenách nejsou započteny náklady na provedení a udržování odvodňovacích příkopů; tyto práce, jsou-li projektem předepsány, se oceňují cenami souboru cen 125 70-33 Čištění melioračních kanálů. 3. Množství měrných jednotek se určí v m3 nánosu v rostlém stavu. 4. Vodorovné přemístění nánosu přes 20 m těžními stroji, které vyvozují malý specifický tlak na nános se oceňuje cenami souboru cen 162 25-3. Vodorovné přemístění nánosu z vodních nádrží nebo rybníků.

VV

1513,44*0,2 "odhad 20%"

302,688

VV

Součet

302,688

4	K	124253102	Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	2 697,190	90,00	242 747,10	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	------------	----------------

PP

Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253102

VV

Modelace dna a břehů (vyspádování směrem k výpusti)

VV

2697,19 "celk. objem odečtený ze 3D modelu"

2 697,190

VV

Součet

2 697,190

5	K	162253101	Vodorovné přemístění nánosu z nádrží do 60 m při únosnosti dna přes 40 kPa	m3	1 286,424	80,00	102 913,92	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	------------	----------------

PP

Vodorovné přemístění nánosu z vodních nádrží nebo rybníků s vykoplením a hrubým urovnáním skládky při únosnosti dna přes 40 kPa, na vzdálenost přes 20 do 60 m

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162253101

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro vodorovné přemístění nánosů na vzdálenost přes 20 m těžními stroji, které vyvozují tlak na nános do 60 kPa. 2. Ceny nelze použít pro vodorovné přemístění nánosů na vzdálenost přes 20 m obvyklými dopravními prostředky; toto přemístění se oceňuje cenami souborů cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku části A 01 tohoto katalogu. 3. Množství jednotek se určí v m3 nánosů v rostlém stavu.					
		VV	983,736+302,688 "40-60kPa + nad 60kPa"		1 286,424			
		VV	Součet		1 286,424			
6	K	162253102	Vodorovné přemístění nánosů z nádrží do 40 m při únosnost dna do 40 kPa	m3	227,016	80,00	18 161,28	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění nánosů z vodních nádrží nebo rybníků s vyklopením a hrubým urovnáním skládky při únosnosti dna přes 15 do 40 kPa, na vzdálenost přes 20 do 40 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162253102					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro vodorovné přemístění nánosů na vzdálenost přes 20 m těžními stroji, které vyvozují tlak na nános do 60 kPa. 2. Ceny nelze použít pro vodorovné přemístění nánosů na vzdálenost přes 20 m obvyklými dopravními prostředky; toto přemístění se oceňuje cenami souborů cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku části A 01 tohoto katalogu. 3. Množství jednotek se určí v m3 nánosů v rostlém stavu.					
7	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	445,030	109,00	48 508,27	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.					
	PSC							
	VV		Přemístění zeminy k dosypání pro modelaci dna a břehů		369,030			
	VV		369,03 "celk. objem k dosypání odečtený ze 3D modelu"		369,030			
	VV		76 "5% sedimentu, který se ponechá v rybníce pro oživení"		76,000			
	VV		Součet		445,030			
8	K	162651112	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	3 765,600	109,00	410 450,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162651112					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.					
	PSC							
	VV		2697,19+227,016+983,736+302,688-369,03-76 "zemina z modelace+sediment do 40kPa+sediment do 60kPa+sediment přes 60kPa-násyp dna a břehů-5% sedimentu"		3 765,600			
	VV		Součet		3 765,600			
9	K	166151101	Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m3	1 513,440	148,00	223 989,12	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/166151101					
	VV		Nakypování sedimentu v blízkosti sjezdů		1 513,440			
	VV		1513,44 "celk. objem odečtený ze 3D modelu"		1 513,440			
	VV		Součet		1 513,440			
10	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	4 210,630	70,00	294 744,10	CS ÚRS 2023 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111					
	VV		2697,19+227,016+983,736+302,688 "zemina z modelace+sediment do 40kPa+sediment do 60kPa+sediment přes 60kPa"		4 210,630			
	VV		Součet		4 210,630			
11	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	369,030	142,00	52 402,26	CS ÚRS 2023 01
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171151103					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 2. Cenu 25-1101 lze použít i pro: a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásepě jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uložného výkopku, měřeného v rostlém stavu, b) uložení výkopku do násypů pod vodou. 3. Ceny nelze použít: a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděných sypanin do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází, b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 Obsyp objektů. 4. V cenách není započteno hutnění boků násypů. Toto hutnění se oceňuje cenami souboru cen 171 15-11 Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých.					
	PSC							
	VV		Modelace dna a břehů (vyspádování směrem k výpusti)		369,030			
	VV		369,03 "celk. objem k dosypání odečtený ze 3D modelu"		369,030			
	VV		Součet		369,030			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	180451121	Setí zemědělských kultur plocha přes 5 ha sklon do 5°	ha	3,766	767,00	2 888,52	CS ÚRS 2023 01
	PP	Setí zemědělských kultur na plochách přes 5 ha, o sklonu do 5°						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/180451121						
	PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání osiva; osivo se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5 %.						
	VV	R			3,766			
	VV	Součet			3,766			
13	M	00579900R	směska	kg	37,660	159,00	5 987,94	
	PP	směska						
	VV	10*R "10kg na ha - brána hořčice bílá)			37,660			
	VV	Součet			37,660			
14	K	181006111	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	37 656,000	5,00	188 280,00	CS ÚRS 2023 01
	PP	Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy do 0,10 m						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181006111						
	VV	3765,6/0,1			37 656,000			
	VV	Součet			37 656,000			
15	K	181151311	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovností přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	7 733,630	21,00	162 406,23	CS ÚRS 2023 01
	PP	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181151311						
	VV	7733,63-0 "plocha k hladině - bezzásahová zóna"			7 733,630			
	VV	Součet			7 733,630			
16	K	183551123	Úprava půdy první orbou hl do 0,3 m ploch přes 5 ha sklonu do 5°	ha	3,766	3 650,00	13 745,90	CS ÚRS 2023 01
	PP	Úprava zemědělské půdy - orba první hl. do 0,30 m, na ploše jednotlivě přes 5 ha, o sklonu do 5°						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183551123						
	VV	R			3,766			
	VV	Součet			3,766			
17	K	183551423	Úprava půdy rotačním kypřičem do 0,15 m ploch přes 5 ha sklonu do 5°	ha	3,766	2 380,00	8 963,08	CS ÚRS 2023 01
	PP	Úprava zemědělské půdy - orba rotačním kypřičem, hl. do 0,15 m, na ploše jednotlivě přes 5 ha, o sklonu do 5°						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183551423						
	VV	R			3,766			
	VV	Součet			3,766			
18	K	183552123	Hnojení půdy průmyslovými hnojivy do 0,5 t/ha ploch přes 5 ha sklonu do 5°	ha	3,766	328,00	1 235,25	CS ÚRS 2023 01
	PP	Úprava zemědělské půdy - hnojení průmyslovými hnojivy při dávce do 0,5 t/ha, na ploše jednotlivě přes 5 ha, o sklonu do 5°						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183552123						
	PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s naložením hnojiva do rozmetadla nebo cisterny. 2. V cenách 183 55-2111 až -2594 nejsou započteny náklady na dodání hnojiv. Hnojiva se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5 %.						
	VV	R			3,766			
	VV	Součet			3,766			
19	M	18355201R	NPK (0,2t/ha)	t	0,753	21 050,00	15 850,65	
	PP	NPK (0,2t/ha)						
	VV	R*0,2 "plocha*dávka"			0,753			
	VV	Součet			0,753			
20	K	183552523	Hnojení vápenatými hnojivy v množství do 2 t/ha ploch do 5 ha sklonu přes 5°	ha	3,766	1 040,00	3 916,64	CS ÚRS 2023 01
	PP	Úprava zemědělské půdy - hnojení vápennými hnojivy při dávce do 2 t/ha na ploše jednotlivě přes 5 ha, o sklonu do 5°						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183552523						
	PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s naložením hnojiva do rozmetadla nebo cisterny. 2. V cenách 183 55-2111 až -2594 nejsou započteny náklady na dodání hnojiv. Hnojiva se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5 %.						
	VV	R			3,766			
	VV	Součet			3,766			
21	M	583140070	vápenec velmi jemně mletý VJM 10/V	t	5,649	6 450,00	36 436,05	CS ÚRS 2023 01
	PP	vápenec velmi jemně mletý VJM 10/V						
	VV	3,766*1,5 'Přepočtené koeficientem množství			5,649			
22	K	183553823	Sečení a rozřezání směsek pro zelené hnojení ploch přes 5 ha sklonu do 5°	ha	3,766	1 550,00	5 837,30	CS ÚRS 2023 01
	PP	Úprava zemědělské půdy - sklizeň sečení a rozřezání směsek pro zelené hnojení, na ploše jednotlivě přes 5 ha, o sklonu do 5°						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183553823						
	VV	R			3,766			
	VV	Součet			3,766			
D		998	Přesun hmot				8 037,12	
23	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	6,440	1 248,00	8 037,12	CS ÚRS 2023 01
	PP	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998231311						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

EVL Vrbenské rybníky v lokalitě Vávrovské rybníky - 2. Etapa_rev1

Objekt:

IO 03 - Revitalizace Malého Vávrovského rybníka

Soupis:

DIO 03.2 - Oprava hráze

KSO:

Místo: k.ú. České Budějovice 2 [621943]

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

MV projekt spol. s r.o.

Zpracovatel:

Ing. Lukáš Valečka

CC-CZ:

Datum: 4. 6. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Množství v položkách je předpokládané a řídí se po vzoru vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nedílnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.

Cena bez DPH			2 115 506,45
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 115 506,45	21,00%	444 256,35
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			2 559 762,80

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	

Objednavatel		Uchazeč	
--------------	--	---------	--

Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: EVL Vrbenské rybníky v lokalitě Vávrovské rybníky - 2. Etapa_rev1

Objekt: IO 03 - Revitalizace Malého Vávrovského rybníka

Soupis: **DIO 03.2 - Oprava hráze**

Místo:	k.ú. České Budějovice 2 [621943]	Datum:	4. 6. 2023
Zadavatel:	Jihočeský kraj	Projektant:	MV projekt spol. s r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Ing. Lukáš Valečka

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací		2 115 506,45
HSV - Práce a dodávky HSV		2 115 506,45
1 - Zemní práce		114 857,65
4 - Vodorovné konstrukce		1 304 766,39
998 - Přesun hmot		695 882,41

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

EVL Vrbenské rybníky v lokalitě Vávrovské rybníky - 2. Etapa_rev1

Objekt:

IO 03 - Revitalizace Malého Vávrovského rybníka

Soupis:

DIO 03.2 - Oprava hráze

Místo: k.ú. České Budějovice 2 [621943]

Datum: 4. 6. 2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: MV projekt spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing. Lukáš Valečka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem2 115 506,45

D HSVPráce a dodávky HSV2 115 506,45

D 1Zemní práce114 857,65

1	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2	617,703	84,00	51 887,05	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--------------------------	----	---------	-------	-----------	----------------

PP	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakémkoliv hornině							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182251101							
VV	586*1,0541 "plocha opevnění dle situace v půdorysu*koeficient pro svah 1:3"				617,703			
VV	Součet				617,703			

2	K	182351123	Rozprostření omnice pl přes 100 do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	310,200	83,00	25 746,60	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

PP	Rozprostření a urovnání omnice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182351123							
VV	141*2,2 "délka svahu*š"				310,200			
VV	Součet				310,200			

3	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	62,040	600,00	37 224,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	----------	------------------------------------	---	--------	--------	-----------	----------------

PP	zemina pro terénní úpravy - ornice							
VV	31,02*2 "Přepočtené koeficientem množství				62,040			

D 4Vodorovné konstrukce1 304 766,39

4	K	457572111	Filtrační vrstvy ze štěrkopísku se zhutněním frakce od 0 až 8 do 0 až 32 mm	m3	123,541	871,00	107 604,21	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------	----------------

PP	Filtrační vrstvy jakéhokoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísku se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457572111							
PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev. 2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží, b) urovnání líc vrstvy. 4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy. 5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111.							
VV	586*1,0541*0,2 "plocha opevnění dle situace v půdorysu*koeficient pro svah 1:3*tl. vrstvy"				123,541			
VV	Součet				123,541			

5	K	457971121	Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu přes 10° do 35° š do 3 m	m2	758,703	67,00	50 833,10	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

PP	Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem bez připevnění k podkladu, s potřebným dočasným zatěžováním včetně zakotvení okraje o sklonu přes 10° do 35°, šířky geotextilie do 3 m		
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457971121		
PSC	Poznámka k souboru cen:		
	1. Ceny jsou určeny pro ukládání geotextilií jakéhokoliv druhu a obchodní značky. 2. Ceny neplatí pro zřízení břehového opevnění perforovanou fólií z umělých hmot. Tyto práce se oceňují cenami souboru cen 469 15-11 Zřízení břehového opevnění perforovanou fólií. 3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté pohledové plochy, na níž má být uložena geotextilie. Při vícevrstvé konstrukci se takto zjištěná plocha u cen -1111 až 1122 násobí počtem vrstev. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku geotextilií; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné, které kryje i náklady na nezbytný technologický přesah geotextilií, lze dohodnout u pásů šířky do 3 m ve výši 20 %, u pásů šířky přes 3 do 7,5 m ve výši 8 %.		
VV	Opevnění svahu hráze		
VV	586*1,0541 "plocha opevnění dle situace v půdorysu*koeficient pro svah 1:3"	617,703	
VV	Patka hráze		
VV	141*1 "délka svahu v patě*délka založení"	141,000	
VV	Součet	758,703	

6	M	69311082	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2	m2	910,444	66,00	60 089,30	CS ÚRS 2023 01
---	---	----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

PP	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2							
VV	758,703*1,2 "Přepočtené koeficientem množství				910,444			

7	K	457979121	Příplatek za připevnění geotextilie k podkladu o sklonu přes 10° do 35° 4 skoby na 10 m2	m2	758,703	8,00	6 069,62	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	---------	------	----------	----------------

PP	Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem Příplatek k cenám za připevnění geotextilie k podkladu ocelovými skobami z betonářské oceli o sklonu přes 10° do 35°, při počtu skob na 10 m2 plochy do 4 ks							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457979121							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro ukládání geotextilií jakéhokoliv druhu a obchodní značky. 2. Ceny neplatí pro zřízení břehového opevnění perforovanou fólií z umělých hmot. Tyto práce se oceňují cenami souboru cen 469 15-11 Zřízení břehového opevnění perforovanou fólií. 3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté pohledové plochy, na níž má být uložena geotextilie. Při vícevrstvé konstrukci se takto zjištěná plocha u cen -1111 až 1122 násobí počtem vrstev. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku geotextilií; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztrátě, které kryje i náklady na nezbytný technologický přesah geotextilií, lze dohodnout u pásů šířky do 3 m ve výši 20 %, u pásů šířky přes 3 do 7,5 m ve výši 8 %.								
8	K	461211711	Patka z lomového kamene pro dlažbu na sucho bez výplně spár	m3	90,240	4 235,00	382 166,40	CS ÚRS 2023 01
PP Online PSC VV VV VV Patka z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu zděná na sucho bez výplně spár https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/461211711 Patka hráze 141*0,8*0,8 "délka svahu v patě*s*v" Součet								
9	K	462512270	Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg	m3	277,966	1 800,00	500 338,80	CS ÚRS 2023 01
PP Online PSC VV VV VV Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/462512270 Opevnění svahu hráze 586*1,0541*0,45 "plocha opevnění dle situace v půdorysu*koeficient pro svah 1:3*prům.tl. vrstvy" Součet								
10	K	462519002	Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg	m2	617,703	320,00	197 664,96	CS ÚRS 2023 01
PP Online PSC VV VV Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/462519002 586*1,0541 "plocha opevnění dle situace v půdorysu*koeficient pro svah 1:3" Součet								
D 998 Přesun hmot							695 882,41	
11	K	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	1 177,466	501,00	589 910,47	CS ÚRS 2023 01
PP Online PSC Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998321011								
12	K	998321091	Příplatek k přesunu hmot pro hráze přehradní zemní a kamenné za zvětšený přesun do 1000 m	t	1 177,466	90,00	105 971,94	CS ÚRS 2023 01
PP Online PSC Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1 000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998321091								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

EVL Vrbenské rybníky v lokalitě Vávrovské rybníky - 2. Etapa_rev1

Objekt:

IO 03 - Revitalizace Malého Vávrovského rybníka

Soupis:

DIO 03.3 - Oprava výpustného objektu

KSO:

Místo: k.ú. České Budějovice 2 [621943]

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

MV projekt spol. s r.o.

Zpracovatel:

Ing. Lukáš Valečka

CC-CZ:

Datum: 4. 6. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Množství v položkách je předpokládané a řídí se po vzoru vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nedílnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.

Cena bez DPH			1 179 700,11
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 179 700,11	21,00%	247 737,02
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			
v CZK			1 427 437,13

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	

Objednavatel		Uchazeč	
--------------	--	---------	--

Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: EVL Vrbenské rybníky v lokalitě Vávrovské rybníky - 2. Etapa_rev1

Objekt: IO 03 - Revitalizace Malého Vávrovského rybníka

Soupis: DIO 03.3 - Oprava výpustného objektu

Místo: k.ú. České Budějovice 2 [621943]
Zadavatel: Jihočeský kraj
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 4. 6. 2023
Projektant: MV projekt spol. s r.o.
Zpracovatel: Ing. Lukáš Valečka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		1 179 700,11
HSV - Práce a dodávky HSV		1 179 700,11
1 - Zemní práce		67 980,87
3 - Svislé a kompletní konstrukce		385 610,75
4 - Vodorovné konstrukce		371 096,84
5 - Komunikace pozemní		10 246,50
8 - Trubní vedení		97 048,10
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		146 652,80
997 - Přesun sutě		7 230,00
998 - Přesun hmot		93 834,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

EVL Vrbenské rybníky v lokalitě Vávrovské rybníky - 2. Etapa_rev1

Objekt:

IO 03 - Revitalizace Malého Vávrovského rybníka

Soupis:

DIO 03.3 - Oprava výpustného objektu

Místo: k.ú. České Budějovice 2 [621943]

Datum: 4. 6. 2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: MV projekt spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing. Lukáš Valečka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 179 700,11

D HSV Práce a dodávky HSV 1 179 700,11

D 1 Zemní práce 67 980,87

1	K	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	109,470	218,00	23 864,46	CS ÚRS 2023 01
PP			Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131251104					
VV			Překop hráze					
VV			8,9*12,3 "plocha v řezu"d"		109,470			
VV			Součet		109,470			
2	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	218,940	109,00	23 864,46	CS ÚRS 2023 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103					
VV			Přemístění na mezideponii					
VV			109,47		109,470			
VV			Přemístění na zásyp					
VV			109,47		109,470			
VV			Součet		218,940			
3	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	109,470	70,00	7 662,90	CS ÚRS 2023 01
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111					
VV			218,94 "do 500m"		218,940			
VV			-109,47 "odečet za první naložení, které je v rámci výkopu"		-109,470			
VV			Součet		109,470			
4	K	171103201	Uložení sypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s příměsí jílu do 20 %	m3	109,470	92,00	10 071,24	CS ÚRS 2023 01
PP			Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny do 20 % objemu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171103201					
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	109,470	23,00	2 517,81	CS ÚRS 2023 01
PP			Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201					
VV			Uložení na dočasnou deponii					
VV			109,47		109,470			
VV			Součet		109,470			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce					385 610,75
6	K	320101112	Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti přes 1000 do 5000 kg	m3	0,734	3 120,00	2 290,08	CS ÚRS 2023 01
PP			Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti jednotlivě přes 1 000 do 5 000 kg					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/320101112					
VV			0,29*2,53 "plocha hmoty*v"		0,734			
VV			Součet		0,734			
7	M	3200111R	prefabrikovaný požerák otevřený dvoudlužový rozměru 750x750mm pro potrubí DN400 vč. poklopu, nerezové profily	bm	2,530	15 000,00	37 950,00	
PP			prefabrikovaný požerák otevřený dvoudlužový rozměru 750x750mm pro potrubí DN400 vč. poklopu, nerezové profily					
8	M	13021019	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 25mm	t	0,042	40 000,00	1 680,00	CS ÚRS 2023 01
PP			tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 25mm					
VV			4*2,7 "počet"d"		10,800			
VV			Součet		10,800			
VV			10,8*0,00385 'Přepočtené koeficientem množství		0,042			
9	K	321321115	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30	m3	13,068	7 755,00	101 342,34	CS ÚRS 2023 01
PP			Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321321115					
			P					
			Opěrná zídka kádíště					
			6,9*1,025 "d*plocha v řezu"		7,073			
			-4,5*0,3*0,3 "odečet za podávací lávku - d*š*v"		-0,405			
			Blok požeráku					
			1,3*1,3*0,8 "d*š*v"		1,352			
			Blok lávky					
			1,25*0,55*0,8 "d*š*v"		0,550			
			Pasy schodiště					
			2*2,6*0,3*0,8 "počet*d*š*v"		1,248			
			Povrch kádíště					
			16,25*0,2 "plocha*tl."		3,250			
			Součet		13,068			
10	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	44,058	1 460,00	64 324,68	CS ÚRS 2023 01
			Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných					
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321351010					
			VV					
			Opěrná zídka kádíště					
			1,62*6,9 "delka v řezu*delka zdi"		11,178			
			1,8*6,9 "delka v řezu*delka zdi"		12,420			
			2*6,9*0,3 "podávací lávka - počet stran*d*š"		4,140			
			Blok požeráku					
			2*(1,3+1,3)*0,8 "počet stran*(d+š)*v"		4,160			
			Blok lávky					
			2*(1,25+0,55)*0,8 "počet stran*(d+š)*v"		2,880			
			Pasy schodiště					
			2*2*(2,6+0,3)*0,8 "počet pasů*počet stran*(d+š)*v"		9,280			
			Součet		44,058			
11	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	44,058	390,00	17 182,62	CS ÚRS 2023 01
			Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných					
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321352010					
12	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	1,045	51 310,00	53 618,95	CS ÚRS 2023 01
			Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí					
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321368211					
			VV					
			13,068*0,08 "Přepočtené koeficientem množství		1,045			
13	K	326218512	Zdění LTM obkladní z nepravidelných kamenů na maltu, objem jednoho kamene přes 0,02 m3	m3	5,285	9 200,00	48 622,00	CS ÚRS 2023 01
			Zdění obkladního zdíva hradicích konstrukcí z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu včetně spárování z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene přes 0,02 m3					
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/326218512					
			VV					
			Kamenné čelo					
			4*0,5*1,65 "d*š*v"		3,300			
			Obložení požeráku					
			0,89*2,23 "plocha v půdorysu*v"		1,985			
			Součet		5,285			
14	M	58381086R	kámen lomový upravený štípaný pro vodní stavby	t	14,798	3 960,00	58 600,08	
			kámen lomový upravený štípaný pro vodní stavby					
			VV					
			5,285*2,8 "Přepočtené koeficientem množství		14,798			
			D 4					
			Vodorovné konstrukce				371 096,84	
15	K	434211111	Schody z lomového kamene v dlažbách	m	25,900	9 790,00	253 561,00	CS ÚRS 2023 01
			Schody z lomového kamene upraveného a kopáků hrubých na maltu MC 10, s vyspárováním, výška stupně do 250 mm, šířka přes 300 do 400 mm v dlažbách i se zřízením bočnic					
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/434211111					
			VV					
			9*2,6 "počet*d vč. bočnice"		23,400			
			2*1,25 "k lávce"		2,500			
			Součet		25,900			
16	K	451315114	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm	m2	13,800	390,00	5 382,00	CS ÚRS 2023 01
			Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15					
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451315114					
			VV					
			6,9*2 "d*š"		13,800			
			Součet		13,800			
17	K	451317111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly C 25/30 tl do 100 mm	m2	8,320	442,00	3 677,44	CS ÚRS 2023 01
			Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 tl. do 100 mm					
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451317111					
			VV					
			8,32 "schodiště - plocha"		8,320			
			Součet		8,320			
18	M	31316008	síť výztužná svařovaná DIN 488 jakost B500A 100x100mm drát D 8mm	m2	9,984	325,00	3 244,80	CS ÚRS 2023 01
			síť výztužná svařovaná DIN 488 jakost B500A 100x100mm drát D 8mm					
			VV					
			8,32 "schodiště - plocha"		8,320			
			Součet		8,320			
			VV					
			8,32*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		9,984			
19	K	452218142	Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na cementovou maltu	m3	2,400	7 320,00	17 568,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na dně a ve svahu melioračních kanálů, s patkami nebo bez patek s dlažbovitou úpravou viditelných ploch na cementovou maltu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452218142					
	VV		6*0,5*0,8 "d*š*v"		2,400			
	VV		Součet		2,400			
20	K	457572111	Filtrační vrstvy ze štěrkopísku se zhutněním frakce od 0 až 8 do 0 až 32 mm	m3	3,004	871,00	2 616,48	CS ÚRS 2023 01
	PP		Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísku se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457572111					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev. 2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží, b) urovnání líce vrstvy. 4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy. 5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111.					
	VV		28,5*1,0541*0,1 "plocha opevnění dle situace v půdorysu*koeficient pro svah 1:3"tl. vrstvy"		3,004			
	VV		Součet		3,004			
21	K	457971121	Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu přes 10° do 35° š do 3 m	m2	30,042	67,00	2 012,81	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem bez připevnění k podkladu, s potřebným dočasným zatěžováním včetně zakotvení okraje o sklonu přes 10° do 35°, šířky geotextilie do 3 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457971121					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro ukládání geotextilií jakéhokoliv druhu a obchodní značky. 2. Ceny neplatí pro zřízení břehového opevnění perforovanou fólií z umělých hmot. Tyto práce se oceňují cenami souboru cen 469 15-11 Zřízení břehového opevnění perforovanou fólií. 3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté pohledové plochy, na níž má být uložena geotextilie. Při vícevrstvé konstrukci se takto zjištěná plocha u cen -1111 až 1122 násobí počtem vrstev. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku geotextilií; tyto se oceňují ve specifikaci. Zitravné, které kryje i náklady na nezbytný technologický přesah geotextilií, lze dohodnout u pásu šířky do 3 m ve výši 20 %, u pásu šířky přes 3 do 7,5 m ve výši 8 %.					
	VV		28,5*1,0541 "plocha opevnění dle situace v půdorysu*koeficient pro svah 1:3"		30,042			
	VV		Součet		30,042			
22	M	69311082	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2	m2	36,050	66,00	2 379,30	CS ÚRS 2023 01
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2					
	VV		30,042*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		36,050			
23	K	457979121	Příplatek za připevnění geotextilie k podkladu o sklonu přes 10° do 35° 4 skoby na 10 m2	m2	30,042	8,00	240,34	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem Příplatek k cenám za připevnění geotextilie k podkladu ocelovými skobami z betonářské oceli o sklonu přes 10° do 35°, při počtu skob na 10 m2 plochy do 4 ks					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457979121					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro ukládání geotextilií jakéhokoliv druhu a obchodní značky. 2. Ceny neplatí pro zřízení břehového opevnění perforovanou fólií z umělých hmot. Tyto práce se oceňují cenami souboru cen 469 15-11 Zřízení břehového opevnění perforovanou fólií. 3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté pohledové plochy, na níž má být uložena geotextilie. Při vícevrstvé konstrukci se takto zjištěná plocha u cen -1111 až 1122 násobí počtem vrstev. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku geotextilií; tyto se oceňují ve specifikaci. Zitravné, které kryje i náklady na nezbytný technologický přesah geotextilií, lze dohodnout u pásu šířky do 3 m ve výši 20 %, u pásu šířky přes 3 do 7,5 m ve výši 8 %.					
24	K	462512270	Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg	m3	1,890	1 800,00	3 402,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Záhaz z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/462512270					
	VV		6*0,315 "d*plocha"		1,890			
	VV		Součet		1,890			
25	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene	m3	15,021	4 615,00	69 321,92	CS ÚRS 2023 01
	PP		Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463212111					
	VV		Opevnění stoky					
	VV		28,5*1,0541*0,5 "plocha opevnění dle situace v půdorysu*koeficient pro svah 1:3*prům.tl. vrstvy"		15,021			
	VV		Součet		15,021			
26	K	463212191	Příplatek za vypracování líce rovnaniny	m2	30,042	256,00	7 690,75	CS ÚRS 2023 01
	PP		Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za vypracování líce					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463212191					
	VV		28,5*1,0541 "plocha opevnění dle situace v půdorysu*koeficient pro svah 1:3"		30,042			
	VV		Součet		30,042			
	D	5	Komunikace pozemní				10 246,50	
27	K	564231011	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	16,500	123,00	2 029,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564231011					
28	K	56468101R	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy do 100 m2 tl 400 mm	m2	16,500	498,00	8 217,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet			6,300		
VV			6,3*0,00064 'Přepočtené koeficientem množství			0,004		
D	997		Přesun sutě				7 230,00	
45	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	4,820	650,00	3 133,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013111					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.					
46	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,820	350,00	1 687,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511 souboru cen Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku.					
47	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	48,200	25,00	1 205,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511 souboru cen Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku.					
VV			4,82*10 'Přepočtené koeficientem množství		48,200			
48	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	4,820	250,00	1 205,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013862					
D	998		Přesun hmot				93 834,25	
49	K	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	158,772	501,00	79 544,77	CS ÚRS 2023 01
PP			Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998321011					
50	K	998321091	Příplatek k přesunu hmot pro hráze přehradní zemní a kamenné za zvětšený přesun do 1000 m	t	158,772	90,00	14 289,48	CS ÚRS 2023 01
PP			Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998321091					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

EVL Vrbenské rybníky v lokalitě Vávrovské rybníky - 2. Etapa_rev1

Objekt:

IO 03 - Revitalizace Malého Vávrovského rybníka

Soupis:

DIO 03.4 - Přepouštěcí objekt

KSO:

Místo: k.ú. České Budějovice 2 [621943]

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

MV projekt spol. s r.o.

Zpracovatel:

Ing. Lukáš Valečka

CC-CZ:

Datum: 4. 6. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Množství v položkách je předpokládané a řídí se po vzoru vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nedílnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.

Cena bez DPH			314 882,84
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	314 882,84	21,00%	66 125,40
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			381 008,24

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	

Objednavatel		Uchazeč	
--------------	--	---------	--

Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

EVL Vrbenské rybníky v lokalitě Vávrovské rybníky - 2. Etapa_rev1

Objekt:

IO 03 - Revitalizace Malého Vávrovského rybníka

Soupis:

DIO 03.4 - Přepouštěcí objekt

Místo: k.ú. České Budějovice 2 [621943]

Datum: 4. 6. 2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: MV projekt spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing. Lukáš Valečka

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		314 882,84
HSV - Práce a dodávky HSV		314 882,84
1 - Zemní práce		16 898,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce		175 908,12
4 - Vodorovné konstrukce		25 615,30
8 - Trubní vedení		59 170,45
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		7 508,12
998 - Přesun hmot		29 782,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba: EVL Vrbenské rybníky v lokalitě Vávrovské rybníky - 2. Etapa_rev1

Objekt: IO 03 - Revitalizace Malého Vávrovského rybníka

Soupis: DIO 03.4 - Přepouštěcí objekt

Místo: k.ú. České Budějovice 2 [621943] Datum: 4. 6. 2023

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant: MV projekt spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Lukáš Valečka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 314 882,84

D HSV Práce a dodávky HSV 314 882,84

D 1 Zemní práce 16 898,00

1	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	17,000	591,00	10 047,00	CS ÚRS 2023 01
PP								
Online PSC								
VV								
VV								
VV								
Součet								
2	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	34,000	109,00	3 706,00	CS ÚRS 2023 01
PP								
Online PSC								
VV								
VV								
VV								
VV								
Součet								
3	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	17,000	70,00	1 190,00	CS ÚRS 2023 01
PP								
Online PSC								
VV								
VV								
VV								
Součet								
4	K	171103201	Uložení sypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s příměsí jílu do 20 %	m3	17,000	92,00	1 564,00	CS ÚRS 2023 01
PP								
Online PSC								
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	17,000	23,00	391,00	CS ÚRS 2023 01
PP								
Online PSC								
VV								
VV								
VV								
Součet								
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 175 908,12								
6	K	320101112	Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti přes 1000 do 5000 kg	m3	0,551	3 120,00	1 719,12	CS ÚRS 2023 01
PP								
Online PSC								
VV								
VV								
Součet								
7	M	3200111R	prefabrikovaný požerák otevřený dvoudlužový rozměru 750x750mm pro potrubí DN400 vč. poklopu, nerezové profily	bm	1,900	15 000,00	28 500,00	
PP								
8	M	13021019	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 25mm	t	0,042	40 000,00	1 680,00	CS ÚRS 2023 01
PP								
VV								
VV								
VV								
Součet								
9	K	321321115	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30	m3	1,352	7 755,00	10 484,76	CS ÚRS 2023 01
PP								
Online PSC								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> C 30/37 - XC4, XF3, XA1 - Cl 0,4 - Dmax 22					
VV			Blok požeráku					
VV			1,3*1,3*0,8 "d*š*v"		1,352			
VV			Součet		1,352			
10	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	4,160	1 460,00	6 073,60	CS ÚRS 2023 01
PP			Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321351010					
VV			Blok požeráku					
VV			2*(1,3+1,3)*0,8 "počet stran*(d+š)*v"		4,160			
VV			Součet		4,160			
11	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	4,160	390,00	1 622,40	CS ÚRS 2023 01
PP			Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321352010					
12	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	0,108	51 310,00	5 541,48	CS ÚRS 2023 01
PP			Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321368211					
VV			1,352*0,08 'Přepočtené koeficientem množství		0,108			
13	K	326218512	Zdění LTM obkladní z nepravidelných kamenů na maltu, objem jednoho kamene přes 0,02 m3	m3	5,929	9 200,00	54 546,80	CS ÚRS 2023 01
PP			Zdění obkladního zdiva hradicích konstrukcí z lomového kamene štipaného nebo ručně vybíraného na maltu včetně spárování z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene přes 0,02 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/326218512					
VV			Obložení požeráku					
VV			0,89*1,1 "plocha v půdorysu*v"		0,979			
VV			Výtokové čelo					
VV			6*0,5*1,65 "d*š*v"		4,950			
VV			Součet		5,929			
14	M	58381086R	kámen lomový upravený štipaný pro vodní stavby	t	16,601	3 960,00	65 739,96	
PP			kámen lomový upravený štipaný pro vodní stavby					
VV			5,929*2,8 'Přepočtené koeficientem množství		16,601			
D	4		Vodorovné konstrukce				25 615,30	
15	K	451315114	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm	m2	2,250	390,00	877,50	CS ÚRS 2023 01
PP			Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451315114					
VV			1,5*1,5 "d*š"		2,250			
VV			Součet		2,250			
16	K	451317111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly C 25/30 tl do 100 mm	m2	2,750	442,00	1 215,50	CS ÚRS 2023 01
PP			Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 tl. do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451317111					
VV			2,75 "pod dlažbu - plocha"		2,750			
VV			Součet		2,750			
17	M	31316008	síť výztužná svařovaná DIN 488 jakost B500A 100x100mm drát D 8mm	m2	3,300	325,00	1 072,50	CS ÚRS 2023 01
PP			síť výztužná svařovaná DIN 488 jakost B500A 100x100mm drát D 8mm					
VV			2,75*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		3,300			
18	K	452218142	Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na cementovou maltu	m3	1,600	7 320,00	11 712,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na dně a ve svahu melioračních kanálů, s patkami nebo bez patek s dlažbovitou úpravou viditelných ploch na cementovou maltu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452218142					
VV			4*0,5*0,8 "d*š*v"		1,600			
VV			Součet		1,600			
19	K	457572111	Filtrační vrstvy ze šterkopísku se zhutněním frakce od 0 až 8 do 0 až 32 mm	m3	1,265	871,00	1 101,82	CS ÚRS 2023 01
PP			Filtrační vrstvy jakéhokoliv tloušťky a sklonu ze šterkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457572111					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev. 2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží, b) urovnání líce vrstvy. 4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy. 5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111.					
VV			12*1,0541*0,1 "plocha opevnění dle situace v půdorysu*koeficient pro svah 1:3*tl. vrstvy"		1,265			
VV			Součet		1,265			
20	K	457971121	Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu přes 10° do 35° š do 3 m	m2	12,649	67,00	847,48	CS ÚRS 2023 01
PP			Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem bez připevnění k podkladu, s potřebným dočasným zatěžováním včetně zakotvení okraje o sklonu přes 10° do 35°, šířky geotextilie do 3 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457971121					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro ukládání geotextilií jakéhokoliv druhu a obchodní značky. 2. Ceny neplatí pro zřízení břehového opevnění perforovanou fólií z umělých hmot. Tyto práce se oceňují cenami souboru cen 469 15-11 Zřízení břehového opevnění perforovanou fólií. 3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté pohledové plochy, na níž má být uložena geotextilie. Při vícevrstvé konstrukci se takto zjištěná plocha u cen -1111 až 1122 násobí počtem vrstev. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku geotextilií; tyto se oceňují ve specifikaci. Zitravné, které kryje i náklady na nezbytný technologický přesah geotextilií, lze dohodnout u pásů šířky do 3 m ve výši 20 %, u pásů šířky přes 3 do 7,5 m ve výši 8 %.					
	PSC							
	VV		12*1,0541 "plocha opevnění dle situace v půdorysu*koefficient pro svah 1:3"		12,649			
	VV		Součet		12,649			
21	M	69311082	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2	m2	15,179	66,00	1 001,81	CS ÚRS 2023 01
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2					
	VV		12,649*1,2 "Přepočtené koeficientem množství"		15,179			
22	K	457979121	Příplatek za připevnění geotextilie k podkladu o sklonu přes 10° do 35° 4 skoby na 10 m2	m2	12,649	8,00	101,19	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem. Příplatek k cenám za připevnění geotextilie k podkladu ocelovými skobami z betonářské oceli o sklonu přes 10° do 35°, při počtu skob na 10 m2 plochy do 4 ks					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457979121					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro ukládání geotextilií jakéhokoliv druhu a obchodní značky. 2. Ceny neplatí pro zřízení břehového opevnění perforovanou fólií z umělých hmot. Tyto práce se oceňují cenami souboru cen 469 15-11 Zřízení břehového opevnění perforovanou fólií. 3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté pohledové plochy, na níž má být uložena geotextilie. Při vícevrstvé konstrukci se takto zjištěná plocha u cen -1111 až 1122 násobí počtem vrstev. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku geotextilií; tyto se oceňují ve specifikaci. Zitravné, které kryje i náklady na nezbytný technologický přesah geotextilií, lze dohodnout u pásů šířky do 3 m ve výši 20 %, u pásů šířky přes 3 do 7,5 m ve výši 8 %.					
23	K	462512270	Záhaz z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg	m3	1,260	1 800,00	2 268,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Záhaz z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotností jednotlivých kamenů do 200 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/462512270					
	VV		4*0,315 "d*plocha"		1,260			
	VV		Součet		1,260			
24	K	465513227	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm pro hráze	m2	2,750	1 970,00	5 417,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/465513227					
D 8			Trubní vedení				59 170,45	
25	K	871390410	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 400	m	7,500	350,00	2 625,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 10 DN 400					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871390410					
26	M	28614154	trubka kanalizační PP korugovaná DN 400x6000mm s hrdlem SN10	m	7,613	2 000,00	15 226,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		trubka kanalizační PP korugovaná DN 400x6000mm s hrdlem SN10					
	VV		7,5*1,015 "Přepočtené koeficientem množství"		7,613			
27	K	899633231	Obetonování potrubí nebo zdiva stok ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 v otevřeném výkopu	m3	4,500	4 550,00	20 475,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem železovým v otevřeném výkopu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899633231					
	VV		0,6*7,5 "plocha v řezu*d"		4,500			
	VV		Součet		4,500			
28	K	899643111	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop	m2	14,550	579,00	8 424,45	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899643111					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		vč. odbednění					
	VV		0,97*2*7,5 "v*počet stran*d"		14,550			
	VV		Součet		14,550			
29	K	899658211	Výztuž pro obetonování potrubí ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,270	46 000,00	12 420,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Výztuž pro obetonování potrubí ze svařovaných sítí typu Kari					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899658211					
	VV		4,5*0,06 "Přepočtené koeficientem množství"		0,270			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 508,12	
30	K	934956123	Hradítka z dubového dřeva tl 40 mm	m2	1,100	3 660,00	4 026,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradítka (dlouže požeráku) š.150 mm, bez náteru, s potřebným kováním z dubového dřeva, tl. 40 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/934956123					
	VV		2*1,1*0,5 "počet*v*š"		1,100			
	VV		Součet		1,100			
31	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	3,920	436,00	1 709,12	CS ÚRS 2023 01
	PP		Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985323111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Nátěr požeráku na styku s obložením</i>					
32	K	985331212	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 10 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	1,098	1 500,00	1 647,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 10 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985331212 VV Kotvení obkladu VV 3,92*4*0,07 "plocha*počet kotev na 1m2*hloubka vrtu" 1,098 VV Součet 1,098					
33	M	13021012	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10mm	t	0,003	42 000,00	126,00	CS ÚRS 2023 01
PP			tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10mm VV 3,92*4*0,30 "plocha*počet kotev na 1m2*délka" 4,704 VV Součet 4,704 VV 4,704*0,00064 "Přepočtené koeficientem množství" 0,003					
D 998			Přesun hmot				29 782,85	
34	K	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	50,394	501,00	25 247,39	CS ÚRS 2023 01
PP			Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998321011					
35	K	998321091	Příplatek k přesunu hmot pro hráze přehradní zemní a kamenné za zvětšený přesun do 1000 m	t	50,394	90,00	4 535,46	CS ÚRS 2023 01
PP			Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998321091					

SEZNAM FIGUR

Kód: MV1530/21/9
Stavba: EVL Vrbenské rybníky v lokalitě Vávrovské rybníky - 2. Etapa_rev1

Datum: 4. 6. 2023

Kód	Popis	MJ	Výměra
-----	-------	----	--------

IO 01/ DIO 01.1 Odbahnění

R	Rozrhnutí zeminy	ha	7,812
	5,68+2,132		7,812
	Součet		7,812

Použití figury:

180451121	Setí zemědělských kultur plocha přes 5 ha sklon do 5°	ha	7,812
183551123	Úprava půdy první orbou hl do 0,3 m ploch přes 5 ha sklonu do 5°	ha	7,812
183551423	Úprava půdy rotačním kypřičem do 0,15 m ploch přes 5 ha sklonu do 5°	ha	7,812
183552123	Hnojení půdy průmyslovými hnojivy do 0,5 t/ha ploch přes 5 ha sklonu do 5°	ha	7,812
183552523	Hnojení vápenatými hnojivy v množství do 2 t/ha ploch do 5 ha sklonu přes 5°	ha	7,812
183553823	Sečení a rozfázání směsek pro zelené hnojení ploch přes 5 ha sklonu do 5°	ha	7,812
00579900R	směska	kg	78,120
18355201R	NPK (0,2t/ha)	t	1,562

IO 01/ DIO 01.4 Oprava bezpečnostního přelivu

V1	Ruční výkop s ohledem na stromy	m3	72,892
	Ruční výkop s ohledem na stromy		0,000
V1	707*1,031*0,1 "plocha dle situace v půdorysu"koeficient pro svah 1:4*prům tl."		72,892

Použití figury:

139751101	Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	72,892
162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	72,892
162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	656,028
162651112	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	72,892
166111101	Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	72,892
167111101	Nakládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	72,892
181006111	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	728,920

IO 01/ DIO 01.5 Tůňky

R	Rozrhnutí zeminy	ha	0,481
	0,481		0,481
	Součet		0,481

Použití figury:

180451121	Setí zemědělských kultur plocha přes 5 ha sklon do 5°	ha	0,481
183551123	Úprava půdy první orbou hl do 0,3 m ploch přes 5 ha sklonu do 5°	ha	0,481
183551423	Úprava půdy rotačním kypřičem do 0,15 m ploch přes 5 ha sklonu do 5°	ha	0,481
183552123	Hnojení půdy průmyslovými hnojivy do 0,5 t/ha ploch přes 5 ha sklonu do 5°	ha	0,481
183552523	Hnojení vápenatými hnojivy v množství do 2 t/ha ploch do 5 ha sklonu přes 5°	ha	0,481
183553823	Sečení a rozfázání směsek pro zelené hnojení ploch přes 5 ha sklonu do 5°	ha	0,481
00579900R	směska	kg	4,810
18355201R	NPK (0,2t/ha)	t	0,096

IO 02/ DIO 02.1 Odbahnění

R	Rozrhnutí zeminy	ha	32,285
	32,285		32,285
	Součet		32,285

Použití figury:

180451121	Setí zemědělských kultur plocha přes 5 ha sklon do 5°	ha	32,285
-----------	---	----	--------

Kód	Popis	MJ	Výměra
183551123	Úprava půdy první orbou hl do 0,3 m ploch přes 5 ha sklonu do 5°	ha	32,285
183551423	Úprava půdy rotačním kypřičem do 0,15 m ploch přes 5 ha sklonu do 5°	ha	32,285
183552123	Hnojení půdy průmyslovými hnojivy do 0,5 t/ha ploch přes 5 ha sklonu do 5°	ha	32,285
183552523	Hnojení vápenatými hnojivy v množství do 2 t/ha ploch do 5 ha sklonu přes 5°	ha	32,285
183553823	Sečení a rozfázání směsek pro zelené hnojení ploch přes 5 ha sklonu do 5°	ha	32,285
00579900R	směska	kg	322,850
18355201R	NPK (0,2t/ha)	t	6,457

IO 02/ DIO 02.4 Oprava bezpečnostního přelivu

V1	Ruční výkop s ohledem na stromy	m3	111,039
-----------	--	-----------	----------------

Ruční výkop s ohledem na stromy 0,000

V1 1077*1,031*0,1 "plocha dle situace v půdorysu*koeficient pro svah 1:4*prům tl." 111,039

Použití figury:

139751101	Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	111,039
162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	111,039
162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	999,351
162651112	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	111,039
166111101	Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	111,039
167111101	Nakládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	111,039
181006111	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	1 110,390

IO 03/ DIO 03.1 Odbahnění

R	Rozhrnutí zeminy	ha	3,766
----------	-------------------------	-----------	--------------

3,766 3,766

Součet 3,766

Použití figury:

180451121	Setí zemědělských kultur plocha přes 5 ha sklon do 5°	ha	3,766
183551123	Úprava půdy první orbou hl do 0,3 m ploch přes 5 ha sklonu do 5°	ha	3,766
183551423	Úprava půdy rotačním kypřičem do 0,15 m ploch přes 5 ha sklonu do 5°	ha	3,766
183552123	Hnojení půdy průmyslovými hnojivy do 0,5 t/ha ploch přes 5 ha sklonu do 5°	ha	3,766
183552523	Hnojení vápenatými hnojivy v množství do 2 t/ha ploch do 5 ha sklonu přes 5°	ha	3,766
183553823	Sečení a rozfázání směsek pro zelené hnojení ploch přes 5 ha sklonu do 5°	ha	3,766
00579900R	směska	kg	37,660
18355201R	NPK (0,2t/ha)	t	0,753

REKAPITULACE STAVBY

Kód: MV1530/21/8
Stavba: EVL Vrbenské rybníky v lokalitě Vávrovské rybníky - 4. Etapa – Nové mokřady a tůně_rev1

KSO:
Místo: k.ú. České Budějovice 2 [621943]

Zadavatel:
Jihočeský kraj

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
MV projekt spol. s r.o.

Zpracovatel:
Ing. Lukáš Valečka

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4. 6. 2023

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			21 036 445,87
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 21 036 445,87	Výše daně 4 417 653,63
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			25 454 099,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	MV1530/21/8		
Stavba:	EVL Vrbenské rybníky v lokalitě Vávrovské rybníky - 4. Etapa – Nové mokřady a tůně_rev1		
Místo:	k.ú. České Budějovice 2 [621943]	Datum:	4. 6. 2023
Zadavatel:	Jihočeský kraj	Projektant:	MV projekt spol. s r.o.
Uchazeč:		Zpracovatel:	Ing. Lukáš Valečka

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		21 036 445,87	25 454 099,50
0	VRN	2 750 000,00	3 327 500,00
IO 06	Tůně východ	878 009,40	1 062 391,37
IO 07	Nový mokřad č.1	8 607 812,86	10 415 453,56
IO 08	Nový mokřad č.2 a č.3	6 621 676,51	8 012 228,58
IO 09	Doprovodné tůně k mokřadu č.2 a č.3	1 066 059,00	1 289 931,39
IO 10	Doprovodné tůně k mokřadu č.1	1 112 888,10	1 346 594,60

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: EVL Vrbenské rybníky v lokalitě Vávrovské rybníky - 4. Etapa – Nové mokřady a tůně_rev1

Objekt:
0 - VRN

KSO:
Místo: k.ú. České Budějovice 2 [621943]

CC-CZ:
Datum: 4. 6. 2023

Zadavatel:
Jihočeský kraj

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
MV projekt spol. s r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Lukáš Valečka

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		2 750 000,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 750 000,00 0,00	21,00% 15,00%	577 500,00 0,00
Cena s DPH		v CZK	3 327 500,00

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

EVL Vrbenské rybníky v lokalitě Vávrovské rybníky - 4. Etapa – Nové mokřady a tůně_rev1

Objekt:

0 - VRN

Místo: k.ú. České Budějovice 2 [621943]
Zadavatel: Jihočeský kraj
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 4. 6. 2023
Projektant: MV projekt spol. s r.o.
Zpracovatel: Ing. Lukáš Valečka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	2 750 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	2 750 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	380 000,00
VRN2 - Příprava staveniště	100 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	2 210 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	50 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

EVL Vrbenské rybníky v lokalitě Vávrovské rybníky - 4. Etapa – Nové mokřady a tůň_rev1

Objekt:

0 - VRN

Místo: k.ú. České Budějovice 2 [621943]

Datum: 4. 6. 2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: MV projekt spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing. Lukáš Valečka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 750 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 750 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 380 000,00

1	K	01210311R	Vyřízení veškeré inženýrské činnosti spojené s realizací díla (např. zvláštní využívání komunikace, DIO apod.)	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
---	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------	--

PP Vyřízení veškeré inženýrské činnosti spojené s realizací díla (např. zvláštní využívání komunikace, DIO apod.)

2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	120 000,00	120 000,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---------------------------------------	-----	-------	------------	------------	----------------

PP Geodetické práce při provádění stavby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012203000

3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	120 000,00	120 000,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	------------------------------	-----	-------	------------	------------	----------------

PP Geodetické práce po výstavbě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012303000

P *Poznámka k položce:*
Odevzdání investorovi 3x v tištěné formě a elektronicky vč. zdrojových souborů na nosiči USB

4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	100 000,00	100 000,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	-----	-------	------------	------------	----------------

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013254000

P *Poznámka k položce:*
Odevzdání investorovi 6x v tištěné formě a elektronicky vč. zdrojových souborů na nosiči USB

Vypracování projektu skutečného provedení díla v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb

5	K	013274000	Pasportizace objektu před započítím prací	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------	----------------

PP Pasportizace objektu před započítím prací

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013274000

P *Poznámka k položce:*
Odevzdání investorovi 1x v tištěné formě a elektronicky vč. zdrojových souborů na nosiči USB

6	K	013284000	Pasportizace objektu po provedení prací	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------	----------------

PP Pasportizace objektu po provedení prací

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013284000

P *Poznámka k položce:*
Odevzdání investorovi 1x v tištěné formě a elektronicky vč. zdrojových souborů na nosiči USB

7	K	01328400R	Podrobná fotodokumentace postupu prací vč. popisu fotografií	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	--

PP Podrobná fotodokumentace postupu prací vč. popisu fotografií

P *Poznámka k položce:*
Odevzdání investorovi 1x v tištěné formě a elektronicky vč. zdrojových souborů na nosiči USB

Zajištění fotodokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty

D VRN2 Příprava staveniště 100 000,00

16	K	021103000	Zabezpečení přírodních hodnot na místě	kpl	1,000	100 000,00	100 000,00	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	--	-----	-------	------------	------------	----------------

PP Zabezpečení přírodních hodnot na místě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/021103000

D VRN3 Zařízení staveniště 2 210 000,00

8	K	03000000R	Zařízení staveniště	kpl	1,000	200 000,00	200 000,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	------------	------------	----------------

PP Zařízení staveniště

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/03000000R

P *Poznámka k položce:*
Buňkoviště, úpravy ploch pro sklady materiálu a techniky, TOI TOI, oplocení, energie, voda apod, likvidace ZS

Obsahuje všechny další vedlejší náklady stavby potřebné pro úspěšné dokončení stavby

9	K	03000102R	Opatření k zamezení vyvážení nečistot ze staveniště + čištění komunikací	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	
---	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------	--

PP Opatření k zamezení vyvážení nečistot ze staveniště + čištění komunikací

P *Poznámka k položce:*

10	K	03000103R	Oprava dopravou a pracemi poškozených komunikací, objektů a zařízení	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00	
----	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------	--

PP Oprava dopravou a pracemi poškozených komunikací, objektů a zařízení

P *Poznámka k položce:*
Uvedení ploch dotčených stavbou do původního stavu

11	K	03000104R	Panelové cesty, sjezdy vč. demontáže a uvedení do stávajícího stavu	kpl	1,000	1 900 000,00	1 900 000,00	
----	---	-----------	---	-----	-------	--------------	--------------	--

PP Panelové cesty, sjezdy vč. demontáže a uvedení do stávajícího stavu

P *Poznámka k položce:*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Dopravní značení na staveništi					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/034303000					
	P		Poznámka k položce: Zajištění dopravně inženýrských opatření zajištění zřízení a likvidace dopravního značení včetně případné světelné signalizace					
13	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Informační tabule na staveništi					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/034503000					
	D VRN4		Inženýrská činnost				50 000,00	
14	K	043194000	Ostatní zkoušky	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Ostatní zkoušky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/043194000					
	P		Poznámka k položce: Zajištění veškerých předepsaných rozborů, atestů, zkoušek a revizí dle příslušných norem a dalších předpisů a nařízení platných v ČR, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů dokončeného díla, které nejsou blíže specifikovány v jednotlivých objektech položkového rozpočtu					
	D VRN7		Provozní vlivy				10 000,00	
15	K	075002000	Ochranná pásma	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Ochranná pásma					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/075002000					
	P		Poznámka k položce: Ochrana a zajištění všech IS dle požadavku správce					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: EVL Vrbenské rybníky v lokalitě Vávrovské rybníky - 4. Etapa – Nové mokřady a tůně_rev1

Objekt: IO 06 - Tůně východ

KSO: Místo: k.ú. České Budějovice 2 [621943]

CC-CZ: Datum: 4. 6. 2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

IČ: DIČ:

Uchazeč: Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: MV projekt spol. s r.o.

IČ: DIČ:

Zpracovatel: Ing. Lukáš Valečka

IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		878 009,40	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	878 009,40 0,00	21,00% 15,00%	184 381,97 0,00
Cena s DPH		v CZK	1 062 391,37

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

EVL Vrbenské rybníky v lokalitě Vávrovské rybníky - 4. Etapa – Nové mokřady a tůně_rev1

Objekt:

IO 06 - Tůně východ

Místo: k.ú. České Budějovice 2 [621943]

Datum: 4. 6. 2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: MV projekt spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing. Lukáš Valečka

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	878 009,40
HSV - Práce a dodávky HSV	878 009,40
1 - Zemní práce	875 598,26
998 - Přesun hmot	2 411,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

EVL Vrbenské rybníky v lokalitě Vávrovské rybníky - 4. Etapa – Nové mokřady a tůň_rev1

Objekt:

IO 06 - Tůň východ

Místo: k.ú. České Budějovice 2 [621943]

Datum: 4. 6. 2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: MV projekt spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing. Lukáš Valečka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem878 009,40

D HSVPráce a dodávky HSV878 009,40

D 1Zemní práce875 598,26

1	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	246,950	186,00	45 932,70	CS ÚRS 2023 01
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251103					
VV			5,22 "IO 06.1 - Tůň č.1"		5,220			
VV			22,86 "IO 06.2 - Tůň č.2"		22,860			
VV			21,73 "IO 06.5 - Tůň č.5"		21,730			
VV			24,55 "IO 06.6 - Tůň č.6"		24,550			
VV			3,75 "IO 06.7 - Tůň č.7"		3,750			
VV			45,91 "IO 06.8 - Tůň č.8"		45,910			
VV			37,70 "IO 06.10 - Tůň č.10"		37,700			
VV			85,23 "IO 06.13 - Tůň č.13"		85,230			
VV			Součet		246,950			
2	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	864,350	156,00	134 838,60	CS ÚRS 2023 01
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251104					
VV			391,26 "IO 06.3 - Tůň č.3		391,260			
VV			255,36 "IO 06.4 - Tůň č.4"		255,360			
VV			217,73 "IO 06.9 - Tůň č.9"		217,730			
VV			Součet		864,350			
3	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 111,300	109,00	121 131,70	CS ÚRS 2023 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251102					
VV			Přemístění na mezideponii		1 111,300			
VV			246,95+864,35		1 111,300			
VV			Součet		1 111,300			
4	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 111,300	109,00	121 131,70	CS ÚRS 2023 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162651112					
5	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	1 111,300	70,00	77 791,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111					
VV			246,95+864,35		1 111,300			
VV			Součet		1 111,300			
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1 111,300	23,00	25 559,90	CS ÚRS 2023 01
PP			Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201					
VV			Uložení na mezideponii, ze které se bude postupně odvážet na finální uložení					
VV			246,95+864,35		1 111,300			
VV			Součet		1 111,300			
7	K	180451121	Setí zemědělských kultur plocha přes 5 ha sklon do 5°	ha	1,130	767,00	866,71	CS ÚRS 2023 01
PP			Setí zemědělských kultur na plochách přes 5 ha, o sklonu do 5°					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/180451121					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání osiva; osivo se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5 %.					
VV			R		1,130			
VV			Součet		1,130			
8	M	00579900R	směska	kg	11,300	159,00	1 796,70	
PP			směska					
VV			10°R "10kg na ha - brána hořčice bílá)					
VV			Součet					
9	K	181006111	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	11 113,000	5,00	55 565,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy do 0,10 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181006111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1111,3/0,1		11 113,000			
	VV		Součet		11 113,000			
10	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	42,630	32,00	1 364,16	CS ÚRS 2023 01
	PP		Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181111111					
	VV		0,69 "IO 06.1 - Tůň č.1"		0,690			
	VV		1,79 "IO 06.2 - Tůň č.2"		1,790			
	VV		16,23 "IO 06.3 - Tůň č.3"		16,230			
	VV		4,66 "IO 06.4 - Tůň č.4"		4,660			
	VV		0,25 "IO 06.5 - Tůň č.5"		0,250			
	VV		0,52 "IO 06.6 - Tůň č.6"		0,520			
	VV		0,41 "IO 06.7 - Tůň č.7"		0,410			
	VV		1,9 "IO 06.8 - Tůň č.8"		1,900			
	VV		6,53+6,19 "IO 06.9 - Tůň č.9"		12,720			
	VV		1,1 "IO 06.10 - Tůň č.10"		1,100			
	VV		2,36 "IO 06.13 - Tůň č.13"		2,360			
	VV		Součet		42,630			
11	K	182151111	Svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	3 140,700	84,00	263 818,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182151111					
	VV		58,29 "IO 06.1 - Tůň č.1"		58,290			
	VV		145,13 "IO 06.2 - Tůň č.2"		145,130			
	VV		790,49 "IO 06.3 - Tůň č.3"		790,490			
	VV		744,30 "IO 06.4 - Tůň č.4"		744,300			
	VV		113,97 "IO 06.5 - Tůň č.5"		113,970			
	VV		107,03 "IO 06.6 - Tůň č.6"		107,030			
	VV		49,28 "IO 06.7 - Tůň č.7"		49,280			
	VV		163,21 "IO 06.8 - Tůň č.8"		163,210			
	VV		519,21 "IO 06.9 - Tůň č.9"		519,210			
	VV		152,76 "IO 06.10 - Tůň č.10"		152,760			
	VV		297,03 "IO 06.13 - Tůň č.13"		297,030			
	VV		Součet		3 140,700			
12	K	183551123	Úprava půdy první orbou hl do 0,3 m ploch přes 5 ha sklonu do 5°	ha	1,130	3 650,00	4 124,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Úprava zemědělské půdy - orba první hl. do 0,30 m, na ploše jednotlivě přes 5 ha, o sklonu do 5°					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183551123					
	VV		R		1,130			
	VV		Součet		1,130			
13	K	183551423	Úprava půdy rotačním kypřičem do 0,15 m ploch přes 5 ha sklonu do 5°	ha	1,130	2 380,00	2 689,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Úprava zemědělské půdy - orba rotačním kypřičem, hl. do 0,15 m, na ploše jednotlivě přes 5 ha, o sklonu do 5°					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183551423					
	VV		R		1,130			
	VV		Součet		1,130			
14	K	183552123	Hnojení půdy průmyslovými hnojivy do 0,5 t/ha ploch přes 5 ha sklonu do 5°	ha	1,130	328,00	370,64	CS ÚRS 2023 01
	PP		Úprava zemědělské půdy - hnojení průmyslovými hnojivy při dávce do 0,5 t/ha, na ploše jednotlivě přes 5 ha, o sklonu do 5°					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183552123					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s naložením hnojiva do rozmetadla nebo cisterny. 2. V cenách 183 55-2111 až -2594 nejsou započteny náklady na dodání hnojiv. Hnojiva se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5 %.					
	VV		R		1,130			
	VV		Součet		1,130			
15	M	18355201R	NPK (0,2t/ha)	t	0,226	21 050,00	4 757,30	
	PP		NPK (0,2t/ha)					
	VV		R*0,2 "plocha*dávka"		0,226			
	VV		Součet		0,226			
16	K	183552523	Hnojení vápenatými hnojivy v množství do 2 t/ha ploch do 5 ha sklonu přes 5°	ha	1,130	1 040,00	1 175,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Úprava zemědělské půdy - hnojení vápennými hnojivy při dávce do 2 t/ha na ploše jednotlivě přes 5 ha, o sklonu do 5°					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183552523					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s naložením hnojiva do rozmetadla nebo cisterny. 2. V cenách 183 55-2111 až -2594 nejsou započteny náklady na dodání hnojiv. Hnojiva se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5 %.					
	VV		R		1,130			
	VV		Součet		1,130			
17	M	583140070	vápenec velmi jemně mletý VJM 10/V	t	1,695	6 450,00	10 932,75	CS ÚRS 2023 01
	PP		vápenec velmi jemně mletý VJM 10/V					
	VV		1,13*1,5 'Přepočtené koeficientem množství		1,695			
18	K	183553823	Sečení a rozřezání směsek pro zelené hnojení ploch přes 5 ha sklonu do 5°	ha	1,130	1 550,00	1 751,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Úprava zemědělské půdy - sklizeň sečení a rozřezání směsek pro zelené hnojení, na ploše jednotlivě přes 5 ha, o sklonu do 5°					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183553823					
	VV		R		1,130			
	VV		Součet		1,130			
	D	998	Přesun hmot				2 411,14	
19	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	1,932	1 248,00	2 411,14	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998231311					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: EVL Vrbenské rybníky v lokalitě Vávrovské rybníky - 4. Etapa – Nové mokřady a tůně_rev1

Objekt: IO 07 - Nový mokřad č.1

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	k.ú. České Budějovice 2 [621943]	Datum:	4. 6. 2023
Zadavatel:		IČ:	
Jihočeský kraj		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
MV projekt spol. s r.o.		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Ing. Lukáš Valečka		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		8 607 812,86	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	8 607 812,86 0,00	21,00% 15,00%	1 807 640,70 0,00
Cena s DPH		v CZK	10 415 453,56

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

EVL Vrbenské rybníky v lokalitě Vávrovské rybníky - 4. Etapa – Nové mokřady a tůně_rev1

Objekt:

IO 07 - Nový mokřad č.1

Místo: k.ú. České Budějovice 2 [621943]

Datum: 4. 6. 2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: MV projekt spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing. Lukáš Valečka

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	8 607 812,86
HSV - Práce a dodávky HSV	8 607 812,86
1 - Zemní práce	8 495 772,94
4 - Vodorovné konstrukce	58 950,00
998 - Přesun hmot	53 089,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

EVL Vrbenské rybníky v lokalitě Vávrovské rybníky - 4. Etapa – Nové mokřady a tůň_rev1

Objekt:

IO 07 - Nový mokřad č.1

Místo: k.ú. České Budějovice 2 [621943]

Datum: 4. 6. 2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: MV projekt spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing. Lukáš Valečka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							8 607 812,86	
D HSV			Práce a dodávky HSV				8 607 812,86	
D 1			Zemní práce				8 495 772,94	
1	K	122251107	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně	m3	12 144,880	93,00	1 129 473,84	CS ÚRS 2023 01
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 5 000 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251107					
VV			12144,88 "Mokřad č.1"		12 144,880			
VV			Součet		12 144,880			
2	K	124253101	Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	139,280	90,00	12 535,20	CS ÚRS 2023 01
PP			Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253101					
VV			139,28 "odtok"		139,280			
VV			Součet		139,280			
3	K	124253102	Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	1 307,070	90,00	117 636,30	CS ÚRS 2023 01
PP			Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253102					
VV			1307,07 "nátok"		1 307,070			
VV			Součet		1 307,070			
4	K	129253101	Čištění otevřených koryt vodotečí šíře dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 strojně	m3	240,000	777,00	186 480,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením rozpojeného nánosů do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna do 5 m a hloubce koryta do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/129253101					
VV			300*0,8 "d"prům. plocha v řezu"		240,000			
VV			Součet		240,000			
5	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	14 529,980	109,00	1 583 767,82	CS ÚRS 2023 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251102					
VV			Přemístění na mezideponii					
VV			12144,88+139,28+1307,07+240		13 831,230			
VV			Přemístění na val					
VV			698,75		698,750			
VV			Součet		14 529,980			
6	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	13 132,480	109,00	1 431 440,32	CS ÚRS 2023 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162651112					
VV			12144,88+139,28+1307,07+240 "výkop"		13 831,230			
VV			-698,75 "násyp"		-698,750			
VV			Součet		13 132,480			
7	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	13 831,230	70,00	968 186,10	CS ÚRS 2023 01
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111					
VV			14529,98+13132,48 "odvoz do 50m + 5000m"		27 662,460			
VV			-12144,88-139,28-1307,07-240 "odečet za první naložení, které je v rámci položek výkopů"		-13 831,230			
VV			Součet		13 831,230			
8	K	171153101	Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4	m3	698,750	228,00	159 315,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Zemní hrázky přívodních a odpadních melioračních kanálů zhuťované po vrstvách tloušťky 200 mm s přemístěním sypaniny do 20 m nebo s jejím přehozením do 3 m z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171153101					
VV			698,75 "Nizký val"		698,750			
VV			Součet		698,750			
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	13 831,230	23,00	318 118,29	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201					
	VV		Uložení na mezideponii, ze které se bude postupně odvážet na finální uložení					
	VV		12144,88+139,28+1307,07+240		13 831,230			
	VV		Součet		13 831,230			
10	K	180451121	Seť zemědělských kultur plocha přes 5 ha sklon do 5°	ha	13,200	767,00	10 124,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Seť zemědělských kultur na plochách přes 5 ha, o sklonu do 5°					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/180451121					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání osiva; osivo se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5 %.					
	VV		R		13,200			
	VV		Součet		13,200			
11	M	00579900R	směska	kg	132,000	159,00	20 988,00	
	PP		směska					
	VV		10*R "10kg na ha - brána hořčice bílá)		132,000			
	VV		Součet		132,000			
12	K	181006111	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	131 324,800	5,00	656 624,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy do 0,10 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181006111					
	VV		13132,48/0,1		131 324,800			
	VV		Součet		131 324,800			
13	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	110,560	32,00	3 537,92	CS ÚRS 2023 01
	PP		Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181111111					
	VV		110,56 "odtok"		110,560			
	VV		Součet		110,560			
14	K	181151311	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	1 730,430	21,00	36 339,03	CS ÚRS 2023 01
	PP		Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181151311					
	VV		421,74+103,58+70,13 "mokřad"		595,450			
	VV		1134,98 "nátok"		1 134,980			
	VV		Součet		1 730,430			
15	K	182151111	Svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	15 715,300	84,00	1 320 085,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182151111					
	VV		13747,87 "mokřad"		13 747,870			
	VV		508,54 "nátok"		508,540			
	VV		708,89 "odtok"		708,890			
	VV		300*2,5 "pročištění"		750,000			
	VV		Součet		15 715,300			
16	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2	2 853,880	84,00	239 725,92	CS ÚRS 2023 01
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182251101					
	VV		2853,88 "Nízký val"		2 853,880			
	VV		Součet		2 853,880			
17	K	183551123	Úprava půdy první orbou hl do 0,3 m ploch přes 5 ha sklonu do 5°	ha	13,200	3 650,00	48 180,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Úprava zemědělské půdy - orba první hl. do 0,30 m, na ploše jednotlivě přes 5 ha, o sklonu do 5°					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183551123					
	VV		R		13,200			
	VV		Součet		13,200			
18	K	183551423	Úprava půdy rotačním kypřičem do 0,15 m ploch přes 5 ha sklonu do 5°	ha	13,200	2 380,00	31 416,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Úprava zemědělské půdy - orba rotačním kypřičem, hl. do 0,15 m, na ploše jednotlivě přes 5 ha, o sklonu do 5°					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183551423					
	VV		R		13,200			
	VV		Součet		13,200			
19	K	183552123	Hnojení půdy průmyslovými hnojivy do 0,5 t/ha ploch přes 5 ha sklonu do 5°	ha	13,200	328,00	4 329,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Úprava zemědělské půdy - hnojení průmyslovými hnojivy při dávce do 0,5 t/ha, na ploše jednotlivě přes 5 ha, o sklonu do 5°					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183552123					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s naložením hnojiva do rozmetadla nebo cisterny. 2. V cenách 183 55-2111 až -2594 nejsou započteny náklady na dodání hnojiv. Hnojiva se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5 %.					
	VV		R		13,200			
	VV		Součet		13,200			
20	M	18355201R	NPK (0,2t/ha)	t	2,640	21 050,00	55 572,00	
	PP		NPK (0,2t/ha)					
	VV		R*0,2 "plocha*dávka"		2,640			
	VV		Součet		2,640			
21	K	183552523	Hnojení vápenatými hnojivy v množství do 2 t/ha ploch do 5 ha sklonu přes 5°	ha	13,200	1 040,00	13 728,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Úprava zemědělské půdy - hnojení vápenatými hnojivy při dávce do 2 t/ha na ploše jednotlivě přes 5 ha, o sklonu do 5°					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183552523					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s naložením hnojiva do rozmetadla nebo cisterny. 2. V cenách 183 55-2111 až -2594 nejsou započteny náklady na dodání hnojiv. Hnojiva se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5 %.					
		PSC						
		VV	R		13,200			
		VV	Součet		13,200			
22	M	583140070	vápenec velmi jemně mletý VJM 10/V	t	19,800	6 450,00	127 710,00	CS ÚRS 2023 01
		PP	vápenec velmi jemně mletý VJM 10/V					
		VV	13,2*1,5 "Přepočtené koeficientem množství		19,800			
23	K	183553823	Sečení a rozřezání směsek pro zelené hnojení ploch přes 5 ha sklonu do 5°	ha	13,200	1 550,00	20 460,00	CS ÚRS 2023 01
		PP	Úprava zemědělské půdy - sklizeň sečení a rozřezání směsek pro zelené hnojení, na ploše jednotlivě přes 5 ha, o sklonu do 5°					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183553823					
		VV	R		13,200			
		VV	Součet		13,200			
D 4			Vodorovné konstrukce				58 950,00	
24	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene	m3	10,000	4 615,00	46 150,00	CS ÚRS 2023 01
		PP	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného - jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463212111					
		VV	4*5*0,5 "počet opevňovaných úseku*d*plocha v řezu"		10,000			
		VV	Součet		10,000			
25	K	463212191	Příplatek za vypracování líce rovnaniny	m2	50,000	256,00	12 800,00	CS ÚRS 2023 01
		PP	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného - Příplatek k cenám za vypracování líce					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463212191					
		VV	4*5*2,5 "počet opevňovaných úseku*d*délka v řezu"		50,000			
		VV	Součet		50,000			
D 998			Přesun hmot				53 089,92	
26	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	42,540	1 248,00	53 089,92	CS ÚRS 2023 01
		PP	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998231311					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: EVL Vrbenské rybníky v lokalitě Vávrovské rybníky - 4. Etapa – Nové mokřady a tůně_rev1

Objekt: IO 08 - Nový mokřad č.2 a č.3

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	k.ú. České Budějovice 2 [621943]	Datum:	4. 6. 2023
Zadavatel:		IČ:	
Jihočeský kraj		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
MV projekt spol. s r.o.		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Ing. Lukáš Valečka		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		6 621 676,51	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	6 621 676,51 0,00	21,00% 15,00%	1 390 552,07 0,00
Cena s DPH		v CZK	8 012 228,58

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

EVL Vrbenské rybníky v lokalitě Vávrovské rybníky - 4. Etapa – Nové mokřady a tůně_rev1

Objekt:

IO 08 - Nový mokřad č.2 a č.3

Místo: k.ú. České Budějovice 2 [621943]

Datum: 4. 6. 2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: MV projekt spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing. Lukáš Valečka

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	6 621 676,51
HSV - Práce a dodávky HSV	6 621 676,51
1 - Zemní práce	6 499 158,24
4 - Vodorovné konstrukce	70 740,00
998 - Přesun hmot	51 778,27

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

EVL Vrbenské rybníky v lokalitě Vávrovské rybníky - 4. Etapa – Nové mokřady a tůň_rev1

Objekt:

IO 08 - Nový mokřad č.2 a č.3

Místo: k.ú. České Budějovice 2 [621943]

Datum: 4. 6. 2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: MV projekt spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing. Lukáš Valečka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 6 621 676,51

D HSV Práce a dodávky HSV 6 621 676,51

D 1 Zemní práce 6 499 158,24

1	K	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	3 941,300	109,00	429 601,70	CS ÚRS 2023 01
	PP	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251106						
	VV	4241,30-300 "mokřad č.3"			3 941,300			
	VV	Součet			3 941,300			
2	K	122251107	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně	m3	5 471,920	93,00	508 888,56	CS ÚRS 2023 01
	PP	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 5 000 m3						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251107						
	VV	5771,92-300 "Mokřad č.2"			5 471,920			
	VV	Součet			5 471,920			
3	K	129253101	Čištění otevřených koryt vodotečí šíře dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 strojně	m3	830,987	777,00	645 676,90	CS ÚRS 2023 01
	PP	Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením rozpojeného nánosu do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna do 5 m a hloubce koryta do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/129253101						
	VV	606,56*1,37 "d*prům. plocha v řezu"			830,987			
	VV	Součet			830,987			
4	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	10 244,207	109,00	1 116 618,56	CS ÚRS 2023 01
	PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251102						
	VV	Přemístění na mezideponii			10 244,207			
	VV	3941,300+5471,92+830,987			10 244,207			
	VV	Součet			10 244,207			
5	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	10 244,207	109,00	1 116 618,56	CS ÚRS 2023 01
	PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162651112						
	VV	3941,300+5471,92+830,987 "výkop"			10 244,207			
	VV	Součet			10 244,207			
6	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	10 244,207	70,00	717 094,49	CS ÚRS 2023 01
	PP	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111						
	VV	10244,207+10244,207 "odvoz do 50m + 5000m"			20 488,414			
	VV	-3941,300-5471,92-830,987 "odečet za první naložení, které je v rámci položek výkopů"			-10 244,207			
	VV	Součet			10 244,207			
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	10 244,207	23,00	235 616,76	CS ÚRS 2023 01
	PP	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201						
	VV	Uložení na mezideponii, ze které se bude postupně odvážet na finální uložení			10 244,207			
	VV	3941,300+5471,92+830,987			10 244,207			
	VV	Součet			10 244,207			
8	K	180451121	Seť zemědělských kultur plocha přes 5 ha sklon do 5°	ha	10,250	767,00	7 861,75	CS ÚRS 2023 01
	PP	Seť zemědělských kultur na plochách přes 5 ha, o sklonu do 5°						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/180451121						
	PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání osiva; osivo se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5 %.						
	VV	R			10,250			
	VV	Součet			10,250			
9	M	00579900R	směska	kg	102,500	159,00	16 297,50	
	PP	směska						
	VV	10*R "10kg na ha - brána hořčice bílá)			102,500			
	VV	Součet			102,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	181006111	Rozproštění zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	108 442,070	5,00	542 210,35	CS ÚRS 2023 01
	PP		Rozproštění zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy do 0,10 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181006111					
	VV		10844,207/0,1		108 442,070			
	VV		Součet		108 442,070			
11	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	672,950	32,00	21 534,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181111111					
	VV		58,19 "odtok mokřad č.3"		58,190			
	VV		488,01 "mokřad č.2"		488,010			
	VV		37,14 "nátok mokřad č.2"		37,140			
	VV		89,61 "odtok mokřad č.2"		89,610			
	VV		Součet		672,950			
12	K	181151311	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	1 122,500	21,00	23 572,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181151311					
	VV		546,21 "mokřad č.3"		546,210			
	VV		576,29 "nátok mokřad č.3"		576,290			
	VV		Součet		1 122,500			
13	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	10 518,190	84,00	883 527,96	CS ÚRS 2023 01
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182151111					
	VV		3022,53 "mokřad č.3"		3 022,530			
	VV		4766,14 "mokřad č.2"		4 766,140			
	VV		606,56*4,5 "pročištění stoky"		2 729,520			
	VV		Součet		10 518,190			
14	K	183551123	Úprava půdy první orbou hl do 0,3 m ploch přes 5 ha sklonu do 5°	ha	10,250	3 650,00	37 412,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Úprava zemědělské půdy - orba první hl. do 0,30 m, na ploše jednotlivě přes 5 ha, o sklonu do 5°					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183551123					
	VV		R		10,250			
	VV		Součet		10,250			
15	K	183551423	Úprava půdy rotačním kypřičem do 0,15 m ploch přes 5 ha sklonu do 5°	ha	10,250	2 380,00	24 395,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Úprava zemědělské půdy - orba rotačním kypřičem, hl. do 0,15 m, na ploše jednotlivě přes 5 ha, o sklonu do 5°					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183551423					
	VV		R		10,250			
	VV		Součet		10,250			
16	K	183552123	Hnojení půdy průmyslovými hnojivy do 0,5 t/ha ploch přes 5 ha sklonu do 5°	ha	10,250	328,00	3 362,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Úprava zemědělské půdy - hnojení průmyslovými hnojivy při dávce do 0,5 t/ha, na ploše jednotlivě přes 5 ha, o sklonu do 5°					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183552123					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s naložením hnojiva do rozmetadla nebo cisterny. 2. V cenách 183 55-2111 až -2594 nejsou započteny náklady na dodání hnojiv. Hnojiva se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5 %.					
	VV		R		10,250			
	VV		Součet		10,250			
17	M	18355201R	NPK (0,2t/ha)	t	2,050	21 050,00	43 152,50	
	PP		NPK (0,2t/ha)					
	VV		R*0,2 "plocha*dávka"		2,050			
	VV		Součet		2,050			
18	K	183552523	Hnojení vápenatými hnojivy v množství do 2 t/ha ploch do 5 ha sklonu přes 5°	ha	10,250	1 040,00	10 660,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Úprava zemědělské půdy - hnojení vápennými hnojivy při dávce do 2 t/ha na ploše jednotlivě přes 5 ha, o sklonu do 5°					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183552523					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s naložením hnojiva do rozmetadla nebo cisterny. 2. V cenách 183 55-2111 až -2594 nejsou započteny náklady na dodání hnojiv. Hnojiva se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5 %.					
	VV		R		10,250			
	VV		Součet		10,250			
19	M	583140070	vápenec velmi jemně mletý VJM 10/V	t	15,375	6 450,00	99 168,75	CS ÚRS 2023 01
	PP		vápenec velmi jemně mletý VJM 10/V					
	VV		10,25*1,5 "Přepočtené koeficientem množství"		15,375			
20	K	183553823	Sečení a rozřezání směsek pro zelené hnojení ploch přes 5 ha sklonu do 5°	ha	10,250	1 550,00	15 887,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Úprava zemědělské půdy - sklizeň sečení a rozřezání směsek pro zelené hnojení, na ploše jednotlivě přes 5 ha, o sklonu do 5°					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183553823					
	VV		R		10,250			
	VV		Součet		10,250			
D	4		Vodorovné konstrukce				70 740,00	
21	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene	m3	12,000	4 615,00	55 380,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Rovnanina z lomového kamene upraveného, třídného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463212111					
	VV		8*3*0,5 "počet opevňovaných úseků*d*plocha v řezu"		12,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		12,000			
22	K	463212191	Příplatek za vypracování líce rovnaniny	m2	60,000	256,00	15 360,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za vypracování líce					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463212191					
VV			8*3*2,5 "počet opevňovaných úseku*d délka v řezu"		60,000			
VV			Součet		60,000			
D 998			Přesun hmot				51 778,27	
23	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	41,489	1 248,00	51 778,27	CS ÚRS 2023 01
PP			Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998231311					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: EVL Vrbenské rybníky v lokalitě Vávrovské rybníky - 4. Etapa – Nové mokřady a tůně_rev1

Objekt: IO 09 - Doprovodné tůně k mokřadu č.2 a č.3

KSO: Místo: k.ú. České Budějovice 2 [621943]

CC-CZ: Datum: 4. 6. 2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

IČ: DIČ:

Uchazeč: Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: MV projekt spol. s r.o.

IČ: DIČ:

Zpracovatel: Ing. Lukáš Valečka

IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		1 066 059,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 066 059,00 0,00	21,00% 15,00%	223 872,39 0,00
Cena s DPH		v CZK	1 289 931,39

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

EVL Vrbenské rybníky v lokalitě Vávrovské rybníky - 4. Etapa – Nové mokřady a tůně_rev1

Objekt:

IO 09 - Doprovodné tůně k mokřadu č.2 a č.3

Místo: k.ú. České Budějovice 2 [621943]

Datum: 4. 6. 2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: MV projekt spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing. Lukáš Valečka

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 066 059,00
HSV - Práce a dodávky HSV	1 066 059,00
1 - Zemní práce	1 062 729,34
998 - Přesun hmot	3 329,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

EVL Vrbenské rybníky v lokalitě Vávrovské rybníky - 4. Etapa – Nové mokřady a tůň_rev1

IO 09 - Doprovodné tůně k mokřadu č.2 a č.3

k.ú. České Budějovice 2 [621943]

4. 6. 2023

Jihočeský kraj

MV projekt spol. s r.o.

Vyplň údaj

Ing. Lukáš Valečka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 066 059,00	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 066 059,00	
D		1	Zemní práce				1 062 729,34	
1	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	127,480	186,00	23 711,28	CS ÚRS 2023 01
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251103					
VV			40,66 "IO 09.3 - Tůň č.16"		40,660			
VV			86,82 "IO 09.4 - Tůň č.17"		86,820			
VV			Součet		127,480			
2	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	284,460	156,00	44 375,76	CS ÚRS 2023 01
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251104					
VV			100,19 "IO 09.1 - Tůň č.14"		100,190			
VV			184,27 "IO 09.6 - Tůň č.19"		184,270			
VV			Součet		284,460			
3	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	1 142,810	135,00	154 279,35	CS ÚRS 2023 01
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251105					
VV			622,64 "IO 09.2 - Tůň č.15"		622,640			
VV			520,17 "IO 09.5 - Tůň č.18"		520,170			
VV			Součet		1 142,810			
4	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 554,750	109,00	169 467,75	CS ÚRS 2023 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251102					
VV			Přemístění na mezideponii					
VV			127,48+284,46+1142,81		1 554,750			
VV			Součet		1 554,750			
5	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 554,750	109,00	169 467,75	CS ÚRS 2023 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162651112					
6	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	1 554,750	70,00	108 832,50	CS ÚRS 2023 01
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111					
VV			127,48+284,46+1142,81		1 554,750			
VV			Součet		1 554,750			
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1 554,750	23,00	35 759,25	CS ÚRS 2023 01
PP			Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201					
VV			Uložení na mezideponii, ze které se bude postupně odvážet na finální uložení					
VV			127,48+284,46+1142,81		1 554,750			
VV			Součet		1 554,750			
8	K	180451121	Setí zemědělských kultur plocha přes 5 ha sklon do 5°	ha	1,560	767,00	1 196,52	CS ÚRS 2023 01
PP			Setí zemědělských kultur na plochách přes 5 ha, o sklonu do 5°					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/180451121					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání osiva; osivo se oceňuje ve specifikaci. Zitravně lze stanovit ve výši 5 %.					
VV			R		1,560			
VV			Součet		1,560			
9	M	00579900R	směska	kg	15,600	159,00	2 480,40	
PP			směska					
VV			10*R "10kg na ha - brána hořčice bílá)		15,600			
VV			Součet		15,600			
10	K	181006111	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	15 547,500	5,00	77 737,50	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy do 0,10 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181006111					
	VV		1554,75/0,1		15 547,500			
	VV		Součet		15 547,500			
11	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	79,940	32,00	2 558,08	CS ÚRS 2023 01
	PP		Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181111111					
	VV		5,1 "IO 09.1 - Túň č.14"		5,100			
	VV		36,32 "IO 09.2 - Túň č.15"		36,320			
	VV		0,70 "IO 09.3 - Túň č.16"		0,700			
	VV		5,47 "IO 09.4 - Túň č.17"		5,470			
	VV		24,92 "IO 09.5 - Túň č.18"		24,920			
	VV		7,43 "IO 09.6 - Túň č.19"		7,430			
	VV		Součet		79,940			
12	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	2 824,330	84,00	237 243,72	CS ÚRS 2023 01
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182151111					
	VV		198,7 "IO 09.1 - Túň č.14"		198,700			
	VV		931,21 "IO 09.2 - Túň č.15"		931,210			
	VV		98,39 "IO 09.3 - Túň č.16"		98,390			
	VV		183,65 "IO 09.4 - Túň č.17"		183,650			
	VV		1020,89 "IO 09.5 - Túň č.18"		1 020,890			
	VV		391,49 "IO 09.6 - Túň č.19"		391,490			
	VV		Součet		2 824,330			
13	K	183551123	Úprava půdy první orbou hl do 0,3 m ploch přes 5 ha sklonu do 5°	ha	1,560	3 650,00	5 694,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Úprava zemědělské půdy - orba první hl. do 0,30 m, na ploše jednotlivě přes 5 ha, o sklonu do 5°					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183551123					
	VV		R		1,560			
	VV		Součet		1,560			
14	K	183551423	Úprava půdy rotačním kypřičem do 0,15 m ploch přes 5 ha sklonu do 5°	ha	1,560	2 380,00	3 712,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Úprava zemědělské půdy - orba rotačním kypřičem, hl. do 0,15 m, na ploše jednotlivě přes 5 ha, o sklonu do 5°					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183551423					
	VV		R		1,560			
	VV		Součet		1,560			
15	K	183552123	Hnojení půdy průmyslovými hnojivy do 0,5 t/ha ploch přes 5 ha sklonu do 5°	ha	1,560	328,00	511,68	CS ÚRS 2023 01
	PP		Úprava zemědělské půdy - hnojení průmyslovými hnojivy při dávce do 0,5 t/ha, na ploše jednotlivě přes 5 ha, o sklonu do 5°					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183552123					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s naložením hnojiva do rozmetadla nebo cisterny. 2. V cenách 183 55-2111 až -2594 nejsou započteny náklady na dodání hnojiv. Hnojiva se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5 %.					
	VV		R		1,560			
	VV		Součet		1,560			
16	M	18355201R	NPK (0,2t/ha)	t	0,312	21 050,00	6 567,60	
	PP		NPK (0,2t/ha)					
	VV		R*0,2 "plocha*dávka"		0,312			
	VV		Součet		0,312			
17	K	183552523	Hnojení vápenatými hnojivy v množství do 2 t/ha ploch do 5 ha sklonu přes 5°	ha	1,560	1 040,00	1 622,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Úprava zemědělské půdy - hnojení vápenatými hnojivy při dávce do 2 t/ha na ploše jednotlivě přes 5 ha, o sklonu do 5°					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183552523					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s naložením hnojiva do rozmetadla nebo cisterny. 2. V cenách 183 55-2111 až -2594 nejsou započteny náklady na dodání hnojiv. Hnojiva se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5 %.					
	VV		R		1,560			
	VV		Součet		1,560			
18	M	583140070	vápenec velmi jemně mletý VJM 10/V	t	2,340	6 450,00	15 093,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		vápenec velmi jemně mletý VJM 10/V					
	VV		1,56*1,5 'Přepočtené koeficientem množství		2,340			
19	K	183553823	Sečení a rozřezání směsek pro zelené hnojení ploch přes 5 ha sklonu do 5°	ha	1,560	1 550,00	2 418,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Úprava zemědělské půdy - sklizeň sečení a rozřezání směsek pro zelené hnojení, na ploše jednotlivě přes 5 ha, o sklonu do 5°					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183553823					
	VV		R		1,560			
	VV		Součet		1,560			
D	998		Přesun hmot				3 329,66	
20	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	2,668	1 248,00	3 329,66	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998231311					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: EVL Vrbenské rybníky v lokalitě Vávrovské rybníky - 4. Etapa – Nové mokřady a tůně_rev1

Objekt: IO 10 - Doprovodné tůně k mokřadu č.1

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	k.ú. České Budějovice 2 [621943]	Datum:	4. 6. 2023
Zadavatel:		IČ:	
	Jihočeský kraj	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
	MV projekt spol. s r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing. Lukáš Valečka	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		1 112 888,10	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 112 888,10	21,00%	233 706,50
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 346 594,60

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

EVL Vrbenské rybníky v lokalitě Vávrovské rybníky - 4. Etapa – Nové mokřady a tůně_rev1

Objekt:

IO 10 - Doprovodné tůně k mokřadu č.1

Místo: k.ú. České Budějovice 2 [621943]

Datum: 4. 6. 2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: MV projekt spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing. Lukáš Valečka

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 112 888,10
HSV - Práce a dodávky HSV	1 112 888,10
1 - Zemní práce	1 109 665,76
998 - Přesun hmot	3 222,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

EVL Vrbenské rybníky v lokalitě Vávrovské rybníky - 4. Etapa – Nové mokřady a tůň_rev1

Objekt:

IO 10 - Doprovodné tůňe k mokřadu č.1

Místo: k.ú. České Budějovice 2 [621943]

Datum: 4. 6. 2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: MV projekt spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing. Lukáš Valečka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 112 888,10

D HSV Práce a dodávky HSV 1 112 888,10

D 1 Zemní práce 1 109 665,76

1	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	231,790	186,00	43 112,94	CS ÚRS 2023 01
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251103					
VV			30,78 "IO 10.2 - Tůň č.21"		30,780			
VV			89,16 "IO 10.5 - Tůň č.24"		89,160			
VV			18,5 "IO 10.6 - Tůň č.25"		18,500			
VV			29,84 "IO 10.7 - Tůň č.26"		29,840			
VV			35,1 "IO 10.8 - Tůň č.27"		35,100			
VV			2,79 "IO 10.9- Tůň č.28"		2,790			
VV			25,62 "IO 10.10 - Tůň č.29"		25,620			
VV			Součet		231,790			
2	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	148,490	156,00	23 164,44	CS ÚRS 2023 01
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251104					
VV			148,49 "IO 10.1 - Tůň č.20"		148,490			
VV			Součet		148,490			
3	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	1 121,180	135,00	151 359,30	CS ÚRS 2023 01
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251105					
VV			545,80 "IO 10.3 - Tůň č.22"		545,800			
VV			575,38 "IO 10.4 - Tůň č.23"		575,380			
VV			Součet		1 121,180			
4	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 501,460	109,00	163 659,14	CS ÚRS 2023 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251102					
VV			Přemístění na mezideponii					
VV			231,79+148,49+1121,18		1 501,460			
VV			Součet		1 501,460			
5	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 501,460	109,00	163 659,14	CS ÚRS 2023 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162651112					
6	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	1 501,460	70,00	105 102,20	CS ÚRS 2023 01
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111					
VV			231,79+148,49+1121,18		1 501,460			
VV			Součet		1 501,460			
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1 501,460	23,00	34 533,58	CS ÚRS 2023 01
PP			Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201					
VV			Uložení na mezideponii, ze které se bude postupně odvážet na finální uložení					
VV			231,79+148,49+1121,18		1 501,460			
VV			Součet		1 501,460			
8	K	180451121	Seť zemědělských kultur plocha přes 5 ha sklon do 5°	ha	1,510	767,00	1 158,17	CS ÚRS 2023 01
PP			Seť zemědělských kultur na plochách přes 5 ha, o sklonu do 5°					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/180451121					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání osiva; osivo se oceňuje ve specifikaci. Ztrátě lze stanovit ve výši 5 %.					
VV			R		1,510			
VV			Součet		1,510			
9	M	00579900R	směska	kg	15,100	159,00	2 400,90	
PP			směska					
VV			10*R "10kg na ha - brána hořčice bílá)		15,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet	15,100				
10	K	181006111	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	15 014,600	5,00	75 073,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy do 0,10 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181006111					
VV			1501,46/0,1	15 014,600				
VV			Součet	15 014,600				
11	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	54,260	32,00	1 736,32	CS ÚRS 2023 01
PP			Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181111111					
VV			5,06 "IO 10.1 - Tůň č.20"	5,060				
VV			0,25 "IO 10.2 - Tůň č.21"	0,250				
VV			26,31 "IO 10.3 - Tůň č.22"	26,310				
VV			5,93+8,1 "IO 10.4 - Tůň č.23"	14,030				
VV			4,99 "IO 10.5 - Tůň č.24"	4,990				
VV			0,27 "IO 10.6 - Tůň č.25"	0,270				
VV			1,49 "IO 10.7 - Tůň č.26"	1,490				
VV			0,92 "IO 10.8 - Tůň č.27"	0,920				
VV			0,05 "IO 10.9- Tůň č.28"	0,050				
VV			0,89 "IO 10.10 - Tůň č.29"	0,890				
VV			Součet	54,260				
12	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	3 693,200	84,00	310 228,80	CS ÚRS 2023 01
PP			Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182151111					
VV			399,34 "IO 10.1 - Tůň č.20"	399,340				
VV			119,08 "IO 10.2 - Tůň č.21"	119,080				
VV			1219,2 "IO 10.3 - Tůň č.22"	1 219,200				
VV			1249,1 "IO 10.4 - Tůň č.23"	1 249,100				
VV			226,83 "IO 10.5 - Tůň č.24"	226,830				
VV			98,15 "IO 10.6 - Tůň č.25"	98,150				
VV			92,90 "IO 10.7 - Tůň č.26"	92,900				
VV			157,67 "IO 10.8 - Tůň č.27"	157,670				
VV			19,24 "IO 10.9- Tůň č.28"	19,240				
VV			111,69 "IO 10.10 - Tůň č.29"	111,690				
VV			Součet	3 693,200				
13	K	183551123	Úprava půdy první orbou hl do 0,3 m ploch přes 5 ha sklonu do 5°	ha	1,510	3 650,00	5 511,50	CS ÚRS 2023 01
PP			Úprava zemědělské půdy - orba první hl. do 0,30 m, na ploše jednotlivě přes 5 ha, o sklonu do 5°					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183551123					
VV			R	1,510				
VV			Součet	1,510				
14	K	183551423	Úprava půdy rotačním kypřičem do 0,15 m ploch přes 5 ha sklonu do 5°	ha	1,510	2 380,00	3 593,80	CS ÚRS 2023 01
PP			Úprava zemědělské půdy - orba rotačním kypřičem, hl. do 0,15 m, na ploše jednotlivě přes 5 ha, o sklonu do 5°					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183551423					
VV			R	1,510				
VV			Součet	1,510				
15	K	183552123	Hnojení půdy průmyslovými hnojivy do 0,5 t/ha ploch přes 5 ha sklonu do 5°	ha	1,510	328,00	495,28	CS ÚRS 2023 01
PP			Úprava zemědělské půdy - hnojení průmyslovými hnojivy při dávce do 0,5 t/ha, na ploše jednotlivě přes 5 ha, o sklonu do 5°					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183552123					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s naložením hnojiva do rozmetadla nebo cisterny. 2. V cenách 183 55-2111 až -2594 nejsou započteny náklady na dodání hnojiv. Hnojiva se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5 %.					
VV			R	1,510				
VV			Součet	1,510				
16	M	18355201R	NPK (0,2t/ha)	t	0,302	21 050,00	6 357,10	
PP			NPK (0,2t/ha)					
VV			R*0,2 "plocha"dávka"	0,302				
VV			Součet	0,302				
17	K	183552523	Hnojení vápenatými hnojivy v množství do 2 t/ha ploch do 5 ha sklonu přes 5°	ha	1,510	1 040,00	1 570,40	CS ÚRS 2023 01
PP			Úprava zemědělské půdy - hnojení vápennými hnojivy při dávce do 2 t/ha na ploše jednotlivě přes 5 ha, o sklonu do 5°					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183552523					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s naložením hnojiva do rozmetadla nebo cisterny. 2. V cenách 183 55-2111 až -2594 nejsou započteny náklady na dodání hnojiv. Hnojiva se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5 %.					
VV			R	1,510				
VV			Součet	1,510				
18	M	583140070	vápenec velmi jemně mletý VJM 10/V	t	2,265	6 450,00	14 609,25	CS ÚRS 2023 01
PP			vápenec velmi jemně mletý VJM 10/V					
VV			1,51*1,5 'Přepočtené koeficientem množství	2,265				
19	K	183553823	Sečení a rozřezání směsek pro zelené hnojení ploch přes 5 ha sklonu do 5°	ha	1,510	1 550,00	2 340,50	CS ÚRS 2023 01
PP			Úprava zemědělské půdy - sklizeň sečení a rozřezání směsek pro zelené hnojení, na ploše jednotlivě přes 5 ha, o sklonu do 5°					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183553823					
VV			R	1,510				
VV			Součet	1,510				
D 998			Přesun hmot	3 222,34				
20	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	2,582	1 248,00	3 222,34	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998231311					

SEZNAM FIGUR

Kód: MV1530/21/8

Stavba: EVL Vrbenské rybníky v lokalitě Vávrovské rybníky - 4. Etapa – Nové mokřady a tůň_rev1

Datum: 4. 6. 2023

Kód	Popis	MJ	Výměra
-----	-------	----	--------

IO 06 Tůň východ

R	Rozrhnutí zeminy	ha	1,130
	1,13		1,130
	Součet		1,130

Použití figury:

180451121	Setí zemědělských kultur plocha přes 5 ha sklon do 5°	ha	1,130
183551123	Úprava půdy první orbou hl do 0,3 m ploch přes 5 ha sklonu do 5°	ha	1,130
183551423	Úprava půdy rotačním kypřičem do 0,15 m ploch přes 5 ha sklonu do 5°	ha	1,130
183552123	Hnojení půdy průmyslovými hnojivy do 0,5 t/ha ploch přes 5 ha sklonu do 5°	ha	1,130
183552523	Hnojení vápenatými hnojivy v množství do 2 t/ha ploch do 5 ha sklonu přes 5°	ha	1,130
183553823	Sečení a rozfázání směsek pro zelené hnojení ploch přes 5 ha sklonu do 5°	ha	1,130
00579900R	směska	kg	11,300
18355201R	NPK (0,2t/ha)	t	0,226

IO 07 Nový mokřad č.1

R	Rozrhnutí zeminy	ha	13,200
	13,2		13,200
	Součet		13,200

Použití figury:

180451121	Setí zemědělských kultur plocha přes 5 ha sklon do 5°	ha	13,200
183551123	Úprava půdy první orbou hl do 0,3 m ploch přes 5 ha sklonu do 5°	ha	13,200
183551423	Úprava půdy rotačním kypřičem do 0,15 m ploch přes 5 ha sklonu do 5°	ha	13,200
183552123	Hnojení půdy průmyslovými hnojivy do 0,5 t/ha ploch přes 5 ha sklonu do 5°	ha	13,200
183552523	Hnojení vápenatými hnojivy v množství do 2 t/ha ploch do 5 ha sklonu přes 5°	ha	13,200
183553823	Sečení a rozfázání směsek pro zelené hnojení ploch přes 5 ha sklonu do 5°	ha	13,200
00579900R	směska	kg	132,000
18355201R	NPK (0,2t/ha)	t	2,640

IO 08 Nový mokřad č.2 a č.3

R	Rozrhnutí zeminy	ha	10,250
	10,25		10,250
	Součet		10,250

Použití figury:

180451121	Setí zemědělských kultur plocha přes 5 ha sklon do 5°	ha	10,250
183551123	Úprava půdy první orbou hl do 0,3 m ploch přes 5 ha sklonu do 5°	ha	10,250
183551423	Úprava půdy rotačním kypřičem do 0,15 m ploch přes 5 ha sklonu do 5°	ha	10,250
183552123	Hnojení půdy průmyslovými hnojivy do 0,5 t/ha ploch přes 5 ha sklonu do 5°	ha	10,250
183552523	Hnojení vápenatými hnojivy v množství do 2 t/ha ploch do 5 ha sklonu přes 5°	ha	10,250
183553823	Sečení a rozfázání směsek pro zelené hnojení ploch přes 5 ha sklonu do 5°	ha	10,250
00579900R	směska	kg	102,500
18355201R	NPK (0,2t/ha)	t	2,050

IO 09 Doprovodné tůň k mokřadu č.2 a č.3

R	Rozrhnutí zeminy	ha	1,560
	1,56		1,560
	Součet		1,560

Použití figury:

Kód	Popis	MJ	Výměra
180451121	Setí zemědělských kultur plocha přes 5 ha sklon do 5°	ha	1,560
183551123	Úprava půdy první orbou hl do 0,3 m ploch přes 5 ha sklonu do 5°	ha	1,560
183551423	Úprava půdy rotačním kypřičem do 0,15 m ploch přes 5 ha sklonu do 5°	ha	1,560
183552123	Hnojení půdy průmyslovými hnojivy do 0,5 t/ha ploch přes 5 ha sklonu do 5°	ha	1,560
183552523	Hnojení vápenatými hnojivy v množství do 2 t/ha ploch do 5 ha sklonu přes 5°	ha	1,560
183553823	Sečení a rozfázání směsek pro zelené hnojení ploch přes 5 ha sklonu do 5°	ha	1,560
00579900R	směska	kg	15,600
18355201R	NPK (0,2t/ha)	t	0,312

IO 10

Doprovodné tůně k mokřadu č.1

R	Rozrhnutí zeminy	ha	1,510
	1,51		1,510
	Součet		1,510

Použití figury:

180451121	Setí zemědělských kultur plocha přes 5 ha sklon do 5°	ha	1,510
183551123	Úprava půdy první orbou hl do 0,3 m ploch přes 5 ha sklonu do 5°	ha	1,510
183551423	Úprava půdy rotačním kypřičem do 0,15 m ploch přes 5 ha sklonu do 5°	ha	1,510
183552123	Hnojení půdy průmyslovými hnojivy do 0,5 t/ha ploch přes 5 ha sklonu do 5°	ha	1,510
183552523	Hnojení vápenatými hnojivy v množství do 2 t/ha ploch do 5 ha sklonu přes 5°	ha	1,510
183553823	Sečení a rozfázání směsek pro zelené hnojení ploch přes 5 ha sklonu do 5°	ha	1,510
00579900R	směska	kg	15,100
18355201R	NPK (0,2t/ha)	t	0,302

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím.

Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadane na maximálně dvě desetinná místa

Položkový rozpočet stavby

Stavba:

**EVL Vrbenské rybníky v lokalitě Vávrovské rybníky - 5. Etapa -
Obnova a návrh cestní sítě**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			7 644 713,49
PSV			2 469 262,60
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			10 113 976,09

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	10 113 976,09 CZK
Základní DPH	21 %	2 123 934,98 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

12 237 911,07 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
IO 11	Cestní síť	0,00	10 113 976,09	2 123 934,98	12 237 911,07	100
01	Stávající cesta SC1	0,00	191 482,80	40 211,39	231 694,19	2
02	Cesta C1	0,00	1 478 509,04	310 486,90	1 788 995,94	15
03	Cesta C2	0,00	753 934,57	158 326,26	912 260,83	7
04	Cesta C3	0,00	667 739,83	140 225,36	807 965,19	7
05	Cesta C4	0,00	1 601 605,90	336 337,24	1 937 943,14	16
06	Cesta C5	0,00	677 706,10	142 318,28	820 024,38	7
08	Povalová cesta PC1	0,00	2 607 563,60	547 588,36	3 155 151,96	26
09	Připojovací cesty	0,00	169 426,52	35 579,57	205 006,09	2
10	Parkoviště u informačního centra	0,00	1 126 007,73	236 461,62	1 362 469,35	11
11	VON - Vedlejší a ostatní náklady	0,00	840 000,00	176 400,00	1 016 400,00	8
Celkem za stavbu		0,00	10 113 976,09	2 123 934,98	12 237 911,07	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
0	Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady	HSV			840 000,00	8,3
1	Zemní práce	HSV			3 420 884,68	33,8
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			586 031,20	5,8
5	Komunikace	HSV			2 242 356,49	22,2
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			156 696,35	1,5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			398 744,77	3,9
762	Konstrukce tesařské	PSV			2 469 262,60	24,4
Cena celkem					10 113 976,09	100,0

Položkový rozpočet

S:	EVL Vrbenské rybníky v lokalitě Vávrovské rybníky - 5. Etapa - Obnova a návrh cestní sítě	
O:	IO 11	Cestní síť
R:	01	Stávající cesta SC1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5		Komunikace				171 217,20
1	564811111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	741,20000	71,00	52 625,20
		20% plochy oprava : 3706*0,2		741,20000		
2	571907211R00	Posyp krytu lomovými výsivkami do 35 kg/m2	m2	3 706,00000	32,00	118 592,00
		3706		3 706,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				20 265,60
3	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	230,29084	80,00	18 423,27
4	998222091R00	Přesun hmot, komunikace z kameniva, příplatek 1 km	t	230,29084	8,00	1 842,33
Celkem						191 482,80

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	EVL Vrbenské rybníky v lokalitě Vávrovské rybníky - 5. Etapa - Obnova a návrh cestní sítě	
O:	IO 11	Cestní síť
R:	02	Cesta C1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				821 044,62
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 50% : 548,9*2*0,3*0,5	m3	164,67000	228,00	37 544,76
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 50% : 548,9*2*0,3*0,5	m3	164,67000	45,00	7 410,15
3	122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 50% : 548,9*2*0,3*0,5	m3	164,67000	480,00	79 041,60
4	122301109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4 50% : 548,9*2*0,3*0,5	m3	164,67000	51,00	8 398,17
5	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 548,9*2*0,3	m3	329,34000	157,00	51 706,38
6	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m 548,9*2*0,3	m3	329,34000	109,00	35 898,06
7	166101101R00	Přehození výkopku z hor.1-4 548,9*2*0,3	m3	329,34000	203,00	66 856,02
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 548,9*2*0,3	m3	329,34000	70,00	23 053,80
9	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných 548,9*2*0,3	m3	329,34000	32,00	10 538,88
10	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním 548,9*2	m2	1 097,80000	16,00	17 564,80
11	181301105R00	Rozproštění zemin, rovina, tl. 25-30 cm 548,9*2	m2	1 097,80000	189,00	207 484,20
12	182001131R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině 548,9*2	m2	1 097,80000	69,00	75 748,20
13	181050010RA0	Terénní modelace 548,9*2	m2	1 097,80000	182,00	199 799,60
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				150 398,60
14	289970111R00	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2 548,9*2	m2	1 097,80000	137,00	150 398,60
Díl: 5		Komunikace				438 022,20
15	564811111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm 548,9*2	m2	1 097,80000	71,00	77 943,80
16	564871111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm 548,9*2	m2	1 097,80000	296,00	324 948,80
17	571907211R00	Posyp krytu lomovými výsivkami do 35 kg/m2 548,9*2	m2	1 097,80000	32,00	35 129,60
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				69 043,62
18	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	784,58668	80,00	62 766,93
19	998222091R00	Přesun hmot, komunikace z kameniva, příplatek 1 km	t	784,58668	8,00	6 276,69
Celkem						1 478 509,04

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	EVL Vrbenské rybníky v lokalitě Vávrovské rybníky - 5. Etapa - Obnova a návrh cestní sítě	
O:	IO 11	Cestní síť
R:	02	Cesta C1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

Položkový rozpočet

S:	EVL Vrbenské rybníky v lokalitě Vávrovské rybníky - 5. Etapa - Obnova a návrh cestní sítě	
O:	IO 11	Cestní síť
R:	03	Cesta C2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				418 674,42
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 50% : 279,9*2*0,3*0,5	m3	83,97000	228,00	19 145,16
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 50% : 279,9*2*0,3*0,5	m3	83,97000	45,00	3 778,65
3	122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 50% : 279,9*2*0,3*0,5	m3	83,97000	480,00	40 305,60
4	122301109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4 50% : 279,9*2*0,3*0,5	m3	83,97000	51,00	4 282,47
5	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 279,9*2*0,3	m3	167,94000	157,00	26 366,58
6	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m 279,9*2*0,3	m3	167,94000	109,00	18 305,46
7	166101101R00	Přehození výkopku z hor.1-4 279,9*2*0,3	m3	167,94000	203,00	34 091,82
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 279,9*2*0,3	m3	167,94000	70,00	11 755,80
9	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných 279,9*2*0,3	m3	167,94000	32,00	5 374,08
10	181101102R00	Úprava pláňe v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním 279,9*2	m2	559,80000	16,00	8 956,80
11	181301105R00	Rozproštění zemin, rovina, tl. 25-30 cm 279,9*2	m2	559,80000	189,00	105 802,20
12	182001131R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině 279,9*2	m2	559,80000	69,00	38 626,20
13	181050010RA0	Terénní modelace 279,9*2	m2	559,80000	182,00	101 883,60
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				76 692,60
14	289970111R00	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2 279,9*2	m2	559,80000	137,00	76 692,60
Díl: 5		Komunikace				223 360,20
15	564811111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm 279,9*2	m2	559,80000	71,00	39 745,80
16	564871111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm 279,9*2	m2	559,80000	296,00	165 700,80
17	571907211R00	Posyp krytu lomovými výsivkami do 35 kg/m2 279,9*2	m2	559,80000	32,00	17 913,60
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				35 207,35
18	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	400,08346	80,00	32 006,68
19	998222091R00	Přesun hmot, komunikace z kameniva, příplatek 1 km	t	400,08346	8,00	3 200,67
Celkem						753 934,57

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	EVL Vrbenské rybníky v lokalitě Vávrovské rybníky - 5. Etapa - Obnova a návrh cestní sítě	
O:	IO 11	Cestní síť
R:	03	Cesta C2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

Položkový rozpočet

S:	EVL Vrbenské rybníky v lokalitě Vávrovské rybníky - 5. Etapa - Obnova a návrh cestní sítě	
O:	IO 11	Cestní síť
R:	04	Cesta C3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				370 808,82
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 50% : 247,9*2*0,3*0,5	m3	74,37000	228,00	16 956,36
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 50% : 247,9*2*0,3*0,5	m3	74,37000	45,00	3 346,65
3	122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 50% : 247,9*2*0,3*0,5	m3	74,37000	480,00	35 697,60
4	122301109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4 50% : 247,9*2*0,3*0,5	m3	74,37000	51,00	3 792,87
5	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 247,9*2*0,3	m3	148,74000	157,00	23 352,18
6	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m 247,9*2*0,3	m3	148,74000	109,00	16 212,66
7	166101101R00	Přehození výkopku z hor.1-4 247,9*2*0,3	m3	148,74000	203,00	30 194,22
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 247,9*2*0,3	m3	148,74000	70,00	10 411,80
9	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných 247,9*2*0,3	m3	148,74000	32,00	4 759,68
10	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhuťněním 247,9*2	m2	495,80000	16,00	7 932,80
11	181301105R00	Rozproštění zemin, rovina, tl. 25-30 cm 247,9*2	m2	495,80000	189,00	93 706,20
12	182001131R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině 247,9*2	m2	495,80000	69,00	34 210,20
13	181050010RA0	Terénní modelace 247,9*2	m2	495,80000	182,00	90 235,60
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				67 924,60
14	289970111R00	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2 247,9*2	m2	495,80000	137,00	67 924,60
Díl: 5		Komunikace				197 824,20
15	564811111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 5 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm 247,9*2	m2	495,80000	71,00	35 201,80
16	564871111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 25 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm 247,9*2	m2	495,80000	296,00	146 756,80
17	571907211R00	Posyp krytu lomovými výsivkami do 35 kg/m2 247,9*2	m2	495,80000	32,00	15 865,60
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				31 182,21
18	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	354,34330	80,00	28 347,46
19	998222091R00	Přesun hmot, komunikace z kameniva, příplatek 1 km	t	354,34330	8,00	2 834,75
Celkem						667 739,83

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	EVL Vrbenské rybníky v lokalitě Vávrovské rybníky - 5. Etapa - Obnova a návrh cestní sítě	
O:	IO 11	Cestní síť
R:	04	Cesta C3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

Položkový rozpočet

S:	EVL Vrbenské rybníky v lokalitě Vávrovské rybníky - 5. Etapa - Obnova a návrh cestní sítě	
O:	IO 11	Cestní síť
R:	05	Cesta C4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				889 402,68
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 50% : 594,6*2*0,3*0,5	m3	178,38000	228,00	40 670,64
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 50% : 594,6*2*0,3*0,5	m3	178,38000	45,00	8 027,10
3	122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 50% : 594,6*2*0,3*0,5	m3	178,38000	480,00	85 622,40
4	122301109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4 50% : 594,6*2*0,3*0,5	m3	178,38000	51,00	9 097,38
5	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 594,6*2*0,3	m3	356,76000	157,00	56 011,32
6	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m 594,6*2*0,3	m3	356,76000	109,00	38 886,84
7	166101101R00	Přehození výkopku z hor.1-4 594,6*2*0,3	m3	356,76000	203,00	72 422,28
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 594,6*2*0,3	m3	356,76000	70,00	24 973,20
9	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných 594,6*2*0,3	m3	356,76000	32,00	11 416,32
10	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhuťněním 594,6*2	m2	1 189,20000	16,00	19 027,20
11	181301105R00	Rozproštění zemin, rovina, tl. 25-30 cm 594,6*2	m2	1 189,20000	189,00	224 758,80
12	182001131R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině 594,6*2	m2	1 189,20000	69,00	82 054,80
13	181050010RA0	Terénní modelace 594,6*2	m2	1 189,20000	182,00	216 434,40
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				162 920,40
14	289970111R00	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2 594,6*2	m2	1 189,20000	137,00	162 920,40
Díl: 5		Komunikace				474 490,80
15	564811111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 5 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm 594,6*2	m2	1 189,20000	71,00	84 433,20
16	564871111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 25 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm 594,6*2	m2	1 189,20000	296,00	352 003,20
17	571907211R00	Posyp krytu lomovými výsivkami do 35 kg/m2 594,6*2	m2	1 189,20000	32,00	38 054,40
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				74 792,02
18	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	849,90935	80,00	67 992,75
19	998222091R00	Přesun hmot, komunikace z kameniva, příplatek 1 km	t	849,90935	8,00	6 799,27
Celkem						1 601 605,90

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	EVL Vrbenské rybníky v lokalitě Vávrovské rybníky - 5. Etapa - Obnova a návrh cestní sítě	
O:	IO 11	Cestní síť
R:	05	Cesta C4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

Položkový rozpočet

S:	EVL Vrbenské rybníky v lokalitě Vávrovské rybníky - 5. Etapa - Obnova a návrh cestní sítě	
O:	IO 11	Cestní síť
R:	06	Cesta C5

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				376 343,28
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 50% : 251,6*2*0,3*0,5	m3	75,48000 75,48000	228,00	17 209,44
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 50% : 251,6*2*0,3*0,5	m3	75,48000 75,48000	45,00	3 396,60
3	122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 50% : 251,6*2*0,3*0,5	m3	75,48000 75,48000	480,00	36 230,40
4	122301109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4 50% : 251,6*2*0,3*0,5	m3	75,48000 75,48000	51,00	3 849,48
5	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 251,6*2*0,3	m3	150,96000 150,96000	157,00	23 700,72
6	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m 251,6*2*0,3	m3	150,96000 150,96000	109,00	16 454,64
7	166101101R00	Přehození výkopku z hor.1-4 251,6*2*0,3	m3	150,96000 150,96000	203,00	30 644,88
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 251,6*2*0,3	m3	150,96000 150,96000	70,00	10 567,20
9	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných 251,6*2*0,3	m3	150,96000 150,96000	32,00	4 830,72
10	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhuťněním 251,6*2	m2	503,20000 503,20000	16,00	8 051,20
11	181301105R00	Rozproštění zemin, rovina, tl. 25-30 cm 251,6*2	m2	503,20000 503,20000	189,00	95 104,80
12	182001131R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině 251,6*2	m2	503,20000 503,20000	69,00	34 720,80
13	181050010RA0	Terénní modelace 251,6*2	m2	503,20000 503,20000	182,00	91 582,40
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				68 938,40
14	289970111R00	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2 251,6*2	m2	503,20000 503,20000	137,00	68 938,40
Díl: 5		Komunikace				200 776,80
15	564811111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 5 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm 251,6*2	m2	503,20000 503,20000	71,00	35 727,20
16	564871111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 25 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm 251,6*2	m2	503,20000 503,20000	296,00	148 947,20
17	571907211R00	Posyp krytu lomovými výsivkami do 35 kg/m2 251,6*2	m2	503,20000 503,20000	32,00	16 102,40
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				31 647,62
18	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	359,63201	80,00	28 770,56
19	998222091R00	Přesun hmot, komunikace z kameniva, příplatek 1 km	t	359,63201	8,00	2 877,06
Celkem						677 706,10

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	EVL Vrbenské rybníky v lokalitě Vávrovské rybníky - 5. Etapa - Obnova a návrh cestní sítě	
O:	IO 11	Cestní síť
R:	06	Cesta C5

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

Položkový rozpočet

S:	EVL Vrbenské rybníky v lokalitě Vávrovské rybníky - 5. Etapa - Obnova a návrh cestní sítě	
O:	IO 11	Cestní síť
R:	08	Povalová cesta PC1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				138 301,00
1	182001131R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině	m2	551,00000	69,00	38 019,00
		275,5*2		551,00000		
2	181050010RA0	Terénní modelace	m2	551,00000	182,00	100 282,00
		275,5*2		551,00000		
Díl: 762		Konstrukce tesařské				2 469 262,60
3	221952111R00	Opracování pilot průměru nad 12 cm ze dřeva	m3	13,80000	3 100,00	42 780,00
		Začátek provozního součtu				
		275,5/4		68,87500		
		Konec provozního součtu				
		69*2*2*0,2*0,2*1,25		13,80000		
4	277181111R00	Plochy dřevěné na dřev. pilotách D do 28 cm	m3	13,80000	23 930,00	330 234,00
		Začátek provozního součtu				
		275,5/4		68,87500		
		Konec provozního součtu				
		69*2*2*0,2*0,2*1,25		13,80000		
5	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky	m3	41,32500	1 724,00	71 244,30
		275,5*2*0,2*0,2*1,25		27,55000		
		275,5*0,8*0,05*1,25		13,77500		
6	762526130R00	Položení polštářů pod podlahy rozteče do 100 cm	m2	220,40000	105,00	23 142,00
		275,5*0,8		220,40000		
7	762911121R00	Impregnace řeziva tlakovakuová Bochemit QB	m3	41,32500	1 897,00	78 393,53
		275,5*2*0,2*0,2*1,25		27,55000		
		275,5*0,8*0,05*1,25		13,77500		
8	762520220RA0	Podlaha z fošen hrubých na sraz	m2	220,40000	847,00	186 678,80
		275,5*0,8		220,40000		
9	605560004R	Řezivo DB	m3	41,32500	28 840,00	1 191 813,00
		275,5*2*0,2*0,2*1,25		27,55000		
		275,5*0,8*0,05*1,25		13,77500		
10	60815345R	Kulatina DB impregnovaná DN do 200mm	m3	13,80000	32 800,00	452 640,00
		Začátek provozního součtu				
		275,5/4		68,87500		
		Konec provozního součtu				
		69*2*2*0,2*0,2*1,25		13,80000		
11	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	52,02083	1 775,00	92 336,97
Celkem						2 607 563,60

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	EVL Vrbenské rybníky v lokalitě Vávrovské rybníky - 5. Etapa - Obnova a návrh cestní sítě	
O:	IO 11	Cestní síť
R:	09	Připojovací cesty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				94 085,82
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3	m3	18,87000	228,00	4 302,36
		50% : (17,5+22,3+5,6+17,5)*2*0,3*0,5		18,87000		
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	18,87000	45,00	849,15
		50% : (17,5+22,3+5,6+17,5)*2*0,3*0,5		18,87000		
3	122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4	m3	18,87000	480,00	9 057,60
		50% : (17,5+22,3+5,6+17,5)*2*0,3*0,5		18,87000		
4	122301109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4	m3	18,87000	51,00	962,37
		50% : (17,5+22,3+5,6+17,5)*2*0,3*0,5		18,87000		
5	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4	m3	37,74000	157,00	5 925,18
		(17,5+22,3+5,6+17,5)*2*0,3		37,74000		
6	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2000 m	m3	37,74000	109,00	4 113,66
		(17,5+22,3+5,6+17,5)*2*0,3		37,74000		
7	166101101R00	Přehození výkopku z hor. 1-4	m3	37,74000	203,00	7 661,22
		(17,5+22,3+5,6+17,5)*2*0,3		37,74000		
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4	m3	37,74000	70,00	2 641,80
		(17,5+22,3+5,6+17,5)*2*0,3		37,74000		
9	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	37,74000	32,00	1 207,68
		(17,5+22,3+5,6+17,5)*2*0,3		37,74000		
10	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	125,80000	16,00	2 012,80
		(17,5+22,3+5,6+17,5)*2		125,80000		
11	181301105R00	Rozproštění zemin, rovina, tl. 25-30 cm	m2	125,80000	189,00	23 776,20
		(17,5+22,3+5,6+17,5)*2		125,80000		
12	182001131R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině	m2	125,80000	69,00	8 680,20
		(17,5+22,3+5,6+17,5)*2		125,80000		
13	181050010RA0	Terénní modelace	m2	125,80000	182,00	22 895,60
		(17,5+22,3+5,6+17,5)*2		125,80000		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				17 234,60
14	289970111R00	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2	m2	125,80000	137,00	17 234,60
		(17,5+22,3+5,6+17,5)*2		125,80000		
Díl: 5		Komunikace				50 194,20
15	564811111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	125,80000	71,00	8 931,80
		(17,5+22,3+5,6+17,5)*2		125,80000		
16	564871111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	125,80000	296,00	37 236,80
		(17,5+22,3+5,6+17,5)*2		125,80000		
17	571907211R00	Posyp krytu lomovými výsivkami do 35 kg/m2	m2	125,80000	32,00	4 025,60
		(17,5+22,3+5,6+17,5)*2		125,80000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				7 911,90
18	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	89,90800	80,00	7 192,64
19	998222091R00	Přesun hmot, komunikace z kameniva, příplatek 1 km	t	89,90800	8,00	719,26
Celkem						169 426,52

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	EVL Vrbenské rybníky v lokalitě Vávrovské rybníky - 5. Etapa - Obnova a návrh cestní sítě	
O:	IO 11	Cestní síť
R:	09	Přípojovací cesty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

Položkový rozpočet

S:	EVL Vrbenské rybníky v lokalitě Vávrovské rybníky - 5. Etapa - Obnova a návrh cestní sítě	
O:	IO 11	Cestní síť
R:	10	Parkoviště u informačního centra

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				312 224,04
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3	m3	88,74000	228,00	20 232,72
		50% : 306*0,58*0,5		88,74000		
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	88,74000	45,00	3 993,30
		50% : 306*0,58*0,5		88,74000		
3	122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4	m3	88,74000	480,00	42 595,20
		50% : 306*0,58*0,5		88,74000		
4	122301109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4	m3	88,74000	51,00	4 525,74
		50% : 306*0,58*0,5		88,74000		
5	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4	m3	177,48000	157,00	27 864,36
		306*0,58		177,48000		
6	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	177,48000	109,00	19 345,32
		306*0,58		177,48000		
7	166101101R00	Přehození výkopku z hor.1-4	m3	177,48000	203,00	36 028,44
		306*0,58		177,48000		
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4	m3	177,48000	70,00	12 423,60
		306*0,58		177,48000		
9	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	177,48000	32,00	5 679,36
		306*0,58		177,48000		
10	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	306,00000	16,00	4 896,00
		306		306,00000		
11	181301105R00	Rozprostření zemin, rovina, tl. 25-30 cm	m2	306,00000	189,00	57 834,00
		306		306,00000		
12	182001131R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině	m2	306,00000	69,00	21 114,00
		306		306,00000		
13	181050010RA0	Terénní modelace	m2	306,00000	182,00	55 692,00
		306		306,00000		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				41 922,00
14	289970111R00	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2	m2	306,00000	137,00	41 922,00
		306		306,00000		
Díl: 5		Komunikace				486 470,89
15	564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	306,00000	229,00	70 074,00
		306		306,00000		
16	564871111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	306,00000	296,00	90 576,00
		306		306,00000		
17	596215041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm	m2	306,00000	344,00	105 264,00
		306		306,00000		
18	596215048R00	Příplatek za více barev dlažby tl. 8 cm, do drtě	m2	306,00000	34,00	10 404,00
		306		306,00000		
19	596215049R00	Příplatek za více tvarů dlažby tl. 8 cm, do drtě	m2	306,00000	45,00	13 770,00
		306		306,00000		
20	597101040RAA	Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení E600 kN včetně dodávky žlabu a roštu RONN	m	5,00000	6 450,00	32 250,00
		5		5,00000		
21	59245264R	Dlažba BEST KLASIKO červená pro nevidomé 20x10x8 povrch STANDARD	m2	33,04800	729,00	24 091,99
		10% nevidomí : 306*1,08*0,1		33,04800		

Položkový rozpočet

S:	EVL Vrbenské rybníky v lokalitě Vávrovské rybníky - 5. Etapa - Obnova a návrh cestní sítě	
O:	IO 11	Cestní síť
R:	10	Parkoviště u informačního centra

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
22	592452655R	Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x8 povrch STANDARD 75% přírodní : 306*1,08*0,75	m2	247,86000	459,00	113 767,74
23	59245266R	Dlažba BEST KLASIKO barevná 20x10x8 povrch STANDARD 15% barevná : 306*1,08*0,15	m2	49,57200	530,00	26 273,16
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				156 696,35
24	917862111RT7	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25 (17,59+29,1+6,55+6+3,5+6,3+3,5+12,1+3,5+7,54+40)*1,1	m	149,24800	613,00	91 489,02
25	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 (17,59+29,1+6,55+6+3,5+6,3+3,5+12,1+3,5+7,54+40)*0,3 *0,3 5*0,5*0,5	m3	13,46120	3 690,00	49 671,83
26	919735113R00	Řezání stávajícího živého koryta tl. 10 - 15 cm 4,5	m	4,50000	119,00	535,50
27	91-0001	D+M svislé doravní značky, vč. základu, patky, sloupku, značky a montážních potřeb "Parkoviště pro invalidy" 1	kompl	1,00000	15 000,00	15 000,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				128 694,45
28	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	464,60091	269,00	124 977,64
29	998223091R00	Přesun hmot, komunikace dlažďená, příplatek 1 km	t	464,60091	8,00	3 716,81
Celkem						1 126 007,73

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	EVL Vrbenské rybníky v lokalitě Vávrovské rybníky - 5. Etapa - Obnova a návrh cestní sítě	
O:	IO 11	Cestní síť
R:	11	VON - Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 0		Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady				840 000,00
1	1-R	Zajištění vytýčení veškerých podzemních sítí a zařízení	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00
		1,0 :				
		1		1,00000		
2	2-R	Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací stavby	soub	1,00000	400 000,00	400 000,00
		1,0 :				
		1		1,00000		
3	3-R	Vypracování geodetického zaměření skutečného provedení stavby	soub	1,00000	250 000,00	250 000,00
4	4-R	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, vč. případných přípojek , přístupů, skládek, deponií apod.	soub	1,00000	100 000,00	100 000,00
5	8-R	Zkoušky hutnění	kpl	3,00000	20 000,00	60 000,00
		3		3,00000		
6	12-R	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby objednateli	soub	1,00000	20 000,00	20 000,00
		3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli :				
		1 :				
		1		1,00000		
Celkem						840 000,00

Poznámky uchazeče k zadání

Stavba	Výsadby Vávrovské rybníky - projektantský	Rozpočet: kompletní realizace
Objekt	Etapa č.6 - Vegetační úpravy - zakládání porostů	

Číslo položky	Název položky	velikost sazenic	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1	Quercus robur (dub letní) – výsadba na hrázích plocha G a F - p.č. 2082 a p.č. 2092: 12	o.k. 12/14	kus	12,00	6000,00	72 000,00
2	Hloubení jamek a výsadba stromu s balem, s výměnou půdy na 50% plocha G a F - p.č. 2082 a p.č. 2092: 12		kus	12,00	2000,00	24 000,00
3	Ukotvení dřeviny 3 kůly s vyvázáním a instalací individuální ochrany kmene plocha G a F - p.č. 2082 a p.č. 2092: 12		kus	12,00	500,00	6 000,00
4	Dodávka a ochrana individuální ochrany proti okusu (plast nebo drátěné) plocha G a F - p.č. 2082 a p.č. 2092: 12		kus	12,00	800,00	9 600,00
5	Kůl odkorněný, délka 2 m, prům. 5-7 cm plocha G a F - p.č. 2082 a p.č. 2092: 12 x 3 = 36		kus	36,00	250,00	9 000,00
6	Příčka půlená + popruh plocha G a F - p.č. 2082 a p.č. 2092: 12 x 3 = 36		kus	36,00	150,00	5 400,00
7	Zhotovení mulčovací mísy o průměru ca. 1,5 m, včetně materiálů plocha G a F - p.č. 2082 a p.č. 2092: 12		kus	12,00	500,00	6 000,00
11	Substrát zahradnický (0,2 m3/strom) plocha G a F - 12 x 0,2= 2,4		m3	2,40	3000,00	7 200,00
9	Tabletové hnojivo, dodávka a aplikace (15 ks/strom) plocha G a F - 40 x 15= 1470		kus	600,00	5,00	3 000,00
10	Agrosil – aplikace 300 g/ks plocha G a F - 40 x 300= 12000/1000=12		kg	12,00	250,00	3 000,00
11	Dopravné do místa realizace (stromy, kamion)		kompl.	1,00	50000,00	50 000,00
12	Následná péče o výsadby – 3 roky (pletí misek, zálivka, oprava ukotvení atd.) 12 ks x 900 Kč x 3 roky		rok	3,00	65000,00	195 000,00
13	Příprava ploch pro výsev plošným odfrézováním (lesní fréza) pařezů náletových dřevin plocha B, E, G, H, I: 7,2 ha		ha	7,20	20000,00	144 000,00
14	Založení travobylinných porostů, zejména plochy po kácení plocha B, E, G, H, I: 7,2 ha		ha	7,20	90000,00	648 000,00
15	Následná péče o plochy – 3 roky - seč 2 x ročně 7,2 ha x 30000 Kč x 3 roky – plocha B, E, G, H, I		rok	3,00	20000,00	60 000,00
16	Následná péče o plochy – 3 roky - seč 2 x ročně 5 ha x 30000 Kč x 3 roky – plocha H + N (mokřadní louky)		rok	3,00	20000,00	60 000,00
Celkem						1 302 200,00

Cena celkem bez DPH	1 302 200,00
DPH 21%	273 462,00
Cena celkem včetně DPH	1 575 662,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód:1

Stavba:Regenerace stanovišť pro předměty ochrany a vybudování návštěvnické infrastruktury v EVL Vrbenské rybníky

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:29. 3. 2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Pavel Pilař

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Součástí zadávací dokumentace je nejen výkaz výměr, ale i projektová dokumentace. Cena musí být tvořena na základě prohlídky stavby a minimálně těchto dvou částí zadávací dokumentace. Přesto, že tento výkaz výměr byl vypracován s nejvyšší péčí, je na výhradní odpovědnosti nabízejícího zkontrolovat položky a výměry zde uvedené s výkresovou a textovou částí dokumentace a případně uvést opravené či doplněné položky na zvláštní list nabídky. Projektová dokumentace a TZ má přednost před rozpočtem.

Cena bez DPH			6 577 364,86
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	6 577 364,86	1 381 246,62
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			7 958 611,48

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	1		
Stavba:	Regenerace stanovišť pro předměty ochrany a vybudování návštěvnické infrastruktury v EVL Vrbenské rybníky		
Místo:		Datum:	29. 3. 2023
Zadavatel:	Jihočeský kraj	Projektant:	Ing. Pavel Pilař
Uchazeč:		Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		6 577 364,86	7 958 611,48	
IO 18	Drobná architektura	5 059 912,03	6 122 493,56	STA
DIO 18.2	Pozorovatelna P1	2 199 469,17	2 661 357,70	Soupis
DIO 18.3	Pozorovatelna P2	2 860 442,86	3 461 135,86	Soupis
IO 20	Mola	1 093 399,16	1 323 012,98	STA
DIO 20.1	Molo - Mladohaklovský rybník	275 123,92	332 899,94	Soupis
DIO 20.2	Molo - Velký Vávrovský rybník	285 484,70	345 436,49	Soupis
DIO 20.3	Molo - Malý Vávrovský rybník	263 653,84	319 021,15	Soupis
DIO 20.4	Molo - Mokřady	269 136,70	325 655,41	Soupis
VRN	Ostatní a vedlejší náklady	424 053,67	513 104,94	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace stanovišť pro předměty ochrany a vybudování návštěvnické infrastruktury v
EVL Vrbenské rybníky

Objekt:

IO 18 - Drobná architektura

Soupis:

DIO 18.2 - Pozorovatelna P1

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 29. 3. 2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Pavel Pilař

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 199 469,17

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 199 469,17	21,00%	461 888,53
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 661 357,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Regenerace stanovišť pro předměty ochrany a vybudování návštěvnické infrastruktury v EVL Vrbenské rybníky

Objekt: IO 18 - Drobná architektura

Soupis: **DIO 18.2 - Pozorovatelna P1**

Místo: Datum: 29. 3. 2023

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant: Ing. Pavel Pilař

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		2 199 469,17
HSV - Práce a dodávky HSV		645 850,16
1 - Zemní práce		53 632,27
2 - Zakládání		272 622,14
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		2 791,58
8 - Trubní vedení		188 370,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		56 266,88
94 - Lešení a stavební výtahy		53 210,00
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb		3 056,88
998 - Přesun hmot		72 167,29
PSV - Práce a dodávky PSV		1 553 619,01
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		6 705,33
712 - Povlakové krytiny		40 039,57
713 - Izolace tepelné		8 493,51
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		24 676,00
762 - Konstrukce tesařské		202 355,56
763 - Konstrukce suché výstavby		77 996,36
764 - Konstrukce klempířské		53 498,00
766 - Konstrukce truhlářské		510 139,38
767 - Konstrukce zámečnické		573 080,00
783 - Dokončovací práce - nátěry		49 202,02
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		7 433,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace stanovišť pro předměty ochrany a vybudování návštěvnické infrastruktury v EVL Vrbenské rybníky

Objekt:

IO 18 - Drobná architektura

Soupis:

DIO 18.2 - Pozorovatelna P1

Místo:

Datum: 29. 3. 2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Ing. Pavel Pilař

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 199 469,17

DHSVPráce a dodávky HSV

645 850,16

D1Zemní práce

53 632,27

1	K	121112003	Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	21,200	166,00	3 519,20	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121112003 VV21,221,200								
2	K	122211101	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	1,436	1 026,00	1 473,34	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122211101 VV P01 VV2,31*2,21*0,150,766 VV2,31*2,21*0,150,766 VV-0,8*0,8*0,15-0,096 VVSoučet1,436								
3	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	13,292	1 472,00	19 565,82	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132212131 VV Z1 VV12,24*0,6*1,0*1,057,711 VV Z2 VV3,81*0,5*1,0*1,052,000 VV Z3 VV6,82*0,5*1,0*1,053,581 VVSoučet13,292								
4	K	133212821	Hloubení zapažených šachet ručně v horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3, půdorysná plocha výkopu do 4 m2	m3	0,672	2 686,00	1 804,99	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/133212821 VV0,8*0,8*(1,07-0,17+0,1)*1,050,672								
5	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	15,400	109,00	1 678,60	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117 VV1,436+13,292+0,67215,400								
6	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	77,000	109,00	8 393,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119 VV15,4*5 'Přepočtené koeficientem množství'77,000								
7	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	30,800	333,00	10 256,40	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231 VV15,4*2 'Přepočtené koeficientem množství'30,800								
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	15,400	19,00	292,60	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201								
9	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	21,200	19,00	402,80	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411131								
10	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,424	130,00	55,12	CS ÚRS 2023 01
VV21,2*0,02 'Přepočtené koeficientem množství'0,424								
11	K	182311123	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	21,200	292,00	6 190,40	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182311123								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 2			Zakládání				272 622,14	
12	K	274313511	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15	m3	1,329	3 092,00	4 109,27	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274313511					
		VV	podkladní beton					
		VV	Z1					
		VV	12,24*0,6*0,1*1,05		0,771			
		VV	Z2					
		VV	3,81*0,5*0,1*1,05		0,200			
		VV	Z3					
		VV	6,82*0,5*0,1*1,05		0,358			
		VV	Součet		1,329			
13	K	274321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	11,962	3 196,00	38 230,55	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274321511					
		VV	Z1					
		VV	12,24*0,6*0,9*1,05		6,940			
		VV	Z2					
		VV	3,81*0,5*0,9*1,05		1,800			
		VV	Z3					
		VV	6,82*0,5*0,9*1,05		3,222			
		VV	Součet		11,962			
14	K	275313511	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15	m3	0,067	3 581,00	239,93	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275313511					
		VV	podkladní beton					
		VV	0,8*0,8*0,1*1,05		0,067			
15	K	275313811	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30	m3	0,605	4 371,00	2 644,46	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275313811					
		VV	0,8*0,8*(1,07-0,17)*1,05		0,605			
16	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,745	47 514,00	35 397,93	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274361821					
		VV	viz. statika					
		VV	0,68977*1,08		0,745			
17	K	K028	D+M základová mikropilota MP1- navrhuje dodavatel	kus	2,000	32 000,00	64 000,00	
18	K	K029	D+M základová mikropilota MP2- navrhuje dodavatel	kus	4,000	32 000,00	128 000,00	
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 791,58	
19	K	635111142	Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého 16-32	m3	1,436	1 944,00	2 791,58	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/635111142					
		VV	P01					
		VV	2,31*2,21*0,15		0,766			
		VV	2,31*2,21*0,15		0,766			
		VV	-0,8*0,8*0,15		-0,096			
		VV	Součet		1,436			
D 8			Trubní vedení				188 370,00	
20	K	K025	Dešťová kanalizace DN 150 vč. zemních prací (výkopy, obsypy, zásypy, odvoz přebytečné zeminy, poplatek atd.)	m	14,000	3 455,00	48 370,00	
		VV	14,0		14,000			
21	K	K027	Štěrkový vsak (2x vsakovací tunel) vč. zemních prací (výkopy, obsypy, zásypy, odvoz přebytečné zeminy, poplatek atd.)	kpl	1,000	140 000,00	140 000,00	
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				56 266,88	
D 94			Lešení a stavební výtahy				53 210,00	
22	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	170,000	60,00	10 200,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941211111					
		VV	60+60+25+25		170,000			
23	K	941211211	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	10 540,000	2,00	21 080,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941211211					
		VV	170,0*31*2		10 540,000			
24	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	170,000	32,00	5 440,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941211811					
25	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	170,000	21,00	3 570,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944511111					
26	K	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	10 540,000	1,00	10 540,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944511211					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textílie z umělých vláken	m2	170,000	14,00	2 380,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944511811								
D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb							3 056,88	
28	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytových nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	21,680	141,00	3 056,88	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952901111								
VV					2,12+4,97	7,090		
VV					4,97+9,62	14,590		
VV					Součet	21,680		
D 998 Přesun hmot							72 167,29	
29	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	38,083	1 895,00	72 167,29	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998018001								
D PSV Práce a dodávky PSV							1 553 619,01	
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							6 705,33	
30	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	11,540	18,00	207,72	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711111001								
VV					(21,1-5,1*2)	10,900		
VV					0,8*0,8	0,640		
VV					Součet	11,540		
31	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,004	96 165,00	384,66	CS ÚRS 2023 01
VV					11,54*0,00033 'Přepočtené koeficientem množství	0,004		
32	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	4,530	32,00	144,96	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711112001								
VV					(3,02+3,02+3,02)*0,25*2	4,530		
33	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,002	96 165,00	192,33	CS ÚRS 2023 01
VV					4,53*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství	0,002		
34	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	11,540	125,00	1 442,50	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711141559								
35	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu	m2	13,450	191,00	2 568,95	CS ÚRS 2023 01
VV					11,54*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství	13,450		
36	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	4,530	136,00	616,08	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711142559								
37	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu	m2	5,280	191,00	1 008,48	CS ÚRS 2023 01
VV					4,53*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství	5,280		
38	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,114	1 225,00	139,65	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998711101								
D 712 Povlakové krytiny							40 039,57	
39	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepicí asfaltový pás	m2	17,075	65,00	1 109,88	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712331111								
VV					14,6	14,600		
VV					16,5*0,15	2,475		
VV					Součet	17,075		
40	M	62866281	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu	m2	19,901	268,00	5 333,47	CS ÚRS 2023 01
VV					17,075*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství	19,901		
41	K	712363352	Povlakové krytiny střeš plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm	m	22,480	188,00	4 226,24	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712363352								
VV					5,62*4	22,480		
42	K	712363353	Povlakové krytiny střeš plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm	m	22,480	176,00	3 956,48	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712363353								
VV					5,62*4	22,480		
43	K	712363359	Povlakové krytiny střeš plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC závětná lišta rš 300 mm	m	18,120	438,00	7 936,56	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712363359 VV 6,04+6,04+3,02+3,02 18,120								
44	K	712363005	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) aplikace fólie na oplechování (na tzv. fóliový plech) horkovzdušným navařením v plné ploše	m2	9,932	192,00	1 906,94	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712363005 VV 22,48*0,1 2,248 VV 22,48*0,1 2,248 VV 18,12*0,3 5,436 VV Součet 9,932								
45	K	7123635x	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 140 mm do 200 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do trapézového plechu nebo do dřeva	m2	18,241	151,00	2 754,39	
VV S01 VV 6,04*3,02 18,241								
46	M	28322012	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá	m2	21,260	500,00	10 630,00	CS ÚRS 2023 01
VV 18,241*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství' 21,260								
47	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° - ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	18,241	54,00	985,01	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712391171								
48	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	21,060	45,00	947,70	CS ÚRS 2023 01
VV 18,2339625771606*1,155 'Přepočtené koeficientem množství' 21,060								
49	K	998712101	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,185	1 367,00	252,90	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998712101								
D 713 Izolace tepelné							8 493,51	
50	K	713141335	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena bodově	m2	13,938	137,00	1 909,51	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713141335 VV 5,62*2,48 13,938								
51	M	28376141	klín izolační EPS 100 spád do 5%	m3	2,146	3 046,00	6 536,72	CS ÚRS 2023 01
VV 13,938*0,14 1,951 VV 1,951*1,1 'Přepočtené koeficientem množství' 2,146								
52	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,051	927,00	47,28	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998713101								
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							24 676,00	
53	K	721174054-1	Potrubi z trub polypropylenových dešťové DN 50	m	12,000	396,00	4 752,00	
VV 6,0*2 12,000								
54	K	K456	D+M prvku ozn. KP1- svislá střešní vpust'- podrobný popis viz. PD	kus	2,000	7 424,00	14 848,00	
55	K	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,000	5 076,00	5 076,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998721201								
D 762 Konstrukce tesařské							202 355,56	
56	K	762081150	Hoblování hraněného řeziva přímo na staveništi ve staveništní dílně	m3	1,696	2 993,00	5 076,13	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762081150 VV podbití stropu VV 0,565 0,565 VV podlaha VV 1,131 1,131 VV Součet 1,696								
57	K	762083122	Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	m3	7,773	1 073,00	8 340,43	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762083122 VV řezivo VV 1,531+0,389+1,598 3,518 VV prkna VV 1,762+0,476+0,565 2,803 VV podlaha VV 0,321+1,131 1,452 VV Součet 7,773								
58	K	762131124	Montáž bednění stěn z hrubých prken tl. do 32 mm na sraz	m2	64,080	250,00	16 020,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762131124 VV 1NP VV 8,6*2,6 22,360 VV 2NP VV (14,8)*2,6 38,480 VV (8,6+2,2)*0,3 3,240								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV					Součet			
59	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	1,762	9 158,00	16 136,40	CS ÚRS 2023 01
VV					64,08*0,025			
VV					1,602*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			
60	K	762495000	Spojovací prostředky olistování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty	m2	64,080	35,00	2 242,80	CS ÚRS 2023 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762495000			
61	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm	m2	17,300	250,00	4 325,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762341210			
VV					S01			
VV					17,3			
VV					17,300			
62	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	0,476	9 158,00	4 359,21	CS ÚRS 2023 01
VV					S01			
VV					17,3*0,025			
VV					0,433*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			
VV					0,476			
63	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	0,476	1 948,00	927,25	CS ÚRS 2023 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762395000			
64	K	762713120	Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	94,430	235,00	22 191,05	CS ÚRS 2023 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762713120			
VV					stropní trám 80x240			
VV					ST4			
VV					2,65*6			
VV					15,900			
VV					2,65*3			
VV					7,950			
VV					ST6			
VV					1,2*1			
VV					1,200			
VV					ST7			
VV					1,8*2			
VV					3,600			
VV					stropní trám 160x80			
VV					ST5			
VV					2,33*1			
VV					2,330			
VV					DK1			
VV					2,55*9			
VV					22,950			
VV					DK2			
VV					2,7*15			
VV					40,500			
VV					Součet			
VV					94,430			
65	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	1,531	12 000,00	18 372,00	CS ÚRS 2023 01
VV					stropní trám 80x240			
VV					ST4			
VV					2,65*6*0,08*0,24			
VV					0,305			
VV					2,65*3*0,08*0,24			
VV					0,153			
VV					ST6			
VV					1,2*1*0,08*0,24			
VV					0,023			
VV					ST7			
VV					1,8*2*0,08*0,24			
VV					0,069			
VV					stropní trám 160x80			
VV					ST5			
VV					2,33*1*0,16*0,08			
VV					0,030			
VV					DK1			
VV					2,55*9*0,16*0,08			
VV					0,294			
VV					DK2			
VV					2,7*15*0,16*0,08			
VV					0,518			
VV					Součet			
VV					1,392			
VV					1,392*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			
VV					1,531			
66	K	762713130	Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	13,840	348,00	4 816,32	CS ÚRS 2023 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762713130			
VV					hranol 160x160			
VV					DK3			
VV					2,7*2			
VV					5,400			
VV					DK4			
VV					4,22*2			
VV					8,440			
VV					Součet			
VV					13,840			
67	M	60512135	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m	m3	0,389	12 000,00	4 668,00	CS ÚRS 2023 01
VV					hranol 160x160			
VV					DK3			
VV					2,7*2*0,16*0,16			
VV					0,138			
VV					DK4			
VV					4,22*2*0,16*0,16			
VV					0,216			
VV					Součet			
VV					0,354			
VV					0,354*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			
VV					0,389			
68	K	762713140	Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	37,850	361,00	13 663,85	CS ÚRS 2023 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762713140			
VV					stropní trám 160x240			
VV					ST1			
VV					2,97*1			
VV					2,970			
VV					2,97*3			
VV					8,910			
VV					SZ2			
VV					3,02*2			
VV					6,040			
VV					ST3			
VV					2,65*3			
VV					7,950			
VV					ST8			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5,99*2		11,980			
	VV		Součet		37,850			
69	M	60512140	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m	m3	1,598	12 000,00	19 176,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		stropní trám 160x240					
	VV		ST1					
	VV		2,97*1*0,16*0,24		0,114			
	VV		2,97*3*0,16*0,24		0,342			
	VV		SZ2					
	VV		3,02*2*0,16*0,24		0,232			
	VV		ST3					
	VV		2,65*3*0,16*0,24		0,305			
	VV		ST8					
	VV		5,99*2*0,16*0,24		0,460			
	VV		Součet		1,453			
	VV		1,453*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,598			
70	K	762795000	Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svory, fixační prkna	m3	3,518	1 499,00	5 273,48	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762795000					
	VV		1,531+0,389+1,598		3,518			
	VV		Součet		3,518			
71	K	762841220	Montáž podbíjení stropů a střech vodorovných z hoblovaných prken na sraz	m2	25,710	158,00	4 062,18	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762841220					
	VV		1NP					
	VV		9,0+2,12		11,120			
	VV		2NP					
	VV		4,97+9,62		14,590			
	VV		Součet		25,710			
72	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	0,565	9 158,00	5 174,27	CS ÚRS 2023 01
	VV		25,71*0,02		0,514			
	VV		0,514*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,565			
73	K	762895000	Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory	m3	0,565	234,00	132,21	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762895000					
	VV		0,565		0,565			
74	K	762512261	Podlahové konstrukce podkladové montáž roštu podkladového	m	50,672	48,00	2 432,26	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762512261					
	VV		P01					
	VV		2,94*12		35,280			
	VV		P02					
	VV		9,62*1,6		15,392			
	VV		Součet		50,672			
75	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,321	12 000,00	3 852,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		P01					
	VV		2,94*12*0,06*0,12		0,254			
	VV		P02					
	VV		9,62*1,6*0,05*0,05		0,038			
	VV		Součet		0,292			
	VV		0,292*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,321			
76	K	K007	D+M podložky pod nosné dřevěné prvky podlahy tl. 10mm	m	35,280	105,00	3 704,40	
	VV		P01					
	VV		2,94*12		35,280			
77	K	762523108	Položení podlah hoblovaných na sraz z fošen	m2	25,710	381,00	9 795,51	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762523108					
	VV		P01					
	VV		9,0+2,12+4,97		16,090			
	VV		P02					
	VV		9,62		9,620			
	VV		Součet		25,710			
78	M	60556x	fošny tl. 40mm	m3	1,131	14 500,00	16 399,50	
	VV		25,71*0,04		1,028			
	VV		1,028*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,131			
79	K	762595001	Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty	m2	25,710	35,00	899,85	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762595001					
80	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	4,632	2 227,00	10 315,46	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998762101					
D	763	Konstrukce suché výstavby					77 996,36	
81	K	763121631	Stěna předsazená ze sádkartonových desek montáž desek lepených celoplošně	m2	64,080	888,00	56 903,04	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763121631					
	VV		1NP					
	VV		8,6*2,6		22,360			
	VV		2NP					
	VV		(14,8)*2,6		38,480			
	VV		(8,6+2,2)*0,3		3,240			
	VV		Součet		64,080			
82	M	5903x	deska SDK protipožární DF tl 10 mm	m2	67,284	300,00	20 185,20	
	VV		64,08*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		67,284			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
83	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,798	1 138,00	908,12	CS ÚRS 2023 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998763301

D 764 Konstrukce klempířské 53 498,00

84	K	K030	D+M prvku ozn. KP1- oplechování atiky- podrobný popis viz. PD	kus	2,000	12 866,00	25 732,00	
85	K	K031	D+M prvku ozn. KP2- oplechování atiky- podrobný popis viz. PD	kus	2,000	12 998,00	25 996,00	
86	K	998764201	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,000	1 770,00	1 770,00	CS ÚRS 2023 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998764201

D 766 Konstrukce truhlářské 510 139,38

87	K	762495000	Spojovací prostředky olišťování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty	m2	81,200	35,00	2 842,00	CS ÚRS 2023 01
88	K	766412222	Montáž obložení stěn palubkami na pero a drážku plochy přes 5 m2 modřínovými, šířky přes 60 do 80 mm	m2	81,200	330,00	26 796,00	CS ÚRS 2023 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766412222

VV		pohled A	
VV		28,6	28,600
VV		pohled B	
VV		18,5	18,500
VV		pohled C	
VV		28,6	28,600
VV		pohled D	
VV		12,3-6,8	5,500
VV		Součet	81,200

89	M	61191x2	palubky obkládové	m2	86,072	1 437,00	123 685,46	
----	---	---------	-------------------	----	--------	----------	------------	--

VV		81,2*1,06 'Přepočtené koeficientem množství	86,072
----	--	---	--------

90	K	K002	D+M točité vřetenové schodiště schodnicové 17x262x173mm vč. sloupu 180x180mm kotveného do základů a povrchové úpravy	kpl	1,000	280 000,00	280 000,00	
91	K	K003	D+M dřevěné zábradlí schodiště na podestě oz. Z1 vč. povrchové úpravy a kotvení do vřetenového sloupu a obvodové kce	m	1,800	19 568,00	35 222,40	
92	K	K004	D+M dřevěné madlo schodiště vč. povrchové úpravy	m	11,738	3 040,00	35 683,52	

VV		8,3/cos(45)	11,738
----	--	-------------	--------

93	K	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,000	5 910,00	5 910,00	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	--	---	-------	----------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998766201

D 767 Konstrukce zámečnické 573 080,00

94	K	K005	D+M zábradlí z bezpečnostního skla ozn. Z2	m	2,460	70 000,00	172 200,00	
95	K	K006	D+M kovový profil 150x150mm kolem terasy	m	9,060	3 513,00	31 827,78	

VV		3,02*3	9,060
----	--	--------	-------

96	K	K033	D+M TK 160x160x8 vč. žárového pozinkování a antikoročního nátěru	t	1,407	145 032,00	204 060,02	
----	---	------	--	---	-------	------------	------------	--

VV		1,303	1,303
VV		1,303*1,08 'Přepočtené koeficientem množství	1,407

97	K	K036	D+M TK 160x90x6 vč. žárového pozinkování a antikoročního nátěru	t	0,455	115 020,00	52 334,10	
----	---	------	---	---	-------	------------	-----------	--

VV		0,17127+0,24996	0,421
VV		0,421*1,08 'Přepočtené koeficientem množství	0,455

98	K	K032	D+M HEB 160 vč. žárového pozinkování a antikoročního nátěru	t	0,215	109 140,00	23 465,10	
----	---	------	---	---	-------	------------	-----------	--

VV		0,19852	0,199
VV		0,199*1,08 'Přepočtené koeficientem množství	0,215

99	K	K040	Příplatek za detaily ocelových konstrukcí vč. žárového pozinkování a antikoročního nátěru	t	0,500	105 516,00	52 758,00	
----	---	------	---	---	-------	------------	-----------	--

100	K	K038	D+M kotvení sloupů do základů- viz. detail A	kus	3,000	3 682,00	11 046,00	
-----	---	------	--	-----	-------	----------	-----------	--

101	K	K039	D+M kotvení sloupů do základů- viz. detail B	kus	2,000	2 905,00	5 810,00	
-----	---	------	--	-----	-------	----------	----------	--

106	K	K041	Příplatek za svařování TK 160x160x8	m	12,000	1 392,00	16 704,00	
-----	---	------	-------------------------------------	---	--------	----------	-----------	--

VV		6,0*2	12,000
----	--	-------	--------

102	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,000	2 875,00	2 875,00	CS ÚRS 2023 01
-----	---	-----------	--	---	-------	----------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767201

D 783 Dokončovací práce - nátěry 49 202,02

103	K	783268221	Lakovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením olejový	m2	132,620	371,00	49 202,02	CS ÚRS 2023 01
-----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783268221

VV		fasádní obklad	
VV		81,2	81,200

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		podbití					
	VV		25,71		25,710			
	VV		podlaha					
	VV		25,71		25,710			
	VV		Součet		132,620			
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				7 433,28	
104	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	64,080	24,00	1 537,92	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784181101					
	VV		1NP					
	VV		8,6*2,6		22,360			
	VV		2NP					
	VV		(14,8)*2,6		38,480			
	VV		(8,6+2,2)*0,3		3,240			
	VV		Součet		64,080			
105	K	784221101	Malby z malířských směsí ořezuvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha ořezuvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	64,080	92,00	5 895,36	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784221101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace stanovišť pro předměty ochrany a vybudování návštěvnické infrastruktury v
EVL Vrbenské rybníky

Objekt:

IO 18 - Drobná architektura

Soupis:

DIO 18.3 - Pozorovatelna P2

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 29. 3. 2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Pavel Pilař

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		2 860 442,86	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 860 442,86	21,00%	600 693,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	3 461 135,86

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Regenerace stanovišť pro předměty ochrany a vybudování návštěvnické infrastruktury v EVL Vrbenské rybníky

Objekt: IO 18 - Drobná architektura

Soupis: **DIO 18.3 - Pozorovatelna P2**

Místo: Datum: 29. 3. 2023

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant: Ing. Pavel Pilař

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		2 860 442,86
HSV - Práce a dodávky HSV		672 145,46
1 - Zemní práce		53 632,27
2 - Zakládání		280 699,52
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		2 791,58
8 - Trubní vedení		188 370,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		68 786,88
94 - Lešení a stavební výtahy		65 730,00
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb		3 056,88
998 - Přesun hmot		77 865,21
PSV - Práce a dodávky PSV		2 188 297,40
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		6 742,04
712 - Povlakové krytiny		40 013,48
713 - Izolace tepelné		8 515,13
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		26 422,00
762 - Konstrukce tesařské		251 465,85
763 - Konstrukce suché výstavby		114 536,04
764 - Konstrukce klempířské		54 057,00
766 - Konstrukce truhlářské		891 133,78
767 - Konstrukce zámečnické		721 114,84
783 - Dokončovací práce - nátěry		63 381,64
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		10 915,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Regenerace stanovišť pro předměty ochrany a vybudování návštěvnické infrastruktury v EVL Vrbenské rybníky					
Objekt:		IO 18 - Drobná architektura					
Soupis:		DIO 18.3 - Pozorovatelna P2					
Místo:					Datum: 29. 3. 2023		
Zadavatel:		Jihočeský kraj			Projektant: Ing. Pavel Pilař		
Uchazeč:		Vyplň údaj			Zpracovatel:		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 860 442,86

DHSVPráce a dodávky HSV

672 145,46

D1Zemní práce

53 632,27

1	K	121112003	Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	21,200	166,00	3 519,20	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121112003						
VV		21,2			21,200			
2	K	122211101	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	1,436	1 026,00	1 473,34	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122211101						
VV		P01						
VV		2,31*2,21*0,15			0,766			
VV		2,31*2,21*0,15			0,766			
VV		-0,8*0,8*0,15			-0,096			
VV		Součet			1,436			
3	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	13,292	1 472,00	19 565,82	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132212131						
VV		Z1						
VV		12,24*0,6*1,0*1,05			7,711			
VV		Z2						
VV		3,81*0,5*1,0*1,05			2,000			
VV		Z3						
VV		6,82*0,5*1,0*1,05			3,581			
VV		Součet			13,292			
4	K	133212821	Hloubení zapažených šachet ručně v horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3, půdorysná plocha výkopu do 4 m2	m3	0,672	2 686,00	1 804,99	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/133212821						
VV		0,8*0,8*(1,07-0,17+0,1)*1,05			0,672			
5	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	15,400	109,00	1 678,60	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117						
VV		1,436+13,292+0,672			15,400			
6	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	77,000	109,00	8 393,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119						
VV		15,4*5 'Přepočtené koeficientem množství			77,000			
7	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	30,800	333,00	10 256,40	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231						
VV		15,4*2 'Přepočtené koeficientem množství			30,800			
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	15,400	19,00	292,60	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201						
9	K	181411131	Založení trávníku na skládce nebo předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	21,200	19,00	402,80	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411131						
10	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,424	130,00	55,12	CS ÚRS 2023 01
VV		21,2*0,02 'Přepočtené koeficientem množství			0,424			
11	K	182311123	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	21,200	292,00	6 190,40	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182311123						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 2			Zakládání				280 699,52	
12	K	274313511	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15	m3	1,329	3 092,00	4 109,27	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274313511					
		VV	podkladní beton					
		VV	Z1					
		VV	12,24*0,6*0,1*1,05		0,771			
		VV	Z2					
		VV	3,81*0,5*0,1*1,05		0,200			
		VV	Z3					
		VV	6,82*0,5*0,1*1,05		0,358			
		VV	Součet		1,329			
13	K	274321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	11,962	3 196,00	38 230,55	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274321511					
		VV	Z1					
		VV	12,24*0,6*0,9*1,05		6,940			
		VV	Z2					
		VV	3,81*0,5*0,9*1,05		1,800			
		VV	Z3					
		VV	6,82*0,5*0,9*1,05		3,222			
		VV	Součet		11,962			
14	K	275313511	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15	m3	0,067	3 581,00	239,93	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275313511					
		VV	podkladní beton					
		VV	0,8*0,8*0,1*1,05		0,067			
15	K	275313811	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30	m3	0,605	4 371,00	2 644,46	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275313811					
		VV	0,8*0,8*(1,07-0,17)*1,05		0,605			
16	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,915	47 514,00	43 475,31	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274361821					
		VV	viz. statika					
		VV	0,8476*1,08		0,915			
17	K	K028	D+M základová mikropilota MP1- navrhuje dodavatel	kus	2,000	32 000,00	64 000,00	
18	K	K029	D+M základová mikropilota MP2- navrhuje dodavatel	kus	4,000	32 000,00	128 000,00	
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 791,58	
19	K	635111142	Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého 16-32	m3	1,436	1 944,00	2 791,58	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/635111142					
		VV	P01					
		VV	2,31*2,21*0,15		0,766			
		VV	2,31*2,21*0,15		0,766			
		VV	-0,8*0,8*0,15		-0,096			
		VV	Součet		1,436			
D 8			Trubní vedení				188 370,00	
20	K	K025	Dešťová kanalizace DN 150 vč. zemních prací (výkopy, obsypy, zásypy, odvoz přebytečné zeminy, poplatek atd.)	m	14,000	3 455,00	48 370,00	
		VV	14,0		14,000			
21	K	K027	Štěrkový vsak (2x vsakovací tunel) vč. zemních prací (výkopy, obsypy, zásypy, odvoz přebytečné zeminy, poplatek atd.)	kpl	1,000	140 000,00	140 000,00	
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				68 786,88	
D 94			Lešení a stavební výtahy				65 730,00	
22	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	210,000	60,00	12 600,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941211111					
		VV	75+75+30+30		210,000			
23	K	941211211	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	13 020,000	2,00	26 040,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941211211					
		VV	210,0*31*2		13 020,000			
24	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	210,000	32,00	6 720,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941211811					
25	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	210,000	21,00	4 410,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944511111					
26	K	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	13 020,000	1,00	13 020,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944511211					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilií z umělých vláken	m2	210,000	14,00	2 940,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944511811								
D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb							3 056,88	
28	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	21,680	141,00	3 056,88	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952901111								
VV					2,12+4,97	7,090		
VV					4,97+9,62	14,590		
VV					Součet	21,680		
D 998 Přesun hmot							77 865,21	
29	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	38,263	2 035,00	77 865,21	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998018002								
D PSV Práce a dodávky PSV							2 188 297,40	
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							6 742,04	
30	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	11,540	18,00	207,72	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711111001								
VV					(21,1-5,1*2)	10,900		
VV					0,8*0,8	0,640		
VV					Součet	11,540		
31	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,004	96 165,00	384,66	CS ÚRS 2023 01
VV					11,54*0,00033 'Přepočtené koeficientem množství	0,004		
32	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	4,530	32,00	144,96	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711112001								
VV					(3,02+3,02+3,02)*0,25*2	4,530		
33	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,002	96 165,00	192,33	CS ÚRS 2023 01
VV					4,53*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství	0,002		
34	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	11,540	125,00	1 442,50	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711141559								
35	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	13,450	191,00	2 568,95	CS ÚRS 2023 01
VV					11,54*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství	13,450		
36	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	4,530	136,00	616,08	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711142559								
37	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	5,280	191,00	1 008,48	CS ÚRS 2023 01
VV					4,53*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství	5,280		
38	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,114	1 547,00	176,36	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998711102								
D 712 Povlakové krytiny							40 013,48	
39	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepicí asfaltový pás	m2	17,075	65,00	1 109,88	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712331111								
VV					14,6	14,600		
VV					16,5*0,15	2,475		
VV					Součet	17,075		
40	M	62866281	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu	m2	19,901	268,00	5 333,47	CS ÚRS 2023 01
VV					17,075*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství	19,901		
41	K	712363352	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm	m	22,480	188,00	4 226,24	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712363352								
VV					5,62*4	22,480		
42	K	712363353	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm	m	22,480	176,00	3 956,48	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712363353								
VV					5,62*4	22,480		
43	K	712363359	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC závětná lišta rš 300 mm	m	18,120	438,00	7 936,56	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712363359					
VV			6,04+6,04+3,02+3,02		18,120			
44	K	712363005	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) aplikace fólie na oplechování (na tzv. fóliový plech) horkovzdušným navařením v plné ploše	m2	9,932	192,00	1 906,94	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712363005					
VV			22,48*0,1		2,248			
VV			22,48*0,1		2,248			
VV			18,12*0,3		5,436			
VV			Součet		9,932			
45	K	7123635x	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 140 mm do 200 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do trapézového plechu nebo do dřeva	m2	18,241	151,00	2 754,39	
VV			S01					
VV			6,04*3,02		18,241			
46	M	28322012	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá	m2	21,260	500,00	10 630,00	CS ÚRS 2023 01
VV			18,241*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		21,260			
47	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° - ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	18,241	54,00	985,01	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712391171					
48	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	21,060	45,00	947,70	CS ÚRS 2023 01
VV			18,2339625771606*1,155 'Přepočtené koeficientem množství		21,060			
49	K	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,185	1 226,00	226,81	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998712102					
D 713			Izolace tepelné				8 515,13	
50	K	713141335	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena bodově	m2	13,938	137,00	1 909,51	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713141335					
VV			5,62*2,48		13,938			
51	M	28376141	klín izolační EPS 100 spád do 5%	m3	2,146	3 046,00	6 536,72	CS ÚRS 2023 01
VV			13,938*0,14		1,951			
VV			1,951*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		2,146			
52	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,051	1 351,00	68,90	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998713102					
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				26 422,00	
53	K	721174054-1	Potrubí z trub polypropylenových dešťové DN 50	m	18,000	396,00	7 128,00	
VV			9,0*2		18,000			
54	K	K456	D+M prvku ozn. KP1- svislá střešní vpust'- podrobný popis viz. PD	kus	2,000	7 424,00	14 848,00	
55	K	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,000	4 446,00	4 446,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998721202					
D 762			Konstrukce tesařské				251 465,85	
56	K	762081150	Hoblování hraněného řeziva přímo na staveništi ve staveništní dílně	m3	1,807	2 993,00	5 408,35	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762081150					
VV			podbití stropu					
VV			0,602		0,602			
VV			podlaha					
VV			1,205		1,205			
VV			Součet		1,807			
57	K	762083122	Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	m3	9,775	1 073,00	10 488,58	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762083122					
VV			řezivo					
VV			2,056+0,389+2,13		4,575			
VV			prkna					
VV			2,588+0,476+0,602		3,666			
VV			podlaha					
VV			0,329+1,205		1,534			
VV			Součet		9,775			
58	K	762131124	Montáž bednění stěn z hrubých prken tl. do 32 mm na sraz	m2	94,100	250,00	23 525,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762131124					
VV			1NP					
VV			8,6*2,6		22,360			
VV			2NP					
VV			10,3*2,6		26,780			
VV			(8,6+2,2)*0,3		3,240			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	3NP					
		VV	(14,8)*2,6		38,480			
		VV	(8,6+2,2)*0,3		3,240			
		VV	Součet		94,100			
59	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	2,588	9 158,00	23 700,90	CS ÚRS 2023 01
		VV	94,1*0,025		2,353			
		VV	2,353*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		2,588			
60	K	762495000	Spojovací prostředky olišťování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty	m2	94,100	35,00	3 293,50	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762495000					
61	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm	m2	17,300	250,00	4 325,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762341210					
		VV	S01					
		VV	17,3		17,300			
62	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	0,476	9 158,00	4 359,21	CS ÚRS 2023 01
		VV	S01					
		VV	17,3*0,025		0,433			
		VV	0,433*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,476			
63	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	0,476	1 948,00	927,25	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762395000					
64	K	762713120	Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	129,300	235,00	30 385,50	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762713120					
		VV	stropní trám 80x240					
		VV	ST4					
		VV	2,65*3		7,950			
		VV	2,65*6		15,900			
		VV	ST6					
		VV	1,2*1		1,200			
		VV	1,2*1		1,200			
		VV	ST7					
		VV	1,8*2		3,600			
		VV	1,8*2		3,600			
		VV	stropní trám 160x80					
		VV	DK1					
		VV	2,55*9		22,950			
		VV	DK2					
		VV	2,7*12		32,400			
		VV	2,7*15		40,500			
		VV	Součet		129,300			
65	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	2,056	12 000,00	24 672,00	CS ÚRS 2023 01
		VV	stropní trám 80x240					
		VV	ST4					
		VV	2,65*3*0,08*0,24		0,153			
		VV	2,65*6*0,08*0,24		0,305			
		VV	ST6					
		VV	1,2*1*0,08*0,24		0,023			
		VV	1,2*1*0,08*0,24		0,023			
		VV	ST7					
		VV	1,8*2*0,08*0,24		0,069			
		VV	1,8*2*0,08*0,24		0,069			
		VV	stropní trám 160x80					
		VV	DK1					
		VV	2,55*9*0,16*0,08		0,294			
		VV	DK2					
		VV	2,7*12*0,16*0,08		0,415			
		VV	2,7*15*0,16*0,08		0,518			
		VV	Součet		1,869			
		VV	1,869*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		2,056			
66	K	762713130	Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	13,840	348,00	4 816,32	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762713130					
		VV	hranol 160x160					
		VV	DK3					
		VV	2,7*2		5,400			
		VV	DK4					
		VV	4,22*2		8,440			
		VV	Součet		13,840			
67	M	60512135	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m	m3	0,389	12 000,00	4 668,00	CS ÚRS 2023 01
		VV	hranol 160x160					
		VV	DK3					
		VV	2,7*2*0,16*0,16		0,138			
		VV	DK4					
		VV	4,22*2*0,16*0,16		0,216			
		VV	Součet		0,354			
		VV	0,354*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,389			
68	K	762713140	Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	50,460	361,00	18 216,06	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762713140					
		VV	stropní trám 160x240					
		VV	ST1					
		VV	2,97*3		8,910			
		VV	2,97*1		2,970			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		ST2					
	VV		3,02*2		6,040			
	VV		ST3					
	VV		2,65*3		7,950			
	VV		2,65*3		7,950			
	VV		ST5					
	VV		2,33*1		2,330			
	VV		2,33*1		2,330			
	VV		ST8					
	VV		5,99*2		11,980			
	VV		Součet		50,460			
69	M	60512140	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m	m3	2,130	12 000,00	25 560,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		stropní trám 160x240					
	VV		ST1					
	VV		2,97*3*0,16*0,24		0,342			
	VV		2,97*1*0,16*0,24		0,114			
	VV		ST2					
	VV		3,02*2*0,16*0,24		0,232			
	VV		ST3					
	VV		2,65*3*0,16*0,24		0,305			
	VV		2,65*3*0,16*0,24		0,305			
	VV		ST5					
	VV		2,33*1*0,16*0,24		0,089			
	VV		2,33*1*0,16*0,24		0,089			
	VV		ST8					
	VV		5,99*2*0,16*0,24		0,460			
	VV		Součet		1,936			
	VV		1,936*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		2,130			
70	K	762795000	Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svory, fixační prkna	m3	4,575	1 499,00	6 857,93	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762795000					
	VV		2,056+0,389+2,13		4,575			
	VV		Součet		4,575			
71	K	762841220	Montáž podbíjení stropů a střech vodorovných z hoblovaných prken na sraz	m2	27,370	158,00	4 324,46	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762841220					
	VV		1NP					
	VV		9,0+2,12		11,120			
	VV		2NP					
	VV		1,66		1,660			
	VV		3NP					
	VV		4,97+9,62		14,590			
	VV		Součet		27,370			
72	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	0,602	9 158,00	5 513,12	CS ÚRS 2023 01
	VV		27,37*0,02		0,547			
	VV		0,547*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,602			
73	K	762895000	Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory	m3	0,602	234,00	140,87	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762895000					
	VV		0,602		0,602			
74	K	762512261	Podlahové konstrukce podkladové montáž roštu podkladového	m	53,328	48,00	2 559,74	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762512261					
	VV		P01					
	VV		2,94*12		35,280			
	VV		P02					
	VV		1,66*1,6		2,656			
	VV		9,62*1,6		15,392			
	VV		Součet		53,328			
75	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,329	12 000,00	3 948,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		P01					
	VV		2,94*12*0,06*0,12		0,254			
	VV		P02					
	VV		1,66*1,6*0,05*0,05		0,007			
	VV		9,62*1,6*0,05*0,05		0,038			
	VV		Součet		0,299			
	VV		0,299*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,329			
76	K	K007	D+M podložky pod nosné dřevěné prvky podlahy tl. 10mm	m	35,280	105,00	3 704,40	
	VV		P01					
	VV		2,94*12		35,280			
77	K	762523108	Položení podlah hoblovaných na sraz z fošen	m2	27,370	381,00	10 427,97	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762523108					
	VV		P01					
	VV		9,0+2,12+4,97		16,090			
	VV		P02					
	VV		1,66		1,660			
	VV		9,62		9,620			
	VV		Součet		27,370			
78	M	60556x	fošny tl. 40mm	m3	1,205	14 500,00	17 472,50	
	VV		27,37*0,04		1,095			
	VV		1,095*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,205			
79	K	762595001	Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty	m2	27,370	35,00	957,95	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762595001					
80	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	5,783	1 939,00	11 213,24	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998762102					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 763			Konstrukce suché výstavby				114 536,04	
81	K	763121631	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek montáž desek lepených celoplošně	m2	94,100	888,00	83 560,80	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763121631						
	VV		1NP					
	VV		8,6*2,6		22,360			
	VV		2NP					
	VV		10,3*2,6		26,780			
	VV		(8,6+2,2)*0,3		3,240			
	VV		3NP					
	VV		(14,8)*2,6		38,480			
	VV		(8,6+2,2)*0,3		3,240			
	VV		Součet		94,100			
82	M	5903x	deska SDK protipožární DF tl 10 mm	m2	98,805	300,00	29 641,50	
	VV		94,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		98,805			
83	K	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,172	1 138,00	1 333,74	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998763302						
D 764			Konstrukce klempířské				54 057,00	
84	K	K030	D+M prvku ozn. KP1- oplechování atiky- podrobný popis viz. PD	kus	2,000	12 866,00	25 732,00	
85	K	K031	D+M prvku ozn. KP2- oplechování atiky- podrobný popis viz. PD	kus	2,000	12 998,00	25 996,00	
86	K	998764202	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,000	2 329,00	2 329,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998764202						
D 766			Konstrukce truhlářské				891 133,78	
87	K	762495000	Spojovací prostředky olištování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty	m2	116,100	35,00	4 063,50	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762495000						
88	K	766412222	Montáž obložení stěn palubkami na pero a drážku plochy přes 5 m2 modřínovými, šířky přes 60 do 80 mm	m2	116,100	330,00	38 313,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766412222						
	VV		pohled A					
	VV		37,2		37,200			
	VV		pohled B					
	VV		26,6		26,600			
	VV		pohled C					
	VV		37,7		37,700			
	VV		pohled D					
	VV		21,4-6,8		14,600			
	VV		Součet		116,100			
89	M	61191x2	palubky obkladové	m2	123,066	1 437,00	176 845,84	
	VV		116,1*1,06 'Přepočtené koeficientem množství		123,066			
90	K	K002	D+M točité vřetenové schodiště schodnicové 17x262x173mm vč. sloupu 180x180mm kotveného do základů a povrchové úpravy	kpl	2,000	280 000,00	560 000,00	
91	K	K003	D+M dřevěné zábradlí schodiště na podestě oz. Z1 vč. povrchové úpravy a kotvení do vřetenového sloupu a obvodové kce	m	1,800	19 568,00	35 222,40	
92	K	K004	D+M dřevěné madlo schodiště vč. povrchové úpravy	m	23,476	3 040,00	71 367,04	
	VV		8,3/cos(45)*2		23,476			
93	K	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,000	5 322,00	5 322,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998766202						
D 767			Konstrukce zámečnické				721 114,84	
94	K	K005	D+M zábradlí z bezpečnostního skla ozn. Z2	m	2,460	70 000,00	172 200,00	
95	K	K006	D+M kovový profil 150x150mm kolem terasy	m	9,060	3 513,00	31 827,78	
	VV		3,02*3		9,060			
96	K	K033	D+M TK 160x160x8 vč. žárového pozinkování a antikorozního nátěru	t	2,130	145 032,00	308 918,16	
	VV		1,97156		1,972			
	VV		1,972*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		2,130			
97	K	K036	D+M TK 160x90x6 vč. žárového pozinkování a antikorozního nátěru	t	0,825	115 020,00	94 891,50	
	VV		0,5138+0,24996		0,764			
	VV		0,764*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		0,825			
98	K	K040	Příplatek za detaily ocelových konstrukcí vč. žárového pozinkování a antikorozního nátěru	t	0,650	105 516,00	68 585,40	
99	K	K038	D+M kotvení sloupů do základů- viz. detail A	kus	3,000	3 682,00	11 046,00	
100	K	K039	D+M kotvení sloupů do základů- viz. detail B	kus	2,000	2 905,00	5 810,00	
101	K	K041	Příplatek za svařování TK 160x160x8	m	18,000	1 392,00	25 056,00	
	VV		9,0*2		18,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
102	K	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,000	2 780,00	2 780,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767202								
D 783			Dokončovací práce - nátěry				63 381,64	
103	K	783268221	Lakovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením olejový	m2	170,840	371,00	63 381,64	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783268221								
	VV		fasádní obklad					
	VV		116,1		116,100			
	VV		podbití					
	VV		27,37		27,370			
	VV		podlaha					
	VV		27,37		27,370			
	VV		Součet		170,840			
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				10 915,60	
104	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	94,100	24,00	2 258,40	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784181101								
	VV		1NP					
	VV		8,6*2,6		22,360			
	VV		2NP					
	VV		10,3*2,6		26,780			
	VV		(8,6+2,2)*0,3		3,240			
	VV		3NP					
	VV		(14,8)*2,6		38,480			
	VV		(8,6+2,2)*0,3		3,240			
	VV		Součet		94,100			
105	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	94,100	92,00	8 657,20	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784221101								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace stanovišť pro předměty ochrany a vybudování návštěvnické infrastruktury v
EVL Vrbenské rybníky

Objekt:

IO 20 - Mola

Soupis:

DIO 20.1 - Molo - Mladohaklovský rybník

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 29. 3. 2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Pavel Pilař

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

275 123,92

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	275 123,92	21,00%	57 776,02
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

332 899,94

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Regenerace stanovišť pro předměty ochrany a vybudování návštěvnické infrastruktury v EVL Vrbenské rybníky

Objekt: IO 20 - Mola

Soupis: DIO 20.1 - Molo - Mladohaklovský rybník

Místo:

Zadavatel: Jihočeský kraj

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 29. 3. 2023

Projektant: Ing. Pavel Pilař

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		275 123,92
HSV - Práce a dodávky HSV		126 361,97
2 - Zakládání		123 805,04
998 - Přesun hmot		2 556,93
PSV - Práce a dodávky PSV		148 761,95
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		17 690,90
762 - Konstrukce tesařské		100 511,01
783 - Dokončovací práce - nátěry		30 560,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace stanovišť pro předměty ochrany a vybudování návštěvnícké infrastruktury v EVL Vrbenské rybníky

Objekt:

IO 20 - Mola

Soupis:

DIO 20.1 - Molo - Mladohaklovský rybník

Místo:

Datum: 29. 3. 2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Ing. Pavel Pilař

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

275 123,92

D HSV

Práce a dodávky HSV

126 361,97

D 2

Zakládání

123 805,04

1	K	232321123	Zaražení nebo nastražení a zaberanění dřevěných kůlů nebo pilot svislých průměru přes 120 mm, na délku od 0 do 7 m	m	45,630	1 608,00	73 373,04	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	---	--------	----------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/232321123

VV

(5,07)*9

45,630

2	M	0521x8	dřevěná základová pilota pr. 200mm, dubové řezivo třídy min. D30	m3	1,576	32 000,00	50 432,00	
---	---	--------	--	----	-------	-----------	-----------	--

VV

9*5,07*3,14*0,1*0,1

1,433

VV

1,433*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

1,576

D 998

Přesun hmot

2 556,93

3	K	998003112	Přesun hmot pro piloty, kůly, jehly, zápory, štětové nebo tabulové stěny ocelové nebo dřevěné, zřizované z lodi	t	1,024	2 497,00	2 556,93	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	---	-------	----------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998003112

D PSV

Práce a dodávky PSV

148 761,95

D 711

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

17 690,90

4	K	K001	D+M asfaltový nátěr proti vlhkosti dřevěných sloupů	m2	28,656	416,00	11 920,90	
---	---	------	---	----	--------	--------	-----------	--

VV

45,63*(3,14*0,2)

28,656

5	K	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,000	5 770,00	5 770,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	---	-------	----------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998711201

D 762

Konstrukce tesařské

100 511,01

6	K	762081150	Hoblování hraněného řeziva přímo na staveništi ve staveništní dílně	m3	1,817	2 993,00	5 438,28	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762081150

VV

T1

VV

6,0*2*0,12*0,22

0,317

VV

T2

VV

6,0*1*0,16*0,22

0,211

VV

T3

VV

3,0*3*0,24*0,18

0,389

VV

fošny

VV

18,0*0,05

0,900

VV

Součet

1,817

7	K	762083122	Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	m3	1,817	1 073,00	1 949,64	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762083122

8	K	76259x	Spojovací prostředky	m3	1,817	2 668,00	4 847,76	
---	---	--------	----------------------	----	-------	----------	----------	--

9	K	7625x	Montáž nosných trámů mola	m	27,000	130,00	3 510,00	
---	---	-------	---------------------------	---	--------	--------	----------	--

VV

T1

VV

6,0*2

12,000

VV

T2

VV

6,0*1

6,000

VV

T3

VV

3,0*3

9,000

VV

Součet

27,000

10	M	605121x	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m, dubové řezivo třídy min. D30	m3	0,349	40 000,00	13 960,00	
----	---	---------	---	----	-------	-----------	-----------	--

VV

T1

VV

6,0*2*0,12*0,22

0,317

VV

Součet

0,317

VV

0,317*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

0,349

11	M	60512x	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m, dubové řezivo třídy min. D30	m3	0,660	40 000,00	26 400,00	
----	---	--------	---	----	-------	-----------	-----------	--

VV

T2

VV

6,0*1*0,16*0,22

0,211

VV

T3

VV

3,0*3*0,24*0,18

0,389

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		0,600			
	VV		0,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,660			
12	K	762523108	Položení podlah hoblovaných na sraz z fošen	m2	18,000	381,00	6 858,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762523108							
	VV		6,0*3,0		18,000			
13	M	60556x	fošny tl. 45mm, dubové řezivo třídy min. D30	m3	0,990	35 000,00	34 650,00	
	VV		18,0*0,05		0,900			
	VV		0,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,990			
14	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,301	2 227,00	2 897,33	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998762101							
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				30 560,04	
15	K	78326x	D+M dvojnásobný nátěr olejovým napouštědlem s včelím voskem	m2	56,280	543,00	30 560,04	
	VV		T1					
	VV		6,0*2*(0,12+0,12+0,22+0,22)		8,160			
	VV		T2					
	VV		6,0*1*(0,16+0,16+0,22+0,22)		4,560			
	VV		T3					
	VV		3,0*3*(0,24+0,24+0,18+0,18)		7,560			
	VV		fošny					
	VV		18,0*2		36,000			
	VV		Součet		56,280			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace stanovišť pro předměty ochrany a vybudování návštěvnické infrastruktury v
EVL Vrbenské rybníky

Objekt:

IO 20 - Mola

Soupis:

DIO 20.2 - Molo - Velký Vávrovský rybník

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 29. 3. 2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Pavel Pilař

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

285 484,70

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	285 484,70	21,00%	59 951,79
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

345 436,49

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Regenerace stanovišť pro předměty ochrany a vybudování návštěvnické infrastruktury v EVL Vrbenské rybníky

Objekt: IO 20 - Mola

Soupis: DIO 20.2 - Molo - Velký Vávrovský rybník

Místo:

Zadavatel: Jihočeský kraj

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 29. 3. 2023

Projektant: Ing. Pavel Pilař

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		285 484,70
HSV - Práce a dodávky HSV		135 829,60
2 - Zakládání		133 080,40
998 - Přesun hmot		2 749,20
PSV - Práce a dodávky PSV		149 655,10
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		18 584,05
762 - Konstrukce tesařské		100 511,01
783 - Dokončovací práce - nátěry		30 560,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace stanovišť pro předměty ochrany a vybudování návštěvnické infrastruktury v EVL Vrbenské rybníky

Objekt:

IO 20 - Mola

Soupis:

DIO 20.2 - Molo - Velký Vávrovský rybník

Místo:

Datum:

29. 3. 2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Ing. Pavel Pilař

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem					285 484,70			
D HSV Práce a dodávky HSV					135 829,60			
D 2 Zakládání					133 080,40			
1	K	232321123	Zaražení nebo nastražení a zaberanění dřevěných kůlů nebo pilot svislých průměru přes 120 mm, na délku od 0 do 7 m	m	49,050	1 608,00	78 872,40	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/232321123 (5,45)*9					
					49,050			
2	M	0521x8	dřevěná základová pilota pr. 200mm, , dubové řezivo třídy min. D30	m3	1,694	32 000,00	54 208,00	
VV			9*5,45*3,14*0,1*0,1		1,540			
VV			1,54*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,694			
D 998 Přesun hmot					2 749,20			
3	K	998003112	Přesun hmot pro piloty, kůly, jehly, záporny, štětové nebo tabulové stěny ocelové nebo dřevěné, zřizované z lodi	t	1,101	2 497,00	2 749,20	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998003112					
D PSV Práce a dodávky PSV					149 655,10			
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					18 584,05			
4	K	K001	D+M asfaltový nátěr proti vlhkosti dřevěných sloupů	m2	30,803	416,00	12 814,05	
VV			49,05*(3,14*0,2)		30,803			
5	K	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,000	5 770,00	5 770,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998711201					
D 762 Konstrukce tesařské					100 511,01			
6	K	762081150	Hoblování hraněného řeziva přímo na staveništi ve staveništní dílně	m3	1,817	2 993,00	5 438,28	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762081150					
VV			T1					
VV			6,0*2*0,12*0,22		0,317			
VV			T2					
VV			6,0*1*0,16*0,22		0,211			
VV			T3					
VV			3,0*3*0,24*0,18		0,389			
VV			fošny					
VV			18,0*0,05		0,900			
VV			Součet		1,817			
7	K	762083122	Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	m3	1,817	1 073,00	1 949,64	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762083122					
13	K	76259x	Spojovací prostředky	m3	1,817	2 668,00	4 847,76	
8	K	7625x	Montáž nosných trámů mola	m	27,000	130,00	3 510,00	
VV			T1					
VV			6,0*2		12,000			
VV			T2					
VV			6,0*1		6,000			
VV			T3					
VV			3,0*3		9,000			
VV			Součet		27,000			
9	M	605121x	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m, dubové řezivo třídy min. D30	m3	0,349	40 000,00	13 960,00	
VV			T1					
VV			6,0*2*0,12*0,22		0,317			
VV			Součet		0,317			
VV			0,317*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,349			
10	M	60512x	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m, dubové řezivo třídy min. D30	m3	0,660	40 000,00	26 400,00	
VV			T2					
VV			6,0*1*0,16*0,22		0,211			
VV			T3					
VV			3,0*3*0,24*0,18		0,389			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV					Součet			
VV					0,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			
11	K	762523108	Položení podlah hoblovaných na sraz z fošen	m2	18,000	381,00	6 858,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762523108			
VV					6,0*3,0			
					18,000			
12	M	60556x	fošny tl. 45mm, dubové řezivo třídy min. D30	m3	0,990	35 000,00	34 650,00	
VV					18,0*0,05			
VV					0,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			
					0,990			
14	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,301	2 227,00	2 897,33	CS ÚRS 2023 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998762101			
D 783					Dokončovací práce - nátěry			
					30 560,04			
15	K	78326x	D+M dvojnásobný nátěr olejovým napouštědlem s včelím voskem	m2	56,280	543,00	30 560,04	
VV					T1			
VV					6,0*2*(0,12+0,12+0,22+0,22)			
VV					8,160			
VV					T2			
VV					6,0*1*(0,16+0,16+0,22+0,22)			
VV					4,560			
VV					T3			
VV					3,0*3*(0,24+0,24+0,18+0,18)			
VV					7,560			
VV					fošny			
VV					18,0*2			
VV					36,000			
VV					Součet			
					56,280			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Regenerace stanovišť pro předměty ochrany a vybudování návštěvnické infrastruktury v EVL Vrbenské rybníky
Objekt: IO 20 - Mola
Soupis: **DIO 20.3 - Molo - Malý Vávrovský rybník**

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Jihočeský kraj

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Pavel Pilař

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29. 3. 2023

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			263 653,84
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	263 653,84	21,00%	55 367,31
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	319 021,15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Regenerace stanovišť pro předměty ochrany a vybudování návštěvnické infrastruktury v EVL Vrbenské rybníky

Objekt: IO 20 - Mola

Soupis: DIO 20.3 - Molo - Malý Vávrovský rybník

Místo: Datum: 29. 3. 2023

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant: Ing. Pavel Pilař

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		263 653,84
HSV - Práce a dodávky HSV		115 879,48
2 - Zakládání		113 534,80
998 - Přesun hmot		2 344,68
PSV - Práce a dodávky PSV		147 774,36
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		16 703,31
762 - Konstrukce tesařské		100 511,01
783 - Dokončovací práce - nátěry		30 560,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Regenerace stanovišť pro předměty ochrany a vybudování návštěvnické infrastruktury v EVL Vrbenské rybníky					
Objekt:		IO 20 - Mola					
Soupis:		DIO 20.3 - Molo - Malý Vávrovský rybník					
Místo:					Datum: 29. 3. 2023		
Zadavatel:		Jihočeský kraj			Projektant: Ing. Pavel Pilař		
Uchazeč:		Vyplň údaj			Zpracovatel:		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							263 653,84	
------------------------	--	--	--	--	--	--	------------	--

D	HSV	Práce a dodávky HSV					115 879,48	
---	-----	---------------------	--	--	--	--	------------	--

D	2	Zakládání					113 534,80	
---	---	-----------	--	--	--	--	------------	--

1	K	232321123	Zaražení nebo nastražení a zaberanění dřevěných kůlů nebo pilot svislých průměru přes 120 mm, na délku od 0 do 7 m	m	41,850	1 608,00	67 294,80	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	---	--------	----------	-----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/232321123		(4,65)*9		41,850		
------------	--	---	--	----------	--	--------	--	--

2	M	0521x8	dřevěná základová pilota pr. 200mm, , dubové řezivo třídy min. D30	m3	1,445	32 000,00	46 240,00	
---	---	--------	--	----	-------	-----------	-----------	--

VV		9*4,65*3,14*0,1*0,1		1,314				
VV		1,314*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,445				

D	998	Přesun hmot					2 344,68	
---	-----	-------------	--	--	--	--	----------	--

3	K	998003112	Přesun hmot pro piloty, kůly, jehly, zápory, štětové nebo tabulové stěny ocelové nebo dřevěné, zřizované z lodi	t	0,939	2 497,00	2 344,68	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	---	-------	----------	----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998003112						
------------	--	---	--	--	--	--	--	--

D	PSV	Práce a dodávky PSV					147 774,36	
---	-----	---------------------	--	--	--	--	------------	--

D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					16 703,31	
---	-----	---------------------------------------	--	--	--	--	-----------	--

4	K	K001	D+M asfaltový nátěr proti vlhkosti dřevěných sloupů	m2	26,282	416,00	10 933,31	
---	---	------	---	----	--------	--------	-----------	--

VV		41,85*(3,14*0,2)		26,282				
----	--	------------------	--	--------	--	--	--	--

5	K	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,000	5 770,00	5 770,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	---	-------	----------	----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998711201						
------------	--	---	--	--	--	--	--	--

D	762	Konstrukce tesařské					100 511,01	
---	-----	---------------------	--	--	--	--	------------	--

6	K	762081150	Hoblování hraněného řeziva přímo na staveništi ve staveništní dílně	m3	1,817	2 993,00	5 438,28	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762081150						
------------	--	---	--	--	--	--	--	--

VV		T1						
VV		6,0*2*0,12*0,22		0,317				
VV		T2						
VV		6,0*1*0,16*0,22		0,211				
VV		T3						
VV		3,0*3*0,24*0,18		0,389				
VV		fošny						
VV		18,0*0,05		0,900				
VV		Součet		1,817				

7	K	762083122	Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	m3	1,817	1 073,00	1 949,64	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762083122						
------------	--	---	--	--	--	--	--	--

8	K	76259x	Spojovací prostředky	m3	1,817	2 668,00	4 847,76	
---	---	--------	----------------------	----	-------	----------	----------	--

9	K	7625x	Montáž nosných trámů mola	m	27,000	130,00	3 510,00	
---	---	-------	---------------------------	---	--------	--------	----------	--

VV		T1						
VV		6,0*2		12,000				
VV		T2						
VV		6,0*1		6,000				
VV		T3						
VV		3,0*3		9,000				
VV		Součet		27,000				

10	M	605121x	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m, dubové řezivo třídy min. D30	m3	0,349	40 000,00	13 960,00	
----	---	---------	---	----	-------	-----------	-----------	--

VV		T1						
VV		6,0*2*0,12*0,22		0,317				
VV		Součet		0,317				
VV		0,317*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,349				

11	M	60512x	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m, dubové řezivo třídy min. D30	m3	0,660	40 000,00	26 400,00	
----	---	--------	---	----	-------	-----------	-----------	--

VV		T2						
VV		6,0*1*0,16*0,22		0,211				
VV		T3						
VV		3,0*3*0,24*0,18		0,389				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		0,600			
	VV		0,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,660			
12	K	762523108	Položení podlah hoblovaných na sraz z fošen	m2	18,000	381,00	6 858,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762523108							
	VV		6,0*3,0		18,000			
13	M	60556x	fošny tl. 45mm, dubové řezivo třídy min. D30	m3	0,990	35 000,00	34 650,00	
	VV		18,0*0,05		0,900			
	VV		0,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,990			
14	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,301	2 227,00	2 897,33	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998762101							
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				30 560,04	
15	K	78326x	D+M dvojnásobný nátěr olejovým napouštědlem s včelím voskem	m2	56,280	543,00	30 560,04	
	VV		T1					
	VV		6,0*2*(0,12+0,12+0,22+0,22)		8,160			
	VV		T2					
	VV		6,0*1*(0,16+0,16+0,22+0,22)		4,560			
	VV		T3					
	VV		3,0*3*(0,24+0,24+0,18+0,18)		7,560			
	VV		fošny					
	VV		18,0*2		36,000			
	VV		Součet		56,280			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace stanovišť pro předměty ochrany a vybudování návštěvnické infrastruktury v
EVL Vrbenské rybníky

Objekt:

IO 20 - Mola

Soupis:

DIO 20.4 - Molo - Mokřady

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 29. 3. 2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Pavel Pilař

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

269 136,70

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	269 136,70	21,00%	56 518,71
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

325 655,41

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Regenerace stanovišť pro předměty ochrany a vybudování návštěvnické infrastruktury v EVL Vrbenské rybníky

Objekt: IO 20 - Mola

Soupis: DIO 20.4 - Molo - Mokřady

Místo: Datum: 29. 3. 2023

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant: Ing. Pavel Pilař

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	269 136,70
HSV - Práce a dodávky HSV	120 892,26
2 - Zakládání	118 445,20
998 - Přesun hmot	2 447,06
PSV - Práce a dodávky PSV	148 244,44
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	17 173,39
762 - Konstrukce tesařské	100 511,01
783 - Dokončovací práce - nátěry	30 560,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace stanovišť pro předměty ochrany a vybudování návštěvnícké infrastruktury v EVL Vrbenské rybníky

Objekt:

IO 20 - Mola

Soupis:

DIO 20.4 - Molo - Mokřady

Místo:

Datum:

29. 3. 2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Ing. Pavel Pilař

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

269 136,70

D HSV

Práce a dodávky HSV

120 892,26

D 2

Zakládání

118 445,20

1	K	232321123	Zaražení nebo nastražení a zaberanění dřevěných kůlů nebo pilot svislých průměru přes 120 mm, na délku od 0 do 7 m	m	43,650	1 608,00	70 189,20	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	---	--------	----------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/232321123

VV

(4,85)*9

43,650

2	M	0521x8	dřevěná základová pilota pr. 200mm, , dubové řezivo třídy min. D30	m3	1,508	32 000,00	48 256,00	
---	---	--------	--	----	-------	-----------	-----------	--

VV

9*4,85*3,14*0,1*0,1

1,371

VV

1,371*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

1,508

D 998

Přesun hmot

2 447,06

3	K	998003112	Přesun hmot pro piloty, kůly, jehly, záporny, štětové nebo tabulové stěny ocelové nebo dřevěné, zřizované z lodi	t	0,980	2 497,00	2 447,06	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	---	-------	----------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998003112

D PSV

Práce a dodávky PSV

148 244,44

D 711

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

17 173,39

4	K	K001	D+M asfaltový nátěr proti vlhkosti dřevěných sloupů	m2	27,412	416,00	11 403,39	
---	---	------	---	----	--------	--------	-----------	--

VV

43,65*(3,14*0,2)

27,412

5	K	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,000	5 770,00	5 770,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	---	-------	----------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998711201

D 762

Konstrukce tesařské

100 511,01

6	K	762081150	Hoblování hraněného řeziva přímo na staveništi ve staveništní dílně	m3	1,817	2 993,00	5 438,28	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762081150

VV	T1							
VV	6,0*2*0,12*0,22				0,317			
VV	T2							
VV	6,0*1*0,16*0,22				0,211			
VV	T3							
VV	3,0*3*0,24*0,18				0,389			
VV	fošny							
VV	18,0*0,05				0,900			
VV	Součet				1,817			

7	K	762083122	Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	m3	1,817	1 073,00	1 949,64	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762083122

8	K	76259x	Spojovací prostředky	m3	1,817	2 668,00	4 847,76	
---	---	--------	----------------------	----	-------	----------	----------	--

9	K	7625x	Montáž nosných trámů mola	m	27,000	130,00	3 510,00	
---	---	-------	---------------------------	---	--------	--------	----------	--

VV	T1							
VV	6,0*2				12,000			
VV	T2							
VV	6,0*1				6,000			
VV	T3							
VV	3,0*3				9,000			
VV	Součet				27,000			

10	M	605121x	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m, dubové řezivo třídy min. D30	m3	0,349	40 000,00	13 960,00	
----	---	---------	---	----	-------	-----------	-----------	--

VV

T1

6,0*2*0,12*0,22

0,317

VV

Součet

0,317

VV

0,317*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

0,349

11	M	60512x	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m, dubové řezivo třídy min. D30	m3	0,660	40 000,00	26 400,00	
----	---	--------	---	----	-------	-----------	-----------	--

VV

T2

6,0*1*0,16*0,22

0,211

VV

T3

3,0*3*0,24*0,18

0,389

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV					Součet			
VV					0,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			
12	K	762523108	Položení podlah hoblovaných na sraz z fošen	m2	18,000	381,00	6 858,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762523108			
VV					6,0*3,0			
					18,000			
13	M	60556x	fošny tl. 45mm, dubové řezivo třídy min. D30	m3	0,990	35 000,00	34 650,00	
VV					18,0*0,05			
VV					0,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			
					0,990			
14	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,301	2 227,00	2 897,33	CS ÚRS 2023 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998762101			
D 783					Dokončovací práce - nátěry			
					30 560,04			
15	K	78326x	D+M dvojnásobný nátěr olejovým napouštědlem s včelím voskem	m2	56,280	543,00	30 560,04	
VV					T1			
VV					6,0*2*(0,12+0,12+0,22+0,22)			
VV					8,160			
VV					T2			
VV					6,0*1*(0,16+0,16+0,22+0,22)			
VV					4,560			
VV					T3			
VV					3,0*3*(0,24+0,24+0,18+0,18)			
VV					7,560			
VV					fošny			
VV					18,0*2			
VV					36,000			
VV					Součet			
					56,280			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Regenerace stanovišť pro předměty ochrany a vybudování návštěvnické infrastruktury v
EVL Vrbenské rybníky
Objekt:
VRN - Ostatní a vedlejší náklady

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Jihočeský kraj

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Pavel Pilař

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29. 3. 2023

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		424 053,67	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	424 053,67	21,00%	89 051,27
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		513 104,94

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Regenerace stanovišť pro předměty ochrany a vybudování návštěvnické infrastruktury v EVL Vrbenské rybníky

Objekt: VRN - Ostatní a vedlejší náklady

Místo:

Zadavatel: Jihočeský kraj

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 29. 3. 2023

Projektant: Ing. Pavel Pilař

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	424 053,67
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	424 053,67

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace stanovišť pro předměty ochrany a vybudování návštěvnické infrastruktury v EVL Vrbenské rybníky

Objekt:

VRN - Ostatní a vedlejší náklady

Místo:

Datum: 29. 3. 2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Ing. Pavel Pilaf

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

424 053,67

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	424 053,67				
4	K	2222	Statik (posudky, návrhy, přejímky, součinnost se stavbou atd.)	kpl	1,000	65 488,00	65 488,00	
1	K	K001	Zpracování realizační a výrobní dokumentace, technologických postupů atd	kpl	1,000	985,67	985,67	
2	K	K034	Revize, zkoušky, měření, testy	kpl	1,000	66 888,00	66 888,00	
3	K	K035	Geolog (posudky, návrhy, přejímky, součinnost se stavbou atd.)	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	
5	K	K042	Koordinační činnost	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
6	K	K045	Zajištění podkladů ke kolaudaci stavby	kpl	1,000	51 984,00	51 984,00	
7	K	x1	Geodetické práce geodetické zaměření skutečného provedení, zhotovení geometrického plánu, vytýčení sítí, vytýčení stavby atd.	kpl	1,000	60 000,00	60 000,00	
8	K	x2111	Zařízení staveniště Veškeré náklady související se zařízením staveniště, zejména: náklady s umístěním, dopravou, provozem a likvidací skladů a buňkoviště, náklady s projednáním připojení, připojením a odpojením stavby na veř.rozvod elektrické energie a vody a úhrada za spotřebovaná tato média, náklady na umístění, dopravu, provoz a likvidaci hygienických zařízení stavby, náklady na staveništní rozvaděč(e), vnitrostaveništní rozvody elektrické energie a vody, náklady na vytápění a osvětlení staveniště, náklady na opatření k zamezení negativního vlivu stavby na okolí (protiprachová, protihluková apod.), náklady na čištění veřejných komunikací znečištěných stavbou, náklady na úklid prostoru staveniště,náklady na likvidaci odpadu (prořez, obalový materiál atd.) náklady na znovuuvedení prostoru zařízení staveniště do původního stavu atd.	kpl	1,000	53 400,00	53 400,00	
9	K	x3	Mimostaveništní doprava Obsahuje náklady na veškerou dopravu potřebného materiálu a výrobků od místa prodejce nebo výrobce do prostoru složení v objektu zařízení staveniště, včetně nákladů s dopravou souvisejících (naložení při pořízení, složení na stavbě, provoz mechanismu nutného k naložení, složení a přepravě, mzdové náklady s dopravou souvisejícími, vyřízení a úhrada dopravních výjimek, povolení, zvláštních oprávnění k dopravě, doprovod, dopravní trasování apod.). Při dovozu ze třetích zemí náklady na clo, dovozní přírážky apod. Vzdálenost je dána vzdáleností konkrétního výrobce či prodejce při pořízení konkrétní věci od místa vyložení na staveništi. Také obsahuje náklady na dopravu pracovníků. Obsahuje dopravu pronajatého lešení, bednění atd.	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
10	K	x7	Vypracování dokumentace skutečného provedení Obsahuje vypracování dokumentace skutečného provedení stavby autorizovanou osobou v 3 tištěných paré + 1x na digitálním nosiči - VE FORMÁTECH PDF a V OTEVŘENÉM FORMÁTU dwg A doc, dále soupis a zdůvodnění změn oproti původní dokumentaci, projednání změn oproti původní dokumentaci, vyžadujících povolení Změny stavby před dokončením, pokud tato změna nebyla vědomě vyvolána zadavatelem stavby, včetně vypracování všech podkladů a podání na příslušném úřadě veřejné správy. □	kpl	1,000	64 308,00	64 308,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	K021	Ztížené pracovní podmínky (horší dostupnost místa stavby, nedostupnost elektřiny atd.)	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST