

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 199/2024_34
Stavba: Oprava škod po přivalových deštích

LESV



KSO:
Místo: revír Těšínov

CC-CZ:
Datum: 8.8.2024

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
Aleš Handšuh Smetanova 1001,38901 Vodňany

IČ: 73504645
DIČ: [REDACTED]

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

387 177,71

DPH základní 21,00%
snížená 12,00%

Základ daně 387 177,71
0,00

Výše daně 81 307,40
0,00

Cena s DPH


v

CZK

468 485,11

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

8.8.2024

Razítko


Objednavatel



Datum a podpis:

Razítko

Uchazeč



Datum a podpis:

8.8.2024

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 199/2024 34

Stavba: Oprava škod po přivalových deštích

Místo: revír Těšínov

Datum: 8.8.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Aleš Handšuh Smetanova 1001,38901 Vodňany

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		387 177,71	468 485,11
SO 01	LC Do Kuklí	208 137,71	251 846,71
SO 02	Čištění příkopů	179 040,00	216 638,40

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

LESV

Stavba:

Oprava škod po přivalových deštích

Objekt:

SO 01 - LC Do Kuklí

KSO:

Místo: revír Těšínov

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Aleš Handšuh Smetanova 1001,38901 Vodňany

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 8.8.2024

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

73504645

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

208 137,71

DPH základní
snížená

Základ daně

208 137,71

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

43 708,92

0,00

Cena s DPH

v CZK

251 846,63

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

24.8.2024

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

24.8.2024

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Oprava škod po přivalových deštích

Objekt: SO 01 - LC Do Kuklí

Místo: revír Těšínov
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Aleš Handšuh Smetanova 1001,38901 Vodňany

Datum: 8.8.2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								208 137,71
D	HSV	Práce a dodávky HSV					208 137,71	
D	1	Zemní práce					53 243,07	
1	K	111203204	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů při LTM z plochy do 30 m2	m2	81,000	40,00	3 240,00	CS ÚRS 2024 02
	PP	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů průměru kmene do 100 mm, při jakémkoliv sklonu terénu při lesnicko-technických melioracích (LTM), v ploše jednotlivě do 30 m2						
	VV	"km 0,080"3*6				18,000		
	VV	"km 0,119"3*21				63,000		
	VV	Součet				81,000		
2	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	10,000	500,00	5 000,00	
	PP	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm						
3	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhuštění bez živичného pojiva	m2	846,000	21,10	17 850,60	CS ÚRS 2024 02
	PP	Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhuštění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živичného pojiva						
	VV	"místa s hloubkou vodní erozí v km 0,070-0,322"252*3				756,000		
	VV	"km 0,550-0,580"30*3				90,000		
	VV	Součet				846,000		
4	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm	kus	10,000	130,00	1 300,00	
	PP	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm						
5	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	33,300	78,70	2 620,71	
	PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m						
	VV	"km 0,029-0,140 - L Příkop"111*0,3				33,300		
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezísklárky	m3	182,400	24,40	4 450,56	CS ÚRS 2024 01
	PP	Uložení sypaniny na skládky nebo mezísklárky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru						
	VV	"km 0,029-0,140 - L Příkop"111*0,3				33,300		
	VV	"km 0,450-0,508 stržení krajnic"58*(0,5+1+0,5)*0,3				34,800		
	VV	"km 0,165-0,188 nový L příkop - naznačit drobnou rýhu"23*0,3				6,900		
	VV	"km 0,322-0,372 nový L+P příkop - rýha v zájezdu"2*50*0,3				30,000		
	VV	"km 0,375-0,575 nový P příkop - rýha"200*0,3				60,000		
	VV	"km 0,450-0,508 nový L příkop - rýha"58*0,3				17,400		
	VV	Součet				182,400		
7	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zájezech se zhuštěním	m2	846,000	22,20	18 781,20	CS ÚRS 2024 02
	PP	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zájezech mimo skalních se zhuštěním						
D	5	Komunikace pozemní					111 777,53	
8	K	566201111	Úprava krytu z kameniva drčeného pro nový kryt s doplněním kameniva drčeného do 0,04 m3/m2	m2	846,000	49,50	41 877,00	CS ÚRS 2024 02
	PP	Úprava dosavadního krytu z kameniva drčeného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vličením a zhuštěním, s doplněním kamenivem drčeným, jeho rozprostřením a zhuštěním, v množství do 0,04 m3/m2						
9	K	571907111	Posyp krytu kamenivem drčeným nebo těženým přes 30 do 35 kg/m2	m2	480,000	30,00	14 400,00	CS ÚRS 2024 02
	PP	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhuštěním kamenivem drčeným nebo těženým, v množství přes 30 do 35 kg/m2						
	VV	"km 0,020-300"280				280,000		
	VV	"km 0,500-0,600"200				200,000		
	VV	Součet				480,000		
10	K	572211111	Vyspravení výtlučků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drčeným	m3	15,525	1 001,00	15 540,53	CS ÚRS 2024 02
	PP	Vyspravení výtlučků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhuštěním kamenivem hrubým drčeným						
	VV	"km 0,040 - kolej"8*3*0,15				3,600		
	VV	"km 0,100-0,133 - úprava příčného sklonu na levostranný"33*1,5*0,15				7,425		
	VV	"km 0,600 zpevnění"10*3*0,15				4,500		
	VV	Součet				15,525		
11	K	597311121	Svodnice ocelová š 120 mm kolvená do sypaniny	m	20,000	1 998,00	39 960,00	CS ÚRS 2024 02
	PP	Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kolvená do sypaniny						
	VV	"km 0,07"5				5,000		
	VV	"km 0,135"5				5,000		
	VV	"km 0,200"5				5,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"km 0,400"5		5,000			
	VV		Součet		20,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				37 515,60	
12	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	492,000	71,30	35 079,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nepevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m					
	VV		"km 0,029-0,140 - L Příkop"111		111,000			
	VV		"km 0,165-0,188 nový L příkop - označit drobnou rýhu"23		23,000			
	VV		"km 0,322-0,372 nový L+P příkop - rýha v zářezu"2*50		100,000			
	VV		"km 0,375-0,575 nový P příkop - rýha"200		200,000			
	VV		"km 0,450-0,508 nový L příkop - rýha"58		58,000			
	VV		Součet		492,000			
13	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích II do 100 mm	m2	116,000	21,00	2 436,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm					
	VV		"km 0,450-0,508 stržení krajnic"58*(0,5+1+0,5)		116,000			
	D	998	Přesun hmot				5 601,51	
14	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	91,828	61,00	5 601,51	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

LESV

Stavba:

Oprava škod po přivalových deštích

Objekt:

SO 02 - Čištění příkopů

KSO:

Místo: Revíry Těšínov

CC-CZ:

Datum: 8.8.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Aleš Handšuh Smetanova 1001,38901 Vodňany

IČ:

73504645

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

179 040,00

DPH základní
snížená

Základ daně
179 040,00
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
37 598,40
0,00

Cena s DPH

v CZK

216 638,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Oprava škod po přívalových deštích

Objekt: SO 02 - Čištění příkopů

Místo: Revíry Těšínov
 Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
 Uchazeč: Aleš Handšuh Smetanova 1001,38901 Vodňany

Datum: 8.8.2024
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							179 040,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				179 040,00	
D	1		Zemní práce				11 160,00	
1	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	558,000	20,00	11 160,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hulinění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	VV		3720*0,15		558,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				167 880,00	
2	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	3 720,000	44,00	163 680,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nepevněných nebo zpevněných objemu nánosů do 0,15 m3/m					
	VV		"LC Dlouhá - levý příkop"1200		1 200,000			
	VV		"LC Kolem Zlaté louky"200		200,000			
	VV		"LC Vratská"470+50		520,000			
	VV		"LC Na Mlynářku"50		50,000			
	VV		"LC Přes Královák: pravý příkop + levý a pravý příkop"420+890		1 310,000			
	VV		"LC Dolní Korovka"80		80,000			
	VV		"LC Rajčstajg"360		360,000			
	VV		Součet		3 720,000			
3	K	938902462	Čištění propustků ručně D přes 500 do 1000 mm při tl nánosů přes 25 do 50% DN	m	42,000	100,00	4 200,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně lloušky nánosů přes 25 do 50% průměru propustku přes 500 do 1000 mm					