

SMLOUVA O DÍLO

(dále jen Smlouva)

na stavební práce v rozsahu veřejné zakázky malého rozsahu (§ 31 zák. 134/2016) pod názvem

"STAVBA PARKOVIŠTĚ U PRODEJNY COOP V KUBLOVĚ A OBNOVA DEŠŤOVÉ KANALIZACE"

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen Občanský zákoník), mezi smluvními stranami:

Objednatel:

Název: **Obec Kublov**
Oprávněný zástupce zadavatele: Ing. Michal Špiryt, starosta obce
IČ/DIČ: 00233439/CZ00233439
Sídlo: č. p. 199, 267 41 Kublov

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Michal Špiryt
+420 724181073, obec@kublov.cz
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Michal Špiryt nebo jím pověřená osoba

a

Zhotovitel:	Technické služby a stavby Šestajovice a.s.
Oprávněný zástupce:	Pavel Štěpán – předseda představenstva
Zapsaný:	U Městského soudu v Praze spis.zn. B 13808
Právní forma:	Akciová společnost
IČ/DIČ:	28223802 / CZ28223802
Sídlo podnikání:	9.května 141/1, 250 92 Šestajovice
Bankovní spojení:	185847709/0600
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Pavel Štěpán – předseda představenstva
kontaktní údaje: telefon: 602 643 955 e-mail: stepan.pa@seseznam.cz	
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Ing. Jozef Jaňák
kontaktní údaje: telefon : 777 122 335 e-mail: jozef.janak@centrum.cz	

PREAMBULE

Tato Smlouva se uzavírá na základě výsledku související veřejné zakázky vedené pod názvem:
"STAVBA PARKOVIŠTĚ U PRODEJNY COOP V KUBLOVĚ A OBNOVA DEŠŤOVÉ KANALIZACE"

Objednatel, jako zadavatel veřejné zakázky vybral v řízení o zakázce malého rozsahu nabídku Zhotovitele, která splnila požadavky Objednatele uvedené v zadávací dokumentaci, podmínky zákona o veřejných zakázkách a byla vyhodnocena jako nejvhodnější.

Zhotovitel způsobem požadovaným v zadávací dokumentaci dokládá, že je způsobilý uskutečnit předmět plnění v požadovaném rozsahu podle této Smlouvy a prohlašuje, že je vybaven potřebnými materiálními, technickými a organizačními prostředky k jeho realizaci.

1. PŘEDMĚT DÍLA

1.1. Předmětem díla pod názvem akce **STAVBA PARKOVIŠTĚ U PRODEJNY COOP V KUBLOVĚ A OBNOVA DEŠŤOVÉ KANALIZACE** a to v rozsahu a v souladu s touto smlouvou, předloženou nabídkou včetně zhotovitelem navrženého harmonogramu a dále v rozsahu vyplývajícím z technické dokumentace, soupisu prací a výkazu výměr s položkovým rozpočtem, který je obsažen v nabídce zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele tohoto díla. Předmětem díla jsou i činnosti nezbytně související s jeho provedením a zdokumentováním. Smluvní strany prohlašují, že zhotovitel měl možnost před podáním nabídky a uzavřením této smlouvy seznámit se jak se zadávací dokumentací, tak s místem plnění díla a posoudit technické údaje o rozsahu, kvalitě a požadovaném způsobu provedení díla pro potřeby realizace díla a kalkulace ceny díla. Smluvní strany se shodují, že vymezení předmětu díla dle této smlouvy zahrnuje veškerá plnění a dodávky nutné k jeho řádnému dokončení tak, aby jej bylo možno užívat v souladu s účelem, pro který je dílo zhotovováno.

1.2. Bližší vymezení předmětu díla:

Předmětem díla je stavba parkoviště před prodejnou COOP, oprava příjezdu k prodejně COOP a obnova a oprava dešťové kanalizace na pozemních par.č. 1331 a 715/2 vše v obci a k.ú. Kublov, a to v rozsahu sjednaném touto smlouvou a podle technické dokumentace, soupisu prací a výkazu výměr, které jsou součástí této smlouvy.

V rámci tohoto díla se zhotovitel zavazuje provést :

1. Veškeré práce a dodávky dle technické dokumentace a výkazu výměr.
2. Stavební konstrukce budou chráněny proti povětrnostním vlivům, proti zemní vlhkosti a proti korozi. Jiné vlivy se v dané oblasti nevyskytují.
3. Zhotovitel zajistí, že stavební činnost nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Odpady vzniklé stavební činností v průběhu výstavby budou zhotovitelem na jeho náklady kontrolovaně likvidovány ve smyslu zákona č.185/2001 Sb. o odpadech a vyhlášky č. 93/2016 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů. Zhotovitel stavby je ve smyslu zákona 185/2001 Sb. o odpadech původcem odpadů, které mu při stavební činnosti vznikají a je povinen dodržovat ustanovení §16, včetně vedení evidence odpadu.
4. Zhotovitel zajistí, že jím prováděnou stavební činností nebude omezen vstup do prodejny COOP Kublov. V případě nutnosti zajistí provizorní technické vybavení pro tento vstup. Stavba nevyžaduje řešení ochrany obyvatelstva. Při stavbě budou dodržovány platné předpisy BOZP.
5. Stavba bude realizována tak, aby negativní vliv na okolí byl minimální. Po dobu stavebních prací dojde k minimálnímu přechodnému zhoršení životního prostředí v blízkosti stavby vlivem zvýšené prašnosti a hluku. Dodavatel musí zajistit pravidelné čištění komunikace u výjezdu ze staveniště a dodržování nočního klidu v době od 22 hod. do 6 hod.

Zadávací dokumentace, tato smlouva i její přílohy jsou souhrnem požadavků zadavatele, nikoliv souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně platných norem, na které zadávací dokumentace odkazuje, nebo jsou obecně známé. Zhotovitel se při plnění této předmětné veřejné zakázky zavazuje, řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných právních norem, doporučených technických norem a doporučenými postupy výrobců použitých materiálů a technických prostředků.

Činnosti související s realizací díla:

Vybraný zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu zakázky zajistit veškeré níže uvedené další činnosti související s realizací stavebních prací, a to zejména:

- zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení předmětu díla;
- zajistit úklid stavby a odstranit zařízení staveniště ke dni předání a převzetí díla objednatelem;
- zajistit čistotu v místě realizace předmětu plnění a v jeho okolí;
- zajistit bezpečnou manipulaci s odpady;
- zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy;
- zřízení a vyklizení staveniště
- zajistit zhotovení průběžné fotodokumentace provádění díla - zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla 1x v digitálním vyhotovení.

Veškeré shora uvedené činnosti a dodávky související se zhotovením díla včetně přeprav, spotřebované energie (elektro, voda atp.) hradí zhotovitel a tyto jsou zahrnuty v touto smlouvou sjednané ceně díla.

Zhotovitel při uzavírání této smlouvy vychází ze znalosti místa, na kterém bude stavba realizována včetně prostorových omezení v okolí stavby a bere v úvahu, že objednatel neuzná žádné vícepráce, které budou po uzavření smlouvy následně zdůvodňované tím, že zhotovitel nevěděl o okolnostech, se kterými se však sám a před uzavřením smlouvy mohl na místě seznámit, získat je dotazem u objednatele nebo z veřejně dostupných zdrojů, o kterých ještě před podáním nabídky věděl, či je s ohledem na svou odbornou způsobilost ve vztahu k charakteru zakázky vědět měl a mohl.

- 1.3. Dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, platnými normami a doporučeními výrobců použitého materiálu a stavebních prvků použitých při stavbě. Z hlediska technického a technologického sjednávají se jako závazné technické a technologické předpisy a normy týkající se provádění prací a použitých materiálů a aktuální pokyny výrobců dodaných materiálů a zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů a zařízení.
- 1.4. Dojde-li při realizaci díla za souhlasu objednatele k podstatným změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývající z podmínek při jeho provádění, nebo z odborných znalostí zhotovitele oproti touto smlouvou sjednanému rozsahu díla, o kterých nemohl zhotovitel před podpisem této smlouvy vědět (**vícepráce**), je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření ve formě změnových listů, ocenit je (a následně fakturovat) podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla nebo sazbami uvedenými v cenících ÚRS PRAHA, a.s., event. RTS, a.s. v cenové úrovni platné v době provádění víceprací (pokud tyto práce nebyly obsaženy v nabídkovém rozpočtu) a předložit objednateli k odsouhlasení s tím, že bude uzavřen "Dodatek ke smlouvě" (shrnující jednotlivé změnové listy s oceněním), v němž bude řešena změna ceny, případně i termínu dokončení. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. Při uzavírání případných dodatků k této smlouvě budou strany přiměřeně postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění. Pro určení, zda se jedná o vícepráce či méněpráce je rozhodující soupis prací s výkazem výměr (viz čl. 1.2. bod 2. této smlouvy).
- 1.5. Objednatel má právo vypustit provedení některých prací, aniž by zhotovitel mohl uplatňovat jakékoliv sankce vůči objednateli, cena se v takovém případě upraví podle čl. 1.4 a 3.3 této smlouvy.
- 1.6. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že k provedení má potřebné oprávnění k podnikání a provedení díla zajistí osobami odborně způsobilými.
- 1.7. Zakázka bude financována z rozpočtových prostředků objednatele.

2. ČAS PLNĚNÍ

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět díla dle čl. 1 v době:

Zahájení provádění díla: **do 5.10.2023**

Dokončení a předání díla: **do 31.12.2023**

V případě, že zhotovitel nejpozději **do 15.10.2023** nezahájí práce, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

Povětrnostní vlivy, s nimiž se v době realizace díla nemohlo uvažovat, jsou důvodem k prodloužení termínu dokončení díla, jen pokud dojde v tomto směru k dohodě mezi oběma smluvními stranami.

- 2.2. V případě, že dojde k přerušení prací vinou objednatele, posunuje se termín dokončení díla o dobu prodlení a 1 týden.
- 2.3. Dodržení času plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku provést dílo a konečný termín provedení díla se o tuto dobu prodlužuje.

3. CENA ZA DÍLO

- 3.1. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele. Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele, nezbytné pro dokončení díla v rozsahu, který je sjednán touto smlouvou (tedy i včetně případných prací a dodávek, které v nabídce zhotovitele výslovně uvedeny nejsou, avšak představují plnění nezbytné k řádnému dokončení díla ve smyslu čl. 1. této smlouvy) a v termínu dle této smlouvy o dílo. Způsob stanovení ceny a její výše byl odsouhlasen oběma smluvními stranami.
- 3.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

Název	Sjednaná cena díla
Cena za dílo celkem v Kč bez DPH	1 497 478,23 Kč
DPH celkem v Kč	314 470,43 Kč
Cena za dílo celkem v Kč včetně DPH	1 811 948,66 Kč

- 3.3. Stanovená a odsouhlasená cena je cenou nejvýše přípustnou, tj. pokud jde o horní limit ceny za dílo, zhotovitel nemá právo požadovat bez souhlasu objednatele její zvýšení. V případě, že rozsah díla bude ze strany objednatele omezen, případně, pokud v průběhu provádění díla dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky při zachování podoby a funkčnosti díla byly dodány v menším rozsahu, množství nebo ceně, pak se celková cena díla adekvátním způsobem sníží (tzv. méněpráce). V ostatních případech může být cena uvedená v odst. 3.1. a 3.2. změněna pouze písemnou dohodou smluvních stran formou očíslovaného dodatku ke smlouvě. Součástí ceny díla je i odměna zhotovitele za splnění všech ostatních jemu stanovených povinností dle této smlouvy.
- 3.4. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby jeho protokolárního převzetí objednatelem po řádném dokončení díla. Vlastníkem díla je po celou dobu provádění díla objednatel, vyjma těch materiálů a zařízení, která ještě nebyla do díla zabudována nebo instalována a ze strany objednatele ještě nedošlo k úhradě jejich ceny (viz položkový rozpočet díla a jemu odpovídající fakturace zhotovitele).
- 3.5. Daňový doklad vztahující se k určitému období (datum zdanitelného plnění) lze vystavit a doručit objednateli nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po konci tohoto období, pokud není dále v této smlouvě sjednáno jinak (viz termín pro nejpozdější předání závěrečné faktury, čl. 4.7). Pokud nebude objednateli doručen v této lhůtě, hledí se na něj, jako by nebyl vystaven.

4. ZPŮSOB PLACENÍ DÍLA (FAKTURACE, ZÁLOHY)

- 4.1. **Fakturace** bude prováděna ve struktuře dle příslušných položek soupisu prací a výkazu výměr těchto stavebních objektů.
- 4.2. Provedené práce až do 90% celkové ceny díla budou zhotovitelem účtovány postupně, a to na základě objednatelem písemně potvrzeného a odsouhlaseného soupisu řádně provedených prací a dodávek. Zbýlých 10% celkové ceny díla bude zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat po řádném dokončení a předání díla objednateli a odstranění případných vad a nedodělků díla.
- 4.3. Postupnou fakturaci je zhotovitel oprávněn provádět na měsíční bázi, a to vždy na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu prací. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den v příslušném měsíci.

- 4.4. Faktura bude pořízena ve dvou výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému dokladu podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Bez kterékoliv náležitosti je faktura neplatná.
- 4.5. Součástí faktury bude soupis provedených prací (položkově) včetně cen za jednotlivé položky, v členění a cenách dle nabídkového rozpočtu. Soupisy provedených prací, které mají být podkladem pro fakturaci, musí být odsouhlaseny a potvrzeny technickým dozorem objednatele nebo přímo objednatelem.
- 4.6. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i neodsouhlasené práce, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce, vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.
- 4.7. Zhotovitel předloží **konečnou fakturu** po předání řádně dokončeného díla a jeho převzetí objednatelem a odstranění všech vad a nedodělků díla a to **nejpozději do 31.12.2023**.
- 4.8. Splatnost každé faktury je dohodnuta do 30 dnů po jejich obdržení objednatelem. V případě nedodržení termínu splatnosti faktury vzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlení dle odst. 9.1. této smlouvy.
- 4.9. Práce, které provedl zhotovitel bez souhlasu objednatele o své újmě nad rámec předmětu díla tak, jak je popsáno v článku čl. 1.4 této smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat a ve smyslu čl. 1.2. se považují za součást celkové ceny díla, vyjma případů, kdy se strany písemně dohodnou jinak.
- 4.10. Zálohy nebudou fakturovány ani propláceny.

5. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 5.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí ve sjednané době v souladu s touto smlouvou, zadáním vyjádřeným v zadávací dokumentaci včetně jejích příloh (zejména soupisem prací a výkazem výměr, projektovou dokumentací, veškerými platnými ČSN upravujícími oblast realizace veřejné zakázky, zákony a jejich prováděcími vyhláškami, bezpečnostními předpisy, které se týkají jeho činnosti spojené s realizací díla a dále v souladu s pokyny a doporučeními výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či zařízení (vše dále jen „předpisy“). Pokud porušením uvedených předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. V případě, že zhotovitel nebude přes písemné upozornění objednatele dle odst. 5.2. provádět dílo v souladu s předpisy a touto smlouvou, bude objednatel oprávněn jednostranně nechat tu kterou část díla na náklady zhotovitele provést jiným zhotovitelem, a to bez vlivu na záruku, kterou za kvalitu díla poskytnul zhotovitel dle této smlouvy.
- 5.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech jeho stupních. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi či s předpisy shora uvedenými nebo nedodrжуje jiné podmínky této smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé takovou jeho činností a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k dalšímu porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. V tomto případě je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli řádně provedené a objednatelem odsouhlasené práce a zároveň je oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle čl. 9. této smlouvy.
- 5.3. Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikla-li by nahrazováním škoda objednateli, hradí zhotovitel i ji.
- 5.4. Materiály či výrobky, které neodpovídají zadávacím podkladům včetně výkazu výměr nebo nevyhovují zkouškám, musí být z nařízení objednatele odstraněny ze staveniště ihned. Nestane-li se tak, může jejich odstranění na náklady zhotovitele zajistit objednatel.
- 5.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací pracovníky, majícími odpovídající odbornou způsobilost a kvalifikaci.
- 5.6. Objednatel kontroluje provádění prací, jejich soulad se zadávací dokumentací, touto smlouvou a položkovým rozpočtem s výkazem výměr, který je součástí této smlouvy, a má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou uskladněny dodávky pro stavbu.
- 5.7. Zhotovitel dále odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku a dodržování hygienických předpisů na

staveništi. Před prováděním jakýchkoliv prací je zhotovitel povinen pracovníky seznámit s riziky BOZP na pracovišti a provozně bezpečnostními předpisy.

- 5.8. I když v případě realizace předmětné stavby v souladu s § 14 odst. 1, odst. 6, písm. c) zák. 309/2006 Sb., kterým se upravují další podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci objednatel neurčuje koordinátora stavby, zavazuje se tímto zhotovitel, že předem a včas objednateli písemně oznámí, že s ohledem na jím zvolený způsob realizace díla nastanou dle § 15 shora citovaného zákona podmínky pro plnění povinností objednatele stanovené v §§ 14, 15 a 16, tj. že celková předpokládaná doba trvání prací a činností bude delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo že celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, nebo že na staveništi budou vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem ke shora citovanému zákonu.
- 5.9. Pro případ, že nastanou podmínky pro povinnost k zajištění koordinátora BOZP, zavazuje se zhotovitel, že předloží objednateli návrh na osobu(y) způsobilou k výkonu funkce koordinátora BOZP a stejně tak se zavazuje, že v případě určení koordinátora ponese náklady za výkon jeho činnosti.
- 5.10. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré případné poddodavatelské práce a v plném rozsahu za ně nese odpovědnost i záruku.
- 5.11. Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech svých předpokládaných poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci a tento průběžně aktualizovat. Ke změně poddodavatele může dojít pouze se souhlasem objednatele. Pokud dojde ke změně poddodavatele (týká se i poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci), musí zhotovitel prokázat, že se jedná o poddodavatele stejně kvalifikovaného.
- 5.12. Všechny ztráty a škody, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě až do dne předání stavby, jdou k tíži zhotovitele.
- 5.13. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě zúčastněným osobám, případně objednateli, odpovídá zhotovitel, který je povinen vzniklou škodu uhradit. Toto ustanovení se vztahuje i na škody vzniklé třetím, na stavbě nezúčastněným osobám. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu provádění díla dle této smlouvy bude pojištěn pro případ, že svou činností způsobí škodu třetím osobám nebo objednateli, a to s garancí pojistného plnění v jednom pojistném případě minimálně ve výši 5.000.000,-- Kč. **Kopii pojistné smlouvy předloží zhotovitel objednateli nejpozději před podpisem této smlouvy.**
- 5.14. Zhotovitel je povinen vést na stavbě ode dne převzetí staveniště do předání díla stavební deník (SD) o pracích, které provádí. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy včetně víceprací.
- 5.15. Zápisy ve SD musí být prováděny denně odpovědným pracovníkem zhotovitele a podepsány stavbyvedoucím tak, aby z nich byl zřejmý postup a množství provedených prací, jejich jakost, zdůvodnění odchylek prací od PD. Podle zápisů ve SD bude objednatel posuzovat měsíční soupisy provedených prací.
- 5.16. Mimo odpovědného pracovníka zhotovitele a stavbyvedoucího může do SD provádět zápisy pouze určený zástupce objednatele a zhotovitele, TDI, koordinátor BOZP na staveništi a příslušné oprávněné orgány státní správy.
- 5.17. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zápisu připojovat svoje stanovisko. Nebude-li objednatel souhlasit se zápisem, je povinen zapsat svoje stanovisko se zdůvodněním nejpozději do 15 pracovních dnů po provedení zápisu, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.
- 5.18. Ve SD musí být mimo jiné uvedeno :
- název, sídlo, IČ, DIČ zhotovitele, objednatele a zpracovatele PD
 - přehled všech provedených zkoušek jakosti
 - seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků
 - seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby.
- 5.19. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech stupních jeho provádění, a to kdykoliv, zejména však formou pravidelných kontrolních dnů, které je zhotovitel povinen svolat, nejméně jednou měsíčně v průběhu realizace akce; pokud tak neučiní, je ke svolání kontrolního dne oprávněn objednatel. V případě provádění konstrukcí a prací, které vyžadují zvlášť kontrolu před jejich zakrytím, zhotovitel vyzve objednatele nejpozději 5 pracovních dnů předem ke kontrole zakrývaných konstrukcí a prací písemnou formou zápisem do SD (potvrzeným objednatелеm) nebo jinými dostupnými kontrolovatelnými prostředky. V případě, že se objednatel, ač řádně vyzván, nedostaví, je zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích. Pokud však zhotovitel

výzvu neučiní a práce provede bez toho, aby objednateli umožnil jejich kontrolu formou výzvy a vyčkání uplynutí 5 denní lhůty výše popsané, je povinen na žádost objednatele dotýčné práce na svůj náklad znovu odkrýt.

- 5.20. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů nebo na nevhodnou povahu věcí převzatých k provedení díla od objednatele (nevhodné řešení v projektové dokumentaci apod.). Bude-li přes toto upozornění objednatel písemně trvat na provedení prací podle svých podkladů, neodpovídá zhotovitel za vady díla z tohoto titulu vzniklé. Nesplní-li zhotovitel svoji upozorňovací povinnost, za tyto vady díla v plném rozsahu odpovídá.
- 5.21. Zhotovitel je povinen při odevzdávání díla uspořádat stroje a zařízení tak, aby bylo možno dílo řádně převzít a používat. Nejpozději do 5 dnů po odevzdání a převzetí díla objednatelem je zhotovitel povinen staveniště zcela vyklidit a vyčistit od zbytků stavebních sutí a hmot. Pokud tak neučiní, je mu objednatel oprávněn fakturovat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den, po který bude zhotovitel užívat staveniště neoprávněně, a to až do úplného vyklizení staveniště.
- 5.22. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny oproti této smlouvě, zadávací dokumentaci či jiným předpisům (viz odst. 5.1.). Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době použití známo, že je škodlivý z hlediska platných hygienických norem. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu ve formě výměny takto použitého materiálu za materiál vhodný s tím, že veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 5.23. Odvoz a uložení odpadu či odtěženého přebytkového materiálu je obsažen v pevné smluvní ceně díla. Na základě výzvy příslušného orgánu státní správy k doložení likvidace či uložení takového materiálu zhotovitel předá doklady o jeho uložení či likvidaci k výzvě příslušného úřadu oprávněného ke kontrole a to buď přímo tomuto úřadu, nebo prostřednictvím objednatele. Kopie dokladů o uložení či likvidaci zhotovitel předá objednateli nejpozději při předání díla.
- 5.24. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště, tj. prostor určený pro stavbu a zařízení staveniště prosté práv třetích osob, které by bránily provádění díla, nejpozději do termínu stanoveného touto smlouvou pro zahájení prací, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 5.25. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vymezení a v případě potřeby i ohrazení staveniště. Zhotovitel si opatří na své náklady potřebná povolení v souvislosti s případným odstraňováním stromů, dřevin atd. s tím, že zhotovitel i objednatel budou respektovat rozhodnutí příslušných orgánů státní správy.
- 5.26. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.
- 5.27. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto záležitosti na své náklady zhotovitel. Zhotovitel dále odpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění díla. Veškerá potřebná povolení a rozhodnutí vztahující se k dopravně inženýrským opatřením zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. Dále zhotovitel v dostatečném předstihu informuje o všech omezeních v přístupu a příjezdu všechny obyvatele a vlastníky nemovitostí dotčených stavbou.
- 5.28. Zhotovitel je povinen při realizaci díla udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnými zákony o odpadovém hospodářství. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko vzniku případných škod (a to i ve formě sankcí uložených objednateli ze strany orgánů státní správy nebo jiným způsobem). Nebude-li v době přejímacího řízení na staveništi pořádek a nebude-li uspořádán zbývající materiál, vymíňuje si objednatel právo nezahájit přejímací řízení či nepřevzít dílo do doby nápravy.
- 5.29. Zhotovitel je povinen, pokud to bude zapotřebí, vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu. Náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště a deponie materiálu jsou zahrnuty v ceně díla.
- 5.30. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejich užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel.
- 5.31. Zhotovitel je povinen v případě rušení veřejného provozu či jiných obecně závazných právních předpisů (předpisy k ochraně lidského zdraví nebo životního prostředí) zabezpečit si příslušná povolení k takovému postupu a provést všechna opatření, která příslušné úřady nařídí. Náklady na tato opatření nese zhotovitel.

- 5.32. Zhotovitel bude postupovat ve stavebních pracích tak, aby nedošlo k poškození jakékoli sítě. Pokud je to potřebné k provedení, dokončení nebo uvedení díla do užívání, zajistí si zhotovitel na své náklady vytýčení všech inženýrských sítí v komunikacích a v terénu na svoje náklady. V případě jejich poškození po dobu provádění díla (tedy v době od převzetí staveniště do řádného dokončení a předání díla objednateli) opraví zhotovitel takové inž. sítě na vlastní náklady nebo na své náklady zajistí jejich opravu třetí osobou. O případném vytýčení inženýrských sítí bude proveden zápis do SD příslušným zástupcem dotčené inženýrské sítě.
- 5.33. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob a učinit veškerá opatření, aby vlivem provádění stavby nedocházelo k zatěžování okolí prašností, nadměrným hlukem či znečišťováním a aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti postupem provádění prací nebo provozem stavebních mechanismů. Dále je povinen zajistit přechody přes výkopy, pokud budou hloubeny, pro zabezpečení provozu a přístupu do existujících objektů (pro pěší i techniku) a bezpečné průchody v místech, kde nelze omezit pohyb veřejnosti či uživatelů stavbou dotčené nemovitosti.
- 5.34. Volba způsobu zajištění staveniště je v odpovědnosti zhotovitele.
- 5.35. Zhotovitel se před podpisem této smlouvy seznámil se zadávací dokumentací včetně všech jejích příloh a prohlašuje, že tyto mu byly poskytnuty a má zcela jasný přehled o způsobu a objemu prací.
- 5.36. V předmětu díla jsou obsaženy všechny dodávky a výkony, které patří k plnému dokončení díla tak, aby bylo provozuschopné, tedy aby je bylo možno užívat k účelu, pro který je zhotovováno.
- 5.37. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle, a to až do doby jeho předání objednateli po řádném dokončení díla.
- 5.38. Změnu poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení na zhotovitele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odjírat v případě, že nový poddodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které splňoval původní poddodavatel a z informací, kterými bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje pro případ porušení povinností dle tohoto ustanovení uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.
- 5.39. Zhotovitel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započatím díla, v jeho průběhu a po dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla s digitálním vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu díla a jeho ceny. V případě těch částí a dodávek díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, je Zhotovitel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam, nebo digitální záznam) postihující detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen Zhotovitel pořídit rovněž při případném odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že zhotovitel takovou dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou strany v případě sporu o kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si pořídí objednatel a její obsah bude pro takový případ stranami považován za nesporný.
- 5.40. Předmět plnění bude probíhat v obydlé zóně, čemuž je třeba přizpůsobit realizaci předmětu plnění; hlučné stavební práce budou probíhat ve všední dny od 7 do 20 hodin. V sobotu od 8 do 12 hodin, ve státní svátky a v dnech pracovního klidu hlučné práce probíhat nebudou.
- 5.41. Pokud by se omezení mělo dotýkat provozu na dalších komunikacích, lze tak učinit jen v souladu s jím navrženým a posléze schváleným DIO (dopravně inženýrské opatření) a na základě rozhodnutí příslušného silničního úřadu. Zhotovitel je povinen mít stavbu řádně označenu.

6. PŘEVZETÍ DÍLA

- 6.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a úplným dokončením a předáním předmětu díla dle této smlouvy o dílo objednateli v dohodnutém termínu a místě bez vad a nedodělků.
- 6.2. V případě provádění dodávek vyžadující provedení zkoušek považuje se provedení díla za dokončené teprve tehdy, když požadované zkoušky byly úspěšně provedeny a doloženy příslušnými doklady.
- 6.3. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemnou formou nejméně 7 dní před termínem zahájení předání díla. Objednatel zahájí převzetí díla do 7 dnů od termínu navrženého zhotovitelem.
- 6.4. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis a podepsán oběma smluvními stranami. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a nedodělků, bude obsahem protokolu i soupis takových vad a nedodělků s uvedením

termínu jejich odstranění. Nebude – li takový termín dohodnut, bude zhotovitel povinen odstranit je do 30ti dnů ode dne sepsání předávacího protokolu. Ve stejném termínu (počínaje oznámením vady) bude povinen odstranit i případné další vady, které se na díle vyskytnou po dobu odstraňování vad a nedodělků, zjištěných při předání díla – o takových vadách se má za to, že jde o vady, zjištěné při předání díla.

- 6.5. Objednatel není povinen převzít dílo, vykazující vady a nedodělky. Dílo s vadami a nedodělky může převzít v případě, že se bude jednat o drobné vady či nedodělky, k jejichž odstranění se v dohodnuté lhůtě zaváže zhotovitel. Toto rozhodnutí je na vůli objednatele.

7. VADY DÍLA

- 7.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá ve smlouvě sjednaným požadavkům objednatele (zejm. čl. 1.1, 1.2 nebo předpisům dle odst. 1.3., 5.1 a 6.1. této smlouvy, tedy i kvalitativním požadavkům stanoveným v platných ČSN, příslušných stavebně-technických předpisech, případně pokynech výrobců dodaných zařízení a materiálů pro jejich instalaci či aplikaci, pokud není způsobilé k účelu, pro který bylo zhotoveno, nebo pokud nemá vlastnosti, které vyplývají z této smlouvy případně předpisů nebo důvodných očekávání objednatele.

8. ZÁRUKA

- 8.1. Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při provozu díla je mezi smluvními stranami dohodnuta na 60 měsíců od data řádného dokončení díla (tedy od data předání díla, případně odstranění poslední vady a posledního nedostatku zjištěných při předání díla). Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které oznámil zhotoviteli a zhotovitel je podle volby objednatele buď odstraní bezplatně na vlastní náklady, nebo za ně uhradí objednateli náhradu v níže popsané výši. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v záruční době následnou stavební činností objednatele nebo jím pověřené osoby (vyjma plnění práv objednatele dle této smlouvy) a poruchami inženýrských sítí nesouvisejících s předmětem plnění dle smlouvy o dílo a dále pak nesprávným užíváním díla.
- 8.2. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé mechanickým poškozením či neodbornou manipulací a péčí a dále na poškození živelnou událostí.
- 8.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel může uvést své požadavky, jakým způsobem vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Volba plnění je v tomto směru sjednána ve prospěch objednatele s tím, že případná finanční náhrada bude stanovena ve výši nákladů, které bude objednatel nucen účelně vynaložit na odstranění takové vady, včetně případných souvisejících nákladů.
- 8.4. Pokud objednatel v reklamaci neuplatní právo na finanční náhradu dle čl. 8.3, je zhotovitel povinen odstranit jím uznané reklamované vady neprodleně po jejich oznámení, případně v termínu, který bude objednatel požadovat v oznámení reklamace. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na náhradu škody a ušlého zisku z důvodu nefunkčnosti nebo částečné nefunkčnosti díla do doby odstranění reklamované vady. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do případného rozhodnutí soudu.
- 8.5. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 8.6. Neodstraní-li zhotovitel uplatněnou vadu v termínu popsaném v odst. 8.4. této smlouvy, je objednatel oprávněn odstranit takovou vadu a nedodělek na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Veškeré takto vynaložené nebo s odstraněním vady související náklady uhradí objednateli zhotovitel. V případě, že objednatel bude vadu odstraňovat sám, má právo na náhradu ve výši stanovené dle aktuálního ceníku stavebních prací ÚRS.
- 8.7. Objednatel má právo v záruční době reklamovat i vady díla, které mělo dílo v době jeho předání a které nebyly uvedeny v protokolu o předání díla.

9. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU (SMLUVNÍ POKUTY)

- 9.1. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,5% dlužné částky za každý den prodlení.
- 9.2. Za prodlení se splněním termínu pro řádné dokončení díla a jeho předání objednateli se zhotovitel objednateli zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení.
- 9.3. Pokud prodlení zhotovitele přesáhne dva měsíce, je povinen zaplatit objednateli navíc smluvní pokutu ve výši 10% ze sjednané ceny za třetí a každý další započatý měsíc prodlení.
- 9.4. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k odevzdání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání (tzn., že dílo vykazuje vadu nebo vady dle této smlouvy), je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé a smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.
- 9.5. Pokud zhotovitel neodstraní všechny vady a nedodělky díla zjištěné při přejímacím řízení nebo jinak uplatněné vady v termínech dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu a den prodlení.
- 9.6. Vyplacením částky rovnající se smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody a náhradu ušlého zisku objednatele. Objednatel v tomto směru upozorňuje zhotovitele, že financování díla je kryto mimo jiné i z prostředků poskytnuté dotace, které se objednatel zavázal využít do termínu dokončení díla. Pokud v důsledku prodlení zhotovitele s dokončením díla nebo v důsledku porušení jiných jeho povinností stanovených touto smlouvou nebo právními předpisy, vznikne objednateli povinnost navrátit poskytnutou dotaci, bude zhotovitel povinen uvedenou částku odpovídající povinnosti vratky dotace s příslušenstvím (sankčními odvody) objednateli nahradit.
- 9.7. Jestliže objednateli vznikne právo na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel bez dalšího oprávněn o tuto částku snížit proplacení faktury (dílčí faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel učiní, oznámí tuto skutečnost zhotoviteli.

10. UKONČENÍ SMLOUVY

- 10.1. Smluvní strany se dohodly, že podstatnými podmínkami této smlouvy, jejichž neplnění opravňuje druhou stranu k odstoupení od smlouvy, jsou zejména:
 - Provedení díla v rozsahu a kvalitě dle této smlouvy.
 - Provedení díla v kvalitě odpovídající předpisům dle této smlouvy.
 - Provedení díla v dohodnutém termínu.
 - Provedení díla za cenu dle dohody o ceně nejvýše přípustné.
 - Placení ceny díla objednatelem ve výši a termínech stanovených touto smlouvou.
- 10.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurz zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující.
- 10.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky nepravdivé, neúplné či zkreslené informace, které mohly mít vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy.
- 10.4. Odstoupení od smlouvy se řídí občanským zákoníkem. Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů za řádné provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy a to v cenách stanovených touto smlouvou nebo na základě ní. Tento článek smlouvy nebude případným odstoupením od smlouvy dotčen.
- 10.5. Strany mohou ukončit smluvní vztah dohodou.
- 10.6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou. Zhotovitel může se stejnou výpovědní lhůtou tuto smlouvu vypovědět z důvodu, kdy pro provádění archeologického průzkumu nebude na základě oznámení příslušného archeologického pracoviště možné v díle pokračovat po dobu delší než 2 měsíce. V obou případech začíná výpovědní lhůta běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně.


11. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- 11.1. Zhotovitel je povinen uchovávat po dobu 10 let od ukončení realizace díla doklady související s realizací díla a umožnit osobám objednatele oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu těchto dokladů. Lhůta dle předcházející věty začíná běžet od 1. ledna následujícího kalendářního roku po ukončení realizace díla. Zároveň se zavazuje poskytnout objednateli potřebnou součinnost a spolupůsobení při provádění finanční kontroly podle ust. § 2e zákona č. 320/2001 Sb. v platném znění a při provádění kontroly ze strany poskytovatele dotace z veřejných prostředků.
- 11.2. Zhotovitel souhlasí s využíváním údajů v informačních systémech pro účely administrace prostředků z veřejných prostředků. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a k uveřejnění informací, ke kterému je objednatel povinen podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek nebo jejichž zveřejněním dokládá plnění svých povinností podle téhož zákona.
- 11.3. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyžádání jakékoliv dokumenty potřebné pro monitoring realizace díla, a to do 5 dnů od požádání objednatele. Zhotovitel je dále povinen zajistit, aby plnění povinností dle čl. 11.1., 11.2. a 11.3. této smlouvy bylo garantováno i ze strany jeho poddodavatelů. V případě, že některý poddodavatel neposkytne objednateli potřebnou součinnost při plnění z uvedených povinností, bude za případné porušení povinností stanovených výše popsány předpisy a pravidly odpovídat objednateli sám zhotovitel.
- 11.4. Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze měnit jen po vzájemné dohodě písemnými očíslovanými dodatky k této smlouvě o dílo. Jedna strana se vyjádří k návrhu dodatku strany druhé do pěti dnů ode dne doručení. Jiné zápisy a protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.
- 11.5. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je dotčená strana povinna toto ihned bezodkladně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 11.6. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.
- 11.7. Objednatel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu pouze s písemným souhlasem objednatele.
- 11.8. Vstup na staveniště mají povolen jen přímí účastníci výstavby, tj. zaměstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelů, pracovníci objednatele zajišťující výstavbu, pracovníci státního dohledu, kontrolních orgánů, pozvaní účastníci jednání a zástupci objednatele či jimi určené pracovníci.
- 11.9. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob a které při jeho činnosti na pracovištích objednatele by mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu a provozu technických zařízení a objektů. Zhotovitel definuje a předá rizika BOZP na pracovišti.
- 11.10. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito a této odpovědnosti se nemůže zbavit.
- 11.11. Zhotovitel se zavazuje, že pro plnění závazků vyplývajících z této smlouvy použije jen zařízení a výrobky certifikované v ČR, schválené autorizovanou zkušebnou s doklady v českém jazyce.
- 11.12. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s nutným omezením v nezbytné míře standardního provozu v souvislosti s prováděním stavby (díla) dle této smlouvy o dílo. Přístup ke stavbou dotčeným hrobovým místům ze strany hřbitova nebude při stavbě omezován krom doby provádění bouracích prací.
- 11.13. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích smlouvy.
- 11.14. Další vzájemné vztahy, neupravené ve smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- 11.15. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.
- 11.16. K platnosti této smlouvy včetně jejích dodatků je potřeba písemná forma. Jakákoliv vedlejší ujednání, nejsou-li učiněna v písemné formě, jsou neplatná.

- 11.17. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem připojení podpisu obou smluvních stran na její listinnou podobu.
- 11.18. Případné rozpory, vzniklé při projednávání a provádění díla bude zhotovitel a objednatel řešit cestou dohody. Nedojde-li k dohodě, předloží věc soudu. Smluvní strany se zavazují, že v takovém případě co možná nejrychleji dohodnou náhradní ustanovení, která budou těmto neplatným co možná nejbližší, a jejichž pomocí by mohlo být zaručeno dosažení hospodářského a právního účelu minulé dohody.
- 11.19. Tato smlouva bude zveřejněna na profilu zadavatele (objednatele).
- 11.20. Pokud by se stala ustanovení této smlouvy neplatnými, a to z jakéhokoliv důvodu, nebude tím dotčena platnost smlouvy jako celku s přihlédnutím k ostatním ustanovením. Smluvní strany se zavazují, že v takovém případě co možná nejrychleji dohodnou náhradní ustanovení, která budou těmto neplatným co možná nejbližší, a jejichž pomocí by mohlo být zaručeno dosažení hospodářského a právního účelu minulé dohody.
- 11.21. Mezi stranami se sjednává, že jakákoli písemnost (úkon) se mezi nimi považuje za doručený dnem doručení do datové schránky druhé smluvní strany bez ohledu na to, zda byla vyzvednuta a pokud druhá smluvní strana datovou schránku nemá, považuje se za den doručení doporučené poštovní zásilky den oznámení, že zásilka byla uložena na pobočce pošty, či vložena do poštovní schránky v sídle adresáta či na jím uvedené adrese pro doručování.
- 11.22. Souhlas s uzavřením této Smlouvy dalo zastupitelstvo obce Kublov svým usnesením č.4 ze dne 4.10.2023

V Kublově dne 5.10.2023

podpis:



za Objednatele

Ing. Michal Špiryt
starosta obce Kublov

V Kublově dne 5.10.2023

podpis:



za Zhotovitele

Pavel Štěpán
Předseda představenstva

Příloha č. 1 Rozpočet s výkazem výměr

Příloha č. 2 Harmonogram



Firma: Technické služby a stavby Šestajovice a.s., Šestajovice, 9. května

Rekapitulace ceny

Stavba: 21014 - STAVBA PARKOVIŠTĚ U PRODEJNY COOP V KUBLOVĚ A OBNOVA DEŠŤOVÉ KANALIZACE

Celková cena bez DPH: 1 497 478,23
Celková cena s DPH: 1 811 948,66

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
000	VRN	119 000,00	24 990,00	143 990,00
101	Parkoviště a chodníky	520 911,30	109 391,37	630 302,67
102	Oprava příjezdu ke Slovance	214 355,00	45 014,55	259 369,55
301	Obnova dešťové kanalizace	489 311,37	102 755,39	592 066,76
302	Oprava dešťové kanalizace II	153 900,56	32 319,12	186 219,68



Stavba:

Rozpočet:

Soupis prací objektu

21014 STAVBA PARKOVIŠTĚ U PRODEJNY COOP V KUBLOVÉ A
000 VRN

Firma: Technické služby a stavby Šestajovice a.s., Šestajovice, 9. května 141/1, PSČ 250 92

000 119 000,00

Poř. číslo	Kód položky	Varianty	Název Položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7		8	9
		0	Všeobecné konstrukce a práce					119 000,00	
1	02811		PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU	KPL	1,000	17 100,00		17 100,00	OTSKP ~ 2023
			Zkoušky na zemní pláni ČSN 736133						
2	029113		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi						
			OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KUS	1,000	26 800,00		26 800,00	OTSKP ~ 2023
			Geodetické vytýčení stavby						
			Zahrnuje i vytýčení inženýrských sítíGeodetické vytýčení stavby						
			Zahrnuje i vytýčení inženýrských sítí						
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi						
3	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000	14 200,00		14 200,00	OTSKP ~ 2023
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi						
4	03100		ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000	22 500,00		22 500,00	OTSKP ~ 2023
			zahrnuje objednatelům povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení						
5	03720		POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	19 500,00		19 500,00	OTSKP ~ 2023
			Zajištění dopravně inženýrských opatření během výstavby, včetně zpracování DIO a získání DIR. Zahrnuje pronájem, montáž a demontáž potřebných značek na potřebnou dobu dle realizace stavby.						
			zahrnuje objednatelům povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele						
6	03730		POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	18 900,00		18 900,00	OTSKP ~ 2023
			zahrnuje objednatelům povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele						

Stavba:
Rozpočet:21014 Soupis prací objektu
101 STAVBA PARKOVIŠTĚ U PRODEJNY COOP V KUBLOVĚ A
Parkoviště a chodníky

Firma:

101 520 911,30

Por. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0		Všeobecné konstrukce a práce				46 339,20	
1	015111		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTŘEŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	18,600	390,00	7 254,00	OTSKP ~ 2023
			9,3*2=18,600 [A] _x000D_ Celkem 18,6 = 18,600 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.					
2	015130		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	T	7,080	1 550,00	10 974,00	OTSKP ~ 2023
			2,950*2,4=7,080 [A] _x000D_ Celkem 7,08 = 7,080 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.					
3	015140		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	72,080	390,00	28 111,20	OTSKP ~ 2023
			4*1,8 = 7,200 [A] _x000D_ Vybourání zidky (2+3,7)*2,4 = 13,680 [B] _x000D_ obrubky 64*80/100 = 51,200 [C] _x000D_ Celkové množství = 72,080 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.					
	1		Zemní práce				31 830,95	
4	112015		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEŽŮ, ODVOZ DO 8KM	KUS	1,000	2 320,00	2 320,00	OTSKP ~ 2023
			Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásep jam po pařezích					
5	113137		ODSTRANĚNÍ KRYTÝ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM	M3	2,950	975,00	2 876,25	OTSKP ~ 2023
			20*0,1=2,000 [A] demolice vozovky 19*0,05=0,950 [B] demolice chodníků Celkem 2,95 = 2,950 Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
6	113187		ODSTRANĚNÍ KRYTÝ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 16KM	M3	2,000	1 170,00	2 340,00	OTSKP ~ 2023
			20*0,1=2,000 [A] _x000D_ Celkem 2 = 2,000 Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
7	113327		ODSTRANĚNÍ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 16KM odstranění podkladů pod stávajícím chodníkem	M3	4,000	465,00	1 860,00	OTSKP ~ 2023

			20*0,2=4,000 [A] _x000D_ Celkem 4 = 4,000 Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
8	113524		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNÍČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M	63,000	115,00	7 245,00	OTSKP ~ 2023
			21+20+22=63,000 [A] _x000D_ Celkem 63 = 63,000 Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
9	121101		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM	M3	26,700	55,00	1 468,50	OTSKP ~ 2023
			Část ornice bude znovu použita pro zelené plochy (88+90)*0,15=26,700 [A] _x000D_ Celkem 26,7 = 26,700 položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku					
10	123737		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 16KM	M3	9,300	392,00	3 645,60	OTSKP ~ 2023
			93*0,1=9,300 [A] _x000D_ Celkem 9,3 = 9,300 - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopkyvky nezapažené i zapažené - ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávkou, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepážování (výjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopkyvky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku,					
11	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	188,000	38,00	7 144,00	OTSKP ~ 2023
			95+93=188,000 [A] _x000D_ Celkem 188 = 188,000 položka zahrnuje úpravu pláň včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.					
12	18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	8,400	75,00	630,00	OTSKP ~ 2023
			Ornice bude použita sejmutá. Případně je nutné počítat s dovezením menšího množství ornice 56*0,15=8,400 [A] _x000D_ Celkem 8,4 = 8,400 položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5 položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5					
13	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	56,000	32,00	1 792,00	OTSKP ~ 2023
			56=56,000 [A] _x000D_ Celkem 56 = 56,000 Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu					
14	18600		ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	1,120	455,00	509,60	OTSKP ~ 2023
			56*20/1000=1,120 [A] _x000D_ Celkem 1,12 = 1,120 položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení					
		2	Základy				1 470,00	
15	27211		ZÁKLADY Z DÍLCU BETONOVÝCH	M3	0,350	4 200,00	1 470,00	OTSKP ~ 2023
			7*0,25*0,2 = 0,350 [A]					

			- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výtěž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahu a pod., - výpln, těsnění a tmelení spár a spoju, - očištění a ošetření uložených ploch, - zednické výpomoc pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případné specifikací k příslušnému prefabrik. dílici (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).						
	3	Svislé konstrukce					28 941,50		
16	31111	ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON	M3	4,680	4 550,00	21 294,00	OTSKP ~ 2023		
		7*0,2*0,8 = 1,120 [A]_x000D_ <i>Celkové množství = 4,680</i>							
		- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výtěž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spoju, - očištění a ošetření uložených ploch, - zednické výpomoc pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případné specifikací k příslušnému prefabrik. dílici (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců apod.)							
17	348173	ZÁBRADLÍ Z DÍLCU KOVOVÝCH ŽÁROVE ZINK PONOREM S NÁTĚREM	KG	80,500	95,00	7 647,50	OTSKP ~ 2023		
		2,3*35 = 80,500 [A]							
		- dilenská dokumentace, včetně technologického predpisu spojování, - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně pomucok, přípravku a prostředku pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, - dodání spojovacího materiálu, - zřízení montážních a dilatčních spoju, spar, včetně potřebných úprav, vloček, opracování, očištění a ošetření, - podpor. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základu pro tyto konstrukce a lešení, - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomucok a zednických výpomoci, - výpln, těsnění a tmelení spar a spoju, - všechny druhy ocelového kotvení, - dilenskou prejmku a montážní prohlídka, včetně požadovaných dokladu, - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, - osazení kotvením nebo přímo částí konstrukce do podpurné konstrukce nebo do zeminy, - výpln kotevních otvorů (příp. podlití patníků desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou, - veškeré druhy protikoroziční ochrany a nátery konstrukci, - zvláštní spojovací prostředky, rozebírateľnosť konstrukcie, - ochranná opatrenia pred účinkami bludných proudov ochranu pred prepätím.							
	4	Vodorovné konstrukce				5 490,00			
18	43111	SCHODIŠT KONSTR Z DÍLCŮ BETON	M3	0,450	12 200,00	5 490,00	OTSKP ~ 2023		
		1,5*0,3=0,450 [A]_x000D_ <i>Celkem 0,45 = 0,450</i>							
		- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výtěž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spoju, - očištění a ošetření uložených ploch, - zednické výpomoc pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případné specifikací k příslušnému prefabrik. dílici (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).							
	5	Komunikace				216 103,40			
19	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVVY ZE ŠTÉRKORDITI TL. DO 150MM	M2	95,000	145,00	13 775,00	OTSKP ~ 2023		
		Podkladní vrstva pod chodnikem							

			95=95,000 [B] chodník Celkem 95 = 95,000 - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry							
20	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 250MM	M2	93,000	193,00	17 949,00	OTSKP ~ 2023		
			parkovací stání 93=93,000 [A] _x000D_ Celkem 93 = 93,000 - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry							
21	567101		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z PODKLADNÍHO BETONU	M3	2,000	3 950,00	7 900,00	OTSKP ~ 2023		
			Podklad pod opravou vozovky 8*0,25=2,000 [A] _x000D_ Celkem 2 = 2,000 - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu							
22	574A43		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM	M2	8,000	455,00	3 640,00	OTSKP ~ 2023		
			8=8,000 [A] _x000D_ Celkem 8 = 8,000 - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovací, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje tesnění podél obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovací, vpustí, šachet apod.							
23	574A43	1	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM	M2	7,200	455,00	3 276,00	OTSKP ~ 2023		
			6*1,2 = 7,200 [A] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovací, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje tesnění podél obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovací, vpustí, šachet apod.							
24	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	95,000	729,00	69 255,00	OTSKP ~ 2023		
			Dlažba na chodníky 95=95,000 [A] _x000D_ Celkem 95 = 95,000 - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovací, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje tesnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovací, vpustí, šachet apod.							
25	582612		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	93,000	795,00	73 935,00	OTSKP ~ 2023		
			parkovací stání 93=93,000 [A] _x000D_ Celkem 93 = 93,000 - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovací, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje tesnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovací, vpustí, šachet apod.							
26	58261A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	0,800	998,00	798,40	OTSKP ~ 2023		
			2*0,4=0,800 [A] _x000D_ Celkem 0,8 = 0,800							

			- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet apod.						
27	58920		VÝPLN SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	55,000	465,00	25 575,00	OTSKP ~ 2023	
			položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vycíštění a výplň spar tímto materiálem						
	9		Ostatní konstrukce a práce				190 736,25		
28	914161		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,000	3 320,00	6 640,00	OTSKP ~ 2023	
			1=1,000 [A] IP12 1=1,000 [B] E13-01 Celkem 2 = 2,000 položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení						
29	914941		SLOUPKY A STOKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	1,000	2 600,00	2 600,00	OTSKP ~ 2023	
			1=1,000 [A] _x000D_ Celkem 1 = 1,000 položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce) položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)						
30	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	5,750	125,00	718,75	OTSKP ~ 2023	
			(21+25)*0,125=5,750 [A] _x000D_ Celkem 5,75 = 5,750 položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu						
31	91552		VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA	KUS	6,000	810,00	4 860,00	OTSKP ~ 2023	
			6=6,000 [A] _x000D_ Celkem 6 = 6,000 položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu						
32	917212		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	40,000	595,00	23 800,00	OTSKP ~ 2023	
			23,5+10+6,5=40,000 [A] _x000D_ Celkem 40 = 40,000 Položka zahrnuje: - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku.						
33	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	56,500	719,00	40 623,50	OTSKP ~ 2023	
			6,5+32+18=56,500 [A] _x000D_ Celkem 56,5 = 56,500 Položka zahrnuje: - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku.						
34	91725		NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ	M	18,000	4 950,00	89 100,00	OTSKP ~ 2023	
			18=18,000 [A] _x000D_ Celkem 18 = 18,000 Položka zahrnuje: - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku.						
35	919112		REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	55,000	130,00	7 150,00	OTSKP ~ 2023	
			55 = 55,000 [A] položka zahrnuje rezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody						
36	94818		DOČASNÉ KONSTRUKCE DREVENÉ VCET ODSTRAN	M3	1,200	1 850,00	2 220,00	OTSKP ~ 2023	
			8*1,5*0,1 = 1,200 [A] Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.						
37	96615		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	3,700	3 520,00	13 024,00	OTSKP ~ 2023	
			Ubourání zidek a schodiště 5*0,25+1,7+0,75=3,700 [A] _x000D_ Celkem 3,7 = 3,700						

položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů



Firma: Technické služby a stavby Sestajovice a.s., Sestajovice, 9. května 141/1, PSČ 250 92, IČO

Stavba:
Rozpočet:Soupis prací objektu
21014 STAVBA PARKOVIŠTĚ U PRODEJNY COOP V KUBLOVÉ A
102 Oprava příjezdu ke Slovance

102 214 355,00

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1		Zemní práce				22 320,00	
1	11360		ROZRYTÍ VOZOVKY	M2	180,000	85,00	15 300,00	OTSKP ~ 2023
			zahrnuje potřebné mechanizmy a odklizení prebytkového materiálu					
2	18110		ÚPRAVA PLÁNE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	180,000	39,00	7 020,00	OTSKP ~ 2023
			položka zahrnuje úpravu plánu včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.					
	5		Komunikace				170 100,00	
3	574A43		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM	M2	180,000	455,00	81 900,00	OTSKP ~ 2023
			180 = 180,000 [A] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spoju - úpravu napojení, ukončení podél obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovací, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátery - nezahrnuje tesnění podél obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovací, vpustí, šachet a pod.					
4	574E46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	180,000	490,00	88 200,00	OTSKP ~ 2023
			180 = 180,000 [A] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spoju - úpravu napojení, ukončení podél obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovací, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátery - nezahrnuje tesnění podél obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovací, vpustí, šachet a pod.					
	9		Ostatní konstrukce a práce				21 935,00	
5	919112		REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	9,500	130,00	1 235,00	OTSKP ~ 2023
			položka zahrnuje rezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody					
6	93818		OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	180,000	115,00	20 700,00	OTSKP ~ 2023
			položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu					



Stavba:
Rozpočet:

21014 STAVBA PARKOVIŠTĚ U PRODEJNY COOP V KUBLOVĚ A
301 Obnova dešťové kanalizace

Firma: Technické služby a stavby Šestajovice a.s., Šestajovice, 9. května 141/1, PSČ 250 92, IČO

301

489 311,37

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1		Zemní práce				182 407,11	
1	00572420		osivo směs travní parková okrasná	kg	0,754	210,00	158,34	
2	13107122		Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm ručně odstranění podkladu vozovky pro výkop kanalizace 15,50*(1,20_x000D_ Celkem 18,6 = 18,600	m2	18,600	530,00	9 858,00	
3	13107143		Odstranění podkladu živčního tl 150 mm ručně odstranění krytu vozovky pro výkop kanalizace 15,50*(0,88+0,10*2+0,15*2)_x000D_ Celkem 21,39 = 21,390	m2	21,390	490,00	10 481,10	
4	11900 - 1		zajištění sloupů při provádění výkopů sloup 1_x000D_ Celkem 1 = 1,000	ks	1,000	1 880,00	1 880,00	
5	19001411		Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200 vodorovná přípojka 1,40_x000D_ Celkem 1,4 = 1,400	m	1,400	295,00	413,00	
6	19001421		Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů ve výkopu 6,30_x000D_ Celkem 6,3 = 6,300	m	6,300	315,00	1 984,50	
7	20001101		Příplatek za ztížení odkopávky nebo proklopávky v blízkosti inženýrských sítí dle výkopu 21,368+4,84_x000D_ Celkem 26,208 = 26,208	m3	26,208	360,00	9 434,88	
8	21112112		Sejmutí ornice tl vrstvy přes 150 mm ručně s vodorovným přemístěním do 50 m ornice z plochy výstavby (36,45-15,50)*1,20*0,20_x000D_ Celkem 5,028 = 5,028	m3	5,028	362,00	1 820,14	
9	32212201		Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 výkop pro kanalizaci (37,00-15,50)*(0,50-0,20+1,25-0,20)/2*1,10_x000D_ 15,50*(0,80-0,35+1,00-0,35)*1,10_x000D_ Celkem 34,719 = 34,719	m3	34,719	1 580,00	54 856,02	
10	33201101		Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 rozšíření pro šchty (2,20*2,20-2,20*1,20)*(0,725+1,475)_x000D_ Celkem 5,028 = 5,028	m3	4,840	1 580,00	7 647,20	
11	51811131		Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m výkop 2*11,20*1,20_x000D_ Celkem 26,88 = 26,880	m2	26,880	120,00	3 225,60	
12	51811231		Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m dle pažení 26,880_x000D_ Celkem 26,88 = 26,880	m2	26,880	59,00	1 585,92	
13	62201102		Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ornice pro zpětné úpravy (36,45-15,50)*1,20*0,20_x000D_ Celkem 5,028 = 5,028	m3	5,028	114,00	573,19	
14	62701105		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku výkop zpětný zásyp 34,719_x000D_ Celkem 31,761 = 31,761	m3	31,761	173,00	5 494,65	
15	67101101		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 ornice pro zpětné úpravy 5,028_x000D_ Celkem 5,028 = 5,028	m3	5,028	364,00	1 830,19	
16	71201201		Uložení sypaniny na skládky dle odvozu 31,761_x000D_ Celkem 31,761 = 31,761	m3	31,761	19,00	603,46	
17	71201211		Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	50,818	390,00	19 819,02	
18	74101101		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním zpětný zásyp	m3	7,798	290,00	2 261,42	

			8,50*1,20*(0,23+0,35)/2_x000D_ 4,84_x000D_ Celkem 7,798 = 7,798					
19	75101201		Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození sítlem, uloženou do 3 m	m3	21,805	1 280,00	27 910,40	
			obsyp potrubí Odpočet 37,00*(0,30+0,30)*1,10_x000D_ -3,14159*0,15*0,15*37,00_x000D_ Celkem 21,805 = 21,805					
20	81301103		Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	25,140	75,00	1 885,50	
			ornice z plochy výstavby (36,45-15,50)*1,20_x000D_ Celkem 25,14 = 25,140					
21	81411141		Založení parterového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	25,140	32,00	804,48	
			plocha (36,45-15,50)*1,20_x000D_ Celkem 25,14 = 25,140					
22	58337331		šterkopisek frakce 0/22	t	43,610	410,00	17 880,10	
			spc 21,805*2,00_x000D_ Celkem 43,61 = 43,610					
	3		Svislé a kompletní konstrukce				17 619,00	
23	11113152		Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tf. C 25/30	m2	4,200	3 550,00	14 910,00	
			šachta (0,80+0,40)*2*0,50_x000D_ Celkem 4,2 = 4,200					
24	11361821		Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 S05	t	0,055	37 800,00	2 079,00	
			dle výpisu 0,055_x000D_ Celkem 0,055 = 0,055					
25	11362021		Výztuž nosných zdí svařovanými sítěmi Kari	t	0,020	31 500,00	630,00	
			dle výpisu 0,020_x000D_ Celkem 0,02 = 0,020					
	4		Vodorovné konstrukce				14 650,70	
26	51573111		Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	6,105	1 540,00	9 401,70	
			pod potrubí 37,00*1,10*0,15_x000D_ Celkem 6,105 = 6,105					
27	52312161		Sedlové lože z betonu prostého tf. C 25/30 otevřený výkop	m3	0,080	3 550,00	284,00	
			v šachtách 0,40*0,40*0,25*2_x000D_ Celkem 0,08 = 0,080					
28	52387131		Podkladní rám z betonu prostého tf. C 25/30 v nad 200 mm	kus	2,000	1 950,00	3 900,00	
			pod mříže 2_x000D_ Celkem 2 = 2,000					
29	57311117		Vyrovňovací nebo spádový beton C 25/30 včetně úpravy povrchu	m3	0,300	3 550,00	1 065,00	
			podklad pod revizní šachty 1,00*1,00*0,15*2_x000D_ Celkem 0,3 = 0,300					
	5		Komunikace pozemní				41 068,80	
30	64841112		Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 130 mm	m2	18,600	230,00	4 278,00	
			zpětná úprava 15,50*1,20_x000D_ Celkem 18,6 = 18,600					
31	65155111		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	18,600	695,00	12 927,00	
			zpětná úprava 15,50*1,20_x000D_ Celkem 18,6 = 18,600					
32	67130115		Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 1,5/2,0 (SC II) tl 200 mm	m2	21,390	720,00	15 400,80	
			zpětná úprava odstranění krytu vozovky pro výkop kanalizace zpětná úprava 15,50*(0,88+0,10*2+0,15*2)_x000D_ 15,50*1,20_x000D_ Celkem 21,39 = 21,390					
33	73111111		Postřik živiný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2		18,600	28,00	520,80	
			18,6 = 18,600 [A]					
34	73231111		Postřik živiný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	18,600	32,00	595,20	
			zpětná úprava					
35	77134131		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tf. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	18,600	395,00	7 347,00	
			zpětná úprava 15,50*1,20_x000D_ Celkem 18,6 = 18,600					
	8		Trubní vedení				147 613,27	

36	8661938.1	mříž na šachty	kus	2,000	8 620,00	17 240,00	
		spc					
		2 _x000D_					
		Celkem 2 = 2,000					
37	59221011	trouba betonová přímá, na pero a polodrážku D30x100x4 cm	m	40,095	996,00	39 934,62	
		spc					
		36,450*1,1 _x000D_					
		Celkem 40,095 = 40,095					
38	11371111	Montáž potrubí z trub betonových s polodrážkou otevřený výkop sklon do 20 % DN 300	m	36,450	2 210,00	80 554,50	
		kanalizace					
		34,11+2,34 _x000D_					
		Celkem 36,45 = 36,450					
39	871 - 1	nápojení kanalizace na stávající rozvody	ks	2,000	3 100,00	6 200,00	
		nápojení					
		2 _x000D_					
		Celkem 2 = 2,000					
40	99203112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení B12, C250	kus	2,000	1 350,00	2 700,00	
		poklop na šachty					
		2 _x000D_					
		Celkem 2 = 2,000					
41	99722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	36,450	27,00	984,15	
		kanalizace					
		36,45 _x000D_					
		Celkem 36,45 = 36,450					
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				20 906,00	
42	19726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	18,600	210,00	3 906,00	
		zpětná úprava					
		15,50*1,20 _x000D_					
		Celkem 18,6 = 18,600					
43	19735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	34,000	130,00	4 420,00	
		pro výkop kanalizace					
		15,50*2+1,50*2 _x000D_					
		Celkem 34 = 34,000					
44	69021131	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300	m	37,000	340,00	12 580,00	
		stávající kanalizace					
		37,00 _x000D_					
		Celkem 37 = 37,000					
	997	Přesun sutě				24 615,08	
45	97221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	15,594	114,00	1 777,72	
46	97221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	155,940	31,00	4 834,14	
47	97221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	15,594	364,00	5 676,22	
48	97221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	3,411	390,00	1 330,29	
49	97221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	5,394	1 550,00	8 360,70	
50	97221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	6,759	390,00	2 636,01	
	998	Přesun hmot				40 431,41	
51	98274101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	t	51,179	790,00	40 431,41	



21014 STAVBA PARKOVIŠTĚ U PRODEJNY COOP V KUBLOVĚ A
302 Oprava dešťové kanalizace II

Firma:

302

153 900 56

Por. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0		Všeobecné konstrukce a práce				34 240,56	
1	015112		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTEŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TRÍDA TEŽITELNOSTI	T	24,320	390,00	9 484,80	OTSKP ~ 2023
			(10,8+2)*1,9 = 24,320 [A] 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem c. 541/2020 Sb.,					
2	015130		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURÁNÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	T	15,120	1 550,00	23 436,00	OTSKP ~ 2023
			7,2*2,1 = 15,120 [A] 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem c. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.					
3	015140		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTU, ZÁKLADU TV	T	3,384	390,00	1 319,76	OTSKP ~ 2023
			6*1,410/2,5 = 3,384 [A] 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem c. 541/2020 Sb.,					
	1		Zemní práce				32 680,00	
4	113137		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM	M3	7,200	210,00	1 512,00	OTSKP ~ 2023
			6*1,2 = 7,200 [A] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vc. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
5	132837		HLOUBĚNÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 16KM	M3	10,800	1 580,00	17 064,00	OTSKP ~ 2023
			6*1,2*1,5 = 10,800 [A] položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vc. klimatických opatření - ztížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vc. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - težení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vc. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - težení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahu do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelne nutné druhotné rozpojení odstrelené horniny - rucní výkopky, odstranění kořenu a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vc. přepážování (výjma štetových sten) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, sten a svahu - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podper. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do náspyvu) ani poplatky za skládku, vykazuje se v položce c.0141**					
6	133837		HLOUBĚNÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 16KM	M3	2,000	1 580,00	3 160,00	OTSKP ~ 2023
			1*1*2 = 2,000 [A]					

		- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopkyvky nezapažené i zapažené - ošetření výkopkyvke po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatření - ztížení výkopkyvek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vc. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - težení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vc. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - težení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a presvah. svahu do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelne nutné druhotné rozpojení odstrelené horniny - rucní výkopkyvky, odstranění korenu a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vc. přepážování (vyjma štetových sten) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, sten a svahu - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopkyvke a ve výkopkyvce - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopkyvky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podper. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v poloze c.0141**položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopkyvky nezapažené i zapažené - ošetření výkopkyvke po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatření					
7	17481	ZÁSVY JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU	M3	5,760	1 580,00	9 100,80	OTSKP ~ 2023
		6*1,2*0,8 = 5,760 [A] položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vc. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vc. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podperné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí apod.)					
8	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU	M3	1,440	1 280,00	1 843,20	OTSKP ~ 2023
		6*1,2*0,2 = 1,440 [A] položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vc. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vc. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - rucní hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchu svahu - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podperné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačena potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypu neoděcitá					
	5	Komunikace				7 020,00	
9	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM	M2	14,400	240,00	3 456,00	OTSKP ~ 2023
		6*1,2*2 = 14,400 [A] - dodání kameniva predepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v predepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátery- dodání kameniva predepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v predepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátery- dodání kameniva predepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v predepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátery					
10	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	7,200	495,00	3 564,00	OTSKP ~ 2023
		6*1,2 = 7,200 [A]					

			- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spoju - úpravu napojení, ukončení podél obručnicku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovací, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátery - nezahrnuje tesnění podél obručnicku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovací, vpustí, šachet a pod.						
8			Potrubí				77 920,00		
11	81458	POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 600MM		M	6,000	3 400,00	20 400,00	OTSKP ~ 2023	
6 = 6,000 [A] položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a tesnicí materiál a pod.), podperných, závesných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podper, očištění a ošetření podkladu a podper - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spoju, pracovního zaslepení koncu a pod. - úprava prostupu, průchodu šachtami a komorami, okolí podper a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výusti - ochrana potrubí náterem (vc. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chránicích - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku									
12	894458	ŠACHTY KANAL ZE ŽELEZOBET VČET VÝŽT NA POTRUBÍ DN DO 600MM		KUS	1,000	45 600,00	45 600,00	OTSKP ~ 2023	
1 = 1,000 [A] - poklady s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsružovacích prostředků, - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, rezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vc. armakošu) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vc. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupu, dutin, drážek a pod., vc. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,									
13	89911G	LITINOVÝ POKLOP D400		KUS	1,000	11 920,00	11 920,00	OTSKP ~ 2023	
1 = 1,000 [A] Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu									
9			Ostatní konstrukce a práce				2 040,00		
14	969258	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM KANALIZAC		M	6,000	340,00	2 040,00	OTSKP ~ 2023	
6 = 6,000 [A] - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů									

Časový harmonogram

Stavba: 21014 - STAVBA PARKOVIŠTĚ
U PRODEJNY COOP V KUBLOVĚ A
OBNOVA DEŠŤOVÉ KANALIZACE

Zhotovitel: Technické služby a stavby Šestajovice a.s.

popis práce	40.týden 10/2023	41.týden 10/2023	43.týden 10/2023	44.týden 10/2023	44.týden 11/2023	45.týden 11/2023	46.týden 11/2023	47.týden 11/2023	48.týden 11/2023	48.týden 12/2023	49.týden 12/2023	50.týden 12/2023	51.týden 12/2023	52.týden 12/2023
měsíc														
předání staveniště														
vytyčení														
zemní a výkopové práce														
dešťová kanalizace														
podkladní vrstvy														
kommunikace														
dokončovací práce														
předání stavby														

Poznámka: skutečný postup prací bude závislý na klimatických podmínkách v průběhu stavby

V Šestajovicích dne 22.09.2023