

Výkaz výměr

Název stavby:	Oprava havarijního stavu objektu TESCO čp. 108 v areálu PNB	Objednatel: Psychiatrická nemocnice Bohnice	Dodavatel: SMART SBD s.r.o.
Druh stavby:	stavební práce - havárie - část I.	Projektant: X	IČ 04212223
Lokalita:	HI.m.Praha	Zhotovitel: Martin Podhorský	Kontaktní osoba: Ing. Luboš Solan
		Zpracováno dne: 4.9.2024	Kontakt: 603 805 855

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena za MJ	Cena
64 Výplně otvorů							
1		642942111RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 1	kus	1,00 1,00	1 372,00	1 372,00
2		766662112R00	Montáž dveří do rám.zárubně 1kříd. š.do 80 cm 1	kus	1,00 1,00	385,00	385,00
3		640R1VD	Dodávka a montáž kování vč.zámků (typ kování bude upřesněn dodatečně) 1	kus	1,00 1,00	1 511,00	1 511,00
4		600R1VD	Dodávka dveře plné,hladké 700/1970 P,otočné,bílé (např.Masonite) 1 ;ztratné 0%: 0	kus	1,00 1,00 0,00	3 940,00	3 940,00
5		998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m 0,2	t	0,20 0,20	6 250,00	1 250,00
75 Elektromontážní práce							
6		750X41VD	Demontáž starých svítidel 50 na základě informací zadavatele nebude toto nebude po zhotoviteli požádováno	kus	50,00 50,00	0,00	0,00
7		750X40VD	Dodávka a montáž nových svítidel 50 na základě informací zadavatele nebude toto po zhotovitele požádováno	kus	50,00 50,00	0,00	0,00
762 Konstrukce tesařské							
8		762104912R00	Výřezání otvorů stěn s deskami, 2stranně do 4 m2 1*2	m2	2,00 2,00	977,00	1 954,00
766 Konstrukce truhlářské							
9		766111820R00	Demontáž dřevěných stěn plných 1,9*2,7 1,2*2,7 RTS komentář: V poloze je zakalkulována i demontáž lišt	m2	8,37 5,13 3,24	547,00	4 578,39
767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)							
10		767586201RT1	Podhled minerální Armstrong, hrana Board 9*1,9 17,4*1,9 RTS komentář: Board = desky s rovnou hranou Tegular = desky s částečně zapuštěnou hranou Microlook = desky s polozapuštěnou hranou Vector = desky s poloskrytou hranou SL2 = skrytá hrana (používá se u lamel) RH = relativní vlhkost prostředí pro dané desk	m2	50,16 17,10 33,06	1 477,00	74 086,32
11		767585113R00	Montáž doplňků podhledů - okrajová lišta 1,9*2 9*2 17,4*2 1,9*2	m	60,40 3,80 18,00 34,80 3,80	68,00	4 107,20
12		767585114R00	Montáž doplňků podhledů - úprava lamel 17,4*2 9*2	m	52,80 34,80 18,00	52,00	2 745,60
13		767585115R00	Montáž doplňků podhledů - úprava kazet 52,8	m	52,80 52,80	49,00	2 587,20
14		998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m 0,21	t	0,21 0,21	6 250,00	1 312,50
783 Nátěry							
15		783602821R00	Odstranění nátěrů truhlářských, dveří a zárubní opálením 0,8*2*16*2	m2	74,24 51,20	413,00	30 661,12

16	783625300R00	(4,8*0,3*16) Nátěr synt. truhl. výrobků 2x + 2x email.+2x tmel (dveře a zárubně) vč. demontáže a montáže kování	m2	23,04 74,24	801,00	59 466,24
17	783201821R00	74,24 Odstranění nátěrů z litinových konstrukcí opálením,oškrábáním (radiátory)	m2	54,00	455,00	24 570,00
18	783324340R00	1,5*1*2*18 Nátěr syntetický litin. radiátorů Z +2x + 2x email	m2	54,00	568,00	30 672,00
19	783401811R00	54 Odstranění nátěru z potrubí DN do 50 mm	m	54,00	48,00	4 992,00
20	783424140R00	40*2*1,3 Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x	m	104,00	183,00	19 032,00
	104			104,00		
	784	Malby				
21	784011111R00	Oprášení/ometení podkladu	m2	1 119,34	18,00	20 148,12
		40*2,7*6		648,00		
		12,7*2,7*2		68,58		
		5,4*2,7*17*2		495,72		
		-(41,76)		-41,76		
		-(0,8*2*16*2)		-51,20		
		<i>RTS komentář: Provádí se za účelem odstranění veškerých drobných nepřílnavých částic a nečistot, které by mohly narušit přilnavost nanášeného materiálu k podkladu</i>				
22	784011222RT2	Zakrytí podlah, včetně odstranění	m2	508,00	64,00	32 512,00
		40*12,7		508,00		
23	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	1 627,34	42,00	68 348,28
		1627,34		1 627,34		
		<i>RTS komentář: Penetrační přípravek k provádění základního napouštěcího nátěru pod interiérové a fasádní akrylátové barvy, zpevňuje podklad, sjednocuje savost, omezuje tvorbu vlasových trhlinek a zvyšuje přilnavost dalších vrstev nátěrů, lepidel či tmelů.</i>				
24	784195212R00	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	1 627,34	72,00	117 168,48
		1627,34		1 627,34		
		<i>RTS komentář: Otěruvzdorný tekutý malířský vnitřní nátěr s výbornou kryvostí a bělostí. Ředí se vodou 0,5 - 0,75 l čisté vody na 1 kg barvy. Bez vyspravení sádrou a bez penetrace.</i>				
	S	Přesuny suti				
25	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,95	1 995,00	1 895,25
		0,95		0,95		
26	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m - 4x	t	3,80	62,00	235,60
		0,95*4		3,80		
27	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	0,95	240,00	228,00
		0,95		0,95		
28	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,95	2 205,00	2 094,75
		0,95		0,95		
29	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,90	42,00	79,80
		0,95*2		1,90		
30	979990111R00	Poplatek za skládku suti	t	0,95	7 777,00	7 388,15
		0,95		0,95		
		Podlahy				
		Nášlapná vrstva liino (demontáž stávající nášlapné vrstvy, likvidace, vyrovnání podkladu, pokládka, obvodové lišty)	m2	186,90	1 842,00	344 269,80

CENA CELKEM = HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM

863 590,80

Dodavatel vyplní žlutá pole