

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: **Hroší stavby Morava a.s.**

Průmyslová 955/4, Holice, 779 00 Olomouc

IČO: 28597460, DIČ: CZ28597460

b) Číslo Rámcové dohody: Obj.: E635-S-2217/2024 Zhot.: 2024/5211/0086

c) Specifikace požadovaného Díla:

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2024 – ST Ostrava – obvod 2 (TO Frýdek-Místek, TO Havířov), budou probíhat práce na odstraňování **povodňových závad** na železničním svršku a spodku – viz. Odstavec h) – Místo realizace.

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Trať Lískovec u FM - Paskov - E389Z35D0323

2	K	5902005010	Operativní odstranění závad, překážek a následků mimořádných událostí na železničním spodku nebo svršku	hod	24,000
24	K	5904020110	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2	m2	450,000
30	K	5904035020	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm	kus	10,000
57	K	5905060010	Zřízení nového kolejového lože v koleji	m3	15,000
73	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	20,000
135	K	5906130345	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené, tvar S49, 49E1	km	0,007
148	K	5906140155	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové, tvar S49, T, 49E1	km	0,007
196	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus	8,000
289	K	5909045010	Hutnění kolejového lože koleje nově zřízeného nebo čistého	km	0,035
302	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	4,000
309	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	2,000
313	K	5910040015	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek	m	300,000
314	K	5910040115	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek	m	300,000

441	K	5912050220	Staničení montáž hektometrovníku	kus	1,000
547	K	5914015020	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop nezpevněný	m3	10,000
556	K	5914020020	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný	m3	300,000
601	K	5915005020	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I skupiny 2	m3	100,000
604	K	5915007010	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku bez zhutnění	m3	100,000
610	K	5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu	m2	300,000
611	K	5915015020	Svahování zemního tělesa železničního spodku v zářezu	m2	300,000
612	K	5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku	m2	200,000
626	K	5918001010	Ostatní práce při údržbě výkony prováděné pomocí mechanizace kolové rypadlo - dvoucestné	hod	50,000
634	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 (32/63) třídy BI	t	30,000
636	M	5955101020	Kamenivo drcené štěrkodrt' frakce 0/32	t	40,000
638	M	5955101030	Kamenivo drcené drt' frakce 8/16	t	30,000
639	M	5955101045	Lomový kámen tříděný pro rovinaniny	t	30,000
776	M	5964161025	Beton lehce zhutnitelný C 25/30;XC2 vyhovuje i XC1 F5 2 410 2 916	m3	2,000
838	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	70,000
840	K	9902200100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	130,000
841	K	9902209200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	520,000
842	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	60,000
843	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	70,000
845	K	9902900400	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	70,000
848	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000
849	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	1,000
10	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	70,000
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	8,000
17	K	033131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek	m	150,000
18	K	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod	200,000

Trať Hnojník – Český Těšín - E389Z35D0323

2	K	5902005010	Operativní odstranění závad, překážek a následků mimořádných událostí na železničním spodku nebo svršku	hod	24,000
---	---	------------	---	-----	--------

24	K	5904020110	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2	m2	200,000
30	K	5904035020	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm	kus	5,000
39	K	5905010010	Odstranění nánosů nad horní plochou pražce	m2	300,000
52	K	5905035020	Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože zapuštěné	m3	150,000
57	K	5905060010	Zřízení nového kolejového lože v koleji	m3	15,000
73	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	200,000
255	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	100,000
289	K	5909045010	Hutnění kolejového lože koleje nově zřízeného nebo čistého	km	0,035
547	K	5914015020	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop nezpevněný	m3	20,000
554	K	5914015130	Čištění odvodňovacích zařízení ručně prahová vpust' s mříží	m	4,000
556	K	5914020020	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný	m3	500,000
558	K	5914035470	Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení trativodní výust' z lomového kamene	m	5,000
601	K	5915005020	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I skupiny 2	m3	100,000
604	K	5915007010	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku bez zhutnění	m3	300,000
607	K	5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku třídy těžitelnosti I skupiny 2	m3	150,000
610	K	5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu	m2	500,000
611	K	5915015020	Svahování zemního tělesa železničního spodku v zářezu	m2	500,000
612	K	5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku	m2	200,000
626	K	5918001010	Ostatní práce při údržbě výkony prováděné pomocí mechanizace kolové rypadlo - dvoucestné	hod	50,000
636	M	5955101020	Kamenivo drcené štěrkodrt' frakce 0/32	t	30,000
638	M	5955101030	Kamenivo drcené drt' frakce 8/16	t	30,000
639	M	5955101045	Lomový kámen tříděný pro rovnání	t	70,000
755	M	5964103120	Drenážní plastové díly šachta průchozí DN 400/250 1 vtok/1 odtok DN 250 mm	kus	3,000
776	M	5964161025	Beton lehce zhutnitelný C 25/30;XC2 vyhovuje i XC1 F5 2 410 2 916	m3	10,000
838	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	130,000
839	K	9902109200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	780,000
840	K	9902200100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	100,000
842	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	130,000
843	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	100,000
845	K	9902900400	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	100,000
848	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000
10	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	70,000
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	8,000

19	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	100,000	
----	---	-----------	--	--------	---------	--

PS Frýdek-Místek

e) Kontaktní osoba Objednatele:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **1 744 100,37,-Kč**

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 16. 9. 2024

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí:

- běžná údržba do 31. 10. 2024

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

Tratě ve výluce po povodních do 23. 9. 2024, potom zaveden provoz.

h) Místo realizace Díla (Staveniště): viz. odstavec d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: Měsíčně

Datum: 30. 9. 2024