



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená mezi níže uvedenými účastníky podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Č. smlouvy objednatele: DS202401864

Č. smlouvy zhotovitele:

1. Účastníci smlouvy

- 1.1 Objednatel: **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**
PSC, sídlo: 460 59, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I
zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečnickem CSc., primátorem
IČO: 00262978
DIČ: CZ00262978
Telefon: 485 243 111
Fax: 485 243 113
bank. spojení: [REDAKCE]
ve věcech plnění díla a převzetí prací: Mgr. Barbara Steinzová, vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací

(dále jen „objednatel“)

- 1.2 Zhotovitel: **CL-EVANS s.r.o.**
PSC, sídlo: 470 01, Bulharská 1557, Česká Lípa
zastoupený: Ing. Josefem Láfem, Mgr. Tomášem Kafkou, Ing. Petrem Eichlerem, jednatelem společnosti
IČO: 26768607
DIČ: CZ26768607
bank. spojení: [REDAKCE]

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Mgr. Tomáš Kafka

ve věcech technických oprávněn k jednání: Ing. David Fous
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19685

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)

2. Předmět smlouvy

- 2.1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to za podmínek smluvených dle čl. 5. této smlouvy. Dále tato smlouva upravuje vzájemné právní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem, a to zejména jejich práva a povinnosti při zhotovování díla tak, jak je dále v této smlouvě uvedeno.



3. Předmět plnění – vymezení a účel díla

- 3.1 Předmětem plnění smlouvy je realizace stavebních prací v rámci projektu „**Kino Varšava**“. Jedná se o projekt spolufinancovaný Evropskou unií – Integrovaným regionálním operačním programem - Integrovanou teritoriální investicí aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou (dále jen „ITI“).
- 3.2 Budova kina se nachází na adrese Frýdlantská 285, 460 01 Liberec 1. Od roku 2023 je zapsané jako kulturní památka.
- 3.3 Předmětem plnění této smlouvy jsou zejména následující činnosti:
- částečné prohloubení 1.PP a návrh nových výškových úrovní a drenáž základů
 - zbudování nového stropu nad 1.PP
 - stabilizace stěn sálu, založení nových pilířů u líců vnitřních stěn sálu, dutý průvlak pro rozvody vzduchotechniky a přízdívka z akustických dutých tvárnic
 - nové vnitřní rozvody inženýrských sítí - voda, kanalizace, zdravotně technické instalace, vytápění, elektřina, vzduchotechnika
 - oprava hydroizolace a drenáže stavby
 - snížení nivelety chodníku pro pohodlný nájezd u zásobovacího vjezdu, též v rámci bezbariérového provozu osob se sníženou možností pohybu a orientace u vstupu do původního orchestřiště v ul. Frýdlantská
 - zbudování nového jeviště a konstrukce plátna
 - oprava fasády v ul. Frýdlantská, odstranění stávající nevhodné lampy VO a její nahrazení dvěma současnými v ul. Frýdlantská
 - vyčištění septiku a stabilizace jeho stěn torkretem vyztuženým kari sítí
 - drobné stavební práce (příčky, průrazy ve stropních konstrukcích, schodiště v bývalém septiku)
 - podlahové vytápění ve foyer
 - úprava zázemí pro provoz kina v bývalém klubu Barandoff
 - úprava venkovních předprostor Kina Varšava
- 3.4 Za předmět plnění (dílo) se považuje dodávka a montáž stavby podle:
- a) zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Kino Varšava, Liberec – stavební úpravy II“, na jejímž základě je uzavírána tato smlouva;
 - b) projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“) vypracované společností ŽELEZNÁ s.r.o., se sídlem Železná 830/12a, 460 01 Liberec 1, IČ: 06891578;
 - c) soupisu prací (oceněný výkaz výměr) a harmonogramu dle příloh č. 1 a č. 2 této smlouvy a v souladu s:
 - technologickými postupy vztahujícími se k prováděnému dílu;
 - technickými listy výrobků vztahujícími se k prováděnému dílu;
 - normami (zejména ČSN) vztahujícími se k prováděnému dílu;
 - obecně závaznými právními předpisy vztahujícími se k prováděnému dílu;
 - pokyny objednatele.
 - d) Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ v oblasti životního prostředí a dodržet Technické pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ podle nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost



(oznámení Komise 2021/C 58/01), se kterými se důkladně seznámil, což podpisem smlouvy stvrzuje.

3.5 Účelem dané smlouvy je zajistit realizaci rekonstrukce objektu Kina Varšava, aby došlo k úpravě bezbariérového vstupu, opravě fasády, zbudování nového jeviště, úpravě foyer, vybudování nových rozvodů, opravě hydroizolace a drenáží, či dalších stavebních úprav plně dle projektové dokumentace.

3.6 Předmětem plnění (díla) je také:

3.6.1 zpracování:

- realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“), a její předání objednateli v 5ti vyhotoveních (3x listinná forma a 2x digitální forma ve formátu DWG nebo DGN a ve formátu PDF), přičemž RDS musí být zpracována v souladu se všemi povoleními stavby, s dokumentací pro stavební povolení a dokumentací pro provádění stavby,
- dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) v 5ti vyhotoveních (3x listinná forma + 2x dig. forma – DWG nebo DGN a PDF),
- dokumentace geodetického zaměření stavby včetně všech inženýrských sítí (dále jen „IS“) na staveništi a případných přeložek stávajících IS realizovaných v rámci stavby a její předání objednateli v 5ti vyhotoveních (3x listinná forma + 2x digitální forma DWG nebo DGN a PDF) ve formátu DTM (digitální technická mapa zpracovaná jako nedílná součást Digitální mapy veřejné správy Libereckého kraje, která je dostupná na <https://dmvs.kraj-lbc.cz/>)

3.6.2 provedení veškerých dalších činností souvisejících s realizací díla, přičemž se zejména jedná o:

- zajištění všech geodetických prací souvisejících s předmětem zakázky včetně vytyčení všech inženýrských sítí (dále jen „IS“) na staveništi;
- vytyčení všech inženýrských sítí v průběhu provádění prací na stavbě, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a předání dokladů o zpětném převzetí jejich vlastníky, příp. správci, vč. zajištění případných dohod a náhrad škod se správci a vlastníky sítí v rámci realizace stavby;
- ochrana stávajících inženýrských sítí během provádění stavby;
- případné průzkumy konstrukcí vč. jejich vyhodnocení a návrh řešení v rámci zpracování RDS a realizace díla;
- potřebná výkopová povolení;
- případné pronájmy pozemků a zajištění povolení záboru veřejného prostranství či komunikací nutných k provedení prací, včetně úhrady poplatků;
- přípojky vody, elektro a dalších IS pro zařízení staveniště, přičemž spotřebu těchto energií v průběhu stavby hradí zhotovitel;
- zajištění ostrahy stavby a staveniště;
- zajištění bezpečnosti při provádění stavby a zajištění ochrany životního prostředí a zeleně – zhotovitel bude dílo realizovat tak, aby nemělo nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) dále jen zákon č. 309/2006 Sb., a dodržovat hygienické předpisy o ochraně okolí stavby před nadměrným hlukem;
- zajištění čistoty na staveništi a zejména v jeho okolí, v případě potřeby zajištění čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména výjezd a příjezd na staveniště;



- provádění stavby v souladu se stanovisky dotčených orgánů předmětné stavby, vyjádřeními vlastníků technické infrastruktury a povoleními k provádění stavby vydanými Stavebním úřadem Magistrátu města Liberec;
- vypracování a projednání návrhu dočasných dopravních opatření a zajištění povolení zvláštního užívání komunikací v souladu s postupem výstavby včetně správních poplatků a povolení k užívání dalších, stavbou dotčených pozemků (skládky materiálu, mezideponie atp.), a to i pro provádění oprav inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, plynovod), včetně realizace těchto dopravních opatření;
- osazení dopravního značení k dopravním omezením, zajištění jeho údržby, přemísťování a následného označení (vč. dopravního značení v době předčasného užívání komunikace, či její části), a to do doby předání celkově dokončeného díla objednateli a odstranění případných vad a nedodělků; za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací akce zodpovídá v průběhu prací zhotovitel;
- zajištění informovanosti občanů s dostatečným předstihem a v dostatečné míře o způsobu obslužnosti dané lokality, ve které bude prováděna stavební činnost (možnosti parkování vozidel vč. určení náhradních parkovacích ploch v dané lokalitě po dobu provádění stavebních prací, možnosti zásobování, způsob přístupu a příjezdu zejména vjezdu složek integrovaného záchranného systému);
- koordinace postupu výstavby a ostatních činností souvisejících s předmětem díla s vlastníky sousedních nemovitostí a vlastníky technické infrastruktury včetně jejich dodavatelů (voda, kanalizace, plyn, elektro a sdělovací kabely) a zajištění nepřetržitého přístupu a příjezdu k nemovitostem v dané lokalitě dotčeným stavbou, včetně zřízení případných provizorních přístupů a příjezdů;
- zajištění všech činností z titulu vlastníka komunikace do doby předání a převzetí kompletně dokončeného díla objednatelem bez vad a nedodělků (bezpečnost silničního provozu, úklid komunikace v letním, popř. zimním období, pojistné události z provozu na veřejné komunikaci vyplývající atd.);
- uzavření případných dohod a náhrady škod uživatelů nebo vlastníků sousedních nemovitostí (vč. případných ušlých zisků atd.) v rámci pojištění zhotovitele díla;
- ostatní související práce potřebné ke kompletnímu dokončení díla podle projektové dokumentace pro provádění stavby, příslušných povolení a vyjádření v rámci realizace díla a platných norem a předpisů;
- odvoz a uložení přebytečných výkopů na skládku vč. poplatků za uskladnění; zajištění likvidace vybouraných hmot, odpadů a zeminy, případné náhradní výsadby včetně péče o ni;
- vedení průběžné technické dokumentace nemovitostí bezprostředně umístěných u předmětu zakázky v průběhu realizace stavby;
- kompletní dodávka navržených systémových řešení včetně všech doplňujících prvků;
- provedení realizace stavby podle projektové dokumentace pro provádění stavby včetně dodržování dílčích termínů plnění dle plánu organizace výstavby, popř. projektu dopravních a inženýrských opatření;
- provedení všech zkoušek, revizí a dalších nutných úředních zkoušek potřebných k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a všech jeho součástí, včetně podrobných technických záznamů o průběhu a výsledcích těchto zkoušek;
- předání prohlášení o shodě na všechny použité materiály a zařízení a dalších dokladů, souvisejících s plněním předmětu zakázky, které jsou nezbytné ke kolaudačnímu řízení (atesty, revize, certifikáty, protokoly o zkouškách, doklady o likvidaci odpadů v souladu s platnou legislativou atd.) a provést zaškolení pracovníků budoucího uživatele na obsluhu veškerého dodaného zařízení;
- zpracování fotodokumentace z průběhu provádění stavby a její předání objednateli po dokončení stavby v počtu min. 60 ks měsíčně v elektronické podobě, přičemž fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a bude dokumentovat postup stavby a zejména části stavby a konstrukce před jejich zakrytím;



- celkový úklid stavby a dotčeného okolí, likvidaci jím zřízeného zařízení staveniště do pěti (5) pracovních dnů od předání a převzetí stavby;
- příprava, pořízení a dodání potřebných podkladů a dokladů k podání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí;
- odstranění příp. kolaudačních závad a provádění bezplatného záručního servisu během záruční lhůty;
- uvedení pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, po ukončení prací neprodleně do původního, resp. řádného a bezvadného stavu;
- zajištění zhotovení dočasného billboardu o minimálním rozměru 2,1 x 2,2 m o spolufinancování stavby z EU, s uvedením základních údajů o stavbě, investorovi, dodavateli a označením publicity podle manuálu Jednotného vizuálního stylu ESI fondů v programovém období 2021 – 2027, jehož finální podobu musí schválit objednatel, a dále zajistit jeho umístění v prostoru staveniště po dobu výstavby;
- zajištění zhotovení a osazení pamětní desky (gravírování do nerezového plechu nebo adekvátní náhrady – alucobond) o min. rozměrech 300 x 400 mm podle manuálu Jednotného vizuálního stylu ESI fondů v programovém období 2021 – 2027, jejíž finální podobu musí schválit objednatel, po dokončení stavby;
- předložení podkladů a poskytnutí součinnosti a zajištění poskytnutí součinnosti svých poddodavatelů pro možnost zpracování plánu BOZP dle zákona 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízení vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích;
- uvedení zařízení do provozu;
- jakékoliv další vedlejší výdaje potřebné pro realizaci tohoto díla;

3.6.3 Zhotovitel je povinen předávat podklady týkající se položkového rozpočtu (oceněného výkazu výměr), soupisů provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během rekonstrukce (dodatky) a faktur za stavební práce v průběhu realizace stavby také v elektronické podobě, a to ve formě souborů XLS a XML ve struktuře dle datového přepisu XC4. Popis datového formátu XML je umístěn na stránkách www.xc4.cz.

3.6.4 Objednatel se zhotovitelem se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost tak, aby zhotovitel vstoupil do smluvního vztahu přímo s dodavateli služeb a energií nezbytných k řádnému a včasnému provedení díla. Pokud to nebude možné, zavazuje se zhotovitel během stavby odebrané služby či spotřebované energie uhradit objednateli na základě vyúčtování vyčísleném a předloženém dodavatelem služeb a energií.

4. Doba plnění předmětu díla, doba provedení díla, místo plnění

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště za podmínek uvedených v čl. 7. odst. 7.1 této smlouvy o dílo nejpozději do pěti (5) kalendářních dnů od zaslání písemné výzvy objednatele a zahájit plnění nejpozději do pěti (5) kalendářních dnů od protokolárního předání staveniště.
- 4.2 Zhotovitel je povinen dokončit dílo a předat jej bez vad a nedodělků objednateli nejpozději do **548 kalendářních dní**, počínaje dnem protokolárního předání staveniště zhotoviteli.
- 4.3 RDS bude předána objednateli protokolárně, na základě samostatného předávacího protokolu, podepsaného oběma smluvními stranami nebo jejich oprávněnými zástupci, a to vždy nejméně pět (5) pracovních dnů před započítáním prací na příslušné dílčí etapě stanovené harmonogramem prací, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
- 4.4 V případě, že RDS bude navržena jiná technologie provedení stavby nebo její části, než jak je stanoveno výkazem výměr, bude v takovýchto případech RDS nebo příslušná část RDS předána objednateli vždy nejméně deset (10) dnů před započítáním prací na příslušné dílčí etapě stanovené harmonogramem prací, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.



- 4.5 Za okamžik splnění se považuje den protokolárního předání díla bez vad a nedodělků objednateli. Předáním díla se rozumí i předání souvisejících dokumentů.
- 4.6 Postup stavebních prací a dílčí termíny plnění jsou obsahem závazného časového a finančního harmonogramu prací, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy, přičemž zhotovitel se zavazuje dodržovat tyto harmonogramy, což potvrzuje podpisem této smlouvy. Časový harmonogram je zpracován s týdenní podrobností. V návaznosti na časový harmonogram je zpracován finanční harmonogram s měsíčním členěním. Strany se dohodly, že v průběhu provádění díla je možno tyto harmonogramy upravit v souladu s požadavky objednatele a z důvodu klimatických překážek a s jeho předchozím souhlasem. Každá změna harmonogramů musí být v takovém případě odsouhlasena a podepsána oběma smluvními stranami a poté se stane (včetně příložených listin) součástí této smlouvy. Dále tato změna harmonogramů musí být zpracována v členění dle jednotlivých stavebních objektů a jednotlivých stavebních profesí.
- 4.7 Zhotovitel je povinen dílo dokončit a objednateli předat nejpozději poslední den lhůty uvedené v této smlouvě. Prodloužení lhůty pro dokončení díla může zhotovitel požadovat pouze v případech, pokud dojde ke zpoždění postupu prací z kterékoli z následujících příčin:
- 4.7.1 neplnění závazku ze smlouvy na straně objednatele z důvodu nedostatku finančních prostředků pro plynulé financování díla objednatel;
- 4.7.2 pozastavení prací z důvodů výhradně na straně objednatele (které nejsou důsledkem vnitřních poměrů, způsobu provádění díla či neplnění závazku ze strany zhotovitele);
- 4.7.3 v důsledku působení vyšší moci, za kterou se pro účely této smlouvy považuje zejména živelná pohroma, rozhodnutí znemožňující další postup prací (vydané nikoliv z důvodů nebo pro jednání zhotovitele), válka, stávky, výjimečný bezpečnostní stav státu, jakož další nepředvídatelné a závažné okolnosti, které strany nezpůsobily, ani jim při vynaložení veškeré péče nemohly zabránit, a pro které nelze v provádění díla pokračovat a včas jej dokončit.
- 4.8 Objednatel si dále vyhrazuje právo prodloužit dobu plnění díla v případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, potřeba změnit rozsah realizovaných prací oproti rozsahu stanovenému v zadávacích podmínkách nebo vznikne potřeba dodatečných stavebních prací, dodávek nebo služeb, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné pro dokončení díla, je možné prodloužit dobu plnění adekvátně vzhledem ke změně rozsahu realizovaných prací. Změny je možné realizovat pouze se souhlasem objednatele, případně i poskytovatele dotace.
- 4.9 Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě nepříznivých klimatických podmínek, které by bránily nebo zcela vylučovaly kvalitní a bezpečné provádění díla nebo by jeho provedení nebylo možné bez porušení technologických postupů, které by mělo vliv na kvalitu prováděných prací. Za nepříznivé klimatické podmínky bránící kvalitnímu a bezpečnému provádění díla jsou považovány např. sněhová pokrývka, vítr o rychlosti nad 75 km/h. Zhotovitel není oprávněn přerušit provádění díla bez souhlasu objednatele nebo jeho technického dozoru, na přerušení díla se smluvní strany dohodnou, a to zápisem do stavebního deníku. Po dobu přerušení díla neplyne lhůta stanovená v čl. 4 odst. 4.2 Smlouvy.
- 4.10 Místem plnění je Kino Varšava, Frýdlantská 285, 460 01 Liberec.

5. Cena díla a platební podmínky

- 5.1 Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne 19.7.2024 podané v rámci otevřeného podlimitního řízení na stavební práce s názvem „Kino Varšava, Liberec - stavební úpravy II“.
- 5.2 Účastníky dohodnutá cena díla činí:



Celková cena díla bez DPH	50 993 298,82 Kč
DPH 21%	10 708 592,75 Kč
Celková cena díla včetně DPH	61 701 891,57 Kč

Podrobný oceněný výkaz výměr je uveden v příloze č. 1 této smlouvy.

Celková cena uvedená výše bez DPH (dále jen "**celková cena**") je smluvními stranami sjednána jako cena za celý předmět plnění vymezený v čl. 3. smlouvy a jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení lhůty dokončení stavby z důvodu na straně objednatele.

- 5.3 Zhotovitel předá oceněný výkaz výměr, který je součástí cenové nabídky ve formátu XLS nebo XML souboru ve struktuře datového předpisu XC4.
- 5.4 Daň z přidané hodnoty bude k celkové ceně, resp. k jejím průběžným splátkám, účtována dle daňových předpisů platných v době vystavení daňového dokladu (dle zákona o DPH č. 235/2004 Sb., v platném znění) při fakturaci zdanitelného plnění.
- 5.5 Celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Celková cena zahrnuje mimo jiné předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví, včetně předpokládaného vývoje kurzů české měny k zahraničním měnám, až do doby dokončení a předání řádného díla, náklady na pojištění předmětu díla a odpovědnosti za škody, na schvalovací řízení, převod práv, bankovní garance, daně, cla, poplatky.
- 5.6 Tato smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky zhotovitele na úhradu vícenákladů či víceprací či souvisejících nákladů, a to i ve formě (paušalizovaných) náhrad škod, oproti sjednané celkové ceně s výjimkou následujících případů:
- V případě, že se v průběhu provádění díla zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem nebo se vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných okolností potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (výkazu výměr a nabídce zhotovitele) a které jsou současně nezbytné pro provedení původních prací nebo pro dokončení předmětu díla, bude možné tyto práce zadat v souladu s platným zákonem o zadávání veřejných zakázek a se souhlasem objednatele, případně i poskytovatele dotace. Zhotovitel je povinen na skutečnosti zjištěné v daném smyslu neprodleně upozornit objednatele zápisem do stavebního deníku, ocenit ve změnovém listě a vést jejich oddělenou evidenci. Změna ceny díla je možná pouze formou písemného dodatku ke smlouvě podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 5.7 Objednatel je oprávněn odečíst z celkové ceny díla částku skutečně neprovedených prací zhotovitelem ve výši položek uvedených v nabídkovém rozpočtu zhotovitele. Stejně bude postupováno, pokud v průběhu provádění díla dojde k dílčím změnám technologií nebo k záměně materiálů a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním deníku oproti DPS nebo RDS předem projednaných a odsouhlasených s objednatelem. Použití technologií a materiálů vyšší kvality oproti DPS nebo RDS po předchozím odsouhlasení s objednatelem a s tím zvýšené náklady nemají vliv na sjednanou celkovou cenu. Výši víceprací a méněprací je objednatel oprávněn vzájemně započíst.
- 5.8 Celková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kurzu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz, stabilitou měny nebo cla. Celková cena s DPH může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH.
- 5.9 Podkladem pro vystavení faktury bude soupis skutečně provedených prací, oboustranně odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo k tomu stranami pověřenými, vyhotovený nejméně ve 2 stejnopisech, určených pro objednatele.



Kopie podepsaného a vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací, pověřenými pracovníky smluvních stran, bude tvořit přílohu a součást příslušné faktury – daňového dokladu.

Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím protokolem, doloženým soupisem provedených prací a dodávek ve formátu XLS a XML. Podpisem zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací, zástupci smluvních stran, vzniká zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem včetně DPH a tento den se stává dnem uskutečnění zdanitelného plnění.

- 5.10 Cenu díla bude zhotovitel fakturovat **měsíčně** za skutečně odvedené práce v předchozím kalendářním měsíci dle harmonogramu, a to na základě jím vystavených dílčích faktur. Dílčí faktury uhradí objednatel do výše 100% z jejich (fakturované) ceny. Objednatel uhradí faktury vystavené zhotovitelem v souladu s tímto článkem až **do výše 90 % celkové ceny díla**. Částka rovnající se 10 % z ceny díla bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po protokolárním předání celého díla a odstranění veškerých vad a nedodělků, které byly zjištěny při předání a převzetí díla.
- 5.11 Proti vystavené faktuře lze v okamžiku její splatnosti kompenzovat uplatněné smluvní pokuty či jiné peněžité nároky objednatele vůči zhotoviteli či jeho právnímu nástupci dle této smlouvy.
- 5.12 Zálohy na cenu díla objednatel neposkytuje.
- 5.13 Splatnost faktur, popř. dílčích faktur, se stanovuje na **30 dní** od data jejich prokazatelného doručení objednateli.
- 5.14 Faktura zhotovitele – daňový doklad pro úhradu musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 odst. 1 a 2 zákona 235/2004 Sb. v jeho platném znění. Na daňovém dokladu bude uveden název projektu „**Kino Varšava**“ (v rámci operačního programu ITI), **registrační číslo projektu** (bude upřesněno po podání žádosti), číslo smlouvy objednatele, popis provedeného plnění, cenu bez DPH, sazbu a výši DPH, cenu celkem – částku k úhradě. Přílohou faktury musí být kopie podepsaného a vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací. Předmět plnění podléhá **režimu přenesené daňové povinnosti**.
- 5.15 V případě, že účetní/daňové doklady nebudou obsahovat některou z výše uvedených náležitostí nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, nepovažují se za relevantní fakturu dle této smlouvy a objednatel není povinen za ni cokoli platit. Objednatel je oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění či opravě, přičemž tato doba se nepovažuje za prodlení objednatele se splatností. Lhůta splatnosti opravených nebo doplněných daňových dokladů počíná běžet znovu od opětovného a prokazatelného doručení náležitě doplněných či opravených daňových dokladů (faktury) objednateli.

6. Řízení stavby a provádění díla

- 6.1 Účastníci se dohodli na těchto svých zástupcích:

HL. stavbyvedoucí zhotovitele: Ing. David Fous,



Přípravář zhotovitele: Ing. Jakub Mansfeld




Zástupce zhotovitele: Ing. David Fojtíček,



Zástupce TDS:

Zástupce objednatele ve věcech technických: Ing. Arch. Jan Lajksner,



- 6.2 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle této smlouvy o dílo, projektové dokumentace pro provádění stavby uvedené v čl. 3 této smlouvy o dílo, Technických pokynů k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ podle nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost (oznámení Komise 2021/C 58/01), k prováděnému dílu se vztahujících technologických postupů, technických listů výrobků, norem (zejm. ČSN), obecně závazných právních předpisů, specifických požadavků místních orgánů a správců sítí a pokynů objednatele jako profesionála a s náležitou odbornou péčí a rozumnou mírou předvídatelnosti. V případě jakéhokoliv rozporu mezi dokumenty a/nebo pravidly bude mít přednost dokument a/nebo pravidlo uvedené v tomto odstavci dříve.

Bez ohledu na předchozí větu se tímto smluvní strany dohodly, že pokud jakýkoliv dokument a/nebo pravidlo uvedené výše bude obsahovat jakýkoliv požadavek nad rámec uvedený v obecně závazných právních předpisech (vč. obecně uznávaných technických norem, ať již závazných či doporučujících), nebude taková skutečnost považována za rozpor a zhotovitel bude bez dalšího povinen dodržovat takový přísnější požadavek uvedený v jakémkoliv takovém dokumentu a/nebo pravidlu.

Zhotovitel se před zahájením provádění díla seznámil se všemi podklady a souvisejícími dokumenty nezbytnými k provedení díla, s faktickou místní situací, jakož i zejména situací na trhu a výhledem budoucího vývoje a s ohledem na zejména takto získané informace a na poslední poznatky a stav vědeckého zkoumání považuje dílo dle této smlouvy (včetně všech příloh a dokumentů souvisejících s dílem) a za podmínek v nich stanovených za řádně a včas proveditelné. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na veškeré zjištěné vady a nedostatky technických podkladů (*nebo předané projektové dokumentace pro provádění stavby*), a to nejpozději před zahájení prací na příslušné části díla.

- 6.3 Při provádění díla musí zhotovitel používat materiály, výrobky a technologická zařízení pouze nové a v 1. jakostní třídě; v kvalitě odpovídající DPS, RDS a pouze schválené pro použití v ČR a splňující, dle platných právních předpisů, předepsané vlastnosti (prohlášení o shodě, certifikáty, pokyny a návody). Skladování všech výrobků, materiálů a zařízení, manipulace s nimi a zpracování do díla musí být provedeno v souladu s technickými a technologickými pokyny, návody a upozorněními výrobců. Použití jiných materiálů či výrobků při provádění díla oproti DPS či RDS lze pouze po odsouhlasení s objednatelem nebo technickým dozorem, případně i poskytovatelem dotace. Použití materiálů a výrobků nezpůsobilých k dosažení řádné kvality díla dle podkladů a vydaných rozhodnutí, nebo nedodržení předepsaných nebo doporučených pracovních či technologických postupů při zpracování materiálů, zabudování výrobků nebo technologických částí (tzv. nezpůsobilé součásti), včetně poškození kvality při skladování není možné. V takovém případě má objednatel právo požadovat odstranění nezpůsobilých součástí a jejich nahrazení vhodnými. Zhotovitel je povinen nahradit nezpůsobilé součásti na své náklady a bezodkladně.
- 6.4 Kvalita zhotovitelem provedeného díla musí odpovídat požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k prováděnému dílu, zejména pak v ČSN, případně evropských technických normách, v obecně závazných právních předpisech a v této smlouvě. Dílo bude současně splňovat požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Objednatel je oprávněn kvalitu zhotovitelem prováděného



díla kdykoli kontrolovat. Během realizace díla se zhotovitel zavazuje klást důraz na maximální kvalitu provedených prací.

Při provádění stavby musí být dodrženy, respektovány, či splněny:

- obecné podmínky dané povoleními k realizaci stavby, v případě změn, které vyplynou v průběhu realizace akce nebo vyvolané zhotovitelem a odsouhlasené objednatelem, vč. zakreslení změn do projektové dokumentace,
 - všechny právní předpisy, zejména týkající se ochrany životního prostředí, předpisy na likvidaci odpadů, znečišťování ovzduší a hygienické předpisy o ochraně okolí stavby před nadměrným hlukem,
 - všechna stanoviska dotčených orgánů předmětné stavby, vyjádření vlastníků technické infrastruktury a povolení k provádění stavby vydaná Stavebním úřadem Magistrátu města Liberec
 - podmínky stanovené vydanými a platnými stavebními povoleními týkajícími se provedení stavby, a to včetně všech dalších podmínek stanovených dotčenými orgány a účastníky řízení, při vydání výše uvedených povolení,
 - pokyny a připomínky autorského dozoru stavby a technického dozoru objednatele, případného jiného autora stavební dokumentace, resp. dozoru objednatele nad prováděním díla.
- 6.5 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a zajistit na svůj náklad všechny věci a povolení či oprávnění nutná k provedení díla.
- 6.6 Dílo se považuje za provedené, je-li dokončeno bez vad a nedodělků a předáno. To platí i pro dílčí části díla.
- 6.7 Za vady se mimo jiné považuje jakýkoli nesoulad s touto smlouvou, projektovou dokumentací, k prováděnému dílu se vztahujícími technologickými postupy, technickými listy výrobků, normami (zejména ČSN), obecně závaznými právními předpisy a pokyny objednatele. Za vadu se považuje i dílo, které není způsobilé plně sloužit k účelu smluvenému v této smlouvě.
- 6.8 Zhotovitel nese odpovědnost za vhodnost použitých materiálů a je povinen objednatele písemně upozornit na nevhodné materiály určené k použití při provádění díla, které je oprávněn použít pouze v případě, že objednatel písemně sdělí, že na jejich použití trvá.
- 6.9 Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem a od objednatele si nechat předem schválit veškeré změny technologických postupů, změny použití materiálů a ostatní změny stavebních procesů při provádění díla, včetně změn DPS, RDS atd.
- 6.10 Zhotovitel je povinen pro provádění díla osadit na objednatelem předaný napojovací bod elektro vlastní rozvaděč opatřený vlastním měřením. Náklady spojené s odběrem elektrické energie pak v plné výši hradí zhotovitel.

7. Staveniště, stavební deník

- 7.1 Objednatel po nabytí účinnosti této smlouvy a po odeslání písemné výzvy k převzetí staveniště, předá zhotoviteli staveniště pro stavbu (dále jen „**staveniště**“). Staveništěm se rozumí vlastní stavební pozemek, k jehož využití pro stavbu bylo vydáno Stavebním úřadem Magistrátu města Liberce územní rozhodnutí a stavební povolení stavby. Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že je obeznámen s místem a okolní situací stavby. Náklady na zřízení staveniště, jeho provoz, údržbu a likvidaci po dokončení stavby, jsou součástí ceny díla. Předáním staveniště se rozumí předání stavebního pozemku pro provedení stavby a její zázemí a níže uvedených dokladů (dále jen „**podklady**“):
- 1 pare kompletní projektové dokumentace pro provádění stavby uvedené v čl. 3, odst. 3.4 písm.b) smlouvy
- 7.2 O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem včetně podkladů uvedených v čl. 7, odst. 7.1 bude sepsán písemný protokol podepsaný oběma smluvními stranami, popř.



- pověřenými osobami smluvních stran. Současně bude údaj o datu předání staveniště zapsán ve stavebním deníku stavby a budou zde uvedeny i napojovací body elektrické energie a vody. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště ve stavu odpovídajícím DPS a zhotovitel je povinen jej převzít. Zhotovitel není oprávněn odmítnout převzetí staveniště bezdůvodně nebo pro důvody nebránící zahájení stavby, jinak platí, že staveniště bylo předáno do pěti (5) kalendářních dnů od zaslání písemné výzvy.
- 7.3 Vytýčení inženýrských sítí na místě stavby a v nezbytném pracovním prostoru zajistí zhotovitel, a to vždy v dostatečném časovém předstihu před započítím zemních či jiných prací. Zhotovitel je povinen řídit se při stavební činnosti pokyny a podmínkami uloženými příslušnými správci sítí. Za poškození inženýrských sítí, jakož i komunikací či dalšího majetku třetích osob v souvislosti s prováděním stavby, odpovídá zhotovitel.
- 7.4 Dodávku energií a přístup na staveniště, jeho údržbu, sjízdnost a bezpečný provoz zajistí na své náklady zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či související se spotřebou všech energií po dobu provádění stavby, dále veškeré poplatky, náhrady škod či sankce vzniklé či vyměřené v souvislosti se staveništěm, jeho existencí a vlivem na okolí.
- 7.5 Zhotovitel umožní přístup na staveniště všem svým zaměstnancům, poddodavatelům, osobě vykonávající autorský anebo technický dozor stavby a zástupcům a poradcům objednatele a jiným osobám oprávněným vstupovat na staveniště dle právních předpisů. Ve vztahu k těmto osobám zhotovitel odpovídá za bezpečný přístup a pohyb po staveništi. Zhotovitel umožní přístup na staveniště osobě provádějící fotodokumentaci a videozáznamy o průběhu provádění stavby, tuto osobu vybaví potřebnými ochrannými prostředky a odpovídá za její bezpečný pohyb v prostoru staveniště.
- 7.6 Zhotovitel zajistí na svůj náklad ostrahu staveniště a je povinen chránit veškerý uskladněný materiál, technologické prvky či zařízení před ztrátou, poškozením či zničením v důsledku prováděné stavební činnosti, působení jiných osob či povětrnostních vlivů, jakož i před možnou krádeží.
- 7.7 Mimo staveniště nesmí zhotovitel odkládat, skladovat či ponechávat jakýkoliv materiál, ani nesmí mimo hranice staveniště činností na stavbě neoprávněně zasahovat do nemovitostí sousedících se staveništěm.
- 7.8 Zhotovitel je oprávněn umístit na staveniště zařízení staveniště o velikosti přiměřené staveništi a povaze stavby.
- 7.9 Při provádění stavby nesmí zhotovitel postupovat tak, aby došlo k ohrožení nebo ke škodě na životním prostředí a pokud dojde stavební činností k zásahu do životního prostředí imisemi, hlukem, znečištěním atd. je zhotovitel povinen neprodleně odstranit závadný stav, přijmout opatření ke snížení účinků a současně je povinen hradit škody, které v souvislosti se stavební činností na jednotlivých složkách životního prostředí vznikly.
- 7.10 Do pěti (5) pracovních dnů po předání a převzetí stavby na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu je zhotovitel povinen staveniště vyklidit, vyčistit a uvést prostor (popř. zasažené okolí staveniště) do náležitého stavu, tj. zejména odklidit veškeré zbytky, demontovat staveništní buňku, odstranit provizorní přípojky energií a předat jej zpět objednateli. O vyklizení staveniště bude stranami podepsáno potvrzení.
- 7.11 Zhotovitel je povinen vést o provádění stavby počínaje dnem převzetí staveniště řádný úplný a průkazný stavební deník v elektronické podobě (dále jen „**stavební deník**“) a provádět v něm záznamy v rozsahu a o obsahu, jak vyplývá z platných právních předpisů, tj. zejména zaznamenávat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací od projektové dokumentace, údaje o počtu pracovníků, počasí, o denní/noční teplotě, o poddodavatelích a jejich činnostech, o dopravovaném materiálu na staveništi a odvozech ze staveniště, odchylky od vydaných veřejnoprávních rozhodnutí, jakož veškeré další údaje mající význam z hlediska budoucí kvality a vlastností stavby apod.
- Pro montážní práce musí zhotovitel, resp. poddodavatelé vést montážní deník.



Právo provádět záznamy v elektronickém stavebním/montážním deníku mají zástupce zhotovitele, objednatele a další osoby uvedené v čl. 6.1, jakož i osoby s právem vstupovat na staveniště za účelem kontroly dodržování právních předpisů při provádění stavby.

- 7.12 Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí s vedením denních záznamů stavby elektronickou formou, se vzdáleným přístupem. Součástí elektronického stavebního deníku jsou moduly Stavební deník a Management úkolů (dále jen „elektronický stavební deník“ nebo „stavební deník“).

Softwarové vybavení poskytne objednatel zhotoviteli zdarma, jakožto i podporu pro zaškolení využívání elektronického stavebního deníku. Programovým prostředím je buildary.online.

Pro účely podepisování elektronického stavebního deníku se zavazuje odpovědný pracovník (ve smyslu poslední věty odst. 7.11 výše) zhotovitele zřídit si kvalifikovaný elektronický podpis.

- 7.13 Při dokončení stavby zhotovitel spolu s jejím předáním dokončí veškeré zápisy do elektronického stavebního deníku, zajistí součinnost pro úspěšné uzavření stavebního deníku a odevzdá objednateli v originále veškeré další dokumentace.

8. Povinnosti zhotovitele

- 8.1 Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit předmět smlouvy, který je specifikován v článku 3. této smlouvy.
- 8.2 Zhotovitel je povinen provádět dílo odborně a v souladu se svými povinnostmi. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo kvalifikovaně a odborně a zajistit pro jeho provedení veškeré technické, provozní, personální a organizační podmínky. Zhotovitel zhotoví dílo v souladu s platnými právními předpisy, s platnými technickými normami, předepsanými technologickými postupy, s podmínkami vydaného územního rozhodnutí stavby a stavebního povolení stavby, v souladu s DPS, RDS, touto smlouvou a pokyny objednatele nebo technického dozoru.
- 8.3 Za objednatele jsou oprávnění provádět kontrolu prací pracovníci technického dozoru objednatele.
- 8.4 Zhotovitel je povinen provádět stavbu v souladu se stanovisky dotčených orgánů předmětné stavby, vyjádřeními vlastníků technické infrastruktury a povoleními k provádění stavby vydanými stavebním úřadem.
- 8.5. Zhotovitel je povinen posoudit vhodnost pokynu objednatele a technického dozoru, a pokud dle svých odborných znalostí a prověřených zkušeností zjistí nevhodnost pokynu, je povinen na nevhodnost pokynu upozornit.
- 8.6 Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, zejména zákoníku práce, zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků a nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vše v platném znění. Pracovníci zhotovitele jsou povinni při provádění prací dodržovat ustanovení nařízení vlády 495/2001 Sb., zejména nosit ochrannou přilbu, dlouhé kalhoty a pracovní obuv se zesílenou podrážkou a budou viditelně označeni obchodním jménem zhotovitele. Současně jsou povinni řídit se pokyny zástupců objednatele směřujícími k ochraně zdraví a majetku. Škody, způsobené nedodržením předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem, hradí zhotovitel.
- 8.7 V souladu s novelou zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví



při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), účinnou od 1. 5. 2016, je zhotovitel povinen poskytnout svou součinnost a zajistit poskytnutí součinnosti svých poddodavatelů jmenovanému koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to po celou dobu realizace díla.

- 8.8 Zhotovitel se zavazuje veškeré práce, zejména demolice a bourání provádět šetrně s ohledem na přilehlou obytnou zástavbu.
- 8.9 K provedení kontroly prací, které budou v průběhu výstavby zakryty, vyzve zhotovitel objednatele nebo jím pověřenou osobu nejméně tři (3) pracovní dny předem, a to zápisem do stavebního deníku a písemně (elektronicky) objednateli s uvedením termínu kontroly a prokazatelným předložením deníku objednateli. Objednatel na základě výzvy zhotovitele zakryté práce převezme za předpokladu, že jsou provedeny v souladu s touto smlouvou. Nevyzve-li zhotovitel řádně a včas objednatele ke kontrole zakrývaných prací, je povinen umožnit mu na jeho žádost jejich dodatečnou kontrolu a v tomto případě nese veškeré náklady s tím spojené. Nedostaví-li se objednatel v termínu uvedeném ve stavebním deníku a dle písemné výzvy ke kontrole zakrývaných prací, je zhotovitel oprávněn po své kontrole a zápisu do stavebního deníku dílo zakrýt a pokračovat v práci. Zhotovitel je povinen odkrýt zakryté práce na žádost objednatele i později. Nebude-li na díle shledána žádná vada, uhradí náklady spojené s dodatečným odkrytím objednatel.
- O výsledku provedených kontrol prací před zakrytím se povinně provede zápis ve stavebním deníku, včetně popisu vad zjištěných prací.
- V případě zjištění vad při kontrole kvality provedených prací před zakrytím, je zhotovitel povinen zavadný stav odstranit a přizvat technický dozor k opakované kontrole.
- 8.10 Při kontrole zakrývaných prací je zhotovitel povinen předložit objednateli výsledky všech provedených zkoušek, důkazy o jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Jestliže by došlo zakrytím prací k znepřístupnění jiných částí díla a tedy k znemožnění jejich budoucí kontroly, je zhotovitel povinen předložit ke kontrole zakrývaných prací výše uvedené dokumenty ohledně těchto částí díla.
- 8.11 Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v platném znění a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), v platném znění. Veškeré škody, způsobené nedodržením uvedených předpisů, hradí zhotovitel.
- 8.12 Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečnost při provádění díla ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany životního prostředí a zeleně v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., a vlastní realizaci předmětu zakázky bude řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.
- 8.13 Zhotovitel se zavazuje nakládat s odpady vzniklými v průběhu realizace díla dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění a prováděcích vyhlášek Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví a dodržovat opatření dle systému řízení EMAS nebo dle českých technických norem řady ČSN EN ISO 14000.
- 8.14 Zhotovitel se zavazuje odstranit na svůj náklad veškerý odpad vzniklý při provádění díla a udržovat staveniště uklizené. Úklid je povinen provádět průběžně, nejméně 1x za den po celou dobu provádění prací, a vždy v případě potřeby (např. znečištění přilehlé pozemní komunikace, atp.). Zhotovitel se zároveň zavazuje provést celkový úklid stavby a dotčeného okolí, provést likvidaci zařízení staveniště a pozemky, které byly stavbou dotčeny, uvést do původního stavu, a to do pěti (5) pracovních dnů od předání a převzetí stavby.
- 8.15 Zhotovitel je povinen odstranit odpad, vzniklý při realizaci díla, na vlastní náklady, vést o odpadu příslušnou evidenci a při předání díla (poslední části) předložit objednateli doklady o odstranění a likvidaci odpadu. Tyto doklady budou jako příloha součástí „Protokolu o předání a převzetí prací zhotovitele“. Pokud zhotovitel objednateli při předání díla (poslední dílčí části) doklady



o odstranění a likvidaci odpadu nepředloží, jedná se o podstatnou vadu díla a dílo se nepovažuje za řádně provedené a objednatel nemá povinnost jej převzít.

- 8.16 Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné a včasné provedení díla a s odbornou péčí prověřil veškeré skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny díla.
- 8.17 Zhotovitel je povinen při předání staveniště předat objednateli technický podklad na provádění zhotovovaného díla (vč. technologických a montážních postupů, technologických lhůt, atd.) a objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat jeho dodržování.
- 8.18 Zhotovitel je povinen účastnit se koordinačních porad na stavbě (kontrolních dnů), svolaných zástupcem objednatele dle dohody. Zápis z kontrolních dnů bude součástí stavebního deníku.
- 8.19 Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem místa provádění díla a staveniště, a že nezjistil žádné překážky, které by vedly k nemožnosti provedení díla.
- 8.20 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatel bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn. že v případě jakéhokoli narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Zhotovitel je povinen pojistit, aniž se tím omezují jeho povinnosti a odpovědnosti pro případ odpovědnosti za škody způsobené při činnosti zhotovitele v souvislosti se stavbou na jakémkoli majetku, škody na zdraví, škody způsobené na životním prostředí atd. vzniklou objednateli či jinému – třetí osobě v souvislosti s činností nebo vztahem zhotovitele a jeho poddodavatelů, a to na pojistnou částku ve výši nejméně **60 mil. Kč** s maximálně 5% spoluúčastí pro jednu a každou škodu.

Tato pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat platná po celou dobu realizace díla. Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu č. 2736901679 a č. 2738326276.

Nesplňuje-li zhotovitel povinnosti uvedené v tomto bodě, respektive ukáží-li se jeho prohlášení kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti smlouvy jako nepravdivá, či neúplná, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % ze sjednané ceny díla (včetně DPH) uvedené v čl. 5, odst. 5.2 této smlouvy o dílo. Případné uhrazení této smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele povinnosti mít uzavřenou výše uvedenou pojistnou smlouvu na výše uvedená rizika.

- 8.21 Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené objednatel k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad při provádění stavby, zjištěných v rámci kontrolní činnosti. Za taková opatření objednatele jsou považována i opatření a požadavky technického dozoru objednatele, pokud objednatel výslovně nestanoví jinak.
- 8.22 Zhotovitel se zavazuje zajistit informovanost o průběhu provádění prací v dostatečné míře a předstihu v souvislosti s využíváním a případným omezením provozu (obslužnost, parkování, provoz zařízení atd.).
- 8.23 Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat dokumenty související s realizací zakázky, originál smlouvy, včetně dodatků a všech jejích příloh, veškeré originály dokladů a listin (zejména účetních) týkajících se předmětu smlouvy či s ním souvisejících činností, a to minimálně do 31. 12. 2035. Zároveň alespoň po dobu 3 let od ukončení programu, ze kterého je projekt financován, a to zejména pro účely případné kontroly realizace projektu, ověřování plnění povinností vyplývajících ze Stanovení výdajů a Podmínek projektu a také podmínek daných právními předpisy k archivaci těchto dokumentů (zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění).



- 8.24 Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, které mají vliv nebo mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoliv způsobem předmětu smlouvy nebo stavby dotýkají.
- 8.25 Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům objednatele a pověřených orgánů (Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo financí, Evropská komise, Evropský účetní dvůr, Nejvyšší kontrolní úřad, příslušný finanční úřad a další oprávněné orgány státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost. Tutéž povinnost bude zhotovitel požadovat po svých dodavatelích, a to po dobu trvání této smlouvy, nejméně však do 31. 12. 2035
- 8.27 Zhotovitel se zavazuje k převzetí závazku případného vrácení finančních prostředků a finančního postihu vzniklých objednateli vůči poskytovateli grantových či dotačních titulů z důvodu způsobených na straně zhotovitele (např. formou náhrady škody, snížení ve smlouvě stanovené ceny plnění a/nebo smluvní pokuty).
- 8.28 Zhotovitel se zavazuje projednat zásady organizace stavebních prací s nájemcem kina Varšava, kterým je spolek Kino Varšava z.s., IČ 22609768, se sídlem Frýdlantská 285/16, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec.
- 8.29 Zhotovitel zajistí po celou dobu plnění díla:
- důstojné pracovní podmínky, plnění povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou podílet; plnění těchto povinností zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů;
 - řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům za podmínek vycházejících ze smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem;
 - eliminaci dopadů na životní prostředí ve snaze o trvale udržitelný rozvoj.

9. Archeologické nálezy

- 9.1 Všechny fosilie, mince, cenné nebo starožitné předměty a stavby a další zbytky nebo předměty geologického nebo archeologického zájmu nalezené na staveništi budou předány do péče a pravomoci objednatele.
- 9.2 Pokud zhotovitel při provádění prací zjistí nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně oznámit nález objednateli a jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a v nezbytném rozsahu přerušit práce. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez zbytečného odkladu, přičemž budou respektovány podmínky stanovené stavebním úřadem.
- 9.3 Jestliže zhotoviteli vznikne zpoždění a/nebo náklady v důsledku plnění těchto pokynů, předá zhotovitel objednateli další upozornění a požádá jej o prodloužení lhůty v důsledku tohoto zpoždění, pokud je nebo bude dokončení opožděno.

10. Spolupůsobení objednatele

- 10.1 Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit a zhotovitelem řádně



a včas dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit sjednanou cenu.

Pokud je to nezbytné k řádnému provedení díla, je zhotovitel oprávněn vyžadovat součinnost objednatele. V takovém případě je zhotovitel povinen o součinnost požádat předem a poskytnout k tomu objednateli přiměřenou lhůtu. Pokud objednatel oznámí zhotoviteli, že poskytnutá lhůta není přiměřená a zároveň oznámí lhůtu ke splnění požadované součinnosti, je pro smluvní strany závazná takto objednatelům určená lhůta. Zhotovitel je povinen žádat o součinnost objednatele písemně; pouze v urgentních případech, kdy je nezbytná okamžitá reakce objednatele, je zhotovitel oprávněn požádat kontaktní osoby objednatele o součinnost ústně, telefonicky či emailem a v písemné podobě tuto žádost zaslat dodatečně.

- 10.2 Pokud dojde k přerušení provádění díla z důvodů a zavinění na straně objednatele, doba k provedení díla může být prodloužena o dobu, po kterou zhotovitel nemohl dílo z důvodů a zavinění na straně objednatele provádět. Doba prodloužení se určí podle doby trvání překážky nebo neplnění závazku objednatele sjednaných touto smlouvou, za podmínky, že zhotovitel učinil veškerá racionální opatření ke zkrácení nebo odvrácení zpoždění, a to bude stanoveno písemným dodatkem k této smlouvě.
- 10.3 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště ve stavu odpovídajícímu projektové dokumentaci.
- 10.4 Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli vyjádření správců IS o existenci zařízení v jejich správě. Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s podmínkami těchto vyjádření.
- 10.5 Objednatel má právo nepřevzít dílo vykazující vady a nedodělky bránící užívání stavby a ohrožující zdraví a bezpečnost osob dle zák. č.283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

11. Vlastnické právo ke stavbě, přejímací řízení

- 11.1 Vlastnické právo ke zhotovované věci – stavbě přechází okamžikem zabudování materiálu a zařízení do stavby na objednatele. Zhotovitel však nese odpovědnost za nebezpečí vzniku škod na zhotovovaném díle, tj. jeho poškozením, či zničením, do jeho předání objednateli. Odstraňování následků z takto vzniklých škod nezakládá právo zhotovitele na přerušení prací či prodloužení lhůty k dokončení díla.
- 11.2 Z důvodu prodlení objednatele s úhradou faktury, s převzetím díla nebo jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, není zhotovitel oprávněn již zabudované součásti do díla demontovat nebo odstraňovat, přemísťovat z místa stavby, prodat, ani jinak s nimi nakládat nebo činit jiná opatření na zabudovaném díle. Takový postup je vždy považován bez dalšího za nezákonný zásah do vlastnictví objednatele a za podstatné porušení této smlouvy.
- 11.3 Závazek zhotovitele provést dílo dle této smlouvy zhotovitel splní řádným dokončením díla v kvalitativních parametrech dle čl. 6 této smlouvy a předáním bezvadného díla objednateli dnem ukončení přejímky. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím protokolu, podepsaného smluvními stranami nebo oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatel je oprávněn převzít dílo s vadami a nedodělky, které samy o sobě nebo ve vzájemné spojitosti nebrání užívání díla.
- 11.4 O předání a převzetí každé části díla musí být účastníky sepsán předávací protokol.
- 11.5 O předání a převzetí celého díla (poslední dílčí části) musí být účastníky sepsán konečný předávací protokol, ve kterém musí být uvedeno, že se jedná o závěrečné dílčí plnění.
- 11.6 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí každé dílčí části díla, jakož i k převzetí celého díla (poslední dílčí části) písemně nejméně pět (5) pracovních dnů předem. Výzva k přejímce bude provedena formou zápisu do stavebního deníku a současně písemně a elektronickou poštou objednateli na adresy:



e-mail. adresa technického dozoru :

e-mail. adresa objednatele



Pokud se nedohodne s objednatelem písemně jinak, přejímka může být prováděna pouze v pracovní dny v obvyklé pracovní době. Objednatel je povinen dostavit se v den označený ve výzvě pro zahájení přejímky na místo stavby. Nedostavení se bez závažného důvodu se považuje za zmaření přejímky a zhotovitel je povinen výzvu opakovat za stejných podmínek. V případě, že se objednatel bezdůvodně přes opakovanou výzvu nedostaví ani k této náhradní přejímce, má se zato, že uplynutím desátého (10.) dne po dni označeném ve výzvě jako den zahájení přejímky, se považuje dílo za předané a převzaté, a to ve stavu, jak je uvedeno zhotovitelem v předávacím protokolu, leda by do 10 dnů ode dne vyhotovení zápisu objednatel prokázal opak (fikce převzetí).

Pokud při předání díla objednatel zjistí, že dílo vykazuje jakékoli vady a/nebo je nezpůsobilé sloužit svému účelu, smluvní strany přeruší předávání díla na dobu nezbytně nutnou k odstranění těchto vad. Po takovou dobu přerušení je zhotovitel povinen v co nejkratší době odstranit vytčené vady, resp. nezpůsobilost, a navrhnout objednateli vhodné termíny pro dokončení předání již řádně dokončeného díla bez vad.

Objednatel je oprávněn převzít i dílo, které vykazuje vady. Součástí takového předávacího protokolu musí tvořit soupis vad a nedodělků, s nimiž se objednatel rozhodl dílo převzít a závazný termín jejich odstranění. Takové převzetí díla však nemá vliv na povinnost zhotovitele odstranit vytčené vady díla, ani na právo zhotovitele na úhradu smlouvené odměny až po řádném dokončení díla – předání díla s vadami nezakládá právo zhotovitele na úhradu smlouvené odměny za tu část díla, u níž jsou vytčeny vady.

11.7 Podmínkou předání a převzetí díla je jeho provedení (i) v kvalitativních parametrech podle projektové dokumentace, ostatních podkladů a RDS či pokynů objednatele, úspěšné provedení zkoušek, předepsaných platnými právními předpisy, platnými technickými normami, k jejichž dodržení se zhotovitel touto smlouvou zavázal a dále (ii) předání níže uvedených dokladů (dále jen „**doklady**“) objednateli v počtu **3 paré**, a to zejména:

- doklady o provedených zkouškách potrubí, technologie a jiných zařízení s kladným výsledkem, osvědčení, atesty a certifikáty, a zápisy o provedených zkouškách, prohlášení o shodě vlastností použitých materiálů a technologických zařízení, popř. jiné doklady a dokumentaci prokazující kvalitu stavby předepsanou právními předpisy technickými normami a touto smlouvou;
- geodetické zaměření skutečného provedení stavby – díla, geodetické zaměření skutečného provedení stavby ve formátu DTM (digitální technická mapa zpracovaná jako nedílná součást Digitální mapy veřejné správy Libereckého kraje, která je dostupná na www.dmv.s.kraj-lbc.cz);
- seznam strojů a zařízení, které jsou součástí odevzdávaného díla, jejich pasporty, návody k obsluze v českém jazyce, osvědčení, certifikáty, atesty, záruční listy;
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách (o tlakové zkoušce rozvodů vody, vnitřní i vnější kanalizace, revizní zprávy elektrické instalace, protokol o rozboru vody, jakož i veškeré další protokoly), zápisy a povolení potřebná k připojení stavby na média a její provoz, včetně dokladů o zaškolení obsluhy technologických zařízení,
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- stavební deník stavby, pokud nebude potřeba vést jej až do odstranění vad z kolaudace,



- popř. další doklady, jejichž předložení si vyhradí technický dozor objednatele zápisem do stavebního deníku nejpozději pět (5) pracovních dnů před přejímkou.

Seznam dokladů stavby zhotovitel připraví a odsouhlasí s technickým dozorem objednatele před zahájením přejímky a bude povinen dbát pokynů technického dozoru nebo objednatele na jeho doplnění a provést veškerá opatření k tomu, aby požadovaný či chybějící doklad včas opatřil.

- 11.8 Objednatel je povinen řádně dokončené dílo bez vad a plnění smluvený účel převzít. Objednatel však má právo nepřevzít dílo vykazuje-li byť drobné vady a nedodělky bránící samy o sobě nebo ve vzájemné souvislosti řádnému užívání a provozování stavby a/nebo ohrožující zdraví a bezpečnost osob, jakož i pro neúplnost potřebných a požadovaných dokladů, či dílo neplní svůj účel.
- 11.9 Případné vady díla (dále jen vady) zjištěné při předání dílní části díla, jakož i celého díla (poslední dílní části) uvedou účastníci v předávacím protokolu (konečném předávacím protokolu). Zhotovitel je povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejdéle do 15 dnů po jejich vytčení.
- 11.10 Dnem předání a převzetí díla přechází nebezpečí vzniku škod na stavbě ze zhotovitele na objednatele.
- 11.11 Zhotovitel se zavazuje zajistit práce dodatečně požadované při kontrolní prohlídce před vydáním kolaudačního souhlasu na stavbu, a to v termínech vyplývajících z tohoto řízení. Odstranění kolaudačních závad jsou součástí předmětu díla a nebudou zhotoviteli po jejich provedení zvlášť hrazeny.
- 11.12 Smluvní strany mají vady za vytknuté bez zbytečného odkladu, pokud jsou tyto zhotoviteli oznámeny ve lhůtě nikoli kratší, než je lhůta přiměřená k zajištění odborného posouzení předmětné vady a jejího vlivu na cenu díla.
- Pro uplatnění práva ze skryté vady se smluvní strany dohodly na lhůtě 5 (pěti) let od převzetí díla.
- 11.13 Zhotovitel se nezproští odpovědnosti z vad díla, pouze prokáže-li, že předmětná vada byla způsobena výlučně chybou ve stavební dokumentaci a/nebo selháním stavebního dozoru objednatele, pokud nepůjde o případ jednání zhotovitele dle výslovného pokynu takového stavebního dozoru schváleného objednatelem, který byl zhotovitelem poučen o nevhodnosti takového pokynu.
- 11.14 Lhůty:
- a) doba předání a převzetí staveniště se stanovuje do pěti (5) kalendářních dnů od zaslání písemné výzvy – viz. čl. 4.1
 - b) doba zahájení stavebních prací se stanovuje nejpozději do pěti (5) kalendářních dnů od protokolárního předání staveniště – viz. čl. 4.1
 - c) lhůta pro předání a převzetí díla se stanovuje nejpozději do 10 kalendářních dnů po dni označeném ve výzvě jako den zahájení přejímky
 - d) počátek běhu záruční lhůty je stanoven okamžikem řádného předání a převzetí bezvadného díla bez vad a nedodělků

12. Záruky

- 12.1 Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku za jakost dokončeného díla, jeho součástí a prvky, která se vztahuje na veškeré vlastnosti díla, které je činí způsobilým pro použití ke smluvenému, pokud není tak k obvyklému účelu a které má mít podle této smlouvy. Záruční doba na celé dílo činí **60 měsíců** (dále jen „záruční doba“), počínaje (i) **dnem** předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, anebo (ii) při převzetí díla s vadami a nedodělky počínaje **dnem** odstranění všech vad a nedodělků uvedených v oboustranně podepsaném protokolu o předání a převzetí díla.



Výjimku tvoří strojní zařízení, technologie a výrobky, na které výrobce poskytuje kratší záruční lhůty. U těch však zhotovitel poskytuje záruku min. v délce **24 měsíců** anebo delší lhůtě, pokud ji poskytují jednotliví výrobci součástí a příslušenství stavby.

- 12.2 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít až do skončení běhu záruční doby vlastnosti stanovené touto smlouvou, projektovou dokumentací, k prováděnému dílu se vztahujícími technologickými postupy, technickými listy výrobků, normami (zejm. ČSN), obecně závaznými právními předpisy a pokyny objednatele, a že bude moci sloužit ke smluvenému, resp. obvyklému, účelu.
- 12.3 Záruka za jakost díla se vztahuje na vady vzniklé před uplynutím záruční doby, které jsou objednatelem uplatněny nejpozději v poslední den záruční doby. Záruka zhotovitele se vztahuje na veškeré vady díla způsobené zhotovitelem nebo kterýmkoliv z jeho poddodavatelů. Záruka zhotovitele se vztahuje i na vady, které si mohl objednatel zjistit nejpozději při převzetí díla.
- 12.4 Objednatel oznámí zhotoviteli bez zbytečného odkladu vadu díla, které se projeví v záruční době (dále jen „**oznámení vady**“). V oznámení vady je objednatel povinen označit místo výskytu vady a popsat její projev a uplatnit dle své volby kterékoli níže uvedené záruční nároky:
 - 12.4.1 odstranění vady opravou, anebo dodáním nové či chybějící věci; a/nebo
 - 12.4.2 požadovat vůči zhotoviteli slevu z ceny díla; a/nebo
 - 12.4.3 požadovat odstranění uplatněné vady jiným profesionálem v oboru na účet zhotovitele; přičemž objednatel je oprávněn veškeré své nároky ve vztahu k vytčeným vadám libovolně kombinovat. Objednatel však není oprávněn u vady, která byla napravena opravou či dodáním nové či chybějící věci, současně požadovat slevu z ceny díla.
Spolu a vedle shora uvedených záručních nároků má objednatel právo požadovat:
 - 12.4.4 sjednanou smluvní pokutu za porušení povinnosti řádně a včas odstranit vady, jakož náhradu škody vzniklou v důsledku vady díla vyskytnuvší se v záruční době; a/nebo
 - 12.4.5 odstoupit (zcela či zčásti) od této smlouvy, pokud jakákoli vytknutá vada nebude ve stanovené lhůtě napravena anebo se vyskytla již nejméně jednou v minulosti.
- 12.5 Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit vady uplatněné v záruční době dle následujících podmínek a v termínech níže uvedených:
 - 12.5.1 do **dvou (2) pracovních dnů** po obdržení oznámení vady se zhotovitel dostaví k prohlídce vady na místo stavby a nejpozději do **jednoho (1) týdne** po obdržení oznámení sdělí objednateli své stanovisko k uplatněným vadám, tj. rozsah uznání, způsob odstranění nebo důvody odmítnutí záručního nároku. Pokud zhotovitel neuzná oprávněnost nároku (i z části), posoudí existenci vady znalec z příslušného oboru, kterého jmenuje objednatel. Potvrdí-li znalec oprávněnost záručního nároku objednatele, je zhotovitel povinen vadu odstranit za podmínek této smlouvy a uhradit objednateli veškeré výdaje s tím spojené, zejména na znalecký posudek;
 - 12.5.2 do **patnácti (15) dnů** po obdržení oznámení vady zhotovitel odstraní uplatněnou vadu, pokud se strany s ohledem na charakter vady písemně nedohodnou na lhůtě delší a pokud to klimatické podmínky dovolí;
 - 15.5.1 pokud je reklamovaná závada havarijního charakteru a mohla by způsobit další škody na majetku objednatele nebo omezit provoz organizace, je zhotovitel tuto závadu odstranit neprodleně po doručení oznámení.
- 12.6 V případě, že zhotovitel řádně či včas neodstraní vady díla uplatněné v záruce, je objednatel oprávněn:
 - 12.6.1 uplatnit nárok na slevu díla ve výši přiměřené povaze vady určené objednatelem (dále jen „**sleva**“); a/nebo
 - 12.6.2 zajistit odstranění vady jiným profesionálem v oboru opatřeným objednatelem na náklady



zhotovitele, a to na základě písemné dohody uzavřené mezi objednatelem a jiným profesionálem s určením rozsahu a ceny prací (dále jen „náklady“). Výši nákladů vyčíslených jiným zhotovitelem objednatel zhotoviteli oznámí a po odstranění vad tyto náklady zhotoviteli objednatel písemně vyúčtuje (vyfakturuje) k zaplacení se splatností do patnácti (15) dnů ode dne obdržení vyúčtování. V případě sporu stran o výši nákladů na odstranění vady jinou osobou, objednatel má právo zajistit znalecký posudek na účet zhotovitele a částka určená znalcem bude považována za oprávněné náklady objednatele na odstranění vady jiným zhotovitelem; a/nebo

12.6.3 odstoupit zcela či zčásti od smlouvy.

- 12.7 Doba ode dne obdržení oznámení vady zhotoviteli až do dne jejího odstranění se do záruční doby nezapočítává a o dobu odstraňování vady se u dané vady prodlužuje záruční doba.
- 12.8 O odstranění vad zjištěných při předání díla, jakož vady v záruce musí být pořízen zápis, obsahující i (foto-)dokumentaci jako v případě provádění díla (dále jen „zápis“), podepsaný zhotovitelem a objednatelem nebo jimi pověřenými osobami.
- 12.9 Záruka se nevztahuje na vady díla způsobené nevhodným nebo nesprávným provozováním a údržbou díla v rozporu se zhotovitelem objednateli předanými uživatelskými manuály anebo návody k použití.
- 12.10 Zhotovitel je povinen nést veškeré náklady s odstraněním vad díla, včetně nákladů spojených s pořízením případných znaleckých posudků zajištěných objednatelem ke stanovení přiměřené slevy z ceny díla.

13. Porušení smlouvy, smluvní pokuty a náhrada škody

- 13.1 Strany tímto souhlasí, že nesplnění závazků z této smlouvy zhotovitelem, jakož objednatelem, jakož nesplnění jakékoliv z lhůt podle této smlouvy, se považuje za porušení této smlouvy (dále jako „porušení“) a bude mít následky, které tato smlouva či české právo spojuje s porušením smluvních povinností a strany budou odpovědné za následky jakéhokoliv porušení.
- 13.2 Za porušení se považuje zejména nedodržení dílčích a konečného termínu dokončení díla, nekvalitní provedení dílčích částí a celkového díla, jakož i nedodržení platebních podmínek.
- 13.3 Za každé jednotlivé porušení může oprávněná strana po straně, která porušení způsobila nebo k němu došlo z důvodu spočívající v její činnosti, nečinnosti nebo opomenutí či za něj odpovídá jinak, požadovat úhradu smluvní pokuty sjednané takto:
 - 13.3.1 Za prodlení zhotovitele s dokončením a předáním celého díla nebo jeho části objednateli do konce lhůty uvedené čl. 4 odst. 4.2 zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **20.000,- Kč za každý započatý den prodlení** (slovy: dvacet tisíc korun českých).
 - 13.3.2 Pokud zhotovitel neodstraní vady a nedostatky v provádění díla v odpovídající kvalitě, na které byl upozorněn a vyzván k nápravě zápisem ve stavebním deníku či jinou písemnou formou objednatelem, technickým dozorem objednatele či jinou osobou oprávněnou ke kontrole provádění díla (dále jen „upozornění“) nejpozději do deseti (10) dnů po upozornění, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** (slovy: pět tisíc korun českých) za každý případ porušení, na který byl upozorněn. Smluvní pokutu dle předchozí věty zhotovitel zaplatí objednateli také v případě porušení této smlouvy použitím jiných než smluvních či povolených materiálů, nebo materiálů neodpovídajících vzorkům dle nabídky nebo nedodržení předepsaných technologických postupů zhotovitelem, majících vliv na snížení kvality nebo vlastnosti díla bez předchozí dohody s objednatelem. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši shora uvedené **za každý jednotlivý případ**. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká zhotoviteli povinnost takové případné závady odstranit nebo použít materiál v odpovídající kvalitě.
 - 13.3.3 Za porušení povinnosti zhotovitele odstranit včas vady a nedodělky v termínu uvedeném



- v zápise o předání a převzetí díla – stavby (předávacím protokolu), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč** (slovy: dva tisíce korun českých) **za každou vadu a každý i započatý den prodlení.**
- 13.3.4 Za prodlení zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé vady uplatněné v záruční době, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč** (slovy: dva tisíce korun českých) **za každou vadu a každý i započatý den prodlení**, půjde-li však o prodlení zhotovitele s odstraněním vady, která bude bránit nebo podstatně omezovat užívání či provoz stavby, v takovém případě činí smluvní pokuta **10.000,- Kč** (slovy: deset tisíc korun českých) **za každou vadu a každý i započatý den prodlení.**
- 13.3.5 Za prodlení zhotovitele (nebo jeho nečinnost) pro převzetí staveniště či nástup na odstranění vad má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** (slovy: pět tisíc korun českých) **za každou vadu a započatý den.**
- 13.3.6 V případě nepřítomnosti zhotovitele na kontrolním dnu má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** (slovy: pět tisíc korun českých) **za každý jednotlivý případ**, pokud tato nepřítomnost zhotovitele nebude objednateli min. jeden den předem prokazatelně oznámena.
- 13.3.7 V případě kteréhokoliv jiného porušení této smlouvy neuvedeného v odst. 13.3.1 až 13.3.7 zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** (slovy: deset tisíc korun českých) **za každý den prodlení a jednotlivý případ**, pokud porušení neodstraní do deseti (10) dnů poté, kdy byl na porušení písemně upozorněn.
- 13.3.8 V případě odstoupení od této smlouvy objednatelem, pro porušení povinností zhotovitele, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové smluvní ceny.
- 13.3.9 Za neoznámení změny poddodavatele oproti seznamu týkající se druhu a rozsahu jeho plnění nebo neoznámení změny poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (týká se i realizačního týmu) zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **20.000,- Kč** (slovy: dvacet tisíc korun českých) **za každý jednotlivý případ.**
- 13.4 Za prodlení objednatele se splněním povinnosti zaplatit včas dle platebních podmínek, může zhotovitel po objednateli požadovat zaplacení úroku z prodlení, který je sjednaný ve výši **0,05 % z dlužné částky, za každý den prodlení.** Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním jakékoli své povinnosti dle této smlouvy.
- 13.5 Zaplacením smluvní pokuty za kteréhokoliv z porušení, nezaniká povinnost zhotovitele splnit závazek dle této smlouvy, k jehož zajištění se smluvní pokuta vztahuje.
- 13.6 Účastníci smlouvy jsou oprávněni požadovat náhradu škody způsobené porušením povinností, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a domáhat se náhrady škody nehledě na částku uhrazené smluvní pokuty. Právo kteréhokoliv smluvní strany na náhradu škody vzniklé v souvislosti s porušením této smlouvy může být uplatněno samostatně.
- 13.7 Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v době odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno.
- 13.8 Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody.
- 13.9 Smluvní strany se dohodly, že objednatel vždy požaduje zaplacení smluvní pokuty, na kterou mu vznikl nárok. Pokud smlouva stanoví, že zhotovitel zaplatí smluvní pokutu, je povinen tuto objednateli zaplatit i bez další dodatečné výzvy ze strany objednatele nejpozději do třiceti (30) dnů od vzniku takové povinnosti.
- 13.10 Smluvní strany se dohodly, že celková výše poskytnuté slevy, oprávněných nákladů a smluvních pokut dle této smlouvy nemůže v úhrnu přesáhnout 50 % celkové ceny díla. Uvedené ujednání nemá vliv na rozsah nároku na náhradu škody způsobené porušením povinností jedné ze smluvních stran.



- 13.11 Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty či slevy z ceny díla formou zápočtu ke kterékoliv splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.
- 13.12 V případě, že se zhotovitel ocitne v úpadku a existence úpadku zhotovitele bude potvrzena v insolvenčním řízení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny díla, přičemž nárok na smluvní pokutu vzniká pět (5) dnů před zahájením příslušného insolvenčního řízení.

14. Poddodavatelé

- 14.1 Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů, uvedených v **seznamu předpokládaných poddodavatelů** podílejících se na plnění předmětu této smlouvy a poddodavatelů, prostřednictvím kterých prokázal některý z kvalifikačních předpokladů. Seznam poddodavatelů tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. V každém případě zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl sám.
- Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předkládat v průběhu provádění díla aktuální písemný seznam všech svých poddodavatelů.
- 14.2 Změna poddodavatele oproti seznamu týkající se druhu a rozsahu jeho plnění je v průběhu plnění díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i realizačního týmu), je v průběhu plnění díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako poddodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu objednatele.
- 14.3 Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení subdodávky, budou provádět předmět subdodávky sami přímo pro objednatele a že poddodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo osobám nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na území České republiky.
- 14.4 Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu subdodávky díla, za jednání poddodavatele při plnění subdodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo opomenutím kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění díla nebo na majetku uloženém na staveništi pro zabudování (či montáž) do díla, odpovídá zhotovitel objednateli jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám.
- 14.5 Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení subdodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění subdodávky (použitých materiálech, technologiích). V případě pochybností objednatele o odbornosti či kvalitě prováděných prací poddodavatele, je objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele k zastavení takových činností a žádat změnu poddodavatele. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele a bezodkladně mu předložit k odsouhlasení náhradního poddodavatele.

15. Odstoupení od smlouvy, přerušení a zastavení prací

- 15.1 Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy v případě, že:
- 15.1.1 prodlení zhotovitele s dílčími termíny o více než 30 dnů nebo s konečným termínem o více jak 30 dnů dle harmonogramu prací v příloze č. 2 této smlouvy,
 - 15.1.2 zhotovitel poruší jakoukoli povinnost zakotvenou v čl. 6, 7, 8, 9, 14 a 15 této smlouvy a neodstraní včas závadný stav v náhradní 10-ti denní lhůtě,
 - 15.1.3 zhotovitel byť jedenkrát podstatně či nejméně dvakrát nepodstatně poruší smlouvu;



za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje rovněž takové porušení jeho smluvní či jiné povinnosti, které důvodně narušuje důvěru mezi smluvními stranami nebo zjevně znemožňuje řádné a včasné dokončení díla; nebo

15.1.4 úpadku zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění nebo pravomocné zahájení exekuce na závod zhotovitele; nebo

15.1.5 porušení povinností zakotvených v právních předpisech, dle kterých je zhotovitel povinen provádět dílo, anebo jimiž se řídí tato smlouva.

Odstoupení musí být učiněno písemně a účinnosti nabývá doručením druhému účastníkovi smlouvy, pokud objednatel v odstoupení neurčí jinak.

Objednatel je oprávněn odstoupit od celé smlouvy i v případě, že se porušení povinnosti týká pouze části plnění dle této smlouvy. V případě odstoupení je zhotovitel povinen vrátit veškeré plnění přijaté od objednatele dle smlouvy; zhotovitel není oprávněn požadovat vrácení díla, či jeho části, má však právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které dosud vynaložil na zhotovení díla v souladu se smlouvou.

15.2 Má-li objednatel za to, že zhotovitel nedostatečně zajišťuje kapacity na staveništi (například počet zaměstnanců, délka pracovní doby, množství strojů apod.) a současně zhotovitel neplní sjednaný harmonogram prací a/nebo dle uvážení objednatele nedodržení harmonogramu prací hrozí, je zhotovitel povinen na základě výzvy objednatele tyto chybějící kapacity neprodleně v dostatečné míře rozšířit a doplnit. Pokud zhotovitel na základě výzvy objednatele nesjedná nápravu v souladu s předchozí větou, je toto považováno za podstatné porušení ustanovení této smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.

15.3 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou a závadný stav neodstraní bez zbytečného odkladu po výzvě objednatele.

15.4 Objednatel nepřipouští možnost odstoupení od smlouvy zhotovitelem s výjimkou případu, kdy bude objednatel ve zpoždění s úhradou faktury delší než 120 dní a z důvodů uvedených v právních předpisech, jimiž se řídí tato smlouva.

15.5 Objednatel má právo nerealizovat předmět smlouvy v celém rozsahu s ohledem na omezené finanční prostředky, některé části předmětu smlouvy nepožadovat nebo požadovat v zúženém rozsahu. Objednatel má právo z důvodů omezení nebo nedostatku finančních prostředků:

15.5.1 plnění smlouvy **přerušit** na nezbytně nutnou dobu. O dobu přerušování se prodlužuje lhůta a objednatel je povinen k pokračování plnění smlouvy zhotovitele písemně vyzvat. Jakmile se strany dohodnou na aktualizaci harmonogramu prací a dodatku o prodloužení lhůty, je zhotovitel povinen následující kalendářní týden pokračovat v plnění smlouvy.

15.5.2 po předchozím upozornění zhotovitele **ukončit** plnění smlouvy a tuto smlouvu vypovědět. V tomto případě zániku smlouvy před splněním závazku náleží zhotoviteli za částečné plnění smlouvy poměrná část celkové ceny díla, určená za provedené práce součtem oceněných výkonů dle nabídky zhotovitele; zhotoviteli nenáleží žádné odstupné či kompenzace dalších nákladů a výdajů spojených s prováděním díla a touto smlouvou. V případě sporu stran o výši částečného plnění, bude cena prací určena znaleckým posudkem znalce, jmenovaného objednatelem.

15.6 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí v případě, že mu nebude poskytnuta dotace z prostředků Evropské unie – Integrovaného regionálního operačního programu.

15.7 Přerušování prací na více než šest (6) měsíců a odstoupení objednatele od smlouvy pro nedostatek finančních prostředků musí být předem schváleno minimálně usnesením Rady města Liberce, případně i poskytovatelem dotace.



- 15.8 Pro závažné okolnosti mohou smluvní strany před splněním závazku tuto smlouvu ukončit písemnou dohodou, avšak za současné dohody o vypořádání vzájemných práv a závazků ze zaniklé smlouvy.

16. Technický dozor objednatele

- 16.1 Technický dozor u těžké stavby nesmí provádět vybraný zhotovitel ani osoba s ním propojená.
- 16.2 Objednatel vykonává na stavbě kontrolu prostřednictvím technického dozoru objednatele, který zejména sleduje, zda práce jsou realizovány dle schválené dokumentace, dalších předpisů uvedených v této smlouvě a smluvních podmínek a jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy, hygienickými normami a ČSN.
- 16.3 Technický dozor objednatele je oprávněn činit zápisy do stavebního deníku, upozorňovat na nedostatky nebo udělovat zhotoviteli pokyny.
- 16.4 Technický dozor objednatele je oprávněn k přerušení prací zhotovitele v případě, že je ohrožena bezpečnost realizace díla, život nebo zdraví osob pohybujících se na stavbě nebo hrozí-li nebezpečí škody na majetku objednatele či třetích osob. O této skutečnosti pak technický dozor objednatele sepíše zápis do stavebního deníku.
- 16.5 Technický dozor objednatele je dále oprávněn přerušit práce taktéž, pokud zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se sjednanou kvalitou nebo je v prodlení s dodávkou díla či používá nevhodné materiály. I v tomto případě učiní technický dozor objednatele o těchto skutečnostech zápis do stavebního deníku, v němž mimo jiné uvede i lhůtu a návrh na odstranění zjištěných nedostatků. V případě, že zhotovitel v určené lhůtě zjištěné nedostatky neodstraní, je objednatel oprávněn tyto odstranit na náklady zhotovitele sám, s tím, že vzniklé náklady započte na svou povinnost k úhradě ceny díla zhotoviteli anebo je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

17. Další ujednání

- 17.1 V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných okolností potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a které jsou současně nezbytné pro provedení původních prací nebo pro dokončení předmětu díla, je možné tyto práce zadat pouze v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen na skutečnosti zjištěné v daném smyslu neprodleně upozornit objednatele zápisem do stavebního deníku a vést jejich oddělenou evidenci.
- 17.2 Objednatel je oprávněn omezit rozsah díla nebo požadovat jakoukoliv změnu díla nebo jakékoli jeho jednotlivé části přímo související s dílem a za tím účelem je oprávněn dát zhotoviteli pokyny k provedení, resp. neprovedení takových prací. Zhotovitel nemá právo na úhradu ceny za nedokončené části díla, ani na jakékoli odškodnění za nerealizaci zakázky v celém rozsahu.
- 17.3 Účastníci smlouvy se dohodli na tom, že zhotovitel není oprávněn postoupit či dát do zástavy jinému jakoukoli pohledávku vůči objednateli (nebo její část), vzniklou na základě této smlouvy. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli pohledávku, splatnou či nesplatnou, za zhotovitelem vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem.
- 17.4 Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.
- 17.5 Zhotovitel se vzdává práva napadnout případnou relativní neplatnost této smlouvy z jakéhokoli důvodu dle platného občanského zákoníku.

18. Všeobecná ustanovení

- 18.1 Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran formou



písemných číslovaných dodatků.

- 18.2 Jakékoliv záznamy ve stavebním deníku nenahrazují, nemění ani nedoplňují ujednání této smlouvy, a pokud v důsledku záznamů nastane potřeba měnit či doplnit tuto smlouvu, lze tak učinit pouze vzájemnou dohodou stran formou písemného dodatku k této smlouvě.
- 18.3 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy, ustanoveními občanského zákoníku a ostatních platných právních předpisů. V případě konfliktu mají přednost ustanovení této smlouvy, pokud nejsou v rozporu s donucujícími ustanoveními občanského zákoníku a dalšími právními předpisy.
- 18.4 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
- 18.5 Tato smlouva se řídí českým právem a jakékoliv spory stran budou rozhodovány před příslušnými soudy České republiky.
- 18.6 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 18.7 Pokud je jakékoli ustanovení této smlouvy po jejím uzavření shledáno za neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, pak tím nebudou dotčeny ostatní části této smlouvy a ostatní její ustanovení zůstane platné, účinné a vymahatelné v celém rozsahu povoleném zákonem. Strany se tímto zavazují nahradit neplatná, neúčinná nebo nevymahatelná ustanovení novými, přičemž nová ustanovení se musí co nejvíce blížit významu neplatných, neúčinných nebo nevymahatelných ustanovení.
- 18.8 Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, které smluvní strany zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním díla ujednat.
- 18.9 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 18.10 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
- 18.11 Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 18.12 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.
- 18.13 Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.
- 18.14 Tato smlouva je uzavírána na základě usnesení Rady města Liberec č. 889/2024 ze dne 13. 8. 2024.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Oceněný položkový výkaz výměr

Příloha č. 2 – Časový a finanční harmonogram



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program




MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR


Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů

Na důkaz souhlasu s obsahem smluvních ujednání následují podpisy osob oprávněných za strany jednat:

V Liberci



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Ing. Jaroslav Zámečník CSc., primátor



CL-EVANS s.r.o.
Mgr. Tomáš Kafka a Ing. Petr Eichler
jednatelé společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Kód: JAZKINOVAR2
Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY KINO VARŠAVA - ITI

KSO:
Místo: Liberec

Zadavatel:
Statutární město Liberec

Uchazeč:
CL-EVANS s.r.o.

Projektant:
Atelier Železná

Zpracovatel:
Propos Liberec s.r.o.

CC-CZ:
Datum: 13. 5. 2024

IČ:
DIČ: 00262978
CZ00262978

IČ:
DIČ: 26768607
CZ26768607

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ: 25415751
CZ25415751

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Stavební práce budou prováděny v souladu s principem/zásadou DNSH.

Cena bez DPH			50 993 298,82
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	50 993 298,82	10 708 592,75
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			61 701 891,57

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

JAZKINOVAR2

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY KINO VARŠAVA - ITI

Místo:

Liberec

Datum:

13. 5. 2024

Zadavatel:

Statutární město Liberec

Projektant:

Atelier Železná

Uchazeč:

CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel:

Propos Liberec s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		50 993 298,82	61 701 891,57	
SO 01	Vlastní objekt kina vč. okolních ploch	46 949 245,50	56 808 587,06	STA
01	Bourací a demontážní práce	1 995 517,41	2 414 576,07	Soupis
02	Konstrukční část, dispozice, povrchy a ostatní práce	17 252 964,04	20 876 086,49	Soupis
03	Fasádní a související střešní úpravy	2 677 072,30	3 239 257,48	Soupis
04	Sanace vlhkosti	5 482 428,72	6 633 738,75	Soupis
05	Výrobky	6 362 029,00	7 698 055,09	Soupis
06	Zdravotně technické instalace	1 134 965,00	1 373 307,65	Soupis
07	Vzduchotechnika	3 130 017,00	3 787 320,57	Soupis
08	Vytápění	2 671 042,03	3 231 960,86	Soupis
09	Elektroinstalace - silnoproud	3 717 751,00	4 498 478,71	Soupis
10	Elektroinstalace - slaboproud	756 082,00	914 859,22	Soupis
11	Měření a regulace	608 088,00	735 786,48	Soupis
12	Ostatní prvky spojené se stavbou	1 161 289,00	1 405 159,69	Soupis
SO 02	Rekonstrukce přípojek splaškové kanalizace ve stávajících trasách	546 571,31	661 351,29	STA
SO 03	Přeložka plynovodní přípojky	143 289,00	173 379,69	STA
PŘEDPR	Kultivovaný předprostor kina Varšava	344 193,01	416 473,54	STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	3 010 000,00	3 642 100,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY KINO VARŠAVA - ITI
Objekt:
SO 01 - Vlastní objekt kina vč. okolních ploch
Soupis:
01 - Bourací a demontážní práce

KSO:
Místo: Liberec

Zadavatel:
Statutární město Liberec

Uchazeč:
CL-EVANS s.r.o.

Projektant:
Atelier Železná

Zpracovatel:
Propos Liberec s.r.o.

Poznámka:
Pozn.: Otlučení omítek stěn a stropů v rozsahu pro provedení sanačních omítek je započteno v soupisu prací "Sanace".

CC-CZ:
Datum: 13. 5. 2024

IČ:
DIČ: CZ00262978

IČ:
DIČ: CZ26768607

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ: CZ25415751

Cena bez DPH 1 995 517,41

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 995 517,41	21,00%	419 058,66
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 2 414 576,07

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY KINO VARŠAVA - ITI
Objekt: SO 01 - Vlastní objekt kina vč. okolních ploch
Soupis: 01 - Bourací a demontážní práce

Místo: Liberec
Zadavatel: Statutární město Liberec
Uchazeč: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 13. 5. 2024
Projektant: Atelier Železná
Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	1 995 517,41
HSV - Práce a dodávky HSV	1 887 078,68
1 - Zemní práce	4 387,66
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 375 543,23
997 - Přesun sutě	507 147,79
PSV - Práce a dodávky PSV	102 598,73
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	19 583,76
762 - Konstrukce tesařské	38 359,13
763 - Konstrukce suché výstavby	5 047,47
766 - Konstrukce truhlářské	2 595,54
767 - Konstrukce zámečnické	10 855,04
775 - Podlahy skládané	2 380,80
776 - Podlahy povlakové	553,28
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	23 223,71
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	5 840,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY KINO VARŠAVA - ITI
Objekt: SO 01 - Vlastní objekt kina vč. okolních ploch
Soupis: 01 - Bourací a demontážní práce

Místo: LiberecDatum: 13. 5. 2024

Zadavatel: Statutární město LiberecProjektant: Atelier Železná

Uchazeč: CL-EVANS s.r.o.Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 995 517,41	
D HSV Práce a dodávky HSV							1 887 078,68	
D 1 Zemní práce							4 387,66	
1	K	139911123	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu železového nebo předpjatého	m3	0,395	11 108,00	4 387,66	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/139911123					
VV			m.001 - zrušení vod.šachty					
VV			(1,00+0,70)*2*0,15*0,50					
VV			1,00*0,70*0,20					
VV			Součet					
					0,255			
					0,140			
					0,395			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							1 375 543,23	
2	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	11,647	3 358,00	39 110,63	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/961044111					
VV			m.004-007					
VV			13,20*0,40*0,50					
VV			3*2,60*0,40*0,50					
VV			S111					
VV			12,484*0,40*0,50					
VV			m.003,007/008					
VV			3,50*0,50*0,80					
VV			S105					
VV			(3,60+4,15)*0,50*0,80					
VV			S206 - bourání základu pro kotel					
VV			0,45					
VV			Součet					
					2,640			
					1,560			
					2,497			
					1,400			
					3,100			
					0,450			
					11,647			
3	K	961055111	Bourání základů z betonu železového	m3	3,750	5 738,00	21 517,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/961055111					
VV			S105 - vybourání žb desky 3,75m3 (objem uveden na výkrese)					
VV			3,75					
					3,750			
4	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárníc nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	111,979	126,00	14 109,35	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962031133					
VV			m.004-007					
VV			13,20*3,50					
VV			3*2,60*3,50					
VV			S111					
VV			12,484*2,40					
VV			1,15*2,40" rozšíření u ul.Frýdantská					
VV			S211					
VV			2,02*2,85					
VV			Součet					
					5,757			
					111,979			
5	K	962032230	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3	m3	5,000	1 395,00	6 975,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962032230 Lokální ubourání zdiva (např. pro potrubí vzt) 5*1,00		5,000			
6	K	962032231	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	4,972	774,00	3 848,33	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962032231 m.003,007/008 3,50*3,00*0,25 -0,80*2,00*0,25 S104 dle TZ vybourání v současné době nefunkční odvětrávané přízdívky 4,36*3,00*0,21 Součet		2,625 -0,400 2,747 4,972			
7	K	962052211	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3	m3	5,813	4 418,00	25 681,83	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962052211 S105 (3,60+4,15)*3,00*0,25		5,813			
8	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	3,300	226,00	745,80	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/963042819 m.003 3*1,10		3,300			
9	K	963051113	Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm	m3	8,165	3 190,00	26 046,35	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/963051113 bourání 1.np orchestríště (žb = 50% objemu hodnoty uvedené na výkrese) 7,46*0,50 bourání 2.np S111 8,00*1,80*(0,833-0,525) Součet		3,730 4,435 8,165			
10	K	963051213	Bourání železobetonových stropů žebrových s viditelnými trámy	m3	20,123	4 310,00	86 730,13	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/963051213 bourání 1.np S110 - trámový strop nad 1.pp deska - plocha uvedena na výkrese 77,89*0,20 trámy (19,00/1,20+1)*4,50*0,20*0,30 Součet		15,578 4,545 20,123			
11	K	965024131	Bourání podlah kamenných bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár z desek nebo mozaiky, plochy přes 1 m2	m2	95,300	109,00	10 387,70	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965024131 S103 95,30		95,300			
12	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	6,703	3 090,00	20 712,27	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965042141 2.np - ubourání mazaniny pro provedení nové podlahové skladby S201 1,83*0,08 S202 63,45*0,08 S203 9,53*0,08 S204 8,99*0,08 Součet		0,146 5,076 0,762 0,719 6,703			
13	K	965043331	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	0,092	4 502,00	414,18	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965043331 2.np - ubourání mazaniny pro provedení nové podlahové skladby S201 1,83*0,05		0,092			
14	K	965043431	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy do 4 m2	m3	0,591	3 809,00	2 251,12	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965043431					
		VV	S106					
		VV	3.94*0,15		0,591			
15	K	965043441	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 m2	m3	87,672	2 673,00	234 347,26	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965043441					
		VV	m.0.01					
		VV	4,38*0,15		0,657			
		VV	m.0.02					
		VV	10,84*0,15		1,626			
		VV	m.003-008 - b.podlahy + žb teras (dle objemu uvedeného na výkrese)					
		VV	26,30		26,300			
		VV	Mezisoučet		28,583			
		VV	S101					
		VV	9.71*0,15		1,457			
		VV	S102					
		VV	1.60*0,15		0,240			
		VV	S103					
		VV	95.30*0,15		14,295			
		VV	S104					
		VV	17.02*0,15		2,553			
		VV	S105					
		VV	15.04*0,15		2,256			
		VV	S110					
		VV	221.40*0,15		33,210			
		VV	S111					
		VV	20.85*0,15		3,128			
		VV	Mezisoučet		57,139			
		VV	S212 - bourání částí betonových stupňů (řez A)					
		VV	7,00*1,00*0,15		1,050			
		VV	15,00*0,40*0,15		0,900			
		VV	Součet		87,672			
16	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	169,270	151,00	25 559,77	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965046111					
		VV	broušení vrstvy xylolitu na podlaze balkonu, 30 mm dle bourání 2.np					
		VV	S211					
		VV	4,94		4,940			
		VV	S212					
		VV	80,53		80,530			
		VV	Mezisoučet		85,470			
		VV	broušení podlah po dmt stávající dlažby					
		VV	S201					
		VV	1,83		1,830			
		VV	S202					
		VV	63,45		63,450			
		VV	S203					
		VV	9,53		9,530			
		VV	S204					
		VV	8,99		8,990			
		VV	Součet		169,270			
17	K	965046119	Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru	m2	2 307,690	69,00	159 230,61	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965046119					
		VV	broušení vrstvy xylolitu na podlaze balkonu, 30 mm dle bourání 2.np					
		VV	xylolit*27		2 307,690			
18	K	965049111	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm	m3	6,795	783,00	5 320,49	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965049111					
19	K	965049112	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm	m3	88,263	783,00	69 109,93	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965049112					
20	K	965081223	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	89,060	103,00	9 173,18	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965081223					
		VV	S108					
		VV	1,84		1,840			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			S109					
VV			3,42		3,420			
VV			S201					
VV			1,83		1,830			
VV			S202					
VV			63,45		63,450			
VV			S203					
VV			9,53		9,530			
VV			S204					
VV			8,99		8,990			
VV			Součet		89,060			
21	K	965082933	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	6,664	477,00	3 178,73	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965082933					
VV			m. S213 - odstranění násypu v rozsahu bourané podlahy					
VV			83,30*0,08		6,664			
22	K	965082941	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. přes 200 mm jakékoliv plochy	m3	5,061	388,00	1 963,67	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965082941					
VV			1.np					
VV			orchestřiště					
VV			2,17*6,86*0,34		5,061			
23	K	967021112	Přisekání (špicování) rovných ostění bez odstupu po hrubém vybourání otvorů ve zdivu kamenném nebo smíšeném	m2	29,594	227,00	6 717,84	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/967021112					
VV			m.0.03					
VV			(1,40+0,65)*2*0,55		2,255			
VV			(0,60+0,55)*2*0,55		1,265			
VV			m.0.08					
VV			(0,60+0,45)*2*0,55		1,155			
VV			S103					
VV			(0,828+0,30)*2*0,60		1,354			
VV			S205					
VV			1,00*4*0,35		1,400			
VV			1.pp					
VV			Prostup obv. stěnou pro přípojný bod CZT					
VV			0,70*4*0,75		2,100			
VV			prostupy/rýhy pro potrubí Vzt v obvodové zdi					
VV			(1,981+0,306)*2*2,80		12,807			
VV			(0,83+0,466)*2*2,80		7,258			
VV			Součet		29,594			
24	K	967031132	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m2	7,210	150,00	1 081,50	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/967031132					
VV			S107/109					
VV			(0,80+1,00)*2*0,10		0,360			
VV			1.pp					
VV			anglické dvorky					
VV			(0,825+0,50)*0,50*4		2,650			
VV			2.np					
VV			S206					
VV			(0,90+2,10)*2*0,30		1,800			
VV			S214					
VV			(0,90+2,10)*2*0,40		2,400			
VV			Součet		7,210			
25	K	967031733	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených plošné, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	8,060	372,00	2 998,32	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/967031733					
VV			S106 - přisekání zdi pro rozšíření inv.wc					
VV			2,60*3,10		8,060			
26	K	967031734	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených plošné, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 300 mm	m2	1,862	539,00	1 003,62	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/967031734					
VV			m.001- ostění dveří					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,28*2,15		0,602			
	VV		S212 - ostění dveří					
	VV		2,10*0,60		1,260			
	VV		Součet		1,862			
27	K	968062244	Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly jednoduchých, plochy do 1 m2	m2	0,720	236,00	169,92	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968062244					
	VV		2.np					
	VV		0,8*0,9		0,720			
28	K	968062455	Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	14,808	218,00	3 228,14	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968062455					
	VV		1.np					
	VV		0,8*2,1*6		10,080			
	VV		2.np					
	VV		0,80*1,97*3		4,728			
	VV		Součet		14,808			
29	K	968062456	Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	20,880	204,00	4 259,52	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968062456					
	VV		1.np					
	VV		1,80*2,50		4,500			
	VV		2.np					
	VV		1,60*2,10*2		6,720			
	VV		1,50*2,10*2		6,300			
	VV		1,60*2,10		3,360			
	VV		Součet		20,880			
30	K	968072455	Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	28,560	332,00	9 481,92	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968072455					
	VV		1.pp					
	VV		0,6*2,1*4		5,040			
	VV		0,8*2,1*3		5,040			
	VV		1.np					
	VV		2*0,80*2,10		3,360			
	VV		2.np					
	VV		0,80*2,10*9		15,120			
	VV		Součet		28,560			
31	K	968072456.1	Vysazení kovového dveřního křídla se zachováním zárubně, plochy do 2 m2	kus	2,000	522,00	1 044,00	
	VV		dveře do Mariánského					
	VV		2		2,000			
32	K	971024561	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném kamenném, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tl. do 600 mm	m3	1,331	2 973,00	3 957,06	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971024561					
	VV		m.0.03					
	VV		1,40*0,65*0,55		0,501			
	VV		0,60*0,55*0,55		0,182			
	VV		m.0.08					
	VV		0,60*0,45*0,55		0,149			
	VV		S103					
	VV		0,828*0,30*0,60		0,149			
	VV		S205					
	VV		1,00*1,00*0,35		0,350			
	VV		Součet		1,331			
33	K	971024581	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném kamenném, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tl. do 900 mm	m3	0,368	3 332,00	1 226,18	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971024581					
	VV		1.pp					
	VV		Prostup obv. stěnou pro přípojný bod CZT					
	VV		0,70*0,70*0,75		0,368			
34	K	971024651	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném kamenném, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tl. do 600 mm	m3	2,780	2 038,00	5 665,64	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971024651					
	VV		1.pp					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		prostupy/rýhy pro potrubí Vzť v obvodové zdi					
	VV		1,981*0,306*2,80		1,697			
	VV		0,83*0,466*2,80		1,083			
	VV		Součet		2,780			
35	K	971033351	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 450 mm	kus	5,000	299,00	1 495,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971033351					
	VV		m.002					
	VV		větrací průduchy pod stropem					
	VV		5		5,000			
36	K	971033361	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 600 mm	kus	24,000	405,00	9 720,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971033361					
	VV		m.003, 008 - větrací průduchy pod stropem					
	VV		14		14,000			
	VV		ostatní					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		24,000			
37	K	971033471	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 750 mm	kus	2,000	852,00	1 704,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971033471					
	VV		vybourání původních 2 ks průduchů z prostoru nad historickým pohledem směrem do ulice Frydlantské (dle Tz)					
	VV		2		2,000			
38	K	971033481	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 900 mm	kus	2,000	1 036,00	2 072,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971033481					
	VV		S110					
	VV		prostupy pro potrubí Vzť					
	VV		2		2,000			
39	K	971033521	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 100 mm	m2	0,800	209,00	167,20	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971033521					
	VV		S107/109					
	VV		0,80*1,00		0,800			
40	K	971033581	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 900 mm	m3	3,110	2 355,00	7 324,05	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971033581					
	VV		1.pp					
	VV		anglické dvorky					
	VV		0,33*4		1,320			
	VV		vybourání původních sténových šachet					
	VV		1,29		1,290			
	VV		ostatní					
	VV		0,50		0,500			
	VV		Součet		3,110			
41	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm	m3	0,567	1 128,00	639,58	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971033641					
	VV		S206					
	VV		0,90*2,10*0,30		0,567			
42	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm	m3	0,756	1 278,00	966,17	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971033651					
	VV		S214					
	VV		0,90*2,10*0,40		0,756			
43	K	971052671	Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 4 m2, tl. do 750 mm	m3	1,892	8 603,00	16 276,88	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971052671					
	VV		S104/105					
	VV		1,10*2,15*0,80		1,892			
44	K	972054691	Vybourání otvorů ve stropěch nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 4 m2, tl. přes 80 mm	m3	0,409	5 654,00	2 312,49	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/972054691					
	VV		S207 - průraz v části stropní desky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	1,41*1,16*0,25		0,409			
45	K	973028131	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z kamene kapes pro zavázání nových příček a zdí, tl. do 150 mm	m	9,200	401,00	3 689,20	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/973028131					
		VV	m.0.02					
		VV	2,30*2		4,600			
		VV	m.0.03					
		VV	2,30*2		4,600			
		VV	Součet		9,200			
46	K	973028141	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z kamene kapes pro zavázání nových příček a zdí, tl. do 300 mm	m	5,400	500,00	2 700,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/973028141					
		VV	m.0.03					
		VV	2,70*2		5,400			
47	K	973031325	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm	kus	16,000	273,00	4 368,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/973031325					
		VV	S208 - kapsy pro žb desku					
		VV	6		6,000			
		VV	ostatní					
		VV	10		10,000			
		VV	Součet		16,000			
48	K	973031813	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro zavázání nových příček, tl. do 150 mm	m	53,000	257,00	13 621,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/973031813					
		VV	m.1.03					
		VV	3,40*2		6,800			
		VV	m.1.09					
		VV	3,00*4		12,000			
		VV	m.1.12					
		VV	3,00*3		9,000			
		VV	m.2.07					
		VV	3,00*2		6,000			
		VV	m.2.13					
		VV	3,20*4		12,800			
		VV	m.2.14					
		VV	3,20*2		6,400			
		VV	Součet		53,000			
49	K	973031824	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro zavázání nových zdí, tl. do 300 mm	m	18,600	372,00	6 919,20	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/973031824					
		VV	m.1.03					
		VV	3,60*2		7,200			
		VV	m.1.04					
		VV	2,70*2		5,400			
		VV	m.1.12					
		VV	3,00*2		6,000			
		VV	Součet		18,600			
50	K	974029164	Vysekání rýh ve zdivu kamenném do hl. 150 mm a šířky do 150 mm	m	16,400	499,00	8 183,60	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974029164					
		VV	1.pp - bourání pro kanalizaci					
		VV	3,00*3		9,000			
		VV	1.np - bourání pro kanalizaci					
		VV	3,70*2		7,400			
		VV	Součet		16,400			
51	K	974029167	Vysekání rýh ve zdivu kamenném do hl. 150 mm a šířky do 300 mm	m	26,700	636,00	16 981,20	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974029167					
		VV	1.pp - bourání pro ÚT					
		VV	3,00*6		18,000			
		VV	1.np - bourání pro ÚT					
		VV	3,70		3,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		ostatní					
	VV		5,00		5,000			
	VV		Součet		26,700			
52	K	974031155	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 200 mm	m	40,000	210,00	8 400,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974031155					
	VV		pro vodovodní potrubí					
	VV		40,00		40,000			
53	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm	m	100,000	236,00	23 600,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974031164					
	VV		pro stoupací a přípojovací potrubí kanalizace					
	VV		100,00		100,000			
54	K	974031167	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 300 mm	m	28,500	287,00	8 179,50	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974031167					
	VV		S102					
	VV		3,30" nika ÚT		3,300			
	VV		S103					
	VV		3,30" nika ZTI		3,300			
	VV		S106					
	VV		3,30" nika ZTI		3,300			
	VV		3,30" nika ÚT		3,300			
	VV		S109					
	VV		3,30" nika ZTI		3,300			
	VV		S202, S211					
	VV		2*3,50" nika ZTI		7,000			
	VV		ostatní					
	VV		5,00		5,000			
	VV		Součet		28,500			
55	K	974031169	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky Příplatek k ceně -1167 za každých dalších 100 mm šířky rýhy hl. do 150 mm	m	29,700	64,00	1 900,80	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974031169					
	VV		S102					
	VV		3,30*3" nika ÚT		9,900			
	VV		S106					
	VV		3,30*6" nika ÚT		19,800			
	VV		Součet		29,700			
56	K	974031265	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hl. 150 mm a šířky do 200 mm	m	26,200	330,00	8 646,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974031265					
	VV		pro strop v 1.pp					
	VV		19,00+3,60*2		26,200			
57	K	974031269	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci Příplatek k ceně -1267 za každých dalších 100 mm šířky rýhy hl. do 150 mm	m	26,200	80,00	2 096,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974031269					
58	K	974042567	Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 150 mm a šířky do 300 mm	m	10,000	543,00	5 430,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974042567					
	VV		pro ZTI v zachovávaných bet.podlahách					
	VV		10,00		10,000			
59	K	975111331	Plošné podchycení konstrukcí systémovými prvky stojkami včetně nosníků výšky do 4 m, zatížení přes 8,5 do 11 kPa zřízení	m2	150,000	136,00	20 400,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/975111331					
	VV		zajištění konstrukcí pro bourací popř. nové práce					
	VV		150,00		150,000			
60	K	975111332	Plošné podchycení konstrukcí systémovými prvky stojkami včetně nosníků výšky do 4 m, zatížení přes 8,5 do 11 kPa příplatek za první a každý další den použití	m2	13 500,000	3,30	44 550,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/975111332					
	VV		150°90 'Přepočtené koeficientem množství		13 500,000			
61	K	975111333	Plošné podchycení konstrukcí systémovými prvky stojkami včetně nosníků výšky do 4 m, zatížení přes 8,5 do 11 kPa odstranění	m2	150,000	81,00	12 150,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/975111333					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm	m	5,000	2 819,00	14 095,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151123					
63	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm	m	2,000	3 289,00	6 578,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151125					
64	K	977151127	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 225 do 250 mm	m	4,400	4 124,00	18 145,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151127					
VV			1.pp		4,400			
VV			prostupy pro ležatou kanalizaci					
VV			3*0,80+2*1,00					
65	K	977151128	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 250 do 300 mm	m	0,900	4 907,00	4 416,30	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151128					
VV			1.np		0,900			
VV			0,90" S104/105					
66	K	977151132	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 400 do 450 mm	m	1,600	8 143,00	13 028,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151132					
VV			1.np		1,600			
VV			2*0,80" S103/104					
67	K	977151218	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 90 do 100 mm	m	3,000	2 192,00	6 576,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151218					
VV			vrty pro Žti		2,000			
VV			10*0,20					
VV			ostatní		1,000			
VV			5*0,20		3,000			
VV			Součet					
68	K	977151223	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 130 do 150 mm	m	6,400	2 819,00	18 041,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151223					
VV			prostupy pro kanalizaci					
VV			1.pp		0,600			
VV			3*0,20					
VV			1.np		0,600			
VV			3*0,20					
VV			odvětrání dutiny iglů do angl.dvorků Mariánské ul. (řez C)		5,200			
VV			4*1,30		6,400			
VV			Součet					
69	K	977151225	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 180 do 200 mm	m	2,200	3 289,00	7 235,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151225					
VV			prostupy pro ÚT		1,200			
VV			1.pp					
VV			6*0,20					
VV			1.np		0,200			
VV			1*0,20					
VV			pro ZTI		0,800			
VV			4*0,20		2,200			
VV			Součet					
70	K	977211111	Řezání konstrukcí stěnovou pilou betonových nebo železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu do 200 mm	m	37,140	835,00	31 011,90	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977211111					
VV			S110 - pro bourání orchestřiště		32,000			
VV			4,00*4*2					
VV			S207 - průraz v části stropní desky		5,140			
VV			(1,41+1,16)*2		37,140			
VV			Součet					
71	K	977211112	Řezání konstrukcí stěnovou pilou betonových nebo železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu přes 200 do 350 mm	m	19,600	1 503,00	29 458,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977211112					
VV			púdorys 2.np					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	S111 - řez po obvodu bouraného stropu					
		VV	(8,00+1,80)*2		19,600			
72	K	977211115	Řezání konstrukcí stěnovou pilou betonových nebo železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu přes 520 do 680 mm	m	14,100	3 132,00	44 161,20	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977211115					
		VV	m. S104					
		VV	po obvodu bouraného otvoru v žb části stěny					
		VV	(1,10+2,15)*2		6,500			
		VV	řezy uvnitř otvoru na menší kvádry					
		VV	2*2,15+3*1,10		7,600			
		VV	Součet		14,100			
73	K	977211132	Řezání konstrukcí stěnovou pilou z kamene hloubka řezu přes 200 do 350 mm	m	5,600	2 349,00	13 154,40	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977211132					
		VV	1.pp					
		VV	prostup svislé vedení Vzť v obvodovém zdívu					
		VV	2*2,80		5,600			
74	K	977211134	Řezání konstrukcí stěnovou pilou z kamene hloubka řezu přes 420 do 520 mm	m	5,600	204,00	1 142,40	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977211134					
		VV	1.pp					
		VV	prostup svislé vedení Vzť v obvodovém zdívu					
		VV	2*2,80		5,600			
75	K	977312113	Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 100 do 150 mm	m	20,000	365,00	7 300,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977312113					
		VV	pro ZTI v zachovávaných bet.podlahách					
		VV	10,00*2		20,000			
76	K	978011111	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu do 5 %	m2	186,740	7,00	1 307,18	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978011111					
		VV	lokální otlučení nesoudržných zachovávaných omítek stěn					
		VV	plocha dle opravy omítky sropů					
		VV	m.1.01 - FOYER - profilovaná historická omítka					
		VV	106.58		106,580			
		VV	m.1.02 - SKLAD					
		VV	1.60		1,600			
		VV	m.1.05 - PROMÍTACÍ KABINA					
		VV	17.92		17,920			
		VV	m.1.06 - PŘEDSÍŇ					
		VV	1.84		1,840			
		VV	m.1.07 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST					
		VV	3.42		3,420			
		VV	m.1.08 - WC BEZB.					
		VV	4.16		4,160			
		VV	m.1.09 - ZÁZEMÍ FOYER					
		VV	15.33		15,330			
		VV	m.1.12 - PŘEDSÍŇ					
		VV	4.20		4,200			
		VV	m.2.06 - CHODBA					
		VV	1.82		1,820			
		VV	m.2.07 - KOUPELNA + WC					
		VV	5.91		5,910			
		VV	m.2.12 - CHODBA					
		VV	3.34		3,340			
		VV	m.2.13 - TECHNICKÁ MÍSTNOST					
		VV	9.24		9,240			
		VV	m.2.14 - SKLAD					
		VV	11.38		11,380			
		VV	Součet		186,740			
77	K	978013121	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdíva, v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	380,591	11,00	4 186,50	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978013121					
		VV	lokální otlučení nesoudržných zachovávaných omítek stěn					
		VV	plocha dle opravy omítky stěn					
		VV	380,591		380,591			
78	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdívo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	38,381	106,00	4 068,39	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978059541					
		VV	S108					
		VV	1,90*4*1,20		9,120			
		VV	-0,70*1,20		-0,840			
		VV	S104					
		VV	(2,804+4,376)*1,50		10,770			
		VV	S203					
		VV	2,787*1,80		5,017			
		VV	1,195*1,50		1,793			
		VV	2*1,00*1,20		2,400			
		VV	S204					
		VV	(0,90+0,85+1,023)*1,20		3,328			
		VV	1,195*1,50		1,793			
		VV	ostatní drobné plochy, výklenky					
		VV	5,00		5,000			
		VV	Součet		38,381			
79	K	993211111	Dovoz a odvoz systémových prvků pro podchycování konstrukcí včetně naložení a složení stojek včetně nosníků, na vzdálenost do 10 km	m2	150,000	13,00	1 950,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/993211111					
80	K	99910.10	Odborné vyčerpání septiku, vyčištění stěn tlakovou vodou, vyčerpání kalů a zbytkové vody	ks	1,000	25 578,00	25 578,00	
81	K	99910.12	Demontáž stávající opony a její konstrukce	ks	1,000	44 370,00	44 370,00	
82	K	99910.15	Demontáž krytu podlahového otvoru v septiku a krytu schozu uhlí směrem do Mariánské ulice	ks	2,000	3 654,00	7 308,00	
83	K	99920.20	Demontáž stávajících praktikáblů hlavního sálu přibližné výšky 1 m (OSB desky na ocelové nosné konstrukci)	m2	34,000	104,00	3 536,00	
		VV	8,50*4,00		34,000			
84	K	99920.30	Demontáž stávajících sedaček hlavního sálu	ks	50,000	470,00	23 500,00	
		VV	50		50,000			
85	K	99920.40	Demontáž promítacího plátna	ks	1,000	3 654,00	3 654,00	
	D	997	Přesun sutě				507 147,79	
122	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m	t	493,766	365,00	180 224,59	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013111					
120	K	997013311	Shoz na stavební suť montáž a demontáž shozu výšky do 10 m	m	16,000	526,00	8 416,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013311					
		VV	2*8,00		16,000			
121	K	997013321	Shoz na stavební suť montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu výšky do 10 m	m	240,000	44,00	10 560,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013321					
		VV	16*15 'Přepočtené koeficientem množství		240,000			
88	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	493,766	188,00	92 828,01	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501					
89	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	2 468,830	10,00	24 688,30	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509					
		VV	493,766*5 'Přepočtené koeficientem množství		2 468,830			
90	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	8,580	261,00	2 239,38	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013601					
		P	Poznámka k položce: Suti uložít na recyklační, popř. konvenční skládku dle volby a možnosti zhotovitele.					
		VV	23,294		23,294			
		VV	0,231		0,231			
		VV	5,076		5,076			
		VV	beton		28,601			
		VV	Součet					
		VV	Pozn.: 30% suti na konvenční skládku (index 0.3). 70% suti na recyklační skládku, viz samostatná položka.					
		VV	28,601*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		8,580			
91	K	997013602	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	86,516	313,00	27 079,51	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013602					
		VV	0,948		0,948			
		VV	9,00		9,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			13.951		13,951			
VV			19.596		19,596			
VV			48.295		48,295			
VV			0.299		0,299			
VV			2.56		2,560			
VV			4.541		4,541			
VV			0.982		0,982			
VV			žb vrstvy podlah .. 90% žb. 10% žb spojený s asfaltem, započteno ve skládkovném asfaltu.					
VV			14.747*0.90		13,272			
VV			0.202*0.90		0,182			
VV			1.30*0.90		1,170			
VV			192.878*0.90		173,590			
VV	zb		Součet		288,386			
VV			Pozn.: 30% suti na konvenční skládku (index 0.3). 70% suti na recyklační skládku, viz samostatná položka.					
VV			288,386*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		86,516			
92	K	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	21,554	313,00	6 746,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013603								
VV			29.227		29,227			
VV			9.00		9,000			
VV			8.95		8,950			
VV			0.37		0,370			
VV			2.376		2,376			
VV			0.688		0,688			
VV			0.826		0,826			
VV			0.15		0,150			
VV			5.598		5,598			
VV			1.021		1,021			
VV			1.361		1,361			
VV			0.496		0,496			
VV			0.477		0,477			
VV			0.167		0,167			
VV			1.52		1,520			
VV			4.00		4,000			
VV			2.309		2,309			
VV			1.188		1,188			
VV			1.415		1,415			
VV			0.707		0,707			
VV	cihly		Součet		71,846			
VV			Pozn.: 30% suti na konvenční skládku (index 0.3). 70% suti na recyklační skládku, viz samostatná položka.					
VV			71,846*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		21,554			
93	K	997013609.1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze škváry	t	16,415	1 566,00	25 705,89	
VV			násypy v podlahách					
VV			9.33		9,330			
VV			7.085		7,085			
VV	skvara		Mezisoučet		16,415			
94	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	54,120	470,00	25 436,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013631								
VV			celková hmotnost suti					
VV			493.766		493,766			
VV			odečet ostatních typů suti					
VV			-beton		-28,601			
VV			-zb		-288,386			
VV			-cihly		-71,846			
VV			-skvara		-16,415			
VV			-asfalt		-24,643			
VV			-drevo		-9,320			
VV			-srot		-0,435			
VV			Součet		54,120			
95	K	997013645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	24,643	574,00	14 145,08	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013645								
VV			oddíl 711					
VV			3.73		3,730			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	betonové vrstvy stávajících bouraných skladeb podlah neoddělitelně spojené s asfaltovou izlací .. 10%					
		VV	14.747*0.10		1,475			
		VV	0.202*0.10		0,020			
		VV	1.30*0.10		0,130			
		VV	192.878*0.10		19,288			
	asfalt		Mezisoučet		24,643			
96	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 201	t	9,320	626,00	5 834,32	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013811					
		VV	tesařské kce					
		VV	8.013		8,013			
		VV	truhlářské kce					
		VV	1.307		1,307			
	dřevo		Součet		9,320			
117	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	20,021	261,00	5 225,48	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013861					
		VV	70% hmotnosti suti na recyklační skládku					
		VV	beton*0.70		20,021			
118	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	201,870	313,00	63 185,31	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013862					
		VV	70% hmotnosti suti na recyklační skládku					
		VV	zb*0.70		201,870			
119	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	50,292	313,00	15 741,40	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013863					
		VV	70% hmotnosti suti na recyklační skládku					
		VV	cihly*0.70		50,292			
97	K	997013900.1	Odpověď za odevzdání kovového odpadu do výkupu	t	0,435	-2 088,00	-908,28	
		VV	0.435		0,435			
	srot		Mezisoučet		0,435			
D PSV			Práce a dodávky PSV				102 598,73	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				19 583,76	
98	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V	m2	932,560	21,00	19 583,76	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711131811					
		VV	m.0.01					
		VV	4,38*2		8,760			
		VV	m.0.02					
		VV	10,84*2		21,680			
		VV	m.003-008 - b.podlahy + žb teras (dle objemu uvedeného na výkrese)					
		VV	66,20*2		132,400			
		VV	S101					
		VV	9,71*2		19,420			
		VV	S102					
		VV	1.60*2		3,200			
		VV	S103					
		VV	95,30*2		190,600			
		VV	S104					
		VV	17,02*2		34,040			
		VV	S105					
		VV	15,04*2		30,080			
		VV	S106					
		VV	3,94*2		7,880			
		VV	S110					
		VV	221,40*2		442,800			
		VV	S111					
		VV	20,85*2		41,700			
		VV	Součet		932,560			
D 762			Konstrukce tesařské				38 359,13	
99	K	762111811.1	Demontáž dřevěné konstrukce plátina	m2	32,000	157,00	5 024,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762111811.1					
		VV	Bourání 2.np					
		VV	32,00		32,000			
100	K	762111811.2	Demontáž proscenia	m2	45,982	230,00	10 575,86	
		VV	Bourání 2.np - velký sál					
		VV	2*2,194*8,20 "po bocích sálu		35,982			
		VV	8,00*1,25 "pod stropem		10,000			
		VV	Součet		45,982			
101	K	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm	m2	257,770	74,00	19 074,98	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762522811					
		VV	m.004-7					
		VV	5,02		5,020			
		VV	6,23		6,230			
		VV	8,87		8,870			
		VV	8,33		8,330			
		VV	S107					
		VV	7,92		7,920			
		VV	S110					
		VV	221,40		221,400			
		VV	Součet		257,770			
102	K	762751830	Demontáž prostorových konstrukcí vázaných na hladko z řeziva hraněného nebo polohraněného, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	12,143	44,00	534,29	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762751830					
		VV	2.np					
		VV	odstranění současné kce plátna					
		VV	2x1,36 m3					
		VV	2*1,36/0,224		12,143			
103	K	762751850	Demontáž prostorových konstrukcí vázaných na hladko z řeziva hraněného nebo polohraněného, průřezové plochy přes 450 do 540 cm2	m	50,000	63,00	3 150,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762751850					
		VV	bourání 2.np					
		VV	vybourání dřevěné kce plátna (čtverce bez určených m3)					
		VV	5,00*5*2		50,000			
D 763		Konstrukce suché výstavby						5 047,47
104	K	763111811	Demontáž příček ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění jednoduché	m2	6,221	76,00	472,80	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111811					
		VV	S103/110					
		VV	2,159*2,52		5,441			
		VV	-1,80*2,10		-3,780			
		VV	S212					
		VV	1,60*2,85		4,560			
		VV	Součet		6,221			
105	K	763121811	Demontáž předsazených nebo šachtových stěn ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění jednoduché	m2	29,550	61,00	1 802,55	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763121811					
		VV	m.004-007					
		VV	(10,30-3*0,15)*3,00		29,550			
106	K	763131821	Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí dvouvrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché	m2	35,540	78,00	2 772,12	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131821					
		VV	S104					
		VV	17,02		17,020			
		VV	S203					
		VV	9,53		9,530			
		VV	S204					
		VV	8,99		8,990			
		VV	Součet		35,540			
D 766		Konstrukce truhlářské						2 595,54
107	K	766211811	Demontáž madel schodišťových	m	11,660	59,00	687,94	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766211811					
		VV	unikové schodiště					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	5,3*1,1*2		11,660			
108	K	766221811	Demontáž schodů celodřevěných samonosných	m	5,600	231,00	1 293,60	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766221811					
		VV	malý sál					
		VV	5,6		5,600			
109	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	14,000	29,00	406,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766691914					
		VV	křídla dveří, u kterých bude ponechána zárubeň					
		VV	(u dveří demontovaných i se zárubní je vysazení křidel obsaženo v položce bourání zárubně)					
		VV	mč 203,204					
		VV	7*2		14,000			
110	K	766691915	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných dveřních, plochy přes 2 m2	kus	4,000	52,00	208,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766691915					
		VV	D47					
		VV	2*2		4,000			
D 767			Konstrukce zámečnické				10 855,04	
111	K	767114813	Demontáž stěn a příček rámových zasklených z hliníkových nebo ocelových profilů vnitřních přes 9 do 12 m2	m2	10,880	661,00	7 191,68	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767114813					
		VV	S104 - demontáž a uskladnění poloprůsvitné příčky					
		VV	3,40*3,20		10,880			
112	K	767311831	Demontáž světlíků s umělohmotnou výplní bodových	m2	6,360	576,00	3 663,36	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767311831					
		VV	odstranění plastových výplní otvorů do světlíku (Mariánská)					
		VV	1.np					
		VV	1,00*1,00*3		3,000			
		VV	2.np					
		VV	3,36		3,360			
		VV	Součet		6,360			
D 775			Podlahy skládané				2 380,80	
113	K	775411820	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných do sutí připevněných vruty	m	76,800	31,00	2 380,80	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/775411820					
		VV	lišty schodů balkónu					
		VV	5*15,00+1,80		76,800			
D 776			Podlahy povlakové				553,28	
114	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	9,880	56,00	553,28	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776201811					
		VV	S107					
		VV	7,92		7,920			
		VV	2.np zádveří balkonu					
		VV	1,96		1,960			
		VV	Součet		9,880			
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				23 223,71	
115	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	725,741	32,00	23 223,71	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784121001					
		VV	celková plocha nových maleb					
		VV	870,886		870,886			
		VV	97,990		97,990			
		VV	921,199		921,199			
		VV	30,555		30,555			
		VV	odečet plochy nových omítek					
		VV	-52,747		-52,747			
		VV	odečet plochy nových sanačních omítek					
		VV	-15,737		-15,737			
		VV	-845,757		-845,757			
		VV	-280,648		-280,648			
		VV	Součet		725,741			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				5 840,00	
116	K	HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník	hod	16,000	365,00	5 840,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS1292					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY KINO VARŠAVA - ITI
Objekt:
SO 01 - Vlastní objekt kina vč. okolních ploch
Soupis:
02 - Konstrukční část, dispozice, povrchy a ostatní práce

KSO:
Místo: Liberec

Zadavatel:
Statutární město Liberec

Uchazeč:
CL-EVANS s.r.o.

Projektant:
Atelier Železná

Zpracovatel:
Propos Liberec s.r.o.

CC-CZ:
Datum: 13. 5. 2024

IČ:
DIČ: CZ00262978

IČ:
DIČ: CZ26768607

IČ:
DIČ:

IČ: 25415751
DIČ: CZ25415751

Poznámka:
Podrobný, úplný popis a parametry všech konstrukcí, prací, výrobků a materiálů viz projektová dokumentace. Jednotkové ceny musí obsahovat dodávku a montáž položek, ztracené (pokud není uvedeno jinak). Jednotkové ceny musí zahrnovat kompletní provedení položek, související přípravné práce, detaily, doplňky, dilatace, kotvení, těsnění k okolním konstrukcím, povrchové úpravy, příp. jiné dodávky a činnosti nutné k bezvadnému provedení díla.

Cena bez DPH		17 252 964,04	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	17 252 964,04	21,00%	3 623 122,45
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK 20 876 086,49	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY KINO VARŠAVA - ITI
Objekt: SO 01 - Vlastní objekt kina vč. okolních ploch
Soupis: 02 - Konstrukční část, dispozice, povrchy a ostatní práce

Místo: Liberec
Zadavatel: Statutární město Liberec
Uchazeč: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 13. 5. 2024
Projektant: Atelier Železná
Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	17 252 964,04
HSV - Práce a dodávky HSV	8 820 582,40
1 - Zemní práce	911 048,74
2 - Zakládání	263 100,37
3 - Svislé a kompletní konstrukce (prefabrikáty vč. montáže)	2 784 442,71
4 - Vodorovné konstrukce	539 467,89
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 518 311,68
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	969 768,80
997 - Přesun sutě	14 525,21
998 - Přesun hmot	819 917,00
PSV - Práce a dodávky PSV	8 419 106,64
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	797 255,69
713 - Izolace tepelné	481 097,68
714 - Akustická a protiotřesová opatření	3 565 996,68
763 - Konstrukce suché výstavby	215 208,65
771 - Podlahy z dlaždic	276 581,36
772 - Podlahy z kamene	206 560,08
773 - Podlahy z litého teraca	522 300,18
775 - Podlahy skládané	1 836 193,54
781 - Dokončovací práce - obklady	116 395,05
783 - Dokončovací práce - nátěry	190 115,87
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	211 401,86
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	13 275,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY KINO VARŠAVA - ITI
Objekt: SO 01 - Vlastní objekt kina vč. okolních ploch
Soupis: 02 - Konstrukční část, dispozice, povrchy a ostatní práce

Místo: Liberec
Zadavatel: Statutární město Liberec
Uchazeč: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 13. 5. 2024
Projektant: Atelier Železná
Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							17 252 964,04	
D HSV Práce a dodávky HSV							8 820 582,40	
D 1 Zemní práce							911 048,74	
1	K	131253101	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v omezeném prostoru v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	7,725	685,00	5 291,63	CS ÚRS 2024 01
2	K	131253103	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v omezeném prostoru v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	58,860	381,00	22 425,66	CS ÚRS 2024 01
3	K	131253104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v omezeném prostoru v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3	m3	50,160	316,00	15 850,56	CS ÚRS 2024 01
4	K	131313701	Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných	m3	2,000	1 588,00	3 176,00	CS ÚRS 2024 01
5	K	131351301	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v omezeném prostoru v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	0,945	886,00	837,27	CS ÚRS 2024 01
6	K	131351303	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v omezeném prostoru v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3	m3	17,290	493,00	8 523,97	CS ÚRS 2024 01
7	K	131353104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v omezeném prostoru v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 m3	m3	18,310	409,00	7 488,79	CS ÚRS 2024 01
8	K	131413701	Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 soudržných	m3	1,000	2 443,00	2 443,00	CS ÚRS 2024 01
9	K	131451303	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v omezeném prostoru v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 50 do 100 m3	m3	17,290	940,00	16 252,60	CS ÚRS 2024 01
10	K	131453104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v omezeném prostoru v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 m3	m3	18,310	894,00	16 369,14	CS ÚRS 2024 01
11	K	131551303	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v omezeném prostoru v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 50 do 100 m3	m3	51,870	1 212,00	62 866,44	CS ÚRS 2024 01
12	K	131553104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v omezeném prostoru v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 100 m3	m3	54,930	1 156,00	63 499,08	CS ÚRS 2024 01
13	K	132411401	Hloubená vykopávka pod základy ručně s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5	m3	5,886	5 450,00	32 078,70	CS ÚRS 2024 01
344	K	132453101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v omezeném prostoru v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 do 20 m3	m3	3,150	2 133,00	6 718,95	CS ÚRS 2024 01
343	K	132455103	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v omezeném prostoru v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 50 do 100 m3	m3	78,780	1 992,00	156 929,76	CS ÚRS 2024 01
16	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztlížení výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	5,000	558,00	2 790,00	CS ÚRS 2024 01
20	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	262,600	133,00	34 925,80	CS ÚRS 2024 01
21	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn suterénu, hloubky přes 2 do 4 m	m2	123,520	238,00	29 397,76	CS ÚRS 2024 01
22	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	262,600	78,00	20 482,80	CS ÚRS 2024 01
23	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn suterénu, hloubky přes 2 do 4 m	m2	123,520	118,00	14 575,36	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
345	K	161151103	Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m	m3	24,180	129,00	3 119,22	CS ÚRS 2024 01
346	K	161151113	Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m	m3	8,124	156,00	1 267,34	CS ÚRS 2024 01
347	K	161151123	Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m	m3	12,186	186,00	2 266,60	CS ÚRS 2024 01
27	K	161151613	Vytažení výkopku těženého z prostoru pod základy nebo z pracovních šachet při podchycování základového zdiva, bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 až 5 z hloubky přes 3 do 6 m	m3	5,886	422,00	2 483,89	CS ÚRS 2024 01
348	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	116,745	44,00	5 136,78	CS ÚRS 2024 01
349	K	162251122	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	159,394	63,00	10 041,82	CS ÚRS 2024 01
350	K	162251142	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	107,367	72,00	7 730,42	CS ÚRS 2024 01
340	K	162751113	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	104,885	199,00	20 872,12	CS ÚRS 2024 01
341	K	162751133	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	115,334	229,00	26 411,49	CS ÚRS 2024 01
342	K	162751153	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	107,367	261,00	28 022,79	CS ÚRS 2024 01
43	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	589,655	313,00	184 562,02	CS ÚRS 2024 01
44	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	327,586	20,00	6 551,72	CS ÚRS 2024 01
45	K	174111102	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložním výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu	m3	2,000	612,00	1 224,00	CS ÚRS 2024 01
46	K	174151102	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložním výkopku ve vrstvách se zhutněním v prostorách s omezeným pohybem stroje s urovnáním povrchu zásypu	m3	9,860	423,00	4 170,78	CS ÚRS 2024 01
47	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	81,930	216,00	17 696,88	CS ÚRS 2024 01
48	M	58337302	šterkopisek frakce 0/16	t	163,860	335,00	54 893,10	CS ÚRS 2024 01
50	K	181951116	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti III, skupiny 6 se zhutněním	m2	389,150	30,00	11 674,50	CS ÚRS 2024 01
D 2 Zakládání							263 100,37	
51	K	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářeze se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2	105,600	47,00	4 963,20	CS ÚRS 2024 01
52	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	126,720	32,00	4 055,04	CS ÚRS 2024 01
53	K	212532111	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného	m3	15,840	1 616,00	25 597,44	CS ÚRS 2024 01
54	K	212755215	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm	m	44,000	109,00	4 796,00	CS ÚRS 2024 01
55	K	212755215.R	Napojení drenážního potrubí na odvodnění budovy do kanalizace	kus	2,000	522,00	1 044,00	
56	K	279113153.1	Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 30/37, tloušťky zdiva přes 200 do 250 mm	m2	28,000	1 723,00	48 244,00	
57	K	275361821	Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R)	t	0,900	36 018,00	32 416,20	CS ÚRS 2024 01
58	K	895270001	Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U pro drenáže budov vnějšího průměru 315 mm pro napojení potrubí DN 200 s lapačem písku užité výšky 350 mm	kus	4,000	1 535,00	6 140,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	K	895270021	Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U pro drenáže budov vnějšího průměru 315 mm šachtové prodloužení světlé hloubky 800 mm	kus	12,000	679,00	8 148,00	CS ÚRS 2024 01
60	K	895270031	Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U pro drenáže budov vnějšího průměru 315 mm redukce DN 200/100-150	kus	8,000	251,00	2 008,00	CS ÚRS 2024 01
61	K	895270051	Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U pro drenáže budov vnějšího průměru 315 mm poklop litinový bez ventilace pro třídu zatížení B 125	kus	4,000	3 393,00	13 572,00	CS ÚRS 2024 01
62	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	30,968	2 086,00	64 599,25	CS ÚRS 2024 01
63	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného	m3	9,221	1 118,00	10 309,08	CS ÚRS 2024 01
64	K	279311115	Postupné podbetonování základového zdiva jakékoliv tloušťky, bez výkopu, bez zapažení a bednění, prostým betonem tř. C 20/25	m3	2,376	15 660,00	37 208,16	CS ÚRS 2024 01
D 3 Svislé a kompletní konstrukce (prefabrikáty vč. montáže)							2 784 442,71	
65	K	310321111	Zabetonování otvorů ve zdivu nadzákladovém včetně bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) plochy do 1 m2	m3	0,042	13 468,00	565,66	CS ÚRS 2024 01
66	K	311231116	Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 7 až 15, na maltu MC-5 nebo MC-10	m3	0,420	7 329,00	3 078,18	CS ÚRS 2024 01
67	K	311236601.1	Zdivo z akusticko-izolačních betonových tvárnic s tepelně izolační vložkou, tl. zdiva 200 mm	m2	146,540	4 600,00	674 084,00	CS ÚRS 2024 01
68	K	317121102	Montáž prefabrikovaných překladů délky přes 1500 do 2200 mm	kus	2,000	15 660,00	31 320,00	CS ÚRS 2024 01
69	K	317121103	Montáž prefabrikovaných překladů délky přes 2200 do 4200 mm	kus	12,000	15 660,00	187 920,00	CS ÚRS 2024 01
70	M	5932114.19	PR19 - pref. žb průvlak obrácené "U" 550/700/100, dl. 2700 mm	kus	10,000	21 800,00	218 000,00	
71	M	5932114.20	PR20 - pref. žb průvlak obrácené "U" 550/700/100, dl. 1900 mm	kus	2,000	18 360,00	36 720,00	
72	M	5932114.21	PR21 - pref. žb průvlak obrácené "U" 550/700/100, dl. 3000 mm	kus	2,000	23 200,00	46 400,00	
73	K	317121213	Železobetonové prefabrikované překlady osazené jednotlivě na výšku, do lože z cementové malty šíře 60 mm, výšky 190 mm délky 1400 mm	kus	1,000	1 710,00	1 710,00	CS ÚRS 2024 01
74	K	317121215	Železobetonové prefabrikované překlady osazené jednotlivě na výšku, do lože z cementové malty šíře 60 mm, výšky 190 mm délky 1770 mm	kus	1,000	1 835,00	1 835,00	CS ÚRS 2024 01
75	K	317121216	Železobetonové prefabrikované překlady osazené jednotlivě na výšku, do lože z cementové malty šíře 60 mm, výšky 190 mm délky 2000 mm	kus	1,000	1 877,00	1 877,00	CS ÚRS 2024 01
76	K	317141422	Překlady ploché prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky překladu do 200 mm šířky 125 mm, délky překladu do 1300 mm	kus	3,000	1 741,00	5 223,00	CS ÚRS 2024 01
77	K	317141423	Překlady ploché prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, včetně slepení dvou překladů vedle sebe po celé délce boční plochy, výšky překladu do 200 mm šířky 125 mm, délky překladu přes 1300 do 1500 mm	kus	1,000	1 898,00	1 898,00	CS ÚRS 2024 01
78	K	317141425	Překlady ploché prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky překladu do 200 mm šířky 125 mm, délky překladu přes 1800 do 2000 mm	kus	4,000	2 107,00	8 428,00	CS ÚRS 2024 01
79	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	0,454	9 000,00	4 086,00	CS ÚRS 2024 01
80	K	317944321	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12	t	1,104	57 420,00	63 391,68	CS ÚRS 2024 01
81	K	331273013	Pilíř z betonových tvárnic včetně zmonolitnění betonovou směsí bez výztuže, rozměru přes 300x300	m3	19,035	15 000,00	285 525,00	CS ÚRS 2024 01
82	K	331361821	Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,723	39 672,00	28 682,86	CS ÚRS 2024 01
83	K	342241111	Příčky nebo přízdívky jednoduché z cihel nebo příčkovek pálených na maltu MVC nebo MC lícových, včetně spárování dl. 290 mm (český formát 290x140x65 mm) plných, tl. 65 mm	m2	52,486	4 150,00	217 816,90	CS ÚRS 2024 01
84	K	342241112	Příčky nebo přízdívky jednoduché z cihel nebo příčkovek pálených na maltu MVC nebo MC lícových, včetně spárování dl. 290 mm (český formát 290x140x65 mm) plných, tl. 140 mm	m2	49,029	4 800,00	235 339,20	CS ÚRS 2024 01
85	K	342241162	Příčky nebo přízdívky jednoduché z cihel nebo příčkovek pálených na maltu MVC nebo MC plných P7,5 až P15 dl. 290 mm (290x140x65 mm), tl. o tl. 140 mm	m2	125,860	1 405,00	176 833,30	CS ÚRS 2024 01
86	K	342273111	Příčky z bloků z lehkého keramického betonu na lepidlo, tloušťka zdiva 115 mm	m2	22,985	1 220,00	28 041,70	CS ÚRS 2024 01
87	K	342273112	Příčky z bloků z lehkého keramického betonu na lepidlo, tloušťka zdiva 175 mm	m2	43,198	1 405,00	60 693,19	CS ÚRS 2024 01
88	K	342291131	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové	m	6,000	220,00	1 320,00	CS ÚRS 2024 01
89	K	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	5,428	954,00	5 178,31	CS ÚRS 2024 01
90	K	346272236	Přízdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přízdívky 100 mm	m2	8,128	1 200,00	9 753,60	CS ÚRS 2024 01
91	K	346272266	Přízdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přízdívky 200 mm	m2	8,128	1 520,00	12 354,56	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
92	K	380326342	Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a bednění pro konstrukce bílých van tř. C 30/37, tl. přes 150 do 300 mm	m3	19,752	7 500,00	148 140,00	CS ÚRS 2024 01
93	K	380356231	Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení	m2	95,490	1 040,00	99 309,60	CS ÚRS 2024 01
94	K	380356232	Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění	m2	95,490	261,00	24 922,89	CS ÚRS 2024 01
95	K	380361006	Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,964	39 672,00	38 243,81	CS ÚRS 2024 01
96	K	380361011	Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	2,963	39 672,00	117 548,14	CS ÚRS 2024 01
97	K	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m3	0,875	9 375,00	8 203,13	CS ÚRS 2024 01

D

4

Vodorovné konstrukce

539 467,89

98	K	411321414	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30	m3	5,019	5 300,00	26 600,70	CS ÚRS 2024 01
99	K	411321616	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37	m3	9,144	5 300,00	48 463,20	CS ÚRS 2024 01
100	K	411351011	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení	m2	109,100	850,00	92 735,00	CS ÚRS 2024 01
101	K	411351012	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění	m2	109,100	350,00	38 185,00	CS ÚRS 2024 01
102	K	411354311	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm zřízení	m2	66,863	210,00	14 041,23	CS ÚRS 2024 01
103	K	411354312	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm odstranění	m2	66,863	55,00	3 677,47	CS ÚRS 2024 01
104	K	411354313	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení	m2	79,600	300,00	23 880,00	CS ÚRS 2024 01
105	K	411354314	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění	m2	79,600	55,00	4 378,00	CS ÚRS 2024 01
106	K	411361821	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,525	39 672,00	20 827,80	CS ÚRS 2024 01
107	K	411362021	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	3,042	39 672,00	120 682,22	CS ÚRS 2024 01
108	K	417321515	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30	m3	3,952	8 874,00	35 070,05	CS ÚRS 2024 01
109	K	413232221	Zazdivka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 150 do 300 mm	kus	80,000	500,00	40 000,00	CS ÚRS 2024 01
110	K	434351141	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení	m2	1,221	783,00	956,04	CS ÚRS 2024 01
111	K	434351142	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění	m2	1,221	261,00	318,68	CS ÚRS 2024 01
112	K	413352115	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) přes 100 cm zřízení	m2	6,152	835,00	5 136,92	CS ÚRS 2024 01
113	K	413352116	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) přes 100 cm odstranění	m2	6,152	157,00	965,86	CS ÚRS 2024 01
114	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	21,313	783,00	16 688,08	CS ÚRS 2024 01
115	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	21,313	261,00	5 562,69	CS ÚRS 2024 01
116	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,702	39 672,00	27 849,74	CS ÚRS 2024 01
117	K	430321616	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 30/37	m3	0,240	12 528,00	3 006,72	CS ÚRS 2024 01
118	K	430361821	Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,029	39 672,00	1 150,49	CS ÚRS 2024 01
119	K	431351121	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení	m2	0,900	999,00	899,10	CS ÚRS 2024 01
120	K	431351122	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění	m2	0,900	261,00	234,90	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
121	K	434191452	Osazování schodišťových stupňů kamenných s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny do připravených otvorů, rovných, kosých nebo vřetenových oboustranně zazděných, stupňů pemřlovaných nebo ostatních	m	1,400	980,00	1 372,00	CS ÚRS 2024 01
122	M	58388024.1	stupeň schodišťový žulový přibližně vel. 150x300x1400mm	kus	1,000	6 786,00	6 786,00	
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 518 311,68				
123	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů	m2	104,630	48,00	5 022,24	CS ÚRS 2024 01
124	K	611135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stropech	m2	5,348	2 000,00	10 696,00	CS ÚRS 2024 01
125	K	611142001	Potažení vnitřních ploch pleťvem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stropů	m2	25,660	198,00	5 080,68	CS ÚRS 2024 01
126	K	611321131	Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	78,380	167,00	13 089,46	CS ÚRS 2024 01
127	K	611325421	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	186,740	146,00	27 264,04	CS ÚRS 2024 01
128	K	611325451	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky omítky stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	186,740	127,00	23 715,98	CS ÚRS 2024 01
129	K	611341131	Sádrový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	26,250	271,00	7 113,75	CS ÚRS 2024 01
130	K	611345411	Oprava sádrové nebo vápenosádrové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	12,045	146,00	1 758,57	CS ÚRS 2024 01
131	K	611345451	Oprava sádrové nebo vápenosádrové omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky omítky stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	12,045	127,00	1 529,72	CS ÚRS 2024 01
132	K	612131100	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch vápenný postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	296,924	46,00	13 658,50	CS ÚRS 2024 01
133	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	92,450	46,00	4 252,70	CS ÚRS 2024 01
134	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	445,513	46,00	20 493,60	CS ÚRS 2024 01
135	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	32,510	1 002,00	32 575,02	CS ÚRS 2024 01
136	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pleťvem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	132,366	177,00	23 428,78	CS ÚRS 2024 01
137	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	52,747	228,00	12 026,32	CS ÚRS 2024 01
138	K	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	111,811	157,00	17 554,33	CS ÚRS 2024 01
139	K	612321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	105,494	64,00	6 751,62	CS ÚRS 2024 01
140	K	612325421	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	342,210	146,00	49 962,66	CS ÚRS 2024 01
141	K	612325451	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky omítky stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	342,210	146,00	49 962,66	CS ÚRS 2024 01
142	K	612331121	Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	92,450	228,00	21 078,60	CS ÚRS 2024 01
143	K	612331191	Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	184,900	64,00	11 833,60	CS ÚRS 2024 01
144	K	612341131	Sádrový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	445,513	271,00	120 734,02	CS ÚRS 2024 01
145	K	612345411	Oprava sádrové nebo vápenosádrové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	98,532	146,00	14 385,67	CS ÚRS 2024 01
146	K	612345451	Oprava sádrové nebo vápenosádrové omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky omítky stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	98,532	127,00	12 513,56	CS ÚRS 2024 01
147	K	615142002	Potažení vnitřních ploch pleťvem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým provizorním přichycením nosníků	m2	16,042	177,00	2 839,43	CS ÚRS 2024 01
148	K	631311113	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 12/15	m3	3,275	10 242,00	33 542,55	CS ÚRS 2024 01
149	K	631311116	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30	m3	11,085	8 483,00	94 034,06	CS ÚRS 2024 01
150	K	631311125	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25	m3	10,150	8 028,00	81 484,20	CS ÚRS 2024 01
151	K	631311126	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 25/30	m3	2,694	8 185,00	22 050,39	CS ÚRS 2024 01
152	K	631311136	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 25/30	m3	54,418	6 880,00	374 395,84	CS ÚRS 2024 01
153	K	631311225	Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 30/37	m3	2,894	7 893,00	22 842,34	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
154	K	631311235	Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 30/37	m3	59,964	7 005,00	420 047,82	CS ÚRS 2024 01
155	K	631312141	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách	m3	0,450	13 259,00	5 966,55	CS ÚRS 2024 01
156	K	631319171	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	14,018	1 462,00	20 494,32	CS ÚRS 2024 01
157	K	631319173	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm	m3	31,476	914,00	28 769,06	CS ÚRS 2024 01
158	K	631319175	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm	m3	233,564	488,00	113 979,23	CS ÚRS 2024 01
159	K	631351101	Bednění v podlahách rýh a hran zřízení	m2	110,273	1 284,00	141 590,53	CS ÚRS 2024 01
160	K	631351102	Bednění v podlahách rýh a hran odstranění	m2	110,273	898,00	99 025,15	CS ÚRS 2024 01
161	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	11,481	38 419,00	441 088,54	CS ÚRS 2024 01
162	M	245510510.R	tekutá krystalizační přísada do betonu bal. á 25 l	l	46,105	741,00	34 163,81	
163	K	631391114.1	Soklíky výšky 150 mm profilované z malty/omítky sanační	m	46,150	1 305,00	60 225,75	
164	K	632451023	Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. přes 30 do 40 mm	m2	3,200	679,00	2 172,80	CS ÚRS 2024 01
165	K	632481213	Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie	m2	437,241	30,00	13 117,23	CS ÚRS 2024 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 969 768,80

166	K	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m	m3	1 584,200	37,00	58 615,40	CS ÚRS 2024 01
167	K	943211211	Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití	m3	66 536,400	1,00	66 536,40	CS ÚRS 2024 01
168	K	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m	m3	1 584,200	23,00	36 436,60	CS ÚRS 2024 01
169	K	943221111	Lešení prostorové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 výšky do 10 m montáž	m3	194,725	44,00	8 567,90	CS ÚRS 2024 01
170	K	943221211	Lešení prostorové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití	m3	17 525,250	2,00	35 050,50	CS ÚRS 2024 01
171	K	943221811	Lešení prostorové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 výšky do 10 m demontáž	m3	194,725	28,00	5 452,30	CS ÚRS 2024 01
172	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	497,530	68,00	33 832,04	CS ÚRS 2024 01
173	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	50,000	90,00	4 500,00	CS ÚRS 2024 01
174	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	688,900	125,00	86 112,50	CS ÚRS 2024 01
175	K	952901114	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m	m2	195,200	146,00	28 499,20	CS ÚRS 2024 01
176	K	963023612	Vybourání schodišťových stupňů oblých, rovných nebo kosých ze zdi kamenné oboustranně	m	1,400	650,00	910,00	CS ÚRS 2024 01
177	K	973022251	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z kamene kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm	kus	70,000	386,00	27 020,00	CS ÚRS 2024 01
178	K	973042251	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu betonovém kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm	kus	10,000	672,00	6 720,00	CS ÚRS 2024 01
179	K	974029664	Vysekání rýh ve zdivu kamenném pro vtažování nosníků, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm	m	45,200	502,00	22 690,40	CS ÚRS 2024 01
180	K	974049164	Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 150 mm a šířky do 150 mm	m	7,000	687,00	4 809,00	CS ÚRS 2024 01
181	K	975011351	Podpěrné dřevění při podezdívání základového zdiva při výšce vyzdívky do 2 m, při tl. zdiva přes 450 do 600 mm a délce podchycení přes 3 do 5 m	m	13,000	3 195,00	41 535,00	CS ÚRS 2024 01
182	K	985121121	Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem do 300 barů	m2	23,800	157,00	3 736,60	CS ÚRS 2024 01
183	K	985121221	Tryskání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů vodou pod tlakem do 300 barů	m2	56,400	157,00	8 854,80	CS ÚRS 2024 01
184	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	23,800	94,00	2 237,20	CS ÚRS 2024 01
185	K	985131411	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah vysušení stlačeným vzduchem	m2	23,800	26,00	618,80	CS ÚRS 2024 01
186	K	985132311	Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	56,400	94,00	5 301,60	CS ÚRS 2024 01
187	K	985132411	Očištění ploch líce kleneb a podhledů vysušení stlačeným vzduchem	m2	56,400	26,00	1 466,40	CS ÚRS 2024 01
368	K	985311112	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 10 do 20 mm	m2	23,800	929,00	22 110,20	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
369	K	985311212	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 10 do 20 mm	m2	56,400	929,00	52 395,60	CS ÚRS 2024 01
190	K	985312113	Stěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky přes 3 do 4 mm	m2	23,800	616,00	14 660,80	CS ÚRS 2024 01
191	K	985312123	Stěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 3 do 4 mm	m2	56,400	616,00	34 742,40	CS ÚRS 2024 01
192	K	985321111	Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů	m2	80,200	151,00	12 110,20	CS ÚRS 2024 01
193	K	985323112	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 2 mm	m2	80,200	151,00	12 110,20	CS ÚRS 2024 01
194	K	985520111	Stříkaný beton z mokré směsi pevnosti v tlaku min. 25 MPa stěn, jedné vrstvy tloušťky do 30 mm	m2	38,400	1 994,00	76 569,60	CS ÚRS 2024 01
195	K	985520119	Stříkaný beton z mokré směsi pevnosti v tlaku min. 25 MPa stěn, jedné vrstvy tloušťky Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky	m2	38,400	643,00	24 691,20	CS ÚRS 2024 01
196	K	985562312	Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí velikosti ok přes 100 mm jednovrstvých stěn, průměru drátu 6 mm	m2	53,760	351,00	18 869,76	CS ÚRS 2024 01
197	K	985564213	Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli do chemické malty, hloubky kotvení do 200 mm, průměru přes 8 do 10 mm	kus	231,000	213,00	49 203,00	CS ÚRS 2024 01
198	K	612456156	Vnitřní omítka torkretová stěn Příplatek k cenám za vyhlazení poslední vrstvy	m2	38,400	148,00	5 683,20	CS ÚRS 2024 01
199	K	999001.15	Systémová sanance trhlin po statických úpravách interiéru šířky do 2,0mm (realizováno a účtováno dle pokynu investora a zápisu v SD)	m	20,000	3 341,00	66 820,00	
200	K	99907010	Montáž a dodávka systémových podlahových lišt a profilů (dílatační, přechodové, prahové, popř. jiné)	m	125,000	261,00	32 625,00	
201	K	99999100	Hasící přístroj (Pg 6 – práškový) s hasící schopností 21 A a 113 B vč. umístění, ukotvení	ks	8,000	1 514,00	12 112,00	
202	K	99999101	Hasící přístroj (S – sněhový) s hasící schopností 55 B vč. umístění, ukotvení	ks	4,000	2 453,00	9 812,00	
203	K	99999116	Výstražné a bezpečnostní značky a tabulky	ks	15,000	365,00	5 475,00	
204	K	727111000.1	Protipožární ucpávky a zaizolování prostupů vedení konstrukcemi	ks	10,000	2 610,00	26 100,00	
205	K	7333900.1	Chránička prostupová pažnice KG200	kus	2,000	1 566,00	3 132,00	
206	K	7333910.1	Chránička prostupová pažnice HT90	kus	1,000	1 044,00	1 044,00	
D 997			Přesun sutě	14 525,21				
351	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m	t	13,537	365,00	4 941,01	CS ÚRS 2024 01
208	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	13,537	188,00	2 544,96	CS ÚRS 2024 01
209	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	67,685	10,00	676,85	CS ÚRS 2024 01
210	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	13,537	470,00	6 362,39	CS ÚRS 2024 01
D 998			Přesun hmot	819 917,00				
354	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m	t	820,882	720,00	591 035,04	CS ÚRS 2024 01
355	K	998011009	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	144,862	1 580,00	228 881,96	CS ÚRS 2024 01
D PSV			Práce a dodávky PSV	8 419 106,64				
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	797 255,69				
212	K	711111053	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V dvojnásobným nátěrem krystalickou hydroizolací	m2	157,560	188,00	29 621,28	CS ÚRS 2024 01
213	K	711112053	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S dvojnásobným nátěrem krystalickou hydroizolací	m2	15,206	188,00	2 858,73	CS ÚRS 2024 01
214	M	24551050	stěrka hydroizolační cementová kapilárně aktivní s dodatečnou krystalizací do spodní stavby	kg	259,149	114,00	29 542,99	CS ÚRS 2024 01
215	K	711161215	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě novými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm	m2	25,200	277,00	6 980,40	CS ÚRS 2024 01
216	K	711211133	Izolace provětrávaná dutinová proti zemní vlhkosti a plynu radonu z plastových segmentů typu IGLU ztraceného bednění zalitých betonem po výšku segmentu bez betonové desky a armovací sítě výšky segmentů přes 50 do 100 mm	m2	7,000	1 138,00	7 966,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
217	K	711211137	Izolace provětrávaná dutinová proti zemní vlhkosti a plynu radonu z plastových segmentů typu IGLU ztraceného bednění zalitých betonem po výšku segmentu bez betonové desky a armovací sítě výšky segmentů přes 170 do 200 mm	m2	11,900	1 347,00	16 029,30	CS ÚRS 2024 01
218	K	711211140	Izolace provětrávaná dutinová proti zemní vlhkosti a plynu radonu z plastových segmentů typu IGLU ztraceného bednění zalitých betonem po výšku segmentu bez betonové desky a armovací sítě výšky segmentů přes 300 do 350 mm	m2	383,940	1 556,00	597 410,64	CS ÚRS 2024 01
219	K	711491171	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva podkladní	m2	401,890	52,00	20 898,28	CS ÚRS 2024 01
220	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	482,268	28,00	13 503,50	CS ÚRS 2024 01
356	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	41,737	1 305,00	54 466,79	CS ÚRS 2024 01
357	K	998711112	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	10,434	1 723,00	17 977,78	CS ÚRS 2024 01

D 713 **Izolace tepelné** **481 097,68**

225	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	437,241	47,00	20 550,33	CS ÚRS 2024 01
226	M	283765.2	deska izolační PIR tl. 100mm s oboustranným rounem, pero a drážka	m2	459,103	586,00	269 034,36	
227	K	713131243	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením, tloušťky izolace přes 140 do 200 mm	m2	144,936	425,00	61 597,80	CS ÚRS 2024 01
228	M	28376537.1	deska izolační PIR s perem a drážkou tl 200mm	m2	152,183	814,00	123 876,96	
358	K	998713112	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	2,653	2 276,00	6 038,23	CS ÚRS 2024 01

D 714 **Akustická a protiotřesová opatření** **3 565 996,68**

230	K	714121013	Montáž akustických minerálních panelů podstropních s rozšířenou pohltivostí zvuku zavěšených na rošt skrytý	m2	327,495	1 305,00	427 380,98	CS ÚRS 2024 01
231	K	714123002	Montáž akustických minerálních panelů stěnových instalovaných na rošt skrytý	m2	144,940	825,00	119 575,50	CS ÚRS 2024 01
232	M	63126343.1	panel akustický tl 20mm pro bezesparý akustický pohltivý podhled, systémový pro finální úpravu akustickou omítkou	m2	426,085	4 750,00	2 023 903,75	
233	M	63126373.1	akustický pohltivý obklad stěn se zvýšenou pohltivostí nízkých frekvencí tl 100mm	m2	69,972	2 245,00	157 087,14	
234	K	713111138	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) žebrových spodem lepením celoplošně	m2	62,380	209,00	13 037,42	CS ÚRS 2024 01
235	M	2837205.1	deska EPS profilovaná	m2	65,499	4 698,00	307 714,30	
236	K	611831120.1	Akustická omítka s broušeným povrchem vnitřních ploch stropů rovných na vnitřní akustické desky, barevné provedení	m2	327,495	929,00	304 242,86	
237	K	61283112.1	Akustická omítka s broušeným povrchem vnitřních ploch stěn na vnitřní akustické desky, barevné provedení	m2	78,300	576,00	45 100,80	
238	K	78382313.1	Penetrační nátěr omítek akustických systémový	m2	405,795	136,00	55 188,12	
239	K	783827425.1	Nátěr akustických omítek dvojnásobný systémový	m2	405,795	271,00	109 970,45	
359	K	998714112	Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,287	2 172,00	2 795,36	CS ÚRS 2024 01

D 763 **Konstrukce suché výstavby** **215 208,65**

241	K	763131451	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	78,970	814,00	64 281,58	CS ÚRS 2024 01
244	K	763164538	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 2 x 15 mm	m	18,600	992,00	18 451,20	CS ÚRS 2024 01
245	K	763172353	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro podhledy velikost (šxv) 400 x 400 mm	kus	5,000	397,00	1 985,00	CS ÚRS 2024 01
246	M	59030712	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 400x400mm	kus	5,000	887,00	4 435,00	CS ÚRS 2024 01
247	K	763232973.1	Vyspravení stávajících podhledů na rabitzovém pleťivu plochy jednotlivě přes 0,50 do 1,00 m2	kus	95,000	1 253,00	119 035,00	
360	K	998763322	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	3,521	1 994,00	7 020,87	CS ÚRS 2024 01

D 771 **Podlahy z dlaždic** **276 581,36**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
250	K	771111011	Příprava podkladu před provedením podlahy vysátí podlah	m2	339,708	16,00	5 435,33	CS ÚRS 2024 01
251	K	771121011	Příprava podkladu před provedením vrstvy podlahy nátěr penetrační na podlahu	m2	644,366	47,00	30 285,20	CS ÚRS 2024 01
252	K	771151021	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	52,506	226,00	11 866,36	CS ÚRS 2024 01
253	K	771151022	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	43,374	308,00	13 359,19	CS ÚRS 2024 01
254	K	771474111	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky do 65 mm	m	198,986	157,00	31 240,80	CS ÚRS 2024 01
255	M	59761185.1	sokl keramický výšky 60 mm (1.PP)	m	87,527	219,00	19 168,41	
256	M	59761185.2	sokl keramický výšky 60 mm (1.NP)	m	89,949	219,00	19 698,83	
257	M	59761185.3	sokl keramický výšky 60 mm (2.NP)	m	41,408	219,00	9 068,35	
258	K	771574436	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem reliéfních nebo z dekorů, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2	m2	73,200	710,00	51 972,00	CS ÚRS 2024 01
259	M	59761132.1	dlažba keramická tl. 10mm, formát 300x300 mm, podkádáné na koso + bordura (cenový standard 950 Kč, během stavby odsouhlasí architekt s investorem)	m2	81,461	992,00	80 809,31	
361	K	998771112	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	3,421	1 075,00	3 677,58	CS ÚRS 2024 01

D 772 Podlahy z kamene 206 560,08

261	K	772421133	Montáž obkladu soklů deskami z kamene kladených do lepidla svislých nebo šikmých stěn s lícem rovným, tl. do 30 mm	m	47,490	308,00	14 626,92	CS ÚRS 2024 01
262	M	58386142.1	sokl rovný tryskaná žula v 60mm tl 30mm	m	52,239	606,00	31 656,83	
263	K	772521240	Kladení dlažby z kamene do lepidla z nejvýše dvou rozdílných druhů pravoúhlých desek nebo dlaždic ve skladbě se pravidelně opakujících, tl. do 30 mm	m2	17,772	900,00	15 994,80	CS ÚRS 2024 01
264	K	772522240	Kladení dlažby z kamene do lepidla z pravoúhlých desek rozdílných druhů kladených v pásích š. od 100 do 400 mm modulu 50 mm, tl. do 30 mm	m2	4,908	918,00	4 505,54	CS ÚRS 2024 01
265	M	58381330	deska dlažební řezaná žula tl 20mm do 0,48m2	m2	24,948	2 923,00	72 923,00	CS ÚRS 2024 01
266	K	772524914	Oprava kamenné dlažby opravným tmelem vyspravovaná plocha velikosti přes 10 do 15 cm2	kus	15,000	438,00	6 570,00	CS ÚRS 2024 01
267	K	772591911	Dlažby z kamene oprava - ostatní práce očištění zametením	m2	40,921	5,00	204,61	CS ÚRS 2024 01
268	K	772591912	Dlažby z kamene oprava - ostatní práce očištění vysátím	m2	40,921	44,00	1 800,52	CS ÚRS 2024 01
269	K	772591914	Dlažby z kamene oprava - ostatní práce očištění tryskáním pískem	m2	40,921	286,00	11 703,41	CS ÚRS 2024 01
270	K	772591922	Dlažby z kamene oprava - ostatní práce nátěr impregnační a zpevňující	m2	40,921	205,00	8 388,81	CS ÚRS 2024 01
271	K	773999091	Ostatní práce kamenické opracování pemlování	m2	23,113	1 482,00	34 253,47	CS ÚRS 2024 01
362	K	998772112	Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	3,166	1 242,00	3 932,17	CS ÚRS 2024 01

D 773 Podlahy z litého teraca 522 300,18

273	K	773422200	Soklíky z barevného litého teraca tloušťky do 20 mm rovné bez pozlábku (fabionu), výšky přes 50 do 150 mm	m	4,400	2 798,00	12 311,20	CS ÚRS 2024 01
274	K	773491115	Příprava podkladu před provedením teracových podlah podlahových nebo schodišťových soklíků vysátí	m2	0,264	26,00	6,86	CS ÚRS 2024 01
275	K	773491175	Příprava podkladu před provedením teracových podlah podlahových nebo schodišťových soklíků penetrační nátěr	m2	0,264	37,00	9,77	CS ÚRS 2024 01
276	K	773521260	Podlaha z barevného litého teraca prostá tloušťky do 20 mm	m2	120,820	3 341,00	403 659,62	CS ÚRS 2024 01
277	K	773522911	Oprava podlahy z litého teraca včetně penetrace, tloušťky do 20 mm jednotlivých malých ploch barevného, plochy jednotlivě do 0,10 m2	kus	5,000	1 253,00	6 265,00	CS ÚRS 2024 01
278	K	773522913	Oprava podlahy z litého teraca včetně penetrace, tloušťky do 20 mm jednotlivých malých ploch barevného, plochy jednotlivě přes 0,10 do 0,25 m2	kus	2,000	1 253,00	2 506,00	CS ÚRS 2024 01
279	K	773522921	Oprava podlahy z litého teraca včetně penetrace, tloušťky do 20 mm rýh, šířky barveného, šířky do 150 mm	m2	0,450	1 253,00	563,85	CS ÚRS 2024 01
280	K	773529190	Podlaha z barevného litého teraca Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	1,600	992,00	1 587,20	CS ÚRS 2024 01
281	K	773529195	Podlaha z barevného litého teraca Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky	m2	120,820	365,00	44 099,30	CS ÚRS 2024 01
282	K	773591111	Příprava podkladu před provedením teracových podlah podlah vysátí	m2	133,460	37,00	4 938,02	CS ÚRS 2024 01
283	K	773591121	Příprava podkladu před provedením teracových podlah podlah omytí	m2	133,460	10,00	1 334,60	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
284	K	773591171	Příprava podkladu před provedením teracových podlah podlah penetrační nátěr	m2	120,820	37,00	4 470,34	CS ÚRS 2024 01
285	K	773993901	Údržba podlah z litého teraca broušení stávající podlahy	m2	12,640	1 253,00	15 837,92	CS ÚRS 2024 01
286	K	773993903	Údržba podlah z litého teraca hloubkové čištění	m2	12,640	470,00	5 940,80	CS ÚRS 2024 01
287	K	773993905	Údržba podlah z litého teraca ošetření polymerním voskem	m2	12,640	465,00	5 877,60	CS ÚRS 2024 01
288	K	773993907	Údržba podlah z litého teraca impregnace	m2	12,640	360,00	4 550,40	CS ÚRS 2024 01
363	K	998773101	Přesun hmot pro podlahy teracové lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	9,250	773,00	7 150,25	CS ÚRS 2024 01
364	K	998773112	Přesun hmot pro podlahy teracové lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,028	1 159,00	1 191,45	CS ÚRS 2024 01

D 775 Podlahy skládané 1 836 193,54

290	K	775111311	Příprava podkladu skládaných podlah vysátí podlah	m2	234,960	31,00	7 283,76	CS ÚRS 2024 01
291	K	775121321	Příprava podkladu skládaných podlah penetrace neředěná podlah	m2	234,960	78,00	18 326,88	CS ÚRS 2024 01
292	K	775413115	Montáž podlahového soklíku nebo lišty obvodové (soklové) dřevěné bez základního nátěru lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého, v přírodní barvě lepené	m	156,478	141,00	22 063,40	CS ÚRS 2024 01
293	M	61418151.1	<i>T.16 - lišta masivní podlahová dřevěná dub vč. povrchové úpravy (2xtvrdý olejový krycí nátěr)</i>	m	145,506	188,00	27 355,13	
294	M	61418151.2	<i>lišta masivní podlahová dřevěná vč. povrchové úpravy (2xtvrdý olejový krycí nátěr) v přír. barevnosti - dle zachované lišty</i>	m	23,490	292,00	6 859,08	
337	K	775510951	Doplnění podlah vlysových bez broušení a olištování tl. do 22 mm, plochy do 0,25 m2	kus	5,000	783,00	3 915,00	CS ÚRS 2024 01
338	M	6119214.1	<i>vlysy parketové - typ dle stávajících vlysů</i>	m2	0,220	1 618,00	355,96	
339	K	775514469	Podlahy vlysové masivní přibíjené na měkký podklad rybinový, řemenový, průpletový vzor s tmelením a broušením, bez povrchové úpravy a olištování z vlysů montáž (přibíjení) z jakýchkoliv dřevin	m2	2,000	960,00	1 920,00	CS ÚRS 2024 01
295	K	775530013.1	Montáž podlah masivních s z dubových prken na pero a drážku celoplošně lepených - stupňovitá podlaha sálu	m2	312,736	2 401,00	750 879,14	
296	M	6115117.1	<i>dubová prkna pero+drážka tl. 25mm vč. povrchové úpravy (2xtvrdý olejový krycí nátěr)</i>	m2	344,010	2 819,00	969 764,19	
333	K	775591919	Ostatní práce při opravách dřevěných podlah broušení podlah vlysových, palubkových, parketových nebo mozaikových celkové včetně tmelení s broušením hrubým, středním a jemným	m2	12,295	960,00	11 803,20	CS ÚRS 2024 01
334	K	775591921	Ostatní práce při opravách dřevěných podlah lakování jednotlivé operace základní lak	m2	12,295	125,00	1 536,88	CS ÚRS 2024 01
336	K	775591923	Ostatní práce při opravách dřevěných podlah lakování jednotlivé operace vrchní lak pro vysokou zátěž	m2	12,295	157,00	1 930,32	CS ÚRS 2024 01
335	K	775591926	Ostatní práce při opravách dřevěných podlah lakování jednotlivé operace mezibroušení mezi vrstvami laku	m2	12,295	188,00	2 311,46	CS ÚRS 2024 01
366	K	998775101	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	4,333	1 441,00	6 243,85	CS ÚRS 2024 01
365	K	998775112	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,857	1 963,00	3 645,29	CS ÚRS 2024 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 116 395,05

298	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	82,045	10,00	820,45	CS ÚRS 2024 01
299	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	82,045	47,00	3 856,12	CS ÚRS 2024 01
300	K	781472221.1	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 35 do 45 ks/m2 vč. montáže a dodávky systémových profilů	m2	82,045	710,00	58 251,95	
301	M	59761.10	<i>obkládačky keramické formátu 150x150mm - dle výběru investora</i>	m2	90,250	574,00	51 803,50	
367	K	998781112	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,547	1 075,00	1 663,03	CS ÚRS 2024 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 190 115,87

306	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m2	29,692	81,00	2 405,05	CS ÚRS 2024 01
307	K	783334201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný	m2	29,692	175,00	5 196,10	CS ÚRS 2024 01
308	K	783801403	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru oprášení	m2	656,648	9,00	5 909,83	CS ÚRS 2024 01
309	K	783813101	Penetrační nátěr omítek hladkých betonových povrchů syntetický	m2	524,678	58,00	30 431,32	CS ÚRS 2024 01
310	K	783813141	Penetrační nátěr omítek hladkých zdíva lícového syntetický	m2	131,970	47,00	6 202,59	CS ÚRS 2024 01
311	K	783817401	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých betonových povrchů nebo povrchů z desek na bázi dřeva (dřevovláknitých apod.) syntetický	m2	524,678	203,00	106 509,63	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
312	K	783823165	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 3 silikonový	m2	9,230	58,00	535,34	CS ÚRS 2024 01
313	K	783826625	Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 3	m2	18,460	91,00	1 679,86	CS ÚRS 2024 01
314	K	783913171	Penetrační nátěr betonových podlah hrubých syntetický	m2	117,910	68,00	8 017,88	CS ÚRS 2024 01
315	K	783917161	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný syntetický	m2	117,910	197,00	23 228,27	CS ÚRS 2024 01
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety					
316	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 753,704	5,00	8 768,52	CS ÚRS 2024 01
317	K	784111007	Oprášení (ometení) podkladu na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	97,990	5,00	489,95	CS ÚRS 2024 01
318	K	784111009	Oprášení (ometení) podkladu na schodišti o výšce podlaží přes 3,80 do 5,00 m	m2	30,555	10,00	305,55	CS ÚRS 2024 01
319	K	784181111	Penetrace podkladu jednonásobná základní bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	832,505	19,00	15 817,60	CS ÚRS 2024 01
320	K	784181117	Penetrace podkladu jednonásobná základní bezbarvá na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	97,990	19,00	1 861,81	CS ÚRS 2024 01
321	K	784181131.1	Penetrace podkladu jednonásobná pro malby prodyšné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	921,199	26,00	23 951,17	
322	K	784181137	Penetrace podkladu jednonásobná pro malby prodyšné na schodišti	m2	30,555	26,00	794,43	CS ÚRS 2024 01
323	K	784211101.1	Malby z malířských směsí dvojnásobné, barevné, v místnostech výšky do 3,80 m	m2	832,505	68,00	56 610,34	
324	K	784211107.1	Malby z malířských směsí dvojnásobné, barevné na schodišti	m2	97,990	81,00	7 937,19	
325	K	784331001.1	Malby prodyšné, dvojnásobné, barevné, v místnostech výšky do 3,80 m	m2	921,199	99,00	91 198,70	
326	K	784331009.1	Malby prodyšné, dvojnásobné, barevné, na schodišti	m2	30,555	120,00	3 666,60	
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby					
327	K	HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník	hod	5,000	431,00	2 155,00	CS ÚRS 2024 01
328	K	HZS1302	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník specialista	hod	5,000	493,00	2 465,00	CS ÚRS 2024 01
329	K	HZS1312	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí omítkář - štukatér	hod	5,000	562,00	2 810,00	CS ÚRS 2024 01
330	K	HZS1332	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí montér konstrukcí specialista	hod	5,000	562,00	2 810,00	CS ÚRS 2024 01
331	K	HZS2332	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV úpravy povrchů a podlahy podlahář odborný	hod	5,000	607,00	3 035,00	CS ÚRS 2024 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY KINO VARŠAVA - ITI
Objekt:
SO 01 - Vlastní objekt kina vč. okolních ploch
Soupis:
03 - Fasádní a související střešní úpravy

KSO:
Místo: Liberec

Zadavatel:
Statutární město Liberec

Uchazeč:
CL-EVANS s.r.o.

Projektant:
Atelier Železná

Zpracovatel:
Propos Liberec s.r.o.

CC-CZ:
Datum: 13. 5. 2024

IČ:
DIČ: CZ00262978

IČ:
DIČ: CZ26768607

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ: CZ25415751

Poznámka:
Podrobný, úplný popis a parametry všech konstrukcí, prací, výrobků a materiálů viz projektová dokumentace. Jednotkové ceny musí obsahovat dodávku a montáž položek, ztracené (pokud není uvedeno jinak). Jednotkové ceny musí zahrnovat kompletní provedení položek, související přípravné práce, detaily, doplňky, dilatace, kotvení, těsnění k okolním konstrukcím, povrchové úpravy, příp. jiné dodávky a činnosti nutné k bezvadnému provedení díla.

Cena bez DPH 2 677 072,30

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 677 072,30	21,00%	562 185,18
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 3 239 257,48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY KINO VARŠAVA - ITI
Objekt: SO 01 - Vlastní objekt kina vč. okolních ploch
Soupis: 03 - Fasádní a související střešní úpravy

Místo: Liberec
Zadavatel: Statutární město Liberec
Uchazeč: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 13. 5. 2024
Projektant: Atelier Železná
Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	2 677 072,30
HSV - Práce a dodávky HSV	1 587 921,57
1 - Zemní práce	440 246,88
2 - Zakládání	115 140,74
3 - Svislé a kompletní konstrukce	7 925,53
5 - Komunikace pozemní	208 622,81
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	380 240,28
8 - Trubní vedení	71 065,02
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	218 415,19
997 - Přesun sutě	120 567,91
998 - Přesun hmot	25 697,21
PSV - Práce a dodávky PSV	1 069 566,73
712 - Povlakové krytiny	75 749,12
713 - Izolace tepelné	159 411,49
762 - Konstrukce tesařské	62 148,88
764 - Konstrukce klempířské	431 580,99
767 - Konstrukce zámečnické	3 810,45
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene	53 901,11
783 - Dokončovací práce - nátěry	282 964,69
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	19 584,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY KINO VARŠAVA - ITI
Objekt: SO 01 - Vlastní objekt kina vč. okolních ploch
Soupis: 03 - Fasádní a související střešní úpravy

Místo: Liberec
Zadavatel: Statutární město Liberec
Uchazeč: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 13. 5. 2024
Projektant: Atelier Železná
Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 677 072,30	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 587 921,57	
D		1	Zemní práce				440 246,88	
214	K	113106211	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z velkých kostek s ložem z kameniva	m2	64,000	39,00	2 496,00	CS ÚRS 2024 01
215	K	113106221	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva	m2	59,400	25,00	1 485,00	CS ÚRS 2024 01
3	K	113107153	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těžného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	69,300	56,00	3 880,80	CS ÚRS 2024 01
4	K	113107162	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	64,000	56,00	3 584,00	CS ÚRS 2024 01
5	K	113107171	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	64,000	190,00	12 160,00	CS ÚRS 2024 01
6	K	113201112	Šetrná demontáž obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	33,000	138,00	4 554,00	CS ÚRS 2024 01
8	K	132251252	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	12,480	574,00	7 163,52	CS ÚRS 2024 01
9	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	14,850	499,00	7 410,15	CS ÚRS 2024 01
10	K	132351252	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3	m3	5,824	760,00	4 426,24	CS ÚRS 2024 01
11	K	132354204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	21,488	676,00	14 525,89	CS ÚRS 2024 01
12	K	132412221	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 soudržných	m3	2,000	3 336,00	6 672,00	CS ÚRS 2024 01
13	K	132412331	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 soudržných	m3	2,000	2 697,00	5 394,00	CS ÚRS 2024 01
14	K	132451252	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 20 do 50 m3	m3	5,824	1 109,00	6 458,82	CS ÚRS 2024 01
15	K	132454204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3	m3	21,488	1 165,00	25 033,52	CS ÚRS 2024 01
16	K	132551252	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 20 do 50 m3	m3	17,472	1 325,00	23 150,40	CS ÚRS 2024 01
17	K	132554204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 100 do 500 m3	m3	64,464	1 400,00	90 249,60	CS ÚRS 2024 01
18	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	16,389	558,00	9 145,06	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	151101102	Zřízení pažení a rozepržení stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2	217,560	238,00	51 779,28	CS ÚRS 2024 01
20	K	151101112	Odstranění pažení a rozepržení stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m	m2	217,560	118,00	25 672,08	CS ÚRS 2024 01
209	K	162751113	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	87,822	199,00	17 476,58	CS ÚRS 2024 01
210	K	162751133	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	109,248	229,00	25 017,79	CS ÚRS 2024 01
211	K	162751153	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	81,936	261,00	21 385,30	CS ÚRS 2024 01
25	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	59,027	51,00	3 010,38	CS ÚRS 2024 01
26	K	167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	56,089	68,00	3 814,05	CS ÚRS 2024 01
27	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	144,848	295,00	42 730,16	CS ÚRS 2024 01
28	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	163,890	20,00	3 277,80	CS ÚRS 2024 01
29	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	115,116	146,00	16 806,94	CS ÚRS 2024 01
31	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	61,980	24,00	1 487,52	CS ÚRS 2024 01

D

2

Zakládání

115 140,74

32	K	211971122	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění přes 2,5 m	m2	182,840	57,00	10 421,88	CS ÚRS 2024 01
33	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	219,408	32,00	7 021,06	CS ÚRS 2024 01
34	K	212532111	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného	m3	31,997	1 618,00	51 771,15	CS ÚRS 2024 01
35	K	212755215	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm	m	70,300	109,00	7 662,70	CS ÚRS 2024 01
36	K	212312111	Lože pro trativody z betonu prostého	m3	6,083	3 909,00	23 778,45	CS ÚRS 2024 01
37	K	279212513.1	Doplnění poškozených částí kamenného soklu vč. dodávky materiálu	m3	0,925	15 660,00	14 485,50	

D

3

Svislé a kompletní konstrukce

7 925,53

38	K	314231511	Zdivo komínových nebo ventilačních těles dosavadních objektů volně stojících nad střešní rovinou na maltu cementovou včetně spárování, o průřezu průduchu do 150x150 mm z cihel pálených plných, pevnosti P 40 dl. 290 mm,	m3	0,723	10 962,00	7 925,53	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	----	-------	-----------	----------	----------------

D

5

Komunikace pozemní

208 622,81

39	K	564281011	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm	m2	69,300	360,00	24 948,00	CS ÚRS 2024 01
40	K	564861011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	64,000	315,00	20 160,00	CS ÚRS 2024 01
41	K	567124113	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 12/15 (PB III), po zhutnění tl. 150 mm	m2	64,000	672,00	43 008,00	CS ÚRS 2024 01
42	K	591111111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na hranici velkých z kamene, do lože z kameniva těžného	m2	64,000	622,00	39 808,00	CS ÚRS 2024 01
43	M	58381008	kostka štípaná dlažební žula velká (rozměry dle stávajících kostek)	m2	9,696	1 650,00	15 998,40	CS ÚRS 2024 01
44	K	591211111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na hranici drobných z kamene, do lože z kameniva těžného	m2	59,400	727,00	43 183,80	CS ÚRS 2024 01
45	M	58381014	kostka řezanoštípaná dlažební žula drobná (rozměry dle stávajících kostek)	m2	8,999	2 391,00	21 516,61	CS ÚRS 2024 01

D

6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

380 240,28

46	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	2,500	587,00	1 467,50	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	K	61934510.1	Provedení dekorativních trojúhelníkových štuků na fasádě, přibližné rozměry šife 105 cm, výšky 85 cm	kus	2,000	1 305,00	2 610,00	
48	K	622325303	Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 2 štukové, v rozsahu opravované plochy přes 20 do 30%	m2	352,526	680,00	239 717,68	CS ÚRS 2024 01
49	K	622635091	Oprava spárování cihelného zdiva cementovou maltou včetně vysekání a vyčištění spár komínového nad střechou, v rozsahu opravované plochy přes 40 do 50 %	m2	17,680	329,00	5 816,72	CS ÚRS 2024 01
50	K	62282162.4	Příplatek na barevnost fasády do ulice Frydlantská a Mariánské	m2	352,526	84,00	29 612,18	
51	K	623131101	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně pilířů nebo sloupů	m2	17,680	104,00	1 838,72	CS ÚRS 2024 01
52	K	6233211.1	Ozdobný fasádní prvek vel. 1,0 m2	m2	1,000	5 220,00	5 220,00	
53	K	623321341	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuků do 3 mm štuková pilířů nebo sloupů	m2	17,680	457,00	8 079,76	CS ÚRS 2024 01
54	K	623321391	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm pilířů nebo sloupů	m2	17,680	83,00	1 467,44	CS ÚRS 2024 01
55	K	629135101	Vyrovňovací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky do 150 mm	m	5,535	60,00	332,10	CS ÚRS 2024 01
56	K	629135102	Vyrovňovací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm	m	146,490	105,00	15 381,45	CS ÚRS 2024 01
57	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	48,915	43,00	2 103,35	CS ÚRS 2024 01
58	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	352,526	80,00	28 202,08	CS ÚRS 2024 01
59	K	629995201	Očištění vnějších ploch tryskáním křemičitým pískem sušeným	m2	31,550	270,00	8 518,50	CS ÚRS 2024 01
60	K	629999011	Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě	m	553,200	54,00	29 872,80	CS ÚRS 2024 01

D 8 Trubní vedení

71 065,02

61	K	831362921	Výměna potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 250	m	12,000	454,00	5 448,00	CS ÚRS 2024 01
62	M	59710705.1	<i>trouba kameninová glazovaná DN 250 dl 2,50m spojovací systém C Třída 240</i>	<i>m</i>	<i>12,180</i>	<i>2 339,00</i>	<i>28 489,02</i>	<i>CS ÚRS 2024 01</i>
63	K	892383922	Proplach potrubí při opravách jednoduchých (bez dezinfekce) DN od 250 do 350	m	12,000	33,00	396,00	CS ÚRS 2024 01
64	K	895270001	Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U pro drenáže budov vnějšího průměru 315 mm pro napojení potrubí DN 200 s lapačem písku užité výšky 350 mm	kus	4,000	1 629,00	6 516,00	CS ÚRS 2024 01
65	K	895270021	Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U pro drenáže budov vnějšího průměru 315 mm šachtové prodloužení světlé hloubky 800 mm	kus	10,000	868,00	8 680,00	CS ÚRS 2024 01
66	K	895270031	Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U pro drenáže budov vnějšího průměru 315 mm redukce DN 200/100-150	kus	8,000	197,00	1 576,00	CS ÚRS 2024 01
67	K	895270051	Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U pro drenáže budov vnějšího průměru 315 mm poklop litinový bez ventilace pro třídu zatížení B 125	kus	2,000	4 301,00	8 602,00	CS ÚRS 2024 01
68	K	895270052	Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U pro drenáže budov vnějšího průměru 315 mm poklop litinový bez ventilace pro třídu zatížení D 400	kus	2,000	5 679,00	11 358,00	CS ÚRS 2024 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

218 415,19

69	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	2,000	289,00	578,00	CS ÚRS 2024 01
70	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	2,000	372,00	744,00	CS ÚRS 2024 01
71	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	33,000	395,00	13 035,00	CS ÚRS 2024 01
72	M	58380003.1	<i>obrubník kamenný žulový přímý vel. dle stávajícího</i>	<i>m</i>	<i>5,049</i>	<i>2 558,00</i>	<i>12 915,34</i>	
73	K	941111121	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m montáž	m2	400,480	68,00	27 232,64	CS ÚRS 2024 01
74	K	9411111221	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití	m2	22 426,880	1,00	22 426,88	CS ÚRS 2024 01
75	K	9411111821	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m demontáž	m2	400,480	47,00	18 822,56	CS ÚRS 2024 01
76	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	400,480	24,00	9 611,52	CS ÚRS 2024 01
77	K	944511211	Sít' ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití	m2	22 426,880	0,40	8 970,75	CS ÚRS 2024 01
78	K	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	400,480	16,00	6 407,68	CS ÚRS 2024 01
79	K	944711112	Montáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 1,5 do 2,0 m	m	6,000	179,00	1 074,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
80	K	944711212	Stříška záchytná zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým lešením šířky přes 1,5 do 2,0 m příplatek k ceně za každý den použití	m	336,000	3,00	1 008,00	CS ÚRS 2024 01
81	K	944711812	Demontáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 1,5 do 2,0 m	m	6,000	99,00	594,00	CS ÚRS 2024 01
82	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	12,800	68,00	870,40	CS ÚRS 2024 01
83	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	5,000	90,00	450,00	CS ÚRS 2024 01
84	K	962032641	Bourání zdiva nadzákladového komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových, na maltu cementovou	m3	0,723	3 835,00	2 772,71	CS ÚRS 2024 01
85	K	966006211	Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	2,000	54,00	108,00	CS ÚRS 2024 01
86	K	968062244	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly jednoduchých, plochy do 1 m2	m2	5,719	236,00	1 349,68	CS ÚRS 2024 01
87	K	968062245	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly jednoduchých, plochy do 2 m2	m2	8,400	138,00	1 159,20	CS ÚRS 2024 01
88	K	968072456	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	7,970	254,00	2 024,38	CS ÚRS 2024 01
89	K	968082016	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m2	m2	5,663	322,00	1 823,49	CS ÚRS 2024 01
90	K	766691915	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných dveřních, plochy přes 2 m2	kus	4,000	52,00	208,00	CS ÚRS 2024 01
91	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	2,000	29,00	58,00	CS ÚRS 2024 01
92	K	971024461	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném kamenném, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tl. do 600 mm	kus	8,000	809,00	6 472,00	CS ÚRS 2024 01
93	K	971026681	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném kamenném, na maltu cementovou, plochy do 4 m2, tl. do 900 mm	m3	2,813	2 781,00	7 822,95	CS ÚRS 2024 01
94	K	971033561	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 600 mm	m3	0,444	2 048,00	909,31	CS ÚRS 2024 01
95	K	971033581	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 900 mm	m3	0,238	2 353,00	560,01	CS ÚRS 2024 01
96	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm	m3	1,919	1 278,00	2 452,48	CS ÚRS 2024 01
97	K	973021511	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z kamene výklenků, pohledové plochy přes 0,25 m2	m3	0,450	10 273,00	4 622,85	CS ÚRS 2024 01
98	K	974029143	Vysekání rýh ve zdivu kamenném do hl. 70 mm a šířky do 100 mm	m	19,000	261,00	4 959,00	CS ÚRS 2024 01
99	K	974029153	Vysekání rýh ve zdivu kamenném do hl. 100 mm a šířky do 100 mm	m	4,000	346,00	1 384,00	CS ÚRS 2024 01
100	K	978015331	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 10 do 20 %	m2	352,526	14,00	4 935,36	CS ÚRS 2024 01
101	K	978015391	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	46,000	78,00	3 588,00	CS ÚRS 2024 01
102	K	985141113	Vyčištění trhlín nebo dutin ve zdivu šířky do 30 mm, hloubky přes 300 do 500 mm	m	30,000	157,00	4 710,00	CS ÚRS 2024 01
103	K	985231.10	Systémová sanance trhlin po statických úpravách interiéru šířky do 1,5mm (realizováno a účtováno dle pokynu investora a zápisu v SD)	m	20,000	1 044,00	20 880,00	
104	K	98910010.1	Pasportizace, prověření funkčnosti a vyčištění stávajících komínů a větracích šachet	hod	25,000	835,00	20 875,00	

D 997 Přesun sutě

120 567,91

105	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	9,558	1 869,00	17 863,90	CS ÚRS 2024 01
106	K	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	4,681	313,00	1 465,15	CS ÚRS 2024 01
107	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	15,782	470,00	7 417,54	CS ÚRS 2024 01
108	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 201	t	0,856	626,00	535,86	CS ÚRS 2024 01
109	K	997221141	Vodorovná doprava suti stavebním kolečkem s naložením a se složením ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 50 m	t	151,702	171,00	25 941,04	CS ÚRS 2024 01
110	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	151,702	188,00	28 519,98	CS ÚRS 2024 01
111	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	758,510	10,00	7 585,10	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
112	K	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	9,068	209,00	1 895,21	CS ÚRS 2024 01
113	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1,864	574,00	1 069,94	CS ÚRS 2024 01
114	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	26,462	313,00	8 282,61	CS ÚRS 2024 01
115	K	997013900.1	Odpočet za odevzdání kovového odpadu do výkupu	t	1,799	-2 088,00	-3 756,31	
212	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	21,158	209,00	4 422,02	CS ÚRS 2024 01
213	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	61,744	313,00	19 325,87	CS ÚRS 2024 01
D 998 Přesun hmot							25 697,21	
116	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	12,937	405,00	5 239,49	CS ÚRS 2024 01
216	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	113,654	180,00	20 457,72	CS ÚRS 2024 01
D PSV Práce a dodávky PSV							1 069 566,73	
D 712 Povlakové krytiny							75 749,12	
119	K	712340833	Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše třívrstvé	m2	14,480	54,00	781,92	CS ÚRS 2024 01
122	K	712361702	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií přilepenou bodově	m2	14,480	313,00	4 532,24	CS ÚRS 2024 01
123	M	28329051	<i>fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu na bázi polypropylenu s nakaširovanou strukturovanou rohoží z polypropylenových vláken, s integrovanou samolepicí páskou</i>	<i>m2</i>	<i>16,652</i>	<i>271,00</i>	<i>4 512,69</i>	<i>CS ÚRS 2024 01</i>
124	K	712431101	Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30° pásy na sucho AIP nebo NAIP	m2	37,700	313,00	11 800,10	CS ÚRS 2024 01
125	M	62821109	<i>asfaltový pás separační s krycí vrstvou tl do 1,0mm, typu R</i>	<i>m2</i>	<i>43,355</i>	<i>277,00</i>	<i>12 009,34</i>	<i>CS ÚRS 2024 01</i>
126	K	712440833	Odstranění povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30° z přitavených pásů NAIP v plné ploše třívrstvé	m2	37,700	57,00	2 148,90	CS ÚRS 2024 01
127	K	712441559	Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	37,700	313,00	11 800,10	CS ÚRS 2024 01
128	M	62855011	<i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu tl 5,3mm</i>	<i>m2</i>	<i>43,355</i>	<i>298,00</i>	<i>12 919,79</i>	<i>CS ÚRS 2024 01</i>
129	K	712491586	Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30°- ostatní práce přibití pásů AIP, NAIP nebo fólie nastřelovacími hřebíky	m2	37,700	157,00	5 918,90	CS ÚRS 2024 01
136	K	712998005	Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku atikového chříče na dešťovou vodu	kus	2,000	522,00	1 044,00	CS ÚRS 2024 01
137	M	59054471.1	<i>chrlič z mosazného plechu tl. 6 mm</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>3 654,00</i>	<i>7 308,00</i>	
138	K	998712113	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,407	2 391,00	973,14	CS ÚRS 2024 01
D 713 Izolace tepelné							159 411,49	
139	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně (pod terénem)	m2	133,680	242,00	32 350,56	CS ÚRS 2024 01
140	M	28376652	<i>deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa λ=0,035 tl 200mm</i>	<i>m2</i>	<i>140,364</i>	<i>887,00</i>	<i>124 502,87</i>	<i>CS ÚRS 2024 01</i>
141	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,644	1 556,00	2 558,06	CS ÚRS 2024 01
D 762 Konstrukce tesařské							62 148,88	
142	K	76208115.1	Seřiznutí řeziva do stanoveného spádu	m3	0,080	9 396,00	751,68	
143	K	762083122	Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	m3	0,154	814,00	125,36	CS ÚRS 2024 01
144	K	762341046	Bednění střech střešních rovinných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevostřípkových desek OSB šroubovaných na rošt na pero a drážku, tloušťky desky 22 mm	m2	12,000	887,00	10 644,00	CS ÚRS 2024 01
145	K	762341811	Demontáž bednění a laťování bednění střešních rovinných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm	m2	12,000	313,00	3 756,00	CS ÚRS 2024 01
146	K	762361114	Montáž spádových klínů pro rovné střechy s připojením na nosnou konstrukci z řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	32,000	522,00	16 704,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
147	M	61223261	<i>hranol konstrukční KVH lepený průřezu 50x80-200mm nepohledový</i>	m3	0,154	21 924,00	3 376,30	CS ÚRS 2024 01
148	K	762361311	Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 18 mm	m2	12,000	929,00	11 148,00	CS ÚRS 2024 01
149	K	762361810	Demontáž spádových klínů pro rovné střechy připojených na nosnou konstrukci z prken, fošen, průřezové plochy do 120 cm2	m	30,254	470,00	14 219,38	CS ÚRS 2024 01
150	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	0,154	2 610,00	401,94	CS ÚRS 2024 01
151	K	998762111	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0,381	2 683,00	1 022,22	CS ÚRS 2024 01
D 764			Konstrukce klempířské	431 580,99				
152	K	764002801	Demontáž klempířských konstrukcí závětné lišty do suti	m	9,250	46,00	425,50	CS ÚRS 2024 01
153	K	764002811	Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti	m	14,785	35,00	517,48	CS ÚRS 2024 01
155	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	23,130	87,00	2 012,31	CS ÚRS 2024 01
156	K	764002861	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti	m	44,845	114,00	5 112,33	CS ÚRS 2024 01
157	K	764002871	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti	m	5,620	80,00	449,60	CS ÚRS 2024 01
158	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	10,700	84,00	898,80	CS ÚRS 2024 01
159	K	764004821	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu nástřešního do suti	m	32,000	232,00	7 424,00	CS ÚRS 2024 01
160	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	23,900	66,00	1 577,40	CS ÚRS 2024 01
161	K	764031411	Podkladní plech z měděného plechu rš 150 mm	m	12,685	710,00	9 006,35	CS ÚRS 2024 01
162	K	764031412	Podkladní plech z měděného plechu rš 200 mm	m	55,290	814,00	45 006,06	CS ÚRS 2024 01
164	K	764131401	K07 - Krytina ze svitků nebo tabulí z měděného plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné, sklon střechy do 30°	m2	14,823	3 341,00	49 523,64	CS ÚRS 2024 01
165	K	764232430	K16 - Oplechování prvků z měděného plechu okapu okapovým plechem rš 120 mm	m	5,535	689,00	3 813,62	CS ÚRS 2024 01
166	K	764232431	K10 - Oplechování střešních prvků z měděného plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 150 mm	m	6,000	710,00	4 260,00	CS ÚRS 2024 01
168	K	764236401	K17 - Oplechování parapetů z měděného plechu rovných mechanicky kotvených, bez rohů rš 150 mm	m	5,535	971,00	5 374,49	CS ÚRS 2024 01
169	K	764236405	K08 - Oplechování parapetů z měděného plechu rovných mechanicky kotvených, bez rohů rš 400 mm	m	9,250	1 378,00	12 746,50	CS ÚRS 2024 01
170	K	764236465	Oplechování parapetů z měděného plechu rovných celoplošně lepených, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	kus	16,000	522,00	8 352,00	CS ÚRS 2024 01
171	K	764237402	K12 - Oplechování parapetů z měděného plechu oblých nebo ze segmentů, včetně rohů mechanicky kotvených rš 200 mm	m	2,850	1 357,00	3 867,45	CS ÚRS 2024 01
172	K	764237404	K05 - Oplechování parapetů z měděného plechu oblých nebo ze segmentů, včetně rohů mechanicky kotvených rš 330 mm	m	5,495	1 879,00	10 325,11	CS ÚRS 2024 01
173	K	764238404	K03 - Oplechování říms a ozdobných prvků z měděného plechu rovných, bez rohů mechanicky kotvené rš 330 mm	m	4,300	1 148,00	4 936,40	CS ÚRS 2024 01
174	K	764238405	K01, K02, K06 - Oplechování říms a ozdobných prvků z měděného plechu rovných, bez rohů mechanicky kotvené rš 400 mm	m	35,660	1 378,00	49 139,48	CS ÚRS 2024 01
175	K	764238407	K04 - Oplechování říms a ozdobných prvků z měděného plechu rovných, bez rohů mechanicky kotvené rš 670 mm	m	4,885	1 879,00	9 178,92	CS ÚRS 2024 01
176	K	764238445	Oplechování říms a ozdobných prvků z měděného plechu rovných, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu rovné římsy do rš 400 mm	kus	10,000	522,00	5 220,00	CS ÚRS 2024 01
177	K	764238447	Oplechování říms a ozdobných prvků z měděného plechu rovných, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu rovné římsy přes rš 400 mm	kus	2,000	522,00	1 044,00	CS ÚRS 2024 01
178	K	764311604	K18 - Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční rš 330 mm	m	6,800	647,00	4 399,60	CS ÚRS 2024 01
179	K	764311606	K11 - Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční rš 500 mm	m	34,000	887,00	30 158,00	CS ÚRS 2024 01
180	K	764533406	K14 - Žlab nadokapní (nástřešní) z měděného plechu oblého tvaru, včetně háků, čel a hrdel rš 500 mm	m	32,000	3 341,00	106 912,00	CS ÚRS 2024 01
181	K	764533426	Žlab nadokapní (nástřešní) z měděného plechu Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu rš 500 mm	kus	2,000	522,00	1 044,00	CS ÚRS 2024 01
182	K	764538423	K13, K15 - Svod z měděného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm	m	23,900	1 911,00	45 672,90	CS ÚRS 2024 01
183	K	998764113	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,792	4 019,00	3 183,05	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 767			Konstrukce zámečnické					
							3 810,45	
184	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	2,720	160,00	435,20	CS ÚRS 2024 01
185	K	767810113	Montáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných, průřezu přes 0,04 do 0,09 m2	kus	10,000	172,00	1 720,00	CS ÚRS 2024 01
186	K	767810811	Demontáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných nebo kruhových	kus	3,000	23,00	69,00	CS ÚRS 2024 01
187	K	767996801	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí rozebráním o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	33,750	47,00	1 586,25	CS ÚRS 2024 01
D 782			Dokončovací práce - obklady z kamene					
							53 901,11	
188	K	782991911	Oprava spárování obkladů z kamene včetně vyškábání a vymytí spar aktivovanou maltou do 9 ks/m2	m2	34,770	550,00	19 123,50	CS ÚRS 2024 01
189	K	782993914	Oprava obkladů z kamene opravným tmelem vyspravovaná plocha velikosti přes 10 do 15 cm2	kus	30,000	489,00	14 670,00	CS ÚRS 2024 01
190	K	782994911	Obklady z kamene oprava - ostatní práce očištění zametením	m2	34,770	6,00	208,62	CS ÚRS 2024 01
191	K	782994912	Obklady z kamene oprava - ostatní práce očištění vysátím	m2	34,770	17,00	591,09	CS ÚRS 2024 01
192	K	782994914	Obklady z kamene oprava - ostatní práce očištění tryskáním pískem	m2	34,770	315,00	10 952,55	CS ÚRS 2024 01
193	K	782994922	Obklady z kamene oprava - ostatní práce nátěr impregnační a zpevňující	m2	34,770	211,00	7 336,47	CS ÚRS 2024 01
194	K	998782101	Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	1,182	862,00	1 018,88	CS ÚRS 2024 01
D 783			Dokončovací práce - nátěry					
							282 964,69	
195	K	783213021	Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce dvojnásobný syntetický	m2	24,000	261,00	6 264,00	CS ÚRS 2024 01
196	K	783213121	Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním zabudovaných do konstrukce dvojnásobný syntetický	m2	37,700	313,00	11 800,10	CS ÚRS 2024 01
197	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m2	15,934	81,00	1 290,65	CS ÚRS 2024 01
198	K	783306809	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	15,934	183,00	2 915,92	CS ÚRS 2024 01
199	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	31,868	138,00	4 397,78	CS ÚRS 2024 01
200	K	783801403	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru oprášení	m2	433,276	7,00	3 032,93	CS ÚRS 2024 01
201	K	783801505	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru omytí s odmaštěním a následným opláchnutím	m2	433,276	66,00	28 596,22	CS ÚRS 2024 01
202	K	783801651	Očištění umělého kamene odstraňovačem starých nátěrů	m2	32,260	592,00	19 097,92	CS ÚRS 2024 01
203	K	783823135	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový	m2	433,276	58,00	25 130,01	CS ÚRS 2024 01
204	K	783827425	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový	m2	433,276	247,00	107 019,17	CS ÚRS 2024 01
205	K	783846523	Antigrffiti preventivní nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových trvalý pro opakované odstraňování graffiti v počtu do 100 cyklů	m2	184,010	399,00	73 419,99	CS ÚRS 2024 01
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby					
							19 584,00	
206	K	HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník	hod	8,000	431,00	3 448,00	CS ÚRS 2024 01
207	K	HZS1311	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí omítkář	hod	8,000	493,00	3 944,00	CS ÚRS 2024 01
208	K	HZS2151	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí klempíř	hod	16,000	762,00	12 192,00	CS ÚRS 2024 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY KINO VARŠAVA - ITI
Objekt:
SO 01 - Vlastní objekt kina vč. okolních ploch
Soupis:
04 - Sanace vlhkosti

KSO:
Místo: Liberec

Zadavatel:
Statutární město Liberec

Uchazeč:
CL-EVANS s.r.o.

Projektant:
Ateliér Železná, s.r.o.

Zpracovatel:
Propos Liberec s.r.o.

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

CC-CZ:
Datum: 13. 5. 2024

IČ:
DIČ: CZ29295521

IČ:
DIČ: CZ26768607

IČ:
DIČ: CZ06891578

IČ:
DIČ: CZ25415751

Cena bez DPH **5 482 428,72**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 482 428,72	21,00%	1 151 310,03
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **6 633 738,75**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY KINO VARŠAVA - ITI
Objekt: SO 01 - Vlastní objekt kina vč. okolních ploch
Soupis: 04 - Sanace vlhkosti

Místo: LiberecDatum: 13. 5. 2024

Zadavatel: Statutární město LiberecProjektant: Ateliér Železná, s.r.o.

Uchazeč: CL-EVANS s.r.o.Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem

5 482 428,72

HSV - Práce a dodávky HSV	4 611 613,89
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 841 287,46
38 - Různé kompletní konstrukce - injektáž zdiva akrylátgelem	372 964,40
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 885 785,90
62 - Úprava povrchů vnějších	196 724,42
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	712 350,30
997 - Přesun sutě	133 726,92
998 - Přesun hmot	38 463,31
PSV - Práce a dodávky PSV	870 814,83
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	870 814,83

SOUPIS PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY KINO VARŠAVA - ITI
Objekt: SO 01 - Vlastní objekt kina vč. okolních ploch
Soupis: 04 - Sanace vlhkosti

Místo: LiberecDatum: 13. 5. 2024

Zadavatel: Statutární město LiberecProjektant: Ateliér Železná, s.r.o.

Uchazeč: CL-EVANS s.r.o.Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							5 482 428,72	
D HSV Práce a dodávky HSV							4 611 613,89	
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							1 841 287,46	
1	K	319201321	Výrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva bez odsekání vadných cihel, maltou (s dodáním hmot) tl. do 30 mm	m2	98,099	710,00	69 650,29	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/319201321					
		VV	"pod vnější svislou izolaci"					
		VV	98,099		98,099			
		VV	Součet		98,099			
2	K	319202116.R	Dodatečná izolace zdiva nízkotlakou injektáží silan-siloxanovou mikroemulzí se 100% účinné látky - vodorovná + svislá	m2	162,032	3 758,00	608 916,26	
		VV	"1.PP"					
		VV	"vodorovná"					
		VV	2,646		2,646			
		VV	Mezisoučet		2,646			
		VV	"1.NP"					
		VV	"vodorovná"					
		VV	7,481+7,481/2+1,030+0,746+2,204+1,222+0,327+3,166+0,321+1,068+0,227+5,99+0,640+1,713+3,086+0,737+1,399		35,098			
		VV	9,254*2+3,883*2+4,153*2		34,580			
		VV	"svislá"					
		VV	1,210*6,215+0,56*6,215+1,08*0,22+(0,995+0,4+0,415)*0,72+(0,42+0,83)*3,140+0,77*3,050+0,56*3,530		20,792			
		VV	0,375*3,530+0,420*3,530+0,815*0,33+0,590*1,3+0,475*2,23+0,640*2,23+0,2*3,05+0,855*3,050+0,420*3,050+1,340*3,530		15,558			
		VV	Mezisoučet		106,028			
		VV	"2.NP"					
		VV	"vodorovná"					
		VV	7,481/2+3,653*2+2,230*2+2,868*2		21,243			
		VV	"svislá"					
		VV	1,210*2,620+0,56*2,62		4,637			
		VV	(0,3+0,465+0,42+0,3+0,82+0,35)*3,215		8,536			
		VV	(0,3+0,74+0,4+0,610+0,645)*3,65		9,837			
		VV	(0,31+0,420)*3,520		2,570			
		VV	(0,475+0,77)*3,485		4,339			
		VV	0,63*3,485		2,196			
		VV	Mezisoučet		53,358			
		VV	Součet		162,032			
3	K	319202156.R	Dodatečná izolace zdiva nízkotlakou injektáží silan-siloxanovou mikroemulzí se 100% účinné látky - plošná injektáž	m2	146,170	5 403,00	789 756,51	
		VV	"1.NP"					
		VV	11,7*0,89		10,413			
		VV	9,480*3,140		29,767			
		VV	5,740*3,140		18,024			
		VV	7,4*3,360		24,864			
		VV	Mezisoučet		83,068			
		VV	"2.NP"					
		VV	8,8*3,09+5,770*3,5+4,490*3,5		63,102			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet			63,102		
	VV		Součet			146,170		
	D	38	Různé kompletní konstrukce - injektáž zdiva akrylátgelem				372 964,40	
4	K	977131114	Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru 14 mm	m	644,176	131,00	84 387,06	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977131114					
	VV		"1.PP"					
	VV		"vodorovná"					
	VV		0,516*8,3333*2,2*1,5		14,190			
	VV		0,516*8,3333*9,295*1,5		59,953			
	VV		0,876*8,3333*4,285*1,5		46,921			
	VV		0,778*8,3333*24,18*1,5		235,150			
	VV		1,268*8,3333*10,567*1,5		167,486			
	VV		Mezisoučet			523,700		
	VV		"svislá"					
	VV		(0,95*2,485*1,5+1,04*2,485*1,5+0,75*0,3*1,5+0,75*0,9*1,5+0,75*0,8*1,5+1,31*0,8*1,5+0,75*2,860*1,5)*8,3333		120,476			
	VV		Mezisoučet			120,476		
	VV		Součet			644,176		
5	K	977131114.R	Vyčištění otvorů stlačeným vzduchem, pr. 12-14 mm	m	644,176	7,00	4 509,23	
6	K	630000003R	Dodatečná izolace zdiva, aplikace injektážní látky třístupňová tlakovým čerpadlem, trojsložkový akrylát s polymerem, 2 řady, horizontální	m2	41,378	783,00	32 398,97	
7	K	630000005R	Zaslepení otvorů cementovou maltou	ks	439,686	37,00	16 268,38	
8	K	630000005R.	Dodatečná izolace zdiva, aplikace injektážní látky třístupňová tlakovým čerpadlem, trojsložkový akrylát s polymerem, 2 řady, vertikální	m2	41,378	783,00	32 398,97	
9	M	630000006R	Trojsložkový hydrogel na bázi akrylátu či metakrylátu	kg	331,025	315,00	104 272,88	
	VV		41,3781351870346*8 'Přepočtené koeficientem množství		331,025			
10	M	630000007R	Polymerní iniciační prostředek na polyakrylátové bázi	kg	331,025	277,00	91 693,93	
	VV		41,3781351870346*8 'Přepočtené koeficientem množství		331,025			
11	K	630000008R	Osazení pakrů pro tlakovou injektáž	ks	439,686	16,00	7 034,98	
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 885 785,90	
12	K	611131151	Sanační postřik vnitřních omítaných ploch vápenocementový nanášený ručně celoplošně stropů	m2	15,737	235,00	3 698,20	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611131151					
	VV		"1.PP - strop"					
	VV		15,737		15,737			
	VV		Součet			15,737		
13	K	611324111	Omítka sanační vnitřních ploch podkladní (vyrovnávací) tloušťky do 10 mm nanášená ručně vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	15,737	392,00	6 168,90	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611324111					
	VV		"1.PP - strop"					
	VV		15,737		15,737			
	VV		Součet			15,737		
14	K	612131151	Sanační postřik vnitřních omítaných ploch vápenocementový nanášený ručně celoplošně stěn	m2	845,757	235,00	198 752,90	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612131151					
	VV		"1.PP"					
	VV		2,78*(2,05+3,185+3,465+2,501+1,993)		36,679			
	VV		2,475*(3,456+2,373+2,312)		20,149			
	VV		2,276*(4,805+3,08+2,238+2,575)+1,24*4		33,861			
	VV		2,335*(14,214)+1,210*4		38,030			
	VV		2,635*1,872		4,933			
	VV		2,83*(1,373+12,04+3,105+1,525)		51,062			
	VV		(2,735+4,840)*2,95/2		11,173			
	VV		"1.NP"					
	VV		5,315*13,25		70,424			
	VV		3,140*(9,045+1,935+3,2+1,3+4,15+3,275+0,745+4,930+2,530+3,445+8+9,380+4,262+6,205+11,180+1,945+1,795+15,561+1,754+0,62+2,025+0,385+0,55+1,07+0,705)		313,975			
	VV		3,140*(0,506+4,551)		15,879			
	VV		15,022*3,050		45,817			
	VV		"2.NP"					
	VV		2,820*13,25		37,365			
	VV		3,140*(8,555+11,920+1,335+15,225)		116,290			
	VV		"Prostor schodiště"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		6,180*8,11		50,120			
	VV		Součet		845,757			
15	K	612142002	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn aplikované do bitumenové stěrky	m2	98,099	99,00	9 711,80	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612142002					
	VV		"Vnější svislá izolace zdiva - vložení perlinky"		98,099			
	VV		98,099		98,099			
	VV		Součet					
16	K	612324111	Omítka sanační vnitřních ploch podkladní (vyrovnávací) tloušťky do 10 mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn	m2	1 060,167	392,00	415 585,46	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612324111					
	VV		"1.PP"					
	VV		2,78*(2,05+3,185+3,465+2,501+1,993)		36,679			
	VV		2,475*(3,456+2,373+2,312)		20,149			
	VV		2,276*(4,805+3,08+2,238+2,575)+1,24*4		33,861			
	VV		2,335*(14,214)+1,210*4		38,030			
	VV		2,635*1,872		4,933			
	VV		2,83*(1,373+12,04+3,105+1,525)		51,062			
	VV		(2,735+4,840)*2,95/2		11,173			
	VV		"1.NP"					
	VV		3,140*(9,045+1,935+3,2+1,3+4,15+3,275+0,745+4,930+2,530+3,445+8+9,380+4,262+6,205+11,180+1,945+1,795+15,561+1,754+0,62+2,025+0,385+0,55+1,07+0,705)		313,975			
	VV		3,140*(0,506+4,551)		15,879			
	VV		15,022*3,050		45,817			
	VV		"1.NP+2.NP - zadní stěna k terénu"					
	VV		(1,635+0,4+2,38+2,949)*7,350		54,125			
	VV		21,023*9,620		202,241			
	VV		"2.NP"					
	VV		3,140*(8,555+11,920+1,335+15,225)		116,290			
	VV		"Prostor schodiště"					
	VV		6,180*8,11		50,120			
	VV		"Štítová stěna k vnějšímu schodišti"					
	VV		61,925+13,027*0,3		65,833			
	VV		Součet		1 060,167			
17	K	612821010.R	Vnitřní prostřik pro vlhké zdivo prováděná ručně z bioklimatické omítky	m2	280,648	287,00	80 545,98	
	VV		"1.NP"					
	VV		2*(5,461+0,4+0,4+2,560+0,4+0,4+2,520)		24,282			
	VV		"1.NP+2.NP - zadní stěna k terénu"					
	VV		(1,635+0,4+2,38+2,949)*7,350		54,125			
	VV		21,023*9,620		202,241			
	VV		Součet		280,648			
18	K	612822001	Omítka kapilárně aktivní vnitřních ploch s vysokou absorpcí a odparem vlhkosti do vzduchu hladká, tloušťky do 10 mm	m2	791,070	444,00	351 235,08	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612822001					
	VV		"1.PP"					
	VV		2,78*(2,05+3,185+3,465+2,501+1,993)		36,679			
	VV		2,475*(3,456+2,373+2,312)		20,149			
	VV		2,276*(4,805+3,08+2,238+2,575)+1,24*4		33,861			
	VV		2,335*(14,214)+1,210*4		38,030			
	VV		2,635*1,872		4,933			
	VV		2,83*(1,373+12,04+3,105+1,525)		51,062			
	VV		(2,735+4,840)*2,95/2		11,173			
	VV		"1.PP - strop"					
	VV		15,737		15,737			
	VV		"1.NP"					
	VV		3,140*(9,045+1,935+3,2+1,3+4,15+3,275+0,745+4,930+2,530+3,445+8+9,380+4,262+6,205+11,180+1,945+1,795+15,561+1,754+0,62+2,025+0,385+0,55+1,07+0,705)		313,975			
	VV		3,140*(0,506+4,551)		15,879			
	VV		15,022*3,050		45,817			
	VV		"2.NP"					
	VV		2,820*13,25		37,365			
	VV		3,140*(8,555+11,920+1,335+15,225)		116,290			
	VV		"Prostor schodiště"					
	VV		6,180*8,11		50,120			
	VV		Součet		791,070			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	612822011	Omítka kapilárně aktivní vnitřních ploch s vysokou absorpcí a odparem vlhkosti do vzduchu hladká, tloušťky do 15 mm	m2	791,070	496,00	392 370,72	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612822011					
	VV		"1.PP"					
	VV		2,78*(2,05+3,185+3,465+2,501+1,993)		36,679			
	VV		2,475*(3,456+2,373+2,312)		20,149			
	VV		2,276*(4,805+3,08+2,238+2,575)+1,24*4		33,861			
	VV		2,335*(14,214)+1,210*4		38,030			
	VV		2,635*1,872		4,933			
	VV		2,83*(1,373+12,04+3,105+1,525)		51,062			
	VV		(2,735+4,840)*2,95/2		11,173			
	VV		"1.PP - strop"					
	VV		15,737		15,737			
	VV		"1.NP"					
	VV		3,140*(9,045+1,935+3,2+1,3+4,15+3,275+0,745+4,930+2,530+3,445+8+9,380+4,262+6,205+11,180+1,945+1,795+15,561+1,754+0,62+2,025+0,385+0,55+1,07+0,705)		313,975			
	VV		3,140*(0,506+4,551)		15,879			
	VV		15,022*3,050		45,817			
	VV		"2.NP"					
	VV		2,820*13,25		37,365			
	VV		3,140*(8,555+11,920+1,335+15,225)		116,290			
	VV		"Prostor schodiště"					
	VV		6,180*8,11		50,120			
	VV		Součet		791,070			
20	K	612822021	Omítka kapilárně aktivní vnitřních ploch s vysokou absorpcí a odparem vlhkosti do vzduchu štuk, tloušťky do 2 mm	m2	791,070	292,00	230 992,44	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612822021					
	VV		"1.PP"					
	VV		2,78*(2,05+3,185+3,465+2,501+1,993)		36,679			
	VV		2,475*(3,456+2,373+2,312)		20,149			
	VV		2,276*(4,805+3,08+2,238+2,575)+1,24*4		33,861			
	VV		2,335*(14,214)+1,210*4		38,030			
	VV		2,635*1,872		4,933			
	VV		2,83*(1,373+12,04+3,105+1,525)		51,062			
	VV		(2,735+4,840)*2,95/2		11,173			
	VV		"1.PP - strop"					
	VV		15,737		15,737			
	VV		"1.NP"					
	VV		3,140*(9,045+1,935+3,2+1,3+4,15+3,275+0,745+4,930+2,530+3,445+8+9,380+4,262+6,205+11,180+1,945+1,795+15,561+1,754+0,62+2,025+0,385+0,55+1,07+0,705)		313,975			
	VV		3,140*(0,506+4,551)		15,879			
	VV		15,022*3,050		45,817			
	VV		"2.NP"					
	VV		2,820*13,25		37,365			
	VV		3,140*(8,555+11,920+1,335+15,225)		116,290			
	VV		"Prostor schodiště"					
	VV		6,180*8,11		50,120			
	VV		Součet		791,070			
D		62	Úprava povrchů vnějších				196 724,42	
21	K	622131151	Sanační postřik vnějších ploch nanášený ručně celoplošně stěn	m2	97,274	235,00	22 859,39	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622131151					
	VV		"Fasáda do ulice Frýdlantská"					
	VV		(1,177+7,46+5,1+9,75+2,545+3,445)*(2+1,3)		97,274			
	VV		Součet		97,274			
22	K	622324411	Omítka sanační vnějších ploch podkladní (vyrovnávací) tloušťky do 15 mm nanášená ručně stěn	m2	97,274	444,00	43 189,66	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622324411					
	VV		"Fasáda do ulice Frýdlantská"					
	VV		(1,177+7,46+5,1+9,75+2,545+3,445)*(2+1,3)		97,274			
	VV		Součet		97,274			
23	K	622324491	Omítka sanační vnějších ploch podkladní (vyrovnávací) tloušťky do 15 mm Příplatek k cenám podkladní sanační omítky nanášené ručně za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn	m2	97,274	157,00	15 272,02	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622324491					
	VV		"Fasáda do ulice Frýdlantská"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,177+7,46+5,1+9,75+2,545+3,445)*(2+1,3)			97,274		
	VV		Součet			97,274		
24	K	622327121	Omitka sanační vnějších ploch tepelněizolační nanášená ručně stěn	m2	97,274	574,00	55 835,28	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622327121					
	VV		"Fasáda do ulice Frýdlantská"					
	VV		(1,177+7,46+5,1+9,75+2,545+3,445)*(2+1,3)			97,274		
	VV		Součet			97,274		
25	K	622327191	Omitka sanační vnějších ploch tepelněizolační Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn	m2	97,274	157,00	15 272,02	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622327191					
	VV		"Fasáda do ulice Frýdlantská"					
	VV		(1,177+7,46+5,1+9,75+2,545+3,445)*(2+1,3)			97,274		
	VV		Součet			97,274		
26	K	622328231	Sanační štuk vnějších ploch tloušťky do 3 mm stěn	m2	97,274	292,00	28 404,01	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622328231					
	VV		"Fasáda do ulice Frýdlantská"					
	VV		(1,177+7,46+5,1+9,75+2,545+3,445)*(2+1,3)			97,274		
	VV		Součet			97,274		
27	K	628195001	Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započítáním oprav ručně	m2	98,099	94,00	9 221,31	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/628195001					
	VV		"Vnější svislá izolace zdiva"					
	VV		98,099			98,099		
	VV		Mezisosoučet			98,099		
28	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	98,099	68,00	6 670,73	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/629995101					
	VV		"Vnější svislá izolace zdiva"					
	VV		98,099			98,099		
	VV		Mezisosoučet			98,099		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				712 350,30	
29	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	961,554	90,00	86 539,86	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101112					
	VV		"vnější sanační omítky"					
	VV		97,274			97,274		
	VV		"vnitřní sanační omítky"					
	VV		"1.NP"					
	VV		3,140*(9,045+1,935+3,2+1,3+4,15+3,275+0,745+4,930+2,530+3,445+8+9,380+4,262+6,205+11,180+1,945+1,795+15,561+1,754+0,62+2,025+0,385+0,55+1,07+0,705)			313,975		
	VV		3,140*(0,506+4,551)			15,879		
	VV		15,022*3,050			45,817		
	VV		"1.NP+2.NP - zadní stěna k terénu"					
	VV		(1,635+0,4+2,38+2,949)*7,350			54,125		
	VV		21,023*9,620			202,241		
	VV		"2.NP"					
	VV		3,140*(8,555+11,920+1,335+15,225)			116,290		
	VV		"Prostor schodiště"					
	VV		6,180*8,11			50,120		
	VV		"štitová stěna k vnějšímu schodišti"					
	VV		61,925+13,027*0,3			65,833		
	VV		Součet			961,554		
30	K	95334124.R	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí chloroprenkaučukový trojkomorový 20x7 mm	m	59,760	392,00	23 425,92	
	VV		"1.PP - kanály"					
	VV		8,7*2+1,08*2+8,7+8,4+2,6+1,88+8,21*2+1,1*2			59,760		
	VV		Součet			59,760		
31	K	978011191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	15,737	157,00	2 470,71	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978011191					
	VV		"1.PP - strop"					
	VV		15,737			15,737		
	VV		Součet			15,737		
32	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrábáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	1 142,142	131,00	149 620,60	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978013191					
		VV	"vnitřní sanační omítky"					
		VV	1142,142		1 142,142			
		VV	Součet		1 142,142			
33	K	978015391	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	97,274	157,00	15 272,02	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978015391					
		VV	"Fasáda do ulice Frýdlantská"					
		VV	(1,177+7,46+5,1+9,75+2,545+3,445)*(2+1,3)		97,274			
		VV	Součet		97,274			
34	K	985112112	Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm	m2	93,253	365,00	34 037,35	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985112112					
		VV	"Původní jímka"					
		VV	"1.NP"					
		VV	3,05*15,225		46,436			
		VV	"2.NP"					
		VV	3,075*15,225		46,817			
		VV	Součet		93,253			
35	K	985112122	Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 10 do 30 mm	m2	31,100	365,00	11 351,50	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985112122					
		VV	"Původní jímka"					
		VV	15,550*2		31,100			
		VV	Součet		31,100			
36	K	985112132	Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 10 do 30 mm	m2	31,100	365,00	11 351,50	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985112132					
		VV	"Původní jímka"					
		VV	15,550*2		31,100			
		VV	Součet		31,100			
37	K	985121121	Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem do 300 barů	m2	124,353	157,00	19 523,42	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985121121					
		VV	"Původní jímka"					
		VV	"1.NP"					
		VV	3,05*15,225		46,436			
		VV	"2.NP"					
		VV	3,075*15,225		46,817			
		VV	"Původní jímka-podlahy"					
		VV	15,550*2		31,100			
		VV	Součet		124,353			
38	K	985121221	Tryskání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů vodou pod tlakem do 300 barů	m2	31,100	157,00	4 882,70	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985121221					
		VV	"Původní jímka-stropy"					
		VV	15,550*2		31,100			
		VV	Součet		31,100			
39	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	124,353	68,00	8 456,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985131111					
		VV	"Původní jímka"					
		VV	"1.NP"					
		VV	3,05*15,225		46,436			
		VV	"2.NP"					
		VV	3,075*15,225		46,817			
		VV	"Původní jímka-podlahy"					
		VV	15,550*2		31,100			
		VV	Součet		124,353			
40	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	124,353	94,00	11 689,18	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985131311					
		VV	"Původní jímka"					
		VV	"1.NP"					
		VV	3,05*15,225		46,436			
		VV	"2.NP"					
		VV	3,075*15,225		46,817			
		VV	"Původní jímka-podlahy"					
		VV	15,550*2		31,100			
		VV	Součet		124,353			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet			124,353		
41	K	985131411	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah vysušení stlačeným vzduchem	m2	124,353	26,00	3 233,18	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985131411						
	VV	"Původní jímka"						
	VV	"1.NP"						
	VV	3,05*15,225			46,436			
	VV	"2.NP"						
	VV	3,075*15,225			46,817			
	VV	"Původní jímka-podlahy"						
	VV	15,550*2			31,100			
	VV	Součet			124,353			
42	K	985132111	Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou	m2	31,100	68,00	2 114,80	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985132111						
	VV	"Původní jímka-stropy"						
	VV	15,550*2			31,100			
	VV	Součet			31,100			
43	K	985132311	Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	31,100	94,00	2 923,40	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985132311						
	VV	"Původní jímka-stropy"						
	VV	15,550*2			31,100			
	VV	Součet			31,100			
44	K	985132411	Očištění ploch líce kleneb a podhledů vysušení stlačeným vzduchem	m2	31,100	26,00	808,60	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985132411						
	VV	"Původní jímka-stropy"						
	VV	15,550*2			31,100			
	VV	Součet			31,100			
45	K	985311113	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 20 do 30 mm	m2	93,253	1 138,00	106 121,91	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985311113						
	VV	"Původní jímka"						
	VV	"1.NP"						
	VV	3,05*15,225			46,436			
	VV	"2.NP"						
	VV	3,075*15,225			46,817			
	VV	Součet			93,253			
46	K	985311214	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 30 do 40 mm	m2	31,100	1 347,00	41 891,70	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985311214						
	VV	"Původní jímka"						
	VV	15,550*2			31,100			
	VV	Součet			31,100			
47	K	985311313	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 20 do 30 mm	m2	31,100	1 138,00	35 391,80	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985311313						
	VV	"Původní jímka"						
	VV	15,550*2			31,100			
	VV	Součet			31,100			
48	K	985312113	Stěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky přes 3 do 4 mm	m2	93,253	616,00	57 443,85	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985312113						
	VV	"Původní jímka"						
	VV	"1.NP"						
	VV	3,05*15,225			46,436			
	VV	"2.NP"						
	VV	3,075*15,225			46,817			
	VV	Součet			93,253			
49	K	985312123	Stěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 3 do 4 mm	m2	31,100	616,00	19 157,60	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985312123						
	VV	"Původní jímka"						
	VV	15,550*2			31,100			
	VV	Součet			31,100			
50	K	985312134	Stěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky do 5 mm	m2	31,100	720,00	22 392,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985312134						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Původní jímka"					
	VV		15,550*2		31,100			
	VV		Součet		31,100			
51	K	985321111	Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů	m2	93,253	151,00	14 081,20	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985321111					
	VV		"Původní jímka"					
	VV		"1.NP"					
	VV		3,05*15,225		46,436			
	VV		"2.NP"					
	VV		3,075*15,225		46,817			
	VV		Součet		93,253			
52	K	985321112	Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi rubu kleneb a podlah	m2	31,100	151,00	4 696,10	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985321112					
	VV		"Původní jímka"					
	VV		15,550*2		31,100			
	VV		Součet		31,100			
53	K	985323112	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 2 mm	m2	155,453	151,00	23 473,40	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985323112					
	VV		"Původní jímka"					
	VV		"1.NP"					
	VV		3,05*15,225		46,436			
	VV		"2.NP"					
	VV		3,075*15,225		46,817			
	VV		"Původní jímka-podlahy"					
	VV		15,550*2		31,100			
	VV		"Původní jímka-stropy"					
	VV		15,550*2		31,100			
	VV		Součet		155,453			
D 997 Přesun sutě							133 726,92	
76	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	80,076	679,00	54 371,60	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013152					
56	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	80,076	470,00	37 635,72	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501					
57	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	400,380	52,00	20 819,76	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509					
	VV		80,076*5 'Přepočtené koeficientem množství		400,380			
58	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	80,076	261,00	20 899,84	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013601					
D 998 Přesun hmot							38 463,31	
59	K	998011009	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	56,647	679,00	38 463,31	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011009					
D PSV Práce a dodávky PSV							870 814,83	
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							870 814,83	
60	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	98,099	78,00	7 651,72	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711112001					
	VV		"Vnější svislá izolace zdíva"					
	VV		98,099		98,099			
	VV		Mezisoučet		98,099			
61	M	11163153.R	emulze asfaltová penetrační pod bitumenovou stěrku	litř	29,430	31,00	912,33	
	VV		98,099*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		29,430			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	K	711111050.R	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním pod pružnou silikátovou stěrku	m2	439,441	78,00	34 276,40	
	VV		"1.PP"					
	VV		81,460		81,460			
	VV		"1.NP"					
	VV		207,371+135,060+15,550		357,981			
	VV		Součet		439,441			
63	K	711112050.R	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním pod pružnou silikátovou stěrku	m2	69,422	78,00	5 414,92	
	VV		"1.PP"					
	VV		"vytažení izolace podlah na stěny"					
	VV		66,74*0,15+1,1*0,7+3,6*0,7+3,5*0,35		14,526			
	VV		"1.NP"					
	VV		"vytažení na stěny"					
	VV		30,820*0,15+9,920*0,15+2,293*0,15+3,198*0,15+1,980*0,15+2,025*0,15+0,4*0,15+0,55*0,15+1,1*0,15+0,703*0,15+4,551*0,15+0,51*0,15+0,62*0,15		8,801			
	VV		1,753*0,15+15,561*0,15+11,181*0,15+3,588*0,15+6,205*0,15+8,191*0,15+9,379*0,15+8*0,15+3,450*0,15+15,223*0,15		12,380			
	VV		"propojení detailů"					
	VV		0,55*19,3+1,1*21,0		33,715			
	VV		Součet		69,422			
64	M	111625700.R	Disperzní penetrace pod pružnou silikátovou stěrku bal. 10 l	kg	101,773	110,00	11 195,03	
	P		Poznámka k položce: plastický primární nátěr					
	VV		"vodorovná + svislá"					
	VV		439,441+69,422		508,863			
	VV		Součet		508,863			
	VV		508,863*0,2 'Přepočtené koeficientem množství		101,773			
65	M	245510510.R	tekutá krystalizační přísada do betonu bal. á 25 l	l	79,676	37,00	2 948,01	
	P		Poznámka k položce: Spotřeba: na dvě vrstvy 1,5 kg/m2					
	VV		"1.PP - kanály pod odvětrávanými podlahami"					
	VV		"dno"					
	VV		(9,329*0,28+16,306*0,28+8,839*0,28)*5		48,264			
	VV		"stěny"					
	VV		((2,072+2,07)*0,4+(2,056*0,55+1,87*0,71)+(1,97*0,5+1,97*0,6))*5		31,412			
	VV		Součet		79,676			
66	K	711113127	Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu	m2	270,416	365,00	98 701,84	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711113127					
	VV		"1.PP - akrylátgelové injektáž"					
	VV		"vodorovná"					
	VV		0,3*4,285		1,286			
	VV		0,3*24,18		7,254			
	VV		0,3*10,567		3,170			
	VV		Mezisoučet		11,710			
	VV		"svislá"					
	VV		0,3*2,485+0,3*2,485+0,3*0,9+0,3*0,8+0,3*0,8+0,3*2,860		3,099			
	VV		Mezisoučet		3,099			
	VV		"1.PP - injektáž silansiloxanovou mikroemulzí"					
	VV		"vodorovná"					
	VV		0,3*(2,86+2,6+1,3+0,74*2)		2,472			
	VV		"svislá"					
	VV		0,3*2,860		0,858			
	VV		Mezisoučet		3,330			
	VV		"1.NP"					
	VV		"vodorovná"					
	VV		0,3*(13,25+13,25/2+3,2+3,615+5,955+5,168+2,295+11,116+2,293+9,920+5,803+3,588+4,928+2,528+3,5+8+9,380+8,191+3,344+6,205+9,480+10,567+2,176)		42,338			
	VV		"svislá"					
	VV		0,3*6,215+0,3*6,215+0,3*0,22+3*0,3*0,72+3*0,3*3,140+0,3*3,050+0,3*3,530		9,243			
	VV		0,3*3,530+0,3*3,530+0,3*0,33+0,3*1,3+0,3*2,23+0,3*2,23+0,3*3,05+0,3*3,050+0,3*3,050+0,3*3,530		7,749			
	VV		Mezisoučet		59,330			
	VV		"2.NP"					
	VV		"vodorovná"					
	VV		0,3*(13,25/2+1,331+11,920+8,555+8,01)		10,932			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"svislá"					
VV			0,3*2,620+0,3*2,62		1,572			
VV			6*0,3*3,215		5,787			
VV			5*0,3*3,65		5,475			
VV			2*0,3*3,520		2,112			
VV			2*0,3*3,485		2,091			
VV			0,3*3,485		1,046			
VV			Mezisočet		29,015			
VV			"pod vnější svíslou izolaci"					
VV			98,099		98,099			
VV			Mezisočet		98,099			
VV			"štítová stěna k vnějšímu schodišti"					
VV			61,925+13,027*0,3		65,833			
VV			Součet		270,416			
67	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm	m2	98,099	172,00	16 873,03	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711161212					
VV			"Vnější svislá izolace zdíva"					
VV			98,099		98,099			
VV			Součet		98,099			
68	K	711161222	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní s nakaširovanou filtrační textilií výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm	m2	42,000	277,00	11 634,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711161222					
VV			"drenáž u zadní stěny"					
VV			2,0*21,0		42,000			
VV			Součet		42,000			
69	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou	m	33,500	162,00	5 427,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711161383					
VV			"Vnější svislá izolace zdíva"					
VV			25+8,5		33,500			
VV			Součet		33,500			
70	K	711161391	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní připevnění fólie hřeby pevnostními	kus	794,896	26,00	20 667,30	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711161391					
VV			"Vnější svislá izolace"					
VV			98,099*4		392,396			
VV			"drenáž u zadní stěny"					
VV			2,0*21,0*4		168,000			
VV			"ukončovací lišta u vnější svislé izolace zdíva"					
VV			(25+8,5)*7		234,500			
VV			Součet		794,896			
71	K	711413121	Izolace proti povrchové a podpovrchové vodě natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí hmotou dvousložkovou bitumenovou	m2	98,099	778,00	76 321,02	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711413121					
VV			"Vnější svislá izolace zdíva"					
VV			98,099		98,099			
VV			Součet		98,099			
72	K	711493111	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše vodorovné V dvousložkovou na bázi cementu	m2	439,441	710,00	312 003,11	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711493111					
VV			"silikátová pružná stěrka tl. 3 mm"					
VV			"1.PP"					
VV			81,460		81,460			
VV			"1.NP"					
VV			207,371+135,060+15,550		357,981			
VV			Součet		439,441			
73	K	711493121	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše svislé S dvousložkovou na bázi cementu	m2	69,422	710,00	49 289,62	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711493121					
VV			"silikátová pružná stěrka tl. 3 mm"					
VV			"1.PP"					
VV			"vytažení izolace podlah na stěny"					
VV			66,74*0,15+1,1*0,7+3,6*0,7+3,5*0,35		14,526			
VV			"1.NP"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"vytažení na stěny"					
VV			30,820*0,15+9,920*0,15+2,293*0,15+3,198*0,15+1,980*0,15+2,025*0,15+0,4*0,15+0,55*0,15+1,1*0,15+0,703*0,15+4,551*0,15+0,51*0,15+0,62*0,15		8,801			
VV			1,753*0,15+15,561*0,15+11,181*0,15+3,588*0,15+6,205*0,15+8,191*0,15+9,379*0,15+8*0,15+3,450*0,15+15,223*0,15		12,380			
VV			"propojení detailů"					
VV			0,55*19,3+1,1*21,0		33,715			
VV			Součet		69,422			
74	K	711493122.R	Izolace proti negativnímu působení vlhkosti svislá difúzní silikátovou stěrkou - 1 vrstva	m2	536,679	397,00	213 061,56	
VV			"1.NP - plošná injektáž"					
VV			11,7*0,89		10,413			
VV			9,480*3,140		29,767			
VV			5,740*3,140		18,024			
VV			7,4*3,360		24,864			
VV			Mezisoučet		83,068			
VV			"2.NP - plošná injektáž"					
VV			8,8*3,09+5,770*3,5+4,490*3,5		63,102			
VV			Mezisoučet		63,102			
VV			"1.PP - stěny ve styku s terénem"					
VV			2,86*1,0+3,67*0,7+3,55*0,35+5,08*2,35+5,17*(2,35+2,7)/2+6,1*(2,55+3,1)/2+2,378*1,85+1,4*(2,4+1,95)/2+2,3*4,0+17,4*2,9		118,406			
VV			+2,6*(1,85+0)/2					
VV			"1.PP - strop"					
VV			15,737		15,737			
VV			"1.NP+2.NP - zadní stěna k terénu"					
VV			(1,635+0,4+2,38+2,949)*7,350		54,125			
VV			21,023*9,620		202,241			
VV			Součet		536,679			
75	K	998711122	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	6,536	679,00	4 437,94	CS ÚRS 2024 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711122

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY KINO VARŠAVA - ITI
Objekt:
SO 01 - Vlastní objekt kina vč. okolních ploch
Soupis:
05 - Výrobky

KSO:
Místo: Liberec

Zadavatel:
Statutární město Liberec

Uchazeč:
CL-EVANS s.r.o.

Projektant:
Atelier Železná

Zpracovatel:
Propos Liberec s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13. 5. 2024

IČ:
DIČ: CZ00262978

IČ:
DIČ: CZ26768607

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ: CZ25415751

Cena bez DPH 6 362 029,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 362 029,00	21,00%	1 336 026,09
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 7 698 055,09

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY KINO VARŠAVA - ITI
Objekt: SO 01 - Vlastní objekt kina vč. okolních ploch
Soupis: 05 - Výrobky

Místo: Liberec
Zadavatel: Statutární město Liberec
Uchazeč: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 13. 5. 2024
Projektant: Atelier Železná
Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem 6 362 029,00

PSV - Práce a dodávky PSV	6 362 029,00
766.1 - Dveře - montáž a dodávka vč. zárubně, přesunu hmot, povrch.úpravy, kování, doplňků dle pd	2 694 454,00
766.2 - Okna - montáž a dodávka vč. rámu, přesunu hmot, povrch.úpravy, kování, doplňků dle pd	781 357,00
766.3 - Truhlářské výrobky - montáž a dodávka vč. kotvení, povrch.úpravy, přesunu hmot, kpl provedení,viz pd	298 299,50
766.4 - Stávaj. truhl.výrobky_demontáž, repase, montáž,kotvení, povrch.úprava,přes.hmot,kpl provedení,viz pd	245 753,50
767.1 - Zámečnické výrobky - montáž a dodávka vč. kotvení, povrch.úpravy, přesunu hmot, kpl provedení,viz pd	283 917,00
767.2 - Stávající zám.výrobky_demontáž, repase, montáž,kotvení, povrch.úprava,přes.hmot,kpl provedení,viz pd	64 309,00
769.1 - Prvky - montáž a dodávka vč. uchycení, povrchové úpravy, přesunu hmot, kompletní provedení, viz pd	1 664 210,00
769.2 - Stávající prvky - uskladnění, provedení úprav, dovoz zpět, zpětná montáž, komplet provedení, viz pd	329 729,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY KINO VARŠAVA - ITI

Objekt: SO 01 - Vlastní objekt kina vč. okolních ploch

Soupis: 05 - Výrobky

Místo: Liberec

Zadavatel: Statutární město Liberec

Uchazeč: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 13. 5. 2024

Projektant: Atelier Železná

Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							6 362 029,00	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				6 362 029,00	
D		766.1	Dveře - montáž a dodávka vč. zárubně, přesunu hmot, povrch.úpravy, kování, doplňků dle pd				2 694 454,00	
1	K	D01	Dveře vnitřní, typové, voštinové, rám z MDF desky, povrch lakovaná HDF deska, plné, falcové, otevíravé, jednokřídle, rozměry 1600/2100, zárubeň ocelová, typová, falcová, s pohledovým čelem š. 30mm, komaxit - nové	ks	1,000	29 232,00	29 232,00	
P			Poznámka k položce: Podrobný popis prvků tohoto oddílu viz pd - Výpis výplní otvorů - dveře. Popř. doplňkové informace uvedené v Tz a na výkresech. Součástí jednotkových cen je kompletní provedení daného výrobku vč. všech souvisejících prací, materiálů a nákladů.					
2	K	D07	Dveře vnitřní, typové, voštinové, rám z MDF desky, povrch lakovaná HDF deska, plné, falcové, otevíravé, jednokřídle, kouřotěsné, rozměry 900/2100, zárubeň ocelová, typová, falcová, s pohledovým čelem š. 30mm, komaxit - nové	ks	1,000	26 100,00	26 100,00	
3	K	D08	Dveře vnitřní, typové, voštinové, rám z MDF desky, povrch lakovaná HDF deska, plné, falcové, otevíravé, jednokřídle, rozměry 800/2100, zárubeň ocelová, typová, falcová, s pohledovým čelem š. 30mm, komaxit - nové	ks	1,000	26 100,00	26 100,00	
4	K	D11	Dveře vstupní, exteriérové, zvuko-izolační, otevíravé, dvoukřídle, samozavírací s aretací, Rw 42 – 59 dB, ocelový profil o tl. 0,7mm, pokrytý PVC, tloušťka křídla 57mm, plné, rozměry 1500/2345, zárubeň ocelová tl. 1,5mm, pokryto laminátem, rámová - nové	ks	1,000	146 898,00	146 898,00	
5	K	D12	Dveře vstupní, exteriérové, zvuko-izolační, otevíravé, dvoukřídle, samozavírací s aretací, Rw 42 – 59 dB, ocelový profil o tl. 0,7mm, pokrytý PVC, tloušťka křídla 57mm, plné, rozměry 1400/2230, zárubeň ocelová tl. 1,5mm, pokryto laminátem, rámová - nové	ks	2,000	145 724,00	291 448,00	
6	K	D15	Dveře vnitřní, dřevěné dubové masivní, plné, falcové, otevíravé, dvoukřídle, rozměry 1800/2500, zárubeň rámová dřevěná, masivní dub - nové	ks	1,000	134 050,00	134 050,00	
7	K	D16	Dveře vnitřní, zvukovo-izolační, otevíravé, dvoukřídle, samozavírač s aretací, Rw 42-59 dB, ocelový profil o tl. 0,7mm pokrytý PVC, plné, tloušťka křídla 57mm, kouřotěsné, rozměry 1800/2500, zárubeň ocelová tl. 1,5mm, pokryto laminátem, rámová - nové	ks	1,000	159 229,00	159 229,00	
8	K	D19	Dveře vnitřní, typové, voštinové, rám z MDF desky, povrch lakovaná HDF deska, plné, falcové, otevíravé, jednokřídle, rozměry 900/2100, zárubeň ocelová, typová, falcová, s pohledovým čelem š. 30mm, komaxit - nové	ks	1,000	26 100,00	26 100,00	
9	K	D20	Dveře vnitřní, zvukovo-izolační, otevíravé, jednokřídle, plné, bezfalcové, levé, samozavírač s aretací, Rw 42-59 dB, ocelový profil o tl. 0,7mm pokrytý PVC, tloušťka křídla 57mm, kouřotěsné, rozměry 1100/1970, zárubeň ocelová tl. 1,5mm, pokryto laminátem, rámová - nové	ks	1,000	76 022,00	76 022,00	
10	K	D22	Dveře vnitřní, zvukovo-izolační, otevíravé, dvoukřídle, samozavírač s aretací, Rw 42-59 dB, ocelový profil o tl. 0,7mm pokrytý PVC, plné, tloušťka křídla 57mm, kouřotěsné, rozměry 1400/2100, zárubeň ocelová tl. 1,5mm, pokryto laminátem, rámová - nové	ks	1,000	175 474,00	175 474,00	
11	K	D23	Dveře vnitřní, typové, voštinové, rám z MDF desky, povrch lakovaná HDF deska, plné, falcové, otevíravé, jednokřídle, rozměry 700/2100, zárubeň ocelová, typová, falcová, s pohledovým čelem š. 30mm, komaxit - nové	ks	1,000	26 100,00	26 100,00	
12	K	D24	Dveře vnitřní, dřevěné, masivní dubové, jednokřídle, levé - kopie dle vzoru D39, rozměry 800/1935, zárubeň dubová, masivní, rámová + nátěr 2x černá - nové	ks	2,000	50 112,00	100 224,00	
13	K	D25	Dveře vnitřní, dřevěné, masivní dubové, jednokřídle, pravé - kopie dle vzoru D39, rozměry 800/1935, zárubeň dubová, masivní, rámová + nátěr 2x černá - nové	ks	1,000	50 112,00	50 112,00	

PČ Typ			Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	D26		Dveře vnitřní, typové, voštinové, rám z MDF desky, povrch lakovaná HDF deska, plně, falcové, otevíravé, jednokřídle, rozměry 900/1970, zárubeň ocelová, typová, falcová, s pohledovým čelem š. 30mm, komaxit - nové	ks	1,000	26 100,00	26 100,00	
15	K	D29		Dveře vnitřní, dřevěné, masivní, dubové, plně, dvoukřídle, rozměry 1600/2100, zárubeň dubová, masivní, rámová - nové	ks	2,000	75 168,00	150 336,00	
16	K	D32		Dveře vstupní, dřevěné, masivní dubové, plně, dvoukřídle, s proskleným nadsvětlíkem, tepelně izolační, rozměry 1531/2336 - nové; repase stávajících dubových rámových zárubní a dekorativních prvků nadsvětlíku	ks	1,000	125 280,00	125 280,00	
17	K	D33		Dveře vnitřní, dřevěné, masivní, dubové, plně, jednokřídle, levé, kazetové, rozměry 700/2000, zárubeň dubová, masivní, rámová - kopie stávající - nové	ks	2,000	48 024,00	96 048,00	
18	K	D34		Dveře vnitřní, dřevěné, masivní, dubové, plně, jednokřídle, levé, kazetové, rozměry 700/2000, zárubeň dubová, masivní, rámová - kopie stávající, nové	ks	1,000	48 024,00	48 024,00	
19	K	D35		Dveře vnitřní, dřevěné, masivní, dubové, plně, jednokřídle, levé, kazetové, rozměry 700/2000, zárubeň dubová, masivní, rámová - kopie stávající, nové	ks	3,000	48 024,00	144 072,00	
20	K	D36		Dveře vnitřní, dřevěné, masivní, dubové, plně, jednokřídle, levé, kazetové, rozměry 700/2000, zárubeň dubová, masivní, rámová - kopie stávající, nové	ks	1,000	48 024,00	48 024,00	
21	K	D37		Dveře vnitřní, dřevěné, masivní, dubové, plně, jednokřídle, pravé, kazetové, rozměry 700/2000, zárubeň dubová, masivní, rámová - kopie stávající, nové	ks	1,000	48 024,00	48 024,00	
22	K	D38		Dveře vnitřní, typové, voštinové, rám z MDF desky, povrch lakovaná HDF deska, plně, falcové, otevíravé, jednokřídle, rozměry 800/1955, zárubeň smrková, masivní rámová, lak - nové	ks	1,000	26 100,00	26 100,00	
23	K	D39		Dveře vnitřní, dřevěné, masivní dubové, jednokřídle, levé, rozměry 800/2000, zárubeň stávající, dubová, masivní, rámová + nátěr - repase stávajících dveří a zárubně	ks	1,000	33 408,00	33 408,00	
P				Poznámka k položce: Součástí repase stávajících dveří je jejich demontáž a zpětná montáž, odvoz pro provedení repase a doprava zpět na stavbu. Také odstranění stávajícího nátěru před provedením nové povrchové úpravy. Bližší popis repase viz tabulka dveří.					
24	K	D40		Dveře vnitřní, dřevěné dubové masivní, plně, falcové, otevíravé, dvoukřídle, rozměry 1300/2000, zárubeň rámová dřevěná, masivní dub - nové	ks	1,000	96 048,00	96 048,00	
25	K	D41		Dveře vnitřní, dřevěné, masivní dubové, jednokřídle, levé, rozměry 800/2000, zárubeň stávající, dubová, masivní, rámová - repase stávajících dveří a zárubně	ks	1,000	33 408,00	33 408,00	
26	K	D42		Dveře vnitřní, dřevěné, masivní dubové, jednokřídle, levé, rozměry 700/2000, zárubeň stávající, dubová, masivní, rámová - repase stávajících dveří a zárubně	ks	1,000	33 408,00	33 408,00	
27	K	D43		Dveře vnitřní, voštinové, jednokřídle, levé, rozměry 700/2000, zárubeň stávající, ocelová, rámová - repase stávajících dveří a zárubně	ks	1,000	33 408,00	33 408,00	
28	K	D44		Dveře vnitřní, typové, ocelový plech 0,6mm + voština, plně, bezfalcové, otevíravé, jednokřídle, levé, rozměry 700/1970, zárubeň ocelová, typová, bezfalcová, s pohledovým čelem š. 30mm, komaxit - nové	ks	1,000	31 320,00	31 320,00	
29	K	D45		Dveře vnitřní, dřevěné, masivní dubové, jednokřídle, levé, rozměry 800/2000, zárubeň stávající, dubová, masivní, rámová - repase stávajících dveří a zárubně	ks	1,000	33 408,00	33 408,00	
30	K	D46		Dveře vnitřní, dřevěné, masivní dubové, jednokřídle, levé, rozměry 800/2000, zárubeň stávající, dubová, masivní, rámová - repase stávajících dveří a zárubně	ks	1,000	33 408,00	33 408,00	
31	K	D47		Dveře vstupní, dřevěné, masivní dubové, částečně prosklené, dvoukřídle, rozměry 1900/2550, zárubeň dubová, masivní, rámová - repase stávajících dveří a zárubně	ks	2,000	93 960,00	187 920,00	
32	K	D48		Dveře vnitřní, dřevěné, masivní dubové, jednokřídle, pravé, rozměry 800/2000, zárubeň stávající, dubová, masivní, rámová - repase stávajících dveří a zárubně	ks	1,000	3 341,00	3 341,00	
33	K	76610010		Systém generálního klíče pro dveře a vnitřiny	kpl	20,000	1 984,00	39 680,00	
P				Poznámka k položce: 1 ks = 1 dveře nebo vnitřina začleněné do systému generálního klíče.					
VV				dveře do uzamykatelných místností - výčet viz T					
VV				16					
VV				vitřiny					
VV				4					
VV				Součet					
34	K	76610020		Dočasné vchodové dveře - křídlo z MDF desek	kpl	10,000	15 660,00	156 600,00	
VV				Bourací práce půdorys 1.np - pozn.2					
VV				5*2					
D 766.2				Okna - montáž a dodávka vč. rámu, přesunu hmot, povrch.úpravy, kování, doplňků dle pd					
35	K	O01		Okno dřevěné, dubové, lepené, jednostraně otevíravé, výklopné, levé, rozměry 858/1700, rám dubový masiv, 2x nátěr tvrdým olejem - nové	ks	2,000	31 987,00	63 974,00	

P
Podrobný popis prvků tohoto oddílu viz pd - Výpis výplní otvorů - okna. Popř. doplňkové informace uvedené v Tz a na výkresech.
Součástí jednotkových cen je kompletní provedení daného výrobku vč. všech souvisejících prací, materiálů a nákladů.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	O02	Okno dřevěné, dubové, lepené, jednostraně otevíravé, výklopné, pravé, rozměry 858/1700, rám dubový masiv, 2x nátěr tvrdým olejem - nové	ks	2,000	31 987,00	63 974,00	
37	K	O03	Okno dřevěné, dubové masivní, klopné, průměr d1020 , rám dubový masiv, 2x nátěr tvrdým olejem - repase stávajícího okna a rámu	ks	7,000	34 348,00	240 436,00	
P <i>Poznámka k položce: Součástí repase stávajících oken je jejich demontáž a zpětná montáž, odvoz pro provedení repase a doprava zpět na stavbu. Také odstranění stávajícího nátěru před provedením nové povrchové úpravy.</i>								
38	K	O04	Okno dřevěné, dubové lepené, částečně otevíravé, částečně výklopné, rozměry 865/250, obložení ostění matným černým obkladem bez odrazu - nové	ks	3,000	14 324,00	42 972,00	
39	K	O06	Okno plastové, otevíravé, výklopné, rozměry 820/436, rám plastový - nové	ks	3,000	4 845,00	14 535,00	
40	K	O07	Okno plastové, otevíravé, výklopné, rozměry 998/408, rám plastový - nové	ks	1,000	4 878,00	4 878,00	
41	K	O08	Okno plastové, otevíravé, výklopné, rozměry 400/400, rám plastový - nové	ks	1,000	5 644,00	5 644,00	
42	K	O09	Okno plastové, otevíravé, výklopné, rozměry 600/400, rám plastový - nové	ks	1,000	4 333,00	4 333,00	
43	K	O10	Okno dřevěné, dubové lepené, částečně otevíravé pravé, částečně výklopné, rozměry 600/1435, rám dubový masiv, 2x nátěr tvrdým olejem - nové	ks	2,000	18 869,00	37 738,00	
44	K	O11	Okno dřevěné, dubové lepené, částečně otevíravé levé, částečně výklopné, rozměry 600/1435, rám dubový masiv, 2x nátěr tvrdým olejem - nové	ks	2,000	18 869,00	37 738,00	
45	K	O12	Okno dřevěné, dubové masivní, klopné, průměr d1150, rám dubový masiv, 2x nátěr - repase stávajícího okna a rámu	ks	2,000	35 225,00	70 450,00	
46	K	O13	Okno dřevěné, dubové masivní, dvoukřídlé, otevíravé, rozměry 1305/3515, rám dubový masiv, s půlkruhovým nadpražím, 2x nátěr - repase stávajícího okna a rámu	ks	1,000	77 757,00	77 757,00	
47	K	V1	Vitrína hliníková, otevíravá zepředu, rozměry 1200/1700, rám hliníkový, 2x syntetický nátěr - nová	ks	4,000	29 232,00	116 928,00	
D 766.3 Truhlářské výrobky - montáž a dodávka vč. kotvení, povrch.úpravy, přesunu hmot, kpl provedení,viz pd 298 299,50								
48	K	T01	Zábradlí schodiště k Mariánské, masivní dřevěné se sametovým čalouněním, kopie na základě zachovaného zábradlí ST09	m	7,500	5 011,00	37 582,50	
P <i>Poznámka k položce: Podrobný popis prvků tohoto oddílu viz pd - Výpis truhlářských výrobků. Popř. doplňkové informace uvedené v Tz a na výkresech.</i>								
VV			délka dle řezu C					
VV			7,50	7,500				
49	K	T02	Dřevěné mobilní schodiště na podium, vel. 810/600/600 mm	ks	1,000	6 786,00	6 786,00	
50	K	T03	Zábradlí hlavního schodiště, masivní dřevěné	m	11,770	5 011,00	58 979,47	
VV			délka dle půdorysu 2.np, koef. sklonu 1.10					
VV			(2,30+5,70+2,70)*1.10	11,770				
51	K	T04	Police v nice, lamino tl. 18mm, š.850, h. 750	ks	3,000	783,00	2 349,00	
52	K	T06	Police v nice + bočnice výška 2m, lamino tl. 18mm, š.910, h. 400	ks	6,000	470,00	2 820,00	
53	K	T07	Parapet masivní dub, dl. cca 850 mm	ks	4,000	1 775,00	7 100,00	
54	K	T11.a	Kuchyňská linka čajové kuchyňky z desek lamino, orientační rozměry dl. 1639, v. 900 mm	ks	1,000	13 050,00	13 050,00	
55	K	T11.b	Skříňky čajové kuchyňky z desek lamino, orientační rozměry dl. 1639, v. 993 mm	ks	1,000	7 830,00	7 830,00	
56	K	T13	Kopie původního nezachovaného dřevěného mobilního schodiště do kóji, vel. 1908/560 mm	ks	1,000	7 830,00	7 830,00	
57	K	T15	Doplňné kopie dřevěného obložení rohů, masivní dub, vel. 60x60x2400 mm	ks	21,000	2 923,00	61 383,00	
P <i>Poznámka k položce: Výrobek T16 - Masivní profilovaná dubová podlahová lišta sál + balkon + předsíně, vel. 30x100 mm - není uveden v této kapitole. Je uveden ve stavební části soupisu prací (viz podlahy).</i>								
58	K	T17	Dubová obruba schodů sál + balkon, š. 100mm, tl. 32 mm	m	107,740	209,00	22 517,66	
VV			1.NP					
VV			89,07	89,070				
VV			2.NP					
VV			18,67	18,670				
VV			Součet	107,740				
59	K	T19	Sklad písmen poutače, š. 1800mm, h.320mm, v.2000mm	ks	1,000	10 440,00	10 440,00	
60	K	T20	Řečnický pult	ks	1,000	7 830,00	7 830,00	
61	K	T21	Police masivní dub	ks	6,000	1 775,00	10 650,00	
62	K	T22	Schůdky k poutači	ks	1,000	1 566,00	1 566,00	
63	K	T23	Police v nice lamino tl. 18mm, š. 400mm, v.700mm	ks	1,000	1 044,00	1 044,00	
64	K	T24	Kulatina z masivu přikotveno ke stěně chemickou kotvou, pr. 60 mm	m	5,534	1 305,00	7 221,87	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			2*2,767	5,534				
65	K	T25	Dubové zakončení stupňů schodiště balkon, š. 100mm, dl. 1435mm, integrovaný LED pásek pro osvětlení stupňů	ks	12,000	2 610,00	31 320,00	
D 766.4			Stávaj. truhl.výrobky_demontáž, repase, montáž,kotvení, povrch.úprava,přes.hmot,kpl provedení,viz pd					245 753,50
67	K	ST01	Původní dubový parapet, vel. 250/30mm - repase	m	13,000	5 011,00	65 143,00	
P			Poznámka k položce: Podrobný popis prvků tohoto oddílu a bližší popis repase jednotlivých prvků tohoto oddílu viz pd - Výpis truhlářských výrobků - stávající. Popř. doplňkové informace uvedené v Tz a na výkresech.					
			Součástí repase stávajících truhlářských výrobků je jejich demontáž a zpětná montáž, odvoz pro provedení repase a doprava zpět na stavbu. Také odstranění stávajícího nátěru před provedením nové povrchové úpravy.					
68	K	ST03	Stávající dřevěné mobilní schodiště do kóji, vel. 600/4550 mm - repase	ks	1,000	15 660,00	15 660,00	
69	K	ST04	Stávající dřevěné obložení rohů, masivní dub, vel. cca 60x60x2400mm - repase	ks	5,000	1 566,00	7 830,00	
70	K	ST05	Stávající dřevěné police + osvětlení LED pásky - repase	ks	2,000	1 566,00	3 132,00	
71	K	ST06	Stávající dřevěné police - repase	ks	3,000	5 220,00	15 660,00	
72	K	ST07	Dubové madlo - doplnění o chybějící část	ks	1,000	12 528,00	12 528,00	
73	K	ST08	Kryt na radiátory - repase	ks	2,000	12 528,00	25 056,00	
74	K	ST09	Stávající zábradlí schodiště k Mariánské masivní dřevěné - repase	m	7,500	5 011,00	37 582,50	
75	K	ST10	Stávající dubové madlo hlavního schodiště - repase + doplnění zakončení profilovaného madla	ks	1,000	31 320,00	31 320,00	
76	K	ST11	Stávající dřevěné krytky VZT v pův. kójiích - repase + osazení na pův. místo	ks	4,000	3 654,00	14 616,00	
78	K	ST14	Stávající zrcadlo - pevně spojené se stavbou, dřevěný rám - repase	ks	1,000	4 698,00	4 698,00	
79	K	ST15	Stávající parapet v zrcadle hlavního schodiště - repase	ks	1,000	12 528,00	12 528,00	
D 767.1			Zámečnické výrobky - montáž a dodávka vč. kotvení, povrch.úpravy, přesunu hmot, kpl provedení,viz pd					283 917,00
81	K	Z01	Kruhové ocelové madlo kotveno chemickými kotvami, 2xsynt. nátěr, pr. 60/3, dl. 960mm	ks	2,000	1 879,00	3 758,00	
P			Poznámka k položce: Podrobný popis prvků tohoto oddílu viz pd - Výpis zámečnických výrobků. Popř. doplňkové informace uvedené v Tz a na výkresech.					
82	K	Z02	Kruhové ocelové madlo kotveno chemickými kotvami, 2xsynt. nátěr, pr. 60/3, dl. 320mm	ks	1,000	1 044,00	1 044,00	
83	K	Z03	Kruhové ocelové madlo kotveno chemickými kotvami, 2xsynt. nátěr, pr. 60/3, dl. 3400mm	ks	1,000	3 654,00	3 654,00	
84	K	Z08	Žebříkové schodiště ocelové, z jáckelů, žárově pozinkováno, š. 1040mm, dl.cca 3963mm	ks	1,000	8 352,00	8 352,00	
85	K	Z09	Zábradlí žebříkového schodiště, ocelové, žárově pozinkováno, v. 1000mm, dl.cca 2510mm	ks	1,000	3 654,00	3 654,00	
86	K	Z12	Poklop revizní šachty plynotěsný, ocelový, žárově pozinkováno, vel. 1150x800 mm	ks	1,000	5 742,00	5 742,00	
87	K	Z14	Krytka odběrného místa plynu, ocelová, 2xsynt. nátěr, vel. 1200x1700 mm	ks	1,000	7 830,00	7 830,00	
88	K	Z17	Fasádní krytka VZT, ocelová, 2xsynt. nátěr, rám a výplň žárově zinkováno, vel. 1600x800 mm	ks	1,000	5 220,00	5 220,00	
89	K	Z20	Podlahový rošt, ocelový, žárově zinkováno, vel. 1000x600 mm	ks	13,000	1 253,00	16 289,00	
90	K	Z21	L profil pro uchycení podlahového roštu 30x30x3, ocelový, žárově zinkováno	m	13,000	1 305,00	16 965,00	
91	K	Z22	Mřížka spodního otvoru dutého průvlastu - zakrytí VZT, tahokov, R.Š. = 240, délka 2150mm, nátěr nebo práškové lakování	ks	10,000	3 654,00	36 540,00	
92	K	Z23	Mřížka spodního otvoru dutého průvlastu - zakrytí VZT, tahokov, R.Š. = 240mm, délka 1200 mm, nátěr nebo práškové lakování	ks	1,000	2 610,00	2 610,00	
93	K	Z23.2	Mřížka spodního otvoru dutého průvlastu - zakrytí VZT, tahokov, R.Š. = 240mm, délka 1400 mm, nátěr nebo práškové lakování	ks	1,000	2 610,00	2 610,00	
94	K	Z23.3	Mřížka spodního otvoru dutého průvlastu - zakrytí VZT, tahokov, R.Š. = 240mm, délka 510 mm, nátěr nebo práškové lakování	ks	2,000	1 879,00	3 758,00	
95	K	Z23.4	Mřížka spodního otvoru dutého průvlastu - zakrytí VZT, tahokov, R.Š. = 240mm, délka 1815 mm, nátěr nebo práškové lakování	ks	2,000	3 132,00	6 264,00	
96	K	Z24	Nové zábradlí na balkoně ocelové, 2xsynt. nátěr, v. 330 mm	m	13,000	2 088,00	27 144,00	
97	K	Z26	Vnitřní krytka vzt do sálu, 2xsynt. nátěr, š. 1600 mm	ks	1,000	3 654,00	3 654,00	
98	K	Z29	Replika současné ozdobné mříže stěnové šachty, tyč 25/25, zevnitř tahokov, žárově zinkováno+2x synt. nátěr, vel. 800x250 mm	ks	4,000	3 967,00	15 868,00	
99	K	Z30	Mřížka odvětrání schodiště, žárově zinkováno, vel. 1000x500 mm	ks	1,000	3 654,00	3 654,00	
100	K	Z32	Pochozí dvoukřídový poklop, vel. 1500x1800 mm, povrch slzčkový plech, zvukově izolovaný + těsnění, otevírání odsunutím po dvou segmentech 1500x900mm, žárově zinkováno	ks	1,000	5 220,00	5 220,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
101	K	Z33	Vodorovné příčle úchytek koberce, demontovatelné, mosaz, délka 1500mm, průměr 25mm	ks	22,000	522,00	11 484,00	
102	K	Z34	Konstrukce pro vynesení zvuku za plátnem, protipožární nátěrový systém	kg	350,000	261,00	91 350,00	
103	K	Z35	Mříž ang. dvorku, zevnitř tahokov, žárově zinkováno, 2xsynt. nátěr, vel. 800x250 mm	ks	1,000	1 253,00	1 253,00	
D 767.2			Stávající zám.výrobky demontáž, repase, montáž,kotvení, povrch.úprava,přes.hmot,kpl provedení,viz pd	64 309,00				
104	K	SZ01	Repase stávajících mřížek, osazení mřížky proti ptactvu z žárově zinkovaného tahokovu na vnitřní stranu, 2xsynt. nátěr, pr. 600 mm, pam. chráněný prvek	ks	3,000	4 698,00	14 094,00	
P			Poznámka k položce: Podrobný popis prvků tohoto oddílu a bližší popis repase jednotlivých prvků tohoto oddílu viz pd - Výpis zámečnických výrobků - stávající. Popř. doplňkové informace uvedené v Tz a na výkresech.					
VV			Součástí repase stávajících zámečnických výrobků je jejich demontáž a zpětná montáž, odvoz pro provedení repase a doprava zpět na stavbu. Také odrezivění, odmaštění a odstranění stávajícího nátěru před provedením nové povrchové úpravy.					
105	K	SZ02	Repase stávajících mřížek, osazení mřížky proti ptactvu z žárově zinkovaného tahokovu na vnitřní stranu, 2xsynt. nátěr, pr. 400 mm, pam. chráněný prvek	ks	5,000	3 654,00	18 270,00	
106	K	SZ03	Repase stávajícího Fe poutače, vyčištění výplní z mléčného plexiskla, vyvaření děr jekl rámu, osazení LED zdrojů, 2xsynt. nátěr, pozinkování, výška 6420 mm	ks	1,000	20 880,00	20 880,00	
107	K	SZ04.a	Stávající ocelová mezipodesta, repase stáv. prvku, 2xsynt. nátěr, vel. cca 1000x750 mm	ks	1,000	5 220,00	5 220,00	
VV			viz řez D					
VV			1					
108	K	SZ04.b	Stávající ocelové stupy, repase stáv. prvku, 2xsynt. nátěr, vel. cca 700x250 mm	ks	7,000	835,00	5 845,00	
D 769.1			Prvky - montáž a dodávka vč. uchycení, povrchové úpravy, přesunu hmot, kompletní provedení, viz pd	1 664 210,00				
109	K	PV01	Krytka pro kanálek elektro vel. 480x600 mm- dubová masiv.prkna tl. 28mm+výztuhy KVH 40/40	ks	6,000	2 975,00	17 850,00	
P			Poznámka k položce: Podrobný popis prvků tohoto oddílu viz pd - Výpis prvků.					
110	K	PV02	Plastová mřížka odvětrání betonových tvárnic, vel. 150/150	ks	81,000	157,00	12 717,00	
111	K	PV03	Mřížky do vyústění větr. otvorů na fasádě Mariánská, vel.1843x540 mm	ks	3,000	1 931,00	5 793,00	
112	K	PV04	Nerez mřížka na odvětrání wc, vel. 200/200 mm	ks	1,000	522,00	522,00	
113	K	PV05	Rohožka u vstupních dveří - rolovací rohož z hliníkových profilů s vložkami hrubé kartáčové kazety zapuštěná do podlahy, odvodňovací vana, osazovací rám, prostor pod rohoží odvodněn do drenáže, vel. 1500X700 mm	ks	2,000	12 006,00	24 012,00	
114	K	PV06	Čistící zóna vstup do sálu - rolovací rohož z hliníkových profilů s vložkami hrubé kartáčové kazety zapuštěná do podlahy, odvodňovací vana, osazovací rám, vel. 1600X1000 mm	ks	1,000	17 226,00	17 226,00	
115	K	PV07	Čistící zóna vstup do sálu - rolovací rohož z hliníkových profilů s vložkami hrubé kartáčové kazety zapuštěná do podlahy, odvodňovací vana, osazovací rám, vel. 1200x650 mm	ks	1,000	9 918,00	9 918,00	
116	K	PV08	Poštovní schránka, broušený nerez	ks	1,000	1 514,00	1 514,00	
117	K	PV09	Nerezový domovní zvonek	ks	1,000	2 558,00	2 558,00	
118	K	PV10.a	Číslo popisné, plech pozink tl. 3 mm, barevný nátěr	ks	1,000	522,00	522,00	
119	K	PV10.b	Číslo orientační, plech pozink tl. 3 mm, barevný nátěr	ks	1,000	522,00	522,00	
120	K	PV11	Sedačka sklopná, čalouněný sedák, opěrák - čalouněná padeska + lakovaná tvarovaná deska ze zadní strany, čalouněné područky, krajové zakrytí kinonoh dřevěné, osová rozteč křesla 550mm, výška křesla 920-970mm, hloubka křesla 430-470mm	ks	194,000	5 961,00	1 156 434,00	
121	K	PV12	Zarážka dveří	ks	1,000	522,00	522,00	
122	K	PV13	Termoizolační textilní závěs včetně systému pro uchycení, 1200x2100 mm	ks	4,000	1 566,00	6 264,00	
123	K	PV14	Akustické stahovací schody, 700x1000 mm	ks	1,000	7 830,00	7 830,00	
124	K	PV15	Tabule černá za barem	ks	1,000	2 610,00	2 610,00	
125	K	PV16	Osazení a zrestaurování stávající vitríny na původním místě vč. elektrického připojení	ks	1,000	8 874,00	8 874,00	
126	K	PV17	Závěs v nice	ks	2,000	1 566,00	3 132,00	
127	K	PV18	Stěnový organizátor na dílenské vybavení	ks	1,000	3 132,00	3 132,00	
128	K	PV19	Výstavní závěsný systém na obrazy, osvětlení, vel. 3m + 2m + 1m	ks	1,000	4 698,00	4 698,00	
P			Poznámka k položce: Prvky: PV20 - projektor; PV21 - Projekční plátno; PV22 - zatemnění závěs + závěsný systém; - jsou předmětem soupisu prací "AV technologie". Nejsou tedy předmětem tohoto soupisu prací "Prvky".					
129	K	PV23	Skleněná stěna sprchový kout, 1000x1200 mm	ks	1,000	12 528,00	12 528,00	
130	K	PV24	Zrcadlo, přilepeno na obklad, dřevěný rám + 2x tvrdý olej, fazety, 1000x1000 mm	ks	5,000	1 670,00	8 350,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
131	K	PV25	WC štětka nástěnná, nerez	ks	8,000	1 305,00	10 440,00	
132	K	PV26	Háček na ručníky	ks	4,000	365,00	1 460,00	
133	K	PV27	Zásobník na toaletní papír skládaný černý 1 l	ks	8,000	1 253,00	10 024,00	
134	K	PV28	Odpadkový koš nerez wc nástěnný 5l	ks	3,000	783,00	2 349,00	
135	K	PV29	Háček na kabáty na dveře wc nerez	ks	6,000	365,00	2 190,00	
136	K	PV30	Zásobník na hygienické sáčky INOX lesk	ks	6,000	783,00	4 698,00	
137	K	PV31	Zásobník na tekuté mýdlo černý 1 l	ks	5,000	1 305,00	6 525,00	
138	K	PV32	Odpadkový koš černý 50 l - bez víka, nástěnný	ks	2,000	2 610,00	5 220,00	
139	K	PV33	Zásobník na papírové ručníky v rolích	ks	3,000	1 044,00	3 132,00	
140	K	PV34	Koš nástěnný 25 l	ks	3,000	1 827,00	5 481,00	
141	K	PV35	Sklopný přebalovací pult	ks	1,000	5 742,00	5 742,00	
142	K	PV36a	Nálepka na dveře řezané písmo/symbol - 15x10cm	ks	10,000	261,00	2 610,00	
P			Poznámka k položce: Prvky PV36 jsou prvky, ze kterých bude vytvořen nový informační a orientační systém budovy.					
143	K	PV36b	Nálepka na stěně řezané písmo - 50cmx15cm	ks	5,000	418,00	2 090,00	
144	K	PV36c	Návrh grafického zpracování infosystému (prvků PV 36) dle vizuální identity kina Varšava	ks	1,000	5 220,00	5 220,00	
P			Poznámka k položce: Prvek PV37 - Malý sál - repro + konzola - je předmětem soupisu prací "AV technologie". Není tedy předmětem tohoto soupisu prací "Prvky".					
145	K	PV38	Nástěnná polička do sprchového koutu, nerez	ks	1,000	783,00	783,00	
146	K	PV39	Háčky na osušky	ks	3,000	261,00	783,00	
147	K	PV40	Podium (vel. cca 9000x3960x857 mm+schodiště) - konstrukce z jeklů 40/40/4 + protipožární nátěrový systém, otevíravá dvířka uzamykatelná a boky z MDF 25mm, úložné boxy z MDF 25mm, lišta na nařasený textilní závěs černého sametu po segmentech, 25mm celoplošně lepená dubová prkna P+D, cementotřísková deska tl. 16mm 2x křížem kladená; integrované schodiště - stupnice a podstupnice z mas. dub prken, schodnice z MDF tl. 25mm	ks	1,000	208 800,00	208 800,00	
148	K	PV41	Lapač střešních splavenin litina - DN150	ks	4,000	3 654,00	14 616,00	
149	K	PV42	Fasádní držák na vlnjku	ks	1,000	5 220,00	5 220,00	
150	K	PV43	Fasádní krytka odvětrání digestoře	ks	1,000	313,00	313,00	
151	K	PV44	Kovová nástěnná lékárníčka s náplní	ks	3,000	2 610,00	7 830,00	
152	K	PV45	Tryskový vysoušeč rukou s HEPA filtrem, stříbrný	ks	2,000	5 220,00	10 440,00	
153	K	PV46	Hliníkový držák žebříku pro zavěšení na stěnu, 1 pár	ks	1,000	522,00	522,00	
154	K	PV47	Nábytkový sejf elektronický 18L, z vysoce kvalitní oceli s elektronickým zámkem, 2 nouzové klíče pro mechanické otevření, navrtané díry k upevnění na zadní straně včetně montážního materiálu	ks	1,000	3 654,00	3 654,00	
179	K	PV48	Sametový červený koberec šířka 1300 mm, délka 25 m	ks	1,000	31 320,00	31 320,00	
155	K	76890.12	Mosazná pamětní deska velikosti 600/350 mm tl plechu 3 mm, umístěná ve foyer budovy - leptaný nápis dle požadavků investora, font určí architekt ve fázi AD	ks	1,000	5 220,00	5 220,00	
D			Stávající prvky - uskladnění, provedení úprav, dovoz zpět, zpětná montáž, komplet provedení, viz pd					329 729,00
156	K	SPV01	Stávající ocelový popelník kotvený na fasádě, 300x200x100 mm	ks	1,000	1 044,00	1 044,00	
P			Poznámka k položce: Podrobný popis prvků tohoto oddílu viz pd - Výpis prvků - stávající. Stávající prvky budou zhotovitelem demontovány a odvezeny do skladu. Na pokyn investora dovezeny zpět do budovy kina. Prvky budou ochráněny proti poškození. Součástí ceny repase je doprava do prostor vhodných k provedení repase a zpět na místo uskladnění / montáže. Dle Tz: Všechny stávající prvky budou odborně demontovány a při dokončovacích pracích opět osazeny na své místo. Uskladnění v suchu a teplotě min. 20°C.					
157	K	SPV02	Stávající mosazné svítidlo - repase a vyčistění, památkově chráněné prvky	ks	3,000	11 007,00	33 021,00	
P			Poznámka k položce: Blížeší popis požadovaných úprav uvedených u prvků SPV tohoto oddílu jako repase je uveden v tabulce "Výpis prvků - stávající". Repase všech prvků musí být oceněna dle popisu uvedeného v tabulce "Výpis prvků - stávající".					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
158	K	SPV03	Stávající bar - podnož - částečně ocelová, částečně zděná, deska - masivní liberecká žula, 3 části; Konstrukce baru s oc. podnoží bude vyheverována a po provedení podl. souvrství opět osazena na pův. místo. Podnož baru bude v případě poškození restaurována a přestěrkována v původní barevnosti.	ks	1,000	83 520,00	83 520,00	
159	K	SPV04	Stávající mosazné svítidlo nad barem - repase a vycidění	ks	5,000	3 487,00	17 435,00	
160	K	SPV05	Zrestaurování stáv. vitríny vč. el. příp.	ks	1,000	8 874,00	8 874,00	
161	K	SPV06	Stáv. opálový pohled - demontáž, repase, nátěr v pův. barevnosti, opětovná montáž plexisklové desky 24ks	ks	1,000	12 528,00	12 528,00	
162	K	SPV07	Stáv. opálová stěna - demontáž, repase, nátěr v pův. barevnosti, pozinkování sprejem, opětovná montáž	ks	1,000	5 220,00	5 220,00	
163	K	SPV08	Věšák na skládací židle	ks	1,000	1 044,00	1 044,00	
164	K	SPV09	Stávající skleněné lustry - demontáž, zrestaurování a znovuosazení, památkově chráněné prvky	ks	4,000	18 166,00	72 664,00	
165	K	SPV10	Nůžková mříž	ks	1,000	20 880,00	20 880,00	
166	K	SPV11	Stávající kotevní prvky koberců - vycidění	ks	44,000	522,00	22 968,00	
167	K	SPV12	Stávající mosazné krytky VZT v pohledu sálu - restaurování pam. chráněných krytek	ks	4,000	5 742,00	22 968,00	
168	K	SPV13.a	Stávající kovový věšák na oblečení - typový - repase (okartáčování), 2x synt. nátěr + obnovení síťky	ks	8,000	2 088,00	16 704,00	
169	K	SPV13.b	Stávající kovový věšák na oblečení - atypový - repase (okartáčování), 2x synt. nátěr + obnovení síťky	ks	1,000	2 088,00	2 088,00	
170	K	SPV14	Svítidlo d=60cm	ks	10,000	261,00	2 610,00	
171	K	SPV15	Svítidlo malý sál boční loď	ks	5,000	209,00	1 045,00	
172	K	SPV16	Stávající trezor	ks	1,000	522,00	522,00	
173	K	SPV17	Stávající poutač	ks	1,000	1 044,00	1 044,00	
174	K	SPV18	Stávající repro foyer + konzola	ks	2,000	209,00	418,00	
175	K	SPV19	Stávající svítidla MIB foyer rohová	ks	4,000	261,00	1 044,00	
176	K	SPV20	Stávající svítidla MIB foyer rovná	ks	4,000	261,00	1 044,00	
177	K	SPV21	Stávající nápis Kinosál	ks	1,000	522,00	522,00	
178	K	SPV22	Stávající digestoř	ks	1,000	522,00	522,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY KINO VARŠAVA - ITI
Objekt:
SO 01 - Vlastní objekt kina vč. okolních ploch
Soupis:
06 - Zdravotně technické instalace

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Statutární město Liberec

Uchazeč:
CL-EVANS s.r.o.

Projektant:
Milan Klogner

Zpracovatel:
Milan Klogner

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

13. 5. 2024

00262978
CZ00262978

26768607
CZ26768607

Poznámka:
Výchozím podkladem pro zpracování položkového rozpočtu byla databáze ÚRS 2024. Základní kód položek byl převzat z této databáze. Text položek byl rozšířen o přesnou specifikaci dodávek a montážních postupů navrhovaných pro tuto konkrétní stavbu. Veškeré instalované vodovodní baterie, jako jsou např. pákové, nástěnné, bezdotykové, tlačné pokud jsou osazeny, musí být s garantovaným servisem a zárukou na mechanické součásti 5 let, použité vodovodní baterie (zařízení) musí být opatřeny certifikáty státem akreditovanou zkušebnou a musí odpovídat normě ČSN EN 817, použitý materiál musí splňovat platné hygienické normy jejichž výsledky musí být potvrzeny výluhovým testem provedeným hygienickou stanicí, dodavatel musí splňovat nařízení dané platnou vyhláškou o obalech, dodavatel musí zajistit servis a náhradní díly dle potřeby, včetně náhradního perlátoru, zejména pro zdravotnická zařízení, plné zabezpečení proti průtoku z přívodního potrubí studené vody do teplé a nebo naopak.

Cena bez DPH		1 134 965,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 134 965,00	21,00%	238 342,65
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 373 307,65

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY KINO VARŠAVA - ITI
Objekt: SO 01 - Vlastní objekt kina vč. okolních ploch
Soupis: 06 - Zdravotně technické instalace

Místo:
Zadavatel: Statutární město Liberec
Uchazeč: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 13. 5. 2024
Projektant: Milan Klogner
Zpracovatel: Milan Klogner

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	1 134 965,00
720 - Zdravotechnika	1 134 965,00
1 - Vnitřní kanalizace	263 313,60
2 - Vnitřní vodovod	453 850,40
3 - Vnitřní požární vodovod	68 298,10
4 - Zařizovací předměty	280 553,00
5 - Demontáže	32 060,90
6 - Stavební přípomoce, konstrukce a ostatní	36 889,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY KINO VARŠAVA - ITI
Objekt: SO 01 - Vlastní objekt kina vč. okolních ploch
Soupis: 06 - Zdravotně technické instalace

Místo: Datum: 13. 5. 2024
Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant: Milan Klogner
Uchazeč: CL-EVANS s.r.o. Zpracovatel: Milan Klogner

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 134 965,00	
D 720 Zdravotechnika							1 134 965,00	
D 1 Vnitřní kanalizace							263 313,60	
1	K	721174040.1	Umělohmotné kanalizační trubky HT DN32 v barvě šedé - vlastnosti - tvarová stálost do teploty odpadní vody +95°C, těžce zápalné, násuvné hrdlo se zabudovaným těsnícím kroužkem, včetně tvarovek, redukcí, odboček a systémových prvků pro upevnění potrubí (závěsy a objímky, pokud jsou instalovány), kotvící a spojovací materiál - dodávka	m	10,000	313,00	3 130,00	"CS ÚRS 2024"
2	K	721174040.2	Umělohmotné kanalizační trubky HT DN32 v barvě šedé - montáž	m	10,000	209,00	2 090,00	"CS ÚRS 2024"
3	K	721174041.1	Umělohmotné kanalizační trubky HT DN40 v barvě šedé - vlastnosti - tvarová stálost do teploty odpadní vody +95°C, těžce zápalné, násuvné hrdlo se zabudovaným těsnícím kroužkem, včetně tvarovek, redukcí, odboček a systémových prvků pro upevnění potrubí (závěsy a objímky, pokud jsou instalovány), kotvící a spojovací materiál - dodávka	m	6,000	297,00	1 782,00	"CS ÚRS 2024"
4	K	721174041.2	Umělohmotné kanalizační trubky HT DN40 v barvě šedé - montáž	m	6,000	209,00	1 254,00	"CS ÚRS 2024"
5	K	721174043.1	Umělohmotné kanalizační trubky HT DN50 v barvě šedé - vlastnosti - tvarová stálost do teploty odpadní vody +95°C, těžce zápalné, násuvné hrdlo se zabudovaným těsnícím kroužkem, včetně tvarovek, redukcí, odboček a systémových prvků pro upevnění potrubí (závěsy a objímky, pokud jsou instalovány), kotvící a spojovací materiál - dodávka	m	42,000	342,00	14 364,00	"CS ÚRS 2024"
6	K	721174043.2	Umělohmotné kanalizační trubky HT DN50 v barvě šedé - montáž	m	42,000	209,00	8 778,00	"CS ÚRS 2024"
7	K	721174044.1	Umělohmotné kanalizační trubky HT DN75 v barvě šedé - vlastnosti - tvarová stálost do teploty odpadní vody +95°C, těžce zápalné, násuvné hrdlo se zabudovaným těsnícím kroužkem, včetně tvarovek, redukcí, odboček a systémových prvků pro upevnění potrubí (závěsy a objímky, pokud jsou instalovány), kotvící a spojovací materiál - dodávka	m	25,000	408,00	10 200,00	"CS ÚRS 2024"
8	K	721174044.2	Umělohmotné kanalizační trubky HT DN75 v barvě šedé - montáž	m	25,000	230,00	5 750,00	"CS ÚRS 2024"
9	K	721174025.1	Umělohmotné kanalizační trubky HT DN110 v barvě šedé - vlastnosti - tvarová stálost do teploty odpadní vody +95°C, těžce zápalné, násuvné hrdlo se zabudovaným těsnícím kroužkem, včetně tvarovek, redukcí, odboček a systémových prvků pro upevnění potrubí (závěsy a objímky, pokud jsou instalovány), kotvící a spojovací materiál - dodávka	m	55,000	585,00	32 175,00	"CS ÚRS 2024"
10	K	721174025.2	Umělohmotné kanalizační trubky HT DN110 v barvě šedé - montáž	m	55,000	251,00	13 805,00	"CS ÚRS 2024"
11	K	721226512.1	Instalační podomítkový prvek DN40/50 - 406 s pryžovou mechanickou zápachovou uzávěrkou v podobě kuličky, včetně integrovaného pračkového ventilu DN20, průtokem 0,38l/s, nerezové krytky 190 x 110mm, pro napojení myčky a pračky, včetně kotvícího a spojovacího materiálu - dodávka	kus	2,000	3 133,00	6 266,00	"CS ÚRS 2024"
12	K	721226512.2	Instalační podomítkový prvek DN40/50 - 406 - montáž	kus	2,000	209,00	418,00	"CS ÚRS 2024"
13	K	721273153.1	Plastová přívzdušňovací hlavice DN110, pro splaškovou kanalizaci s krycí mřížkou proti hmyzu a dvojitou izolační stěnou, spojovací materiál - dodávka	kus	3,000	768,00	2 304,00	"CS ÚRS 2024"
14	K	721273153.2	Plastová přívzdušňovací hlavice DN110 - montáž	kus	3,000	209,00	627,00	"CS ÚRS 2024"
15	K	725980125.1	Plastová revizní dvířka 300 x 300mm v barvě bílé, pro přístup k čistícím kusům kanalizace, případně instalačním prvkům, včetně kotvícího a spojovacího materiálu - dodávka	kus	16,000	219,00	3 504,00	"CS ÚRS 2024"
16	K	725980125.2	Plastová revizní dvířka 300 x 300mm v barvě bílé - montáž	kus	16,000	287,00	4 592,00	"CS ÚRS 2024"
17	K	721174065.1	Čistící tvarovka pro kanalizační splaškové potrubí DN75 (HT) s plastovým šroubovacím víčkem, včetně spojovacího materiálu - dodávka	kus	4,000	129,00	516,00	"CS ÚRS 2024"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	721174065.2	Čistící tvarovka pro kanalizační splaškové potrubí DN75 (HT) - montáž	kus	4,000	125,00	500,00	"CS ÚRS 2024"
19	K	721174066.1	Čistící tvarovka pro kanalizační splaškové potrubí DN110 (HT) s plastovým šroubovacím víčkem, včetně spojovacího materiálu - dodávka	kus	8,000	130,00	1 040,00	"CS ÚRS 2024"
20	K	721174066.2	Čistící tvarovka pro kanalizační splaškové potrubí DN110 (HT) - montáž	kus	8,000	125,00	1 000,00	"CS ÚRS 2024"
21	K	721173409.1	Čistící tvarovka pro ležaté kanalizační splaškové potrubí DN125 (KG) s plastovým šroubovacím víčkem, včetně spojovacího materiálu - dodávka	kus	1,000	1 172,00	1 172,00	"CS ÚRS 2024"
22	K	721173409.2	Čistící tvarovka pro ležaté kanalizační splaškové potrubí DN125 (KG) - montáž	kus	1,000	209,00	209,00	"CS ÚRS 2024"
23	K	721226513.1	Instalační podomítkový prvek DN32 - 138 s pryžovou mechanickou zápachovou uzávěrkou v podobě kuličky, včetně krycích plastových dvířek 0138.2E - 110 x 110mm, průtokem 540l/h, pro napojení kondenzátů z vnitřní jednotky tepelného čerpadla, pojistných ventilů a rekuperační jednotky VZT, včetně kotvícího a spojovacího materiálu - dodávka	kus	4,000	716,00	2 864,00	"CS ÚRS 2024"
24	K	721226513.2	Instalační podomítkový prvek DN32 - 138 - montáž	kus	4,000	209,00	836,00	"CS ÚRS 2024"
25	K	721226514.1	Instalační podomítkový prvek DN40/50 - 440 s pryžovou mechanickou zápachovou uzávěrkou v podobě kuličky, včetně krycích nerezových dvířek 0440.1E - 166 x 120mm, průtokem 0,33l/s, pro napojení kondenzátů ze sušičky, včetně kotvícího a spojovacího materiálu - dodávka	kus	1,000	673,00	673,00	"CS ÚRS 2024"
26	K	721226514.2	Instalační podomítkový prvek DN40/50 - 440 - montáž	kus	1,000	209,00	209,00	"CS ÚRS 2024"
27	K	725980126.1	Plastová děrovaná krycí mřížka 300 x 300mm v barvě bílé, pro osazení přívzdušňovací hlavice, na splaškové kanalizaci, včetně kotvícího a spojovacího materiálu - dodávka	kus	3,000	626,00	1 878,00	"CS ÚRS 2024"
28	K	725980126.2	Plastová děrovaná krycí mřížka 300 x 300mm v barvě bílé - montáž	kus	3,000	209,00	627,00	"CS ÚRS 2024"
29	K	721173315.1	Umělohmotné kanalizační trubky KG DN110 SN4 v barvě oranžové pokládáné v zemi - vlastnosti - tvarová stálost do teploty odpadní vody min.+95°C, těžce zápalné, násuvné hrdlo se zabudovaným těsnícím kroužkem, včetně tvarovek, redukci, odboček, spojovací materiál - dodávka	m	14,000	372,00	5 208,00	"CS ÚRS 2024"
30	K	721173315.2	Umělohmotné kanalizační trubky KG DN110 SN4 v barvě oranžové pokládáné v zemi - montáž	m	14,000	167,00	2 338,00	"CS ÚRS 2024"
31	K	721173316.1	Umělohmotné kanalizační trubky KG DN125 SN4 v barvě oranžové pokládáné v zemi - vlastnosti - tvarová stálost do teploty odpadní vody min.+95°C, těžce zápalné, násuvné hrdlo se zabudovaným těsnícím kroužkem, včetně tvarovek, redukci, odboček, spojovací materiál - dodávka	m	60,000	470,00	28 200,00	"CS ÚRS 2024"
32	K	721173316.2	Umělohmotné kanalizační trubky KG DN125 SN4 v barvě oranžové pokládáné v zemi - montáž	m	60,000	209,00	12 540,00	"CS ÚRS 2024"
33	K	721173317.1	Umělohmotné kanalizační trubky PVC KG DN160 SN4 v barvě oranžové pokládáné v zemi - vlastnosti - tvarová stálost do teploty odpadní vody min.+95°C, těžce zápalné, násuvné hrdlo se zabudovaným těsnícím kroužkem, včetně tvarovek, redukci, odboček, spojovací materiál - dodávka	m	27,000	618,00	16 686,00	"CS ÚRS 2024"
34	K	721173317.2	Umělohmotné kanalizační trubky PVC KG DN160 SN4 v barvě oranžové pokládáné v zemi - montáž	m	27,000	230,00	6 210,00	"CS ÚRS 2024"
35	K	721242117.1	Plastový lapač střešních splavenin pro vstupní potrubí DN80 - DN125, s flexibilním odtokovým kloubem DN125, hydraulickou kapacitou 11l/s, vymezovacími kroužky pro vtokové potrubí, suchou klapkou proti zápachu, plastovým vybíracím košem, avšak pohledové části jsou z litiny, pojovací materiál - dodávka	kus	2,000	3 454,00	6 908,00	"CS ÚRS 2024"
36	K	721242117.2	Plastový lapač střešních splavenin pro vstupní potrubí DN80 - DN125 - montáž	kus	2,000	363,00	726,00	"CS ÚRS 2024"
37	K	721173316.1.1	Umělohmotné kanalizační trubky KG DN125 SN4 v barvě oranžové pokládáné v zemi - vlastnosti - tvarová stálost do teploty odpadní vody min.+95°C, těžce zápalné, násuvné hrdlo se zabudovaným těsnícím kroužkem, včetně tvarovek, redukci, odboček - pro výměnu ležaté části potrubí od nových lapačů střešních splavenin, spojovací materiál - dodávka	m	12,000	2 882,00	34 584,00	"CS ÚRS 2024"
38	K	721173316.2	Umělohmotné kanalizační trubky KG DN125 SN4 v barvě oranžové pokládáné v zemi - montáž	m	12,000	209,00	2 508,00	"CS ÚRS 2024"
39	K	721211401.1	Podlahová vpust' DN40/50, boční odtok s nerezovou vtokovou mřížkou 115 x 115mm, systémem garantující pachotěsnost i v případě vyschnutí vodní zápachové uzávěrky, izolačního límce, hydraulický odtok 0,43l/s, kotvícího a spojovacího materiálu - dodávka	kus	1,000	1 412,00	1 412,00	"CS ÚRS 2024"
40	K	721211401.2	Podlahová vpust' DN40/50, boční odtok - montáž	kus	1,000	209,00	209,00	"CS ÚRS 2024"
41	K	721211406.1	Podlahová vpust' DN110, vodorovný odtok s nerezovou vtokovou mřížkou 145 x 145mm, systémem garantující pachotěsnost i v případě vyschnutí vodní zápachové uzávěrky, izolačního límce, hydraulický odtok 0,8l/s, kotvícího a spojovacího materiálu - dodávka	kus	4,000	2 324,00	9 296,00	"CS ÚRS 2024"
42	K	721211406.2	Podlahová vpust' DN110, vodorovný odtok - montáž	kus	4,000	209,00	836,00	"CS ÚRS 2024"
43	K	722174003.1	Potrubí plastové PP - RCT 25 x 2,8 (S 4/SDR 9, PN22) v barvě světle šedé se zelenými podélnými pruhy, spojované polyfúzním svařováním, včetně spojovacího a kotvícího materiálu, systémových tvarovek, redukci, odboček a přechodových kusů, pro napojení kondenzátů z VZT jednotky a pojistných ventilů na studené vodě - dodávka	m	11,000	257,00	2 827,00	"CS ÚRS 2024"
44	K	722174003.2	Potrubí plastové PP - RCT 25 x 2,8 (S 4/SDR 9, PN22) v barvě světle šedé se zelenými podélnými pruhy - montáž	m	11,000	209,00	2 299,00	"CS ÚRS 2024"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	K	722181241.1	Tepelná návleková trubková izolace z pěnového polyetylenu PE tloušťky 20mm pro potrubí D25, samolepící v příčných i podélných spoích - dodávka	m	11,000	75,00	825,00	"CS ÚRS 2024"
46	K	722181241.2	Tepelná návleková trubková izolace z pěnového polyetylenu PE tloušťky 20mm pro potrubí D25- montáž	m	11,000	47,00	517,00	"CS ÚRS 2024"
47	K	721274127.1	Montážní mazivo pro spojování potrubí - dodávka	kg	6,000	167,00	1 002,00	"CS ÚRS 2024"
48	K	998721101.1	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100m po staveništi, v objektech výšky přes 6m do 12m - montáž	t	0,800	937,00	749,60	"CS ÚRS 2024"
49	K	998721192.1	Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu - montáž	t	0,800	530,00	424,00	"CS ÚRS 2024"
50	K	721290112.1/72129012	Zkoušky těsnosti kanalizace vodou pro odpadní potrubí do DN160 a kouřem do DN300, včetně dodávky tlakovacího média a zkušebních přístrojů - montáž	m	234,000	19,00	4 446,00	"CS ÚRS 2024"

D

2

Vnitřní vodovod

453 850,40

51	K	722174002.1	Potrubí plastové PP - RCT 20 x 2,3 (S 4/SDR 9, PN22) v barvě světle šedé se zelenými podélnými pruhy, spojované polyfúzním svařováním, včetně spojovacího a kotvícího materiálu, systémových tvarovek, redukci, odboček a přechodových kusů. Součástí rozvodů jsou objímky, klipová korýtka a závěsy na horizontálních rozvodech, pokud jsou instalovány - dodávka	m	104,000	184,00	19 136,00	"CS ÚRS 2024"
52	K	722174002.2	Potrubí plastové PP - RCT 20 x 2,3 (S 4/SDR 9, PN22) v barvě světle šedé se zelenými podélnými pruhy - montáž	m	104,000	209,00	21 736,00	"CS ÚRS 2024"
53	K	722174003.1.1	Potrubí plastové PP - RCT 25 x 2,8 (S 4/SDR 9, PN22) v barvě světle šedé se zelenými podélnými pruhy, spojované polyfúzním svařováním, včetně spojovacího a kotvícího materiálu, systémových tvarovek, redukci, odboček a přechodových kusů. Součástí rozvodů jsou objímky, klipová korýtka a závěsy na horizontálních rozvodech, pokud jsou instalovány - dodávka	m	158,000	268,00	42 344,00	"CS ÚRS 2024"
54	K	722174003.2	Potrubí plastové PP - RCT 25 x 2,8 (S 4/SDR 9, PN22) v barvě světle šedé se zelenými podélnými pruhy - montáž	m	158,000	209,00	33 022,00	"CS ÚRS 2024"
55	K	722174004.1	Potrubí plastové PP - RCT 32 x 3,6 (S 4/SDR 9, PN22) v barvě světle šedé se zelenými podélnými pruhy, spojované polyfúzním svařováním, včetně spojovacího a kotvícího materiálu, systémových tvarovek, redukci, odboček a přechodových kusů. Součástí rozvodů jsou objímky, klipová korýtka a závěsy na horizontálních rozvodech, pokud jsou instalovány - dodávka	m	87,000	342,00	29 754,00	"CS ÚRS 2024"
56	K	722174004.2	Potrubí plastové PP - RCT 32 x 3,6 (S 4/SDR 9, PN22) v barvě světle šedé se zelenými podélnými pruhy - montáž	m	87,000	230,00	20 010,00	"CS ÚRS 2024"
57	K	722174005.1	Potrubí plastové PP - RCT 40 x 4,5 (S 4/SDR 9, PN22) v barvě světle šedé se zelenými podélnými pruhy, spojované polyfúzním svařováním, včetně spojovacího a kotvícího materiálu, systémových tvarovek, redukci, odboček a přechodových kusů. Součástí rozvodů jsou objímky, klipová korýtka a závěsy na horizontálních rozvodech, pokud jsou instalovány - dodávka	m	68,000	397,00	26 996,00	"CS ÚRS 2024"
58	K	722174005.2	Potrubí plastové PP - RCT 40 x 4,5 (S 4/SDR 9, PN22) v barvě světle šedé se zelenými podélnými pruhy - montáž	m	68,000	261,00	17 748,00	"CS ÚRS 2024"
59	K	722174006.1	Potrubí plastové PP - RCT 50 x 5,6 (S 4/SDR 9, PN22) v barvě světle šedé se zelenými podélnými pruhy, spojované polyfúzním svařováním, včetně spojovacího a kotvícího materiálu, systémových tvarovek, redukci, odboček a přechodových kusů. Součástí rozvodů jsou objímky, klipová korýtka a závěsy na horizontálních rozvodech, pokud jsou instalovány - dodávka	m	56,000	641,00	35 896,00	"CS ÚRS 2024"
60	K	722174006.2	Potrubí plastové PP - RCT 50 x 5,6 (S 4/SDR 9, PN22) v barvě světle šedé se zelenými podélnými pruhy - montáž	m	56,000	261,00	14 616,00	"CS ÚRS 2024"
61	K	722181232.1	Tepelná návleková trubková izolace z pěnového polyetylenu PE tloušťky 13mm pro potrubí 20 x 2,3 (st.voda), samolepící v příčných i podélných spoích - dodávka	m	62,000	23,00	1 426,00	"CS ÚRS 2024"
62	K	722181232.2	Tepelná návleková trubková izolace z pěnového polyetylenu PE tloušťky 13mm pro potrubí 20 x 2,3 (st.voda) - montáž	m	62,000	31,00	1 922,00	"CS ÚRS 2024"
63	K	722181233.1	Tepelná návleková trubková izolace z pěnového polyetylenu PE tloušťky 20mm pro potrubí 20 x 2,3 (tv + cirk.), samolepící v příčných i podélných spoích - dodávka	m	42,000	50,00	2 100,00	"CS ÚRS 2024"
64	K	722181233.2	Tepelná návleková trubková izolace z pěnového polyetylenu PE tloušťky 20mm pro potrubí 20 x 2,3 (tv + cirk.) - montáž	m	42,000	42,00	1 764,00	"CS ÚRS 2024"
65	K	722181234.1	Tepelná návleková trubková izolace z pěnového polyetylenu PE tloušťky 13mm pro potrubí 25 x 2,8 (st.voda), samolepící v příčných i podélných spoích - dodávka	m	54,000	31,00	1 674,00	"CS ÚRS 2024"
66	K	722181234.2	Tepelná návleková trubková izolace z pěnového polyetylenu PE tloušťky 13mm pro potrubí 25 x 2,8 (st.voda) - montáž	m	54,000	31,00	1 674,00	"CS ÚRS 2024"
67	K	722181235.1	Tepelná návleková trubková izolace z pěnového polyetylenu PE tloušťky 20mm pro potrubí 25 x 2,8 (tv + cirk.), samolepící v příčných i podélných spoích - dodávka	m	104,000	66,00	6 864,00	"CS ÚRS 2024"
68	K	722181235.2	Tepelná návleková trubková izolace z pěnového polyetylenu PE tloušťky 20mm pro potrubí 25 x 2,8 (tv + cirk.) - montáž	m	104,000	37,00	3 848,00	"CS ÚRS 2024"
69	K	722181236.1	Tepelná návleková trubková izolace z pěnového polyetylenu PE tloušťky 20mm pro potrubí 32 x 3,6 (st.voda), samolepící v příčných i podélných spoích - dodávka	m	32,000	73,00	2 336,00	"CS ÚRS 2024"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
70	K	722181236.2	Tepelná návleková trubková izolace z pěnového polyetylenu PE tloušťky 20mm pro potrubí 32 x 3,6 (st.voda) - montáž	m	32,000	37,00	1 184,00	"CS ÚRS 2024"
71	K	722181237.1	Tepelná návleková trubková izolace z pěnového polyetylenu PE tloušťky 25mm pro potrubí 32 x 3,6 (tv), samolepící v příčných i podélných spojích - dodávka	m	55,000	104,00	5 720,00	"CS ÚRS 2024"
72	K	722181237.2	Tepelná návleková trubková izolace z pěnového polyetylenu PE tloušťky 25mm pro potrubí 32 x 3,6 (tv) - montáž	m	55,000	42,00	2 310,00	"CS ÚRS 2024"
73	K	722181238.1	Tepelná návleková trubková izolace z pěnového polyetylenu PE tloušťky 20mm pro potrubí 40 x 4,5 (st.voda), samolepící v příčných i podélných spojích - dodávka	m	46,000	75,00	3 450,00	"CS ÚRS 2024"
74	K	722181238.2	Tepelná návleková trubková izolace z pěnového polyetylenu PE tloušťky 20mm pro potrubí 40 x 4,5 (st.voda) - montáž	m	46,000	47,00	2 162,00	"CS ÚRS 2024"
75	K	722181239.1	Tepelná návleková trubková izolace z pěnového polyetylenu PE tloušťky 25mm pro potrubí 40 x 4,5 (tv), samolepící v příčných i podélných spojích - dodávka	m	22,000	108,00	2 376,00	"CS ÚRS 2024"
76	K	722181239.2	Tepelná návleková trubková izolace z pěnového polyetylenu PE tloušťky 25mm pro potrubí 40 x 4,5 (tv) - montáž	m	22,000	52,00	1 144,00	"CS ÚRS 2024"
77	K	722181240.1	Tepelná návleková trubková izolace z pěnového polyetylenu PE tloušťky 20mm pro potrubí 50 x 5,6 (st.voda), samolepící v příčných i podélných spojích - dodávka	m	56,000	110,00	6 160,00	"CS ÚRS 2024"
78	K	722181240.2	Tepelná návleková trubková izolace z pěnového polyetylenu PE tloušťky 20mm pro potrubí 50 x 5,6 (st.voda) - montáž	m	56,000	57,00	3 192,00	"CS ÚRS 2024"
79	K	722232061.1	Kulový vypouštěcí kohout DN10 (PN 25) s ovládací páčkou a vypouštěním, včetně spojovacího materiálu - dodávka	kus	1,000	199,00	199,00	"CS ÚRS 2024"
80	K	722232061.2	Kulový vypouštěcí kohout DN10 (PN 25) s ovládací páčkou - montáž	kus	1,000	73,00	73,00	"CS ÚRS 2024"
81	K	722232062.1	Kulový kohout DN15 (PN 25) s ovládací páčkou a integrovaným vypouštěním, včetně spojovacího materiálu - dodávka	kus	7,000	224,00	1 568,00	"CS ÚRS 2024"
82	K	722232062.2	Kulový kohout DN15 (PN 25) s ovládací páčkou a integrovaným vypouštěním - montáž	kus	7,000	73,00	511,00	"CS ÚRS 2024"
83	K	722232063.1	Kulový kohout DN20 (PN 25) s ovládací páčkou a integrovaným vypouštěním, včetně spojovacího materiálu - dodávka	kus	20,000	325,00	6 500,00	"CS ÚRS 2024"
84	K	722232063.2	Kulový kohout DN20 (PN 25) s ovládací páčkou a integrovaným vypouštěním - montáž	kus	20,000	73,00	1 460,00	"CS ÚRS 2024"
85	K	722232064.1	Kulový kohout DN32 (PN 20) s ovládací páčkou a integrovaným vypouštěním, včetně spojovacího materiálu - dodávka	kus	3,000	638,00	1 914,00	"CS ÚRS 2024"
86	K	722232064.2	Kulový kohout DN32 (PN 20) s ovládací páčkou a integrovaným vypouštěním - montáž	kus	3,000	104,00	312,00	"CS ÚRS 2024"
87	K	722232065.1	Kulový kohout DN40 (PN 20) s ovládací páčkou a integrovaným vypouštěním, včetně spojovacího materiálu - dodávka	kus	1,000	835,00	835,00	"CS ÚRS 2024"
88	K	722232065.2	Kulový kohout DN40 (PN 20) s ovládací páčkou a integrovaným vypouštěním - montáž	kus	1,000	167,00	167,00	"CS ÚRS 2024"
89	K	722232066.1	Sedlový uzávěr DN50 (PN 20) s ovládací páčkou a vypouštěním, včetně spojovacího materiálu - dodávka	kus	1,000	1 934,00	1 934,00	"CS ÚRS 2024"
90	K	722232066.2	Sedlový uzávěr DN50 (PN 20) s ovládací páčkou a vypouštěním- montáž	kus	1,000	313,00	313,00	"CS ÚRS 2024"
91	K	722232067.1	Sedlový uzávěr DN50 (PN 20) s ovládací páčkou bez vypouštění, včetně spojovacího materiálu - dodávka	kus	1,000	1 332,00	1 332,00	"CS ÚRS 2024"
92	K	722232067.2	Sedlový uzávěr DN50 (PN 20) s ovládací páčkou bez vypouštění - montáž	kus	1,000	313,00	313,00	"CS ÚRS 2024"
93	K	725980125.1.1	Plastová revizní dvířka 300 x 300mm v barvě bílé, pro přístup k uzávěrům vody, včetně kotvíčků a spojovacího materiálu - dodávka	kus	12,000	219,00	2 628,00	"CS ÚRS 2024"
94	K	725980125.2	Plastová revizní dvířka 300 x 300mm v barvě bílé - montáž	kus	12,000	287,00	3 444,00	"CS ÚRS 2024"
95	K	722231119.1	Kulový kohout DN15 (PN 15) s ovládací páčkou, s možností napojení hadice, včetně spojovacího materiálu - dodávka	kus	1,000	215,00	215,00	"CS ÚRS 2024"
96	K	722231119.2	Kulový kohout DN15 (PN 15) s ovládací páčkou - montáž	kus	1,000	73,00	73,00	"CS ÚRS 2024"
97	K	722232171.1	Ventil rohový DN15/DN10 (PN 10) s vnějším a vnitřním závitem, vyjímatelným sítkem a krycí rozetou, kotvící a spojovací materiál - dodávka	kus	25,000	126,00	3 150,00	"CS ÚRS 2024"
98	K	722232171.2	Ventil rohový DN15/DN10 (PN 10) s vnějším a vnitřním závitem - montáž	kus	25,000	73,00	1 825,00	"CS ÚRS 2024"
99	K	722231142.1	Ventil pojistný DN20 (PN 16) na vstupu studené vody do zásobníku TV, s otevíracím přetlakem v rozmezí 0,5 - 10 bar, otevírací tlak 6bar, kotvící a spojovací materiál - dodávka	kus	1,000	717,00	717,00	"CS ÚRS 2024"
100	K	722231142.2	Ventil pojistný DN20 (PN 16) na vstupu studené vody do zásobníku TV - montáž	kus	1,000	167,00	167,00	"CS ÚRS 2024"
101	K	722213119.1	Zpětná celokovová závitová klapka DN20 (PN 15), spojovací materiál - dodávka	kus	2,000	337,00	674,00	"CS ÚRS 2024"
102	K	722213119.2	Zpětná celokovová závitová klapka DN20 (PN 15) - montáž	kus	2,000	73,00	146,00	"CS ÚRS 2024"
103	K	722213121.1	Zpětná celokovová závitová klapka DN32 (PN 15), spojovací materiál - dodávka	kus	1,000	669,00	669,00	"CS ÚRS 2024"
104	K	722213121.2	Zpětná celokovová závitová klapka DN32 (PN 15) - montáž	kus	1,000	73,00	73,00	"CS ÚRS 2024"
105	K	722213123.1	Zpětná celokovová závitová klapka DN50 (PN 15), spojovací materiál - dodávka	kus	1,000	1 218,00	1 218,00	"CS ÚRS 2024"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
106	K	722213123.2	Zpětná celokovová závitová klapka DN50 (PN 15) - montáž	kus	1,000	104,00	104,00	"CS ÚRS 2024"
107	K	724231129.1	Manometr radiální MR 63 na vstupu studené vody do zásobníku TV, s rozsahem tlaku 0 - 10 bar, spojovací materiál - dodávka	kus	1,000	339,00	339,00	"CS ÚRS 2024"
108	K	724231129.2	Manometr radiální MR 63 na vstupu studené vody - montáž	kus	1,000	104,00	104,00	"CS ÚRS 2024"
109	K	724234111.1	Nádoba tlaková s pryžovým vakem, v barvě zelené, o objemu 18l, na vstupní potrubí studené vody do zásobníku TV, signalizace netěsnosti membrány MBM II, včetně kotvícího a spojovacího materiálu - dodávka	kus	1,000	10 688,00	10 688,00	"CS ÚRS 2024"
110	K	724234111.2	Nádoba tlaková s pryžovým vakem, v barvě zelené, o objemu 18l - montáž	kus	1,000	313,00	313,00	"CS ÚRS 2024"
111	K	724234122.1	Průtoková armatura pro tlakovou expanzní nádobu 18l s atestem pro pitnou vodu, včetně kotvícího a spojovacího materiálu - dodávka	kus	1,000	673,00	673,00	"CS ÚRS 2024"
112	K	724234122.2	Průtoková armatura pro tlakovou expanzní nádobu 18l - montáž	kus	1,000	209,00	209,00	"CS ÚRS 2024"
113	K	722270106.1	Cirkulační elektronické čerpadlo Z 25/1-6, bezúdržbové na pitnou teplou vodu (mokroběžné provedení) s připojením na závit, se synchronním motorem odolným vůči zablokování podle technologie ECM a s integrovanou elektronickou regulací výkonu pro plynulou regulaci rozdílu tlaku. S maximální účinností a vysokým rozběhovým momentem, včetně automatické funkce odblokování, oběžné kolo ze skleněným vláknem zesíleného plastu, keramická hřídel s uhlíkovými kluznými ložisky, impregnovanými syntetickou pryskyřicí, včetně spojovacího materiálu a izolačního korpusu na čerpadlo - dodávka	kus	1,000	9 623,00	9 623,00	"CS ÚRS 2024"
114	K	722270106.2	Cirkulační elektronické čerpadlo Z 25/1-6, bezúdržbové na pitnou teplou vodu - montáž	kus	1,000	1 305,00	1 305,00	"CS ÚRS 2024"
115	K	722270107.1	Časový spínací přístroj, k instalaci na stěnu pro automatické, časově závislé zapínání/vypínání samostatných čerpadel s jednofázovým nebo trojfázovým motorem, záloha chodu 100 hodin/dobíjecí akumulátor Ni-MH (knoflíková baterie typu V80H), přesnost časového spínače: ±1 s za den - dodávka	kus	1,000	2 094,00	2 094,00	"CS ÚRS 2024"
116	K	722270107.2	Časový spínací přístroj, k instalaci na stěnu pro automatické, časově závislé zapínání/vypínání - montáž	kus	1,000	271,00	271,00	"CS ÚRS 2024"
117	K	722212440.1	Orientační štítky na vnitřní vodovod - dodávka	kus	2,000	129,00	258,00	"CS ÚRS 2024"
118	K	722212440.2	Orientační štítky na vnitřní vodovod - montáž	kus	2,000	52,00	104,00	"CS ÚRS 2024"
119	K	722262224.1	Vodoměr suchoběžný, jednovtokový DN32 - Qn=6m3/hod. (Qmax=12,0m3/hod.- 3,33l/s) pro studenou vodu, horizontální poloha montáže, závitový, M-BUS výstup + modul pro dálkový odpočet, včetně spojovacího materiálu a převlečných matic - dodávka	kus	1,000	3 245,00	3 245,00	"CS ÚRS 2024"
120	K	722262224.2	Vodoměr suchoběžný, jednovtokový DN32 - Qn=6m3/hod. (Qmax=12,0m3/hod.- 3,33l/s) pro studenou vodu - montáž	kus	1,000	261,00	261,00	"CS ÚRS 2024"
121	K	722239101.1	Vyvyžovací ventil DN15 (PN 25), na cirkulační potrubí s integrovaným vypouštěním, včetně spojovacího materiálu - dodávka	kus	5,000	3 142,00	15 710,00	"CS ÚRS 2024"
122	K	722239101.2	Vyvyžovací ventil DN15 (PN 25), na cirkulační potrubí - montáž	kus	5,000	209,00	1 045,00	"CS ÚRS 2024"
123	K	722239102.1	Vyregulování cirkulačního systému v objektu, včetně dopravy na místo určení - montáž	hod	10,000	355,00	3 550,00	"CS ÚRS 2024"
124	K	722234269.1	Filtr automatický na st.vodě DN50 (průtok 9,10l/s) - 230V, RMA002 v závitovém provedení, s automatickým proplachem pomocí rotačních kalibrovaných trysek, manometry, filtračním sitem 100 mikronů, včetně spojovacího materiálu - dodávka	kus	1,000	25 804,00	25 804,00	"CS ÚRS 2024"
125	K	722234269.2	Filtr automatický na st.vodě DN50 (průtok 9,10l/s) - 230V, RMA002 v závitovém provedení - montáž	kus	1,000	313,00	313,00	"CS ÚRS 2024"
126	K	722270105.1	Montáž vodoměrné sestavy, včetně dvou stavebních podpěr, spojovací a kotvící materiálu - montáž	kus	1,000	2 312,00	2 312,00	"CS ÚRS 2024"
127	K	722231207.1	Redukční ventil DN50 (PN 25) s manometrem a šroubením s pracovním tlakem v rozsahu 0 - 6 bar, stupnice rozsah 0 - 10 bar, včetně spojovacího materiálu - dodávka	kus	1,000	3 734,00	3 734,00	"CS ÚRS 2024"
128	K	722231207.2	Redukční ventil DN50 (PN 25) s manometrem - montáž	kus	1,000	209,00	209,00	"CS ÚRS 2024"
129	K	722231212.1	Zabezpečovací zařízení SVMT na vstupu studené vody do elektrického zásobníku TV - "EO1", součástí dodávky je regulační ventil, uzavěr, kanalizační vložka nad sifon, odtoková výlevka, zařízení k omezení tlaku, připojovací souprava, spojovací a kotvící materiál - dodávka	kus	2,000	3 915,00	7 830,00	"CS ÚRS 2024"
130	K	722231212.2	Zabezpečovací zařízení SVMT na vstupu studené vody do elektrického zásobníku TV - "EO1" - montáž	kus	2,000	522,00	1 044,00	"CS ÚRS 2024"
131	K	998722102.1	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100m po stavěništi, v objektech výšky přes 6m do 12m - montáž	t	1,100	871,00	958,10	"CS ÚRS 2024"
132	K	998722192.1	Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu - montáž	t	1,100	1 473,00	1 620,30	"CS ÚRS 2024"
133	K	722290226.1/722 29023	Tlakové zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí polyfúzní svařovaného do D63, včetně zdroje tlakovacího a desinfekčního média, měřících a tlakovacích přístrojů - montáž	m	473,000	32,00	15 136,00	"CS ÚRS 2024"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
134	K	722130232.1	Ocelové pozinkované potrubí DN20, závitově spojované, součástí rozvodů jsou systémové závitové spojovací fitinky, odbočky, redukce, objímky s pryžovou manžetou, klipová korytka, závěsy na horizontálních rozvodech pokud jsou instalovány, stavitelné montážní trny, kotvící a spojovací materiál - dodávka	m	10,000	302,00	3 020,00	"CS ÚRS 2024"
135	K	722130232.2	Ocelové pozinkované potrubí DN20, závitově spojované - montáž	m	10,000	209,00	2 090,00	"CS ÚRS 2024"
136	K	722130234.1	Ocelové pozinkované potrubí DN32, závitově spojované, součástí rozvodů jsou systémové závitové spojovací fitinky a odbočky, objímky s pryžovou manžetou, klipová korytka, závěsy na horizontálních rozvodech pokud jsou instalovány, stavitelné montážní trny, kotvící a spojovací materiál - dodávka	m	37,000	495,00	18 315,00	"CS ÚRS 2024"
137	K	722130234.2	Ocelové pozinkované potrubí DN32, závitově spojované - montáž	m	37,000	209,00	7 733,00	"CS ÚRS 2024"
138	K	722181234.1.1	Tepelná návleková trubková izolace z pěnového polyetylenu PE tloušťky 13mm pro ocelové potrubí DN20 (po.voda), samolepící v příčných i podélných spoích - dodávka	m	10,000	23,00	230,00	"CS ÚRS 2024"
139	K	722181234.2.1	Tepelná návleková trubková izolace z pěnového polyetylenu PE tloušťky 13mm pro ocelové potrubí DN20 (po.voda) - montáž	m	10,000	31,00	310,00	"CS ÚRS 2024"
140	K	722181238.1.1	Tepelná návleková trubková izolace z pěnového polyetylenu PE tloušťky 20mm pro ocelové potrubí DN32 (po.voda), samolepící v příčných i podélných spoích - dodávka	m	37,000	68,00	2 516,00	"CS ÚRS 2024"
141	K	722181238.2.1	Tepelná návleková trubková izolace z pěnového polyetylenu PE tloušťky 20mm pro ocelové potrubí DN32 (po.voda) - montáž	m	37,000	47,00	1 739,00	"CS ÚRS 2024"
142	K	722232064.1	Kulový kohout DN32 (PN 20) s ovládací páčkou a integrovaným vypouštěním, včetně spojovacího materiálu - dodávka	kus	3,000	638,00	1 914,00	"CS ÚRS 2024"
143	K	722232064.2	Kulový kohout DN32 (PN 20) s ovládací páčkou a integrovaným vypouštěním - montáž	kus	3,000	104,00	312,00	"CS ÚRS 2024"
144	K	722213121.1	Zpětná celokovová závitová klapka DN32 (PN 15), spojovací materiál - dodávka	kus	1,000	638,00	638,00	"CS ÚRS 2024"
145	K	722213121.2	Zpětná celokovová závitová klapka DN32 (PN 15) - montáž	kus	1,000	104,00	104,00	"CS ÚRS 2024"
146	K	722250134.1	Hydrant (D19 - 30 bm, 650 x 650 x 175) s tvarově stálou hadicí délky 30m + 10m dostřik s instalací do zdi, včetně kotvícího a spojovacího materiálu - dodávka	kus	3,000	8 571,00	25 713,00	"CS ÚRS 2024"
147	K	722250134.2	Hydrant (D19 - 30 bm, 650 x 650 x 175) - montáž	kus	3,000	522,00	1 566,00	"CS ÚRS 2024"
148	K	998722103.1	Přesun hmot pro vnitřní požární vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100m v objektech výšky přes 6 do 12m - montáž	t	0,450	904,00	406,80	"CS ÚRS 2024"
149	K	998722181.1	Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu - montáž	t	0,450	1 774,00	798,30	"CS ÚRS 2024"
150	K	722290226.1/722 290.1	Tlakové zkoušky a proplach požárního vodovodního potrubí do DN50, včetně tlakovacího média, měřících a tlakovacích přístrojů - montáž	m	47,000	19,00	893,00	"CS ÚRS 2024"

D 4 **Zařizovací předměty** **280 553,00**

151	K	725112021.1	Klozet závěsný keramický 355 x 520 x 370 v barvě bílé s hlubokým splachováním, včetně akustické a izolační montážní vložky, bílého sklopného klozetového sedátka s antibakteriální úpravou, spojovací a kotvící materiál - dodávka	kus	7,000	2 206,00	15 442,00	"CS ÚRS 2024"
152	K	725112021.2	Klozet závěsný keramický 355 x 520 x 370 v barvě bílé s hlubokým splachováním - montáž	kus	7,000	522,00	3 654,00	"CS ÚRS 2024"
153	K	725112022.1	Klozet závěsný keramický 360 x 700 x 370 v barvě bílé s hlubokým splachováním pro imobilní, včetně akustické a izolační montážní vložky, bílého sklopného klozetového sedátka s antibakteriální úpravou, spojovací a kotvící materiál - dodávka	kus	1,000	5 696,00	5 696,00	"CS ÚRS 2024"
154	K	725112022.2	Klozet závěsný keramický 360 x 700 x 370 v barvě bílé s hlubokým splachováním pro imobilní - montáž	kus	1,000	522,00	522,00	"CS ÚRS 2024"
155	K	725211622.1	Umyvadlo keramické 550 x 445 x 215 v barvě bílé, upevnění na stěnu, včetně keramického polosloupu, umyvadlo s otvorem na baterii, plastový odpadní sifon, přepadový otvor, kotvící a spojovací materiál - dodávka	kus	5,000	2 664,00	13 320,00	"CS ÚRS 2024"
156	K	725211622.2	Umyvadlo keramické 550 x 445 x 215 v barvě bílé upevněné na stěnu - montáž	kus	5,000	365,00	1 825,00	"CS ÚRS 2024"
157	K	725211681.1	Umyvadlo keramické 600 x 555 x 175 v barvě bílé pro imobilní, upevnění na stěnu, umyvadlo s otvorem na baterii, plastový odpadní sifon, přepadový otvor, kotvící a spojovací materiál - dodávka	kus	1,000	4 149,00	4 149,00	"CS ÚRS 2024"
158	K	725211681.2	Umyvadlo keramické 600 x 555 x 175 v barvě bílé pro imobilní, upevnění na stěnu - montáž	kus	1,000	365,00	365,00	"CS ÚRS 2024"
159	K	726131041.1	Instalační předstěnový modul s univerzální instalací, pro závěsné klozety, pro osazení dvojčinného splachování nebo pro přestavbu na pneumatické splachování, průměr odpadu DN90/110mm, ovládací přední dělené splachovací desky v barvě bílé v poměru 3/6-7,5l, kotvící a spojovací materiál - dodávka	kus	8,000	8 028,00	64 224,00	"CS ÚRS 2024"
160	K	726131041.2	Instalační předstěnový modul s univerzální instalací, pro závěsné klozety - montáž	kus	8,000	1 044,00	8 352,00	"CS ÚRS 2024"
161	K	725119126.1	Pneumatické splachování pro přestavbu z mechanického ovládání na pneumatické s umístěním do boku až 2,5m, pro imobilní klozety, kotvící a spojovací materiál - dodávka	kus	1,000	1 988,00	1 988,00	"CS ÚRS 2024"
162	K	725119126.2	Pneumatické splachování pro přestavbu z mechanického ovládání na pneumatické - montáž	kus	1,000	522,00	522,00	"CS ÚRS 2024"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
163	K	725862124.1	Instalační sada pro připojení dřezů, obsahující plastový odpadní sifon, včetně kotvícího a spojovacího materiálu - dodávka	kus	5,000	240,00	1 200,00	"CS ÚRS 2024"
164	K	725862124.2	Instalační sada pro připojení dřezů - montáž	kus	5,000	104,00	520,00	"CS ÚRS 2024"
165	K	725311121.1	Dřez nerezový dvojitý 1200 x 500 x 160 s odkapávací plochou - dodávka	kus	1,000	8 940,00	8 940,00	"CS ÚRS 2024"
166	K	725311121.2	Dřez nerezový dvojitý 1200 x 500 x 160 s odkapávací plochou - montáž	kus	1,000	522,00	522,00	"CS ÚRS 2024"
167	K	725311122.1	Dřez nerezový jednoduchý 780 x 510 x 220 bez odkapávací plochy - dodávka	kus	1,000	4 908,00	4 908,00	"CS ÚRS 2024"
168	K	725311122.2	Dřez nerezový jednoduchý 780 x 510 x 220 bez odkapávací plochy - montáž	kus	1,000	522,00	522,00	"CS ÚRS 2024"
169	K	725311123.1	Dřez nerezový jednoduchý malý 480 x 350 x 190 bez odkapávací plochy - dodávka	kus	1,000	2 624,00	2 624,00	"CS ÚRS 2024"
170	K	725311123.2	Dřez nerezový jednoduchý malý 480 x 350 x 190 bez odkapávací plochy - montáž	kus	1,000	522,00	522,00	"CS ÚRS 2024"
171	K	725311124.1	Dřez nerezový jednoduchý 1000 x 500 x 160 s odkapávací plochou - dodávka	kus	2,000	6 502,00	13 004,00	"CS ÚRS 2024"
172	K	725311124.2	Dřez nerezový jednoduchý 1000 x 500 x 160 s odkapávací plochou - montáž	kus	2,000	522,00	1 044,00	"CS ÚRS 2024"
173	K	725121527.1	Pisoár keramický 540 x 340 x 310 v barvě bílé s radarovým splachovačem a transformátorem napětí z 230V/24V, včetně plastového odpadního sifonu, rohového uzavíracího ventilu, pancéřové hadice (PN10), elektroniky, montážní vložky pod pisoár, kotvícího a spojovacího materiálu - dodávka	kus	3,000	7 882,00	23 646,00	"CS ÚRS 2024"
174	K	725121527.2	Pisoár keramický 540 x 340 x 310 v barvě bílé s radarovým splachovačem - montáž	kus	3,000	522,00	1 566,00	"CS ÚRS 2024"
175	K	725121529.1	Výlevka keramická stacionární 540 x 340 x 310 v barvě bílé, plastové sklopné mříže a převlečné manžety pro napojení na keramického hrdla na kanalizační potrubí, kotvících a spojovací materiál - dodávka	kus	3,000	5 022,00	15 066,00	"CS ÚRS 2024"
176	K	725121529.2	Výlevka keramická závěsná 445 x 340 x 345 v barvě bílé - montáž	kus	3,000	522,00	1 566,00	"CS ÚRS 2024"
177	K	725241514.1	Sprchová keramická rohová čvercová vanička 1000 x 1000 x 40 s protiskluzovou úpravou, plastovým odpadním sifonem, určená k podezdění, stavitelné montážní nohy, kotvící a spojovací materiál - dodávka	kus	1,000	5 793,00	5 793,00	"CS ÚRS 2024"
178	K	725241514.2	Sprchová keramická rohová čvercová vanička 1000 x 1000 x 40 s protiskluzovou úpravou - montáž	kus	1,000	2 297,00	2 297,00	"CS ÚRS 2024"
179	K	725245173.1	Sprchový kout 100 x 1000 x 1970, obsahující dva posuvné díly, dva pevné s rohovým vstupem, včetně výplně v barvě čiré v bezpečnostním provedení s úpravou Anticalk, rám matný hliník, kotvící a spojovací materiál - dodávka	kus	1,000	8 092,00	8 092,00	"CS ÚRS 2024"
180	K	725245173.2	Sprchový kout 100 x 1000 x 1970, obsahující dva posuvné díly, dva pevné s rohovým vstupem - montáž	kus	1,000	2 610,00	2 610,00	"CS ÚRS 2024"
181	K	725531101.1	Beztlaký elektrický ohříváč TV - 506 x 296 x 276 o objemu 5l (230V - 2kW), s instalací nad odběrné místo, součástí ohříváče je tepelná izolace, regulátor teploty a omezovač nastavení teploty vody na výstupu, kotvící a spojovací materiál - dodávka	kus	2,000	2 088,00	4 176,00	"CS ÚRS 2024"
182	K	725531101.2	Beztlaký elektrický ohříváč TV - 506 x 296 x 276 o objemu 5l (230V - 2kW), s instalací nad odběrné místo - montáž	kus	2,000	835,00	1 670,00	"CS ÚRS 2024"
183	K	725532101.1	Tlakový elektrický ohříváč TV - 430 x 280 x 270 o objemu 10l (230V - 2kW), s instalací pod odběrné místo, součástí ohříváče je tepelná izolace, regulátor teploty a omezovač nastavení teploty vody na výstupu, kotvící a spojovací materiál - dodávka	kus	2,000	3 988,00	7 976,00	"CS ÚRS 2024"
184	K	725532101.2	Tlakový elektrický ohříváč TV - 430 x 280 x 270 o objemu 10l (230V - 2kW), s instalací pod odběrné místo - montáž	kus	2,000	835,00	1 670,00	"CS ÚRS 2024"
185	K	725822612.1	Stojánková páková baterie pro umyvadlo, s odtokovou garniturou, flexibilními opletenými pancéřovými hadicemi (PN10), kotvícího a spojovacího materiálu - dodávka	kus	5,000	1 834,00	9 170,00	"CS ÚRS 2024"

Poznámka k položce:

Veškeré instalované vodovodní baterie, jako jsou např. pákové, nástěnné, bezdotykové, tlačné pokud jsou osazeny, musí být s garantovaným servisem a zárukou na mechanické součásti 5 let, použité vodovodní baterie (zařízení) musí být opatřeny certifikáty státem akreditovanou zkušebnou a musí odpovídat normě ČSN EN 817, použitý materiál musí splňovat platné hygienické normy jejichž výsledky musí být potvrzeny výluhovými testem provedenými hygienickou stanicí, dodavatel musí splňovat nařízení dané platnou vyhláškou o obalech, dodavatel musí zajistit servis a náhradní díly dle potřeby, včetně náhradního perlátoru, zejména pro zdravotnická zařízení, plně zabezpečení proti průtoku z přívodního potrubí studené vody do teplé a nebo naopak.

186	K	725822612.2	Stojánková páková baterie pro umyvadlo - montáž	kus	5,000	209,00	1 045,00	"CS ÚRS 2024"
187	K	725822612.1.1	Stojánková páková baterie s prodlouženou ručkou pro imobilní umyvadlo, s odtokovou garniturou a flexibilními pancéřovými opletenými hadicemi (PN10), kotvící a spojovací materiál - dodávka	kus	1,000	2 138,00	2 138,00	"CS ÚRS 2024"
188	K	725822612.2.1	Stojánková páková baterie s prodlouženou ručkou pro imobilní umyvadlo - montáž	kus	1,000	209,00	209,00	"CS ÚRS 2024"
189	K	725821315.1	Stojánková páková baterie pro dřez, s odtokovou garniturou a flexibilními pancéřovými opletenými hadicemi (PN10), kotvící a spojovací materiál - dodávka	kus	5,000	1 899,00	9 495,00	"CS ÚRS 2024"
190	K	725821315.2	Stojánková páková baterie pro dřez - montáž	kus	5,000	209,00	1 045,00	"CS ÚRS 2024"
191	K	725821315.1.1	Nástěnná páková směšovací baterie pro beztlakový elektrický nástěnný ohříváč TV s výtokovým rámečkem 200mm (určeno pro výlevku), kotvící a spojovací materiál - dodávka	kus	2,000	1 160,00	2 320,00	"CS ÚRS 2024"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
192	K	725821315.2.1	Nástěnná páková směšovací baterie pro beztlakový elektrický ohřivač TV - montáž	kus	2,000	209,00	418,00	"CS ÚRS 2024"
193	K	725841332.1	Nástěnná sprchová páková směšovací baterie s montážní roztečí 150mm, vyrovnávací exentry, ruční opletenou pancéřovou hadicí délky 2,0m, ruční sprchy a držáku sprchy, vše v barvě chromu, kotvící a spojovací materiál - dodávka	kus	1,000	3 314,00	3 314,00	"CS ÚRS 2024"
194	K	725841332.1.1	Nástěnná sprchová páková směšovací baterie s montážní roztečí 150mm - montáž	kus	1,000	209,00	209,00	"CS ÚRS 2024"
195	K	725821311.1	Nástěnná páková směšovací baterie pro výlevku s prodlouženým ramínkem 200mm, kotvící a spojovací materiál - dodávka	kus	1,000	2 085,00	2 085,00	"CS ÚRS 2024"
196	K	725821311.2	Nástěnná páková směšovací baterie pro výlevku s prodlouženým ramínkem 200mm - montáž	kus	1,000	209,00	209,00	"CS ÚRS 2024"
197	K	725821312.1	Nástěnná směšovací bidetová sprška s opletenou pochromovanou hadicí délky 1,5m, držáku hadice a bidetové spršky s ovládáním, kotvící a spojovací materiál - dodávka	kus	1,000	7 879,00	7 879,00	"CS ÚRS 2024"
198	K	725821312.2	Nástěnná směšovací bidetová sprška - montáž	kus	1,000	209,00	209,00	"CS ÚRS 2024"
199	K	725291722.1	Sklopné nerezové leštěné madlo délky 800mm pro imobilní klozety se zatížením min.200kg, včetně spojovacího a kotvícího materiálu - dodávka	kus	1,000	2 834,00	2 834,00	"CS ÚRS 2024"
200	K	725291722.2	Sklopné nerezové leštěné madlo délky 800mm pro imobilní - montáž	kus	1,000	209,00	209,00	"CS ÚRS 2024"
201	K	725291723.1	Pevné nerezové leštěné madlo délky 900mm pro imobilní klozety se zatížením min.200kg, včetně spojovacího a kotvícího materiálu - dodávka	kus	1,000	2 077,00	2 077,00	"CS ÚRS 2024"
202	K	725291723.2	Pevné nerezové leštěné madlo délky 900mm pro imobilní klozety - montáž	kus	1,000	209,00	209,00	"CS ÚRS 2024"
203	K	725291724.1	Pevné nerezové leštěné madlo délky 600mm pro imobilní umyvadlo, včetně kotvícího a spojovacího materiálu - dodávka	kus	2,000	1 106,00	2 212,00	"CS ÚRS 2024"
204	K	725291724.2	Pevné nerezové leštěné madlo délky 600mm pro imobilní umyvadlo - montáž	kus	2,000	209,00	418,00	"CS ÚRS 2024"
205	K	998725102.1	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100m po staveništi, v objektech výšky přes 6m do 12m - montáž	t	1,200	1 014,00	1 216,80	"CS ÚRS 2024"
206	K	998725181.1	Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu - montáž	t	1,200	1 366,00	1 639,20	"CS ÚRS 2024"

D

5

Demontáže

32 060,90

207	K	721140802	Demontáž odpadního potrubí z litinových trub do DN110 - demontáž	m	40,000	131,00	5 240,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721140802					
208	K	721140806	Demontáž odpadního potrubí z litinových trub přes DN110 do DN200 - demontáž	m	30,000	200,00	6 000,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721140806					
209	K	721220801	Demontáž zápachových uzávěrek do DN70 - demontáž	kus	11,000	153,00	1 683,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721220801					
210	K	721220802	Demontáž zápachových uzávěrek do DN110 - demontáž	kus	7,000	218,00	1 526,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721220802					
211	K	721242804	Demontáž lapačů sítěšních splavenin DN125 - demontáž	kus	2,000	229,00	458,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721242804					
212	K	722130801	Demontáž potrubí z ocelových pozinkovaných trubek do DN25 - demontáž	m	25,000	85,00	2 125,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722130801					
213	K	722130802	Demontáž potrubí z ocelových pozinkovaných trubek přes DN25 do DN40 - demontáž	m	20,000	100,00	2 000,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722130802					
214	K	722130803	Demontáž potrubí z ocelových pozinkovaných trubek přes DN40 do DN50 - demontáž	m	30,000	117,00	3 510,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722130803					
215	K	722130804	Demontáž potrubí z ocelových pozinkovaných trubek DN65 - demontáž	m	10,000	126,00	1 260,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722130804					
216	K	722260813	Demontáž vodoměrů závitových DN25 - demontáž	kus	1,000	35,00	35,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722260813					
217	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádržkou - demontáž	kus	6,000	269,00	1 614,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725110811					
218	K	725122817	Demontáž pisoárů bez nádrže s rohovým ventilem - demontáž	kus	3,000	112,00	336,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725122817					
219	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur - demontáž	kus	5,000	177,00	885,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725210821					
220	K	725310823	Demontáž dřezů v kuchyňských sestavách - demontáž	kus	3,000	229,00	687,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725310823					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
221	K	725330840	Demontáž výlevků bez výtokových armatur - demontáž	kus	1,000	285,00	285,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725330840								
222	K	725991813.1	Demontáž hydrantových skříní, včetně jejich vyzbrojení - demontáž	kus	3,000	337,00	1 011,00	"CS ÚRS 2024"
223	K	725820801	Demontáž nástěnných baterií - demontáž	kus	1,000	106,00	106,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725820801								
224	K	725820802	Demontáž stojánkových baterií - demontáž	kus	8,000	109,00	872,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725820802								
225	K	721210813	Demontáž podlahových vpustí DN110 - demontáž	kus	1,000	249,00	249,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721210813								
226	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	0,900	1 882,00	1 693,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013212								
227	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,900	188,00	169,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501								
228	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	8,100	10,00	81,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509								
229	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,900	261,00	234,90	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013631								
D 6 Stavební přípomoc, konstrukce a ostatní							36 889,00	
230	K	721290805.1	1 věž, konstrukčního posuvného lešení na kolečkách pro výškové práce do +3,5m pro montáž trubních instalací kanalizace, požárního a pitného vodovodu, vedených pod stropem, popřípadě ve zdivu	hod	50,000	215,00	10 750,00	"CS ÚRS 2024"
231	K	721290807.1	Blíže nespecifikovatelné položky související s rekonstrukcí objektu ve smyslu dodatečného přeložení stávajících instalací silnoproudého a slaboproudého elektrického vedení ve zdivu, které není vidět, včetně dodatečného vrtání prostupů, případné přeložky vnitřního NTL plynovodu pro pizzerii Maškovka, dodatečné zhotovení napojovacích bodů na vnitřní kanalizaci a vodovod - montáž	hod	60,000	355,00	21 300,00	"CS ÚRS 2024"
232	K	721290808.1	Zkreslení skutečného stavu projektové dokumentace ZTI po dokončení realizačních prací, včetně dopravy na místo určení, zaměření, tisku	kus	1,000	4 839,00	4 839,00	"CS ÚRS 2024"

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY KINO VARŠAVA - ITI
Objekt: SO 01 - Vlastní objekt kina vč. okolních ploch
Soupis: **07 - Vzduchotechnika**

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant: Jan Burgr IČ: DIČ:

Zpracovatel: Jan Burgr IČ: DIČ:

Poznámka:
V případě, že zadávací dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, patenty na vynálezy, užité vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, která musí plně splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Cena bez DPH			3 130 017,00
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	3 130 017,00	21,00%	657 303,57
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	3 787 320,57

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY KINO VARŠAVA - ITI
Objekt: SO 01 - Vlastní objekt kina vč. okolních ploch
Soupis: 07 - Vzduchotechnika

Místo:
Zadavatel: Statutární město Liberec
Uchazeč: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 13. 5. 2024
Projektant: Jan Burgr
Zpracovatel: Jan Burgr

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	3 130 017,00
VZT - VZDUCHOTECHNIKA	3 130 017,00
1 - VELKÝ SÁL	2 038 225,00
2 - ZÁZEMÍ, MALÝ SÁL - 2NP	330 325,00
3 - PROMÍTACÍ KABINA - 1NP	56 020,00
4 - PŘÍPRAVNA KAVÁRNY - 1.NP	96 960,00
5 - HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ - 2.NP	72 773,00
6 - HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ - 1.NP	14 966,00
8 - ROZVODNY - 1.PP	44 577,00
9 - TECHNICKÉ MÍSTNOSTI	61 730,00
10 - CHLAZENÍ - ROZVODNA 002 - 1PP	146 723,00
11 - PROSTOR NAD PODHLEDEM - SÁL	36 876,00
12 - CHLAZENÍ - PROMÍTACÍ KABINY - 1.NP	104 192,00
13 - DEMONTÁŽE STÁV. ZAŘÍZENÍ VZT.-OBJEKT	22 758,00
14 - DOPLŇKOVÝ MATERIÁL	18 284,00
15 - Pomocné, přípravné a závěrečné vzduchotechnické práce	85 608,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY KINO VARŠAVA - ITI
Objekt: SO 01 - Vlastní objekt kina vč. okolních ploch
Soupis: 07 - Vzduchotechnika

Místo: Datum: 13. 5. 2024
Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant: Jan Burgr
Uchazeč: CL-EVANS s.r.o. Zpracovatel: Jan Burgr

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 130 017,00	
D VZT VZDUCHOTECHNIKA							3 130 017,00	
D 1 VELKÝ SÁL							2 038 225,00	
1	K	7410101	Vzduchotechnická jednotka, sestavná, dodána "po komorách", ve vnitřním provedení , Rozměr max. VxŠxH-1650x4800x1485mm - tloušťka izolace 60mm; - nebo výrobek srovnatelného standardu. Včetně: připojovacích manžet, rámu, noh, uzavírací klapky na sání a výtaku, klapky cirkulace, integrovaného chlazení-T.Č., regulace a regulátor (dodá MaR); čidla CO2 prostor (dodá MaR).	ks	1,000	982 667,00	982 667,00	
Poznámka k položce: Ozn. 1.1. Sestavná jednotka (vnitřní). složená z: přívodní část: filtr M5, rotační rekuperátor s pohonem, klapka cirkulace, ohřivač - voda 55/45°C; Qt=45kW, integrované T.Č. chladič-výparník R 410A; Qch=28-30kW, ventilátor 6.300 m3/h, 500Pa, motory s EC; odsávací část: filtr M5, ventilátor 6.000 m3/h, 450Pa, motory s EC ; Hluk do okolí max. 62 dB(A)								
2	K	7410102	Osazení jednotky poz. 2.1 prvky regulace, čidly, zprovoznění ovládání	ks	1,000	26 100,00	26 100,00	
3	K	7410103	Montáž vzt. jednotky	ks	1,000	34 394,00	34 394,00	
4	K	7410104	Tlumič hluku v plášti 800x630; L=1000mm - buňkový / sání /	ks	2,000	10 681,00	21 362,00	
Poznámka k položce: Ozn. 1.2. buňka tlumiče hluku (4x) - G.200x630x1000 s náběhy na obou koncích								
5	K	7410105	Montáž tlumiče	ks	2,000	2 137,00	4 274,00	
6	K	7410106	Tlumič hluku v plášti 1000x500; L=1000mm - buňkový / výfuk /	ks	2,000	9 006,00	18 012,00	
Poznámka k položce: Ozn. 1.3. buňka tlumiče hluku (5x) - G.200x500x1000 s náběhy na obou koncích								
7	K	7410107	Montáž tlumiče	ks	2,000	1 802,00	3 604,00	
8	K	7410108	Tlumič hluku v plášti 1000x500; L=1000mm - buňkový / odvod /	ks	2,000	9 006,00	18 012,00	
Poznámka k položce: Ozn. 1.4. buňka tlumiče hluku (5x) - G.200x500x1000 s náběhy na obou koncích								
9	K	7410109	Montáž tlumiče	ks	2,000	1 802,00	3 604,00	
10	K	7410110	Tlumič hluku v plášti 1000x500; L=1250mm - buňkový / přívod /	ks	2,000	13 232,00	26 464,00	
Poznámka k položce: Ozn. 1.5. buňka tlumiče hluku (5x) - G.200x500x1250 s náběhy na obou koncích								
11	K	7410111	Montáž tlumiče	ks	2,000	2 647,00	5 294,00	
12	K	7410112	Tlumič hluku v plášti 1000x500; L=500mm - buňkový / přívod /	ks	1,000	8 476,00	8 476,00	
Poznámka k položce: Ozn. 1.6. buňka tlumiče hluku (5x) - G.200x500x500 s náběhy na obou koncích								
13	K	7410113	Montáž tlumiče	ks	1,000	1 695,00	1 695,00	
14	K	7410114	Protidešťová žaluzie PZ-AL-1500x710 + RAL - nebo výrobek srovnatelného standardu / sání /	ks	1,000	10 453,00	10 453,00	
Poznámka k položce: Ozn. 1.8. s ochr.sítem a upevňovacím rámem, materiál: hliníkové profily, průtočná plocha cca 0,85m2, RAL žaluzie - určí architekt projektu								
15	K	7410115	Montáž žaluzie	ks	1,000	1 672,00	1 672,00	
16	K	7410116	Protidešťová žaluzie PZ-AL-900x400 + RAL - nebo výrobek srovnatelného standardu / výfuk /	ks	1,000	3 379,00	3 379,00	
Poznámka k položce: Ozn. 1.9. s ochr.sítem a upevňovacím rámem, materiál: hliníkové profily, průtočná plocha cca 0,28m2, RAL žaluzie - určí architekt projektu								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	7410117	Montáž žaluzie	ks	1,000	1 015,00	1 015,00	
18	K	7410118	Regulační klapka kruhová pro prům. 125 mm, ovládání ruční, s aretací polohy listu	ks	3,000	292,00	876,00	
P			Poznámka k položce: Ozn. 1.15. jednolistá					
19	K	7410119	Montáž klapy	ks	3,000	175,00	525,00	
20	K	7410120	Regulační klapka s protiběž. listy 400x160.R, ovládání ruční, s aretací polohy listu	ks	1,000	1 449,00	1 449,00	
P			Poznámka k položce: Ozn. 16. rám-ocelový pozink. plech, profil. listy- hliník, ozub.kola - PVC					
21	K	7410121	Montáž klapy	ks	1,000	435,00	435,00	
22	K	7410122	Regulační klapka s protiběž. listy 630x315.R, ovládání ruční, s aretací polohy listu	ks	2,000	2 484,00	4 968,00	
P			Poznámka k položce: Ozn. 1.18. rám-ocelový pozink. plech, profil. listy- hliník, ozub.kola - PVC					
23	K	7410123	Montáž klapy	ks	2,000	745,00	1 490,00	
24	K	7410124	Regulační klapka s protiběž. listy 200x400.R, ovládání ruční, s aretací polohy listu	ks	2,000	1 912,00	3 824,00	
P			Poznámka k položce: Ozn. 1.20. rám-ocelový pozink. plech, profil. listy- hliník, ozub.kola - PVC					
25	K	7410125	Montáž klapy	ks	2,000	574,00	1 148,00	
26	K	7410126	Regulační klapka s protiběž. listy 200x160.R, ovládání ruční, s aretací polohy listu	ks	2,000	1 172,00	2 344,00	
P			Poznámka k položce: Ozn. 1.21. rám-ocelový pozink. plech, profil. listy- hliník, ozub.kola - PVC					
27	K	7410127	Montáž klapy	ks	2,000	352,00	704,00	
28	K	7410128	Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní, 1000x250, 1.O - R1, odvodní , RAL 9005(ČERNÁ)... určí architekt proj.	ks	3,000	3 390,00	10 170,00	
P			Poznámka k položce: Ozn. 1.22. mater.: Al. profily, jednořadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy+ RAL					
29	K	7410129	Montáž výustky	ks	3,000	424,00	1 272,00	
30	K	7410130	Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní, 800x100, 2.O - R1, přívodní, RAL 9005(ČERNÁ)... určí architekt proj.	ks	9,000	2 186,00	19 674,00	
P			Poznámka k položce: Ozn. 1.24. mater.: Al. profily, dvouřadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy+RAL					
31	K	7410131	Montáž výustky	ks	9,000	427,00	3 843,00	
32	K	7410132	Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní, 600x200, 2.O - R1, přívodní, RAL 9005(ČERNÁ)... určí architekt proj.	ks	2,000	2 542,00	5 084,00	
P			Poznámka k položce: Ozn. 1.25. mater.: Al. profily, dvouřadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy+RAL					
33	K	7410133	Montáž výustky	ks	2,000	420,00	840,00	
34	K	7410134	Přívodní stavitelná (±30°) dýza s dalekým dosahem, optimalizovaná= tišší o 5-6dB než standardní, vel. 200 - pro průtok vzduchu max. 350 m3/h; RAL 9005(ČERNÁ); určí architekt proj.; včetně drallového elementu pro možnost snížení dosahu proudu vzduchu	ks	5,000	3 249,00	16 245,00	
P			Poznámka k položce: Ozn. 1.26. mater.: Al. profily, +RAL....., pro montáž do vzt. nástavce prům 200mm					
35	K	7410135	Montáž dýzy	ks	5,000	975,00	4 875,00	
36	K	7410136	Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní, 200x600, 2.O - R1, přívodní, RAL... určí architekt proj.	ks	2,000	1 553,00	3 106,00	
P			Poznámka k položce: Ozn. 1.27. mater.: Al. profily, dvouřadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy+RAL					
37	K	7410137	Montáž výustky	ks	2,000	420,00	840,00	
38	K	7410138	Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní, 280x140, 2.O - R1, přívodní, RAL... určí architekt proj.	ks	2,000	792,00	1 584,00	
P			Poznámka k položce: Ozn. 1.28. mater.: Al. profily, dvouřadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy+RAL					
39	K	7410139	Montáž výustky	ks	2,000	421,00	842,00	
40	K	7410140	Krycí mřížka KMK prům 125-160mm (zakrytí vzt potrubí)	ks	1,000	285,00	285,00	
P			Poznámka k položce: Ozn. 1.29. materiál: ocelové pozinkované profily, volná plocha cca 80%					
41	K	7410141	Montáž mřížky	ks	1,000	143,00	143,00	
42	K	7410142	Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I, materiál ocel. pozink. plech / sání, výfuk, odvod, přívod /	m2	570,000	567,00	323 190,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> spojované R spoji a těsnění samolepicím těsněním, třída těsnosti B, vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením					
43	K	7410143	Montáž vzt. potrubí	m2	570,000	233,00	132 810,00	
44	K	7410144	Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. pozink. plech, prům.: 100-125 mm	m	6,000	386,00	2 316,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením					
45	K	7410145	Montáž vzt. potrubí	m	6,000	209,00	1 254,00	
46	K	7410146	Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. pozink. plech, prům.: 355-400 mm	m	2,000	1 160,00	2 320,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením					
47	K	7410147	Montáž vzt. potrubí	m	2,000	221,00	442,00	
48	K	7410148	Tepelná izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 60mm, / izolace vzt. potrubí sání a výfuku , strojovna, kanály podlaha /	m2	330,000	611,00	201 630,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> povrch hliníková folie, upevněná na trny, spoje přelepeny Al.páskou					
49	K	7410149	Montáž izolace	m2	330,000	104,00	34 320,00	
50	K	7410150	Tepelná izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 20mm, /izolace vzt. přívodního potrubí/	m2	150,000	438,00	65 700,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> povrch hliníková folie, upevněná na trny, spoje přelepeny Al.páskou					
51	K	7410151	Montáž izolace	m2	150,000	104,00	15 600,00	
52	K	7410152	Tabule pozinkovaného plechu (2x1m) tl.=1mm pro opravy	ks	2,000	800,00	1 600,00	
D 2			ZÁZEMÍ, MALÝ SÁL - 2NP				330 325,00	
53	K	7410201	Vzduchotechnická jednotka ve vnitřním - PODSTROPNÍM provedení - nebo výrobek srovnatelného standardu. Včetně: připojovacích manžet, rámu, uzavírací klapky+servopohon na sání a výtlaku, vestavěného el. ohřívače, regulace a regulátoru, čidel, čidel do potrubí vzt., čidla venkovní., sifonů, včetně příslušenství - Ecodesign 2018 ANO	ks	1,000	176 105,00	176 105,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> Ozn. 2.1. Kompaktní jednotka (vnitřní). složená z: přívodní část: filtr EU5, deskový rekuperátor s obtokem, Elektro ohřívač - vestavěný; Qt=1,8kW, ventilátor 900 m3/h, 200Pa, EC motory, odsávací část: filtr EU5, ventilátor 900m3/h, 200Pa, EC motory					
54	K	7410202	Osazení jednotky poz. 2.1 prvky regulace, čidly, zprovoznění ovládání	ks	1,000	15 660,00	15 660,00	
55	K	7410203	Montáž vzt. jednotky	ks	1,000	22 894,00	22 894,00	
56	K	7410204	Tlumič hluku v plášti 400x200; L=1000mm - buňkový / výfuk, sání /	ks	2,000	1 802,00	3 604,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> Ozn. 2.2. buňka tlumiče hluku (1x) - G.200x400x1000 s náběhy na obou koncích					
57	K	7410205	Montáž tlumiče	ks	2,000	361,00	722,00	
58	K	7410206	Tlumič hluku v plášti 400x200; L=1000mm - buňkový / odvod /	ks	2,000	1 802,00	3 604,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> Ozn. 2.3. buňka tlumiče hluku (1x) - G.200x400x1000 s náběhy na obou koncích					
59	K	7410207	Montáž tlumiče	ks	2,000	361,00	722,00	
60	K	7410208	Tlumič hluku v plášti 400x200; L=1500mm - buňkový / přívod /	ks	2,000	2 811,00	5 622,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> Ozn. 2.4. buňka tlumiče hluku (1x) - G.200x400x1500 s náběhy na obou koncích					
61	K	7410209	Montáž tlumiče	ks	2,000	563,00	1 126,00	
62	K	7410210	Kruhové vzt. potrubí ohebné -HLUK TLUMÍČÍ -typ například SONO.... , prům.: 250 mm	m	5,000	304,00	1 520,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> Ozn. 2.5. s 25mm izolační vrstvy, parotěsné izolace, včetně spojovacího a těsnícího materiálu.					
63	K	7410211	Montáž vzt. potrubí	m	5,000	159,00	795,00	
64	K	7410212	Protidešťová žaluzie PZ-AL-500x250 + RAL - nebo výrobek srovnatelného standardu	ks	2,000	2 033,00	4 066,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> Ozn. 2.6. s ochr.sítem a upevňovacím rámem, materiál: hliníkové profily, průtočná plocha cca 0,01m2, RAL žaluzie - určí architekt projektu					
65	K	7410213	Montáž žaluzie	ks	2,000	611,00	1 222,00	
66	K	7410214	Uzavírací klapka těsná , s protiběž. listy 250x200.S, ovládání servopohonem, (servopohon 24V dodá MaR)	ks	1,000	1 346,00	1 346,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> Ozn. 2.7. rám-ocelový pozink. plech, profil. listy- hliník, ozub.kola - PVC					
67	K	7410215	Montáž klapky	ks	1,000	404,00	404,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
68	K	7410216	Uzavírací klapka těsná, prům. 250.S, ovládání servopohonem, (servopohon 24V dodá MaR)	ks	1,000	1 152,00	1 152,00	
P			Poznámka k položce: Ozn. 2.8.					
69	K	7410217	Montáž klapky	ks	1,000	346,00	346,00	
70	K	7410218	Prívodní, vířivý anemostat, čtvercový, 500x24 + RAL..... - nebo výrobek srovnatelného standardu	ks	3,000	2 090,00	6 270,00	
P			Poznámka k položce: Ozn. 2.10. vč. připojovacího boxu s reg. klapkou, horizontální připojení, přívod 300 m3/h; pz=25Pa; RAL určí architekt projektu					
71	K	7410219	Montáž anemostatu	ks	3,000	627,00	1 881,00	
72	K	7410220	Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní, 560x200, 1.O - R1, odvodní , RAL... určí architekt proj.	ks	2,000	1 195,00	2 390,00	
P			Poznámka k položce: Ozn. 2.11. mater.: Al. profily, jednořadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy+ RAL					
73	K	7410221	Montáž výustky	ks	2,000	419,00	838,00	
74	K	7410222	Kruhové vzt. potrubí ohebné - například: SEMI... prům.: 200 mm /napojení anemostatů/	m	5,000	170,00	850,00	
P			Poznámka k položce: Ozn. 2.12. vč. spojovacího, těsnícího a montážního materiálu, materiál vícevrstvý Al. laminát					
75	K	7410223	Montáž vzt. potrubí	m	5,000	159,00	795,00	
76	K	7410224	Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I, materiál ocel. pozink. plech	m2	70,000	567,00	39 690,00	
P			Poznámka k položce: spojované R spoji a těsněné samolepicím těsněním, třída těsnosti B, vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením					
77	K	7410225	Montáž vzt. potrubí	m2	70,000	233,00	16 310,00	
78	K	7410226	Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. pozink. plech, prům.: 200-250 mm	m	2,000	645,00	1 290,00	
P			Poznámka k položce: vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením					
79	K	7410227	Montáž vzt. potrubí	m	2,000	213,00	426,00	
80	K	7410228	Tepelná izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 60mm, / izolace vzt. potrubí sání a výfuku /	m2	25,000	611,00	15 275,00	
P			Poznámka k položce: povrch hliníková folie, upevněná na trny ,spoje přelepny Al.páskou					
81	K	7410229	Montáž izolace	m2	25,000	104,00	2 600,00	
82	K	7410230	Tabule pozinkovaného plechu (2x1m) tl.=1mm pro opravy	ks	1,000	800,00	800,00	
D 3			PROMÍTACÍ KABINA - 1NP					
83	K	7410301	Radiální potrubní, odsávací ventilátor-TICHÝ (35dB(A) ve 3m)- např.pro prům. 250mm, včetně: regulátoru otáček, pružných připojovacích manžet 2ks, zpětné klapky - například RSK 250 - nebo výrobek srovnatelného standardu	ks	1,000	23 398,00	23 398,00	
P			Poznámka k položce: Ozn. 3.1. Qv=820m3/h, pex=150Pa					
84	K	7410302	Montáž ventilátoru	ks	1,000	2 808,00	2 808,00	
85	K	7410303	Tlumič hluku do kruhového potrubí, například: ... 250 / 900 - nebo výrobek srovnatelného standardu	ks	2,000	2 651,00	5 302,00	
P			Poznámka k položce: Ozn. 3.2. pro kruhové potrubí prům. 250 mm, délka tlumiče 900 mm					
86	K	7410304	Montáž tlumiče	ks	2,000	796,00	1 592,00	
87	K	7410305	Regulační klapka kruhová pro prům. 125 mm, ovládání ruční, s aretací polohy listu	ks	2,000	292,00	584,00	
P			Poznámka k položce: Ozn. 3.3. jednolistá					
88	K	7410306	Montáž klapky	ks	2,000	175,00	350,00	
89	K	7410307	Obdélníková výustka pro kruhové potrubí, komfortní, 425x75, 1.O - R1, odvodní , RAL... určí architekt proj.	ks	2,000	590,00	1 180,00	
P			Poznámka k položce: Ozn. 3.4. mater.: Al. profily, jednořadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy+ RAL					
90	K	7410308	Montáž výustky	ks	2,000	420,00	840,00	
91	K	7410309	Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I, materiál ocel. pozink. plech	m2	6,000	567,00	3 402,00	
P			Poznámka k položce: spojované R spoji a těsněné samolepicím těsněním, třída těsnosti C, vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením					
92	K	7410310	Montáž vzt. potrubí	m2	6,000	233,00	1 398,00	

56 020,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
93	K	7410311	Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO-VODOTĚSNÉ , materiál ocel. pozink. plech, prům.: 125-160 mm	m	6,000	491,00	2 946,00	
P			Poznámka k položce: vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením					
94	K	7410312	Montáž vzt. potrubí	m	6,000	212,00	1 272,00	
95	K	7410313	Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. pozink. plech, prům.: 200-250 mm	m	10,000	645,00	6 450,00	
P			Poznámka k položce: vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením					
96	K	7410314	Montáž vzt. potrubí	m	10,000	213,00	2 130,00	
97	K	7410315	Tepelná izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 40mm, / izolace vzt. potrubí výfuku /	m2	4,000	488,00	1 952,00	
P			Poznámka k položce: povrch hliníková folie, upevňená na trny ,spoje přelepeny Al.páskou					
98	K	7410316	Montáž izolace	m2	4,000	104,00	416,00	
D 4			PŘÍPRAVNA KAVÁRNÝ - 1.NP					96 960,00
99	K	7410401	Diagonální ventilátor, pro prům. 200 mm; IP55 - nebo výrobek srovnatelného standardu včetně: pružných připojovacích manžet 2ks zpětné klapy -například RSK 200, doběhového spínače	ks	1,000	6 841,00	6 841,00	
P			Poznámka k položce: Ozn. 4.1. Odvod 550m3/h; pe= 200 Pa					
100	K	7410402	Montáž ventilátoru	ks	1,000	1 505,00	1 505,00	
101	K	7410403	Kuchyňský odsavač par (digestoř) - podvěsný - šíře 600mm, tukový filtr, osvětlení, ventilátor radiální 3-4°otáček, s připojovacím hrdlem prům. 150-160mm	ks	1,000	4 823,00	4 823,00	
P			Poznámka k položce: Ozn. 4.2. Qv= 90-450m3/h					
102	K	7410404	Montáž ventilátoru	ks	1,000	1 688,00	1 688,00	
103	K	7410405	Protidešťová žaluzie PZ-AL-315x250 + RAL - nebo výrobek srovnatelného standardu	ks	2,000	1 754,00	3 508,00	
P			Poznámka k položce: Ozn. 4.3. s ochr.sítem a upevňovacím rámem, materiál: hliníkové profily, průtočná plocha cca 0,06m2, RAL žaluzie - určí architekt projektu					
104	K	7410406	Montáž žaluzie	ks	2,000	526,00	1 052,00	
105	K	7410407	Tlumič hluku do kruhového potrubí, 200 / 900 - nebo výrobek srovnatelného standardu	ks	3,000	2 262,00	6 786,00	
P			Poznámka k položce: Ozn. 4.4. pro kruhové potrubí prům. 200 mm, délka tlumiče 900 mm					
106	K	7410408	Montáž tlumiče	ks	3,000	680,00	2 040,00	
107	K	7410409	Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní, 280x140, 1.O - R1, odvodní , RAL... určí architekt proj.	ks	2,000	665,00	1 330,00	
P			Poznámka k položce: Ozn. 4.5. mater.: Al. profily, jednořadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy+ RAL					
108	K	7410410	Montáž výustky	ks	2,000	420,00	840,00	
109	K	7410411	Obdélníková výustka pro kruhové potrubí, komfortní, 425x75, 1.O - R1, odvodní , RAL... určí architekt proj.	ks	2,000	590,00	1 180,00	
P			Poznámka k položce: Ozn. 4.6. mater.: Al. profily, jednořadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy+ RAL					
110	K	7410412	Montáž výustky	ks	2,000	420,00	840,00	
111	K	7410413	Obdélníková výustka pro kruhové potrubí, komfortní, 325x75, 1.O - R1, odvodní , RAL... určí architekt proj.	ks	3,000	505,00	1 515,00	
P			Poznámka k položce: Ozn. 4.7. mater.: Al. profily, jednořadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy+ RAL					
112	K	7410414	Montáž výustky	ks	3,000	420,00	1 260,00	
113	K	7410415	Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I, materiál ocel. pozink. plech	m2	8,000	567,00	4 536,00	
P			Poznámka k položce: spojované R spoji a těsněné samolepicím těsněním, třída těsnosti B, vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením					
114	K	7410416	Montáž vzt. potrubí	m2	8,000	233,00	1 864,00	
115	K	7410417	Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO-VODOTĚSNÉ , materiál ocel. pozink. plech, prům.: 160 mm	m	40,000	491,00	19 640,00	
P			Poznámka k položce: vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením					
116	K	7410418	Montáž vzt. potrubí	m	40,000	212,00	8 480,00	
117	K	7410419	Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO-VODOTĚSNÉ , materiál ocel. pozink. plech, prům.: 200 mm	m	16,000	567,00	9 072,00	
P			Poznámka k položce: vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
118	K	7410420	Montáž vzt. potrubí	m	16,000	210,00	3 360,00	
119	K	7410421	Tepelná izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 40mm, / izolace vzt. potrubí výfuku /	m2	25,000	488,00	12 200,00	
P			Poznámka k položce: povrch hliníková folie, upevněná na trny, spoje přelepeny Al.páskou					
120	K	7410422	Montáž izolace	m2	25,000	104,00	2 600,00	
D 5			HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ - 2.NP					72 773,00
121	K	7410501	Diagonální ventilátor, pro prům. 160mm - nebo výrobek srovnatelného standardu včetně: pružných připojovacích manžet 2ks zpětné klapky -například RSK 160, doběhového spínače	ks	2,000	4 731,00	9 462,00	
P			Poznámka k položce: Ozn. 5.1. Odvod 250m3/h; pe= 150Pa					
122	K	7410502	Montáž ventilátoru	ks	2,000	1 420,00	2 840,00	
123	K	7410503	Protidešťová žaluzie PZ-AL-250x250 + RAL - nebo výrobek srovnatelného standardu	ks	2,000	1 663,00	3 326,00	
P			Poznámka k položce: Ozn. 5.2. s ochr.sítem a upevňovacím rámem, materiál: hliníkové profily, průtočná plocha cca 0,05m2, RAL žaluzie - určí architekt projektu					
124	K	7410504	Montáž žaluzie	ks	2,000	499,00	998,00	
125	K	7410505	Tlumič hluku do kruhového potrubí, 160 / 900 - nebo výrobek srovnatelného standardu	ks	2,000	1 996,00	3 992,00	
P			Poznámka k položce: Ozn. 5.3. pro kruhové potrubí prům. 160 mm, délka tlumiče 900 mm					
126	K	7410506	Montáž tlumiče	ks	2,000	599,00	1 198,00	
127	K	7410507	Tlumič hluku do kruhového potrubí, 160 / 600 - nebo výrobek srovnatelného standardu	ks	2,000	1 733,00	3 466,00	
P			Poznámka k položce: Ozn. 5.4. pro kruhové potrubí prům. 160 mm, délka tlumiče 600 mm					
128	K	7410508	Montáž tlumiče	ks	2,000	520,00	1 040,00	
129	K	7410509	Odvodní talířový ventil kovový prům. 125 mm	ks	14,000	141,00	1 974,00	
P			Poznámka k položce: Ozn. 5.5. Qv=30-50m3/h, pro připojení na kruhové potrubí ø125mm, vč. montážního rámečku, materiál.: pozink ocel. plech+RAL...(bílá)					
130	K	7410510	Montáž ventilu	ks	14,000	261,00	3 654,00	
131	K	7410511	Protidešťová žaluzie PZ-AL- prům. 200mm + RAL - nebo výrobek srovnatelného standardu	ks	1,000	656,00	656,00	
P			Poznámka k položce: Ozn. 5.6. s ochr.sítem a upevňovacím rámem, materiál: hliníkové profily, průtočná plocha cca 0,032m2, RAL žaluzie - určí architekt projektu					
132	K	7410512	Montáž žaluzie	ks	1,000	230,00	230,00	
133	K	7410513	Regulační klapka kruhová pro prům. 125 mm, ovládání ruční, s aretací polohy listu	ks	3,000	292,00	876,00	
P			Poznámka k položce: Ozn. 5.7. jednolistá					
134	K	7410514	Montáž klapky	ks	3,000	175,00	525,00	
135	K	7410515	Regulační klapka kruhová pro prům. 160 mm, ovládání ruční, s aretací polohy listu	ks	1,000	335,00	335,00	
P			Poznámka k položce: Ozn. 5.8. jednolistá					
136	K	7410516	Montáž klapky	ks	1,000	201,00	201,00	
137	K	7410517	Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I, materiál ocel. pozink. plech	m2	4,000	567,00	2 268,00	
P			Poznámka k položce: spojované R spojí a těsněné samolepicím těsněním, třída těsnosti B, vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením					
138	K	7410518	Montáž vzt. potrubí	m2	4,000	233,00	932,00	
139	K	7410519	Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. pozink. plech, prům.: 160 mm	m	40,000	437,00	17 480,00	
P			Poznámka k položce: vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením					
140	K	7410520	Montáž vzt. potrubí	m	40,000	211,00	8 440,00	
141	K	7410521	Tepelná izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 40mm, / izolace vzt. potrubí výfuku /	m2	15,000	488,00	7 320,00	
P			Poznámka k položce: povrch hliníková folie, upevněná na trny, spoje přelepeny Al.páskou					
142	K	7410522	Montáž izolace	m2	15,000	104,00	1 560,00	
D 6			HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ - 1.NP					14 966,00
143	K	7410601	Radiální odsávací ventilátor n vč. zpětné klapky ve výtlaku, časového doběhu - nebo výrobek srovnatelného standardu	ks	1,000	6 724,00	6 724,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce: Ozn. 6.1. Qv=80m3/h, pex=90Pa, ventilátor pro zabudování do podhledu, stropu, min. IP X4</i>					
144	K	7410602	Montáž ventilátoru	ks	1,000	1 480,00	1 480,00	
145	K	7410603	Protidešťová žaluzie PZ-AL- prům. 200mm + RAL - nebo výrobek srovnatelného standardu	ks	1,000	656,00	656,00	
P			<i>Poznámka k položce: Ozn. 6.2. s ochr.sítem a upevňovacím rámem, materiál: hliníkové profily, průtočná plocha cca 0,032m2, RAL žaluzie - určí architekt projektu</i>					
146	K	7410604	Montáž žaluzie	ks	1,000	230,00	230,00	
147	K	7410605	Kruhové vzt. potrubí ohebné - SEMIFLEX prům.: 100 mm / napojení ventilátorů /	m	2,000	73,00	146,00	
P			<i>Poznámka k položce: Ozn. 6.3. vč. spojovacího, těsnícího a montážního materiálu, materiál vícevrstvý Al. laminát</i>					
148	K	7410606	Montáž vzt. potrubí	m	2,000	161,00	322,00	
149	K	7410607	Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I, materiál ocel. pozink. plech	m2	2,000	567,00	1 134,00	
P			<i>Poznámka k položce: spojované R spoji a těsněné samolepicím těsněním, třída těsnosti B, vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením</i>					
150	K	7410608	Montáž vzt. potrubí	m2	2,000	233,00	466,00	
151	K	7410609	Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO-VODOTĚSNÉ , materiál ocel. pozink. plech, prům.: 100 mm	m	3,000	423,00	1 269,00	
P			<i>Poznámka k položce: vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením</i>					
152	K	7410610	Montáž vzt. potrubí	m	3,000	212,00	636,00	
153	K	7410611	Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. pozink. plech, prům.: 200 mm	m	1,000	506,00	506,00	
P			<i>Poznámka k položce: vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením</i>					
154	K	7410612	Montáž vzt. potrubí	m	1,000	213,00	213,00	
155	K	7410613	Tepelná izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 40mm, / izolace vzt. potrubí výfuku /	m2	2,000	488,00	976,00	
P			<i>Poznámka k položce: povrch hliníková folie, upevněná na trny, spoje přelepeny Al.páskou</i>					
156	K	7410614	Montáž izolace	m2	2,000	104,00	208,00	
D 8			ROZVODNY - 1.PP	44 577,00				
157	K	7410802	Radiální ventilátor, prům. 160mm - nebo výrobek srovnatelného standardu včetně: časového doběhu, regulátoru otáček, pružných přípojovacích manžet 2ks, zpětné klapky - například RSK 160	ks	1,000	5 884,00	5 884,00	
P			<i>Poznámka k položce: Ozn. 8.2. Odvod 220 m3/h; pex=150Pa</i>					
158	K	7410803	Montáž ventilátoru	ks	1,000	1 471,00	1 471,00	
159	K	7410804	Tlumič hluku do kruhového potrubí, 160 / 900 - nebo výrobek srovnatelného standardu	ks	2,000	1 996,00	3 992,00	
P			<i>Poznámka k položce: Ozn. 8.3. pro kruhové potrubí prům. 160 mm, délka tlumiče 900 mm</i>					
160	K	7410805	Montáž tlumiče	ks	2,000	599,00	1 198,00	
161	K	7410806	Odvodní talířový ventil, kovový, prům. 125 mm	ks	1,000	141,00	141,00	
P			<i>Poznámka k položce: Ozn. 8.4. Qv=80m3/h, pro připojení na kruhové potrubí ø125mm, vč. montážního rámečku, materiál.: pozink ocel. plech+RAL...(bílá)</i>					
162	K	7410807	Montáž ventilu	ks	1,000	261,00	261,00	
163	K	7410808	Protidešťová žaluzie PZ-AL- 250x250 + RAL - nebo výrobek srovnatelného standardu	ks	1,000	1 663,00	1 663,00	
P			<i>Poznámka k položce: Ozn. 8.5. s ochr.sítem a upevňovacím rámem, materiál: hliníkové profily, průtočná plocha cca 0,05m2, RAL žaluzie - určí architekt projektu</i>					
164	K	7410809	Montáž žaluzie	ks	1,000	499,00	499,00	
165	K	7410810	Krycí mřížka KMK prům 160-200mm (zakrytí otvoru ve vzt. potrubí)	ks	1,000	308,00	308,00	
P			<i>Poznámka k položce: Ozn. 8.6. materiál: ocelové pozinkované profily, volná plocha cca. 80%</i>					
166	K	7410811	Montáž mřížky	ks	1,000	155,00	155,00	
167	K	7410812	Kruhové vzt. potrubí ohebné - například: SEMIFLEX prům.: 100-125 mm /napojení ventilů, anemostatů/	m	2,000	91,00	182,00	
P			<i>Poznámka k položce: Ozn. 8.7. vč. spojovacího, těsnícího a montážního materiálu, materiál vícevrstvý Al. laminát</i>					
168	K	7410813	Montáž vzt. potrubí	m	2,000	160,00	320,00	
169	K	7410814	Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I, materiál ocel. pozink. plech	m2	3,000	567,00	1 701,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> spojované R spoji a těsnění samolepicím těsněním, třída těsnosti B, vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením					
170	K	7410815	Montáž vzt. potrubí	m2	3,000	233,00	699,00	
171	K	7410816	Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. pozink. plech, prům.: 125mm	m	7,000	386,00	2 702,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením					
172	K	7410817	Montáž vzt. potrubí	m	7,000	209,00	1 463,00	
173	K	7410818	Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. pozink. plech, prům.: 160 mm	m	10,000	437,00	4 370,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením					
174	K	7410819	Montáž vzt. potrubí	m	10,000	211,00	2 110,00	
175	K	7410820	Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. pozink. plech, prům.: 250 mm	m	6,000	645,00	3 870,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením					
176	K	7410821	Montáž vzt. potrubí	m	6,000	213,00	1 278,00	
177	K	7410822	Tepelná izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 40mm, / izolace vzt. potrubí výfuku /	m2	15,000	488,00	7 320,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> povrch hliníková fólie, upevněná na trny, spoje přelepeny Al.páskou					
178	K	7410823	Montáž izolace	m2	15,000	104,00	1 560,00	
179	K	7410824	Protipožární izolace vzt. potrubí-odolnost 30min.	m2	2,000	611,00	1 222,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> Typ izolace a její upevnění na vzt. potrubí musí mít platný atest zkušebního ústavu.					
180	K	7410825	Montáž izolace	m2	2,000	104,00	208,00	
D 9			TECHNICKÉ MÍSTNOSTI				61 730,00	
181	K	7410901	Protidešťová žaluzie PZ-AL-125x315 + RAL - nebo výrobek srovnatelného standardu	ks	2,000	1 717,00	3 434,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> Ozn. 9.1. s ochr.sítem a upevňovacím rámem, materiál: hliníkové profily, průtočná plocha cca 0,03m2, RAL žaluzie - určí architekt projektu					
182	K	7410902	Montáž žaluzie	ks	2,000	516,00	1 032,00	
183	K	7410903	Krycí mřížka KMH 160x160 (zakrytí vzt potrubí)	ks	1,000	324,00	324,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> Ozn. 9.2. materiál: ocelové pozinkované profily, volná plocha cca 80%					
184	K	7410904	Montáž mřížky	ks	1,000	162,00	162,00	
185	K	7410905	Krycí mřížka KMK prům200mm (zakrytí vzt potrubí)	ks	1,000	308,00	308,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> Ozn. 9.3. materiál: ocelové pozinkované profily, volná plocha cca 80%					
186	K	7410906	Montáž mřížky	ks	1,000	155,00	155,00	
187	K	7410907	Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I, materiál ocel. pozink. plech	m2	40,000	567,00	22 680,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> spojované R spoji a těsnění samolepicím těsněním, třída těsnosti B, vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením					
188	K	7410908	Montáž vzt. potrubí	m2	40,000	233,00	9 320,00	
189	K	7410909	Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO, materiál ocel. pozink. plech, prům.: 200 mm	m	5,000	506,00	2 530,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením					
190	K	7410910	Montáž vzt. potrubí	m	5,000	213,00	1 065,00	
191	K	7410911	Tepelná izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 40mm, / izolace vzt. potrubí /	m2	35,000	488,00	17 080,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> povrch hliníková fólie, upevněná na trny, spoje přelepeny Al.páskou					
192	K	7410912	Montáž izolace	m2	35,000	104,00	3 640,00	
D 10			CHLAZENÍ - ROZVODNA 002 - 1PP				146 723,00	
193	K	7411001	Vnitřní PODSTROPNÍ jednotka chlazení, 1270x680x220mm; Qch= 5-6,3 kW; typ BEZ čerpadla kondenzátu - nebo výrobek srovnatelného standardu	ks	1,000	20 160,00	20 160,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> Ozn. 10.1. včetně příslušenství					
194	K	7411002	Montáž vnitřní jednotky chlazení	ks	1,000	5 040,00	5 040,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
195	K	7411003	Kondenzační jednotka chlazení SPLIT- invertor Qch= 5-6,3 kW, převýšení mezi vnitřní a venkovní jednotkou do 11m, - nebo výrobek srovnatelného standardu	ks	1,000	30 589,00	30 589,00	
P			Poznámka k položce: Ozn. 10.2. Vzduchem chlazená jednotka systému SPLIT-invertor, pro venkovní instalaci, celkový chladicí výkon bude potvrzen dodavatelem technologie či serveru! , Automatický restart, úprava pro celoroční provoz					
196	K	7411004	Montáž venkovní jednotky chlazení	ks	1,000	10 706,00	10 706,00	
197	K	7411005	Ovladače- dálkové (INFRA) - pro vnitřní jednotky chlazení	ks	1,000	5 857,00	5 857,00	
P			Poznámka k položce: ovladač pro každý výpalmík, vnitřní jednotku chlazení - dle schema chlazení, pro řešenou místnost					
198	K	7411006	Montáž ovladače	ks	1,000	704,00	704,00	
199	K	7411007	Ocelové konzole / rám + silentbloky, pro upevnění venkovní kondenzační jednotky chlazení , vnější rozměr cca 900x400x400mm	ks	1,000	8 006,00	8 006,00	
P			Poznámka k položce: konzole/rám pod kotvicí body poz. 10.2 , materiál - ocel. pozink. profily + nátěr RAL					
200	K	7411008	Montáž konzole	ks	1,000	1 601,00	1 601,00	
201	K	7411009	Cu kruhové potrubí pro chladírenské účely - svazek (prům. 10/16 nebo 6/12 mm) - dle ší specifikace dodavatele	m	50,000	645,00	32 250,00	
P			Poznámka k položce: Cu kruhové potrubí, svazek, včetně náplně chladiva R32, vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy a včetně tepelné a parotěsné izolace					
202	K	7411010	Montáž Cu potrubí	m	50,000	387,00	19 350,00	
203	K	7411011	Náplň chladiva R32 - chladicí médium (2kg..dle bližší specifikace dodavatele)	ks	1,000	3 080,00	3 080,00	
P			Poznámka k položce: pro doplnění systému CHLAZENÍ - viz. schema					
204	K	7411012	Montáž/ doplnění chladiva	ks	1,000	1 044,00	1 044,00	
205	K	7411013	Kabeláže elektro - komunikační (Prověřit!-dle konkrétního typu jednotek a ovladačů - například: 5x1,5mm2)	m	60,000	32,00	1 920,00	
P			Poznámka k položce: Kabeláže mezi vnitřními a venkovními jednotkami. Osadit ve spolupráci s profesí elektro					
206	K	7411014	Montáž kabeláže	m	60,000	49,00	2 940,00	
207	K	7411015	Prostup do fasády-chránička cca 200 mm (plast); složená z přímého průchodu cca 1m+oblouku 90°, včetně izolace proti zatečení	ks	1,000	1 676,00	1 676,00	
P			Poznámka k položce: prostup pro Cu potrubí a kabeláž Elektro. Chráničku osadit ve spolupráci se stavbou.					
208	K	7411016	Montáž chráničky	ks	1,000	670,00	670,00	
209	K	7411017	Kruhové, plastové potrubí odvodu kondenzátu (D 25-32)	m	10,000	45,00	450,00	
P			Poznámka k položce: potrubí včetně spojovacího, montážního materiálu a materiálu na závěsy, včetně tepelné izolace např.					
210	K	7411018	Montáž potrubí kondenzátu	m	10,000	68,00	680,00	
D 11 PROSTOR NAD PODHLEDEM - SÁL							36 876,00	
211	K	7411101	Axiální odsávací ventilátor prům 250mm vč. zpětné samočinné klapky ve výtlaku, EC motoru, pružná manžeta, ochranná mřížka, regulace otáček potenciometrem ve svorkovnici, dále alalog. vstupem 0-10V od čidel pro regulaci průtoku (teplota vlhkost ..., - nebo výrobek srovnatelného standardu	ks	2,000	13 612,00	27 224,00	
P			Poznámka k položce: Ozn. 11.1 Qv=900m3/h, pex=40Pa, ventilátor pro zabudování do stáv. prostupu ve stěně					
212	K	7411102	Montáž ventilátoru	ks	2,000	2 042,00	4 084,00	
213	K	7411103	Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.l, materiál ocel. pozink. plech	m2	4,000	567,00	2 268,00	
P			Poznámka k položce: spojované R spoji a těsnění samolepicím těsněním, třída těsnosti B, vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením					
214	K	7411104	Montáž vzt. potrubí	m2	4,000	233,00	932,00	
215	K	7411105	Tepelná izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 40mm, / izolace vzt. potrubí /	m2	4,000	488,00	1 952,00	
P			Poznámka k položce: povrch hliníková folie, upevněná na trny ,spoje přelepny Al.páskou					
216	K	7411106	Montáž izolace	m2	4,000	104,00	416,00	
D 12 CHLAZENÍ - PROMÍTACÍ KABINY - 1.NP							104 192,00	
217	K	7411201	Vnitřní NÁSTĚNNÁ jednotka chlazení, Qch= 3,6 kW; typ BEZ čerpadla kondenzátu - nebo výrobek srovnatelného standardu	ks	1,000	10 591,00	10 591,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce: Ozn. 12.1. včetně příslušenství</i>					
218	K	7411202	Montáž vnitřní jednotky chlazení	ks	1,000	4 237,00	4 237,00	
219	K	7411203	Kondenzační jednotka chlazení SPLIT- invertor Qch= 3,6 kW, převýšení mezi vnitřní a venkovní jednotkou do 6m, - nebo výrobek srovnatelného standardu	ks	1,000	25 640,00	25 640,00	
P			<i>Poznámka k položce: Ozn. 12.2. Vzduchem chlázená jednotka systému SPLIT-invertor, pro venkovní instalaci, Automatický restart, úprava pro celoroční provoz</i>					
220	K	7411204	Montáž venkovní jednotky chlazení	ks	1,000	10 256,00	10 256,00	
221	K	7411205	Ovladače- dálkové (INFRA) - pro vnitřní jednotky chlazení	ks	1,000	5 857,00	5 857,00	
P			<i>Poznámka k položce: ovladač pro každý výparník, vnitřní jednotku chlazení - dle schema chlazení, pro řešenou místnost</i>					
222	K	7411206	Montáž ovladače	ks	1,000	704,00	704,00	
223	K	7411207	Ocelové konzole / rám + silentbloky, pro upevnění venkovní kondenzační jednotky chlazení , vnější rozměr cca 900x400x400mm	ks	1,000	8 006,00	8 006,00	
P			<i>Poznámka k položce: konzole/rám pod kotvicí body poz. 12.2 , materiál - ocel. pozink. profily + nátěr RAL</i>					
224	K	7411208	Montáž konzole	ks	1,000	1 601,00	1 601,00	
225	K	7411209	Cu kruhové potrubí pro chladírenské účely - svazek (prům. 6/10 mm)	m	30,000	475,00	14 250,00	
P			<i>Poznámka k položce: Cu kruhové potrubí, svazek, včetně náplně chladiva R32, vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy a včetně teplené a parotěsné izolace</i>					
226	K	7411210	Montáž Cu potrubí	m	30,000	380,00	11 400,00	
227	K	7411211	Náplň chladiva R32 - chladicí médium (2kg..dle bližší specifikace dodavatele)	ks	1,000	3 080,00	3 080,00	
P			<i>Poznámka k položce: pro doplnění systému CHLAZENÍ - viz. schema</i>					
228	K	7411212	Montáž/ doplnění chladiva	ks	1,000	1 044,00	1 044,00	
229	K	7411213	Kabeláže elektro - komunikační (Prověřit!-dle konkrétního typu jednotek a ovladačů - například: 5x1,5mm2)	m	50,000	32,00	1 600,00	
P			<i>Poznámka k položce: Kabeláže mezi vnitřními a venkovními jednotkami. Osadit ve spolupráci s profesí Elektro</i>					
230	K	7411214	Montáž kabeláže	m	50,000	49,00	2 450,00	
231	K	7411215	Prostup do fasády-chránička cca 200 mm (plast); složená z přímého průchodu cca 1m+oblouku 90°, včetně izolace proti zatečení	ks	1,000	1 676,00	1 676,00	
P			<i>Poznámka k položce: prostup pro Cu potrubí a kabeláž elektro. Chráničku osadit ve spolupráci se stavbou.</i>					
232	K	7411216	Montáž chráničky	ks	1,000	670,00	670,00	
233	K	7411217	Kruhové, plastové potrubí odvodu kondenzátu (D 25-32)	m	10,000	45,00	450,00	
P			<i>Poznámka k položce: potrubí včetně spojovacího, montážního materiálu a materiálu na závěsy, včetně tepelné izolace např.</i>					
234	K	7411218	Montáž potrubí kondenzátu	m	10,000	68,00	680,00	
D 13			DEMONTÁŽE STÁV. ZAŘÍZENÍ VZT.-OBJEKT				22 758,00	
235	K	7411301	Stávající odvětrání v podhledu S104 zázemí foyer = Demontáže vzt. ventilátoru a vzt. potrubí do prům. 200mm a délky cca10m. Demontáž, odvoz, likvidace.	ks	1,000	2 714,00	2 714,00	
P			<i>Poznámka k položce: Ozn. 13.1. Také viz. popis v T.Z. : Je uvažováno s demontáží potrubního ventilátoru a potrubí, sloužícího pro odvětrání nad podhledem foyer na 1.np objektu. Odhad hmotnosti vzt ventilátoru a vzt. potrubí 20kg.</i>					
236	K	7411302	Stávající odvětrání současného podhled. světlíků v 1.np = Demontáže vzt. ventilátoru a vzt. potrubí do prům. 200mm a délky cca10m. Demontáž, odvoz, likvidace.	ks	1,000	2 714,00	2 714,00	
P			<i>Poznámka k položce: Ozn. 13.2. Také viz. popis v T.Z. : Je uvažováno s demontáží potrubního ventilátoru a potrubí, sloužícího pro odvětrání nad podhledem v 1.np objektu. Odhad hmotnosti vzt ventilátoru a vzt. potrubí 20kg.</i>					
237	K	7411303	Stávající digestoř v zázemí 1.np 1.09 = s výfukovým potrubím prům.cca150-160mm, odvětraná do Mariánské, délka potrubí do 10m . Demontáž, odvoz, likvidace.	ks	1,000	3 445,00	3 445,00	
P			<i>Poznámka k položce: Ozn. 13.3. Také viz. popis v T.Z. : Je uvažováno s demontáží podvěsné digestoře a ventilátoru a potrubí, sloužícího pro odvětrání místa vaření v 1.np objektu. Odhad hmotnosti vzt ventilátoru a vzt. potrubí 20kg.</i>					
238	K	7411304	Stávající odvětrání promítaček v 1.05 = vzt. pozink. potrubí prům. do prům. 250mm, délka potrubí do 15bm + odvodní ventilátor. Demontáž, odvoz, likvidace.	ks	1,000	3 654,00	3 654,00	
P			<i>Poznámka k položce: Ozn. 13.4. Také viz. popis v T.Z. : Je uvažováno s demontáží potrubního ventilátoru a potrubí, sloužící pro odvětrání promítaček v 1.np objektu. Odhad hmotnosti vzt ventilátoru a vzt. potrubí 40kg.</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
239	K	7411305	Stávající vzt. rozvody velkého sálu= odhad délky vzt. potrubí 25m, ocel. pozink. vzt. potrubí cca 500x1000mm + ventilátor cca prům.1,7m a el. motor	ks	1,000	10 231,00	10 231,00	
P Poznámka k položce: Ozn. 13.5. Také viz. popis v T.Z. : Je uvažováno s demontáží radiálního ventilátoru a potrubí, sloužícího pro odvětrání velkého sálu v 1.np objektu. Odhad hmotnosti vzt ventilátoru a vzt. potrubí 600kg.								
D 14 DOPLŇKOVÝ MATERIÁL							18 284,00	
240	K	7411401	Revizní dvířka do podhledu- kovová cca 400x400mm	ks	10,000	793,00	7 930,00	
P Poznámka k položce: s magnetem pro uzavření								
241	K	7411402	Montáž dvířek	ks	10,000	317,00	3 170,00	
242	K	7411403	Dveřní mřížky - kovové, cca 475x86mm	ks	8,000	641,00	5 128,00	
P Poznámka k položce: ventilační mřížka do dveřního křídla								
243	K	7411404	Montáž mřížek	ks	8,000	257,00	2 056,00	
D 15 Pomocné, přípravné a závěrečné vzduchotechnické práce							85 608,00	
244	K	7411501	Náklady na dopravu VZT zařízení	ks	1,000	5 220,00	5 220,00	
P Poznámka k položce: Doprava vzt komponent, elementů, jednotek, ventilátorů, vzt. potrubí atd. na místo stavby								
245	K	7411502	Pomocné konstrukce, lešení	ks	1,000	20 358,00	20 358,00	
P Poznámka k položce: Pro práci ve výšce podlaží do 3 až 7,5m, dále práce na fasádě objektu								
246	K	7411503	Zednické výpomoci	ks	1,000	3 654,00	3 654,00	
P Poznámka k položce: Spolupráce na prostupech v počtu do 30 -ti ks								
247	K	7411504	Komplexní vyzkoušení	ks	1,000	12 528,00	12 528,00	
P Poznámka k položce: Zkoušky vzt. zařízení v délce trvání 12 hod.								
248	K	7411505	Zaregulování VZT	ks	1,000	36 540,00	36 540,00	
P Poznámka k položce: Zaregulování průtoku vzduchu na koncových elementech, klapkách, v počtu do 65 ks, dále naprogramování regulace MaR pro zařízení č. 2 (malý sál, zázemí)								
249	K	7411506	Zaškolení obsluhy	ks	1,000	1 566,00	1 566,00	
250	K	7411507	Vypracování provozního řádu vzduchotechnického zařízení	ks	1,000	1 044,00	1 044,00	
251	K	7411508	Vypracování dokumentace skutečného provedení	ks	1,000	4 698,00	4 698,00	
P Poznámka k položce: (2x tištěná paré, 1x nosič s PDF)								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY KINO VARŠAVA - ITI
Objekt: SO 01 - Vlastní objekt kina vč. okolních ploch
Soupis: 08 - Vytápění

KSO:
Místo: Frýdlantská 285, 460 01 Liberec

Zadavatel:
Statutární město Liberec

Uchazeč:
CL-EVANS s.r.o.

Projektant:
Radek Hořejší

Zpracovatel:
Ing. Tomáš Holomoj

CC-CZ:
Datum: 13. 5. 2024

IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978

IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607

Poznámka: Zpracováno dle metodiky URS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou takové odkazy pouze informativní a slouží pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Z zhotoviteli umožňují v souladu s §182, zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena digitálně z výkresů. Nabídková cena musí zahrnovat nejen přípravu, dodávku, dopravu a montáž, ale i veškeré související náklady, spojené s realizací, od zadání po předání stavby do užívání, včetně nákladů na koordinaci, uvedení do provozu, dokončovací práce, údržbu do doby předání, potřebné zkoušky a atesty, odstranění závad, předání dokladů o skutečném provedení, dokladů nutných pro kolaudační řízení aj.

Cena bez DPH			2 671 042,03
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 671 042,03	21,00%	560 918,83
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	3 231 960,86

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY KINO VARŠAVA - ITI
Objekt: SO 01 - Vlastní objekt kina vč. okolních ploch
Soupis: 08 - Vytápění
Místo: Frýdlantská 285, 460 01 Liberec
Zadavatel: Statutární město Liberec
Uchazeč: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 13. 5. 2024
Projektant: Radek Hořejší
Zpracovatel: Ing. Tomáš Holomoj

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	2 671 042,03
PSV - Práce a dodávky PSV	2 527 419,83
713 - Izolace tepelné	267 747,84
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	13 050,00
732 - Ústřední vytápění - strojovny	204 954,55
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	1 022 566,05
734 - Ústřední vytápění - armatury	244 552,66
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	774 548,73
M - Práce a dodávky M	26 511,20
23-M - Montáže potrubí	26 511,20
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	112 272,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	4 839,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	4 839,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY KINO VARŠAVA - ITI

Objekt: SO 01 - Vlastní objekt kina vč. okolních ploch

Soupis: 08 - Vytápění

Místo:Frýdlantská 285, 460 01 Liberec

Zadavatel:Statutární město Liberec

Uchazeč:CL-EVANS s.r.o.

Datum:13. 5. 2024

Projektant:Radek Hořejší

Zpracovatel:Ing. Tomáš Holomoj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 671 042,03

DPSVPráce a dodávky PSV

2 527 419,83

D713Izolace tepelné

267 747,84

1	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	220,000	118,00	25 960,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713121111								
2	M	63141434	deska tepelné izolační minerální plovoucích podlah $\lambda=0,033-0,035$ tl 40mm	m2	220,000	366,00	80 520,00	CS ÚRS 2024 01
3	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm	m	550,000	43,00	23 650,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713463211								
4	M	63154002	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 15/20mm	m	120,000	109,00	13 080,00	CS ÚRS 2024 01
5	M	63154003	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 18/20mm	m	60,000	113,00	6 780,00	CS ÚRS 2024 01
6	M	63154004	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/20mm	m	50,000	116,00	5 800,00	CS ÚRS 2024 01
7	M	63154531	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm	m	90,000	165,00	14 850,00	CS ÚRS 2024 01
8	M	63154532	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/30mm	m	200,000	173,00	34 600,00	CS ÚRS 2024 01
9	M	63154573	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/40mm	m	30,000	237,00	7 110,00	CS ÚRS 2024 01
10	K	713463212	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 50 do 100 mm	m	110,000	48,00	5 280,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713463212								
11	M	63154022	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/50mm	m	60,000	335,00	20 100,00	CS ÚRS 2024 01
12	M	63154032	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 76/60mm	m	50,000	498,00	24 900,00	CS ÚRS 2024 01
13	K	998713122	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	1,438	3 559,00	5 117,84	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713122								

D727Zdravotechnika - požární ochrana

13 050,00

14	K	727111R01	Protipožární ucpávkový tmel/ pěna, eventuálně požární manžety - přesná specifikace dle stavby a požární projektové dokumentace	kg	5,000	2 610,00	13 050,00	
----	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------	--

D732Ústřední vytápění - strojovny

204 954,55

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	732R00002	Kombinovaný sdržený rozdělovač a sběrač topné vody modul 100 mm, s parametry: Qmax = 10 m3/ h., s hrdly dle schématu (výkresové dokumentace) vstupní hrdla 2 x DN 65, výstupní 4 x DN 50, 2 x DN 32 včetně rezervy 2 x DN 32 hrdla 2 x DN 20 pro vypouštění, hrdla pro přímokazující prvky MaR a pod., včetně tepelné izolace a uložení (závěsy, nožičky, kotvení apod.)	soubor	1,000	49 155,00	49 155,00	

P *Poznámka k položce:
Kompaktní objektová předávací stanice - bude předmětem samostatné dodávky dodavatele a distributora tepla - Teplárny Liberec, a.s. Z tohoto důvodu není v soupisu prací Vytápění uvedena.*

16	K	732R00003	Oběhové čerpadlo EC, pro topný okruh s parametry 230 V/ 0.08 - 1.3 A/ 5 - 190 W (např. WILO YONOS MAXO 25/ 1 - 10, ev. zařízení obdobné kvality a parametrů)	soubor	1,000	18 250,00	18 250,00	
17	K	732R00004	Oběhové čerpadlo EC, pro topný okruh s parametry 230 V/ 0.17 - 25.4 A/ 15 - 550 W (např. WILO YONOS MAXO 40/ 0.5 - 12, ev. zařízení obdobné kvality a parametrů)	soubor	2,000	34 827,00	69 654,00	
18	K	732R00005	Tepelné čerpadlo pro ohřev teplé "užitkové" vody s vestavěným smaltovaným zásobníkem o objemu 272 l, s přídavným elektrickým přímotopným přímotopným tělesem, (např. Immergas Immerwater 300 S V5, event. zařízení obdobné kvality a vybavení) včetně tepelné izolace a příslušenství, vzduchovody v dodávce profese VZT	soubor	1,000	64 960,00	64 960,00	
19	K	732R00006	Proplachovací dávkovací nádoba na chemikálie, DN 100, objem cca 2.5 l, přetlak 0.6 MPa, včetně armatur 2 x KK 15, 1 x KK 20, 1 x VK 15, nálevky...	kus	1,000	2 419,00	2 419,00	
20	K	998732121	Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,121	4 269,00	516,55	CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998732121

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 1 022 566,05

21	K	733222202	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 15/1	m	120,000	472,00	56 640,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733222202								
22	K	733222203	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 18/1	m	60,000	530,00	31 800,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733222203								
23	K	733222204	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 22/1	m	50,000	604,00	30 200,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733222204								
24	K	733223205	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 28/1,5	m	90,000	883,00	79 470,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733223205								
25	K	733223206	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 35/1,5	m	200,000	1 108,00	221 600,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733223206								
26	K	733223207	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 42/1,5	m	30,000	1 462,00	43 860,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733223207								
27	K	733223208	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 54/2	m	60,000	2 527,00	151 620,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733223208								
28	K	733223210	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 76,1/2	m	50,000	7 785,00	389 250,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733223210								
29	K	733291101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5	m	520,000	19,00	9 880,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733291101								
30	K	733291102	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø přes 35/1,5 do 64/2,0	m	90,000	22,00	1 980,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733291102								
31	K	733291103	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø přes 64/2,0 do 108/2,5	m	50,000	27,00	1 350,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733291103								
32	K	733292906	Opravy rozvodů potrubí z trubek měděných zaslepení potrubí Ø 35/1,5	kus	2,000	354,00	708,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733292906								
33	K	998733122	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,093	3 850,00	4 208,05	CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998733122

D 734 Ústřední vytápění - armatury 244 552,66

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	734163446	Filtry z uhlíkové oceli s čistícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 40 do 400°C DN 50	soubor	2,000	5 276,00	10 552,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734163446						
35	K	734192414	Ostatní přírubové armatury klapky zpětné samočinné PN 16 do 400°C (L 10 117 516) DN 50	soubor	2,000	4 630,00	9 260,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734192414						
36	K	734192416	Ostatní přírubové armatury klapky zpětné samočinné PN 16 do 400°C (L 10 117 516) DN 65	soubor	1,000	5 742,00	5 742,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734192416						
37	K	734193214	Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120°C disk nerezová ocel DN 50	soubor	9,000	4 998,00	44 982,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734193214						
38	K	734193215	Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120°C disk nerezová ocel DN 65	soubor	2,000	5 409,00	10 818,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734193215						
39	K	734211127	Ventily odvzdušňovací závitové automatické se zpětnou klapkou PN 14 do 120°C G 1/2	kus	2,000	296,00	592,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734211127						
40	K	734220R10	Smyčkový vyvažovací a uzavírací ventil, úsekový/ stoupačkový, s vypouštěním, včetně měřících koncovek, G 1/2 PN 16	kus	1,000	2 828,00	2 828,00	
41	K	734220R11	Smyčkový vyvažovací a uzavírací ventil, úsekový/ stoupačkový, s vypouštěním, včetně měřících koncovek, G 3/4 PN 16	kus	2,000	3 060,00	6 120,00	
42	K	734220R13	Smyčkový vyvažovací a uzavírací ventil, úsekový/ stoupačkový, s vypouštěním, včetně měřících koncovek, G 5/4 PN 16	kus	1,000	3 981,00	3 981,00	
43	K	734220R14	Smyčkový vyvažovací a uzavírací ventil, úsekový/ stoupačkový, s vypouštěním, včetně měřících koncovek, G 6/4 PN 16	kus	2,000	4 942,00	9 884,00	
44	K	734220R51	Měřicí clona typu MD, DN 20; PN 16, včetně měřících koncovek	kus	1,000	7 441,00	7 441,00	
45	K	734220R52	Měřicí clona typu MD, DN 32; PN 16, včetně měřících koncovek	kus	1,000	8 631,00	8 631,00	
46	K	734220R53	Měřicí clona typu MD, DN 40; PN 16, včetně měřících koncovek	kus	1,000	9 291,00	9 291,00	
47	K	734221532	Ventily regulační závitové termostatické bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C rohové jednoregulační G 1/2	kus	1,000	425,00	425,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734221532						
48	K	734221545	Ventily regulační závitové termostatické bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C přímé jednoregulační G 1/2	kus	4,000	425,00	1 700,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734221545						
49	K	734221684	Ventily regulační závitové hlavice termostatické pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové pro veřejné prostory	kus	7,000	446,00	3 122,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734221684						
50	K	734242415	Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 5/4	kus	1,000	523,00	523,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734242415						
51	K	734261402	Šroubení přípojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné rohové G 1/2 x 18	kus	2,000	506,00	1 012,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734261402						
52	K	734261417	Šroubení regulační radiátorové rohové s vypouštěním G 1/2	kus	1,000	320,00	320,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734261417						
53	K	734261717	Šroubení regulační radiátorové přímé s vypouštěním G 1/2	kus	4,000	320,00	1 280,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734261717						
54	K	734261R01	Armatura přípojovací rohová (typu HM) G 1/2 pro spodní středové připojení koupelnových těles, vč. termostatické hlavice	kus	1,000	2 489,00	2 489,00	
55	K	734261R02	Radiátorový set regulačních šroubení pro spodní napojení otopných těles Isan Atol s integrovaným termostatickým ventilem, přímé/ rohové, provedení VR/ VL (PRAVÉ, LEVÉ), specifikace pro připojení na měď, včetně termostatické hlavice	kus	20,000	1 419,00	28 380,00	
56	K	734291123	Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2	kus	12,000	199,00	2 388,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734291123						
57	K	734291265	Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závity G 1 1/4	kus	1,000	542,00	542,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734291265						
58	K	734292714	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4	kus	2,000	437,00	874,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734292714						
59	K	734292716	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/4	kus	6,000	905,00	5 430,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734292716						
60	K	734295021	Směšovací armatury otopných a chladících systémů ventily závitové PN 10 T= 120°C třicestné se servomotorem G 3/4	kus	1,000	13 380,00	13 380,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734295021					
61	K	734295022	Směšovací armatury otopných a chladících systémů ventily závitové PN 10 T= 120°C třicestné se servomotorem G 1	kus	1,000	14 380,00	14 380,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734295022					
62	K	734295023	Směšovací armatury otopných a chladících systémů ventily závitové PN 10 T= 120°C třicestné se servomotorem G 5/4	kus	1,000	27 574,00	27 574,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734295023					
63	K	734424R01	Termomanometr 0 - 120 st. C, 0 - 600 kPa	kus	14,000	559,00	7 826,00	
64	K	734494121	Měřicí armatury návarky s metrickým závitem M 20x1,5 délky do 220 mm	kus	1,000	124,00	124,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734494121					
65	K	734494213	Měřicí armatury návarky s trubkovým závitem G 1/2	kus	17,000	113,00	1 921,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734494213					
66	K	998734122	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,267	2 774,00	740,66	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998734122					
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa	774 548,73				
67	K	735151296	Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídatnou přestupní plochou výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 1255 W	kus	1,000	4 021,00	4 021,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735151296					
68	K	735151496	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídatnou přestupní plochou výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 1579 W	kus	2,000	5 289,00	10 578,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735151496					
69	K	735151591	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídatnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 925 W	kus	1,000	3 863,00	3 863,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735151591					
70	K	735152496	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídatnou přestupní plochou výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 1579 W	kus	1,000	6 226,00	6 226,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152496					
71	K	735152595	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídatnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 1850 W	kus	1,000	6 682,00	6 682,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152595					
72	K	735511007	Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod v systémové desce potrubí polyethylen PE-Xa rozvodné potrubí 17x2 mm, rozteč 100 mm	m	1 200,000	32,00	38 400,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735511007					
73	K	735511026	Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod v systémové desce systémová deska s tepelnou izolací, výšky 31 mm	m2	200,000	500,00	100 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735511026					
74	K	735511061	Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové prvky krycí PE fólie	m2	200,000	54,00	10 800,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735511061					
75	K	735511062	Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové prvky okrajový izolační pruh	m	220,000	27,00	5 940,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735511062					
76	K	735511081	Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozdělovače mosazné s průtokoměry dvouokruhové	kus	1,000	3 342,00	3 342,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735511081					
77	K	735511086	Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozdělovače mosazné s průtokoměry sedmiokruhové	kus	1,000	7 091,00	7 091,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735511086					
78	K	735511101	Trubkové teplovodní podlahové vytápění skříň rozdělovače pod omítku, pro rozdělovač s počtem okruhů 2-5	kus	1,000	1 887,00	1 887,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735511101					
79	K	735511102	Trubkové teplovodní podlahové vytápění skříň rozdělovače pod omítku, pro rozdělovač s počtem okruhů 4-7	kus	1,000	2 515,00	2 515,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735511102					
80	K	735511138	Trubkové teplovodní podlahové vytápění připojovací šroubení rozdělovače, potrubí 17x2,0 mm	kus	18,000	84,00	1 512,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735511138					
81	K	735511143	Trubkové teplovodní podlahové vytápění regulační zařízení elektrotermická hlavice	kus	9,000	527,00	4 743,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735511143					
82	M	24552540	plastifikátor do betonu pro podlahové topení	litr	70,000	81,00	5 670,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
83	K	735R00001	Ocelové článkové designové těleso v provedení VERTICAL články svisle, spodní PRAVÉ/ LEVÉ připojení, se spodním připojením a integrovaným ventilem (s výkonovými a kvalitativními parametry referenčního výrobku ISAN ATOL, případně obdobný standard se srovnatelnými parametry) včetně závěsného systému CAT. C2. 0900. 12. W. VR. RAL 9001	kus	4,000	10 164,00	40 656,00	
84	K	735R00002	Ocelové článkové designové těleso v provedení VERTICAL články svisle, spodní PRAVÉ/ LEVÉ připojení, se spodním připojením a integrovaným ventilem (s výkonovými a kvalitativními parametry referenčního výrobku ISAN ATOL, případně obdobný standard se srovnatelnými parametry) včetně závěsného systému CAT. C2. 0900. 32. W. VL. RAL 9001	kus	1,000	22 114,00	22 114,00	
85	K	735R00003	Ocelové článkové designové těleso v provedení VERTICAL články svisle, spodní PRAVÉ/ LEVÉ připojení, se spodním připojením a integrovaným ventilem (s výkonovými a kvalitativními parametry referenčního výrobku ISAN ATOL, případně obdobný standard se srovnatelnými parametry) včetně závěsného systému CAT. C4. 0600. 20. W. WR. RAL 9001	kus	2,000	16 655,00	33 310,00	
86	K	735R00004	Ocelové článkové designové těleso v provedení VERTICAL články svisle, spodní PRAVÉ/ LEVÉ připojení, se spodním připojením a integrovaným ventilem (s výkonovými a kvalitativními parametry referenčního výrobku ISAN ATOL, případně obdobný standard se srovnatelnými parametry) včetně závěsného systému CAT. C4. 0900. 30. W. VR. RAL 9005	kus	1,000	26 488,00	26 488,00	
87	K	735R00005	Ocelové článkové designové těleso v provedení VERTICAL články svisle, spodní PRAVÉ/ LEVÉ připojení, se spodním připojením a integrovaným ventilem (s výkonovými a kvalitativními parametry referenčního výrobku ISAN ATOL, případně obdobný standard se srovnatelnými parametry) včetně závěsného systému CAT. C4. 0900. 38. W. VR. RAL 9005	kus	2,000	32 709,00	65 418,00	
88	K	735R00006	Ocelové článkové designové těleso v provedení VERTICAL články svisle, spodní PRAVÉ/ LEVÉ připojení, se spodním připojením a integrovaným ventilem (s výkonovými a kvalitativními parametry referenčního výrobku ISAN ATOL, případně obdobný standard se srovnatelnými parametry) včetně závěsného systému CAT. C4. 0900. 38. W. VL. RAL 9005	kus	5,000	32 709,00	163 545,00	
89	K	735R00007	Ocelové článkové designové těleso v provedení VERTICAL články svisle, spodní PRAVÉ/ LEVÉ připojení, se spodním připojením a integrovaným ventilem (s výkonovými a kvalitativními parametry referenčního výrobku ISAN ATOL, případně obdobný standard se srovnatelnými parametry) včetně závěsného systému CAT. C4. 1800. 16. W. VL. RAL 9001	kus	1,000	32 855,00	32 855,00	
90	K	735R00008	Ocelové článkové designové těleso v provedení VERTICAL články svisle, spodní PRAVÉ/ LEVÉ připojení, se spodním připojením a integrovaným ventilem (s výkonovými a kvalitativními parametry referenčního výrobku ISAN ATOL, případně obdobný standard se srovnatelnými parametry) včetně závěsného systému CAT. C4. 1800. 20. W. VR. RAL 9001	kus	2,000	40 294,00	80 588,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
91	K	735R00009	Ocelové článkové designové těleso v provedení VERTICAL články svisle, spodní PRAVÉ/ LEVÉ připojení, se spodním připojením a integrovaným ventilem (s výkonovými a kvalitativními parametry referenčního výrobku ISAN ATOL, případně obdobný standard se srovnatelnými parametry) včetně závěsného systému CAT. C5. 0600. 40. W. VR. RAL 9001	kus	2,000	36 571,00	73 142,00	
92	K	735R00010	Příslušenství - chromový háček na ručník sada 2 ks (O15AM80 - 01 - 0101)	kus	1,000	134,00	134,00	
93	K	735R00020	Ocelové trubkové koupelnové těleso provedení Standard včetně závěsného systému KS 1220. 500	kus	1,000	2 514,00	2 514,00	
94	K	735R00021	Ocelové trubkové koupelnové těleso provedení Linear Max - M - středové připojení včetně závěsného systému KLM - M 1820. 600	kus	1,000	6 669,00	6 669,00	
95	K	735R00022	Sada pro kombinované vytápění - elektropatrona, včetně T - kusu a termostatu, výkon 200 W, ovládání "na tlačítko" s doběhem	kus	1,000	4 731,00	4 731,00	
96	K	735R00023	Sada pro kombinované vytápění - elektropatrona, včetně T - kusu a termostatu, výkon 500 W	kus	1,000	4 731,00	4 731,00	
97	K	998735122	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,328	3 301,00	4 383,73	CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998735122

D M Práce a dodávky M 26 511,20

D 23-M Montáže potrubí 26 511,20

98	K	230050031	Doplňkové konstrukce z profilového materiálu zhotovení a montáž	kg	180,000	131,00	23 580,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230050031

99	M	13010414	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 40x40x4mm	t	0,080	9 140,00	731,20	CS ÚRS 2024 01
100	M	31197003	tyč závitová Pz 4.6 M10	m	100,000	22,00	2 200,00	CS ÚRS 2024 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 112 272,00

101	K	HZS2211	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér	hod	40,000	355,00	14 200,00	CS ÚRS 2024 01
-----	---	---------	--	-----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2211

P
Poznámka k položce:
Náklady na vypuštění stávajícího topného systému, demontáž/ úprava stávajícího topného systému, práce související s demontáží a pod.

102	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	200,000	355,00	71 000,00	CS ÚRS 2024 01
-----	---	---------	---	-----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2491

P
Poznámka k položce:
Přípravné a pomocné zednické práce, sekání drážek a prostupů, včetně jádrového vrtání diamantovými korunkami, hrubé zapravení

103	K	HZS4211	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik	hod	72,000	376,00	27 072,00	CS ÚRS 2024 01
-----	---	---------	--	-----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS4211

P
Poznámka k položce:
Proplach a napuštění topného systému, topná a tlaková zkouška, vyregulování systému, zaškolení obsluhy, vypracování provozních řádů, revize, popisné tabulky apod.

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 4 839,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 4 839,00

104	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	4 839,00	4 839,00	CS ÚRS 2024 01
-----	---	-----------	---	--------	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY KINO VARŠAVA - ITI
Objekt:
SO 01 - Vlastní objekt kina vč. okolních ploch
Soupis:
09 - Elektroinstalace - silnoprůd

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Statutární město Liberec

Uchazeč:
CL-EVANS s.r.o.

Projektant:
Ing. Josef Nezval

Zpracovatel:
Ing. Josef Nezval

Poznámka:
Náplní položek soupisu prací "Elektroinstalace - silnoprůd" je dodávka a montáž uvedených položek, jejich kompletní provedení.

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

13. 5. 2024

00262978
CZ00262978

26768607
CZ26768607

Cena bez DPH		3 717 751,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 717 751,00	21,00%	780 727,71
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	4 498 478,71

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY KINO VARŠAVA - ITI
Objekt: SO 01 - Vlastní objekt kina vč. okolních ploch
Soupis: 09 - Elektroinstalace - silnoproud

Místo:
Zadavatel: Statutární město Liberec
Uchazeč: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 13. 5. 2024
Projektant: Ing. Josef Nezval
Zpracovatel: Ing. Josef Nezval

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	3 717 751,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud (dodávka a montáž)	3 717 751,00
741.01 - Materiál	2 305 870,00
741.02 - Svítidla - včetně zdrojů a startérů	615 543,00
741.03 - Sinoproud - Ostatní	410 768,00
741.04 - Vyhřívání okapů	20 522,00
741.05 - motorové tahy pro světelný truss a reproduktory	123 232,00
741.06 - HZS	241 816,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY KINO VARŠAVA - ITI
Objekt: SO 01 - Vlastní objekt kina vč. okolních ploch
Soupis: 09 - Elektroinstalace - silnoproud

Místo: Datum: 13. 5. 2024
Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant: Ing. Josef Nezval
Uchazeč: CL-EVANS s.r.o. Zpracovatel: Ing. Josef Nezval

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 717 751,00	
D 741 Elektroinstalace - silnoproud (dodávka a montáž)							3 717 751,00	
D 741.01 Materiál							2 305 870,00	
1	K	7410101	rozvadeč RH - dodávka dle výkresu č. 07, montáž	ks	1,000	254 993,00	254 993,00	
P			Poznámka k položce: Náplní položek soupisu prací "Elektroinstalace - silnoproud" je dodávka a montáž uvedených položek, jejich kompletní provedení.					
2	K	7410102	rozvadeč RMS1 - dodávka dle výkresu č.08, montáž	ks	1,000	113 679,00	113 679,00	
3	K	7410103	rozvadeč RMS2 - dodávka dle výkresu č.09, montáž	ks	1,000	180 610,00	180 610,00	
4	K	7410104	rozvadeč RMS3 - dodávka dle výkresu č.10, montáž	ks	1,000	86 055,00	86 055,00	
5	K	7410105	rozvadeč RMS4 - dodávka dle výkresu č.11, montáž	ks	1,000	76 653,00	76 653,00	
6	K	7410106	rozvadeč RMS5 - dodávka dle výkresu č.12, montáž	ks	1,000	79 417,00	79 417,00	
7	K	7410107	rozvadeč RT - dodávka dle výkresu č.13, montáž	ks	1,000	32 722,00	32 722,00	
8	K	7410108	skříň ochranného pospojování HOP - dodávka dle výkresu č.14, montáž	ks	1,000	6 208,00	6 208,00	
9	K	7410109	demontáž rozvaděče do 100kg - odvoz na skládku likvidace	ks	10,000	1 023,00	10 230,00	
10	K	7410110	CPS - sestava centrálního bateriového systému 220V/24V, ovládací panel s funkcí Central stop a možností připojení USB,8 adresných okruhů 2A, 3hodiny zálohy, PO skříň 30min	ks	1,000	242 827,00	242 827,00	
11	K	7410111	modul hlídání napětí do rozvaděče - DPŮ, Three phase monitor	ks	6,000	3 733,00	22 398,00	
12	K	7410112	ovládací panel NO - MTB UP, mimic panel, recessed wall installation	ks	1,000	86 911,00	86 911,00	
13	K	7410113	CYKY-J 4x120 (B)	m	20,000	1 706,00	34 120,00	
14	K	7410114	CYKY-J 5x25 (C)	m	45,000	503,00	22 635,00	
15	K	7410115	CYKY-J 5x16 (C)	m	355,000	312,00	110 760,00	
16	K	7410116	CYKY-J 5x 10 (C)	m	75,000	203,00	15 225,00	
17	K	7410117	CYKY-J 4x 10 (B)	m	45,000	163,00	7 335,00	
18	K	7410118	CYKY-J 5x 6 (C)	m	165,000	135,00	22 275,00	
19	K	7410119	CYKY-J 5x4 (C)	m	175,000	97,00	16 975,00	
20	K	7410120	CYKY-J 7x1,5 (C)	m	60,000	62,00	3 720,00	
21	K	7410121	CYKY-J 5x2,5 (C)	m	415,000	62,00	25 730,00	
22	K	7410122	CYKY-J 3x6 (C)	m	15,000	89,00	1 335,00	
23	K	7410123	CYKY-J 3x4 (C)	m	25,000	68,00	1 700,00	
24	K	7410124	CYKY-J 3x2,5 (C)	m	4 350,000	47,00	204 450,00	
25	K	7410125	CYKY-J 5x1,5 (C)	m	180,000	45,00	8 100,00	
26	K	7410126	CYKY-J 4x1,5 (C)	m	120,000	45,00	5 400,00	
27	K	7410127	CYKY-J 3x1,5 (C)	m	2 980,000	37,00	110 260,00	
28	K	7410128	CYKY-J 3x1,5 (A)	m	80,000	35,00	2 800,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	7410129	CYKY-O 2x1,5 (D)	m	60,000	32,00	1 920,00	
30	K	7410130	CYKY-O 2x1,5 (A)	m	350,000	32,00	11 200,00	
31	K	7410131	CYSY-G 3x1 (C) HO5VV-F	m	85,000	29,00	2 465,00	
32	K	7410132	NYM-O 2x1	m	525,000	27,00	14 175,00	
33	K	7410133	Prafladur E60 3x4	m	15,000	119,00	1 785,00	
34	K	7410134	Prafladur E60 3x2,5	m	1 550,000	72,00	111 600,00	
35	K	7410135	Prafladur E60 2x1,5	m	95,000	51,00	4 845,00	
36	K	7410136	JYTY 12x1	m	105,000	74,00	7 770,00	
37	K	7410137	JYTY 7x1	m	40,000	49,00	1 960,00	
38	K	7410138	JYTY 4x1	m	30,000	35,00	1 050,00	
39	K	7410139	tr ohebná d32 320N PVC	m	245,000	30,00	7 350,00	
40	K	7410140	tr tuhá d32 PVC	m	120,000	69,00	8 280,00	
41	K	7410141	CYA 25 zž	m	185,000	101,00	18 685,00	
42	K	7410142	CYA 16 zž	m	220,000	72,00	15 840,00	
43	K	7410143	CYA 6 zž	m	145,000	35,00	5 075,00	
44	K	7410144	CYA 4 zž	m	120,000	27,00	3 240,00	
45	K	7410145	svorka OP	ks	25,000	58,00	1 450,00	
46	K	7410146	elektroinstalační lišta 18x13	m	120,000	56,00	6 720,00	
47	K	7410147	elektroinstalační lišta 30x25	m	65,000	77,00	5 005,00	
48	K	7410148	elektroinstalační lišta 40x40	m	60,000	103,00	6 180,00	
49	K	7410149	ocelový kabelový žlab 250/100 včetně závěsů a noniků(záv. tyč, kotva, nosník rozteč 2m)	m	45,000	968,00	43 560,00	
50	K	7410150	ocelový kabelový žlab 125/50 včetně závěsů a noniků(záv. tyč, kotva, nosník rozteč 2m)	m	125,000	654,00	81 750,00	
51	K	7410151	ocelový kabelový žlab 62/50 včetně závěsů a noniků(záv. tyč, kotva, nosník rozteč 2m)	m	40,000	476,00	19 040,00	
52	K	7410152	plastový parapetní žlab 170/70, dvoukomorový	m	12,000	701,00	8 412,00	
53	K	7410153	příchytka pro kabel, včetně turbošroubu, funkční trasa 60min	ks	1 850,000	67,00	123 950,00	
54	K	7410154	pomocná ocelová konstrukce do 10kg	ks	40,000	176,00	7 040,00	

D 741.02

Svítlidla - včetně zdrojů a startérů

615 543,00

55	K	7410201	A - LED SVÍTLIDLO VESTAVĚNÉ 24W, EP, IP 20, DIM DALI	ks	26,000	2 420,00	62 920,00	
56	K	7410202	B - LED SVÍTLIDLO VESTAVĚNÉ 17W, EP, IP 20, DIM DALI	ks	15,000	3 861,00	57 915,00	
57	K	7410203	C - LED SVÍTLIDLO VESTAVĚNÉ 17W, EP, IP 20, DIM DALI	ks	21,000	2 420,00	50 820,00	
58	K	7410204	D - LED PÁSEK 18W/1m, 24V, IP20, Al lišta s difuzorem	m	30,000	569,00	17 070,00	
59	K	7410205	E - LED PÁSEK 11W/1m, 24V, IP20, Al lišta s difuzorem	m	55,000	589,00	32 395,00	
60	K	7410206	F - LED PÁSEK 11W/1m, 24V, IP20, Al lišta s difuzorem	m	16,000	589,00	9 424,00	
61	K	7410207	DALI/1-10V/0-10V/PUSH dimmable led driver 24V 150W, IP20	ks	8,000	2 081,00	16 648,00	
62	K	7410208	DALI/1-10V/0-10V/PUSH dimmable led driver 24V 60W, IP20	ks	12,000	1 749,00	20 988,00	
63	K	7410209	DALI/1-10V/0-10V/PUSH dimmable led driver 24V 15W, IP20	ks	16,000	1 018,00	16 288,00	
64	K	7410210	G - LED SVÍTLIDLO NÁSTĚNNÉ 6W, EP, IP 44, DIM DALI	ks	10,000	1 721,00	17 210,00	
65	K	7410211	H - LED SVÍTLIDLO STROPNÍ 10W, EP, IP 53, DIM DALI	ks	9,000	2 072,00	18 648,00	
66	K	7410212	I - LED SVÍTLIDLO NÁSTĚNNÉ 3,8W, EP, IP 44	ks	7,000	1 821,00	12 747,00	
67	K	7410213	J - LED SVÍTLIDLO NA VÝLOŽNÍK 5W, DÉLKA VÝLOŽNÍKU 483mm, d35mm, IP 20	ks	5,000	2 606,00	13 030,00	
68	K	7410214	B1 - LED SVÍTLIDLO PŘISAZENÉ 41W, EP, IP 65, PMMA KRYT	ks	38,000	1 875,00	71 250,00	
69	K	7410215	C1 - LED SVÍTLIDLO 40W, EP, IP 20, AL MŘÍŽKA	ks	5,000	1 601,00	8 005,00	
70	K	7410216	D1 - LED SVÍTLIDLO 18W, PŘISAZENÉ, PLASTOVÉ, IP 44	ks	16,000	1 017,00	16 272,00	
71	K	7410217	Led uliční svítidlo 31W, IP66, přírubový výložník 0,5m	ks	2,000	4 508,00	9 016,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
72	K	7410218	N1 - NOUZ. ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO LED, 4W, VESTVNÉ STROPNÍ, KULATÉ, CENTRÁLNÍ ZROJ, 24V	ks	15,000	1 443,00	21 645,00	
73	K	7410219	N2 - NOUZ. SVÍTIDLO LED, 2W, S PIKTOGRAMEM, JEDNOSTRANNÉ, ZAVĚSENÉ, CENTRÁLNÍ ZDROJ, 24V	ks	27,000	1 746,00	47 142,00	
74	K	7410220	N3 - NOUZ. LED SVÍTIDLO, 18 x 0,15W, VESTAVNÉ DO ZDI(SCHODU), CENTRÁLNÍ ZDROJ, 24V	ks	25,000	2 082,00	52 050,00	
75	K	7410221	N4 - NOUZ. SVÍTIDLO LED, 4W, NÁSTĚNNÉ, ČTVERCOVÉ, CENTRÁLNÍ ZDROJ, 24V	ks	6,000	1 595,00	9 570,00	
76	K	7410222	N5 - NOUZ. ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO LED, 4W, PŘISAZENÉ STROPNÍ, KULATÉ, CENTRÁLNÍ ZROJ, 24V	ks	5,000	1 456,00	7 280,00	
77	K	7410223	demontáž svítidla do 2x58W, odvoz na skládku likvidace	ks	120,000	99,00	11 880,00	
78	K	7410224	napojení stávajícího svítidla, demontáž a zpětná montáž	ks	35,000	438,00	15 330,00	

D 741.03

Sinoproud - Ostatní

410 768,00

79	K	7410301	1-pól. vyp. (1) - strojek, kryt, rámeček - typ a barva dle architekta	ks	25,000	257,00	6 425,00	
80	K	7410302	Sériov. přep. (5) - strojek, kryt, rámeček - typ a barva dle architekta	ks	4,000	301,00	1 204,00	
81	K	7410303	Střídav .přep. (6) - strojek, kryt, rámeček - typ a barva dle architekta	ks	16,000	267,00	4 272,00	
82	K	7410304	Kříž. přep. (7) - strojek, kryt, rámeček - typ a barva dle architekta	ks	4,000	333,00	1 332,00	
83	K	7410305	tlač. ovládač s doutnavkou - strojek, kryt, rámeček - typ a barva dle architekta	ks	6,000	413,00	2 478,00	
84	K	7410306	1-pól. vyp. (1,6) - do vlhka - strojek, kryt, rámeček - typ a barva dle architekta	ks	5,000	309,00	1 545,00	
85	K	7410307	zásuvka 16A/230V- strojek, kryt, rámeček - typ a barva dle architekta	ks	197,000	265,00	52 205,00	
86	K	7410308	zásuvka 16A/230V s přep. ochranou - strojek, kryt, rámeček - typ a barva dle architekta	ks	20,000	1 061,00	21 220,00	
87	K	7410309	zásuvka do vlhka 16A/230V, IP44 - strojek, kryt, rámeček - barva bílá	ks	6,000	330,00	1 980,00	
88	K	7410310	zásuvka průmyslová 16A/400V IP 44 nástěnná	ks	11,000	403,00	4 433,00	
89	K	7410311	zásuvka průmyslová 32A/400V IP 44 nástěnná	ks	3,000	437,00	1 311,00	
90	K	7410312	zásuvka průmyslová 32A/230V IP 44 nástěnná, modrá	ks	1,000	455,00	455,00	
91	K	7410313	DALI ovladač, 6x tlačítko, pod omítku, linkový člen DALI, plastová krabice, komplet	ks	7,000	12 467,00	87 269,00	
92	K	7410314	KP68, KU68, nebo do dutých stěn	ks	283,000	65,00	18 395,00	
93	K	7410315	KR68, nebo do dutých stěn	ks	120,000	79,00	9 480,00	
94	K	7410316	KR97	ks	30,000	215,00	6 450,00	
95	K	7410317	krabice K125	ks	10,000	190,00	1 900,00	
96	K	7410318	krabice IP54 na povrch se svorkovnicí	ks	60,000	165,00	9 900,00	
97	K	7410319	PO krabice červená, 60min, svorkovnice	ks	10,000	855,00	8 550,00	
98	K	7410320	ukončení vodičů pospojování	ks	45,000	47,00	2 115,00	
99	K	7410321	servisní vypínač 400V/16A v krabici, IP66	ks	4,000	1 477,00	5 908,00	
100	K	7410322	sporáková přípojka 16A/400V, malá IP44	ks	4,000	584,00	2 336,00	
101	K	7410323	pohybové čidlo IP20, stropní 360°, spínání LED zdrojů	ks	11,000	457,00	5 027,00	
102	K	7410324	doběhové relé pro ventilátor VZT do krabice pod vypínač	ks	6,000	329,00	1 974,00	
103	K	7410325	prostorový termostat, 0-40°C, kolečkový, 10A/230V, IP20	ks	3,000	1 833,00	5 499,00	
104	K	7410326	napojení ventilátorů a zařízení VZT, ZTI	ks	48,000	188,00	9 024,00	
105	K	7410327	protipožární ucpávka	m2	2,000	6 264,00	12 528,00	
106	K	7410328	ukončení kabelů do 4 x 120	ks	2,000	267,00	534,00	
107	K	7410329	ukončení kabelů do 5 x 25	ks	2,000	151,00	302,00	
108	K	7410330	ukončení kabelů do 5 x 16	ks	16,000	86,00	1 376,00	
109	K	7410331	ukončení kabelů do 5 x 6	ks	12,000	65,00	780,00	
110	K	7410332	ukončení kabelů do 5 x 1,5-4	ks	10,000	64,00	640,00	
111	K	7410333	ukončení kabelů do 3 x 1,5-4	ks	220,000	44,00	9 680,00	
112	K	7410334	průraz zdívem do 45 cm	ks	8,000	188,00	1 504,00	
113	K	7410335	průraz zdívem do 30 cm	ks	15,000	125,00	1 875,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
114	K	7410336	průraz zdívelem do 15 cm	ks	25,000	99,00	2 475,00	
115	K	7410337	Průraz stropem DN 50, jádrové vrtání	ks	4,000	2 610,00	10 440,00	
116	K	7410338	vysekání rýh ve zdi panelové 3 x 3 cm	m	650,000	68,00	44 200,00	
117	K	7410339	vysekání rýh ve zdi panelové 3 x 7 cm	m	120,000	89,00	10 680,00	
118	K	7410340	vysekání, vyvrtání kapes pro krabice	ks	433,000	76,00	32 908,00	
119	K	7410341	vyrážecí tlačítko v krabici pod sklíčkem, 2x rozpínací kontakt 230V/6A - komplet	ks	2,000	946,00	1 892,00	
120	K	7410342	FeZn 30 x 4	m	45,000	125,00	5 625,00	
121	K	7410343	nožová pojistka 200A	ks	3,000	214,00	642,00	
D 741.04 Vyhrívání okapů							20 522,00	
122	K	7410401	Topný kabel 118m/2.360W, zvýšená UV odolnost, 20W/m	ks	1,000	8 843,00	8 843,00	
123	K	7410402	vlhkostní senzor do žlabu	ks	1,000	2 662,00	2 662,00	
124	K	7410403	sněžný regulátor teplota vlhkost do rozvaděče	ks	1,000	7 216,00	7 216,00	
125	K	7410404	teplotní čidlo na fasádu pro venk. prostředí, IP44	ks	1,000	589,00	589,00	
126	K	7410405	Okap.úchyt půlkulatý bal./25ks	ks	4,000	303,00	1 212,00	
D 741.05 motorové tahy pro světelný truss a reproduktory							123 232,00	
127	K	7410501	motorový tah s nosností 250kg, řetězový kladkostroj, řetěz kladkostroje ukončen hákem, rychlost kladkostroje 0,1m/s, systém měření zatížení kladkostroje, systémem snímání polohy háku kladkostroje a možnost vzájemné synchronní jízdy.	ks	2,000	10 440,00	20 880,00	
128	K	7410502	motorový tah s nosností 1000kg, řetězový kladkostroj, řetěz kladkostroje ukončen hákem, rychlost kladkostroje 0,1m/s., systém měření zatížení kladkostroje, systémem snímání polohy háku kladkostroje a možnost vzájemné synchronní jízdy.	ks	2,000	20 880,00	41 760,00	
129	K	7410503	horní kotevní desky pro zavěšení kladkostrojů	ks	4,000	2 088,00	8 352,00	
130	K	7410504	elektroinstalace od rozvaděče k ovládacímu pultu a vlastním kladkostrojům	ks	1,000	10 440,00	10 440,00	
131	K	7410505	nosný, podružný a režijní materiál	kg	200,000	209,00	41 800,00	
D 741.06 HZS							241 816,00	
132	K	7410601	zabezpečení pracoviště	hod	16,000	334,00	5 344,00	
133	K	7410602	spolupráce s revizním technikem	hod	8,000	574,00	4 592,00	
134	K	7410603	demontáže, úpravy elektroinstalace	hod	320,000	376,00	120 320,00	
135	K	7410604	inženýrská činnost	hod	24,000	679,00	16 296,00	
136	K	7410605	úpravy v HDS, úpravy osvětlení na fasádě	hod	16,000	501,00	8 016,00	
137	K	7410606	programování DALi sběrnice, zprovoznění, zaškolení uživatele	hod	24,000	626,00	15 024,00	
138	K	7410607	spolupráce s dodavatelem kinotechniky	hod	32,000	522,00	16 704,00	
139	K	7410608	montážní plošina 12m	hod	32,000	365,00	11 680,00	
140	K	7410609	výchozí revize	hod	40,000	626,00	25 040,00	
141	K	7410610	dokumentace skut. provedení	hod	40,000	470,00	18 800,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY KINO VARŠAVA - ITI
Objekt:
SO 01 - Vlastní objekt kina vč. okolních ploch
Soupis:
10 - Elektroinstalace - slaboproud

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Statutární město Liberec

Uchazeč:
CL-EVANS s.r.o.

Projektant:
Ing. Josef Nezval

Zpracovatel:
Ing. Josef Nezval

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

13. 5. 2024

00262978
CZ00262978

26768607
CZ26768607

Cena bez DPH		756 082,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	756 082,00	21,00%	158 777,22
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	914 859,22

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY KINO VARŠAVA - ITI
Objekt: SO 01 - Vlastní objekt kina vč. okolních ploch
Soupis: 10 - Elektroinstalace - slaboproud

Místo:
Zadavatel: Statutární město Liberec
Uchazeč: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 13. 5. 2024
Projektant: Ing. Josef Nezval
Zpracovatel: Ing. Josef Nezval

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	756 082,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud	756 082,00
742.01 - Příprava kabelových tras, montáž + dodávka	79 123,00
742.02 - Rozvod univerzální kabeláže - montáž	106 156,00
742.03 - Rozvod univerzální kabeláže - dodávka	257 352,00
742.03.DR1 - DR1	73 206,00
742.04 - Rozvod el.zabezpečovací signalizace - montáž	25 391,00
742.05 - Rozvod el.zabezpečovací signalizace - dodávka	37 930,00
742.06 - Signalizace WC invalidé, dodávka +montáž	8 556,00
742.07 - kabeláže a poslechové reproduktory pro kiniotechniku - dodávka a montáž	82 634,00
742.08 - zesilovač mobilních signálů - dodávka a montáž	20 880,00
742.09 - Hodinové zúčtovací sazby	101 520,00
742.10 - Ostatní	36 540,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY KINO VARŠAVA - ITI
Objekt: SO 01 - Vlastní objekt kina vč. okolních ploch
Soupis: 10 - Elektroinstalace - slaboproud

Místo:

Zadavatel: Statutární město Liberec

Uchazeč: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 13. 5. 2024

Projektant: Ing. Josef Nezval

Zpracovatel: Ing. Josef Nezval

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							756 082,00	
D		742	Elektroinstalace - slaboproud				756 082,00	
D		742.01	Příprava kabelových tras, montáž + dodávka				79 123,00	
1	K	7420101	Průraz zdívem z tvrdě pálcíhl, stř. tvrd.kamene, tl. 15cm	ks	25,000	125,00	3 125,00	
2	K	7420102	Průraz zdívem z tvrdě pálcíhl, stř. tvrd.kamene, tl. 30cm	ks	15,000	167,00	2 505,00	
3	K	7420103	Průraz zdívem z tvrdě pálcíhl, stř. tvrd.kamene, tl. 45cm	ks	10,000	188,00	1 880,00	
4	K	7420104	Průraz stropem DN 50, jádrové vrtání	ks	5,000	2 036,00	10 180,00	
5	K	7420105	Krabice přístrojová D68 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. mat.)	ks	55,000	112,00	6 160,00	
6	K	7420106	Krabice odbočná D97 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. mat.)	ks	15,000	137,00	2 055,00	
7	K	7420107	Krabice odbočná D125 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. mat.)	ks	5,000	294,00	1 470,00	
8	K	7420108	Krabice odbočná KT250 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. mat.)	ks	2,000	427,00	854,00	
9	K	7420109	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	140,000	68,00	9 520,00	
10	K	7420110	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm	m	40,000	89,00	3 560,00	
11	K	7420111	Protipož. ucpávka průch. stěnou (mont. vč. mat.)	m2	1,000	6 264,00	6 264,00	
12	K	7420112	Trubka ohebná, PVC pod omítkou 16 mm (mont. vč. mat.)	m	450,000	17,00	7 650,00	
13	K	7420113	Trubka ohebná , PVC pod omítkou 23 mm (mont. vč. mat.)	m	120,000	20,00	2 400,00	
14	K	7420114	Trubka ohebná , PVC pod omítkou 29 mm (mont. vč. mat.)	m	25,000	24,00	600,00	
15	K	7420115	Trubka ohebná , PVC pod omítkou 32 mm (mont. vč. mat.)	m	120,000	27,00	3 240,00	
16	K	7420116	ocelový kabelový žlab 125/50mm, přepážka, podpěry, spojky, kolena	m	15,000	654,00	9 810,00	
17	K	7420117	nosný, podružný a režijní materiál	kg	50,000	157,00	7 850,00	
D		742.02	Rozvod univerzální kabeláže - montáž				106 156,00	
18	K	7420201	Mont. 1HU PATCH panelu kat. 5e bez UK	ks	2,000	251,00	502,00	
19	K	7420202	montáž 19" vyvazovací panel 1U, 5 x plastová úchytk	ks	2,000	251,00	502,00	
20	K	7420203	Ukončení kabelu UTP v zásuvce	ks	66,000	94,00	6 204,00	
21	K	7420204	Ukončení kabelu UTP, STP na patch panelu	ks	66,000	94,00	6 204,00	
22	K	7420205	Ukončení svažení optického kabelu 12vfk	kmpl	1,000	6 013,00	6 013,00	
23	K	7420206	Zataž kab UTP, FTP do lišt, trubek	m	3 850,000	17,00	65 450,00	
24	K	7420207	Měření 1 kabelu, vyhot. protokolu	ks	66,000	63,00	4 158,00	
25	K	7420208	Mont. a sestavení zásuvky pro 2 moduly RJ45	ks	32,000	188,00	6 016,00	
26	K	7420209	Závěrečné práce ve skříní RACK	ks	1,000	501,00	501,00	
27	K	7420210	Montáž racku do 42 HU	ks	1,000	2 046,00	2 046,00	
28	K	7420211	Montáž panelu pro přívod 220V	ks	2,000	251,00	502,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	7420212	Montáž skříní do 20 párů	ks	1,000	501,00	501,00	
30	K	7420213	montáž kamery	ks	5,000	501,00	2 505,00	
31	K	7420214	montáž NVR pro 8 kamer do racku, konfigurace	ks	1,000	1 002,00	1 002,00	
32	K	7420215	montáž Wifi AP a kontroleru, konfigurace	ks	4,000	501,00	2 004,00	
33	K	7420216	Konfigurace sítě, uvedení do provozu	ks	1,000	2 046,00	2 046,00	
D 742.03			Rozvod univerzální kabeláže - dodávka					
34	K	7420301	Instalační kabel Cat.6 UTP LSOH	m	3 850,000	13,00	50 050,00	
35	K	7420302	zasuvka 2xRJ45 Cat6 - komplet (kryt+rámeček)	ks	27,000	312,00	8 424,00	
36	K	7420303	zasuvka 1xRJ45 Cat6 - komplet (kryt+rámeček)	ks	5,000	218,00	1 090,00	
37	K	7420304	IP vnitřní dome kamera Full HD rozlišením. Motorický zoom objektiv, krytí IP20, IR LED přisvit 30m, pro noční režim	ks	5,000	8 206,00	41 030,00	
38	K	7420305	Videorekordér IP síťový 8-kanálový, OS Linux, Dual-core processor, přední ovládací panel, podporované formáty H.264, MJPEG, záznam max. do 200Mbps, maximální rozlišení 5MPx na kameru, podpora 32x audio z IP kamer, 1x audio vstup, 1x audio výstup, alarm I/O 4/2, 2x SATA 3.5" HDD max. 12TB (bez HDD), max. 4 kanály umožňující využití analýzy - inteligentních funkcí, výstup 1 HDMI + 1 VGA, podpora ONVIF, podpora IP PTZ, 1x RJ45 port (10/100/1000 Mbps), 2x USB 2.0, součástí dálkové ovládání, rozměry 1U, 375 x 285 x 50mm, hmotnost 2.5kg (bez HDD)	ks	1,000	13 311,00	13 311,00	
39	K	7420306	Přídavný HDD k NVR, 4TB	ks	2,000	3 878,00	7 756,00	
40	K	7420307	32" LED monitor 16:9, 250cd/m2, 5ms GTG, 1920x1080, HDMI, podpora MHL, VGA	ks	2,000	15 984,00	31 968,00	
41	K	7420308	Wireless Access Controller, WAN: 1(or 2) GE, LAN: 4(or 3) GE, USB: 1 x USB 3.0 with power adaptor, manage 10 AP	ks	1,000	11 933,00	11 933,00	
42	K	7420309	indoor Dual-Band Wi-Fi access point, 2,4GHz a 5GHz současně, MIMO 2x2 Wave 2, řízení z kontroleru	ks	4,000	4 646,00	18 584,00	
D 742.03.DR1			DR1					
43	K	74203D01	DR1 - 19" rozvaděč, 42U 600x600, stojanový, komplet	ks	1,000	13 021,00	13 021,00	
44	K	74203D02	Patch panel 48xRJ45/ 6 1U, šedý	ks	2,000	9 186,00	18 372,00	
45	K	74203D03	Ventilační jednotka střešní/podlahová, 2x pozice	ks	1,000	1 917,00	1 917,00	
46	K	74203D04	19" rozvodný panel 5x220V s přep. ochranou třídy D, 3m	ks	1,000	828,00	828,00	
47	K	74203D05	19" vyvazovací panel 1U, 5 x plastová úchytky	ks	2,000	121,00	242,00	
48	K	74203D06	19" perforovaná police 450mm, 1U, se zadními podpěrami	ks	1,000	647,00	647,00	
49	K	74203D07	19" optická vana pro 24 vláken včetně optických spojek a krabiček, 1U	ks	1,000	3 337,00	3 337,00	
50	K	74203D08	propojovací kabely RJ45/RJ45 cat6 - 1,5m	ks	66,000	51,00	3 366,00	
51	K	74203D09	optický patch cord 09/125 0,5m	ks	2,000	329,00	658,00	
52	K	74203D10	switch 24x 10/100 RJ45 portů+2x 10/100/1000 RJ45 porty + 2x Gb SFP porty, PoE	ks	2,000	15 409,00	30 818,00	
D 742.04			Rozvod el.zabezpečovací signalizace - montáž					
53	K	7420401	Zataž kab UTP, FTP do lišt, trubek	m	310,000	17,00	5 270,00	
54	K	7420402	Montáž ústředny PZTS do 16 ti zón a 4 podsystémů s komunikátorem na PCO a zdrojem	ks	1,000	2 046,00	2 046,00	
55	K	7420403	Montáž klávesnice	ks	1,000	501,00	501,00	
56	K	7420404	Montáž zálohové sirény s majákem a s akumulátorem 1,2 Ah	ks	1,000	501,00	501,00	
57	K	7420405	Montáž magnetického kontaktu povrchového	ks	12,000	167,00	2 004,00	
58	K	7420406	Montáž akumulátoru 12V	ks	1,000	292,00	292,00	
59	K	7420407	Montáž transformátoru pro ústřednu	ks	1,000	501,00	501,00	
60	K	7420408	Programování základních parametrů ústředny PZTS	kpl	1,000	4 009,00	4 009,00	
61	K	7420409	Výchozí revize systému PZT	ks	1,000	4 009,00	4 009,00	
62	K	7420410	Oživení systému na jeden detektor PZTS	ks	11,000	125,00	1 375,00	
63	K	7420411	Programování systému na jeden detektor PZTS	ks	11,000	125,00	1 375,00	
64	K	7420412	Montáž detektoru na stěnu nebo na strop	ks	5,000	501,00	2 505,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
65	K	7420413	Montáž rozbočovače sběrnice v krabici	ks	2,000	251,00	502,00	
66	K	7420414	Montáž zálohového napájecího zdroje s dobíječem a akumulátorem	ks	1,000	501,00	501,00	
D 742.05 Rozvod el.zabezpečovací signalizace - dodávka							37 930,00	
67	K	7420501	Instalační licna pro systém EZS	m	310,000	22,00	6 820,00	
68	K	7420502	Ústředna s LAN komun a GSM komunikátorem	ks	1,000	11 233,00	11 233,00	
69	K	7420503	Sběrniceová klávesnice s displejem, klávesnicí a RFID	ks	1,000	2 834,00	2 834,00	
70	K	7420504	Bezúdržbové akumulátor pro ústřednu	ks	1,000	1 430,00	1 430,00	
71	K	7420505	Sběrniceový PIR detektor pohybu s PET imunitou	ks	5,000	851,00	4 255,00	
72	K	7420506	Sběrniceový modul pro připojení magnetického kontaktu – 2 vstupový	ks	6,000	485,00	2 910,00	
73	K	7420507	Detektor magnetický dveřní kontakt (mini)	ks	12,000	324,00	3 888,00	
74	K	7420508	Sběrniceová sířena venkovní-základna s elektronikou	ks	1,000	2 558,00	2 558,00	
75	K	7420509	Šedý kryt sířeny - modrý blíkač	ks	1,000	433,00	433,00	
76	K	7420510	Rozbočovač sběrnice	ks	2,000	407,00	814,00	
77	K	7420511	Víceúčelová montážní krabice	ks	5,000	151,00	755,00	
D 742.06 Signalizace WC invalidé, dodávka +montáž							8 556,00	
78	K	7420601	OSTAVNÉ TLAČÍTKO	ks	1,000	1 426,00	1 426,00	
79	K	7420602	TRANSFORMÁTOR	ks	1,000	1 918,00	1 918,00	
80	K	7420603	TLAČÍTKO SE SŇUROU U WC	ks	1,000	1 820,00	1 820,00	
81	K	7420604	ALARM	ks	1,000	2 897,00	2 897,00	
82	K	7420605	kabel JYTY 4x1	m	15,000	33,00	495,00	
D 742.07 kabeláže a poslechové reproduktory pro kiniotechniku - dodávka a montáž							82 634,00	
83	K	7420701	DMX Cable Roll 3Pin	m	850,000	22,00	18 700,00	
84	K	7420702	Konektor XLR, barva Přírodní, Samice, počet kontaktů: 3, orientace těla: přímý, Montáž na panel	ks	32,000	125,00	4 000,00	
85	K	7420703	Aktivní optický HDMI kabel (AOC) 30m Signal, standard HDMI 2.0, koncovky	ks	3,000	1 670,00	5 010,00	
86	K	7420704	kabel HDMI High Speed, 15 m, integrovaný zesilovač	ks	4,000	1 253,00	5 012,00	
87	K	7420705	HDMI zásuvka	ks	12,000	365,00	4 380,00	
88	K	7420706	reproduktor, Dvoupásmový stěňný box 5.25"+3/4", 100° x 100°, 100W/200W@90 dB, 8 Ohmů 70/100V, černý, vč. Držáku.	ks	3,000	8 874,00	26 622,00	
89	K	7420707	reproduktor, 40 W / 100 V, 40 W / 8 Ω, 94 dB, 65 – 20 000 Hz, konzola, 6,5" polypropylenový basový rep, 25 mm výškový rep. s textilní kalotou, voděodolnost, krytí IP 66	ks	2,000	7 830,00	15 660,00	
90	K	7420708	Reproduktorový kabel o průřezu 2 x 2,5 mm²	m	125,000	26,00	3 250,00	
D 742.08 zesilovač mobilních signálů - dodávka a montáž							20 880,00	
91	K	7420801	Zesilovač mobilního signálu pro všechny operátory- 1000 m², Zesiluje signály všech českých operátorů na frekvencích 800, 900 a 1800 MHz, 1x opakovač 2x vnitřní anténa, 1x venkovní LPDA anténa, 1x adaptér, 1 x 5 metrový kabel, 1x 10 metrový kabel, 1x 15 metrový kabel, 1x 2-cestný rozdělovač	ks	1,000	20 880,00	20 880,00	
D 742.09 Hodinové zúčtovací sazby							101 520,00	
92	K	7420901	Pomocné montážní práce	hod	32,000	470,00	15 040,00	
93	K	7420902	Revize, zaškolení uživatele	hod	16,000	679,00	10 864,00	
94	K	7420903	demontáže, úprava stávající instalace	hod	120,000	376,00	45 120,00	
95	K	7420904	spolupráce s IT techgnikem investora	hod	16,000	574,00	9 184,00	
96	K	7420905	Zednické připomoci	hod	24,000	418,00	10 032,00	
97	K	7420906	Zakreslení skutečného provedení stavby	hod	24,000	470,00	11 280,00	
D 742.10 Ostatní							36 540,00	
98	K	7421001	Doprava a přesun materiálu	kpl	1,000	10 440,00	10 440,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
99	K	7421002	Přidružené výkony (PPV) pro elektromontáže	kpl	1,000	26 100,00	26 100,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY KINO VARŠAVA - ITI
Objekt:
SO 01 - Vlastní objekt kina vč. okolních ploch
Soupis:
11 - Měření a regulace

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Statutární město Liberec

Uchazeč:
CL-EVANS s.r.o.

Projektant:
Jan Šimůnek, SIL spol. s r.o.

Zpracovatel:
Jan Šimůnek, SIL spol. s r.o.

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

13. 5. 2024

00262978
CZ00262978

26768607
CZ26768607

Poznámka:
Výrobky, zařízení a materiály uvedené v této projektové dokumentaci jsou pouze referenčními ve vztahu k požadované architektonické a technické kvalitě. Zhotovitel může nabídnout/dodat jiné, avšak je povinen v případě, že použije jiné výrobky, zařízení a materiály průkazně doložit objednateli, že jím nabízené/dodávané výrobky, zařízení a materiály mají stejnou kvalitu nebo vyšší než referenční a mají také atest či certifikaci pro použití v České republice. Uvedené položky jsou na schemech zapojení (složka: MaR-03), na schematu obvodu MaR vytápění (výkresy MaR-101) a na dispozicích měř. míst (výkresy: MaR-102-104).

Cena bez DPH			608 088,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	608 088,00	21,00%	127 698,48
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	735 786,48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY KINO VARŠAVA - ITI
Objekt: SO 01 - Vlastní objekt kina vč. okolních ploch
Soupis: 11 - Měření a regulace

Místo:
Zadavatel: Statutární město Liberec
Uchazeč: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 13. 5. 2024
Projektant: Jan Šimůnek, SIL spol. s r.o.
Zpracovatel: Jan Šimůnek, SIL spol. s r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	608 088,00
1 - Regulace pro zdroj tepla, ohřev TV, řízení vytápění a větrání VZT 1.02,03,04,05-rozvaděč RA-1	255 607,00
2 - Přístroje pro měření teplot a tlaků vytápění (12,13)	10 151,00
3 - Přístroje pro měření spotřeby	2 521,00
4 - Přístroje pro řízení vytápění (04)	522,00
5 - Přístroje pro zabezpečení vytápění (14, 16)	9 092,00
6 - Přístroje pro VZT ZAŘ.Č.1.1 -HLAVNÍ SÁL	34 641,00
7 - Kabely, nosné prvky, montáže pro rozvaděč RA-1	157 555,00
8 - Přístroje pro pro VZT zař.č.2 -MALÝ SÁL	11 778,00
9 - Kabely, nosné prvky, montáže pro VZT zař.č.2	21 028,00
10 - Vizualizace+dálková správa	54 477,00
11 - Doprava, Projekční práce	50 716,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY KINO VARŠAVA - ITI
Objekt: SO 01 - Vlastní objekt kina vč. okolních ploch
Soupis: 11 - Měření a regulace

Místo: Datum: 13. 5. 2024
Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant: Jan Šimůnek, SIL spol. s r.o.
Uchazeč: CL-EVANS s.r.o. Zpracovatel: Jan Šimůnek, SIL spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							608 088,00	
D	1	Regulace pro zdroj tepla, ohřev TV, řízení vytápění a větrání VZT 1.02.03.04.05-rozvaděč RA-1					255 607,00	
1	K	1.1	Řídicí procesní podstanice -procesorový modul s MERBON RUNTIME, kompatibilní se stáv. řídícím systémem DOMAT v objektu, s integrovaným web serverem, 2xRJ45 Ethernet TCP/IP - komunikace Ethernet-MODBUS/TC, RS232/485, napájení 24VDC, ref. výrobek DOMAT w750-8102	ks	1,000	22 181,00	22 181,00	
P			Poznámka k položce: CPU/1					
2	K	1.2	osazení stanice	ks	1,000	418,00	418,00	
P			Poznámka k položce: M36-88-4321/S					
3	K	1.3	I/O modul 8xAI, montáž na DIN lištu, napájení 24V DC po sběrnici, volně konfigurovatelná odp. čidla, ref. výrobek DOMAT w750-451	ks	2,000	8 839,00	17 678,00	
P			Poznámka k položce: AI/1,2					
4	K	1.4	osazení modulu	ks	2,000	313,00	626,00	
P			Poznámka k položce: M36-88-4321/S					
5	K	1.5	I/O modul 4xAI, montáž na DIN lištu, napájení 24V DC po sběrnici, 0-10VDC, ref. výrobek DOMAT w750-459	ks	1,000	6 379,00	6 379,00	
P			Poznámka k položce: AI/3					
6	K	1.6	osazení modulu	ks	1,000	313,00	313,00	
P			Poznámka k položce: M36-88-4321/S					
7	K	1.7	I/O modul 4xAO, montáž na DIN lištu napájení 24V DC po sběrnici, pro řízení výstupem 0-10V ref. výrobek DOMAT w750-559	ks	1,000	6 379,00	6 379,00	
P			Poznámka k položce: AO/1					
8	K	1.8	osazení modulu	ks	1,000	313,00	313,00	
P			Poznámka k položce: M36-88-4321/S					
9	K	1.9	I/O modul 8xAO, montáž na DIN lištu napájení 24V DC po sběrnici, pro řízení výstupem 0-10V ref. výrobek DOMAT w750-597	ks	1,000	5 157,00	5 157,00	
P			Poznámka k položce: AO/2					
10	K	1.10	osazení modulu	ks	1,000	313,00	313,00	
P			Poznámka k položce: M36-88-4321/S					
11	K	1.11	I/O modul 16xDI, montáž na DIN lištu napájení 24V DC po sběrnici, vstup 24V DC, ref. výrobek DOMAT w750-1405	ks	2,000	3 521,00	7 042,00	
P			Poznámka k položce: DI/1,2					
12	K	1.12	osazení modulu	ks	2,000	313,00	626,00	
P			Poznámka k položce: M36-88-4321/S					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	1.13	I/O modul 8xDO, montáž na DIN lištu napájení 24V DC po sběrnici, vstup 24V DC ref. výrobek DOMAT w750-1504	ks	1,000	3 993,00	3 993,00	
	P		Poznámka k položce: DO/1					
14	K	1.14	osazení modulu	ks	1,000	313,00	313,00	
	P		Poznámka k položce: M36-88-4321/S					
15	K	1.15	Modul Sériové rozhraní RS-232/485 pro integraci cizích systémů s výstupem ModBus RTU ref. výrobek DOMA w750-652	ks	1,000	6 135,00	6 135,00	
	P		Poznámka k položce: RTU/1					
16	K	1.16	osazení modulu	ks	1,000	313,00	313,00	
	P		Poznámka k položce: M36-88-4321/S					
17	K	1.17	Komunikační převodník pro připojení 25 M-BUS měřičů, galvanické oddělení, napájení 24VAC, ref. výrobek DOMAT R095	ks	1,000	6 414,00	6 414,00	
	P		Poznámka k položce: MB/1					
18	K	1.18	Kabel RS232 s Cannon 9M -2 m pro propojení převodníku PR/1 s MarkMX	ks	1,000	167,00	167,00	
	P		Poznámka k položce: MB/1					
19	K	1.19	osazení komunikačního přístroje	ks	1,000	313,00	313,00	
	P		Poznámka k položce: M36-88-4321/S					
20	K	1.20	modul zakončení sběrnice, montáž na DIN lištu napájení 24V DC po sběrnici, vstup 24V DC ref. výrobek DOMAT w750-600	ks	1,000	506,00	506,00	
21	K	1.21	osazení modulu	ks	1,000	313,00	313,00	
	P		Poznámka k položce: M36-88-4321/S					
22	K	1.22	Ovládací panel s kapacitním dotykovým displejem 7", 800×480, pro ARM, 256MB RAM, Ethernet, mikroSD (není součástí dodávky), Linux, komunikace Ethernet, napájení 24 Vss. Montáž do dveří rozvaděče, IP65, např. DOMAT HT200	ks	1,000	15 107,00	15 107,00	
	P		Poznámka k položce: LCD/1					
23	K	1.23	připojení a osazení ovládací jednotky	ks	1,000	313,00	313,00	
	P		Poznámka k položce: M36-42-0091/S					
24	K	1.24	Průmyslový ETHERNET SWITCH min 4 RJ45 portů včetně zdroje	ks	1,000	3 259,00	3 259,00	
	P		Poznámka k položce: SWITCH					
25	K	1.25	osazení switche	ks	1,000	313,00	313,00	
	P		Poznámka k položce: M36-88-4321/S					
26	K	1.26	Přepětová ochrana třetí stupeň 10A s VF Filtrem, ref. výrobek SALTEC DA-275 DF10	ks	1,000	3 851,00	3 851,00	
	P		Poznámka k položce: FV1					
27	K	1.27	osazení ochrany	ks	1,000	313,00	313,00	
	P		Poznámka k položce: M36-88-4321/S					
28	K	1.28	zdroj napájení pohonů a ovládacích obvodů 24VDC/6A, ref. výrobek WAGO 787-1226	ks	1,000	2 216,00	2 216,00	
	P		Poznámka k položce: ZDR/1					
29	K	1.29	osazení zdroje	ks	1,000	313,00	313,00	
	P		Poznámka k položce: M36-88-4321/S					
30	K	1.30	zdroj napájení systému a periférií 24VDC/2.5A, ref. výrobek WAGO 787-1212	ks	1,000	1 967,00	1 967,00	
	P		Poznámka k položce: ZDR/2					
31	K	1.31	osazení zdroje	ks	1,000	313,00	313,00	
	P		Poznámka k položce: M36-88-4321/S					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	1.32	NÁSTĚNNÝ ROZVADĚČ dvoukřídlý dvoudveřový s jednou montážní deskou min. rozměry š-v-h 800x1200x300 , hlavní vypínač 400V AC/32A jištění z elektro 400V/50Hz 25A, TN-C-S, 3x zásuvka na DIN lištu, jističe, kombinovaný jistič s pr. chráničem, pomocné kontakty, stykače, pomocné relé, ovladače , signálky, silové vývody pro čerpadla a ventilátory, svorky s pojistkou, svorky, kabelové vývody, kabelový žlab, ostatní montážní materiál dle zapojovacích schémat, silové připojení čerpadel a ventilátorů je v MaR.	ks	1,000	73 080,00	73 080,00	
P			Poznámka k položce: RA-1					
33	K	1.33	montáž náplně do rozvaděče (relé, svorky, jističe....)	hod	24,000	522,00	12 528,00	
P			Poznámka k položce: RA-1					
34	K	1.34	vyzkoušení funkce - test 1:1	hod	8,000	522,00	4 176,00	
P			Poznámka k položce: RA-1					
35	K	1.35	Naprogramování regulátoru -řízení vytápění a větrání dle popisu v technické zprávě, seřízení a oživení regulace	dat.bo d	55,000	626,00	34 430,00	
P			Poznámka k položce: CPU					
36	K	1.36	Naprogramování designu technologie vytápění na LCD displeji pro místní ovládání	hod	24,000	522,00	12 528,00	
P			Poznámka k položce: LCD					
37	K	1.37	Naprogramování regulátoru -měření spotřeby přes MB/1 dle popisu v technické zprávě	dat.bo d	3,000	626,00	1 878,00	
P			Poznámka k položce: M-BUS					
38	K	1.38	Naprogramování datové integrace přes Modbus-TCP-IP autonomního řízení větrání VZT -tabulků parametrů Modbus musí poskytnout dodavatel VZT	dat.bo d	5,000	626,00	3 130,00	
P			Poznámka k položce: CPU/VZT2					
D 2			Přístroje pro měření teplot a tlaků vytápění (12,13)				10 151,00	
39	K	2.1	Snímač teploty prostorový, výstup Pt 1000 , např. DOMAT ATF1-50/90 °C,	ks	2,000	736,00	1 472,00	
P			Poznámka k položce: TC 12.00, TI 12.05					
40	K	2.2	montáž snímače prostorové teploty	ks	2,000	261,00	522,00	
P			Poznámka k položce: M36/41-0025/S					
41	K	2.3	Snímač teploty do potrubí -stonkové čidlo teploty, rozsah -30/150°C, výstup Pt1000, ref. výrobek DOMAT TF65-TH08-MS100 + mosazná poniklovaná jímka 1/2", 100mm, 10bar	ks	4,000	960,00	3 840,00	
P			Poznámka k položce: TC, TI 12.01-04					
42	K	2.4	montáž snímače teploty topné vody	ks	4,000	261,00	1 044,00	
P			Poznámka k položce: M36/41-0001/S					
43	K	2.5	Čidlo tlaku v kapalinách a plynech pro 6 bar , napájení 24V AC/DC, výstup 0-10V, závit vnější 1/2", IP 65 ref. výrobek DOMAT SHD-U6	ks	1,000	3 012,00	3 012,00	
P			Poznámka k položce: PI 13.01					
44	K	2.6	montáž snímače tlaku vody	ks	1,000	261,00	261,00	
P			Poznámka k položce: M36/41-0084/S					
D 3			Přístroje pro měření spotřeby				2 521,00	
45	K	3.1	Převodník impulsy/M-bus - s napájením ze sběrnice pro patní měření spotřeby vody , montáž na stěnu krytí IP50 ref. výrobek PadPuls M1	ks	1,000	2 260,00	2 260,00	
P			Poznámka k položce: MB 11.01. Pozn.: Kalorimetr pro měření spotřeby položka FQ 11.01, je vč. podružné M-busové karty v dodávce dodavatele tepla Tepláry LBC-koordinováno. Fakturační vodoměr pro měření spotřeby vody SV 11.01 je včetně suchého podružného kontaktu v dodávce ZTI - koordinováno s projektantem ZTI. Podružný elektroměr pro měření el. energie EQ 11.01 je včetně M-busové karty dodávce elektro - koordinováno s projektantem ELE.					
46	K	3.2	osazení modulu	ks	1,000	261,00	261,00	
P			Poznámka k položce: M36-88-4321/S					

D 4

Přístroje pro řízení vytápění (04)

522,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	K	4.1	montáže pro servopohony z dodávky ÚT	ks	2,000	261,00	522,00	
P			Poznámka k položce: M36/43-0031/S . Pozn.: Všechny trojcestné ventily pro řízení vytápění včetně servopohonů 24VAC/0-10V položky Y4.01-02 jsou komplet v dodávce ÚT -koordinováno					
D		5	Přístroje pro zabezpečení vytápění (14, 16)				9 092,00	
48	K	5.1	Bezpečnostní omezovací příložený termostat pro TV s rozpínacím kontaktem, rozsah do 60°C ref. výrobek DOMAT ALTR-060	ks	1,000	1 267,00	1 267,00	
P			Poznámka k položce: TAH 14.01					
49	K	5.2	montáž regulátoru teploty příložného s mikropínačem	ks	1,000	261,00	261,00	
P			Poznámka k položce: M36/41-0052/S					
50	K	5.3	Signalizace poruchy - kresleno pro majáček 230VAC	ks	1,000	774,00	774,00	
P			Poznámka k položce: HA 16.01					
51	K	5.4	montáž houkačky	ks	1,000	261,00	261,00	
P			Poznámka k položce: M36/43-0001/S					
52	K	5.5	GSM Modem vč napájecího adaptéru a zálohového modulu pro dálkové hlášení poruchy pomocí SMS. Minimálně 2x vstup, ref. výrobek DAVID GD04K	ks	1,000	5 903,00	5 903,00	
P			Poznámka k položce: GSM 16.02					
53	K	5.6	montáž modemu	ks	1,000	626,00	626,00	
P			Poznámka k položce: M36/43-0001/S					
D		6	Přístroje pro VZT ZAŘ.Č.1.1 -HLAVNÍ SÁL				34 641,00	
54	K	6.1	Komunikativní ovladač pro dálkové řízení vytápění, podsvícený dotykový displej, měření teploty, posun teploty, časové programy, zadávání režimů, snímač CO2 komunikace mod-bus RS485, napájení 24VAC, ref. výrobek DOMAT UI905	ks	1,000	5 842,00	5 842,00	
P			Poznámka k položce: UI /103					
55	K	6.2	připojení a osazení ovládací jednotky	ks	1,000	261,00	261,00	
P			Poznámka k položce: M36-42-0091/S					
56	K	6.3	Snímač teploty do VZT potrubí -pas. snímač PT1000, rozsah -30 až +80°C ref.výrobek DOMAT MWTF	ks	3,000	752,00	2 256,00	
P			Poznámka k položce: TC 10.01,02,03					
57	K	6.4	montáž snímače teploty	ks	3,000	261,00	783,00	
P			Poznámka k položce: M36/41-0001/S					
58	K	6.5	Kabelové čidlo teploty rozsah -35/105 °C, výstup Pt 1000, průměr 6mm x 50mm, + kabel 1.5mm, ocelové pouzdro IP54 ref. výrobek DOMAT HTF50	ks	1,000	429,00	429,00	
P			Poznámka k položce: TC 10.04					
59	K	6.6	montáž snímače teploty topné vody	ks	1,000	261,00	261,00	
P			Poznámka k položce: M36/41-0001/S					
60	K	6.7	Čidlo kvality vzduchu (CO) kanálové napájení 24V AC/DC, výstup 0-10V , IP 65, ref. výrobek DOMAT KCO2 -SD-U	ks	1,000	4 704,00	4 704,00	
P			Poznámka k položce: CO 10.05					
61	K	6.8	montáž čidla	ks	1,000	261,00	261,00	
P			Poznámka k položce: M36/41-0010/S					
62	K	6.9	Klapkový servopohon napájení 24VAC, ovládání spojitě řízení 0-10V, zpětný chod pružinou, krouticí moment 10Nm, ref. výrobek BELIMO NF24A-SR	ks	2,000	5 159,00	10 318,00	
P			Poznámka k položce: Y 10.08a,b					
63	K	6.10	montáž elektrického servopohonu pákového	ks	2,000	261,00	522,00	
P			Poznámka k položce: M36/43-0021/S					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
64	K	6.11	Klapkový servopohon napájení 24VAC, ovládání spojitě řízení 0-10V, krouticí moment 20Nm, ref. výrobek BELIMO SM24A-SR	ks	1,000	4 335,00	4 335,00	
P			Poznámka k položce: Y 10.08c					
65	K	6.12	montáž elektrického servopohonu pákového	ks	1,000	261,00	261,00	
P			Poznámka k položce: M36/43-0021/S					
66	K	6.13	Mrazový termostat s kapilárou činnou po celé délce s aut. resetem, -10.. +15°C, 6m, IP54, ref. výrobek DOMAT FST-1D	ks	1,000	1 714,00	1 714,00	
P			Poznámka k položce: TAL 10.00					
67	K	6.14	montáž regulátoru kapilárového	ks	1,000	261,00	261,00	
P			Poznámka k položce: M36/41-0050/S					
68	K	6.15	montáž kapiláry 6m	ks	1,000	261,00	261,00	
P			Poznámka k položce: M36/41-0043/S					
69	K	6.16	Diferenční manostat tlaku rozsah nastavitelný 100...1000 Pa, ref. výrobek DOMAT DS-205D	ks	2,000	564,00	1 128,00	
P			Poznámka k položce: PdAH 10.11,12					
70	K	6.17	montáž konzol pro odběr tlaku	ks	2,000	261,00	522,00	
P			Poznámka k položce: M36/02-0355/S					
71	K	6.18	montáž diferenčního regulátoru s mikrosřínáče,	ks	2,000	261,00	522,00	
P			Poznámka k položce: M36/41-0111/S . Pozn.: Tlakově nezávislý vyvažovací a regulační dvoucestný ventil pro řízení ohřevu VZT včetně servopohonu 24VAC/0-10V položka Y 10.07 je komplet v dodávce ÚT-koordinováno					

D 7 Kabely, nosné prvky, montáže pro rozvaděč RA-1 157 555,00

72	K	7.1	Kabel komunikační, UTP kat.5e	m	18,000	15,00	270,00	
73	K	7.2	Kabely komunikace BUS kotlů, ovladačů a měření spotřeby 2x2x0.8 mm2. např. J-Y(ST)Y 2x2x0.8	m	105,000	12,00	1 260,00	
74	K	7.3	Vodič CY 6mm - pospojení	m	50,000	19,00	950,00	
75	K	7.4	Kabel ovládací stíněný, PVC, 2kV 2x1-O např. JYTY-O	m	393,000	11,00	4 323,00	
76	K	7.5	Kabel ovládací stíněný, PVC, 2kV 4x1-O např. JYTY-O	m	101,000	21,00	2 121,00	
77	K	7.6	Kabel ovládací stíněný, PVC, 2kV 7x1-O např. JYTY-O	m	206,000	32,00	6 592,00	
78	K	7.7	Kabel silový, PVC, 4kV 3x 1.5 -J např. 3x1.5 CYKY-J	m	127,000	15,00	1 905,00	
79	K	7.8	Kabel silový, PVC, 4kV 4x2.5 -J např. 4x2.5 CYKY-J	m	52,000	35,00	1 820,00	
80	K	7.9	Montážní žlab 125/50 s víkem	m	30,000	248,00	7 440,00	
81	K	7.10	Montážní žlab 62/50 s víkem	m	45,000	180,00	8 100,00	
82	K	7.11	Montážní a instalační materiál, trubky, chráničky ..	m	350,000	39,00	13 650,00	
83	K	7.12	Drobný montážní a spojovací materiál	ks	1,000	3 132,00	3 132,00	
84	K	7.13	Jádrové vrtání prostupu mezi stěnami DN30	ks	1,000	1 566,00	1 566,00	
85	K	7.14	Jádrové vrtání prostupu mezi stěnami DN10	ks	2,000	1 253,00	2 506,00	
86	K	7.15	Montážní práce MaR (uložení kabelů, prozvonění, připojení na svorkovnice..)	hod	160,000	470,00	75 200,00	
87	K	7.16	Inženýrské a kompletační práce, doprava	hod	12,000	626,00	7 512,00	
88	K	7.17	komplexní zkoušky seřízení	hod	24,000	522,00	12 528,00	
89	K	7.18	revize	hod	8,000	835,00	6 680,00	

D 8 Přístroje pro pro VZT zař.č.2 -MALÝ SÁL 11 778,00

90	K	8.1	Klapkový servopohon, napájení 24VAC, ovládání ON/OFF zpětný chod pružinou, krouticí moment 4Nm, ref. výrobek BELIMO LF24	ks	1,000	3 422,00	3 422,00	
P			Poznámka k položce: Y 20.01 . Pozn.: Autonomní regulace VZT jednotky č.1 včetně rozvaděče (u jednotky), snímačů, koncových prvků a jejich kabeláže, zaregulování jsou kromě položek viz níže v dodávce VZT. -koordinováno -viz sch. obvodu MaR.					
91	K	8.2	montáž elektrického servopohonu pákového	ks	1,000	261,00	261,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: M36/43-0021/S					
92	K	8.3	Čidlo kvality vzduchu (CO) kanálové napájení 24V AC/DC, výstup 0-10V , IP 65, ref. výrobek DOMAT KCO2 - SD-U	ks	1,000	4 704,00	4 704,00	
P			Poznámka k položce: CO 10.05					
93	K	8.4	montáž čidla	ks	1,000	261,00	261,00	
P			Poznámka k položce: M36/41-0010/S					
94	K	8.5	nastavení WEB serveru pro dálkovou správu VZT2	hod	4,000	626,00	2 504,00	
P			Poznámka k položce: WEB					
95	K	8.6	připojení a osazení ovládací jednotky OV 20.00 z dodávky VZT2	ks	1,000	626,00	626,00	
P			Poznámka k položce: M36-42-0091/S					
D 9			Kabely, nosné prvky, montáže pro VZT zař.č.2					21 028,00
96	K	9.1	Vodič CY 6mm - pospojení	m	30,000	19,00	570,00	
97	K	9.2	Kabel komunikace ethernet UTP Cat 5e	m	14,000	15,00	210,00	
98	K	9.3	Kabely komunikace ovladače 2x2x0.5 např. SYKFY 2x2x0.5	m	23,000	6,00	138,00	
99	K	9.4	Kabel ovládací stíněný, PVC, 2kV 2x1-O např. JYTY-O	m	14,000	11,00	154,00	
100	K	9.5	Kabel ovládací stíněný, PVC, 2kV 4x1-O např. JYTY-O	m	10,000	21,00	210,00	
101	K	9.6	Kabel silový, PVC, 4kV 3x 1.5 -O např. 3x1.5 CYKY-O	m	10,000	15,00	150,00	
102	K	9.7	Montážní a instalační materiál, trubky, chráničky ..	m	50,000	39,00	1 950,00	
103	K	9.8	Drobný montážní a spojovací materiál	ks	1,000	522,00	522,00	
104	K	9.9	Montážní práce MaR (uložení kabelů, prozvonění, připojení na svorkovnice..)	hod	24,000	470,00	11 280,00	
105	K	9.10	Inženýrské a kompletační práce, doprava	hod	4,000	626,00	2 504,00	
106	K	9.11	revize	hod	4,000	835,00	3 340,00	
D 10			Vizualizace+dálková správa					54 477,00
107	K	10.1	Nakonfigurování servisního webserveru pro vytápění -Tvorba vizualizace do WEB serveru	hod	40,000	626,00	25 040,00	
108	K	10.2	Naprogramování zjednodušené správy a měření spotřeby do mobilní aplikace.	hod	16,000	626,00	10 016,00	
109	K	10.3	komplexní zkoušky seřízení, zaškolení obsluhy	hod	12,000	470,00	5 640,00	
110	K	10.4	Vybudování pracovního internetového připojení strojovny ÚT vč modemu, kabeláže, firewalu	ks	1,000	12 528,00	12 528,00	
111	K	10.5	Měsíční pronájem internet. Připojení připojení pro zaregulování	ks	1,000	1 253,00	1 253,00	
D 11			Doprava, Projekční práce					50 716,00
112	K	11.1	Doprava rozvaděčů na stavbu, koordinace	ks	1,000	15 660,00	15 660,00	
113	K	11.2	Vypracování dílenské dokumentace dle dodavatele	hod	40,000	626,00	25 040,00	
114	K	11.3	Vypracování dokumentace skutečného stavu	hod	16,000	626,00	10 016,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY KINO VARŠAVA - ITI
Objekt:
SO 01 - Vlastní objekt kina vč. okolních ploch
Soupis:
12 - Ostatní prvky spojené se stavbou

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Statutární město Liberec

Uchazeč:
CL-EVANS s.r.o.

Projektant:
Atelier Železná

Zpracovatel:
Propos Liberec s.r.o.

Poznámka:
Všechny položky v tomto rozpočtu zahrnují náklady na likvidaci odpadu a recyklační poplatky.

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

13. 5. 2024

00262978
CZ00262978

26768607
CZ26768607

25415751
CZ25415751

Cena bez DPH		1 161 289,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 161 289,00	21,00%	243 870,69
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 405 159,69

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY KINO VARŠAVA - ITI
Objekt: SO 01 - Vlastní objekt kina vč. okolních ploch
Soupis: 12 - Ostatní prvky spojené se stavbou

Místo:
Zadavatel: Statutární město Liberec
Uchazeč: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 13. 5. 2024
Projektant: Atelier Železná
Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	1 161 289,00
OSPRV - Ostatní prvky spojené se stavbou	1 161 289,00
1. - Projekční DCI Velký Sál	177 394,00
2. - Ozvučení Dolby Surround 7.1	61 838,00
3. - Rám promítací plochy + Baffle Wall + maskování Velký Sál	188 967,00
4. - Maskovací opona Velký Sál	381 912,00
5. - Titulkovací zařízení Velký sál	23 427,00
6. - Nefilmové ozvučení PA Velký sál	11 196,00
7. - Osvětlovací technika	160 811,00
8. - Digital Signage + Ozvučení Foyer	14 355,00
9. - Malý sál	128 861,00
10. - Llive stream	12 528,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY KINO VARŠAVA - ITI
Objekt: SO 01 - Vlastní objekt kina vč. okolních ploch
Soupis: 12 - Ostatní prvky spojené se stavbou

Místo:
Zadavatel: Statutární město Liberec
Uchazeč: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 13. 5. 2024
Projektant: Atelier Železná
Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 161 289,00	
D OSPRV Ostatní prvky spojené se stavbou							1 161 289,00	
D 1. Projekční DCI Velký Sál							177 394,00	
8	K	OSP.01.080	Průzvučné matně bílé projekční plátno s odrazivostí 1.0 gain, vhodné jak pro digitální 2K/4K/3D projekci dle standardu DCI, tak i pro případnou projekci z 35mm filmu. Digital perforation a rozměr 11x4,6m	ks	1,000	87 174,00	87 174,00	
9	K	OSP.01.090	HDMI matrix UltraHD minimálně 4x2 HDMI pro přepínání alternativního obsahu - PC, Blu-ray, podium	ks	1,000	19 732,00	19 732,00	
10	K	OSP.01.100	HDMI to SDI převodík	ks	1,000	3 800,00	3 800,00	
11	K	OSP.01.110	SDI to HDMI převodník	ks	1,000	3 988,00	3 988,00	
12	K	OSP.01.120	SDI kabel	m	40,000	84,00	3 360,00	
15	K	OSP.01.150	Instalační kabeláž pro obrazovou část v promítací kabině	kpl	1,000	8 352,00	8 352,00	
16	K	OSP.01.160	Promítací okénka do půvdních stavebních otvorů včetně skel a těsnění proti pronikání hluku z promítací kabiny	kpl	6,000	5 888,00	35 328,00	
19	K	OSP.01.190	Instalace položek oddílu 1.	kpl	1,000	15 660,00	15 660,00	
D 2. Ozvučení Dolby Surround 7.1							61 838,00	
34	K	OSP.02.150	Kabel pro indukční smyčku 6mm2	m	70,000	42,00	2 940,00	
35	K	OSP.02.160	Kabel propojení hlavních reproduktorů 5x4mm kabina a za plátnem 2 linky	m	80,000	81,00	6 480,00	
36	K	OSP.02.170	Kabel propojení Surround reproduktorů SCY 2x2,5mm	m	500,000	47,00	23 500,00	
37	K	OSP.02.180	Gewiss krabice 500x380	ks	2,000	365,00	730,00	
38	K	OSP.02.190	Instalační materiál pro zavěšení reproduktorů	kpl	1,000	4 176,00	4 176,00	
39	K	OSP.02.200	Instalační materiál pro připojení komponentů v racku	kpl	1,000	5 220,00	5 220,00	
40	K	OSP.02.210	Instalace položek oddílu 2.	kpl	1,000	18 792,00	18 792,00	
D 3. Rám promítací plochy + Baffle Wall + maskování Velký Sál							188 967,00	
41	K	OSP.03.010	nosná konstrukce pro upevnění rámu promítací plochy a baffle wall - např trám 100x100 (od podlahy ke stropu)	ks	6,000	5 220,00	31 320,00	
42	K	OSP.03.020	Rám promítací plochy o velikosti min 11,5x5,1m vnější rozměr z hoblovaného prkna 19x120x4000mm	ks	10,000	292,00	2 920,00	
43	K	OSP.03.030	OSB deska BaffleWall 18mm dvojitá vrstva 2500x500x18mm 2x 60m2	ks	45,000	773,00	34 785,00	
44	K	OSP.03.040	Mirelon mezi desky 5mmx1000 role 100m2	ks	1,000	3 654,00	3 654,00	
45	K	OSP.03.050	Kašírová vata 600x1250x40 - 70m2	m2	70,000	470,00	32 900,00	
46	K	OSP.03.060	Velkoplošná podložka pro uchycení vaty (kotva)	ks	300,000	10,00	3 000,00	
47	K	OSP.03.070	Instalační materiál pro baffle wall a rám promítací plochy	kpl	1,000	5 220,00	5 220,00	
48	K	OSP.03.080	Samet černá maskování promítací plochy	ks	1,000	12 528,00	12 528,00	
49	K	OSP.03.090	Instalace položek oddílu 3.	kpl	1,000	62 640,00	62 640,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 4.			Maskovací opona Velký Sál					
							381 912,00	
50	K	OSP.04.010	Fošna hoblovaná pro instalaci kolejnice pod strop nebo vynešená z rámu projekční plochy, 40x140x5000	ks	6,000	668,00	4 008,00	
51	K	OSP.04.020	Kolejnice - oponová dráha 2x 7m	m	15,000	2 213,00	33 195,00	
52	K	OSP.04.030	Držák kolejnice	ks	60,000	292,00	17 520,00	
53	K	OSP.04.040	Vozíky vodící - pevné	ks	4,000	1 305,00	5 220,00	
54	K	OSP.04.050	Vozíky vodící	ks	30,000	679,00	20 370,00	
55	K	OSP.04.060	Kladka	ks	2,000	2 965,00	5 930,00	
56	K	OSP.04.070	Motor	ks	1,000	99 180,00	99 180,00	
57	K	OSP.04.080	Koncové vypínače	ks	6,000	1 712,00	10 272,00	
58	K	OSP.04.090	Lano 3mm	m	80,000	42,00	3 360,00	
59	K	OSP.04.100	Rozvaděč Opony	ks	1,000	31 320,00	31 320,00	
60	K	OSP.04.110	Kabeláž	j	1,000	3 654,00	3 654,00	
61	K	OSP.04.120	Instalační materiál	j	1,000	2 871,00	2 871,00	
62	K	OSP.04.130	Sufita pruo vykrytí dráhy výška 50cm délka 20m (řasení) po cca 30cm	ks	1,000	9 292,00	9 292,00	
63	K	OSP.04.140	Maskovací opona nehořlavá úprava, 50% řasení, průzvučná, včetně ušití	ks	2,000	46 980,00	93 960,00	
64	K	OSP.04.150	Instalace položek oddílu 4.	kpl	1,000	41 760,00	41 760,00	
D 5.			Titulkovací zařízení Velký sál					
							23 427,00	
65	K	OSP.05.010	Promítací plátno 4000x500mm s maskováním	ks	1,000	13 154,00	13 154,00	
66	K	OSP.05.020	Výkrt plátýnka sametov černý	ks	1,000	2 506,00	2 506,00	
69	K	OSP.05.050	HDMI přípojný bod v levém rohu sálu (kabel + zásuvka)	ks	1,000	3 069,00	3 069,00	
70	K	OSP.05.060	Krycí box na projektor Podium	ks	1,000	2 610,00	2 610,00	
71	K	OSP.05.070	Instalace položek oddílu 5.	kpl	1,000	2 088,00	2 088,00	
D 6.			Nefilmové ozvučení PA Velký sál					
							11 196,00	
85	K	OSP.06.140	XLR kabel 3m	ks	10,000	251,00	2 510,00	
86	K	OSP.06.150	XLR kabel 6m	ks	8,000	303,00	2 424,00	
87	K	OSP.06.160	XLR kabel 10m	ks	5,000	626,00	3 130,00	
88	K	OSP.06.170	Konektory a instalační materiál pro propojení PA	kpl	1,000	2 088,00	2 088,00	
89	K	OSP.06.180	Instalace položek oddílu 6.	kpl	1,000	1 044,00	1 044,00	
D 7.			Osvětlovací technika					
							160 811,00	
94	K	OSP.07.050	Slučovač signálu DMX 512, Rackoví 1U provedení	ks	1,000	2 610,00	2 610,00	
95	K	OSP.07.060	POE 8 x 1Gb Switch. Přepínač Ethernetových cest.	ks	1,000	2 819,00	2 819,00	
96	K	OSP.07.070	Lanko pojistné PVC. 75cm s karabinou s okem, Černé PVC, šroubovací karabina	ks	10,000	84,00	840,00	
97	K	OSP.07.080	Samojistící hák typu "Selflock Clam" Černé provedení , 250Kg, truss 50mm,	ks	10,000	470,00	4 700,00	
98	K	OSP.07.090	Datový kabel AES -UBU AC-DMX3/100R DMX, Kabel DMX, 110 Ohm, 100m, černý	m	100,000	29,00	2 900,00	
99	K	OSP.07.100	Profesionální DMX konektor XLR5 kabelový female	ks	10,000	219,00	2 190,00	
100	K	OSP.07.110	Profesionální DMX konektor XLR5 kabelový male	ks	10,000	183,00	1 830,00	
101	K	OSP.07.120	Instalační box určený pro konektor DMX a RJ 45 včetně panelových konektů	ks	2,000	1 618,00	3 236,00	
102	K	OSP.07.130	Rameno, Přídavné rameno pro zavěšení světel. AluFe 50mm x 2mm. Černé provedení	ks	4,000	1 931,00	7 724,00	
103	K	OSP.07.140	Rampa nástěnná, Nástěnná rampa pro zavěšení světel. Ocelové provedení 50mm x 2mm	ks	4,000	3 863,00	15 452,00	
104	K	OSP.07.150	kotvicí set, Set chemických kotev, šroubovic a spojovacího materiálu	ks	1,000	7 308,00	7 308,00	
105	K	OSP.07.160	lešeníářské práce, pronájem, doprava, sestavení lešení	kpl	1,000	6 055,00	6 055,00	
106	K	OSP.07.170	Instalační práce, 4x technik na 1 prac. Den	kpl	1,000	19 523,00	19 523,00	
107	K	OSP.07.180	Datová linka, Datová linka se zakončením rj45	ks	2,000	4 072,00	8 144,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
108	K	OSP.07.190	Programovatelná stanice pro ovládání světel v sále a pracovního osvětlení. Ovládací panel na zeď se 6 tlačítky pro malé instalace, 32 svítidel, 6 zón.	ks	2,000	12 319,00	24 638,00	
109	K	OSP.07.200	Zařízení zpracovávající signál DMX , Ethernet to DMX gateway, 4x 5pin DMX port, 2x RJ45 Ethernet network connections (1xPOE)	ks	1,000	14 198,00	14 198,00	
110	K	OSP.07.210	Profesionální 1Gb přepínač/spínač UTP signálu 8portový gigabit switch,POE+, POE	ks	1,000	15 764,00	15 764,00	
112	K	OSP.07.230	Instalace položek oddílu 7.	kpl	1,000	20 880,00	20 880,00	
D 8.			Digital Signage + Ozvučení Foyer					
114	K	OSP.08.020	Držák pro LCD display	ks	3,000	2 871,00	8 613,00	
118	K	OSP.08.060	kabeláž	kpl	1,000	3 132,00	3 132,00	
119	K	OSP.08.070	Instalace položek oddílu 8.	kpl	1,000	2 610,00	2 610,00	
D 9.			Malý sál					
121	K	OSP.09.020	Stropní držák pro navržený projektor s možností naklopení a výškou maximálně 25cm od stropu	ks	1,000	3 738,00	3 738,00	
124	K	OSP.09.050	HDMI přípojný bod v sále dle investora	ks	1,000	4 019,00	4 019,00	
130	K	OSP.09.110	Látka pro zatemnění oken s řasením a protipožární ochranou molton černá barva rozměr cca 3m výška a šířka bez řasení 8m	ks	1,000	81 432,00	81 432,00	
131	K	OSP.09.120	Veškerá potřebná kabeláž silová a nesilová, konektory a instalační materiál k propojení komponentů malý sál	kpl	1,000	8 352,00	8 352,00	
132	K	OSP.09.130	Instalace položek oddílu 9.	kpl	1,000	31 320,00	31 320,00	
D 10.			Live stream					
137	K	OSP.10.050	kabeláž propojovací ke kamerám a střížně HDMI kably, napájecí kabely	kpl	1,000	10 440,00	10 440,00	
138	K	OSP.10.060	Instalace položek oddílu 10.	kpl	1,000	2 088,00	2 088,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY KINO VARŠAVA - ITI

Objekt:
SO 02 - Rekonstrukce přípojek splaškové kanalizace ve stávajících trasách

KSO: 827 21 53
Místo: Liberec

CC-CZ:
Datum: 13. 5. 2024

Zadavatel:
Statutární město Liberec

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
CL-EVANS s.r.o.

IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607

Projektant:
Atelier Železná

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Propos Liberec s.r.o.

IČ: 25415751
DIČ: CZ25415751

Poznámka:
Položky zařízení staveniště nejsou děleny mezi jednotlivé dílčí soupisy prací. Položky oddílu vedlejší náklady zahrnují tyto náklady pro celou stavbu.

Cena bez DPH	546 571,31
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	546 571,31	21,00%	114 779,98
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	661 351,29
------------	-------	------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY KINO VARŠAVA - ITI

Objekt: SO 02 - Rekonstrukce přípojek splaškové kanalizace ve stávajících trasách

Místo: Liberec
Zadavatel: Statutární město Liberec
Uchazeč: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 13. 5. 2024
Projektant: Atelier Železná
Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	546 571,31
HSV - Práce a dodávky HSV	512 576,91
1 - Zemní práce	276 445,77
3 - Svislé a kompletní konstrukce	730,40
4 - Vodorovné konstrukce	21 175,82
5 - Komunikace pozemní	86 959,91
8 - Trubní vedení	85 872,24
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	14 958,60
997 - Přesun sutě	24 038,43
998 - Přesun hmot	2 395,74
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	33 994,40
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	21 466,40
VRN4 - Inženýrská činnost	12 528,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY KINO VARŠAVA - ITI

Objekt: SO 02 - Rekonstrukce přípojek splaškové kanalizace ve stávajících trasách

Místo: Liberec

Zadavatel: Statutární město Liberec

Uchazeč: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 13. 5. 2024

Projektant: Atelier Železná

Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							546 571,31	
D HSV Práce a dodávky HSV							512 576,91	
D 1 Zemní práce							276 445,77	
1	K	113106011	Rozebrání dlažeb při překozech komunikací pro pěší z mozaiky ručně	m2	16,000	158,00	2 528,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV					16,000			
					2*4*2			
2	K	113106061	Rozebrání dlažeb při překozech vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva ručně	m2	75,000	121,00	9 075,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV					75,000			
					5*7+5*8			
3	K	113107021	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm při překozech ručně	m2	91,000	370,00	33 670,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV VV VV					75,000 16,000 91,000			
					5*7+5*8 2*4*2 Součet			
4	K	113107022	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm při překozech ručně	m2	17,000	565,00	9 605,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV					17,000			
					(3*2+2*2+2*3,5)			
5	K	113107031	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm při překozech ručně	m2	9,000	1 099,00	9 891,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV					9,000			
					3*2+2*1,5			
6	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	6,000	138,00	828,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV					6,000			
					2*3			
7	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	12,000	356,00	4 272,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV					12,000			
					3*4			
8	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	4,000	287,00	1 148,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV					4,000			
					2*2			
9	K	119002121	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení	kus	2,000	244,00	488,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC								
					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119002121			
10	K	119002122	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu odstranění	kus	2,000	144,00	288,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC								
					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119002122			
11	K	119003227	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	42,000	76,00	3 192,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV					42,000			
					7*2+3*2+8*2+3*2			
12	K	119003228	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	42,000	52,00	2 184,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC								
					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119003228			
13	K	119004111	Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku zřízení	m	10,000	200,00	2 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV					10,000			
					5*2			
14	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	16,000	558,00	8 928,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(3*4+2*2)*1*1		16,000			
15	K	131301201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	27,655	856,00	23 672,68	
	VV		kanalizační přípojka č.1 + UV		31,200			
	VV		3*4*2+2*1,8*2					
	VV		kanalizační přípojka č.2		31,010			
	VV		2*4,43*3,5					
	VV		odpočet odstraněných povrchů		-4,500			
	VV		-1*(3*2+2*1,5)*0,5		-2,400			
	VV		-1*(2*2+2*2)*0,3		55,310			
	VV	VÝKOPJÁMA	Součet		27,655			
	VV		VÝKOPJÁMA*0,5*50% strojní výkop					
16	K	131301209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4	m3	8,297	52,00	431,44	
	VV		VÝKOPJÁMA*0,5*0,3		8,297			
17	K	131303101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	27,655	1 588,00	43 916,14	
	VV		VÝKOPJÁMA*0,5*50% ruční výkop		27,655			
18	K	131303109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3	8,297	52,00	431,44	
	VV		VÝKOPJÁMA*0,5*0,3		8,297			
19	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	7,200	133,00	957,60	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101101					
	VV	PAŽENÍ2M	2*1,8*2		7,200			
20	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	m2	47,010	238,00	11 188,38	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101102					
	VV	PAŽENÍ4M	2*4*2+3,5*4,43*2		47,010			
21	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	7,200	78,00	561,60	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101111					
	VV	PAŽENÍ2M			7,200			
22	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	m2	47,010	118,00	5 547,18	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101112					
	VV	PAŽENÍ4M			47,010			
23	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	27,655	63,00	1 742,27	
	VV		VÝKOPJÁMA*0,5		27,655			
24	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	55,310	42,00	2 323,02	
	VV		lože,obsyp a zásyp					
	VV		LOŽEŠP+OBSYPŠP+ZÁSYPŠD+OBETONOVÁNÍ		55,310			
25	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	55,310	230,00	12 721,30	
	VV		výkopek na skládku DO 10-ti km					
	VV	SKLÁDKA	VÝKOPJÁMA-ZÁSYPVÝKOPKEM		55,310			
26	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	55,310	42,00	2 323,02	
	VV		SKLÁDKA		55,310			
27	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	55,310	21,00	1 161,51	
	VV		SKLÁDKA		55,310			
28	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	110,620	313,00	34 624,06	
29	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	42,390	146,00	6 188,94	
	VV		zásyp štěrkodrtí					
	VV	ZÁSYPŠD	VÝKOPJÁMA-LOŽEŠP-OBSYPŠP-OBETONOVÁNÍ		42,390			
	VV		zásyp výkopkem					
	VV	ZÁSYPVÝKOPKEM	0		0,000			
	VV		Součet		42,390			
30	M	58344155	štěrkodrt' frakce 0/22	t	79,921	409,00	32 687,69	CS ÚRS 2024 01
31	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	5,940	567,00	3 367,98	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175111101					
	VV	OBSYPŠP	(1,9+3,1+3,8)*1,5*(0,15+0,3)		5,940			
32	M	58337303	štěrkopísek frakce 0-8	t	11,880	379,00	4 502,52	CS ÚRS 2024 01
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				730,40	
33	K	359901111	Vyčištění stok	m	8,800	38,00	334,40	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/359901111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	8,800	45,00	396,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/359901211 (1,9+3,1+3,8)		8,800			
D 4			Vodorovné konstrukce				21 175,82	
35	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	1,980	1 109,00	2 195,82	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451573111 LOŽEŠP (1,9+3,1+3,8)*1,5*0,15		1,980			
36	K	452312131	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	5,000	3 796,00	18 980,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452312131 OBETONOVÁNÍ 2 x spadiště KT 150		5,000			
		VV	1*1*2,5*2					
D 5			Komunikace pozemní				86 959,91	
37	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	15,500	280,00	4 340,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861111 3*2+2+2+2+3,5		15,500			
38	K	567120114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 1,5/2,0 (SC II) tl 150 mm	m2	9,000	413,00	3 717,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/567120114 3*2+2*1,5		9,000			
39	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm	m2	75,000	727,00	54 525,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/591211111 5*7+5*8		75,000			
40	M	58380124	<i>kostka dlažební žula drobná - doplnění</i>	t	1,500	6 786,00	10 179,00	
41	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	16,000	806,00	12 896,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/591411111 2*4*2		16,000			
42	M	58380010	<i>mozaika dlažební žula 4/6cm šedá - doplnění</i>	t	0,192	6 786,00	1 302,91	
D 8			Trubní vedení				85 872,24	
43	K	831312121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150	m	13,800	219,00	3 022,20	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/831312121 (1,9+3,1+3,8)+2*2,5		13,800			
44	M	59710675	<i>trouba kameninová glazovaná DN 150mm L1,50m spojovací systém F</i>	m	14,007	741,00	10 379,19	CS ÚRS 2024 01
45	K	831312193	Příplatek k montáži kameninového potrubí za napojení dvou díků trub pomocí převlečné manžety DN 150	kus	2,000	2 746,00	5 492,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/831312193					
46	K	837311221	Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150	kus	2,000	367,00	734,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/837311221					
47	M	59711740	<i>odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 150/150 L40cm spojovací systém F/F</i>	kus	2,030	1 096,00	2 224,88	CS ÚRS 2024 01
48	K	837312221	Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150	kus	6,000	261,00	1 566,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/837312221					
49	M	59715550	<i>vložka kameninová jednopas otvor 150mm</i>	kus	4,060	889,00	3 609,34	CS ÚRS 2024 01
50	M	59711024	<i>koleno kameninové glazované DN 150 90° spojovací systém F</i>	kus	2,030	641,00	1 301,23	CS ÚRS 2024 01
51	K	892312121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	3,000	831,00	2 493,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892312121					
52	K	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	1,000	8 874,00	8 874,00	
53	M	59223850	<i>dno betonové pro uliční vpust' s výtokovým otvorem 45x33x5 cm</i>	kus	1,000	1 012,00	1 012,00	CS ÚRS 2024 01
54	M	59223862	<i>skruž betonová pro uliční vpust' středová 45 x 29,5 x 5 cm</i>	kus	1,000	527,00	527,00	CS ÚRS 2024 01
55	M	59223857	<i>skruž betonová pro uliční vpust' horní 45 x 29,5 x 5 cm</i>	kus	1,000	528,00	528,00	CS ÚRS 2024 01
56	M	59223864	<i>prsteneč betonový pro uliční vpust' vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm</i>	kus	1,000	414,00	414,00	CS ÚRS 2024 01
57	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	1 535,00	1 535,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899204112					
58	M	28661938	<i>mříž litinová 600/40T, 420X620 D400</i>	kus	1,000	7 026,00	7 026,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	M	28661784	revizní šachty D 400-kalový koš pro D 315	kus	1,000	480,00	480,00	CS ÚRS 2024 01
60	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	8,800	23,00	202,40	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899722114 1,9+3,1+3,8					
61	K	9999R-101	Napojení KT 150 do stávající šachty Sš1-2 - navrtání otvoru, utěsnění vložky a obetonování	kus	5,000	5 220,00	26 100,00	
62	K	9999R-102	Vybourání stávající uliční vpusti	kpl	1,000	8 352,00	8 352,00	
D 9		Ostatní konstrukce a práce-bourání						14 958,60
63	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	6,000	395,00	2 370,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916241113 2*3					
64	M	58380002	obrubník kamenný přímý, žula 32x24 - doplnění	m	1,200	2 078,00	2 493,60	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/58380002 6,000*0,2 " náhrada za poškozené"					
65	K	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m	12,000	299,00	3 588,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735123 2*2+2*1,5+3+2					
66	K	979071021	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým při překopec ing sítí	m2	67,500	58,00	3 915,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/979071021 (5*7+5*8)*0,9 " 10% poškozených"					
67	K	979071031	Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těženým nebo MV při překopec ing sítí	m2	14,400	180,00	2 592,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/979071031 (2*4*2)*0,9 " 10% poškozených"					
D 997		Přesun sutě						24 038,43
68	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	55,781	188,00	10 486,83	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221551					
69	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	502,029	10,00	5 020,29	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221559					
70	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	3,050	209,00	637,45	
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221815 2,9+0,15					
71	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	25,220	313,00	7 893,86	
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221855 4,5*0,1+24*0,1+17,3+4,9+1,7*0,1					
D 998		Přesun hmot						2 395,74
72	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	29,577	81,00	2 395,74	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111					
D VRN		Vedlejší rozpočtové náklady						33 994,40
D VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce						21 466,40
73	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	m	8,800	1 253,00	11 026,40	
74	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000	10 440,00	10 440,00	
D VRN4		Inženýrská činnost						12 528,00
78	K	043194000	Ostatní zkoušky - hutníci	kus	2,000	6 264,00	12 528,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY KINO VARŠAVA - ITI
Objekt:
SO 03 - Přeložka plynovodní přípojky

KSO: 8275229
Místo: Liberec

CC-CZ:
Datum: 13. 5. 2024

Zadavatel:
Statutární město Liberec

IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978

Uchazeč:
CL-EVANS s.r.o.

IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607

Projektant:
Atelier Železná

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Propos Liberec s.r.o.

IČ: 25415751
DIČ: CZ25415751

Poznámka:
Položky zařízení staveniště nejsou děleny mezi jednotlivé dílčí soupisy prací. Položky oddílu vedlejší náklady zahrnují tyto náklady pro celou stavbu.

Cena bez DPH 143 289,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	143 289,00	21,00%	30 090,69
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 173 379,69

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY KINO VARŠAVA - ITI
Objekt: SO 03 - Přeložka plynovodní přípojky

Místo: Liberec
Zadavatel: Statutární město Liberec
Uchazeč: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 13. 5. 2024
Projektant: Atelier Železná
Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	143 289,00
1 - Odpojení STL přípojky dn 50	43 379,00
2 - Nová STL přípojka PE dn 50	55 436,00
3 - Vnitřní rozvod plynu	44 474,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY KINO VARŠAVA - ITI

Objekt: SO 03 - Přeložka plynovodní přípojky

Místo: Liberec
Zadavatel: Statutární město Liberec
Uchazeč: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 13. 5. 2024
Projektant: Atelier Železná
Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem143 289,00

D 1		Odpojení STL přípojky dn 50					43 379,00	
1	K	1.01	Montážní práce vč. materiálového zajištění	kpl	1,000	12 215,00	12 215,00	
2	K	1.02	Odpojové práce	kpl	1,000	19 732,00	19 732,00	
3	K	1.03	Geodetické měření	kpl	1,000	7 517,00	7 517,00	
4	K	1.04	Doklady k předání (tlaková zkouška, revizní zpráva)	kpl	1,000	3 915,00	3 915,00	

D 2		Nová STL přípojka PE dn 50					55 436,00	
5	K	2.01	Montážní práce vč. materiálového zajištění	kpl	1,000	18 322,00	18 322,00	
6	K	2.02	Propojové práce	kpl	1,000	20 201,00	20 201,00	
7	K	2.03	Geodetické zaměření	kpl	1,000	7 517,00	7 517,00	
8	K	2.04	Geometrické zaměření	kpl	1,000	7 047,00	7 047,00	
9	K	2.05	Technické zabezpečení	kpl	1,000	2 349,00	2 349,00	

D 3		Vnitřní rozvod plynu					44 474,00	
10	K	3.01	Montážní práce vč. materiálového zajištění	kpl	1,000	41 342,00	41 342,00	
11	K	3.02	Dokaldy k předání (tlaková zkouška, revizní zpráva)	kpl	1,000	3 132,00	3 132,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY KINO VARŠAVA - ITI
Objekt:
PŘEDPR - Kultivovaný předprostor kina Varšava

KSO:
Místo: Liberec

Zadavatel:

Uchazeč:
CL-EVANS s.r.o.

Projektant:
Atelier Železná

Zpracovatel:
Malec

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13. 5. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

344 193,01

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	344 193,01	21,00%	72 280,53
	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

416 473,54

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY KINO VARŠAVA - ITI
Objekt: PŘEDPR - Kultivovaný předprostor kina Varšava
Místo: Liberec
Zadavatel:
Uchazeč: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 13. 5. 2024
Projektant: Atelier Železná
Zpracovatel: Malec

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	344 193,01
HSV - Práce a dodávky HSV	324 943,41
1 - Zemní práce	57 001,42
2 - Zakládání	3 495,30
4 - Vodorovné konstrukce	4 329,62
5 - Komunikace pozemní	94 935,57
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	11 160,96
8 - Trubní vedení	31 338,83
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	112 901,53
998 - Přesun hmot	9 780,18
PSV - Práce a dodávky PSV	19 249,60
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	2 745,60
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	3 454,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	2 610,00
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene	10 440,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY KINO VARŠAVA - ITI

Objekt: PŘEDPR - Kultivovaný předprostor kina Varšava

Místo: Liberec

Datum: 13. 5. 2024

Zadavatel: Projektant: Atelier Železná

Uchazeč: CL-EVANS s.r.o. Zpracovatel: Malec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 344 193,01

D HSV Práce a dodávky HSV 324 943,41

D 1 Zemní práce 57 001,42

1	K	113106151	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva ručně	m2	17,100	167,00	2 855,70	
	VV		"pochozí a pojezdová plocha"17,1		17,100			
2	K	113106161	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva ručně	m2	17,200	115,00	1 978,00	
	VV		"pochozí plocha" 17,2		17,200			
3	K	119001411	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200 mm	m	16,500	501,00	8 266,50	
	VV		3,5+1+3,5+4,5+2+2		16,500			
4	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	8,000	365,00	2 920,00	
5	K	122552203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti III objem do 100 m3 strojně	m3	11,135	715,00	7 961,53	
	VV		"chodník" 17,2*0,2		3,440			
	VV		"komunikace " 17,1*0,45		7,695			
	VV		Součet		11,135			
6	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	4,813	2 558,00	12 311,65	
	VV		"dešťová kanalizace"0,5*1,1*(1+4,8+1,65+0,7+0,6)		4,813			
7	K	133312811	Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 plocha výkopu do 4 m2 ručně	m3	1,000	2 975,00	2 975,00	
	VV		"pro uliční vpust" 1*1*1,0		1,000			
8	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	13,386	355,00	4 752,03	
	VV		"výkopek pro skladbu chodníku a komunikace"11,135		11,135			
	VV		"dešťová kanalizace-obsyp 300 mm+lože"8,75*0,5*0,3 +0,438		1,751			
	VV		"Uliční vpust" 0,5		0,500			
	VV		Součet		13,386			
9	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	26,772	313,00	8 379,64	
	VV		13,386*2		26,772			
10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	13,386	20,00	267,72	
11	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	4,000	658,00	2 632,00	
	VV		"dešťová kanalizace-výkop-obsypo"0,5*1,1*(1+4,8+1,65+0,7+0,6)-1,313		3,500			
	VV		"zásyp uliční vpusti" 0,5		0,500			
	VV		Součet		4,000			
12	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,313	626,00	821,94	
	VV		"dešťová kanalizace-obsyp 300 mm"8,75*0,5*0,3		1,313			
13	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	2,626	335,00	879,71	
	VV		1,313*2 "Přepočtené koeficientem množství		2,626			

D 2 Zakládání 3 495,30

14	K	211561111	Výplň odvodňovacích žeber nebo tratívodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	0,900	2 067,00	1 860,30	
	VV		"obsyp drenáže" 15*0,3*0,2		0,900			
15	K	212751104	Tratívod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro meliorace	m	15,000	109,00	1 635,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 4			Vodorovné konstrukce				4 329,62	
16	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	0,438	1 232,00	539,62	
	VV		"dešťová kanalizace-obsyp 300 mm*8,75*0,5*0,1		0,438			
17	K	452112122	Osazení betonových prstenců nebo rámu v přes 100 do 200 mm pod poklapy a mříže	kus	2,000	1 535,00	3 070,00	
18	M	59224188	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	2,000	360,00	720,00	
D 5			Komunikace pozemní				94 935,57	
19	K	564751101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	17,200	219,00	3 766,80	
	VV		"chodník" 17,2		17,200			
20	K	564771101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	17,100	355,00	6 070,50	
	VV		"komunikace"17,1		17,100			
21	K	564811011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2	34,300	99,00	3 395,70	
	VV		"chodník" 17,2		17,200			
	VV		"komunikace"17,1		17,100			
	VV		Součet		34,300			
22	K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	17,100	727,00	12 431,70	
	VV		"komunikace" 17,1		17,100			
23	M	58381008	kostka štipaná dlažební žula velká 15/17	m2	17,271	1 514,00	26 148,29	
	VV		17,1*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		17,271			
24	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	10,928	727,00	7 944,66	
	VV		"chodník-plocha-desky" 17,2-(0,65*9,65)		10,928			
25	M	58381007	kostka štipaná dlažební žula drobná 8/10	m2	11,147	835,00	9 307,75	
	VV		10,928*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		11,147			
26	K	5968113111	Kladení velkoformátové kamenné dlažby tl do 100 mm velikosti do 0,5 m2 pl do 300 m2	m2	6,273	679,00	4 259,37	
	VV		"desky hladké" 9,65*0,25		2,413			
	VV		"desky-vodící prpoužek" 0,4*9,65		3,860			
	VV		Součet		6,273			
27	M	583814456	Deska kamenná hladká 500/250/60	m2	2,654	3 132,00	8 312,33	
	VV		"desky hladké" 9,65*0,25*1,1		2,654			
28	M	5838144576	Deska kamenná-vodící, proužek 500/400/60	m2	4,246	3 132,00	13 298,47	
	VV		"desky-vodící prpoužek" 0,4*9,65*1,1		4,246			
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				11 160,96	
29	K	621211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu nebo zdiva tl přes 80 do 120 mm	m2	9,600	856,00	8 217,60	
	VV		"základ" 1,0*9,6		9,600			
30	M	28376422	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 100mm	m2	10,080	292,00	2 943,36	
	VV		9,6*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		10,080			
D 8			Trubní vedení				31 338,83	
31	K	871310430	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 16 z polypropylenu DN 160	m	8,750	183,00	1 601,25	
	VV		"děšťové" 8,75		8,750			
32	M	28617275	trubka kanalizační PP korugovaná DN 150x6000mm SN16	m	8,881	1 096,00	9 733,58	
	VV		8,75*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		8,881			
33	K	895941301	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s výtokem	kus	1,000	1 096,00	1 096,00	
34	M	59224498	vpust' uliční DN 450 kaliště s odtokem 200mm 450/250x50mm	kus	1,000	679,00	679,00	
35	K	8959413011	Demontáž vpusti uliční	kus	1,000	2 088,00	2 088,00	
36	K	895941314	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 570 mm	kus	1,000	679,00	679,00	
37	M	59223858	skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x570x50mm	kus	1,000	585,00	585,00	
38	K	895941322	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž středová 295 mm	kus	1,000	418,00	418,00	
39	M	59223862	skruž betonová středová pro uliční vpust' 450x295x50mm	kus	1,000	313,00	313,00	
40	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	626,00	626,00	
41	M	55241021	poklop šachtový třída D400, čtvercový rám 850, vstup 600mm, s ventilací	kus	1,000	6 212,00	6 212,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	626,00	626,00	
43	M	55242328	<i>mříž D 400 - plochá, 600x600 4-stranný rám</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>6 682,00</i>	<i>6 682,00</i>	
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				112 901,53	
44	K	914512001	Dodání a montáž dopravní značky umístěná na konzole-zákaz zastavení mimo zásobování,stání na chodníku	kus	1,000	4 176,00	4 176,00	
45	K	914512002	Dodání a montáž dopravní značky umístěná na konzole-parkování rezervé pro držitele PK	kus	1,000	4 437,00	4 437,00	
46	K	914512003	Dodání a montáž dopravní značky umístěná na konzole-nerovnost vozovky, nejvyšší povolená rychlost	kus	1,000	3 602,00	3 602,00	
47	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	11,825	1 305,00	15 431,63	
VV			2,895+6,035+2,895		11,825			
48	M	583800031	<i>obrubník kamenný žulový přímý 1000x320x400mm (mnišecká žula)</i>	<i>m</i>	<i>11,825</i>	<i>6 212,00</i>	<i>73 456,90</i>	
49	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	2,000	679,00	1 358,00	
50	K	967500201	Dodání a montáž-odnímatelný sloupek včetně betonového základu150/150/300	kus	4,000	2 610,00	10 440,00	
D 998			Přesun hmot				9 780,18	
51	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	26,795	365,00	9 780,18	
D PSV			Práce a dodávky PSV				19 249,60	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				2 745,60	
52	K	711111012	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem tekutou lepenkou	m2	9,600	166,00	1 593,60	
53	M	24551030	<i>stěrka hydroizolační dvousložková cemento-polymerová vlákny vyztužená proti zemní vlhkosti</i>	<i>kg</i>	<i>9,600</i>	<i>120,00</i>	<i>1 152,00</i>	
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				3 454,00	
54	K	721241103	Lapač střešních splavenin z litiny DN 150	kus	1,000	3 454,00	3 454,00	
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				2 610,00	
55	K	741200501	Uložení kabelu do fasády (cca 1,5m)	kpl	1,000	2 610,00	2 610,00	
D 782			Dokončovací práce - obklady z kamene				10 440,00	
56	K	782534901	Osazení kabelu do kameného obkladu , doplnění obkladu	m2	1,000	10 440,00	10 440,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY KINO VARŠAVA - ITI
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: Liberec

Zadavatel:
Statutární město Liberec

Uchazeč:
CL-EVANS s.r.o.

Projektant:
Atelier Železná

Zpracovatel:
Propos Liberec s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13. 5. 2024

IČ:
DIČ: CZ00262978

IČ:
DIČ: CZ26768607

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ: CZ25415751

Cena bez DPH		3 010 000,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 010 000,00	21,00%	632 100,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	3 642 100,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY KINO VARŠAVA - ITI

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Liberec
Zadavatel: Statutární město Liberec
Uchazeč: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 13. 5. 2024
Projektant: Atelier Železná
Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	3 010 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3 010 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	315 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	2 320 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	200 000,00
VRN5 - Finanční náklady	25 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	100 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	25 000,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	25 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY KINO VARŠAVA - ITI

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Liberec

Zadavatel: Statutární město Liberec

Uchazeč: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 13. 5. 2024

Projektant: Atelier Železná

Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 010 000,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							3 010 000,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							315 000,00	
1	K	011002000.1	Průzkumné a zjišťovací práce	Kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	
P Poznámka k položce: Např. dle Souhrnné Tz: Před započítím prací budou provedeny potřebné sondy zjišťující stav konstrukcí (zejména vlhkost). Před započítím prací budou provedeny potřebné sondy kvůli splnění požadavků na zakládání staveb a potřebným stavebně fyzikálním parametrům.								
2	K	012203000.1	Geodetické práce, vytýčení inženýrských sítí	Kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	
VV Součástí této položky je vytýčení všech podzemních sítí technického vybavení na pozemku a v těsné blízkosti (dle pozn. 2 např. na situaci)								
VV					1,000			
3	K	013254000.1	Dokumentace skutečného provedení stavby (samostatně v jednotlivých rozpočtech specialistů Tzb neuvedená)	Kpl	1,000	115 000,00	115 000,00	
4	K	013294000.1	Dílenská, výrobní a montážní dokumentace, příp. jiná potřebná dokumentace zajišťovaná zhotovitelem stavby (samostatně v jednotlivých rozpočtech specialistů Tzb neuvedená)	Kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	
5	K	013294010.1	Projektová dokumentace DIO (dopravně inženýrské opatření)	Kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	
6	K	013294020.1	Projektová dokumentace interiéru na základě DPS	Kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	
D VRN3 Zařízení stavenišť							2 320 000,00	
7	K	032002000.1	Zařízení a vybavení staveniště (zřízení, provoz a zrušení), opatření proti klimatickým vlivům (chladu, dešti, sněhu, větru apod.), omezení prašnosti, vibrací a hluku, průběžný úklid a čištění	Kpl	1,000	1 700 000,00	1 700 000,00	
8	K	033002000.1	Připojení, měření a úhrady spotřeby energií na staveništi	Kpl	1,000	455 000,00	455 000,00	
P Poznámka k položce: Po dobu stavby budou veškeré spotřeby energií přehlášeny na stavební firmu.								
9	K	034303000.1	Dopravní značení a opatření na staveništi	Kpl	1,000	100 000,00	100 000,00	
10	K	03450300.1	Informační tabule na staveništi	Kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
11	K	035103001.1	Pronájem ploch - náklady spojené s dočasnými zábory	Kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
12	K	039903000.1	Ochrana stávajících zachovávaných konstrukcí, rozvodů, zařízení před poškozením	Kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	
P Poznámka k položce: Např. viz Bourací práce - půdorys 1.NP: Všechny kamenné prvky v 1 np, zejména žulové schod. Stupně, žulový bar budou řádně obaleny a ochráněny proti poškození až do konce rekonstrukce.								
D VRN4 Inženýrská činnost							200 000,00	
13	K	043203001.1	Zkoušky a potřebná měření během stavby	Kpl	1,000	100 000,00	100 000,00	
14	K	045203000.1	Kompletační a koordinační činnost zhotovitele stavby	Kpl	1,000	100 000,00	100 000,00	
D VRN5 Finanční náklady							25 000,00	
15	K	051303000.1	Pojištění uskladněných zachovávaných výrobků a prvků	Kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	
VV Rádné pojištění na odpovídající hodnotu zachovávaných uskladněných dveří, oken, prvků ozn. SPV, popř. jiných uskladněných prvků								
VV po dobu uskladnění.								
VV					1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN7			Provozní vlivy					
16	K	079002000.1	Lokální vlivy, náklady spojené s umístěním stavby	Kpl	1,000	100 000,00	100 000,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/079002000.1					
			Poznámka k položce:					
			P	Např. dle Souhrnné Tz: Vzhledem k rozsahu prací a umístěním stavby budou dodržovány hygienické požadavky na hlučnost při provádění díla. Stavební práce budou probíhat výlučně v denní době. Budou přijata příslušná opatření pro snížení možnosti prašnosti a šíření nadměrného hluku.				
D VRN9			Ostatní náklady					
17	K	094002010.1	Vzorkování výrobků, materiálů, povrchových úprav	Kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby					
18	K	HZS4232.1	Hodinové zúčtovací sazby - statik	hod	20,000	1 250,00	25 000,00	
			VV					
			VV	dle Tz .. pravidelný monitoring statiky zakládání v počtu 20 hodin práce				
			20	20,000				

SEZNAM FIGUR

Kód: JAZKINOVAR2
Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY KINO VARŠAVA - ITI

Datum: 13. 5. 2024

Kód	Popis	MJ	Výměra
SO 01/ 01	Bourací a demontážní práce		
asfalt			24,643
	oddíl 711		0,000
	3.73		3,730
	betonové vrstvy stávajících bouraných skladeb podlah neoddělitelně spojené s asfaltovou izlací .. 10%		0,000
	14.747*0.10		1,475
	0.202*0.10		0,020
	1.30*0.10		0,130
	192.878*0.10		19,288
asfalt	Mezisoučet		24,643
Použití figury:			
997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	24,643
997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	54,120
beton			28,601
	23.294		23,294
	0.231		0,231
	5.076		5,076
beton	Součet		28,601
Použití figury:			
997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	28,601
997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	54,120
997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	20,021
cihly			71,846
	29.227		29,227
	9.00		9,000
	8.95		8,950
	0.37		0,370
	2.376		2,376
	0.688		0,688
	0.826		0,826
	0.15		0,150

Kód	Popis	MJ	Výměra
	5.598		5,598
	1.021		1,021
	1.361		1,361
	0.496		0,496
	0.477		0,477
	0.167		0,167
	1.52		1,520
	4.00		4,000
	2.309		2,309
	1.188		1,188
	1.415		1,415
	0.707		0,707
cihly	Součet		71,846
Použití figury:			
997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	71,846
997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	54,120
997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02	t	50,292
drevo			9,320
	tesařské kce		0,000
	8.013		8,013
	truhlářské kce		0,000
	1.307		1,307
drevo	Součet		9,320
Použití figury:			
997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201	t	9,320
997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	54,120
skvara			16,415
	násypy v podlahách		0,000
	9.33		9,330
	7.085		7,085
skvara	Mezisoučet		16,415
Použití figury:			
997013609.1	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsi nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	16,415
997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	54,120
srot			0,435
	0.435		0,435
srot	Mezisoučet		0,435
Použití figury:			

Kód	Popis	MJ	Výměra
997013900.1	Odpočet za odevzdání kovového odpadu do výkupu	t	0,435
997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	54,120
xylolit			85,470
	broušení vrstvy xyrolitu na podlaze balkonu, 30 mm dle bourání 2.np		0,000
	S211		0,000
	4,94		4,940
	S212		0,000
	80,53		80,530
xylolit	Mezisoučet		85,470
Použití figury:			
965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	169,270
965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	2 307,690
zb			288,386
	0.948		0,948
	9.00		9,000
	13.951		13,951
	19.596		19,596
	48.295		48,295
	0.299		0,299
	2.56		2,560
	4.541		4,541
	0.982		0,982
			0,000
	žb vrstvy podlah .. 90% žb. 10% žb spojený s asfaltem, započteno ve skládkovném asfaltu.		0,000
	14.747*0.90		13,272
	0.202*0.90		0,182
	1.30*0.90		1,170
	192.878*0.90		173,590
zb	Součet		288,386
Použití figury:			
997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	288,386
997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	54,120
997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	201,870
zbpodlahy1np			57,139
	S101		0,000
	9.71*0,15		1,457
	S102		0,000
	1.60*0,15		0,240

Kód	Popis	MJ	Výměra
	S103		0,000
	95.30*0,15		14,295
	S104		0,000
	17.02*0,15		2,553
	S105		0,000
	15.04*0,15		2,256
	S110		0,000
	221.40*0,15		33,210
	S111		0,000
	20.85*0,15		3,128
zbpodlahy1np	Mezisoučet		57,139

SO 01/ 02

Konstrukční část, dispozice, povrchy a ostatní práce

bedschod			0,900
-----------------	--	--	--------------

Použití figury:

431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	0,900
431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	0,900

bedstrop			109,100
-----------------	--	--	----------------

	strop nad 1.pp		0,000
	skladba P.01.b - žb deska tl. 150mm		0,000
	18,25*(3,244+3,596)/2*1.02" tvar stropu nad 1.pp		63,663
	(2*18,25+3,244+3,596)*0,15" boky		6,501
	(1,50+1,80)*2*0,15		0,990
			0,000
	strop nad 1.np - zásálí		0,000
	27,40" výkres tvaru strop nad 1.np, plocha dle DM		27,400
	(2*11,95+2,457+2,252)*0,17		4,864
	(0,70+1,00)*2*0,17		0,578
			0,000
	m.2.07 - koupelna - nová žb deska		0,000
	3,20		3,200
	(2,35+3,25)*2*0,17		1,904
bedstrop	Součet		109,100

Použití figury:

411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	109,100
411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	109,100

bedvenec			0,000
-----------------	--	--	--------------

Použití figury:

417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	21,313
-----------	-----------------------------------	----	--------

Kód	Popis	MJ	Výměra
417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	21,313
delkadrenaze			44,000
	41,0+3,0		44,000
delkadrenaze	Součet		44,000
Použití figury:			
212755215	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm bez lože	m	44,000
211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	105,600
212532111	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného	m3	15,840
itpir100			437,241
	P01a		157,241
	P01b		57,120
	P06		63,270
	P06hvezda		28,940
	P07		4,160
	P08		108,180
	P10		18,330
itpir100	Mezisoučet		437,241
Použití figury:			
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	437,241
283765.2	deska izolační s oboustranným rounem s rastrem PIR 1250 x 625 x 100mm	m2	459,103
jamado100m3			86,450
	dle Tz .. Těžitelnost zeminy lze dle provedených sond uvažovat do hloubky 300mm tř.3, (dále 20% tř. 4, 20% tř.5 a 60% tř.6).		0,000
	Foyer a m. 1.08		0,000
	76,64		76,640
	výkopy v 1.pp		0,000
	26,94+3,86		30,800
	1,40+6*1,95		13,100
	pro revizní šachtu ležaté kanalizace v 1.pp (rýhy pro lež.kanalizaci viz samostatná položka hloubení rýh)		0,000
	0,59		0,590
			0,000
	Odečet tř.3		0,000
	-115,60*0,30		-34,680
jamado100m3	Mezisoučet		86,450
Použití figury:			
131351303	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	17,290
131451303	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 100 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	17,290
131551303	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 100 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	51,870
162251122	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	159,394

Kód	Popis	MJ	Výměra
162751133	Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	115,334
162751153	Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3	107,367
jamado20m3			0,945
	dle Tz .. Těžitelnost zeminy lze dle provedených sond uvažovat do hloubky 300mm tř.3. (dále 20% tř. 4, 20% tř.5 a 60% tř.6).		0,000
	Pro hloubení do 20 m3 započten celý objem v tř. 4 (vzhledem k malému objemu).		0,000
	Objemy hloubení jsou v položkách zemních prací převzaty z výkresu výkopů.		0,000
	Foyer u vstupu		0,000
	6,29		6,290
	m.1.10		0,000
	2,38		2,380
			0,000
	Odečet tř. těžitelnosti 3		0,000
	Foyer u vstupu		0,000
	-9,85*0,30		-2,955
	m.1.10		0,000
	-15,90*0,30		-4,770
jamado20m3	Mezisoučet		0,945
Použití figury:			
131351301	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	0,945
162251122	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	159,394
162751133	Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	115,334
162751153	Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3	107,367
jamapres100m3			91,550
	objemy hloubení jsou v položkách zemních prací převzaty z výkresu výkopů		0,000
	hlavní sál		0,000
	11,81		11,810
	6,24		6,240
	21,43		21,430
	18,83		18,830
	7,95		7,950
	11,17		11,170
	64,28		64,280
			0,000
	odečet tř.3		0,000
	-167,20*0,30		-50,160
jamapres100m3	Mezisoučet		91,550
Použití figury:			
131353104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem přes 100 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	18,310

Kód	Popis	MJ	Výměra
131453104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem přes 100 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	18,310
131553104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem přes 100 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	54,930
162251122	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	159,394
162751133	Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	115,334
162751153	Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3	107,367
jamatr3do100m3			58,860
	Foyer - plocha dle DM		0,000
	115,60*0,30		34,680
	výkopy v 1.pp		0,000
	80,60*0,30		24,180
jamatr3do100m3	Mezisoučet		58,860
Použití figury:			
131253103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	58,860
162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	116,745
162751113	Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	104,885
jamatr3do20m3			7,725
	dle Tz .. Těžitelnost zeminy lze dle provedených sond uvažovat do hloubky 300mm tř.3, (dále 20% tř. 4, 20% tř.5 a 60% tř.6).		0,000
	Plochy dle DM		0,000
	Foyer u vstupu		0,000
	9,85*0,30		2,955
	m.1.10		0,000
	15,90*0,30		4,770
jamatr3do20m3	Mezisoučet		7,725
Použití figury:			
131253101	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	7,725
162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	116,745
162751113	Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	104,885
jamatr3pres100m3			50,160
	hlavní sál - plocha dle DM		0,000
	167,20*0,30		50,160
jamatr3pres100m3	Mezisoučet		50,160
Použití figury:			
131253104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	50,160
162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	116,745
162751113	Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	104,885
kerobklad			82,045
	S.09.b - stáv. stěna ošetřena sanací + ker. obklad		0,000
	m.1.07 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	1,90*4*1,20		9,120
	-0,70*1,20		-0,840
	m.1.08 - WC BEZB.		0,000
	(2,595*2+1,65)*1,20		8,208
	-0,80*1,20		-0,960
	m.1.09		0,000
	(2,804+4,376)*1,50		10,770
	ostatní drobné plochy, výklenky		0,000
	3,00		3,000
			0,000
	S.09.d - stáv. stěna + ker. obklad		0,000
	m.2.07 - KOUPELNA + WC		0,000
	(2,40+3,30)*2*1,20		13,680
	2*1,00*(2,10-1,20)		1,800
	-0,70*1,20		-0,840
	m.2.10 - WC PÁNI		0,000
	2,787*1,80		5,017
	1,15*1,50		1,725
	0,725*1,50		1,088
	(1,00+1,30)*2*1,20		5,520
	-0,70*1,20		-0,840
	(1,00+1,623)*2*1,20		6,295
	-0,70*1,20		-0,840
	m.2.11 - WC DÁMY		0,000
	(0,495+1,133+1,40)*1,50		4,542
	(1,15+1,10)*2*1,20		5,400
	(1,15+0,85)*2*1,20		4,800
	(1,15+0,90)*2*1,20		4,920
	-3*0,70*1,20		-2,520
	ostatní drobné plochy, výklenky		0,000
	3,00		3,000
kerobklad	Součet		82,045
Použití figury:			
781472221.1	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 35 do 45 ks/m2	m2	82,045
612341131	Sádrový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	445,513
781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	82,045
781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	82,045
kersokl			198,986

Kód	Popis	MJ	Výměra
m.0.01 - ZÁDVEŘÍ			0,000
(2,00+3,45)*2			10,900
-0,80			-0,800
-0,90			-0,900
(3,90+1,40)*2			10,600
-1,28			-1,280
m.0.02 - SKLEP 01			0,000
(2,70+4,015)*2			13,430
-0,80			-0,800
m.0.03 - STROJOVNA VZT			0,000
(12,90+3,71)*2			33,220
-0,90			-0,900
-1,60			-1,600
m.0.04 - TM VYTÁPĚNÍ			0,000
(6,20+3,45)*2			19,300
-1,60			-1,600
m.1.04 - ZÁSÁLÍ			0,000
(1,50+0,636+12,40)*2			29,072
-1,10			-1,100
-1,50			-1,500
m.1.05 - PROMÍTACÍ KABINA			0,000
(3,80+4,80)*2			17,200
-0,70			-0,700
m.1.06 - PŘEDSÍŇ			0,000
(1,90+1,00)*2			5,800
-0,70*3			-2,100
m.1.09 - ZÁZEMÍ FOYER			0,000
(4,50+6,50)*2			22,000
-0,80			-0,800
-0,90			-0,900
m.1.10 - SKLAD			0,000
(4,20+3,65)*2			15,700
-0,90			-0,900
m.2.06 - CHODBA			0,000
(1,222+1,60)*2			5,644
-0,80			-0,800
m.2.12 - CHODBA			0,000
(1,50+2,60)*2			8,200

Kód	Popis	MJ	Výměra
	-0,80*2,00*2		-3,200
	m.2.13 - TECHNICKÁ MÍSTNOST		0,000
	(3,30+3,45)*2		13,500
	-0,80*2		-1,600
	m.2.14 - SKLAD		0,000
	(4,70+3,65)*2		16,700
	-0,80		-0,800
kersokl	Součet		198,986
Použití figury:			
771474111	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v do 65 mm	m	198,986
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	339,708
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	644,366
lesprostor			1 584,200
	m.1.03, 1.04		0,000
	178,00*8,90		1 584,200
lesprostor	Mezisoučet		1 584,200
Použití figury:			
943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	1 584,200
943211211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 v do 10 m za každý den použití	m3	66 536,400
943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	1 584,200
malba			832,505
	Barevnost dle projektu interiéru, resp. autorského dozoru		0,000
	Stropy, podhledy		0,000
	m.1.06 - PŘEDSÍŇ		0,000
	1.84		1,840
	m.1.10 - SKLAD		0,000
	13.43		13,430
	m.1.12 - PŘEDSÍŇ		0,000
	4.20		4,200
	m.2.01 - FOYER		0,000
	25.28		25,280
	m.2.02 - MALÝ SÁL		0,000
	63.45		63,450
	m.2.03 - KÓJE 01		0,000
	3.69		3,690
	m.2.04 - KÓJE 02		0,000
	3.62		3,620
	m.2.05 - KÓJE 03		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
3.90			3,900
m.2.06 - CHODBA			0,000
1.82			1,820
m.2.07 - KOUPELNA + WC			0,000
5.91			5,910
m.2.08 - SÁL - BALKON - plocha započtena v m.1.03			0,000
			0,000
m.2.10 - WC PÁNI (malba s fabionem)			0,000
9.53			9,530
m.2.11 - WC DÁMY (malba s fabionem)			0,000
8.99			8,990
m.2.13 - TECHNICKÁ MÍSTNOST (malba s fabionem)			0,000
9.24			9,240
m.2.14 - SKLAD (malba s fabionem)			0,000
11.38			11,380
m.2.15 - ZÁDVEŘÍ (malba s fabionem)			0,000
2.52			2,520
			0,000
Stěny			0,000
Na nových příčkách dle skladeb S.03, S.04			0,000
S03*2			86,396
S04*2			45,970
S.08 - balkon - parapet směrem do sálu (řez A)			0,000
14,00*1,00*2			28,000
			0,000
skladba S.09.c			0,000
S09c			342,210
			0,000
skladba S.09.d - malba nad ker.obkladem			0,000
m.2.07 - KOUPELNA + WC			0,000
(2,40+3,30)*2*2,30			26,220
Odečet keramických obkladů			0,000
-(2,40+3,30)*2*1,20			-13,680
			0,000
m.2.10 - WC PÁNI			0,000
(1,30+2,70)*2*3,10			24,800
(1,00+1,50)*2*3,10			15,500
(1,00+1,50)*2*3,10			15,500

Kód	Popis	MJ	Výměra
	(1,90+1,20)*2*3,10		19,220
	Odečet keramických obkladů		0,000
	-2,787*1,80		-5,017
	-1,195*1,50		-1,793
			0,000
	m.2.11 - WC DÁMY		0,000
	(2,30+4,40)*2*3,10		41,540
	(1,30+1,15)*2*3,10		15,190
	(1,30+0,85)*2*3,10		13,330
	(1,30+0,90)*2*3,10		13,640
	2*1,00*(2,10-1,20)		1,800
	Odečet keramických obkladů		0,000
	-(0,90+0,85+1,023)*1,20		-3,328
	-1,195*1,50		-1,793
malba	Součet		832,505
Použití figury:			
784211101.1	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	832,505
784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	1 753,704
malbaprodysna			921,199
	dle skladby S.09.a, S.13 - 2x prodyšná malba s Sd (součinitel difúze) menší než 0,09 m		0,000
	Barevnost dle projektu interiéru, resp. autorského dozoru		0,000
	Stropy - dle výčtu místností s prodyšnou malbou stěn		0,000
	1.pp		0,000
	m.0.01 - ZÁDVEŘÍ		0,000
	4.67		4,670
	m.0.02 - SKLEP 01		0,000
	10.84		10,840
	m.1.01 - FOYER		0,000
	106.58		106,580
	m.1.02 - SKLAD		0,000
	1.60		1,600
	m.1.05 - PROMÍTACÍ KABINA		0,000
	17.92		17,920
	m.1.07 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST		0,000
	3.42		3,420
	m.1.08 - WC BEZB.		0,000
	4.16		4,160
	m.1.09 - ZÁZEMÍ FOYER		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
15.33			15,330
m.2.12 - CHODBA			0,000
3.34			3,340
			0,000
Stěny			0,000
m.0.01 - ZÁDVEŘÍ			0,000
(2,00+3,45)*2*2,48			27,032
m.0.02 - SKLEP 01			0,000
(2,70+4,015)*2*2,84			38,141
m.0.03 - STROJOVNA VZT			0,000
(12,90+3,71)*2*(2,42+3,07)/2			91,189
m.0.04 - TM VYTÁPĚNÍ			0,000
(6,20+3,45)*2*(2,309+2,56)/2			46,986
			0,000
m.1.01 - FOYER			0,000
(4,20+6,80+2,15+8,80+2,10+2,00+2*0,60+5,00+2,00+2*0,40+8,90+2*0,50+1,10+3,30+2*1,65+1,40)*3,10			167,555
-0,70*2,00			-1,400
-0,80*2,00*4			-6,400
-1,90*2,68*2			-10,184
-1,80*2,50			-4,500
2*4,90*3,10			30,380
-2*2,05*2,50*2			-20,500
schodiště z foyer do 2.np			0,000
(2,35+5,75+2,90)*(2,95+6,40)/2			51,425
(0,75+2,70+1,30)*1,10			5,225
m.1.02 - SKLAD			0,000
1,30*4*3,20			16,640
-0,80*2,00			-1,600
m.1.04 - ZÁSÁLÍ			0,000
12,40*2,30			28,520
m.1.05 - PROMÍTACÍ KABINA			0,000
4,80*2*2,70			25,920
m.2.12 - CHODBA			0,000
(1,50+2,60)*2*2,30			18,860
			0,000
S.09.b - prodyšná malba s Sd (součinitel difúze) menší než 0,09 m			0,000
malba nad ker.obkladem			0,000
m.1.07 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST			0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	1,90*4*(2,75-1,20)		11,780
	m.1.08 - WC BEZB.		0,000
	(2,595+1,60)*2*2,93		24,583
	odečet ker.obkladu		0,000
	-(2,595*2+1,65)*1,20		-8,208
			0,000
	m.1.09 - ZÁZEMÍ FOYER		0,000
	(4,50+6,50)*2*3,10		68,200
	-3,35*3,10		-10,385
	odečet ker.obkladu		0,000
	-(2,804+4,376)*1,50		-10,770
			0,000
	m.1.10 - SKLAD		0,000
	(4,20+3,65)*2*3,10		48,670
			0,000
	S.10.a - předstěna		0,000
	S10a		87,780
	S.10.b - předstěna		0,000
	S10b		38,400
malbaprodysna	Součet		921,199
Použití figury:			
784331001.1	Dvojnásobné bílé protiplišňové malby v místnostech v do 3,80 m	m2	921,199
784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	1 753,704
malbaprodysnaschody			30,555
	Barevnost dle projektu interiéru, resp. autorského dozoru		0,000
	m.0.01 - ZÁDVEŘÍ		0,000
	strop - koeficient sklonu 1.20		0,000
	4,10*1.20		4,920
	m.0.01 - ZÁDVEŘÍ		0,000
	(3,90+1,40)*(2,60+5,70)/2		21,995
	1,40*2,60		3,640
malbaprodysnaschody	Součet		30,555
Použití figury:			
784331009.1	Dvojnásobné bílé protiplišňové malby na schodišti podlaží v přes 3,80 do 5,00 m	m2	30,555
784111009	Oprášení (ometení) podkladu na schodišti podlaží v přes 3,80 do 5,00 m	m2	30,555
malbaschody			97,990
	stropy - koeficient sklonu 1.20		0,000
	schodiště z 1.np do 2.np		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	12,40*1.20		14,880
	schodiště z 2.np do ul. Mariánská		0,000
	6,80*1.20		8,160
			0,000
	stěny		0,000
	schodiště z 1.np do 2.np		0,000
	(2,35+5,75+2,90)*(2,95+6,40)/2		51,425
	(0,75+2,70+1,30)*1,10		5,225
	schodiště z 2.np do ul. Mariánská		0,000
	6,10*3,00		18,300
malbaschody	Součet		97,990
Použití figury:			
784211107.1	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných na schodišti v do 3,80 m	m2	97,990
784111007	Oprášení (ometení) podkladu na schodišti podlaží v do 3,80 m	m2	97,990
maz60			1,559
naterbeton			524,678
	podhledy nad 1.pp - viz skladba P.01.b - 2x nátěr syntetickou barvou		0,000
	m.0.03 - STROJOVNA VZT		0,000
	43.01		43,010
	m.0.04 - TM VYTÁPĚNÍ		0,000
	20.26		20,260
			0,000
	m.1.04 - ZÁSÁLÍ		0,000
	25.66		25,660
			0,000
	nátěry stěn		0,000
	S.01.b - sál u terénu - 2x synt. nátěr bet.tvárníc RAL dle barevného schématu		0,000
	řez E		0,000
	(20,50+5*0,20)*(4,30+0,15+0,45)		105,350
			0,000
	S.01.c - sál u ulice - 2x synt. nátěr bet.tvárníc RAL dle barevného schématu		0,000
	(20,50+5*0,20)*(4,30+0,15+0,45)		105,350
			0,000
	nátěr pilířů z bet. tvárníc		0,000
	1.pp		0,000
	vel. 350x500		0,000
	6*(0,35+0,50)*2*3,00		30,600
	vel. 400x400		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	0,4*4*3,00		4,800
			0,000
	1.np		0,000
	vel. 400x400		0,000
	2*0,4*4*3,90		12,480
	vel. 550x550		0,000
	12*0,55*4*3,90		102,960
			0,000
	vel. 550x550mm		0,000
	0,55*4*(3,6*2+3,3+3,1+2,78+2,46)		41,448
			0,000
	nátěr bet. průvlaku v m.1.03-4		0,000
	18,20*(0,70+0,20)*2		32,760
naterbeton	Součet		524,678
Použití figury:			
783817401	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých betonových povrchů	m2	524,678
783813101	Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových povrchů	m2	524,678
obsyppotrubi			81,930
	těžený písek frakce max.16mm		0,000
	podšyp kanalizace		0,000
	101,00*0,60*0,15		9,090
	zásyp kanalizace		0,000
	101,00*0,60*0,30		18,180
	podšyp vodovodu		0,000
	10,00*0,60*0,10		0,600
	10,00*0,20*5,00		10,000
			0,000
	zásyp (dosyp) vytěženou zeminou		0,000
	ryhapazena		78,780
	ryhanepazena		3,150
	-zasypypisek		-37,870
obsyppotrubi	Součet		81,930
Použití figury:			
175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	81,930
58337302	štěrkopísek frakce 0/16	t	163,860
odvoztr1_3			104,885
	odvoz vyhloubené zeminy na skládku		0,000
	jamatr3do20m3		7,725

Kód	Popis	MJ	Výměra
	jamatr3do100m3		58,860
	jamatr3pres100m3		50,160
			0,000
	odečet zeminy použité pro zásypy		0,000
	-zasyp		-9,860
	-zasypuzavrenyprostor		-2,000
odvoztr1_3	Mezisoučet		104,885
Použití figury:			
162751113	Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	104,885
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	589,655
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	327,586
odvoztr4_5			115,334
	20% tř. 4 + 20% tř. 5		0,000
	jamado20m3*(0.20+0.20)		0,378
	jamado100m3*(0.20+0.20)		34,580
	jamapres100m3*(0.20+0.20)		36,620
	vykoppodbetonovani		5,886
	rýhy		0,000
	ryhapazena		78,780
	ryhanepazena		3,150
	-zasypryhzemina		-44,060
odvoztr4_5	Součet		115,334
Použití figury:			
162751133	Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	115,334
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	589,655
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	327,586
odvoztr6			107,367
	60% tř. 6		0,000
	jamado20m3*0.60		0,567
	jamado100m3*0.60		51,870
	jamapres100m3*0.60		54,930
odvoztr6	Součet		107,367
Použití figury:			
162751153	Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3	107,367
162251142	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3	107,367
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	589,655
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	327,586
P01a			157,241

Kód	Popis	MJ	Výměra
	Výpočet ploch skladeb horizontálních konstrukcí		0,000
	plochy dle tabulky místností		0,000
	P.01.a - sál na terénu		0,000
	m.1.03 - SÁL		0,000
	206,04*1.02" plocha sálu x koeficient sklonu 1.02		210,161
	-P01b" odečet podsklepené části		-57,120
	m.1.12 - PŘEDSÍŇ		0,000
	4.20		4,200
P01a	Mezisoučet		157,241
Použití figury:			
952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	688,900
631311136	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	54,418
632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	437,241
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	437,241
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	644,366
775111311	Vysátí podkladu skládaných podlah	m2	234,960
775530013.1	Montáž podlahy masivní z palubek celoplošně lepených š přes 120 do 135 mm s podkladem z desek	m2	312,736
P01b			57,120
			0,000
	P.01.b - sál podsklepená část		0,000
	56,00*1.02" plocha dle DM výkresu tvaru x koeficient sklonu 1.02		57,120
P01b	Mezisoučet		57,120
Použití figury:			
952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	688,900
631311136	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	54,418
632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	437,241
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	437,241
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	644,366
775111311	Vysátí podkladu skládaných podlah	m2	234,960
775530013.1	Montáž podlahy masivní z palubek celoplošně lepených š přes 120 do 135 mm s podkladem z desek	m2	312,736
P02			52,506
			0,000
	P.02 - stávající podlaha s ker. dlažbou		0,000
	m.1.05		0,000
	17,92		17,920
	m.1.06		0,000
	1,84		1,840
	m.1.07		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	3,42		3,420
	m.2.06 - CHODBA		0,000
	1,82		1,820
	m.2.07 - KOUPELNA + WC (60%)		0,000
	5,91*0,60		3,546
	m.2.12		0,000
	3,34		3,340
	m.2.13		0,000
	9,24		9,240
	m.2.14		0,000
	11,38		11,380
P02	Mezisoučet		52,506
Použití figury:			
952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	688,900
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	339,708
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	644,366
771151021	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm	m2	52,506
771574436	Montáž podlah keramických reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	73,200
59761132.1	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru R10/A povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	81,461
P03			74,260
			0,000
	P.03 - balkon		0,000
	m.2.08		0,000
	71,74		71,740
	m.2.15		0,000
	2,52		2,520
P03	Mezisoučet		74,260
Použití figury:			
952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	688,900
711211140	Izolace proti zemní vlhkosti a radonu provětrávaná z plastových segmentů v přes 300 do 350 mm se zabetonováním	m2	383,940
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	339,708
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	644,366
775530013.1	Montáž podlahy masivní z palubek celoplošně lepených š přes 120 do 135 mm s podkladem z desek	m2	312,736
P04a			12,640
			0,000
	P.04.a - terazzo		0,000
	m.2.01 - FOYER (50%)		0,000
	25,28*0,50		12,640

Kód	Popis	MJ	Výměra
P04a	Mezisoučet		12,640
Použití figury:			
952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	688,900
631311116	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	11,085
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	644,366
773521260	Podlaha z barevného litého teraca tloušťky do 20 mm	m2	120,820
773529195	Příplatek k podlahám z barevného litého teraca za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky	m2	120,820
773591111	Vysátí podlahy před provedením litého teraca	m2	133,460
773591171	Penetrační nátěr podlahy před provedením litého teraca	m2	120,820
P04b			12,640
			0,000
	P.04.b - stávající terazzo		0,000
	m.2.01 - FOYER (50%)		0,000
	25.28*0.50		12,640
P04b	Mezisoučet		12,640
Použití figury:			
952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	688,900
773591111	Vysátí podlahy před provedením litého teraca	m2	133,460
773993901	Broušení stávající podlahy z litého teraca	m2	12,640
773993903	Hloubkové čištění podlahy z litého teraca	m2	12,640
773993905	Ošetření podlahy z litého teraca polymerním voskem	m2	12,640
773993907	Impregnace podlahy z litého teraca	m2	12,640
P05			18,520
			0,000
	P.05 - nová žulová dlažba		0,000
	m.2.10 - WC PÁNI		0,000
	9.53		9,530
	m.2.11 - WC DÁMY		0,000
	8.99		8,990
P05	Mezisoučet		18,520
Použití figury:			
952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	688,900
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	339,708
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	644,366
771151022	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	43,374
772521240	Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek a dlaždic lepených tl do 30 mm	m2	17,772
P06			63,270

0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	P.06 - 1.pp nová podlaha na terénu		0,000
	m.0.03 - STROJOVNA VZT		0,000
	43.01		43,010
	m.0.04 - TM VYTÁPĚNÍ		0,000
	20.26		20,260
P06	Mezisoučet		63,270
Použití figury:			
952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	688,900
271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného šterkopísku	m3	9,221
632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	437,241
711491171	Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva podkladní	m2	401,890
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	437,241
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	339,708
783917161	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný syntetický	m2	117,910
245510510.R	tekutá krystalizační přísada do betonu bal. á 25 l	l	46,105
P06hvezda			28,940
			0,000
	P.06* - 1.pp nová podlaha na terénu		0,000
	m.0.01 - ZÁDVEŘÍ		0,000
	4.67		4,670
	m.0.02 - SKLEP 01		0,000
	10.84		10,840
	m.1.10 - SKLAD		0,000
	13.43		13,430
P06hvezda	Mezisoučet		28,940
Použití figury:			
952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	688,900
271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného šterkopísku	m3	9,221
631311125	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	10,150
631311225	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	2,894
632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	437,241
711491171	Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva podkladní	m2	401,890
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	437,241
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	339,708
783917161	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný syntetický	m2	117,910
245510510.R	tekutá krystalizační přísada do betonu bal. á 25 l	l	46,105
P07			4,160
			0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	P.07 - nová žulová dlažba na terénu		0,000
	m.1.08 - WC BEZB.		0,000
	4.16		4,160
P07	Mezisoučet		4,160
Použití figury:			
952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	688,900
271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	30,968
631311116	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	11,085
631311235	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	59,964
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	11,481
632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	437,241
711211140	Izolace proti zemní vlhkosti a radonu provětrávaná z plastových segmentů v přes 300 do 350 mm se zabetonováním	m2	383,940
711491171	Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva podkladní	m2	401,890
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	437,241
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	339,708
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	644,366
771151022	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	43,374
772521240	Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek a dlaždic lepených tl do 30 mm	m2	17,772
P08			108,180
			0,000
	P.08 - foyer		0,000
	m.1.01 - FOYER		0,000
	106.58		106,580
	m.1.02 - SKLAD		0,000
	1.60		1,600
P08	Mezisoučet		108,180
Použití figury:			
952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	688,900
271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	30,968
631311116	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	11,085
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	11,481
632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	437,241
711211140	Izolace proti zemní vlhkosti a radonu provětrávaná z plastových segmentů v přes 300 do 350 mm se zabetonováním	m2	383,940
711491171	Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva podkladní	m2	401,890
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	437,241
773521260	Podlaha z barevného litého teraca tloušťky do 20 mm	m2	120,820
773529195	Příplatek k podlahám z barevného litého teraca za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky	m2	120,820
773591111	Vysátí podlahy před provedením litého teraca	m2	133,460

Kód	Popis	MJ	Výměra
773591171	Penetrační nátěr podlahy před provedením litého teraca	m2	120,820
P09			11,210
			0,000
	P.09 - st. prkna		0,000
	m.2.03 - KÓJE 01		0,000
	3.69		3,690
	m.2.04 - KÓJE 02		0,000
	3.62		3,620
	m.2.05 - KÓJE 03		0,000
	3.90		3,900
P09	Mezisoučet		11,210
Použití figury:			
952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	688,900
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	339,708
775591919	Oprava podlah dřevěných - broušení celkové včetně tmelení	m2	12,295
P10			18,330
			0,000
	P.10 - nová žb deska koupelna		0,000
	m.1.09 - ZÁZEMÍ FOYER		0,000
	15.33		15,330
	m.2.07 - KOUPELNA + WC .. část plochy		0,000
	3,00		3,000
P10	Mezisoučet		18,330
Použití figury:			
952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	688,900
271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	30,968
631311116	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	11,085
631311235	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	59,964
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	11,481
632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	437,241
711211140	Izolace proti zemní vlhkosti a radonu provětrávaná z plastových segmentů v přes 300 do 350 mm se zabetonováním	m2	383,940
711491171	Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva podkladní	m2	401,890
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	437,241
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	339,708
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	644,366
771151022	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	43,374
771574436	Montáž podlah keramických reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	73,200
59761132.1	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru R10/A povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	81,461

Kód	Popis	MJ	Výměra
P11			25,700
			0,000
	P.11 - zásálí strop		0,000
	v m.1.03 Sále - dle řezu A, plocha dle DM		0,000
	25,70		25,700
P11	Mezisoučet		25,700
Použití figury:			
952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	688,900
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	339,708
783917161	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný syntetický	m2	117,910
P12			311,900
			0,000
	P.12 - stávající pohled sál / stávající podhled balkon		0,000
	podhled sálu vč. plochy nad balkonem		0,000
	263,80		263,800
	podhled balkonu		0,000
	48,10		48,100
P12	Mezisoučet		311,900
Použití figury:			
952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	688,900
611831120.1	Barytová stínící omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	327,495
713111138	Montáž izolace tepelné spodem stropů žebrových lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	62,380
714121013	Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou pohltivostí zavěšených na skrytý rošt	m2	327,495
783827425.1	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	405,795
2837205.1	deska EPS 70 fasádní s profilovanou drážkou po obvodu λ=0,039 tl 160mm	m2	65,499
63126343.1	panel akustický povrch porézní skelná tkanina hrana nezatřebená rovná qw=0,95 viditelný rastr bílý tl 15mm	m2	426,085
P13			2,364
			0,000
	P.13 - koupelna zaměstnanci na nové žb desce		0,000
	m.2.07 - KOUPELNA + WC (40%)		0,000
	5.91*0.40		2,364
P13	Mezisoučet		2,364
Použití figury:			
952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	688,900
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	339,708
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	644,366
771151022	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	43,374
771574436	Montáž podlah keramických reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	73,200

Kód	Popis	MJ	Výměra
P14			0,000
			0,000
	P.14 - stříška nad vstupem		0,000
			0,000
P14	Mezisoučet		0,000
Použití figury:			
952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	688,900
P15a			18,460
			0,000
	P.15.a - podlaha zásálí		0,000
	m.1.04 - ZÁSÁLÍ		0,000
	25.66		25,660
	-7,20		-7,200
P15a	Mezisoučet		18,460
Použití figury:			
952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	688,900
631311126	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	2,694
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	339,708
P15b			7,200
			0,000
	P.15.b - podlaha zásálí		0,000
	m.1.04 - ZÁSÁLÍ		0,000
	7,20		7,200
P15b	Mezisoučet		7,200
Použití figury:			
952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	688,900
631311126	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	2,694
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	339,708
P18			63,450
			0,000
	P.18 - dubové vlasy		0,000
	m.2.02 - MALÝ SÁL		0,000
	63.45		63,450
P18	Mezisoučet		63,450
Použití figury:			
952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	688,900
podperstrop			0,000
Použití figury:			

Kód	Popis	MJ	Výměra
411354311	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 15 cm	m2	66,863
411354312	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 15 cm	m2	66,863
reprofilacepodhledu			56,400
	Balkon - vyspravení současné žb kce podhledu balkonu		0,000
	plocha dle DM		0,000
	56,40		56,400
reprofilacepodhledu	Mezisoučet		56,400
Použití figury:			
985121221	Tryskání degradovaného betonu líce kleneb vodou pod tlakem do 300 barů	m2	56,400
985132311	Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových kartáči	m2	56,400
985132411	Vysušení ploch líce kleneb a podhledů stlačeným vzduchem	m2	56,400
985311212	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační maltou tl přes 10 do 20 mm	m2	56,400
985312123	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch líce kleneb a podhledů tl přes 3 do 4 mm	m2	56,400
985321111	Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm	m2	80,200
985323112	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 2 mm	m2	80,200
ryhanepazena			3,150
	pro vodovod		0,000
	10,00*0,60*0,45		2,700
	5,00*0,20*0,45		0,450
ryhanepazena	Mezisoučet		3,150
Použití figury:			
132453101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	3,150
162251122	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	159,394
162751133	Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	115,334
175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	81,930
ryhapazena			78,780
	pro ležatou kanalizaci		0,000
	průměrná třída těžitelnosti .. tř.5		0,000
	101,00*0,60*1,30		78,780
ryhapazena	Mezisoučet		78,780
Použití figury:			
132455103	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 100 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	78,780
162251122	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	159,394
162751133	Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	115,334
175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	81,930
S03			43,198
	m.0.03		0,000
	3,38*2,60		8,788

Kód	Popis	MJ	Výměra
	-1,60*2,10		-3,360
	m.1.03		0,000
	12,30*2,50		30,750
	3,20*3,60		11,520
	-1,80*2,50		-4,500
S03	Součet		43,198
Použití figury:			
342273112	Příčka tl 175 mm z bloků z lehkého keramického betonu tl 175 mm	m2	43,198
612131100	Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený ručně	m2	296,924
612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	132,366
784211101.1	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	832,505
S04			22,985
	Dle Tz příčky z liaporových tvárnic o rozměrech 120/500/198 mm		0,000
	1.pp		0,000
	m.0.01		0,000
	1,05*2,90		3,045
	-0,90*2,10		-1,890
	0,90*3,00		2,700
	-0,80*2,10		-1,680
	1.np		0,000
	m.1.12		0,000
	2,20*3,20		7,040
	-1,80*2,50		-4,500
	0,20*3,20		0,640
	2.np		0,000
	m.2.07		0,000
	(3,40+1,70+1,60)*2,30		15,410
	-0,70*2,10		-1,470
	m.2.15		0,000
	1,60*3,00		4,800
	-1,40*2,10		-2,940
	1,45*3,00		4,350
	-1,20*2,10		-2,520
S04	Součet		22,985
Použití figury:			
342273111	Příčka tl 115 mm z bloků z lehkého keramického betonu tl 115 mm	m2	22,985
612131100	Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený ručně	m2	296,924
612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	132,366

Kód	Popis	MJ	Výměra
784211101.1	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	832,505
S05			49,029
	S.05 - sál u terénu - úroveň sálu		0,000
	Pro zlepšení akustických vlastností sálu jsou vyzdívky vyzdívané a mírnou nepravidelností - posun v hl. uložení cihly +/- 1cm – dle bližšího návrhu.		0,000
	hluboké spáry 20 mm dle skladby S.05		0,000
	m.1.03-04		0,000
	(2,50+2,15)*3,75		17,438
	(2,15*4+1,35)*(2,60+3,75)/2		31,591
S05	Součet		49,029
Použití figury:			
342241112	Příčky z cihel plných lícových P 60 dl 290 mm pevnosti na MVC včetně spárování tl 140 mm	m2	49,029
783813141	Penetrační syntetický nátěr lícového zdiva	m2	131,970
S06			52,486
	Dle Tz: vyzdívky v nikách mezi pilíři přístěnku skeletu v sále budou z tradičních cihel plných 295/145/65 mm, ve stěně u Frýdlantské ulice		0,000
	jsou použity půlené formáty o tl. 65 mm, kvůli úspoře místa.		0,000
	Pro zlepšení akustických vlastností sálu jsou vyzdívky vyzdívané a mírnou nepravidelností - posun v hl. uložení cihly +/- 1cm – dle bližšího návrhu.		0,000
	hluboké spáry 20 mm dle skladby S.06		0,000
	m.1.03		0,000
	(0,51+2,15)*3,75		9,975
	(2,15*4+1,35)*(2,60+3,75)/2		31,591
	m.1.04 - u vchodu		0,000
	(0,10*2+0,30+0,65+0,35)*4,20		6,300
	(0,70+0,40)*4,20		4,620
S06	Součet		52,486
Použití figury:			
342241111	Příčky z cihel plných lícových dl 290 mm na MVC včetně spárování tl 65 mm	m2	52,486
713131243	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek tl přes 140 do 200 mm	m2	144,936
783813141	Penetrační syntetický nátěr lícového zdiva	m2	131,970
S08			23,800
	S.08 - balkon - vyspravení současné žb kce parapetu balkonu		0,000
	14,00*(0,80+0,20+0,70)		23,800
S08	Mezisoučet		23,800
Použití figury:			
985121121	Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem do 300 barů	m2	23,800
985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčů	m2	23,800
985131411	Vysušení ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným vzduchem	m2	23,800
985311112	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 10 do 20 mm	m2	23,800
985312113	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch stěn tl 4 mm	m2	23,800

Kód	Popis	MJ	Výměra
985321111	Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm	m2	80,200
985323112	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 2 mm	m2	80,200
S09c			342,210
	S.09.c - stáv. stěna - vyspravení stávající omítky		0,000
	m.1.05 - PROMÍTACÍ KABINA		0,000
	(3,80*2+4,80)*2,70		33,480
	-0,70*1,97		-1,379
	m.1.06 - PŘEDSÍŇ		0,000
	(1,90+1,00)*2*2,75		15,950
	-0,70*1,97*3		-4,137
	m.1.09 - ZÁZEMÍ FOYER .. 20%		0,000
	(4,50+6,50)*2*3,10*0.20		13,640
	m.1.12 - PŘEDSÍŇ .. 20%		0,000
	(1,951+0,285+1,60+0,269)*2*2,93*0.20		4,811
			0,000
	m.2.01 - FOYER		0,000
	((6,50+1,65+2*0,25)*2-1,55-1,20)*2,76		40,158
	-0,70*2,00*2		-2,800
	-1,75*2,00*2		-7,000
	(7,30+1,85+1,75+2*0,35)*2*2,76		64,032
	-1,75*2,00*2		-7,000
	-1,55*2,00*2		-6,200
	-1,60*2,10*2		-6,720
	-1,30*2,00		-2,600
	schodiště do ul.Mariánská		0,000
	6,10*3,00		18,300
	m.2.02 - MALÝ SÁL		0,000
	(9,25+7,80)*2*2,76		94,116
	-2*1,60*2,10		-6,720
	-4*0,858*1,70		-5,834
	-0,80*1,97*4		-6,304
	9,00*2*2,76		49,680
	-5*1,55*2,00*2		-31,000
	odečet plochy opravované sádrové omítky v loubí vpravo		0,000
	-98,532		-98,532
			0,000
	m.2.03 - KÓJE 01		0,000
	(2,30+1,75)*2*2,30		18,630

Kód	Popis	MJ	Výměra
	-0,80*1,97		-1,576
	m.2.04 - KÓJE 02		0,000
	(2,10+1,75)*2*2,30		17,710
	-0,80*1,97		-1,576
	m.2.05 - KÓJE 03		0,000
	(2,30+1,85)*2*2,30		19,090
	-0,80*1,97		-1,576
	m.2.06 - CHODBA		0,000
	(1,222+1,60)*2*2,40		13,546
	-0,80*1,97		-1,576
	m.2.07 - KOUPELNA + WC		0,000
	(2,40+3,30)*2*2,30		26,220
	-0,70*2,10		-1,470
	m.2.10 - WC PÁNI		0,000
	(1,30+2,70)*2*3,10		24,800
	-0,70*2,00*3		-4,200
	(1,00+1,50)*2*3,10		15,500
	-0,70*2,00		-1,400
	(1,00+1,50)*2*3,10		15,500
	-0,70*2,00		-1,400
	(1,90+1,20)*2*3,10		19,220
	-0,70*2,00*2		-2,800
	m.2.11 - WC DÁMY		0,000
	(2,30+4,40)*2*3,10		41,540
	-0,70*2,00*5		-7,000
	-0,80*2,00		-1,600
	(1,30+1,15)*2*3,10		15,190
	-0,70*2,00		-1,400
	(1,30+0,85)*2*3,10		13,330
	-0,70*2,00		-1,400
	(1,30+0,90)*2*3,10		13,640
	-0,70*2,00		-1,400
	m.2.15 - ZÁDVEŘÍ		0,000
	1,65*2*2,76		9,108
	odečet plochy omítky odsekané s keramickým obkladem (viz soupis prací bourací práce)		0,000
	-38,381		-38,381
S09c	Mezisoučet		342,210

Použití figury:

Kód	Popis	MJ	Výměra
612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10 %	m2	342,210
784211101.1	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	832,505
S09d			52,747
			0,000
	S.09.d - stáv. stěna + ker. obklad		0,000
	m.2.07 - KOUPELNA + WC		0,000
	(2,40+3,30)*2*1,20		13,680
	2*1,00*(2,10-1,20)		1,800
	-0,70*1,20		-0,840
	m.2.10 - WC PÁNI		0,000
	2,787*1,80		5,017
	1,15*1,50		1,725
	0,725*1,50		1,088
	(1,00+1,30)*2*1,20		5,520
	-0,70*1,20		-0,840
	(1,00+1,623)*2*1,20		6,295
	-0,70*1,20		-0,840
	m.2.11 - WC DÁMY		0,000
	(0,495+1,133+1,40)*1,50		4,542
	(1,15+1,10)*2*1,20		5,400
	(1,15+0,85)*2*1,20		4,800
	(1,15+0,90)*2*1,20		4,920
	-3*0,70*1,20		-2,520
	ostatní drobné plochy, výklenky		0,000
	3,00		3,000
S09d	Mezisoučet		52,747
Použití figury:			
781472221.1	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 35 do 45 ks/m2	m2	82,045
612131100	Vápenný postřík vnitřních stěn nanášený ručně	m2	296,924
612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	52,747
612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	105,494
S10a			87,780
	S.10.a - předstěna - přízdívky z CP tl.100mm		0,000
	m.1.09		0,000
	(4,15+2,85)*3,20		22,400
	4,40*3,20		14,080
	1,10*3,20		3,520
	-0,90*2,10		-1,890

Kód	Popis	MJ	Výměra
	m.2.13		0,000
	(2,25+3,20)*3,00		16,350
	m.2.14		0,000
	(2*4,20+3,50)*2,80		33,320
S10a	Mezisoučet		87,780
Použití figury:			
342241162	Příčky z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 7,5 až 15 na MC tl 140 mm	m2	125,860
784331001.1	Dvojnásobné bílé protiplišňové malby v místnostech v do 3,80 m	m2	921,199
S10b			38,400
	S.10.b - předstěna žb - přízdívky z CP tl.100mm		0,000
	m.1.10		0,000
	(2*4,20+3,60)*3,20		38,400
S10b	Mezisoučet		38,400
Použití figury:			
985520111	Stříkaný beton stěn z mokré směsi pevnosti min. 25 MPa tl do 30 mm	m2	38,400
612456156	Příplatek za vyhlazení poslední vrstvy u vnitřní omítky stěn torkretové	m2	38,400
784331001.1	Dvojnásobné bílé protiplišňové malby v místnostech v do 3,80 m	m2	921,199
985520119	Příplatek ke stříkanému betonu stěn z mokré směsi pevnosti min. 25 MPa ZKD 10 mm	m2	38,400
985562312	Výztuž stříkaného betonu stěn ze svařovaných sítí jednovrstvých D drátu 6 mm velikost ok přes 100 mm	m2	53,760
985564213	Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu hl do 200 mm z oceli D přes 8 do 10 mm do chemické malty	kus	231,000
S13			78,300
	Barevnost dle projektu interiéru, resp. autorského dozoru		0,000
	S.13 - stěna sálu + akustická omítka		0,000
	m.1.03 - zadní stěna pod balkonem dle řezu A		0,000
	13,50*3,20		43,200
	m.2.08 - zadní stěna balkonu dle řezu A		0,000
	13,50*2,60		35,100
S13	Součet		78,300
Použití figury:			
61283112.1	Barytová stínící omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	78,300
714123002	Montáž akustických stěnových obkladů z panelů na skrytý rošt	m2	144,940
63126343.1	panel akustický povrch porézni skelná tkanina hrana nezatřená rovná aw=0,95 viditelný rastr bílý tl 15mm	m2	426,085
S14			66,640
	skladba S.14 akustický obklad tl. 100mm, dle Akustický posudek - Ing. K. Šnajdr		0,000
	Akusticky pohltivý obklad stěn se zvýšenou pohltivostí nízkých frekvencí (viz projekt Akustiky)		0,000
	m. 1.03 - stěna prostoru za plátnem (řez A)		0,000
	(11,70+0,20)*5,60		66,640
S14	Součet		66,640

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
63126373.1	panel akustický povrch skelná tkanina hrana nezatřená rovná aw=1,00 viditelný rastr š. 24mm bílý tl 100mm	m2	66,640
714123002	Montáž akustických stěnových obkladů z panelů na skrytý rošt	m2	144,940
sadrovystuksten			445,513
	na nových příčkách - veřejné prostory		0,000
	m.1.03		0,000
	12,30*2,50*2		61,500
	3,20*3,60*2		23,040
	-1,80*2,50*2		-9,000
	m.2.07		0,000
	(3,40+1,70+1,60)*2,30*2		30,820
	-0,70*2,10*2		-2,940
	m.2.15		0,000
	1,60*3,00*2		9,600
	-1,40*2,10*2		-5,880
	1,45*3,00*2		8,700
	-1,20*2,10*2		-5,040
			0,000
	přeštukování vyspravovaných omítek stěn - veřejné prostory (bude fakturováno dle skutečnosti)		0,000
	m.2.01 - FOYER		0,000
	((6,50+1,65+2*0,25)*2-1,55-1,20)*2,76		40,158
	-0,70*2,00*2		-2,800
	-1,75*2,00*2		-7,000
	(7,30+1,85+1,75+2*0,35)*2*2,76		64,032
	-1,75*2,00*2		-7,000
	-1,55*2,00*2		-6,200
	-1,60*2,10*2		-6,720
	-1,30*2,00		-2,600
	schodiště do ul.Mariánská		0,000
	6,10*3,00		18,300
	m.2.02 - MALÝ SÁL		0,000
	(9,25+7,80)*2*2,76		94,116
	-2*1,60*2,10		-6,720
	-4*0,858*1,70		-5,834
	-0,80*1,97*4		-6,304
	9,00*2*2,76		49,680
	-5*1,55*2,00*2		-31,000
			0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
m.2.03 - KÓJE 01			0,000
(2,30+1,75)*2*2,30			18,630
-0,80*1,97			-1,576
m.2.04 - KÓJE 02			0,000
(2,10+1,75)*2*2,30			17,710
-0,80*1,97			-1,576
m.2.05 - KÓJE 03			0,000
(2,30+1,85)*2*2,30			19,090
-0,80*1,97			-1,576
m.2.06 - CHODBA			0,000
(1,222+1,60)*2*2,40			13,546
-0,80*1,97			-1,576
m.2.07 - KOUPELNA + WC			0,000
(2,40+3,30)*2*2,30			26,220
-0,70*2,10			-1,470
m.2.10 - WC PÁNI			0,000
(1,30+2,70)*2*3,10			24,800
-0,70*2,00*3			-4,200
(1,00+1,50)*2*3,10			15,500
-0,70*2,00			-1,400
(1,00+1,50)*2*3,10			15,500
-0,70*2,00			-1,400
(1,90+1,20)*2*3,10			19,220
-0,70*2,00*2			-2,800
m.2.11 - WC DÁMY			0,000
(2,30+4,40)*2*3,10			41,540
-0,70*2,00*5			-7,000
-0,80*2,00			-1,600
(1,30+1,15)*2*3,10			15,190
-0,70*2,00			-1,400
(1,30+0,85)*2*3,10			13,330
-0,70*2,00			-1,400
(1,30+0,90)*2*3,10			13,640
-0,70*2,00			-1,400
m.2.15 - ZÁDVEŘÍ			0,000
1,65*2*2,76			9,108
odečet plochy keramického obkladu			0,000
-kerobklad			-82,045

Kód	Popis	MJ	Výměra
sadrovystuksten	Mezisoučet		445,513
Použití figury:			
612341131	Sádrový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	445,513
612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	445,513
sadrovystukstropu			26,250
	veřejné prostory		0,000
	m.2.06 - CHODBA		0,000
	1.82		1,820
	m.2.07 - KOUPELNA + WC		0,000
	5.91		5,910
	m.2.10 - WC PÁNI		0,000
	9.53		9,530
	m.2.11 - WC DÁMY		0,000
	8.99		8,990
sadrovystukstropu	Součet		26,250
sdk1			0,000
skladbaP06			0,000
skls03			61,381
skls04			219,811
skls08			70,485
soklteraco			4,400
	m.1.02 - SKLAD		0,000
	1,30*4		5,200
	-0,80		-0,800
soklteraco	Součet		4,400
Použití figury:			
773422200	Soklíky z barevného litého teraca rovné tloušťky do 20 mm výšky přes 50 do 150 mm	m	4,400
773491115	Vysátí soklíků před provedením litého teraca	m2	0,264
stavajcickamen			40,921
	očištění stávajících kamenných schodišť		0,000
	m. 0.01		0,000
	4,20		4,200
	14*0,22*1,20		3,696
	m.1.01		0,000
	12,00		12,000
	(8+9+5)*0,165*1,60		5,808
	m.2.01		0,000
	6,80		6,800

Kód	Popis	MJ	Výměra
	18*0,177*1,30		4,142
			0,000
	čištění vnitřních kamenných schodů u vstupu (venkovní schody viz Fasádní úpravy)		0,000
	5,30*(0,33+0,12)		2,385
	2*2,10*(0,33+0,12)		1,890
stavajicikamen	Mezisoučet		40,921
Použití figury:			
772591914	Dlažby z kamene oprava - očištění dlažby z kamene tryskáním pískem	m2	40,921
772591911	Dlažby z kamene oprava - očištění dlažby z kamene zametením	m2	40,921
772591912	Dlažby z kamene oprava - očištění dlažby z kamene vysátím	m2	40,921
772591922	Dlažby z kamene oprava - nátěr impregnační a zpevňující	m2	40,921
stuksten			111,811
	štuk na nových příčkách - neveřejné prostory		0,000
	m.0.01		0,000
	1,05*2,90*2		6,090
	-0,90*2,10*2		-3,780
	0,90*3,00*2		5,400
	-0,80*2,10*2		-3,360
	m.0.03		0,000
	3,38*2,60*2		17,576
	-1,60*2,10*2		-6,720
	1.np		0,000
	m.1.12		0,000
	2,20*3,20*2		14,080
	-1,80*2,50*2		-9,000
	0,20*3,20*2		1,280
	2.np		0,000
	m.2.07		0,000
	(3,40+1,70+1,60)*2,30*2		30,820
	-0,70*2,10*2		-2,940
			0,000
	přeštukování vyspravovaných omítek stěn - neveřejné prostory (bude fakturováno dle skutečnosti)		0,000
	m.1.05 - PROMÍTACÍ KABINA		0,000
	(3,80*2+4,80)*2,70		33,480
	-0,70*1,97		-1,379
	m.1.06 - PŘEDSÍŇ		0,000
	(1,90+1,00)*2*2,75		15,950
	-0,70*1,97*3		-4,137

Kód	Popis	MJ	Výměra
	m.1.09 - ZÁZEMÍ FOYER ... 20%		0,000
	(4,50+6,50)*2*3,10*0.20		13,640
	m.1.12 - PŘEDSÍŇ ... 20%		0,000
	(1,951+0,285+1,60+0,269)*2*2,93*0.20		4,811
stuksten	Součet		111,811
Použití figury:			
612321131	Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	111,811
612131100	Vápenný postřík vnitřních stěn nanášený ručně	m2	296,924
vykoppodbetonovani			5,886
	hlavní sál		0,000
	0,27+6*0,54		3,510
	pro podbetonování základů objektu OSSZ (viz výkres základů) - m.0.04		0,000
	3,30*1,20*0,60		2,376
vykoppodbetonovani	Mezisoučet		5,886
Použití figury:			
132411401	Hloubená výkopávka pod základy v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 5 ručně	m3	5,886
161151613	Vytažení výkopku těženého z prostoru pod základy z hl přes 3 do 6 m v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	5,886
162251122	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	159,394
162751133	Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	115,334
zasyp			9,860
	zásyp kolem základových patek v 1.pp		0,000
	objem hloubení		0,000
	1,40+6*1,95		13,100
	odečet objemu základů		0,000
	-6*0,75*0,75*1,20		-4,050
			0,000
	zásyp kolem základových patek v hl.sále		0,000
	objem hloubení		0,000
	0,27+6*0,54		3,510
	odečet objemu základů		0,000
	-6*0,75*0,75*0,80		-2,700
zasyp	Součet		9,860
Použití figury:			
174151102	Zásyp v prostoru s omezeným pohybem stroje sypaninou se zhutněním	m3	9,860
162751113	Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	104,885
zasypypisek			37,870
	těžený písek frakce max.16mm		0,000
	podsypaní kanalizace		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	101,00*0,60*0,15		9,090
	zásyp kanalizace		0,000
	101,00*0,60*0,30		18,180
	podsyyp vodovodu		0,000
	10,00*0,60*0,10		0,600
	10,00*0,20*5,00		10,000
zasypypisek	Mezisoučet		37,870
Použití figury:			
175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	81,930
zasyppryzemina			44,060
			0,000
	zásyp (dosyp) vytěženou zeminou		0,000
	ryhapazena		78,780
	ryhanepazena		3,150
	-zasypypisek		-37,870
zasyppryzemina	Mezisoučet		44,060
Použití figury:			
175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	81,930
162751133	Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	115,334
zasypuzavrenyprostor			2,000
	drobné zásypy		0,000
	2,00		2,000
zasypuzavrenyprostor	Součet		2,000
Použití figury:			
174111102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním ručně	m3	2,000
162751113	Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	104,885
SO 01/ 03 Fasádní a související střešní úpravy			
asfalt			1,864
	1.864		1,864
asfalt	Součet		1,864
Použití figury:			
997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	1,864
997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	15,782
beton			30,225
	30.225		30,225
beton	Součet		30,225
Použití figury:			
997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	30,225

Kód	Popis	MJ	Výměra
997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	15,782
997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	21,158
cihly			4,681
	0.799		0,799
	0.428		0,428
	3.454		3,454
cihly	Součet		4,681
Použití figury:			
997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	4,681
997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	15,782
drenaz			65,300
	Délky dle výkresu výkopů		0,000
	ulice Frýdlantská		0,000
	33,00		33,000
	ul. Mariánská		0,000
	32,30		32,300
drenaz	Mezisoučet		65,300
Použití figury:			
212755215	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm bez lože	m	70,300
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	115,116
211971122	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu přes 1:2 š přes 2,5 m	m2	182,840
212312111	Lože pro trativody z betonu prostého	m3	6,083
212532111	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného	m3	31,997
dřevo			0,856
	0.234		0,234
	0.26		0,260
	0.362		0,362
dřevo	Součet		0,856
Použití figury:			
997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201	t	0,856
997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	15,782
kamenfasada			34,770
	Frýdlantská ulice, plochy dle DM		0,000
	sokl		0,000
	0,40+2,00+0,80+3,70+0,30*2		7,500
	ostění v úrovni soklu		0,000
	(0,80+0,60+0,40+0,70)*0,70		1,750
			0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	okolo hl. vstupu		0,000
	plocha dle pohledu		0,000
	7,00		7,000
	ostění		0,000
	3,10*0,90*4		11,160
	schody před vstupními dveřmi		0,000
	2*2,30*(1,30+2*0,15)		7,360
kamenfasada	Součet		34,770
Použití figury:			
782994914	Obklady z kamene oprava - očištění obkladů z kamene tryskáním pískem	m2	34,770
782991911	Oprava spárování obkladů z kamene aktivovanou maltou do 9 ks/m2	m2	34,770
782994911	Obklady z kamene oprava - očištění obkladů z kamene zametením	m2	34,770
782994912	Obklady z kamene oprava - očištění obkladů z kamene vysátím	m2	34,770
782994922	Obklady z kamene oprava - nátěr impregnační a zpevňující	m2	34,770
kamenivo			88,206
	9.30		9,300
	5.94		5,940
	34.65		34,650
	26.97		26,970
	2.792		2,792
	7.033		7,033
	1.125		1,125
	0.304		0,304
	0.092		0,092
kamenivo	Součet		88,206
Použití figury:			
997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	88,206
997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	15,782
997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	61,744
leseni			400,480
	Frýdlantská		0,000
	32,00*(11,00+13,40)/2		390,400
	vyvýšení fasády v pravé části		0,000
	5,60*1,80		10,080
leseni	Součet		400,480
Použití figury:			
941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2	400,480
941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v 10 m za každý den použití	m2	22 426,880

Kód	Popis	MJ	Výměra
944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	400,480
944511211	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m2	22 426,880
944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	400,480
nateromítek			433,276
	dle skladby S.01.c - sál u ulice - nový fasádní silikátový nátěr dle barevnosti (viz pohledy)		0,000
	Frýdlantská ulice		0,000
	pohledová plocha		0,000
	celková plocha		0,000
	394,00		394,000
	odečet výplní otvorů		0,000
	-7*3,14*0,50*0,50		-5,495
	-4*0,70*1,55		-4,340
	ostění		0,000
	7*3,14*1,00*0,40		8,792
	4*(0,70+1,55)*2*0,40		7,200
	římsa		0,000
	32,6*0,5		16,300
	vstupní podhled		0,000
	6,4*1,93		12,352
			0,000
	Mariánská ulice		0,000
	pouze portál		0,000
	2,53*3,90		9,867
	-1,80*3,00		-5,400
nateromítek	Mezisoučet		433,276
Použití figury:			
783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	433,276
783801403	Oprášení omítek před provedením nátěru	m2	433,276
783801505	Omytí omítek s odmaštěním před provedením nátěru	m2	433,276
783827425	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	433,276
odmstění			15,934
	sání VZT		0,000
	1,6*0,79		1,264
			0,000
	pojistková skříň		0,000
	0,12*2		0,240
	0,35		0,350
			0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	současné krycí mřížky - Frýdlantská ul.		0,000
	3*0,30		0,900
	5*0,13		0,650
			0,000
	mříže stěnových šachet - mariánská		0,000
	2,48*0,34*3		2,530
			0,000
	ostatní		0,000
	10,0		10,000
odmstení	Součet		15,934
Použití figury:			
783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	15,934
783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	15,934
783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	31,868
otlucení			570,947
otlucení v nejširší části			340,174
	Frýdlantská ulice		0,000
	výměra od 2,5 od út, pohledová plocha		0,000
	celková plocha		0,000
	394,00		394,000
	odečet plochy v. do 2,5 m		0,000
	-32,30*2,50		-80,750
	odečet výplní otvorů		0,000
	-7*3,14*0,50*0,50		-5,495
	-4*0,70*1,55		-4,340
	ostění		0,000
	7*3,14*1,00*0,40		8,792
	4*(0,70+1,55)*2*0,40		7,200
			0,000
	římسا		0,000
	32,6*0,5		16,300
			0,000
	Mariánská ulice		0,000
	pouze portál		0,000
	2,53*3,90		9,867
	-1,80*3,00		-5,400
otlucení v nejširší části	Mezisoučet		340,174
Použití figury:			

Kód	Popis	MJ	Výměra
978015331	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 20%	m2	352,526
622325303	Oprava vnější vápenné štukové omítky členitosti 2 v rozsahu do 30%	m2	352,526
62282162.4	Příplatek na barevnost fasády do ulice Frýdlantská a Mariánské	m2	352,526
629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	352,526
otlupodhled			12,352
			0,000
	vstupní podhled v ul.Frýdlanská		0,000
	6,4*1,93		12,352
otlupodhled	Mezisoučet		12,352
Použití figury:			
978015331	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 20%	m2	352,526
622325303	Oprava vnější vápenné štukové omítky členitosti 2 v rozsahu do 30%	m2	352,526
62282162.4	Příplatek na barevnost fasády do ulice Frýdlantská a Mariánské	m2	352,526
629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	352,526
ryha_trida3_do500m3			14,850
	ul. Frýdlantská		0,000
	spodní podsklepená část - řezy B, E		0,000
	25,00*1,50*0,30		11,250
	vrchní nepodsklepená část - řez C		0,000
	8,00*1,50*0,30		3,600
ryha_trida3_do500m3	Mezisoučet		14,850
Použití figury:			
132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	14,850
139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	16,389
162751113	Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	87,822
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	59,027
167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	56,089
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	144,848
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	163,890
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	115,116
ryha_trida3_do50m3			12,480
	ul. Mariánská - dle tz do hloubky 300 mm tř.3		0,000
	32,00*1,30*0,30		12,480
ryha_trida3_do50m3	Mezisoučet		12,480
Použití figury:			
132251252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	12,480
139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	16,389
162751113	Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	87,822

Kód	Popis	MJ	Výměra
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	59,027
167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	56,089
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	144,848
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	163,890
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	115,116
ryha_trida4_6_500m3			107,440
	dle tz od hloubky 300 mm .. 20% tř. 4		0,000
	ul. Frýdlantská		0,000
	spodní podsklepená část - řezu B, E		0,000
	25,00*(0,90+1,50)/2*(3,50-0,30)		96,000
	vrchní nepodsklepená část - řez C		0,000
	8,00*1,30*(1,40-0,30)		11,440
ryha_trida4_6_500m3	Mezisoučet		107,440
Použití figury:			
132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	21,488
132454204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3	m3	21,488
132554204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 500 m3	m3	64,464
139001101	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	16,389
162751113	Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	87,822
162751133	Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	109,248
162751153	Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3	81,936
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	144,848
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	163,890
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	115,116
ryha_trida4_6_do50m3			29,120
	ul. Mariánská - dle tz od hloubky 300 mm .. 20% tř. 4		0,000
	32,00*1,30*(1,00-0,30)		29,120
ryha_trida4_6_do50m3	Mezisoučet		29,120
Použití figury:			
132351252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	5,824
132451252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 50 m3 strojně	m3	5,824
132551252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 50 m3 strojně	m3	17,472
139001101	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	16,389
162751113	Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	87,822
162751133	Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	109,248
162751153	Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3	81,936
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	144,848
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	163,890

Kód	Popis	MJ	Výměra
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	115,116
srot			1,799
	dle kapitoly klempířských konstrukcí		0,000
	1.178		1,178
	kce zámečnické		0,000
	0.119		0,119
	zárubně, kovové rámy oken		0,000
	0.502		0,502
srot	Mezisoučet		1,799
Použití figury:			
997013900.1	Odpočet za odevzdání kovového odpadu do výkupu	t	1,799
997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	15,782
xps80zaklad			133,680
	S.07 - sál u terénu (ul. Frýdlantská) - XPS tl. 80mm		0,000
	dle řezu E		0,000
	24,40*3,70		90,280
			0,000
	xps na základech nepodsklepené části fasády do Frýdlantské		0,000
	dle řezu C		0,000
	(32,00-24,40)*1,50		11,400
			0,000
	xps v místě provedení drenáže z ul. Mariánská - řez B		0,000
	32,00*1,00		32,000
xps80zaklad	Mezisoučet		133,680
Použití figury:			
713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	133,680
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	115,116
28376652	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPA λ=0,035 tl 200mm	m2	140,364
zasypy			115,116
	zpětný zásyp rýh po provedení prací podél fasády pod terénem vhodnou zemínou z výkopů		0,000
	celkový objem hloubení		0,000
	ryha_trida3_do50m3		12,480
	ryha_trida4_6_do50m3		29,120
	ryha_trida3_do500m3		14,850
	ryha_trida4_6_500m3		107,440
	odečet xps		0,000
	-xps80zaklad*0,08		-10,694
	odečet obsypu drenáže		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	-drenaz*0,70*0,70		-31,997
	odečet bet.lože drenáže		0,000
	-drenaz*0,90*0,10*1.035		-6,083
zasypy	Mezisoučet		115,116
Použití figury:			
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	115,116
162751113	Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	87,822
167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	56,089
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	144,848
SO 02 Rekonstrukce přípojek splaškové kanalizace ve stávajících trasách			
LOŽEŠP			1,980
LOŽEŠP	(1,9+3,1+3,8)*1,5*0,15		1,980
Použití figury:			
451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	1,980
162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	55,310
174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	42,390
OBETONOVÁNÍ			5,000
	obetonování 2 x spadiště KT 150		0,000
OBETONOVÁNÍ	1*1*2,5*2		5,000
Použití figury:			
452312131	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	5,000
162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	55,310
174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	42,390
OBSYPŠP			5,940
OBSYPŠP	(1,9+3,1+3,8)*1,5*(0,15+0,3)		5,940
Použití figury:			
175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	5,940
162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	55,310
174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	42,390
PAŽENÍ2M			7,200
PAŽENÍ2M	2*1,8*2		7,200
Použití figury:			
151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	7,200
151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	7,200
PAŽENÍ4M			47,010
PAŽENÍ4M	2*4*2+3,5*4,43*2		47,010
Použití figury:			
151101102	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	47,010

Kód	Popis	MJ	Výměra
151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	47,010
SKLÁDKA			55,310
	výkopek na skládku DO 10-ti km		0,000
SKLÁDKA	VÝKOPJÁMA-ZÁSYPVÝKOPKEM		55,310
Použití figury:			
162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	55,310
167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	55,310
171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	55,310
171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	110,620
VÝKOPJÁMA			55,310
	kanalizační přípojka č.1 + UV		0,000
	3*4*2+2*1,8*2		31,200
	kanalizační přípojka č.2		0,000
	2*4,43*3,5		31,010
	odpočet odstraněných povrchů		0,000
	-1*(3*2+2*1,5)*0,5		-4,500
	-1*(2*2+2*2)*0,3		-2,400
VÝKOPJÁMA	Součet		55,310
Použití figury:			
131301201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	27,655
131301209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4	m3	8,297
131303101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	27,655
131303109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3	8,297
161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	27,655
162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	55,310
174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	42,390
ZÁSYPŠD			42,390
	zásyp štěrkodrtí		0,000
ZÁSYPŠD	VÝKOPJÁMA-LOŽEŠP-OBSYPŠP-OBETONOVÁNÍ		42,390
Použití figury:			
174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	42,390
162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	55,310
ZÁSYPVÝKOPKEM			0,000
	zásyp výkopkem		0,000
ZÁSYPVÝKOPKEM	0		0,000
Použití figury:			
174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	42,390
162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	55,310

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
eGTypPolozky	OST	Ostatní náklady
	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

[illegible]



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Seznam poddodavatelů

v rámci veřejné zakázky:

„Kino Varšava, Liberec – stavební úpravy II“

Poddodavatel č. 1:	Remont s.r.o.
IČO:	44565631
Sídlo poddodavatele:	Kubelíkova 74/16, 460 07 Liberec
Osoba oprávněná jednat za poddodavatele:	Pavel Vitoušek, Ing. Jarmila Vitoušková
Přehled věcného rozsahu plnění:	ZTI a vytápění
Podíl na plnění veřejné zakázky v %	7

Poddodavatel č. 2:	PULSKLIMA, spol. s r.o.
IČO:	63144409
Sídlo poddodavatele:	Andělská cesta 609/11, 460 01 Liberec
Osoba oprávněná jednat za poddodavatele:	Jiří Křenek, Ferdinand Janis
Přehled věcného rozsahu plnění:	Vzduchotechnika
Podíl na plnění veřejné zakázky v %	5,8