



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

S M L O U V A O D Í L O

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“)

č. smlouvy objednatele: **0061/2024**

č. smlouvy zhotovitele:

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

město Otrokovice

nám. 3, května 1340

765 02 Otrokovice

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

Mostní 5552

760 01 Zlín

dále jen „zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Bc. Hana Večerková, Dis, starostka

tel.: +420 577 680 111

e-mail: epodatelna@muotrokovice.cz

Marek Bainer, jednatel společnosti

+420 603 410 373

info@spzlin.cz

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech technických:

vedoucí Odboru rozvoje města

tel.: +420 720 971 510

e-mail: @muotrokovice.cz.cz

projektový manažer

+420 608 960 745

martin@spzlin.cz

Bankovní spojení:



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 0000122921/0100

KB, a.s.
číslo účtu: 35-1597080297/0100 (číslo účtu
registrované u správce daně pro ekonomickou
činnost)

Identifikační číslo:

002 84 301

255 60 191

Daňové identifikační číslo:

CZ002301, pro tuto VZ není plátce DPH

CZ25560191

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku
u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 32897

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

Zhotovitel je právnickou osobou. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a provádění díla specifikovaného v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

Název veřejné zakázky:

„Modernizace víceúčelového hřiště ZŠ Mánesova“

Stavební povolení:

Společného povolení pro stavbu č.j. SÚ/44179/2022/ZRA,
rozhodnutí nabylo právní moci 04.11.2022

Místo stavby:

pozemky p.č. 439/28 (ostatní plocha), 439/29 (ostatní plocha),
439/121 (ostatní plocha) a stavební parcele číslo st. 1528 (zastavěná
plocha a nádvoří) v k.ú. Otrokovice.

Projektant a autorský dozor:

Plancraft s.r.o., Bratislavská 206/21, 602 00 Brno, IČO 10856587

Koordinátor BOZP objednatele:

Ing. Jiří Těšina, [REDACTED]
IČO: 680 06 241
tel.: +420 737 797 679
e-mail: tesina@pas-sro.cz



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Technický dozor objednatele:

Jaroslav Pavelka, jednatel Projekční a stavební, s.r.o.,

██████████ IČO 084 47 934

tel.: +420 776 673 123

e-mail: pavelka@pas-sro.cz

Stavbyvedoucí zhotovitele:

██████████
mob.: +420 608 960 745

e-mail: martin@spzlin.cz

Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení

a zasílání daňových dokladů:

██████████
mob.: +420 733 642 906

e-mail: lenka@spzlin.cz

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy provedených st. prací,
dodávek a služeb:

Jaroslav Pavelka, jednatel Projekční a stavební, s.r.o.

██████████ IČO 084 47 934

tel.: +420 776 673 123

e-mail: pavelka@pas-sro.cz

Zástupce ve věcech technických
při realizaci díla:

██████████
tel. 577 680 408, mobil 720 971 510
email: ██████████@muotrokovice.cz

Zástupce objednatele ve věcech technických při realizaci díla není oprávněn zastupovat objednatele při sjednávání a uzavírání smluv nebo jejich změn. Zástupce objednatele ve věcech technických při realizaci díla je oprávněn písemně pověřit jemu podřízeného zaměstnance města, aby plnil všechny nebo jen některé úkoly zástupce objednatele ve věcech technických při realizaci díla; vůči zhotoviteli je písemné pověření účinné okamžikem jeho předložení.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA:

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo (dále jen „dílo“) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

Název veřejné zakázky:

„Modernizace víceúčelového hřiště ZŠ Mánesova“

Dílem se rozumí:

- zhotovení stavby specifikované touto smlouvou o dílo, obchodními podmínkami a projektem předaným zhotoviteli objednatelem;
- geodetické zaměření stavby;
- zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.



ad a) Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla a provedení všech činností souvisejících se stavebními a montážními pracemi, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, a to zejména:

- kompletační a koordinační činnost;
- geodetické vytyčení stavby před zahájením stavby a v průběhu stavby dle projektu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr;
- vytyčení základních výškových a směrových bodů stavby;
- v případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby provést vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou, a zajistit dodržení podmínek správců IS;
- označení stavby v souladu s pravidly poskytovatele dotace;
- zajištění ploch pro zařízení staveniště a úhrada nájmů s tím spojených, zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu včetně úhrady všech spotřebovaných médií, dle projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích, ve znění pozdějších předpisů;
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provádění a dokončení díla;
- oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a stanovisky (např. správců sítí apod.);
- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených zadavatelem;
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, pokud jsou vyměřeny;
- provedení fotodokumentace prováděných prací, zejména zakrývaných prací;
- zajištění dopravního značení k případným dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu provádění díla a následné odstranění po předání díla;
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky), čištění komunikací v průběhu stavby (včetně opravy a údržby komunikací užívaných v průběhu výstavby);
- zabezpečení podmínek stanovených správcí dopravní a technické infrastruktury a vlastníků pozemků dotčených stavbou. Dále je vybraný dodavatel povinen provádět dílo i za dodržení všech podmínek stanovených v příslušných stavebních povoleních a stanoviscích dotčených orgánů;
- vyhotovení dílenské, výrobní dokumentace tam, kde je potřeba;
- vyhotovení realizační dokumentace tam, kde je potřeba;
- obstarání / dodávka zboží, materiálů a zařízení;



- doprava, nakládka, vykládka a skladování zboží a materiálu na místě stavby ve vhodném tuzemském zvyklostem odpovídajícím balení;
- umožnit a poskytnout součinnost k provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a následujícího zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a zajistit účast stavbyvedoucího;
- odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem o odpadech při přejímacím řízení, veškerý kovový odpad bude likvidován dle instrukcí zadavatele.

V souladu s podmínkami poskytovatele dotace je vybraný dodavatel povinen dodržet v průběhu provádění díla zásady „významně nepoškozovat“ („DNSH“) – splnění této zásady spočívá zejména v předcházení vzniku odpadů a recyklace odpadu vznikajícího v průběhu provádění díla (podrobnosti v podobě soupisu množství opětovného použití odpadů jsou uvedeny v tabulce k odpadům, která je součástí projektu), minimalizace zatěžování dotčené lokality hlukem, prachem a emisemi znečišťujících látek, nezhoršení kvality vody aj.;

- provedení veškerých prací a dodávek, souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku;
- zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcími předpisy;
- zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů;
- vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle stavebního zákona a předání zadavateli při předání a převzetí díla;
- pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností vybraného dodavatele;
- provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě nebo o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a související předpisy, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů, vše v českém jazyce a jejich předání zadavateli;
- zpracování návrhu provozního řádu pro hřiště;
- předání záručních listů a návodů k obsluze k zařízením v českém jazyce;
- úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla;
- odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby;
- zpracování pokynů k údržbě dokončené stavby.

Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou firmou Plancraft s.r.o., Bratislavská 206/21, 602 00 Brno, IČO 108 56 587, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zpracovaného společností OKNOSTUDIO Stavební s.r.o., Masná 229/34, Trnít, 602 00 Brno, IČO 10906843 (příloha č. 5 Textové části zadávací dokumentace)



(dále jen „projekt“), která je součástí zadávací dokumentace, pravomocným společným povolením pro stavbu č.j. SÚ/44179/2022/ZRA, rozhodnutí nabylo právní moci 04.11.2022 a nabídkou zhotovitele.

Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byl předán projekt a prohlašuje, že se s projektem jako odborně způsobilý seznámil. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a na základě předložených dokumentů objednatel, které považuje za dostatečné pro zpracování nabídky, přistoupil ke zpracování nabídky.

Projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a řešení díla. V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických specifikacích a v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, bude platit vymezení díla v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Stavba je dle projektu členěna na následující stavební a inženýrské objekty:

- SO.01.1 Betonová plocha
- SO.01.2 Víceúčelové hřiště
- SO.01.3 Florbalové hřiště
- SO.01.4 Skok daleký
- SO.01.5 Doskočiště
- SO.02 Sklad pro školní družinu
- SO.03 Sklad
- SO.04.1 Altánek pro ZŠ
- SO. 04.2 Altánek
- SO.05 Oplocení
- SO.06 Mobiliář a výplň oplocení
- IO.01 Akumulačně retenční nádrž, areálový rozvod dešťové kanalizace
- IO.02 Elektroinstalace

ad b) Geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno včetně geometrického plánu ve třech vyhotoveních v tištěné formě a 1x v digitální formě na datovém nosiči ve formátu 1x .pdf. a 1x .dgn. Zhotovitel předá geodetickou dokumentaci stavby/dokumentaci skutečného provedení stavby pro potřeby digitální technické mapy v rozsahu, formě a za podmínek daných vyhláškou č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje. Po spuštění DTM Zlínského kraje jako geodetický podklad pro vedení digitální technické mapy, tj. soubor změnových údajů (změnová data) ve formátu JVF DTM aktuální verze. Vybraný dodavatel odpovídá za přesné a správné vyměření a vytyčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů a vzájemné uspořádání všech částí stavby.

ad c) Dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli předána ve třech vyhotoveních v tištěné formě a 1x na datovém nosiči v digitální formě (ve formátu PDF a formátu zpracované PD DWG, DGN, DOC, EXCEL) v souladu se stavebním zákonem, a prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno „beze změn“. Takto opravenou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí díla.

2. Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně dle projektu, pravomocného společného povolení pro stavbu č.j. SÚ/44179/2022/ZRA, rozhodnutí nabylo právní moci 04.11.2022 a této smlouvy o dílo. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, služeb a dodávek poddodavatele.
3. Objednatel si dle § 105 odst. 2 zákona nevyhrazuje požadavek, že určitá část plnění díla nesmí být plněna poddodavatelem, Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací, dodávek a služeb jinými subjekty pro zhotovitele.



Nejpozději do 10 kalendářních dnů od zahájení provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli identifikační údaje poddodavatelů, o kterých již ví, že je využije při provádění díla a výkonu činností. Poddodavatelé, kteří nebyli identifikováni podle předchozí věty a kteří se následně zapojí do provádění díla, musí být identifikováni, a to před zahájením provádění díla, výkonu činností poddodavatelem.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím osob, jimiž bylo prokazováno splnění technických kvalifikačních předpokladů v nabídce na veřejnou zakázku. Zhotovitel je oprávněn změnit tyto osoby pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, který je podmíněn předložením dokladů o kvalifikaci této osoby dle požadavků objednatele uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, která předcházela uzavření této smlouvy. Nedodržení povinností stanovených zhotoviteli v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení smlouvy.

4. Má-li být část díla dle této smlouvy realizována prostřednictvím poddodavatele, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikace v zadávacím řízení předcházejícímu uzavření této smlouvy, musí se poddodavatel podílet na plnění veřejné zakázky (díla) v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci. Zhotovitel je takového poddodavatele oprávněn nahradit jiným poddodavatelem pouze za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního poddodavatele. Nedodržení povinností uvedených v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení smlouvy.
5. Zhotovitel se zavazuje, že provádění stavebních prací dle této smlouvy o dílo bude řízeno osobami s odbornou autorizací, které budou splňovat následující požadavky:

Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2x měsíčně. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své poddodavatele.
Zhotovitel vždy zajistí přítomnost stavbyvedoucího na kontrolním dnu.

6. Bližší podrobnosti a povinnosti jsou uvedeny také v obchodních podmínkách (příloha č. 1 této smlouvy o dílo).

III. DOBA PLNĚNÍ:

1. Objednatel pro realizaci předmětu smlouvy stanoví následující termíny plnění:

Předpokládané zahájení doby plnění (předání staveniště): září 2024

Nejzazší termín dokončení plnění včetně do 20 kalendářních týdnů ode dne
předání a převzetí díla: zahájení plnění

2. Stavební práce budou zahájeny ve výše uvedeném termínu, bude-li řádně ukončeno zadávací řízení,

Z těchto důvodů si objednatel vyhrazuje v souladu s § 100 odstavec 1 zákona právo na jednostrannou změnu předpokládaného termínu zahájení doby plnění a zhotovitel je povinen na tento požadavek objednatele bezpodmínečně a bez dalších požadavků, zejména na úpravy rozsahu předmětu smlouvy a ceny, přistoupit, není-li dále uvedeno jinak.



3. Dílčí termíny plnění budou stanoveny v návrhu harmonogramu postupu prací, jehož návrh bude zhotovitelem předán ke dni předání a převzetí staveniště. Harmonogram postupu prací začíná termínem předání a převzetí staveniště a končí termínem předání a převzetí předmětné veřejné zakázky včetně lhůty pro vyklizení staveniště. Harmonogram postupu prací musí být členěn na jednotlivé stavební a inženýrské objektu a kalendářní týdny.
4. Práce zhotovitele na provádění díla budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště.
5. Místo plnění díla se nachází na pozemcích p. č. 439/28 /ostatní plocha), p. č. 439/29 (ostatní plocha), p. č. 439/121 (ostatní plocha) a stavební parcele číslo st. 1528 (zastavěná plocha a nádvoří) v k. ú. Otrokovice.
6. Objednatel si vyhrazuje v souladu s § 100 odst. 1 zákona změnu závazku:
 - a) v případě, že by objednatel požadoval změny technologie nebo materiálů, upraví se přiměřeně těmto změnám i doba provádění díla odpovídající rozsahu provedených změn,
 - b) stavební práce, které jsou závislé na klimatických podmínkách a pro provádění těchto prací musí být dodrženy příslušné technologické postupy v souladu technickými podmínkami, mohou být prováděny jen na základě předchozí písemné dohody s technickým dozorem objednatele. O této skutečnosti bude vždy učiněn záznam do stavebního deníku. Do doby plnění díla budou započteny pouze dny, v nichž bude probíhat provádění stavebních prací,
 - c) v případě, že by objednatel požadoval změnu technických podmínek dle čl. II odst. 6 písm. a) smlouvy o dílo nebo požadoval změny technologie nebo materiálů dle § 222 odstavec 7 zákona nebo dodatečné stavební práce nebo nepředvídané práce a cenový nárůst takových prací nebo změna materiálů nebo technologie do plusu překročí 3 % původní hodnoty závazku, může být lhůta pro dokončení prací prodloužena tak, že za každé 1 % nad 3 %, o které se zvýší nebo změni původní hodnota závazku (změna materiálů nebo technologie), se doba plnění prodlouží max. o 7 dnů, nedohodnou-li se smluvní strany z objektivních důvodů jinak.

IV. CENA DÍLA:

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na základě výsledku zadávacího řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek takto:

12 944 727,86 Kč (bez DPH)

2 718 392,85 Kč 21 % DPH

15 663 120,71 Kč (včetně DPH)

(slovy: patnáct milionů šest set šedesát tři tisíc jedno sto dvacet a 71/100 korun českých)

2. Cena byla stanovena na základě objednatelem vypracovaného a zhotovitelem naceněného položkového rozpočtu díla a odpovídá výsledku zadávacího řízení uskutečněného podle zákona. Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu zhotovitele nemají v žádném případě vliv na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění zhotovitele ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem dílčí fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které



bude podkladem pro měsíční fakturaci zhotovitele. Položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro "dodatečné nebo nepředvídané stavební práce, dodávky a služby" a "méněpráce". Položkový rozpočet je přílohou č. 2 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu provádění díla, není-li ve smlouvě nebo obchodních podmínkách uvedeno jinak nebo neumožňuje-li zákon jinak.

V. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY:

Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Zhotovitel tímto prohlašuje, že přijímá návrh smlouvy vč. obchodních podmínek a prohlašuje, že tento návrh nezvýchodňuje objednatel.
2. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vymahatelnost nebo platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této smlouvy.
3. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky pro VZ Modernizace víceúčelového hřiště ZŠ Mánesova Otrokovice (v jiných ustanoveních smlouvy o dílo také „obchodní podmínky“).

Příloha č. 2: Naceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet)

Obsah dokumentů uvedených výše bude vykládán s pořadím priority dané v tomto odstavci s tím, že listina smlouvy má prioritu před přílohami.

5. Tato smlouva podléhá zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle tuto smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. V případě, že ihned po podpisu této smlouvy není jednou ze Smluvních stran oznámeno písemně druhé Smluvní straně (postačí e-mailem prostřednictvím kontaktní osoby/zástupcem ve věcech technických), že smlouva nebo její přílohy



obsahují obchodní tajemství, berou smluvní strany na vědomí, že tato smlouva nebo její přílohy neobsahují obchodní tajemství.

6. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. I. této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se smluvní strany bez zbytečného odkladu oznámit změnu druhé smluvní straně.
7. Smluvní strany se podle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, dohodly, že majetkové spory z této smlouvy, které se nepodařilo odstranit vzájemným jednáním, předloží k rozhodnutí místně příslušnému soudu výlučně podle sídla objednatele.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s ní, a na důkaz toho ji podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prostě omylu.
9. Tato smlouva je vyhotovená v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je elektronická podoba smlouvy. Smlouva vyhotovená v elektronické podobě je opatřena kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Smlouva v listinné podobě je vyhotovená ve třech provedeních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem obce: Rada města Otrokovice

schůze konaná dne 04.09.2024

usnesení č. RMO/12/14/24.

V Otrokovicích dne

objednatel
město |Otrokovice

Bc. Hana Večerková, DiS.
starostka města

Ve Zlíně dne

zhotovitel
SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o

Marek Bainer
jednatel



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Obchodní podmínky – příloha č. 1

Dle § 1751 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ke SMLouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 0061/2024

číslo smlouvy zhotovitele:

„Modernizace víceúčelového hřiště ZŠ Mánesova“

I. PREAMBULE :

Základním účelem smlouvy o dílo je zajištění řádné provádění předmětu díla definovaného obsahem smlouvy o dílo, kdy předmět díla je určen k zajištění veřejné služby; z tohoto důvodu je provádění díla spolufinancováno z veřejných prostředků. Způsob financování díla je třeba považovat za součást základního účelu smlouvy o dílo.

Dále uvedené pojmy budou mít při výkladu obsahu smluvního vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem založeném smlouvou o dílo dále uvedené významy. Pokud je v těchto obchodních podmínkách použit odkaz na článek nebo kapitolu bez dalšího upřesnění, míní se tím článek nebo kapitola těchto obchodních podmínek.

„Smlouvou o dílo“

- se rozumí obsah listiny nazvané smlouva o dílo, jejímiž účastníky jsou zhotovitel a objednatel; nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou dokumenty specifikované dále v tomto článku; uvedené dokumenty představují nedílnou součást smlouvy o dílo a ve svém celku představují kompletní znění smlouvy o dílo. Smlouva o dílo se všemi součástmi tvoří projev vůle účastníků smlouvy o dílo; veškeré ustanovení smluvních dokumentů je tedy nutno vykládat především v souladu s účelem smlouvy o dílo – řádného provádění předmětu díla. Smluvní text, necht' je vykládán použitím tzv. zákonného výkladu, smluvního výkladu, logického výkladu a gramatického výkladu.

V případě, nedospěje-li se shora naznačenými postupy k jednoznačnému výkladu obsahu konkrétního ustanovení smlouvy o dílo, resp. budou-li některá takováto ustanovení jednotlivých konkrétních dokumentů v rozporu, je dána priorita obsahu jednotlivých dokumentů pro výklad sporného ustanovení takto:

- a) listina smlouvy o dílo (bez příloh);
- b) tyto obchodní podmínky;
- c) oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet);
- d) veškeré další listiny, jejichž obsah zhotovitel a objednatel společně označí za součást smlouvy o dílo, nebude-li současně účastníky smlouvy o dílo takové listině dána vyšší priorita.



„Nabídka“

- znamená nabídku zhotovitele jakožto vybraného dodavatele ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) v zadávacím řízení o zadání veřejné zakázky na výběr dodavatele stavby a všechny ostatní dokumenty související s nabídkou, jak jsou uvedeny ve smlouvě o dílo.

„Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“

- je dokument obsažený v zadávací dokumentaci vyhotovený zadavatelem (případně osobou odlišnou od zadavatele) jako součást zadávací dokumentace stavby v souladu s ustanovením § 36 zákona, který byl dodavatelem vyplněn – oceněn (položkový rozpočet) jako součást nabídky a přiložen k návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 2). Vymezuje druh, jakost a množství požadovaných prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení stavby/provedení stavebních prací, a to ve skladbě odpovídající projektu. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je členěn na stavební objekty (označované SO), všeobecné položky. Za „položku“ je považována taková položka, pro kterou jsou v tabelární části výkazu výměr uváděny následující hodnoty: jednotky měření (označené jako „jednotky“), množství specifikovaná pro danou položku (označená jako „množství“), jednotková ocenění položky v ceně uvedená v příslušné měně na jednotku měření (označená jako „sazba“) a cena položky v příslušné měně vzniklá jako součin sazby a množství položky (označená jako „částka“).

„Účastníkem smlouvy o dílo“

- se rozumí objednatel nebo zhotovitel.

„Objednatel“

- znamená subjekt nebo subjekty takto označené v listině smlouvy o dílo; v případě, zastává-li pozici objednatelů podle listiny smlouvy o dílo více subjektů, jsou objednatelé oprávněni a povinni ze smlouvy o dílo společně a nerozdílně, za všechny objednatele však vůči zhotoviteli a ostatním zúčastněným subjektům jedná pouze jeden z objednatelů označený listinou smlouvy o dílo, není-li smlouvou o dílo výslovně stanoveno jinak. Není-li smlouvou o dílo stanoveno jinak, rozumí se pod pojmem „objednatel“ všichni objednatelé označení listinou smlouvy o dílo a „jednání objednatele“ jednání toho z objednatelů, jehož jednání je považováno listinou smlouvy o dílo za relevantní jednání všech objednatelů vůči zhotovitelům, ev. dalším subjektům v souvislosti s řádným prováděním předmětu díla.

„Zhotovitel“

- znamená subjekt označený jako zhotovitel v listině smlouvy o dílo. Zhotovitel je vybraným dodavatelem o zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby, s nímž byla objednatelem, jakožto zadavatelem v tomto zadávacím řízení, uzavřena smlouva o dílo postupem podle zákona. V případě, podalo-li v zadávacím řízení na veřejnou zakázku shora zmíněnou podle ust. § 103 odst. 1 zákona jednu nabídku více dodavatelů, má se za to, že jí podal jeden dodavatel.

„Poddodavatel“

- je subjekt prováděcí konkrétně vymezenou část předmětu díla na základě pověření zhotovitele; za poddodavatele může být považován pouze subjekt, jehož pověření zhotovitelem provádět část předmětu díla bylo akceptováno objednatelem.



„Zadavatel veřejné zakázky“

- je subjekt označený jako zadavatel v oznámení o zadání veřejné zakázky vyhlášeném v rámci zadávacího řízení, na jehož základě objednatel vybral nejvhodnější nabídku, která je předmětem díla specifikovaného smlouvou o dílo. Zadavatel je objednatelem ve smyslu smlouvy o dílo.

„Komunikace“

- Písemná komunikace mezi účastníky smlouvy o dílo a dalšími subjekty bude prováděna na adresy zhotovitele nebo objednatele (nebo dalšího subjektu) uvedené ve smlouvě o dílo nebo na adresu sídla zhotovitele nebo objednatele (nebo dalšího subjektu) registrovanou podle obecně závazné právní úpravy. Povinnosti přebírat písemné zásilky na těchto adresách v průběhu pracovní doby objednatele se příjemce zásilky nemůže zprostit, ledaže by změna adresy specifikované ve smlouvě o dílo byla dohodnutá účastníky smlouvy o dílo nebo by k takovéto změně došlo z objektivních důvodů (např. zánikem stavby označené takovouto adresou) nebo v případě adresy sídla příjemce registrované podle obecně závazné právní úpravy by došlo ke změně adresy sídla příjemce postupem předvídaným touto obecně závaznou právní úpravou (tzn. např. změna sídla evidovaná v obchodním rejstříku příslušného krajského soudu nebo v příslušném živnostenském rejstříku).

Účastníci smlouvy o dílo a další zúčastněné subjekty mohou jednostranně písemně oznámit ostatním účastníkům smlouvy o dílo a zúčastněným subjektům další adresy, na které lze jim písemnosti zasílat; povinnosti přebírat na těchto adresách doručenou poštu se takovýto příjemce zprostit teprve po písemném odvolání relevance takovéto přijímací adresy.

Písemné zásilky mohou být zasílány prostřednictvím držitele poštovní licence, kurýrem, předávány osobně či přenášeny za použití systémů elektronického přenosu dat.

Příjemce zásilky je povinen bez zbytečného odkladu zásilku převzít, jinak odpovídá za škodlivý následek eventuálně vzniklý v souvislosti s bezdůvodným zpožděním převzetí zásilky či jejím nedůvodným nepřevzetím.

Jakákoliv písemnost, která je v souvislosti s řádným prováděním předmětu díla vystavována některým z účastníků smlouvy o dílo nebo zúčastněných subjektů musí být rovněž prokazatelným způsobem doručena těm dalším účastníkům smlouvy o dílo nebo zúčastněným subjektům, jejichž práv a povinností se týká, jinak vystavovatel takovéto listiny zodpovídá za vznik škodlivého následku, který by mohl vzniknout nedoručením listiny dotčenému účastníkovi nebo subjektu.

Okolnosti důležité pro řádné provádění předmětu díla týkající se stavby se zapisují přednostně do stavebního deníku, jehož vedení zhotovitelem, náležitosti, podrobnosti vedení a využití jsou upraveny článkem VII.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA:

1. Předmět smlouvy je podrobně upraven v čl. II smlouvy o dílo.
2. **V případě nepodstatných změn závazku bude objednatel postupovat v souladu s § 222 zákona.**
3. Objednatel má právo zúčastnit se jednání s poddodavateli o technických záležitostech díla. Objednatel má právo požadovat účast poddodavatele na kontrolním dni.



4. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že dílo bude provedeno tak, že v případě jakýchkoliv pochyb nebo nejasností nebo různých názorů na výklad ustanovení smlouvy o dílo mezi zhotovitelem a objednatelem, pokud jde o kompletnost a kvalitu díla, bude vždy smlouva o dílo vykládána tak, že:
- a) objednatel nebude poskytovat zhotoviteli žádné jiné projekty než dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby, služby nebo dodávky materiálů, kromě těch výslovně ustanovených smlouvou o dílo jako plnění objednatele a dále, že
 - b) zhotovitel ručí za to, že dílo bude prováděno v takovém rozsahu, provedení a kvalitě, funkční, kolaudovatelné, s vlastnostmi a parametry stanovenými v obchodních podmínkách a ve smlouvě o dílo, a zhotovitel tedy odpovídá za jeho kompletnost, provozuschopnost, bezpečnost, včasnost dokončení, dosažení garantovaných parametrů, a v rámci svých kompetencí v souladu se smlouvou o dílo i za jeho kolaudovatelnost a možnost řádného trvalého provozování.

III. DOBA PLNĚNÍ:

- 1. Objednatel si vyhrazuje právo změny v navrženém harmonogramu postupu prací a zhotovitel je povinen na požadavek objednatele přistoupit.
- 2. Jestliže objednatel v průběhu prací zjistí, že dochází k prodlení se zahájením, prováděním či dokončením prací dle dohodnutého harmonogramu postupu prací, požádá zhotovitele zápisem ve stavebním deníku o závazné vyjádření k tomuto zjištění a návrh opatření (věcně a časově určených) k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vyjádření a návrh opatření předat objednateli ve lhůtě stanovené technickým dozorem objednatele.
- 3. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu prací v aktuálním stavu a v případě změny vždy 1 týden předem předat technickému dozoru objednatele aktualizovaný harmonogram v souladu s ujednáním uvedeným v předchozím odstavci.
- 4. Práce zhotovitele budou ukončeny dnem protokolárního předání a převzetí řádně zhotoveného díla včetně předání dokladové části včetně kladných stanovisek dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí, geometrických plánů ke kolaudačnímu souhlasu stavby.
- 5. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

IV. CENA DÍLA:

- 1. Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. II smlouvy o dílo.
- 2. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu předání díla sjednaného ve smlouvě o dílo, není-li ve smlouvě o dílo uvedeno jinak.
- 3. Objednatel je povinen v případě nepodstatné změny závazku ze smlouvy o dílo postupovat v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.



4. Nastane-li nepodstatná změna závazku podle odstavce 3:
- a) bude ocenění případných změn prací provedeno soupisem změn prací s použitím položkových cen z položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 2 smlouvy o dílo). Pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu bude použita v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., shodná cenová soustava, v jaké zhotovitel nacenil položkový rozpočet do nabídky. Pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinová sazba
 - b) před vlastním provedením musí být každá změna technicky a cenově specifikována v soupisu změn prací a spolu se změnovým listem odsouhlasena technickým dozorem objednatele. Zhotovitel po odsouhlasení změn technickým dozorem objednatele předloží návrh dodatku ke smlouvě o dílo spolu s odsouhlaseným soupisem změn prací a změnovým listem objednateli. Ten, v případě, že změny uzná, se zavazuje předložený návrh dodatku ke smlouvě o dílo odsouhlasit co nejdříve od jeho předložení. Zhotoviteli vzniká právo na změnu sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena formou uzavřeného dodatku ke smlouvě o dílo smluvními stranami. Bez uzavřeného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za provedené nepodstatné změny. Tato povinnost platí i v případě nepodstatných změn závazku dle § 222 odstavec 7 zákona
 - c) k celkovému součtu nákladů pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění
 - d) služby, dodávky a stavební práce, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým dozorem objednatele provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového rozpočtu. Dále se postupuje obdobně, jako je uvedeno v písm. a) až c) tohoto odstavce.
5. Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejichž provedení bylo vyvoláno jeho prodloužením s prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele nebo z důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
6. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů vč. prostředků poskytnutých EU. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. poddodavatelů.
7. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady a dokumentaci veřejné zakázky související s předmětnou veřejnou zakázkou po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, nejméně však do 31.12.2035. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, auditního orgánu, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy kontrolu dokladů souvisejících s projektem, resp. předmětem veřejné zakázky, stejně jako vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita pro úschovu delší lhůta.



V. PLATEBNÍ PODMÍNKY:

1. Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny díla takto:

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.

Smluvní strany se dohodly v souladu s § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě dílčích daňových dokladů, které budou vystavovány zpravidla v měsíčních intervalech dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelům schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele, doloženého v nabídce, pro ocenění dokončených částí díla. Zhotovitel bude předkládat objednateli položkový soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol k odsouhlasení nejpozději do tří pracovních dnů po skončení měsíce za plnění provedené v příslušném měsíci.

Objednatel provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu do tří pracovních dnů od jejich předložení. Pokud nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené zhotoviteli. V opačném případě soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol s uvedením výhrad vrátí neprodleně po provedené kontrole k přepracování zhotoviteli. Ten je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli do tří pracovních dnů od jejich vrácení objednatelům k přepracování. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství, druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním období pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. XVII obchodních podmínek.

2. V souladu s potvrzeným soupisem provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacím protokolem je zhotovitel oprávněn vystavit dílčí daňový doklad na objednatele.

Přílohou daňových dokladů musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol, u konečného daňového dokladu pak i protokol o předání a převzetí díla.

3. Dílčí a konečné daňové doklady musí být předloženy zhotovitelem nejpozději **do 15 dnů ode dne zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu. Dílčí a konečné daňové doklady (faktury) může zhotovitel zaslat elektronicky, a to buď do datové schránky objednatele nebo na email objednatele epodatelna@muotrokovice.cz; elektronický podpis není vyžadován; faktura musí být ve formátu ISDOC.**

4. V případě dodatkem sjednané změny ceny za dílo, je zhotovitel povinen vystavit samostatný daňový doklad, doložený objednatelům odsouhlaseným soupisem prací (změn), a to za obdobných podmínek jako je uvedeno v ust. odst. 1.



5. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je na každé faktuře povinen výslovně uvést, zda je, či není plátcem DPH.

V případě, že je zhotovitel plátcem DPH, pak součástí každé faktury musí být prohlášení zhotovitele o tom, že:

- a) nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této faktury (dále jen „daň“),
- b) mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni vystavení této faktury v takovém postavení nenachází,
- c) nezkrátí daň nebo nevytláká daňovou výhodu,
- d) úplata za plnění dle této faktury není odchýlná od obvyklé ceny,
- e) úplata za plnění dle této faktury nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko,
- f) nebude nespolehlivým plátcem,
- g) bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,
- h) souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude o zhotoviteli zveřejněna správce daně skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,
- i) souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správce daně, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.

Objednatel si vyhrazuje změnu závazku: spočívající ve změně daňových předpisů majících vliv na cenu díla. V takovém případě bude cena díla upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění za práce neprovedené a nevyfakturované.

6. Objednatel nepořizuje zdanitelné plnění k ekonomické činnosti, a proto ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude pro zdanitelné plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona č. 235/2004 SB., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

7. Cena za dílo je spolufinancována z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen IROP), název projektu „Rozvoj a modernizace infrastruktury základních škol Otrokovice“, registrační číslo projektu CZ.06.04.01/00/22_111/0001631.

Zhotovitel bude povinen připravovat a vystavit daňový doklad dle požadavků objednatele s ohledem na požadavky poskytovatele dotace. Daňový doklad (faktura) bude trvanlivě a nesmazatelně označen registračním číslem projektu CZ.06.04.01/00/22_111/0001631.

8. Splatnost daňového dokladu je do **30 dnů** ode dne jeho prokazatelného doručení objednateli. Objednatel může požadovat prodloužení splatnosti daňových dokladů bez uplatnění sankcí ze strany zhotovitele.

Odklad splatnosti plateb dle tohoto ustanovení nemá vliv na termín dokončení díla sjednaný ve smlouvě o dílo.

9. Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatel zpochybněna, je objednatel povinen tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti dle odst. 8.



10. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu uvedeného v čl. I. smlouvy o dílo.
11. Smluvní strany se dohodly, že objednatel má právo pohledávky za zhotovitelem vzniklé objednateli na základě smlouvy o dílo uplatnit z finanční záruky.
12. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen předložit objednateli **ke dni předání staveniště** finanční záruku formou bankovní záruky, a to originál záruční listiny vystavený bankovním ústavem ve výši **250.000,- Kč**, nebo složením finanční zálohy ve výši **250.000,- Kč** na účet objednatele č. 6015-0000122921/0100, variabilní symbol **2024054**, konstantní symbol **558**, specifický symbol **IČO zhotovitele, v kolonce zpráva pro příjemce „VZ Hřiště Mánesova- záruka“**.

Finanční záruka bude krýt finanční nároky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele týkající se řádného provádění díla v předepsané kvalitě a smluvené době plnění, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele. Záruční listina musí být účinná po celou dobu realizace díla, tj. až do dne protokolárního předání a převzetí díla.

Za naplnění doby platnosti bankovní záruky bude rovněž považováno průběžné postupné předávání originálů záručních listin vystavených bankou ve prospěch objednatele. V tom případě se zhotovitel zaváže, že nejpozději 14 dní před uplynutím termínu platnosti záruční listiny předá objednateli další originál záruční listiny vystavený bankou na další období. Období platnosti těchto průběžně vystavovaných bankovních záruk nesmí být kratší než 2 roky s výjimkou bankovní záruky vystavené na poslední období, pokud toto období bude kratší než 2 roky. V případě nesplnění termínu předání (max. 14 dní před uplynutím doby platnosti) bude objednatel oprávněn využít svého práva na finanční plnění v bance, která záruku vystavila.

13. Pokud v případě společné nabídky nebude poskytnuta tzv. sdílená záruka, tedy záruka, u níž v záruční listině budou uvedeni všichni zhotovitelé podávající společnou nabídku, pak zhotovitel, jemuž bankovní záruka bude poskytnuta, doloží spolu se záruční listinou čestné prohlášení, v němž prohlásí, že si je vědom skutečnosti, že bankovní záruka případně objednateli dle sjednaných podmínek, a to bez ohledu na to, u kterého ze zhotovitelů nastane důvod k čerpání bankovní záruky. V záruční listině pak musí být obsažen závazek banky, že uspokojí objednatele bez ohledu na to, u kterého ze zhotovitelů podávajících společnou nabídku nastane důvod pro čerpání bankovní záruky objednatelem.
14. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná na první požadavek objednatele a bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání.
15. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit pohledávky.

VI. STAVENIŠTĚ:

1. Staveništěm se rozumí prostor vymezený pro stavbu a pro zařízení staveniště projektem a smlouvou o dílo.
2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ke dni zahájení provádění díla, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný písemný zápis – protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Předání a převzetí staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku.



3. Zhotovitel předloží do 10 kalendářních dnů po doručení výzvy k zahájení provádění díla návrh zásad organizace výstavby vč. podrobného popisu ploch pro výrobní, skladovací, sociální zařízení staveniště. Objednatel tyto schválí nebo vznese připomínky tak, aby zásady organizace výstavby byly schváleny do předání staveniště. Bez schválení objednatel není tyto považované za odsouhlasené a objednatel nebude povinen hradit náklady na zřízení, provoz a likvidaci zařízení staveniště.
4. Zhotovitel je povinen na své náklady jako součást díla vybudovat v souladu s projektem provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště. Zhotovitel si na své náklady a jméno zajistí staveništní rozvody potřebných médií a jejich připojení a odběr z objednatelem určených míst za úhradu. Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektem, obchodními podmínkami, smlouvou o dílo a platnými právními předpisy zejména zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích. Prostory staveniště bude využívat výhradně pro účely související s prováděním díla.
5. Odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zabezpečí zhotovitel dle projektu tak, aby zabránil podmáčení staveniště nebo sousedních pozemků.
6. Zhotovitel se zavazuje, že umožní v rozsahu, který podstatně neztíží jeho plnění dle smlouvy o dílo ostatním dodavatelům objednatele, příp. zhotovitelům jiných investorů (např. telekomunikačních, plynárenských, či elektrárenských společností) provádění technické infrastruktury na staveništi.
7. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji stavby v souladu se stavebním zákonem, který mu předá technický dozor objednatele.
8. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací.
9. Zhotovitel je povinen zajistit v souladu s projektem a platnými právními předpisy a na své náklady dopravní značení potřebná pro provádění díla. Užívání ploch ve správě objednatele zhotovitel před jejich využitím projedná přímo s jejich provozovatelem.
10. Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území.
11. Zhotovitel zajistí, aby staveniště bylo oploceno a chráněno před vstupem dětí ze základní školy.
12. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat bez zbytečného odkladu a na svůj náklad obaly a odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2001 Sb., o odpadech včetně prováděcích předpisů a zákona o obalech.
13. Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné části staveniště nad rámec pracovních činností.
14. Zhotovitel je povinen vyklidit a odstranit staveniště do 5 pracovních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatel, nebude-li smluvními stranami při převjímacím řízení dohodnuto jinak.



VII. STAVEBNÍ DENÍK (SD), KONTROLNÍ DNY (KD):

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. Tento deník je zhotovitel povinen vést ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Obsahové náležitosti stavebního deníku o stavbě a způsob jejich vedení jsou stanoveny zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

2. Denní zápisy do SD čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa, zápisy nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem. Mimo stavbyvedoucího může do SD provádět potřebné záznamy pouze objednatel, technický dozor objednatele, osoba vykonávající autorský dozor, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřičských prací, případně autorizovaný inspektor stavby a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působící-li na staveništi. Denní záznamy budou zapisovány do stavebního deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými. V průběhu pracovní doby musí být SD trvale dostupný v kanceláři stavbyvedoucího zhotovitele. Zhotovitel bude objednateli předávat první průpis denních záznamů.
3. Technický dozor objednatele je povinen sledovat obsah záznamů ve stavebním deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel / technický dozor objednatele provést písemné připomínky do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Toto platí i pro zástupce zhotovitele.
4. Zápisy ve SD se nepovažují za změnu smlouvy o dílo, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků ke smlouvě o dílo. Objednatel se zavazuje, že na základě potvrzeného zápisu ve SD projedná tento dodatek se zhotovitelem tak, aby dodatek mohl být smluvně uzavřen co možná nejdříve.
5. Stavební deník musí být archivován objednatelem nejméně po dobu 10 let od předání a převzetí díla.
6. Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů stavby dle průběhu a potřeb stavby, nejméně však 1x za 14 dnů, a to na staveništi, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Kontrolní dny organizuje technický dozor objednatele, který zároveň vyhotoví zápis z kontrolního dne a tento předá všem zúčastněným. Kontrolní dny se zaměří na kontrolu kvality a věcného a časového postupu provádění prací. Kontrolních dnů se musí zúčastnit i nejdůležitější poddodavatele zhotovitele. Náklady na účasti na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně ze svého. Požádá-li o to technický dozor objednatele, zúčastní se kontrolního dne statutární zástupce zhotovitele, případně hlavní poddodavatele zhotovitele.



VIII. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI:

1. Zhotovitel je povinen umožnit v pracovní době provedení kontroly všem osobám, pověřeným objednatelem písemným zmocněním a osobám dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři stavbyvedoucího zejména:
 - stavební deník
 - doklady dle zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, vztahující se ke stavbě
 - seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě
 - seznam dokumentace stavby, změny, doplňky
 - přehled a seznam provedených zkoušek.
2. Zhotovitel bude ve věcech plnění smlouvy o dílo spolupracovat s objednatelem, technickým dozorem objednatele, koordinátorem a autorským dozorem a autorizovaným inspektorem. Objednatel před uzavřením smlouvy o dílo seznámí zhotovitele s osobou, kterou pověřil výkonem technického dozoru a funkci koordinátora dle zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a s rozsahem jejich oprávnění. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby provést výměnu osoby vykonávající technický dozor objednatele nebo koordinátora. Na tuto skutečnost je povinen zhotovitele písemně upozornit.
3. Technický dozor objednatele je oprávněn vykonávat na stavbě dozor nad plněním podmínek těchto obchodních podmínek a podmínek smlouvy o dílo a v jeho průběhu zejména sledovat zda:
 - a) práce zhotovitele jsou prováděny podle platného projektu stavby, obchodních podmínek a smlouvy o dílo, technických norem, právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. V tomto směru spolupracuje s osobou vykonávající autorský dozor příp. autorizovaným inspektorem stavby
 - b) kontroluje na stavbě dodržování předpisů PO včetně pravidel a pořádku na staveništi
 - c) kontroluje doklady zhotovitele o jakosti a způsobilosti materiálu a výrobků použitých pro plnění dodávky
 - d) provádí průběžnou kontrolu objemu dodávek, potvrzuje soupisy provedených prací a dodávek a zjišťovací protokoly v souladu s obchodními podmínkami a smlouvou o dílo
 - e) kontroluje, zda zhotovitel průběžně zakresluje do projektové dokumentace veškeré odsouhlasené změny, k nimž došlo při plnění díla
 - f) provádí kontrolu zakrývaných prací, účastní se provádění zkoušek
 - g) účastní se převzetí a předání díla, přebírá doklady připravené zhotovitelem k předání a převzetí díla
 - h) kontroluje a zápisem potvrzuje odstranění vad a nedodělků při převímce díla
 - i) připravuje podklady pro závěrečné vyúčtování díla, pro vyúčtování případných smluvních pokut, připravuje podklady pro uplatňování nároku objednatele z titulu vad díla.

Za tímto účelem má kdykoliv přístup na staveniště. Na zjištěné nedostatky musí zhotovitele neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku a stanovit mu lhůtu k jejich odstranění.



4. Technický dozor objednatele je oprávněn, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, zastavit práce v případech kdy:

- hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody,
- je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob,
- je ohrožena bezpečnost stavby,
- hrozí výrazné zhoršení kvality stavby.

Technický dozor zaznamenává výsledky své kontroly do stavebního deníku.

5. Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "koordinátor") je oprávněn vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a plnit povinnosti, kterými ho objednatel pověří v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů.

IX. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA:

1. Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen písemně seznámit objednatele s tím, kdo je stavbyvedoucí a v případě změny této osoby seznámit prokazatelně písemně objednatele s touto změnou. Zhotovitel je povinen při předání staveniště seznámit objednatele s oprávněními, které stavbyvedoucímu udělil.
2. Objednatel požaduje předložit veškeré dodávané výrobky na stavbu před jejich objednáním nebo zahájením výroby k odsouhlasení.
3. **Zhotovitel předloží při protokolárním předání a převzetí díla kopii osvědčení (protokol) o splnění požadovaných technických parametrů použitého souvrství propustných povrchů dle příslušných platných ČSN vydané akreditovanou zkušebnou.**
4. Zhotovitel provede a dokončí dílo v rozsahu, kvalitě a termínech daných těmito obchodními podmínkami, smlouvou o dílo, projektovou dokumentací a souvisejícím stavebním povolením.
5. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od příslušně kvalifikovaného a kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s prováděním práce podobného charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle smlouvy o dílo.
6. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za ochranu veškerých výrobků, náradí a materiálu, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.
7. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle smlouvy o dílo nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k provádění díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.



8. Pokud budou při provádění díla zjištěny skryté překážky ve smyslu § 2627 občanského zákoníku, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně objednateli písemně zápisem do stavebního deníku. Přerušit práce související s prováděním díla je zhotovitel oprávněn poté, co k tomu obdržel souhlas od objednatele. Pokud má zhotovitel oprávněný důvod se domnívat, že hrozí nebezpečí z prodlení, je oprávněn přerušit provádění díla bez výše uvedeného souhlasu, avšak je povinen o tom informovat bez odkladu objednatele.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem do stavebního deníku v dostatečném předstihu k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými (izolace proti vodě apod.). Tuto výzvu musí technický dozor objednatele ve stavebním deníku podepsat. Jestliže se technický dozor objednatele k prověření prací ve stanovené lhůtě, která nebude kratší než 2 pracovní dny, nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje. Zjistí-li se však, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel.

Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací.

- 9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: zhotovitel je povinen, v případě že se na stavbu vztahují povinnosti uvedené v zákoně č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „ZBOZP“), ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisech, splnit následující povinnosti:**

- a) Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle § 16 písmeno a) ZBOZP
- b) zhotovitel je povinen poskytovat v souladu s § 16 písm. b) ZBOZP, koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu provádění stavby
- c) zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem dle ZBOZP, nejpozději **10 dnů** před zahájením prací a činností na staveništi vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, předložit návrh plánu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle § 15 odst. 2 ZBOZP, a prováděcích předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích. Zhotovitel je povinen předkládat koordinátorovi aktualizace plánu dle skutečného průběhu stavby zpravidla na kontrolních dnech, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak
- d) zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek, zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby. V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád a je povinen je viditelně na staveništi umístit
- e) zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle ZBOZP a dodržování předpisů zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých poddodavatelů a jiných osob, které se osobně podílí na zhotovení stavby (§ 17 ZBOZP)
- f) dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.



10. Objednatel je povinen zajistit, aby osoba vykonávající funkci technického dozoru, koordinátora a autorského dozoru dodržovali předpisy bezpečnosti práce a ochrany zdraví na staveništi.
11. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji stavby, který mu předá technický dozor objednatele. Zhotovitel se zavazuje štítek stavby po celou dobu provádění díla udržovat v aktuálním a dobrém (čitelném) stavu.
12. **Technické podmínky**
Technickými podmínkami se rozumí souhrn všech technických popisů, které vymezují požadované technické charakteristiky a požadavky na stavební práce a současně dodávky a služby.

Technický standard

Technický standard stavby je popis jednotlivých částí stavby, který jednoznačně stanoví stavebně-fyzikální požadavky a technické parametry navrhovaných konstrukcí, technologií, výrobků a materiálů.

Uživatelský standard

Uživatelský standard stavby je popis jednotlivých částí stavby, který jednoznačně stanoví kvalitativní parametry a kompletní požadavky objednatele na konečnou podobu stavby.

Technické podmínky formuluje objednatel s využitím odkazu na tyto dokumenty podle uvedeného pořadí:

- a) české technické normy přejímající evropské normy přijaté evropskými normalizačními orgány a zpřístupněné veřejnosti,
- b) evropské technické posouzení,
- c) obecné technické specifikace v oblasti informačních a komunikačních technologií podle nařízení Evropského parlamentu
- d) mezinárodní normy přijaté mezinárodními normalizačními orgány a zpřístupněné veřejnosti,
- e) technické dokumenty vydané evropskými normalizačními orgány postupem přizpůsobeným vývoji potřeb trhu, který není evropskou normou.

Není-li možné technické podmínky formulovat podle předchozího odstavce, formuluje je objednatel s využitím odkazu na:

- a) české technické normy
- b) stavební technická osvědčení, nebo
- c) národní technické podmínky vztahující se k navrhování, posuzování provádění staveb a stavebních prací a použití výrobků.

Technické podmínky a uživatelský standard je definován jednotlivými částmi projektové dokumentace stavby.

X. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY:

1. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.



2. Objednatel je povinen v rámci svého podstatného spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat a umožnit:
- a) Projektová dokumentace v rozsahu díla specifikovaném v čl. II smlouvy o dílo bude zhotoviteli předána ve dvou vyhotoveních v listinné podobě. Další výtisky si zhotovitel stavby pro realizaci stavby nebo dokumentaci skutečného provedení stavby zajistí sám.
 - b) výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci stavebního řízení, pokud již na základě zadávacího řízení nemá zhotovitel k dispozici
 - c) kopii pravomocného stavebního povolení ke dni zahájení provádění díla a štítek stavby
 - d) předání staveniště ke dni zahájení provádění díla
 - e) jméno technického dozoru objednatele a jeho oprávnění a koordinátora a jeho oprávnění.

XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK:

1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho ucelenou část jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli, nebude-li dodatečně dohodnuto jinak. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele.

2. Přejímací řízení:

- 2.1 Zhotovitel zápisem ve stavebním deníku učiněném minimálně 7 pracovních dnů předem písemně oznámí datum dokončení díla a současně vyzve objednatele k předání a převzetí díla. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od učiněné výzvy. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě stanovené objednatel a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla.
- 2.2 Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Objednatel je povinen k předání a převzetí zajistit účast technického dozoru objednatele případně autorský dozor. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla své poddodavatele.
- 2.3 Přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla objednatel. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji. Dílo, které není řádně ukončeno, není objednatel povinen převzít s výjimkou uvedenou v předchozí větě. Za nedokončené dílo se však považuje i dílo v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a ve smlouvě o dílo.
- 2.4 K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady:
- a) projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby
 - b) osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (zejména tlakových, revizních a provozních)
 - c) doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a prováděcích předpisů, a obalů
 - d) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce
 - e) protokol o zaškolení obsluhy
 - f) stavební deník/-y



- g) osvědčení o shodě nebo vlastnostech zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů
- h) kopii osvědčení (protokol) o splnění požadovaných technických parametrů použitého souvrství propustných povrchů dle příslušných platných ČSN vydané akreditovanou zkušebnou
- i) zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací
- j) fotodokumentaci průběhu stavebních prací a zejména zakrývaných prací
- k) osvědčení o jakosti stavebních dílů, další doklady, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli k vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona a o které písemně požádá ve stavebním deníku před zahájením přejímacího řízení a další doklady potřebné pro kolaudaci a užívání díla.

Nedoloží-li zhotovitel veškeré doklady dle předchozího odstavce, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

2.5 Obsah protokolu o předání a převzetí díla:

- a) údaje o zhotoviteli (poddodavatelích) a objednateli s uvedením jmen osob oprávněných jednat (statutárních orgánů nebo zmocněných zástupců)
- b) popis díla, která je odevzdáváno
- c) soupis zjištěných vad a dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění
- d) dohodu o termínu a způsobu vyklizení staveniště užívaného zhotovitelem a předání v řádném stavu
- e) dohodu o zpřístupnění staveniště za účelem odstraňování vad a o způsobu převzetí odstraněných vad
- f) seznam předaných dokladů
- g) den, od kterého začne běžet záruční doba
- h) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nepřejímá
- i) v případě přejímky konstatování přesného času podpisu protokolu a tím i přechodu rizika na objednatele.

2.6 Nedohodnou-li smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání a převzetí díla zhotovitel.

2.7 Protokol s daty zahájení a ukončení přejímacího řízení podepíší zástupci smluvních stran, řádně zmocnění k veškerým jednáním v přejímacím řízení. Jestliže je protokol o předání a převzetí díla řádně podepsán smluvními stranami, považují se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v protokole uvedené za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran výslovně v protokole neuvede, že s určitými body protokolu nesouhlasí.

Jestliže objednatel v protokole popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím současně požaduje bezúplatné odstranění takových vad.

K datu podpisu protokolu o předání a převzetí díla je dílo předáno zhotovitelem objednateli. Tímto datem je zahájen běh záruční doby podle ustanovení smlouvy o dílo.

2.8 Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání a převzetí díla, sepišou strany o tom zápis, v němž uvedou strany svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo.

2.9 Jestliže o to objednatel požádá zápisem ve stavebním deníku nebo písemně na adresu sídla zhotovitele min. 3 dny předem, je stavbyvedoucí zhotovitele povinen se zúčastnit závěrečné kontrolní prohlídky stavby.



3. Předčasné užívání stavby (nebo části stavby).

- 3.1 Umožní-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, a to i vzhledem k možnostem financování objednatele, jsou-li tyto části samy o sobě schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla. Smluvní strany se mohou na tomto dohodnout i dodatečně, formou dodatku ke smlouvě o dílo, není-li předávání po částech dohodnuto v jiných ustanoveních smlouvy o dílo. V dodatku ke smlouvě o dílo se stanoví i podmínky tohoto předčasného užívání ve vztahu k ostatním dosud nepřevzatým částem předmětu díla. Při předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla všechna předchozí ustanovení obdobně.
- 3.2 Časově omezené povolení k předčasnému užívání stavby (nebo její části) před jejím úplným dokončením může na žádost objednatele vydat příslušný stavební úřad v souladu se stavebním zákonem. Objednatel k žádosti na stavební úřad předkládá dohodu o předčasném užívání stavby nebo její části se zhotovitelem obsahující souhlas zhotovitele a sjednané podmínky předčasného užívání stavby, jako:
- a) popis předmětu předčasného užívání, jeho stav v době počátku předčasného užívání
 - b) podmínky předčasného užívání
 - c) závazek objednatele k zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku při předčasném užívání
 - d) závazek objednatele k provedení takových opatření, která zabrání vlivu předčasného užívání na řádné dokončení zbývajících částí díla.
- 3.3 Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při předčasném užívání díla nebo jeho části, které by bez předčasného užívání nevznikly.

4. Individuální vyzkoušení:

Individuálním vyzkoušením se rozumí provedení vyzkoušení jednotlivých elementů v rozsahu nutném k prověření úplnosti a správnosti montáže. Na ukončení montáží navazují zkoušky jednotlivých zařízení. Jestliže individuální vyzkoušení bude úspěšné, bude sepsán zápis ve stavebním deníku a protokol, v němž bude potvrzeno, že montáž zařízení je řádně dokončena. Jestliže individuální vyzkoušení bude neúspěšné, je zhotovitel povinen vady zařízení a montáže na své náklady odstranit a provést individuální vyzkoušení opakovaně. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli zápisem ve stavebním deníku termín zahájení individuálních zkoušek. Objednatel má právo se zkoušek účastnit.

XII. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE:

-
1. Objednatel je v souladu s § 2599 odst.1 občanského zákoníku vlastníkem stavby.
 2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla objednatelem. Zhotovitel nese nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních), které používá a použije k provedení díla. To neplatí v případech, kdy zhotovitel prokáže, že škoda vznikla v příčinné souvislosti s porušením povinnosti objednatele nebo třetí osoby.
 3. Zhotovitel je povinen doložit objednateli **ke dni předání staveniště** kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobené třetí osobě minimálně na pojistnou částku **15 mil. Kč** a dále má sjednáno i pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem.



Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu provádění díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednateli. V případě, že dojde k zániku citované pojistné smlouvy, zavazuje se zhotovitel uzavřít neprodleně novou pojistnou smlouvu minimálně ve stejném rozsahu a podmínkách.

4. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.

XIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě o dílo.

Zhotovitel neodpovídá za vady, jestliže byly způsobeny použitím podkladů předaných mu ke zpracování objednatel a jím určenými osobami v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití písemně trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatel, jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit. Dále platí § 2630 občanského zákoníku.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné).
3. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla. Objednatel je však povinen tyto bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při dostatečné péči zjistit, oznámit.
4. Délka záruky za dílo se počítá ode dne protokolárního předání a převzetí díla v délce **60 měsíců** ode dne řádného předání celého dokončeného díla objednateli anebo dnem následujícím po dni odstoupení od smlouvy. U dodávek s odlišnou zárukou bude poskytována záruční doba dle výrobců a dodavatelů (bude doloženo záručními listy), **nejméně však 24 měsíců**.
5. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržení obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese odpovědnost. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé běžným opotřebením. Záruka zaniká provedením změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatel nebo uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá.

Výjimka ze záruční lhůty se vztahuje dále na spotřební materiál.

6. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.



7. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že:

- a) veškerá jím dodaná projektová a technická dokumentace
- b) veškeré dodané zboží, zařízení a materiály
- c) veškeré provedené montážní práce
- d) veškeré poskytnuté služby

budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu činnosti a dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.

XIV. REKLAMACE:

1. Jestliže objednatel zjistí během záruční lhůty jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že neodpovídají smluvním podmínkám nebo technickým podmínkám a zákonným požadavkům, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu zhotoviteli (reklamace). Objednatel uvědomí zhotovitele o vadě písemně. V reklamaci budou popsány shledané vady. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslána objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
2. Zhotovitel je povinen do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace začít s odstraňováním vad, i přesto, že reklamaci nepřijímá nebo neuznává, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší technicky obhajitelné lhůtě odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí díla, a to na vlastní náklady, včetně potřebné demontáže a montáže, dopravních nákladů a nákladů za odborníky zhotovitele, kteří byli vysláni k provedení opravy. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace.
3. O odstranění reklamované vady sepiší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
4. V případě, že zhotovitel do 3 pracovních dnů nezačne odstraňování vad a tyto neodstraní v dohodnuté nebo nejkratší, technicky obhajitelné lhůtě, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.
5. Zhotovitel však nenese odpovědnost za vady, které byly po převzetí díla objednatelem způsobeny nesprávným jednáním objednatele nebo třetích osob, či neodvratitelnými událostmi mimo kompetenci zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.
6. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem ve stavebním deníku, které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu díla, nejsou vadami. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení díla.



7. Reklamuje-li objednatel vadu díla, má se za to, že požaduje odstranění vady díla a že nemůže před uplynutím dodatečné přiměřené lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomuto účelu zhotoviteli, uplatnit jiné nároky z vad díla, ledaže zhotovitel písemně oznámí objednateli, že nesplní své povinnosti v dohodnuté lhůtě.
8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nebyla způsobena činností zhotovitele a že se na ní nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla jeho provozovatel nebo třetí osoba, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vad, vzniklé náklady.

XV. SMLUVNÍ SANKCE:

1. Smluvní strany se dohodly, že:
 - a) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05 % z ceny díla bez DPH** za každý i započatý kalendářní den prodlení s protokolárním předáním a převzetím díla
 - b) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby ve výši **0,01 % z ceny díla bez DPH** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady
 - c) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši **0,01 % z ceny díla bez DPH** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady
 - d) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady v záruční lhůtě ve výši **0,01 % z ceny díla bez DPH** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady
 - e) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včasné nevyklizené staveniště ve výši **3.000 Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení
 - f) smluvní pokuty uvedené v jiných ustanoveních smlouvy o dílo a těchto obchodních podmínek
 - g) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností uložených mu těmito obchodními podmínkami ve vztahu k BOZP a zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcími předpisy, a to za každý jednotlivý případ ve výši **5.000 Kč**
 - h) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení článku V odst. 15 ve výši **50.000 Kč** za každý jednotlivý případ
 - i) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že nevyzve objednatele zápisem do stavebního deníku v dostatečném předstihu k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to za každý jednotlivý případ **20.000 Kč**
 - j) pro případ nepředložení finanční záruky ve formě bankovní záruky nebo složením na účet objednatele za řádné a včasné provádění díla a za řádné plnění záručních podmínek dle čl. V odst. 12 těchto obchodních podmínek zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **50.000 Kč**



- k) pro případ nepředložení zásad organizace výstavby dle čl. VI odst. 3 těchto obchodních podmínek zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč**
 - l) pro případ nepředložení harmonogramu postupu prací dle čl. III odst. 3 smlouvy o dílo zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000 Kč**
 - m) pro případ nepředložení pojistné smlouvy dle čl. XII odst. 3 těchto obchodních podmínek zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **20.000 Kč**
 - n) pro případ porušení čl. II odst. 3 nebo odst. 4 nebo odst. 5 smlouvy o dílo zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000 Kč** za každý jednotlivý případ. Tím není dotčeno právo objednatele na odstoupení od smlouvy o dílo
 - o) objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení s úhradou faktury předloženou po splnění podmínek stanovených těmito obchodními podmínkami a smlouvou o dílo, a to ve výši dle vládního nařízení č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměnu likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů, a to od 31. dne prodlení s úhradou splatné faktury.
2. Splatnost smluvních pokut se sjednává na **30 dnů** ode dne doručení jejich vyúčtování.
3. Objednatel je oprávněn vymáhat po zhotoviteli i náhradu škody způsobenou porušením povinností dle těchto obchodních podmínek nebo smlouvy o dílo ve výši převyšující smluvní pokutu uvedenou v odstavci 1 tohoto článku, zaplacenou zhotovitelem za porušení smlouvy o dílo nebo těchto obchodních podmínek, které jsou příčinou vzniku i požadované škody.
4. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vůle upustit.

XVI. ZÁNİK SMLOUVY, Odstoupení od smlouvy:

- 1. Smlouva o dílo zanikne splněním závazku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním jednáním, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může smlouva o dílo zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran. Objednatel může závazek vzniklý smlouvou o dílo vypovědět, pokud nastanou podmínky dle § 223 zákona.
- 2. Poruší-li smluvní strana smlouvu o dílo podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy o dílo nebo těchto obchodních podmínek, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.



3. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných člancích smlouvy o dílo nebo těchto obchodních podmínek:
- a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na provádění díla větší jak 10 (deset) kalendářních dnů
 - b) delší jak 30denní prodlení zhotovitele se splněním díla
 - c) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou dokumentací nebo pravomocným stavebním povolením a objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní
 - d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele nebo autorskému dozoru i přes písemné upozornění objednatele
 - e) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm
 - f) pravomocné ukončení insolvenčního řízení na majetek zhotovitele s výjimkou zastavení takového řízení
 - g) pokud nastanou podmínky pro odstoupení od smlouvy uvedené v § 223 zákona
 - h) porušení ustanovení čl. II **odstavec 3 nebo odstavec 4 nebo odstavec 5** smlouvy o dílo.
4. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy o dílo je:
- a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak deset kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu
 - b) prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě o dílo dohodnutého platebního režimu delším, jak 30 dní počítaného ode dne jejich splatnosti, případně ode dne prodloužené splatnosti dle čl. V odst. 7 těchto obchodních podmínek.
5. Důsledky odstoupení od smlouvy:
- a) odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva o dílo zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" a smluvních pokut vzniklých porušením těchto obchodních podmínek a smlouvy o dílo; řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy
 - b) zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací jím provedených až do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy platí i po takovém odstoupení, a to pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení provedl
 - c) odstoupí-li některá ze stran od smlouvy o dílo na základě ujednání těchto obchodních podmínek nebo ze smlouvy o dílo vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:
 - zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla;
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí konečnou fakturu";
 - zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení";
 - objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.
6. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného v postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. XVII obchodních podmínek.



XVII. SPORY:

Jakýkoliv **spor** vzniklý ze smlouvy o dílo, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným obecným **soudem**.

XVIII. SOCIÁLNÍ A ENVIRONMENTÁLNÍ ODPOVĚDNOST, INOVACE:

1. Objednatel požaduje, aby Zhotovitel a jeho poddodavatelé prováděli dílo v souladu s mezinárodními úmluvami týkajícími se organizace práce (ILO) přijatými Českou republikou.
2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat minimálně následující základní pracovní standardy:
 - Úmluva č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se
 - Úmluva č. 98 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat
 - Úmluva č. 29 o nucené práci
 - Úmluva č. 105 o odstranění nucené práce
 - Úmluva č. 138 o minimálním věku
 - Úmluva č. 182 o nejhorších formách dětské práce
 - Úmluva č. 100 o rovnosti v odměňování
 - Úmluva č. 111 o diskriminaci v zaměstnání a povolání
 - Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a pracovním prostředí.
3. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění toho, aby všichni zaměstnanci pracující na díle měli zákonné právo pracovat v České republice a že jejich zaměstnání bude v souladu se zákonem 262/2006 Sb., zákoník práce.
4. Zhotovitel a jeho poddodavatelé musí zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi jejich zaměstnanci, přičemž budou podporovat rozmanitost, inovace a spravedlivě oceňovat své zaměstnance. Diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu je přísně zakázána.
5. Veškerý nábor zaměstnanců v rámci provádění díla bude Zhotovitel provádět systematicky s cílem respektovat v maximální možné míře preferenci Objednatele poskytnout zaměstnání vhodných kvalifikovaných místních uchazečů tam, kde to bude možné. Zhotovitel se současně zavazuje, že nebude nabízet žádné nabídky zaměstnání stávajícím zaměstnancům Objednatele. Dále se předpokládá, že Zhotovitel a jeho poddodavatelé respektují základní lidská práva, včetně plnění Všeobecné deklarace Lidských práv a Evropské úmluvy o lidských právech.
6. Pokud se Objednatel dozví, že Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé nesplňují výše uvedená nařízení, je Zhotovitel povinen tyto nedostatky napravit a dokončit plnění dle smlouvy v souladu s těmito požadavky. Jakékoli potenciální náklady spojené s touto povinností jsou nákladem Zhotovitele.
7. Zhotovitel se zavazuje v maximální možné míře při provádění díla dodržovat principy sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Zhotovitel se v tomto smyslu zavazuje dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i předpisy související s ochranou životního prostředí.



8. Zhotovitel prohlašuje, že není dodavatelem ve smyslu nařízení Rady EU č. 2022/576, tj. že není:
- a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
 - b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněný některým ze subjektů uvedených v písmeni a), nebo
 - c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b).

Zhotovitel dále prohlašuje, že:

- a) nevyužije při plnění smlouvy poddodavatele, který by naplnil výše uvedená písm. a) – c), pokud by plnil více než 10 % hodnoty zakázky, a dále
- b) neobchoduje se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z Ruska nebo Běloruska pochází a nenabízím takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek, a dále
- c) žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění této smlouvy a obchodních podmínek, přímo ani nepřímo nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006 nebo v jejich prospěch.
- d) V případě změny výše uvedeného je Zhotovitel povinen o změně/změnách neprodleně informovat Objednatele.

XIX. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY:

Smlouvu o dílo lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako smlouva o dílo.

XX. UVEŘEJŇOVÁNÍ SMLOUVY, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ:

1. Smluvní strany prohlašují, že obsah těchto obchodních podmínek nepovažují za obchodní tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dále souhlasí s případným zveřejněním jejího textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) – v takovém případě objednatel v zákonné lhůtě odešle smlouvu o dílo k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
2. Zhotovitel souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).
3. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání majetkových poměrů.



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

XIX. VYŠŠÍ MOC:

1. Pro účely smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín dokončení stavby, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinností dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být Zhotovitelem odvráceny jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události. Mezi vyšší moc se řadí i nepřízeň počasí neumožňující realizaci díla.
2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 7 kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.
3. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou o dílo se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují.
4. Pokud se plnění této smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna jednostranným prohlášením zasláním doporučeným dopisem druhé smluvní straně odstoupit od této smlouvy.

XXIII. ROZHODNÉ PRÁVO:

1. Smluvní vztah upravený těmito obchodními podmínkami a smlouvou o dílo se řídí a vykládá dle zákonů platných v České republice.
2. Ve věcech výslovně neupravených těmito obchodními podmínkami a smlouvou o dílo se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012Sb., občanský zákoník.
3. Na důkaz, že obě smluvní strany byly při uzavření smlouvy o dílo seznámeny s těmito obchodními podmínkami a že nezvýhodňují ani jednu smluvní stranu, podepisují smluvní strany tyto obchodní podmínky jako přílohu č. 1 smlouvy o dílo pro VZ uvedenou v záhlaví těchto obchodních podmínek.

V Otrokovicích dne

objednatel
město |Otrokovice

Bc. Hana Večerková, DiS.
starostka města

Ve Zlíně dne

zhotovitel
SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

Marek Bainer
jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 24Plancraft04C
Stavba: ZŠ Mánesova Otrokovice, Revitalizace víceúčelového hřiště



KSO:
Místo:

Otrokovice

CC-CZ:
Datum:

25.08.2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

IČ: 25560191
DIČ: CZ25560191

Projektant:
Plancraft

IČ: 10856587
DIČ: CZ10856587

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Množství v položkách je předpokládané a řídí se po vzoru vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nedílnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně dopravy a přesunu hmot. ☐
☐
Poznámky k souborům cen Cenové soustavy ÚRS jsou uvedeny na: <https://podminky.urs.cz/home>

Cena bez DPH			12 944 727,86
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	12 944 727,86	2 718 392,85
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			15 663 120,71

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód:	24Plancraft04C		
Stavba:	ZŠ Mánesova Otrokovice, Revitalizace víceúčelového hřiště		
Místo:	Otrokovice	Datum:	25.08.2024
Zadavatel:		Projektant:	Plancraft
Uchazeč:	SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		12 944 727,86	15 663 120,71
BO.001 - BO.008	Příprava území	1 485 884,24	1 797 919,93
SO.01.1 - SO.07	Stavby pozemního stavitelství	9 436 204,97	11 417 808,01
SO.01.1	Betonová plocha	1 515 539,20	1 833 802,43
SO.01.2	Víceúčelové hřiště	1 892 322,51	2 289 710,24
SO.01.3	Florbalové hřiště	1 835 152,60	2 220 534,65
SO.01.4	Skok daleký	106 744,67	129 161,05
SO.01.5	Doskočiště	134 736,64	163 031,33
SO.02	Sklad pro školní družinu	230 994,54	279 503,39
SO.03	Sklad	489 106,99	591 819,46
SO.04.1	Altánek pro ZŠ	660 487,59	799 189,98
SO.04.2	Altánek	660 487,59	799 189,98
SO.05	Oplocení	1 274 600,52	1 542 266,63
SO.06	Mobiliář a výplň oplocení pozemku	87 580,00	105 971,80
SO.07	Zpevněné plochy (betonová dlažba) a obrubníky	548 452,12	663 627,07
IO.01 - IO.02	Stavby technické infrastruktury	1 802 638,65	2 181 192,77
IO.01	Akumulačně retenční nádrž a areálový rozvod dešťové vody	1 224 309,92	1 481 415,00
IO.02	Elektroinstalace	578 328,73	699 777,76
VON	Vedlejší a ostatní náklady	220 000,00	266 200,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

ZŠ Mánesova Otrokovice, Revitalizace víceúčelového hřiště

Objekt:

BO.001 - BO.008 - Příprava území

KSO:

Místo: Otrokovice

CC-CZ:

Datum: 25.08.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

IČ:

25560191

DIČ:

CZ25560191

Projektant:

Plancraft

IČ:

10856587

DIČ:

CZ10856587

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Množství v položkách je předpokládané a řídí se po vzoru vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nedílnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně dopravy a přesunu hmot. Poznámky k souborům cen Cenové soustavy ÚRS jsou uvedeny na: <https://podminky.urs.cz/home>

Cena bez DPH

1 485 884,24

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	1 485 884,24	21,00%	312 035,69
	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 797 919,93

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: ZŠ Mánesova Otrokovice, Revitalizace víceúčelového hřiště
Objekt: BO.001 - BO.008 - Příprava území
Místo: Otrokovice
Zadavatel:
Uchazeč: SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

Datum: 25.08.2024
Projektant: Plancraft
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 485 884,24
HSV - Práce a dodávky HSV	1 485 884,24
1 - Zemní práce	382 662,19
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	113 381,42
93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	13 729,84
96 - Bourání konstrukcí	99 651,58
997 - Přesun sutě	989 840,63
VP - Vícepráce	0,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: ZŠ Mánesova Otrokovice, Revitalizace víceúčelového hřiště
Objekt: BO.001 - BO.008 - Příprava území
Místo: Otrokovice
Zadavatel:
Uchazeč: SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

Datum: 25.08.2024
Projektant: Plancraft
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 485 884,24

D HSV Práce a dodávky HSV 1 485 884,24

D 1 Zemní práce 382 662,19

1	K	BO.001	Odstranění části stávající atletické dráhy - tartan (dle PD, specifikace: C.2.1) viz PD: B - Souhrnná technická zpráva BO.001 - Odstranění části stávající atletické dráhy - tartan (pl) 4,551 Součet	m2	4,551	200,00	910,20	R - položka
2	K	113102211	Odstranění umělého trávníku z multisportovního hřiště výšky vlasu do 25 mm viz PD: B - Souhrnná technická zpráva BO.004 - Odstranění víceúčelového hřiště - umělá tráva (pl) 618,40 Součet	m2	618,400	73,00	45 143,20	CS ÚRS 2024 01
3	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně viz PD: B - Souhrnná technická zpráva BO.008 - Odstranění dlažby - dlažba (pl) 25,71 Součet	m2	25,710	94,63	2 432,94	CS ÚRS 2024 01
4	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2 viz PD: B - Souhrnná technická zpráva BO.001 - Odstranění části stávající atletické dráhy - kamenivo tl. 200 mm (pl) 4,551 BO.003 - Vyhroubení patek pro oplocení - makadam tl. 150 mm (pl) 34,90 Součet	m2	39,451	69,82	2 754,47	CS ÚRS 2024 01
5	K	113107221	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl přes 200 m2 viz PD: B - Souhrnná technická zpráva BO.003 - Odstranění stávající betonové plochy - makadam tl. 100 mm (pl) 218,25 BO.008 - Odstranění dlažby - podklad (pl) 25,71 Součet	m2	243,960	27,70	6 757,69	CS ÚRS 2024 01
6	K	113107186	Odstranění podkladu živичného tl přes 250 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 viz PD: B - Souhrnná technická zpráva BO.005 - Odstranění hřiště vřhačského - asfalt (pl) 111,95 Součet	m2	111,950	236,59	26 486,25	CS ÚRS 2024 01
7	K	113154334	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase viz PD: B - Souhrnná technická zpráva BO.002 - Odstranění povrchu betonové plochy - asfalt (pl) 1927,11 BO.003 - Odstranění povrchu betonové plochy - asfalt (pl) 851,50 Součet	m2	2 778,610	74,24	206 284,01	CS ÚRS 2024 01
8	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových Odstranění stávajícího betonového zahradního obrubníku (dl) 336,00 Součet	m	336,000	48,04	16 141,44	CS ÚRS 2024 01
9	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně viz PD: B - Souhrnná technická zpráva BO.001 - Odstranění části stávající atletické dráhy - navázka (obj * rezerva) (0,55)*1,15 BO.002 - Odstranění povrchu betonové plochy - navázka (obj * rezerva) (10,43)*1,15 BO.003 - Odstranění povrchu betonové plochy - navázka (obj * rezerva) (21,83)*1,15 BO.003 - Vyhroubení patek pro oplocení - navázka (obj * rezerva) (5,24)*1,15 BO.004 - Odstranění víceúčelového hřiště - navázka (obj * rezerva) (92,76)*1,15	m3	257,648	96,66	24 904,26	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(10,80)*1,15		12,420			
	VV		(64,82)*1,15		74,543			
	VV		BO.004 - Vyhlobení patek pro oplocení - navážka (obj * rezerva)					
	VV		(6,61)*1,15		7,602			
	VV		BO.005 - Odstranění hřiště vrhačského - navážka (obj * rezerva)					
	VV		(5,60)*1,15		6,440			
	VV		BO.008 - Odstranění dlažby - navážka (obj * rezerva)					
	VV		(5,40)*1,15		6,210			
	VV	navážka_obj	Součet		257,648			
10	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	100,155	146,94	14 716,78	CS ÚRS 2024 01
	VV		viz PD: B - Souhrnná technická zpráva					
	VV		BO.002 - Vyhlobení patek pro oplocení - jíl (obj * rezerva)					
	VV		(38,95)*1,15		44,793			
	VV		BO.003 - Odstranění povrchu betonové plochy - jíl (obj * rezerva)					
	VV		(2,82)*1,15		3,243			
	VV		BO.003 - Vyhlobení patek pro oplocení - jíl (obj * rezerva)					
	VV		(14,31)*1,15		16,457			
	VV		(15,71)*1,15		18,067			
	VV		BO.004 - Vyhlobení patek pro oplocení - jíl (obj * rezerva)					
	VV		(6,80)*1,15		7,820			
	VV		(8,50)*1,15		9,775			
	VV	jíl_obj	Součet		100,155			
11	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	357,803	80,72	28 881,86	CS ÚRS 2024 01
	VV		Zemní práce - uložení zeminy na deponii umístěné na pozemku investora (obj)					
	VV		(navážka_obj)		257,648			
	VV		(jíl_obj)		100,155			
	VV		Součet		357,803			
	FIG		Rozpad figury: navážka_obj					
	FIG		viz PD: B - Souhrnná technická zpráva		0,000			
	FIG				0,000			
	FIG		BO.001 - Odstranění části stávající atletické dráhy - navážka (obj * rez		0,000			
	FIG		(0,55)*1,15		0,633			
	FIG		BO.002 - Odstranění povrchu betonové plochy - navážka (obj * rezerv		0,000			
	FIG		(10,43)*1,15		11,995			
	FIG		BO.003 - Odstranění povrchu betonové plochy - navážka (obj * rezerv		0,000			
	FIG		(21,83)*1,15		25,105			
	FIG		BO.003 - Vyhlobení patek pro oplocení - navážka (obj * rezerva)		0,000			
	FIG		(5,24)*1,15		6,026			
	FIG		BO.004 - Odstranění víceúčelového hřiště - navážka (obj * rezerva)		0,000			
	FIG		(92,76)*1,15		106,674			
	FIG		(10,80)*1,15		12,420			
	FIG		(64,82)*1,15		74,543			
	FIG		BO.004 - Vyhlobení patek pro oplocení - navážka (obj * rezerva)		0,000			
	FIG		(6,61)*1,15		7,602			
	FIG		BO.005 - Odstranění hřiště vrhačského - navážka (obj * rezerva)		0,000			
	FIG		(5,60)*1,15		6,440			
	FIG		BO.008 - Odstranění dlažby - navážka (obj * rezerva)		0,000			
	FIG		(5,40)*1,15		6,210			
	FIG		Součet		257,648			
	FIG		Rozpad figury: jíl_obj					
	FIG		viz PD: B - Souhrnná technická zpráva		0,000			
	FIG				0,000			
	FIG		BO.002 - Vyhlobení patek pro oplocení - jíl (obj * rezerva)		0,000			
	FIG		(38,95)*1,15		44,793			
	FIG		BO.003 - Odstranění povrchu betonové plochy - jíl (obj * rezerva)		0,000			
	FIG		(2,82)*1,15		3,243			
	FIG		BO.003 - Vyhlobení patek pro oplocení - jíl (obj * rezerva)		0,000			
	FIG		(14,31)*1,15		16,457			
	FIG		(15,71)*1,15		18,067			
	FIG		BO.004 - Vyhlobení patek pro oplocení - jíl (obj * rezerva)		0,000			
	FIG		(6,80)*1,15		7,820			
	FIG		(8,50)*1,15		9,775			
	FIG		Součet		100,155			
12	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	357,803	20,26	7 249,09	CS ÚRS 2024 01
	VV		Zemní práce - uložení zeminy na deponii umístěné na pozemku investora (obj)					
	VV		(navážka_obj)		257,648			
	VV		(jíl_obj)		100,155			
	VV		Součet		357,803			
	FIG		Rozpad figury: navážka_obj					
	FIG		viz PD: B - Souhrnná technická zpráva		0,000			
	FIG				0,000			
	FIG		BO.001 - Odstranění části stávající atletické dráhy - navážka (obj * rez		0,000			
	FIG		(0,55)*1,15		0,633			
	FIG		BO.002 - Odstranění povrchu betonové plochy - navážka (obj * rezerv		0,000			
	FIG		(10,43)*1,15		11,995			
	FIG		BO.003 - Odstranění povrchu betonové plochy - navážka (obj * rezerv		0,000			
	FIG		(21,83)*1,15		25,105			
	FIG		BO.003 - Vyhlobení patek pro oplocení - navážka (obj * rezerva)		0,000			
	FIG		(5,24)*1,15		6,026			
	FIG		BO.004 - Odstranění víceúčelového hřiště - navážka (obj * rezerva)		0,000			
	FIG		(92,76)*1,15		106,674			
	FIG		(10,80)*1,15		12,420			
	FIG		(64,82)*1,15		74,543			
	FIG		BO.004 - Vyhlobení patek pro oplocení - navážka (obj * rezerva)		0,000			
	FIG		(6,61)*1,15		7,602			
	FIG		BO.005 - Odstranění hřiště vrhačského - navážka (obj * rezerva)		0,000			
	FIG		(5,60)*1,15		6,440			
	FIG		BO.008 - Odstranění dlažby - navážka (obj * rezerva)		0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
FIG			(5,40)*1,15		6,210			
FIG			Součet		257,648			
FIG			Rozpad figury: jíl_obj					
FIG			viz PD: B - Souhrnná technická zpráva		0,000			
FIG					0,000			
FIG			BO.002 - Vyhlobení patek pro oplocení - jíl (obj * rezerva)		0,000			
FIG			(38,95)*1,15		44,793			
FIG			BO.003 - Odstranění povrchu betonové plochy - jíl (obj * rezerva)		0,000			
FIG			(2,82)*1,15		3,243			
FIG			BO.003 - Vyhlobení patek pro oplocení - jíl (obj * rezerva)		0,000			
FIG			(14,31)*1,15		16,457			
FIG			(15,71)*1,15		18,067			
FIG			BO.004 - Vyhlobení patek pro oplocení - jíl (obj * rezerva)		0,000			
FIG			(6,80)*1,15		7,820			
FIG			(8,50)*1,15		9,775			
FIG			Součet		100,155			
D 16			Zemní práce - přemístění výkopku					0,00
13	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,000	287,38	0,00	CS ÚRS 2024 01
14	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	0,000	21,80	0,00	CS ÚRS 2024 01
VV			0*10 'Přepočtené koeficientem množství		0,000			
15	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	0,000	314,64	0,00	CS ÚRS 2024 01
VV			0*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		0,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					113 381,42
D 93			Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb					13 729,84
16	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	1 928,349	7,12	13 729,84	CS ÚRS 2024 01
VV			BO.002 - Odstranění povrchu betonové plochy - zarovnání a očištění povrchu před dalšími stavebními pracemi dle platných norem (pl)					
VV			(50,10*38,49)		1 928,349			
VV			Součet		1 928,349			
D 96			Bourání konstrukcí					99 651,58
17	K	96-R-X01	Odstranění buňky (rozměr: 2610x2120 mm) včetně betonové základové desky	Soubor	1,000	13 800,00	13 800,00	R - položka
18	K	96-R-X02	Demontáž laviček u stávajícího skoku dalekého	Soubor	1,000	1 843,68	1 843,68	R - položka
19	K	966003818	Rozebrání oplocení s příčníky a ocelovými sloupky z prken a latí	m	66,930	111,34	7 451,99	CS ÚRS 2024 01
VV			BO.006 - odstranění stávajícího vnitřního oplocení hřiště - spodní dřevěná část (dl)					
VV			30,31+36,62		66,930			
VV			Součet		66,930			
20	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	145,000	356,74	51 727,30	CS ÚRS 2024 01
VV			BO.006 - odstranění stávajícího vnitřního oplocení hřiště - sloupky, vzpěry (předpokládaný počet)					
VV			sloupky					
VV			70		70,000			
VV			vzpěry					
VV			20		20,000			
VV			Mezisoučet		90,000			
VV			BO.007 - odstranění stávající výplně obvodového oplocení - sloupky, vzpěry (předpokládaný počet)					
VV			sloupky					
VV			45		45,000			
VV			vzpěry					
VV			10		10,000			
VV			Mezisoučet		55,000			
VV			Součet		145,000			
21	K	966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 1,6 do 2,0 m	m	180,130	73,07	13 162,10	CS ÚRS 2024 01
VV			BO.006 - odstranění stávajícího vnitřního oplocení hřiště (dl)					
VV			30,31+36,62		66,930			
VV			Mezisoučet		66,930			
VV			BO.007 - odstranění stávající výplně obvodového oplocení (dl)					
VV			113,20		113,200			
VV			Mezisoučet		113,200			
VV			Součet		180,130			
22	K	966071823	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 2,0 do 4,0 m	m	145,160	80,37	11 666,51	CS ÚRS 2024 01
VV			BO.006 - odstranění stávajícího vnitřního oplocení hřiště (dl)					
VV			72,10+36,62+18,22*2		145,160			
VV			Součet		145,160			
D 997			Přesun sutě					989 840,63
23	K	997231111	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km	t	861,047	227,58	195 957,08	CS ÚRS 2024 01
24	K	997231119	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot	t	8 610,470	18,06	155 505,09	CS ÚRS 2024 01
VV			861,047*10 'Přepočtené koeficientem množství		8 610,470			
25	K	997231511	Nakládání, překládání nebo manipulace se suti a vybouranými hmotami	t	861,047	138,54	119 289,45	CS ÚRS 2024 01
26	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	737,736	550,00	405 754,80	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Asfalt:					
	VV		79,373+639,08+19,283		737,736			
	VV		Součet		737,736			
27	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	52,914	313,50	16 588,54	CS ÚRS 2024 01
	VV		Kamení (makadam, štěrk):					
	VV		11,441+41,473		52,914			
	VV		Součet		52,914			
28	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	20,125	137,50	2 767,19	CS ÚRS 2024 01
	VV		Betonová dlažba, obrubníky:					
	VV		6,685+13,44		20,125			
	VV		Součet		20,125			
29	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	46,524	2 020,00	93 978,48	CS ÚRS 2024 01
	VV		Ostatní stavební odpad:					
	VV		857,299		857,299			
	VV		-737,736		-737,736			
	VV		-52,914		-52,914			
	VV		-20,125		-20,125			
	VV		Součet		46,524			

VP		Vícepráce						0,00
	K							0,00
	K							0,00
	K							0,00
	K							0,00
	K							0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

ZŠ Mánesova Otrokovice, Revitalizace víceúčelového hřiště

Objekt:

SO.01.1 - SO.07 - Stavby pozemního stavitelství

Soupis:

SO.01.1 - Betonová plocha

KSO:

Místo: Otrokovice

Zadavatel:

Uchazeč:

SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

Projektant:

Plancraft

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 25.08.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

25560191

DIČ:

CZ25560191

IČ:

10856587

DIČ:

CZ10856587

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Množství v položkách je předpokládané a řídí se po vzoru vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nedílnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně dopravy a přesunu hmot. Poznámky k souborům cen Cenové soustavy ÚRS jsou uvedeny na: <https://podminky.urs.cz/home>

Cena bez DPH

1 515 539,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 515 539,20	21,00%	318 263,23
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 833 802,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: ZŠ Mánesova Otrokovice, Revitalizace víceúčelového hřiště
Objekt: SO.01.1 - SO.07 - Stavby pozemního stavitelství
Soupis:

SO.01.1 - Betonová plocha

Místo:	Otrokovice	Datum:	25.08.2024
Zadavatel:		Projektant:	Plancraft
Uchazeč:	SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	1 515 539,20
HSV - Práce a dodávky HSV	1 484 918,40
5 - Komunikace pozemní	1 484 918,40
PSV - Práce a dodávky PSV	28 167,80
767 - Konstrukce zámečnické	26 067,80
783 - Dokončovací práce - nátěry	2 100,00
OST - Ostatní	2 453,00
VP - Vícepráce	0,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: ZŠ Mánesova Otrokovice, Revitalizace víceúčelového hřiště
Objekt: SO.01.1 - SO.07 - Stavby pozemního stavitelství
Soupis: SO.01.1 - Betonová plocha
Místo: Otrokovice
Zadavatel:
Uchazeč: SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

Datum: 25.08.2024
Projektant: Plancraft
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 515 539,20

D HSV Práce a dodávky HSV 1 484 918,40

D 5 Komunikace pozemní 1 484 918,40

1	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	1 064,000	192,54	204 862,56	CS ÚRS 2024 01
	VV		Souvrství betonové plochy - skladba: P1 - štěrkodrt' fr. 0 - 32 mm tl. 150 mm (pl)					
	VV		(P1)		1 064,000			
	VV		Součet		1 064,000			
	FIG		Rozpad figury: P1					
	FIG		Souvrství betonové plochy - skladba: P1 - asfaltový beton jemnozrný (28,00*38,00)		0,000			
	FIG		Součet		1 064,000			
	FIG		Součet		1 064,000			
2	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	1 064,000	133,06	141 575,84	CS ÚRS 2024 01
	VV		Souvrství betonové plochy - skladba: P1 - štěrkodrt' fr. 0 - 63 mm tl. 100 mm (pl)					
	VV		(P1)		1 064,000			
	VV		Součet		1 064,000			
	FIG		Rozpad figury: P1					
	FIG		Souvrství betonové plochy - skladba: P1 - asfaltový beton jemnozrný (28,00*38,00)		0,000			
	FIG		Součet		1 064,000			
	FIG		Součet		1 064,000			
3	K	565136121.X1	Asfaltový beton hrubozrný tl. 40 mm	m2	1 064,000	360,00	383 040,00	R - položka
	VV		Souvrství betonové plochy - skladba: P1 - asfaltový beton hrubozrný tl. 40 mm (pl)					
	VV		(P1)		1 064,000			
	VV		Součet		1 064,000			
	FIG		Rozpad figury: P1					
	FIG		Souvrství betonové plochy - skladba: P1 - asfaltový beton jemnozrný (28,00*38,00)		0,000			
	FIG		Součet		1 064,000			
	FIG		Součet		1 064,000			
4	K	565125121.X1	Asfaltový beton střednězrný tl. 40 mm	m2	1 064,000	410,00	436 240,00	R - položka
	VV		Souvrství betonové plochy - skladba: P1 - asfaltový beton střednězrný tl. 40 mm (pl)					
	VV		(P1)		1 064,000			
	VV		Součet		1 064,000			
	FIG		Rozpad figury: P1					
	FIG		Souvrství betonové plochy - skladba: P1 - asfaltový beton jemnozrný (28,00*38,00)		0,000			
	FIG		Součet		1 064,000			
	FIG		Součet		1 064,000			
5	K	577113121.X1	Asfaltový beton jemnozrný tl. 20 mm	m2	1 064,000	300,00	319 200,00	R - položka
	VV		Souvrství betonové plochy - skladba: P1 - asfaltový beton jemnozrný tl. 20 mm (pl)					
	VV		(28,00*38,00)		1 064,000			
	VV	P1	Součet		1 064,000			

D PSV Práce a dodávky PSV 28 167,80

D 767 Konstrukce zámečnické 26 067,80

6	K	767000Z03	D+M Z03 branka ocelová na malou kopanou, rozměr: 3000x1500x2000 mm (dle PD, specifikace: VÝPIS PRVKŮ)	kus	2,000	13 033,90	26 067,80	
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------	--

D 783 Dokončovací práce - nátěry 2 100,00

7	K	783997163.X1	Lajnování betonové plochy	m	28,000	75,00	2 100,00	R - položka
---	---	--------------	---------------------------	---	--------	-------	----------	-------------

D OST Ostatní 2 453,00

8	K	OST000PL04	D+M PL04 vysokopevnostní bezuzlová branková síť z polypropylenu, 3,1x2,1 m, síla 4 mm, světlost ok 100 mm, oka čtvercová, barva zelená (dle PD, specifikace: VÝPIS PRVKŮ)	kus	2,000	1 226,50	2 453,00	
---	---	------------	---	-----	-------	----------	----------	--

VP Vícepráce 0,00

	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

ZŠ Mánesova Otrokovice, Revitalizace víceúčelového hřiště

Objekt:

SO.01.1 - SO.07 - Stavby pozemního stavitelství

Soupis:

SO.01.2 - Víceúčelové hřiště

KSO:

Místo: Otrokovice

Zadavatel:

Uchazeč:

SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

Projektant:

Plancraft

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 25.08.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

25560191

DIČ:

CZ25560191

IČ:

10856587

DIČ:

CZ10856587

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Množství v položkách je předpokládané a řídí se po vzoru vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nedílnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně dopravy a přesunu hmot. Poznámky k souborům cen Cenové soustavy ÚRS jsou uvedeny na: <https://podminky.urs.cz/home>

Cena bez DPH

1 892 322,51

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 892 322,51	21,00%	397 387,73
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 289 710,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: ZŠ Mánesova Otrokovice, Revitalizace víceúčelového hřiště
Objekt: SO.01.1 - SO.07 - Stavby pozemního stavitelství
Soupis: **SO.01.2 - Víceúčelové hřiště**

Místo: Otrokovice
Zadavatel:
Uchazeč: SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

Datum: 25.08.2024
Projektant: Plancraft
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 892 322,51
HSV - Práce a dodávky HSV	1 863 801,71
5 - Komunikace pozemní	1 862 280,00
998 - Přesun hmot	1 521,71
PSV - Práce a dodávky PSV	26 067,80
767 - Konstrukce zámečnické	26 067,80
OST - Ostatní	2 453,00
VP - Vícepráce	0,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: ZŠ Mánesova Otrokovice, Revitalizace víceúčelového hřiště
Objekt: SO.01.1 - SO.07 - Stavby pozemního stavitelství
Soupis: SO.01.2 - Víceúčelové hřiště

Místo: Otrokovice Datum: 25.08.2024
Zadavatel: Projektant: Plancraft
Uchazeč: SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 892 322,51

D HSV Práce a dodávky HSV 1 863 801,71

D 5 Komunikace pozemní 1 862 280,00

1	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	836,000	192,54	160 963,44	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------	----------------

VV			Souvrství víceúčelového hřiště - skladba: P2 - štěrkodrt' fr. 0 - 32 mm tl. 150 mm (pl)					
VV			(P2)		836,000			
VV			Součet		836,000			
FIG			Rozpad figury: P2					
FIG			Souvrství víceúčelového hřiště - skladba: P2 - sportovní polyuretanov		0,000			
FIG			(22,00*38,00)		836,000			
FIG			Součet		836,000			

2	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	836,000	133,06	111 238,16	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------	----------------

VV			Souvrství víceúčelového hřiště - skladba: P2 - štěrkodrt' fr. 0 - 63 mm tl. 100 mm (pl)					
VV			(P2)		836,000			
VV			Součet		836,000			
FIG			Rozpad figury: P2					
FIG			Souvrství víceúčelového hřiště - skladba: P2 - sportovní polyuretanov		0,000			
FIG			(22,00*38,00)		836,000			
FIG			Součet		836,000			

3	K	565136121.X1	Asfaltový beton hrubozrný tl. 40 mm	m2	836,000	360,00	300 960,00	R - položka
---	---	--------------	-------------------------------------	----	---------	--------	------------	-------------

VV			Souvrství víceúčelového hřiště - skladba: P2 - asfaltový beton hrubozrný tl. 40 mm (pl)					
VV			(P2)		836,000			
VV			Součet		836,000			
FIG			Rozpad figury: P2					
FIG			Souvrství víceúčelového hřiště - skladba: P2 - sportovní polyuretanov		0,000			
FIG			(22,00*38,00)		836,000			
FIG			Součet		836,000			

4	K	565125121.X1	Asfaltový beton střednězrný tl. 40 mm	m2	836,000	410,00	342 760,00	R - položka
---	---	--------------	---------------------------------------	----	---------	--------	------------	-------------

VV			Souvrství víceúčelového hřiště - skladba: P2 - asfaltový beton střednězrný tl. 40 mm (pl)					
VV			(P2)		836,000			
VV			Součet		836,000			
FIG			Rozpad figury: P2					
FIG			Souvrství víceúčelového hřiště - skladba: P2 - sportovní polyuretanov		0,000			
FIG			(22,00*38,00)		836,000			
FIG			Součet		836,000			

5	K	579221245.X1	Sportovní polyuertanový povrch tl. 20 mm (EPDM granulát (fr 0,0-0,5 mm), polyuretanové pojivo, EPDM granulát fr (0,5-1,5 mm))	m2	836,000	1 100,00	919 600,00	R - položka
---	---	--------------	---	----	---------	----------	------------	-------------

VV			Souvrství víceúčelového hřiště - skladba: P2 - sportovní polyuretanový povrch (pl)					
VV			(22,00*38,00)		836,000			
VV	P2		Součet		836,000			

6	K	579291111.X1	Lajnování sportovního polyuretanového povrchu	m	334,480	80,00	26 758,40	R - položka
---	---	--------------	---	---	---------	-------	-----------	-------------

VV			Souvrství víceúčelového hřiště - lajnování (dl)					
VV			109,89+69,93+53,95+23,98*2+10,99*2+12,79+8,99*2		334,480			
VV			Součet		334,480			

D 998 Přesun hmot 1 521,71

7	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	14,566	104,47	1 521,71	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	-------------------------------------	---	--------	--------	----------	----------------

D PSV Práce a dodávky PSV 26 067,80

D 767 Konstrukce zámečnické 26 067,80

8	K	767000Z03	D+M Z03 branka ocelová na malou kopanou, rozměr: 3000x1500x2000 mm (dle PD, specifikace: VÝPIS PRVKŮ)	kus	2,000	13 033,90	26 067,80	
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------	--

D OST Ostatní 2 453,00

9	K	OST000PL04	D+M PL04 vysokopevnostní bezuzlová branková síť z polypropylenu, 3,1x2,1 m, síla 4 mm, světlost ok 100 mm, oka čtvercová, barva zelená (dle PD, specifikace: VÝPIS PRVKŮ)	kus	2,000	1 226,50	2 453,00	
---	---	------------	---	-----	-------	----------	----------	--

VP Vícepráce 0,00

	K						0,00	
--	---	--	--	--	--	--	------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
ZŠ Mánesova Otrokovice, Revitalizace víceúčelového hřiště
Objekt:
SO.01.1 - SO.07 - Stavby pozemního stavitelství
Soupis:
SO.01.3 - Florbalové hřiště

KSO:
Místo: Otrokovice

Zadavatel:

Uchazeč:
SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

Projektant:
Plancraft

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 25.08.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25560191
DIČ: CZ25560191

IČ: 10856587
DIČ: CZ10856587

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Množství v položkách je předpokládané a řídí se po vzoru vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nedílnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně dopravy a přesunu hmot. Poznámky k souborům cen Cenové soustavy ÚRS jsou uvedeny na: <https://podminky.urs.cz/home>

Cena bez DPH			1 835 152,60
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 835 152,60	21,00%	385 382,05
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			2 220 534,65

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: ZŠ Mánesova Otrokovice, Revitalizace víceúčelového hřiště
Objekt: SO.01.1 - SO.07 - Stavby pozemního stavitelství
Soupis: **SO.01.3 - Florbalové hřiště**

Místo: Otrokovice
Zadavatel:
Uchazeč: SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

Datum: 25.08.2024
Projektant: Plancraft
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 835 152,60
HSV - Práce a dodávky HSV	1 678 911,60
1 - Zemní práce	22 000,44
5 - Komunikace pozemní	1 655 530,80
998 - Přesun hmot	1 380,36
PSV - Práce a dodávky PSV	34 075,00
767 - Konstrukce zámečnické	9 075,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	25 000,00
OST - Ostatní	122 166,00
VP - Vícepráce	0,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: ZŠ Mánesova Otrokovice, Revitalizace víceúčelového hřiště
Objekt: SO.01.1 - SO.07 - Stavby pozemního stavitelství
Soupis: SO.01.3 - Florbalové hřiště

Místo: Otrokovice Datum: 25.08.2024
Zadavatel: Projektant: Plancraft
Uchazeč: SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 835 152,60

D HSV Práce a dodávky HSV 1 678 911,60

D 1 Zemní práce 22 000,44

1	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	924,000	23,81	22 000,44	CS ÚRS 2024 01
	VV		Souvrství florbalového hřiště - skladba: P 3 - zhutnění podloží (pl)					
	VV		(P3)		924,000			
	VV		Součet		924,000			
	FIG		Rozpad figury: P3					
	FIG		Souvrství florbalového hřiště - skladba: P3 - plastové rohože Floorbee		0,000			
	FIG		(22,00*42,00)		924,000			
	FIG		Součet		924,000			

D 5 Komunikace pozemní 1 655 530,80

2	K	564851115.X1	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 185 mm	m2	924,000	240,12	221 870,88	R - položka
	VV		Souvrství florbalového hřiště - skladba: P3 - štěrkodrt' fr. 0 - 32 mm tl. 185 mm (pl)					
	VV		(P3)		924,000			
	VV		Součet		924,000			
	FIG		Rozpad figury: P3					
	FIG		Souvrství florbalového hřiště - skladba: P3 - plastové rohože Floorbee		0,000			
	FIG		(22,00*42,00)		924,000			
	FIG		Součet		924,000			

3	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	924,000	133,06	122 947,44	CS ÚRS 2024 01
	VV		Souvrství florbalového hřiště - skladba: P3 - štěrkodrt' fr. 0 - 63 mm tl. 100 mm (pl)					
	VV		(P3)		924,000			
	VV		Součet		924,000			
	FIG		Rozpad figury: P3					
	FIG		Souvrství florbalového hřiště - skladba: P3 - plastové rohože Floorbee		0,000			
	FIG		(22,00*42,00)		924,000			
	FIG		Součet		924,000			

4	K	576136321.X1	Asfaltový koberec otevřený hrubozrný tl. 30 mm	m2	924,000	300,00	277 200,00	R - položka
	VV		Souvrství florbalového hřiště - skladba: P3 - asfaltový koberec otevřený hrubozrný tl. 30 mm (pl)					
	VV		(P3)		924,000			
	VV		Součet		924,000			
	FIG		Rozpad figury: P3					
	FIG		Souvrství florbalového hřiště - skladba: P3 - plastové rohože Floorbee		0,000			
	FIG		(22,00*42,00)		924,000			
	FIG		Součet		924,000			

5	K	576116121.X1	Asfaltový koberec drenážní jemný tl. 20 mm	m2	924,000	300,00	277 200,00	R - položka
	VV		Souvrství florbalového hřiště - skladba: P3 - asfaltový koberec drenážní jemný tl. 20 mm (pl)					
	VV		(P3)		924,000			
	VV		Součet		924,000			
	FIG		Rozpad figury: P3					
	FIG		Souvrství florbalového hřiště - skladba: P3 - plastové rohože Floorbee		0,000			
	FIG		(22,00*42,00)		924,000			
	FIG		Součet		924,000			

6	K	593235112.X1	Kryt venkovních hřišť z plastových rohoží 25x25 cm kladených volně na vyrovnaný podklad (referenční výrobek: Floorbee runway)	m2	924,000	818,52	756 312,48	R - položka
	VV		Souvrství florbalového hřiště - skladba: P3 - plastové rohože Floorbee runway (pl)					
	VV		(22,00*42,00)		924,000			
	VV	P3	Součet		924,000			

D 998 Přesun hmot 1 380,36

7	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	13,213	104,47	1 380,36	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	-------------------------------------	---	--------	--------	----------	----------------

D PSV Práce a dodávky PSV 34 075,00

D 767 Konstrukce zámečnické 9 075,00

8	K	767000Z04	D+M Z04 branka ocelová florbalová, rozměr: 1600x1150 mm (dle PD, specifikace: VÝPIS PRVKŮ)	kus	2,000	4 537,50	9 075,00	
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	--

D 783 Dokončovací práce - nátěry 25 000,00

9	K	783-R-X01	Lajnování florbalového hřiště	Soubor	1,000	25 000,00	25 000,00	R - položka
---	---	-----------	-------------------------------	--------	-------	-----------	-----------	-------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D		OST	Ostatní	122 166,00				
10	K	OST000PL5	D+M PL5 plastové florbalové mantinely (dle PD, specifikace: VÝPIS PRVKŮ)	kus	1,000	122 166,00	122 166,00	

Poznámka k položce: ☐
 Kompletní sada pokrývá 40x20 m, každý panel délky 2 m a oblouky s
 rádusem 2090 mm, certifikované včetně norem IFF ☐
☐
 52x2 m ☐
 2 vozíky ☐
 8x oblouk (radius celého oblouku: R 2090 mm)

P

VP		Vícepráce	0,00					
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

ZŠ Mánesova Otrokovice, Revitalizace víceúčelového hřiště

Objekt:

SO.01.1 - SO.07 - Stavby pozemního stavitelství

Soupis:

SO.01.4 - Skok daleký

KSO:

Místo:

Otrokovice

Zadavatel:

Uchazeč:

SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

Projektant:

Plancraft

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

25.08.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

25560191

DIČ:

CZ25560191

IČ:

10856587

DIČ:

CZ10856587

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Množství v položkách je předpokládané a řídí se po vzoru vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nedílnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně dopravy a přesunu hmot. Poznámky k souborům cen Cenové soustavy ÚRS jsou uvedeny na: <https://podminky.urs.cz/home>

Cena bez DPH

106 744,67

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	106 744,67	21,00%	22 416,38
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

129 161,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: ZŠ Mánesova Otrokovice, Revitalizace víceúčelového hřiště
Objekt: SO.01.1 - SO.07 - Stavby pozemního stavitelství
Soupis:

SO.01.4 - Skok daleký

Místo: Otrokovice
Zadavatel:
Uchazeč: SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

Datum: 25.08.2024
Projektant: Plancraft
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	106 744,67
HSV - Práce a dodávky HSV	101 404,67
1 - Zemní práce	1 057,16
5 - Komunikace pozemní	100 266,75
998 - Přesun hmot	80,76
OST - Ostatní	5 340,00
VP - Vícepráce	0,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: ZŠ Mánesova Otrokovice, Revitalizace víceúčelového hřiště
Objekt: SO.01.1 - SO.07 - Stavby pozemního stavitelství
Soupis: SO.01.4 - Skok daleký

Místo: Otrokovice Datum: 25.08.2024
Zadavatel: Uchazeč: SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o. Projektant: Plancraft
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 106 744,67

D HSV Práce a dodávky HSV 101 404,67

D 1 Zemní práce 1 057,16

1	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuťněním strojně	m2	44,400	23,81	1 057,16	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

VV			Souvrství skoku dalekého - skladba: P4 - zhuťnění podloží (pl)					
VV			(P4)		44,400			
VV			Součet		44,400			
FIG			Rozpad figury: P4					
FIG			Souvrství skoku dalekého - skladba: P4 - sportovní polyuretanový pov		0,000			
FIG			(37,00*1,20)		44,400			
FIG			Součet		44,400			

D 5 Komunikace pozemní 100 266,75

2	K	564851012.X1	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 155 mm	m2	44,400	231,84	10 293,70	R - položka
---	---	--------------	---	----	--------	--------	-----------	-------------

VV			Souvrství skoku dalekého - skladba: P4 - štěrkodrt' fr. 0 - 32					
VV			mm tl. 155 mm (pl)					
VV			(P4)		44,400			
VV			Součet		44,400			
FIG			Rozpad figury: P4					
FIG			Souvrství skoku dalekého - skladba: P4 - sportovní polyuretanový pov		0,000			
FIG			(37,00*1,20)		44,400			
FIG			Součet		44,400			

3	K	564831011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	44,400	156,42	6 945,05	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

VV			Souvrství skoku dalekého - skladba: P4 - štěrkodrt' fr. 0 - 63					
VV			mm tl. 100 mm (pl)					
VV			(P4)		44,400			
VV			Součet		44,400			
FIG			Rozpad figury: P4					
FIG			Souvrství skoku dalekého - skladba: P4 - sportovní polyuretanový pov		0,000			
FIG			(37,00*1,20)		44,400			
FIG			Součet		44,400			

4	K	565136121.X1	Asfaltový beton hrubozrný tl. 40 mm	m2	44,400	360,00	15 984,00	R - položka
---	---	--------------	-------------------------------------	----	--------	--------	-----------	-------------

VV			Souvrství víceúčelového hřiště - skladba: P2 - asfaltový beton					
VV			hrubozrný tl. 40 mm (pl)					
VV			(P4)		44,400			
VV			Součet		44,400			
FIG			Rozpad figury: P4					
FIG			Souvrství skoku dalekého - skladba: P4 - sportovní polyuretanový pov		0,000			
FIG			(37,00*1,20)		44,400			
FIG			Součet		44,400			

5	K	565125121.X1	Asfaltový beton střednězrný tl. 40 mm	m2	44,400	410,00	18 204,00	R - položka
---	---	--------------	---------------------------------------	----	--------	--------	-----------	-------------

VV			Souvrství víceúčelového hřiště - skladba: P2 - asfaltový beton					
VV			střednězrný tl. 40 mm (pl)					
VV			(P4)		44,400			
VV			Součet		44,400			
FIG			Rozpad figury: P4					
FIG			Souvrství skoku dalekého - skladba: P4 - sportovní polyuretanový pov		0,000			
FIG			(37,00*1,20)		44,400			
FIG			Součet		44,400			

6	K	579221235.X1	Sportovní polyuretanový povrch tl. 20 mm (EPDM granulát (fr 0,0-0,5 mm), polyuretanové pojivo, EPDM granulát fr (0,5-1,5 mm))	m2	44,400	1 100,00	48 840,00	R - položka
---	---	--------------	---	----	--------	----------	-----------	-------------

VV			Souvrství skoku dalekého - skladba: P4 - sportovní					
VV			polyuretanový povrch (pl)					
VV			(37,00*1,20)		44,400			
VV	P4		Součet		44,400			

D 998 Přesun hmot 80,76

7	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	0,773	104,47	80,76	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	-------------------------------------	---	-------	--------	-------	----------------

D OST Ostatní 5 340,00

8	K	OST000OV2	D+M OV2 odrazové prkno pro skok daleký (dle PD, specifikace: VÝPIS PRVKŮ)	kus	1,000	5 340,00	5 340,00	
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	--

Poznámka k položce: ☐
Ocelové pouzdro pozinkované, odrazová plocha - pryžová deska, signalizace přešlapu z vodovzdorné překližky, délka - 120 cm, šířka - 30 cm, výška - 6

VP Vícepráce 0,00

	K						0,00	
--	---	--	--	--	--	--	------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

ZŠ Mánesova Otrokovice, Revitalizace víceúčelového hřiště

Objekt:

SO.01.1 - SO.07 - Stavby pozemního stavitelství

Soupis:

SO.01.5 - Doskočiště

KSO:

Místo:

Otrokovice

Zadavatel:

Uchazeč:

SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

Projektant:

Plancraft

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

25.08.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

25560191

DIČ:

CZ25560191

IČ:

10856587

DIČ:

CZ10856587

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Množství v položkách je předpokládané a řídí se po vzoru vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nedílnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně dopravy a přesunu hmot. Poznámky k souborům cen Cenové soustavy ÚRS jsou uvedeny na: <https://podminky.urs.cz/home>

Cena bez DPH

134 736,64

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	134 736,64	21,00%	28 294,69
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

163 031,33

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: ZŠ Mánesova Otrokovice, Revitalizace víceúčelového hřiště
Objekt: SO.01.1 - SO.07 - Stavby pozemního stavitelství
Soupis:

SO.01.5 - Doskočiště

Místo:	Otrokovice	Datum:	25.08.2024
Zadavatel:		Projektant:	Plancraft
Uchazeč:	SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	134 736,64
HSV - Práce a dodávky HSV	55 438,51
1 - Zemní práce	20 791,16
5 - Komunikace pozemní	8 282,78
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	25 158,78
998 - Přesun hmot	1 205,79
OST - Ostatní	79 298,13
VP - Vícepráce	0,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: ZŠ Mánesova Otrokovice, Revitalizace víceúčelového hřiště
Objekt: SO.01.1 - SO.07 - Stavby pozemního stavitelství
Soupis: SO.01.5 - Doskočiště

Místo: Otrokovice Datum: 25.08.2024
Zadavatel: Projektant: Plancraft
Uchazeč: SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 134 736,64

D HSV Práce a dodávky HSV 55 438,51

D 1 Zemní práce 20 791,16

1	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	22,000	23,81	523,82	CS ÚRS 2024 01
	VV		Souvrství doskočiště - skladba: P5 - zhutnění podloží (pl)		22,000			
	VV		(P5)		22,000			
	VV		Součet		22,000			
	FIG		Rozpad figury: P5					
	FIG		Souvrství doskočiště - skladba: P5 - šterkodrt' fr. 0 - 32 mm tl. 150 mm		0,000			
	FIG		(8,00*2,75)		22,000			
	FIG		Součet		22,000			
2	K	175111201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně	m3	6,600	834,29	5 506,31	CS ÚRS 2024 01
	VV		Souvrství doskočiště - skladba: P5 - zkpýřelý vlhký písek tl. 300 mm (pl * tl)					
	VV		(P5)*0,30		6,600			
	VV		Součet		6,600			
	FIG		Rozpad figury: P5					
	FIG		Souvrství doskočiště - skladba: P5 - šterkodrt' fr. 0 - 32 mm tl. 150 mm		0,000			
	FIG		(8,00*2,75)		22,000			
	FIG		Součet		22,000			
3	M	58153675.X1	zkyřelý vlhký písek	t	11,220	1 315,60	14 761,03	R - položka
	VV		6,6*1,7 'Přepočtené koeficientem množství		11,220			

D 5 Komunikace pozemní 8 282,78

4	K	564851011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	22,000	220,07	4 841,54	CS ÚRS 2024 01
	VV		Souvrství doskočiště - skladba: P5 - šterkodrt' fr. 0 - 32 mm tl. 150 mm (pl)					
	VV		(8,00*2,75)		22,000			
	VV	P5	Součet		22,000			
5	K	564831011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	22,000	156,42	3 441,24	CS ÚRS 2024 01
	VV		Souvrství doskočiště - skladba: P5 - šterkodrt' fr. 0 - 63 mm tl. 100 mm (pl)					
	VV		(P5)		22,000			
	VV		Součet		22,000			
	FIG		Rozpad figury: P5					
	FIG		Souvrství doskočiště - skladba: P5 - šterkodrt' fr. 0 - 32 mm tl. 150 mm		0,000			
	FIG		(8,00*2,75)		22,000			
	FIG		Součet		22,000			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 25 158,78

6	K	916271122	Chodníkový obrubník z recyklované pryže červený kladený svise do šterkopískového lože tl 40 mm	m	21,500	1 077,09	23 157,44	CS ÚRS 2024 01
	VV		Souvrství doskočiště - gumový obrubník (dl)					
	VV		(2,75*2+8,00*2)		21,500			
	VV		Součet		21,500			
7	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2	m2	22,000	90,97	2 001,34	CS ÚRS 2024 01
	VV		Souvrství doskočiště - skladba: P5 - vodopropustná geotextilie (pl)					
	VV		(P5)		22,000			
	VV		Součet		22,000			
	FIG		Rozpad figury: P5					
	FIG		Souvrství doskočiště - skladba: P5 - šterkodrt' fr. 0 - 32 mm tl. 150 mm		0,000			
	FIG		(8,00*2,75)		22,000			
	FIG		Součet		22,000			

D 998 Přesun hmot 1 205,79

8	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	11,542	104,47	1 205,79	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	-------------------------------------	---	--------	--------	----------	----------------

D OST Ostatní 79 298,13

9	K	OST000X01	D+M lapač písku pro skok daleký, šířka: 500 mm (dle PD)	m	22,300	3 555,97	79 298,13	R - položka
	P		Poznámka k položce: Lapač písku je tvořen ocelovým rámem, gumovou rohoží, pororoštěm, polymerbetonem a má boční hliníkovou hranu. Tloušťka vrstvy lapače písku je 105 mm.					
	VV		Lapač písku pro skok daleký (dl)					
	VV		(3,75*2+8,00*2-1,20)		22,300			
	VV		Součet		22,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

		VP	Vícepráce				0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

ZŠ Mánesova Otrokovice, Revitalizace víceúčelového hřiště

Objekt:

SO.01.1 - SO.07 - Stavby pozemního stavitelství

Soupis:

SO.02 - Sklad pro školní družinu

KSO:

Místo:

Otrokovice

Zadavatel:

Uchazeč:

SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

Projektant:

Plancraft

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

25.08.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

25560191

DIČ:

CZ25560191

IČ:

10856587

DIČ:

CZ10856587

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Množství v položkách je předpokládané a řídí se po vzoru vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nedílnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně dopravy a přesunu hmot. Poznámky k souborům cen Cenové soustavy ÚRS jsou uvedeny na: <https://podminky.urs.cz/home>

Cena bez DPH

230 994,54

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	230 994,54	21,00%	48 508,85
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

279 503,39

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: ZŠ Mánesova Otrokovice, Revitalizace víceúčelového hřiště
Objekt: SO.01.1 - SO.07 - Stavby pozemního stavitelství
Soupis: SO.02 - Sklad pro školní družinu

Místo: Otrokovice
Zadavatel:
Uchazeč: SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

Datum: 25.08.2024
Projektant: Plancraft
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		230 994,54
HSV - Práce a dodávky HSV		72 415,11
2 - Zakládání		20 951,81
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		42 577,30
63 - Podlahy a podlahové konstrukce		18 638,90
64 - Osazování výplní otvorů		23 938,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		5 300,21
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch		301,67
94 - Lešení a stavební výtahy		1 301,99
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb		1 147,15
998 - Přesun hmot		3 585,79
PSV - Práce a dodávky PSV		155 902,30
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		7 372,26
712 - Povlakové krytiny		3 411,75
762 - Konstrukce tesařské		60 952,87
764 - Konstrukce klempířské		9 280,25
766 - Konstrukce truhlářské		34 596,57
767 - Konstrukce zámečnické		6 465,63
777 - Podlahy lité		5 271,70
783 - Dokončovací práce - nátěry		28 551,27
OST - Ostatní		2 677,13
VP - Vícepráce		0,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: ZŠ Mánesova Otrokovice, Revitalizace víceúčelového hřiště
Objekt: SO.01.1 - SO.07 - Stavby pozemního stavitelství
Soupis: SO.02 - Sklad pro školní družinu

Místo: Otrokovice Datum: 25.08.2024
Zadavatel: Projektant: Plancraft
Uchazeč: SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 230 994,54

D	HSV	Práce a dodávky HSV					72 415,11	
D	2	Zakládání					20 951,81	
1	K	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	1,324	3 909,04	5 175,57	CS ÚRS 2024 01
	VV		Základy - základová deska tl. 150 mm (pl * tl)					
	VV		(3,325*2,655)*0,15		1,324			
	VV		Součet		1,324			
2	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	11,960	616,02	7 367,60	CS ÚRS 2024 01
	VV		Základy - základová deska tl. 150 mm - bednění (dl * v)					
	VV		(3,325*2+2,655*2)		11,960			
	VV		Součet		11,960			
3	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	11,960	128,08	1 531,84	CS ÚRS 2024 01
4	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,031	51 533,94	1 597,55	CS ÚRS 2024 01
	VV		viz PD: D.1.2.1					
	VV		Základy - základová deska tl. 150 mm - výztuž (m)					
	VV		30,90/1000		0,031			
	VV		Součet		0,031			
5	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,147	35 913,26	5 279,25	CS ÚRS 2024 01
	VV		viz PD: D.1.2.1					
	VV		Základy - základová deska tl. 150 mm - výztuž (m)					
	VV		- vyztuženo KARI sítí 8/100/100 při horním a spodním povrchu					
	VV		KARI síť 8/100/100 (m = 47,40 kg/ks)					
	VV		147,20/1000		0,147			
	VV		Součet		0,147			
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					42 577,30	
D	63	Podlahy a podlahové konstrukce					18 638,90	
6	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	3,204	14,27	45,72	CS ÚRS 2024 01
	P		Poznámka k položce: ☐ POZN. ke skladbě P7 - Po obvodu stavby bude přes základový dřevěný práh 80x120 mm přetažena PE fólie tl. 1 mm šířky 300 mm sloužící k oddělení dřevěného prvku od cementu. ☐ ☐					
	VV		Souvrství podlahy - skladba: P7 - separáční PE fólie (dl * rš)					
	VV		(3,125*2+2,215*2)*0,30		3,204			
	VV		Součet		3,204			
7	K	634111115	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 120 mm	m	11,820	118,26	1 397,83	CS ÚRS 2024 01
	VV		Souvrství podlahy - obvodová dilatace (dl)					
	VV		(2,62*2+3,29*2)		11,820			
	VV		Součet		11,820			
8	K	631311114	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,460	4 958,38	2 280,85	CS ÚRS 2024 01
	VV		Souvrství podlahy - skladba: P7 - betonová mazanina tl. 60 mm (pl * tl)					
	VV		(3,125*2,455)*0,06		0,460			
	VV		Součet		0,460			
9	K	631319011	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	0,460	1 213,50	558,21	CS ÚRS 2024 01
10	K	632450133	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 30 do 40 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	7,672	572,48	4 392,07	CS ÚRS 2024 01
	VV		Souvrství podlahy - skladba: P7 - cementový potěr tl. 40 mm (pl)					
	VV		(3,125*2,455)		7,672			
	VV		Součet		7,672			
11	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	1,116	430,72	480,68	CS ÚRS 2024 01
	VV		Souvrství podlahy - bednění betonové mazaniny a cementového potěru (dl * v)					
	VV		(3,125*2+2,455*2)*(0,06+0,04)		1,116			
	VV		Součet		1,116			
12	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	1,116	95,17	106,21	CS ÚRS 2024 01
13	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	7,672	71,60	549,32	CS ÚRS 2024 01
	VV		Souvrství podlahy - skladba: P7 - broušení podlahy - stržení šlemu (pl)					
	VV		(3,125*2,455)		7,672			
	VV		Součet		7,672			
14	K	633811119	Příplatek k broušení nerovností betonových podlah ZKD 1 mm úběru	m2	7,672	54,38	417,20	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	637121116	Okapový chodník z kačírku tl 350 mm s udusáním	m2	4,680	1 085,84	5 081,73	CS ÚRS 2024 01
	VV		Okapový chodník - skladba: P11 - prané říční kamenivo tl. 150 - 400 mm (pl)					
	VV		4,68		4,680			
	VV	P11	Součet		4,680			
16	K	637311131	Okapový chodník z betonových záhonových obrubníků lože beton	m	10,370	321,03	3 329,08	CS ÚRS 2024 01
	VV		Okapový chodníček - obrubník (dl)					
	VV		(3,04*2+4,29)		10,370			
	VV		Součet		10,370			
	D	64	Osazování výplní otvorů				23 938,40	
17	K	64000D3	D+M D3 plastové rámové dveře dvoukřídlé plné, bez zasklení, šířka hlavního křídla 950 mm, šířka 1250x2100 mm, kotveno do dřevěných sloupků, klika-klika, cylindrická vložka (dle PD, specifikace: VÝPIS PRVKŮ)	kus	1,000	23 938,40	23 938,40	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 300,21	
18	K	953961114	Kotva chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	30,000	84,98	2 549,40	CS ÚRS 2024 01
	VV		Kotevní šrouby M16 8.8 zalepit min. 75 mm do betonu (p)					
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		30,000			
	D	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				301,67	
19	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	4,680	64,46	301,67	CS ÚRS 2024 01
	VV		Okapový chodníček - geotextilie (pl)					
	VV		(P11)		4,680			
	VV		Součet		4,680			
	FIG		Rozpad figury: P11					
	FIG		Okapový chodník - skladba: P11 - prané říční kamenivo tl. 150 - 400 mm		0,000			
	FIG		4,68		4,680			
	FIG		Součet		4,680			
	D	94	Lešení a stavební výtahy				1 301,99	
20	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	7,510	60,42	453,75	CS ÚRS 2024 01
21	K	949111112	Montáž lešení lehkého kozového trubkového v přes 1,2 do 1,9 m	sada	1,000	406,93	406,93	CS ÚRS 2024 01
22	K	949111212	Příplatek k lešení lehkému kozovému trubkovému v přes 1,2 do 1,9 m za každý den použití	sada	14,000	12,53	175,42	CS ÚRS 2024 01
	VV		1*14 'Přepočtené koeficientem množství		14,000			
23	K	949111812	Demontáž lešení lehkého kozového trubkového v přes 1,2 do 1,9 m	sada	1,000	265,89	265,89	CS ÚRS 2024 01
	D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				1 147,15	
24	K	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	7,510	152,75	1 147,15	CS ÚRS 2024 01
	D	998	Přesun hmot				3 585,79	
25	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	9,609	373,17	3 585,79	CS ÚRS 2024 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				155 902,30	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				7 372,26	
26	K	711491172	Provedení dopříšků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva ochranná	m2	8,828	58,77	518,82	CS ÚRS 2024 01
	VV		Základy - separační vrstva pod základovou desku (pl)					
	VV		(3,325*2,655)		8,828			
	VV		Součet		8,828			
27	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	9,711	30,54	296,57	CS ÚRS 2024 01
	VV		8,828*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		9,711			
28	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	8,828	11,66	102,93	CS ÚRS 2024 01
	VV		Základy - izolace spodní stavby - asfaltová penetrace (pl)					
	VV		(3,325*2,655)		8,828			
	VV	HIV_pl	Součet		8,828			
29	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	7,092	25,31	179,50	CS ÚRS 2024 01
	VV		Základy - izolace spodní stavby - asfaltová penetrace - svislá (dl * v)					
	VV		(3,29*2+2,62*2)*0,60		7,092			
	VV	HIS_pl	Součet		7,092			
30	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	4,776	60,90	290,86	CS ÚRS 2024 01
	VV		15,92*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		4,776			
31	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	8,828	120,46	1 063,42	CS ÚRS 2024 01
	VV		Základy - izolace spodní stavby - asfaltová hydroizolace (pl)					
	VV		(HIV_pl)		8,828			
	VV		Součet		8,828			
	FIG		Rozpad figury: HIV_pl					
	FIG		Základy - izolace spodní stavby - asfaltová penetrace (pl)		0,000			
	FIG		(3,325*2,655)		8,828			
	FIG		Součet		8,828			
32	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	7,092	138,01	978,77	CS ÚRS 2024 01
	VV		Základy - izolace spodní stavby - asfaltová hydroizolace - svislá (dl * v)					
	VV		(HIS_pl)		7,092			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		7,092			
FIG			Rozpad figury: HIS_pl					
FIG			Základy - izolace spodní stavby - asfaltová penetrace - svislá (dl * v)		0,000			
FIG			(3,29*2+2,62*2)*0,60		7,092			
FIG			Součet		7,092			
33	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	19,104	198,72	3 796,35	CS ÚRS 2024 01
VV			15,92*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		19,104			
34	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,117	1 239,63	145,04	CS ÚRS 2024 01
D	712		Povlakové krytiny				3 411,75	
35	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	11,052	44,68	493,80	CS ÚRS 2024 01
VV			Souvrství střechy - skladba: ST1 - samolepící asfaltový pás (pl)					
VV			(střecha_ST1_pl)		11,052			
VV			Součet		11,052			
FIG			Rozpad figury: střecha_ST1_pl					
FIG			Souvrství střechy - skladba: ST1 - plechová střešní krytina (pl)		0,000			
FIG			(3,565*3,10)		11,052			
FIG			Součet		11,052			
36	M	62866281	pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm	m2	12,881	221,72	2 855,98	CS ÚRS 2024 01
VV			11,052*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		12,881			
37	K	998712101	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	0,052	1 191,70	61,97	CS ÚRS 2024 01
D	762		Konstrukce tesařské				60 952,87	
38	K	762081150	Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně	m3	0,309	1 985,19	613,42	CS ÚRS 2024 01
VV			Hoblované řezivo (objem)					
VV			(řez_základový_práh)		0,103			
VV			(řez_pozednice)		0,060			
VV			(řez_krokve)		0,146			
VV			Součet		0,309			
FIG			Rozpad figury: řez_základový_práh					
FIG			Souvrství obvodové stěny - dřevěný hranol 80x120 mm (dl * profil)		0,000			
FIG			základový práh 80x120		0,000			
FIG			(3,125*2+2,215*2)*(0,08*0,12)		0,103			
FIG			Rozpad figury: řez_pozednice					
FIG			pozednice		0,000			
FIG			(3,125*2)*(0,08*0,12)		0,060			
FIG			Rozpad figury: řez_krokve					
FIG			Souvrství střechy - skladba: ST1 - krokve 80x100 mm (dl * p * profil)		0,000			
FIG			(3,05)*6*(0,08*0,10)		0,146			
FIG			Součet		0,146			
39	K	762723411	Montáž prostorové vázané kce s ocelovými spojkami z lepených hranolů průřezové pl do 120 cm2	m	47,620	255,90	12 185,96	CS ÚRS 2024 01
VV			Souvrství obvodové stěny - skladba: S1 - dřevěný hranol 80x120 mm (předpokládaná dl)					
VV			svislé konstrukce					
VV			2,465*6+2,615*2+2,705*2+2,79*2+2,79*5		44,960			
VV			vodorovné konstrukce - nad dveřmi					
VV			1,41		1,410			
VV			Mezisoučet		46,370			
VV			Souvrství obvodové stěny - skladba: S1 - dřevěný hranol 50x120 mm (předpokládaná dl)					
VV			pod dveřmi					
VV			1,25		1,250			
VV			Mezisoučet		1,250			
VV			Součet		47,620			
40	M	61223269	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 80x80-280mm pohledový	m3	0,535	18 500,00	9 897,50	CS ÚRS 2024 01
VV			Souvrství obvodové stěny - skladba: S1 - dřevěný hranol 80x120 mm (předpokládaná dl * profil)					
VV			svislé konstrukce					
VV			(2,465*6+2,615*2+2,705*2+2,79*2+2,79*5)*(0,08*0,12)		0,432			
VV			vodorovné konstrukce - nad dveřmi					
VV			(1,41)*(0,08*0,12)		0,014			
VV	řez_stěna_80x120		Součet		0,446			
VV			0,446*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		0,535			
41	M	61223261	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 50x80-200mm nepohledový	m3	0,010	18 500,00	185,00	CS ÚRS 2024 01
VV			Souvrství obvodové stěny - skladba: S1 - dřevěný hranol 50x120 mm (předpokládaná dl * profil)					
VV			pod dveřmi					
VV			(1,25)*(0,05*0,12)		0,008			
VV	řez_stěna_50x120		Součet		0,008			
VV			0,008*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		0,010			
42	K	762795000	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcí	m3	0,454	1 048,48	476,01	CS ÚRS 2024 01
VV			Spojovací prostředky (objem řeziva)					
VV			(řez_stěna_50x120)		0,008			
VV			(řez_stěna_80x120)		0,446			
VV			Součet		0,454			
FIG			Rozpad figury: řez_stěna_50x120					
FIG			Souvrství obvodové stěny - skladba: S1 - dřevěný hranol 50x120 mm		0,000			
FIG			pod dveřmi		0,000			
FIG			(1,25)*(0,05*0,12)		0,008			
FIG			Součet		0,008			
FIG			Rozpad figury: řez_stěna_80x120					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	FIG		Souvrství obvodové stěny - skladba: S1 - dřevěný hranol 80x120 mm		0,000			
	FIG		svislé konstrukce		0,000			
	FIG		(2,465*6+2,615*2+2,705*2+2,79*2+2,79*5)*(0,08*0,12)		0,432			
	FIG		vodorovné konstrukce - nad dveřmi		0,000			
	FIG		(1,41)*(0,08*0,12)		0,014			
	FIG		Součet		0,446			
43	K	762332531	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblinového průřezové pl přes 50 do 120 cm2	m	16,930	212,99	3 605,92	CS ÚRS 2024 01
	VV		Souvrství obvodové stěny - dřevěný hranol 80x120 mm (dl)					
	VV		základový práh 80x120					
	VV		3,125*2+2,215*2		10,680			
	VV		pozednice					
	VV		3,125*2		6,250			
	VV		Součet		16,930			
44	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,196	18 500,00	3 626,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		Souvrství obvodové stěny - dřevěný hranol 80x120 mm (dl * profil)					
	VV		základový práh 80x120					
	VV	řez_základový_práh	(3,125*2+2,215*2)*(0,08*0,12)		0,103			
	VV		pozednice					
	VV	řez_pozednice	(3,125*2)*(0,08*0,12)		0,060			
	VV		Součet		0,163			
	VV		0,163*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		0,196			
45	K	762332541	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblinového pl přes 50 do 120 cm2 s ocelovými spojkami	m	18,300	236,14	4 321,36	CS ÚRS 2024 01
	VV		Souvrství střechy - skladba: ST1 - krokve 80x100 mm (dl * p)					
	VV		(3,05)*6		18,300			
	VV		Součet		18,300			
46	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,175	18 500,00	3 237,50	CS ÚRS 2024 01
	VV		Souvrství střechy - skladba: ST1 - krokve 80x100 mm (dl * p * profil)					
	VV		(3,05)*6*(0,08*0,10)		0,146			
	VV	řez_krokve	Součet		0,146			
	VV		0,146*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		0,175			
47	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	0,309	1 524,17	470,97	CS ÚRS 2024 01
	VV		Spojovací prostředky (objem řeziva)					
	VV		(řez_základový_práh)		0,103			
	VV		(řez_pozednice)		0,060			
	VV		(řez_krokve)		0,146			
	VV		Součet		0,309			
	FIG		Rozpad figury: řez_základový_práh					
	FIG		Souvrství obvodové stěny - dřevěný hranol 80x120 mm (dl * profil)		0,000			
	FIG		základový práh 80x120		0,000			
	FIG		(3,125*2+2,215*2)*(0,08*0,12)		0,103			
	FIG		Rozpad figury: řez_pozednice					
	FIG		pozednice		0,000			
	FIG		(3,125*2)*(0,08*0,12)		0,060			
	FIG		Rozpad figury: řez_krokve					
	FIG		Souvrství střechy - skladba: ST1 - krokve 80x100 mm (dl * p * profil)		0,000			
	FIG		(3,05)*6*(0,08*0,10)		0,146			
	FIG		Součet		0,146			
48	K	762341023	Bednění střeš rovných sklon do 60° z desek OSB tl 15 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve	m2	11,052	395,41	4 370,07	CS ÚRS 2024 01
	VV		Souvrství střechy - skladba: ST1 - bednění z OSB desky tl. 15 mm (pl)					
	VV		(střecha_ST1_pl)		11,052			
	VV	OSB_deska_střecha	Součet		11,052			
	FIG		Rozpad figury: střecha_ST1_pl					
	FIG		Souvrství střechy - skladba: ST1 - plechová střešní krytina (pl)		0,000			
	FIG		(3,565*3,10)		11,052			
	FIG		Součet		11,052			
49	K	762342214	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti přes 150 do 360 mm	m2	11,052	65,55	724,46	CS ÚRS 2024 01
	VV		Souvrství střechy - skladba: ST1 - latě (pl)					
	VV		(střecha_ST1_pl)		11,052			
	VV		Součet		11,052			
	FIG		Rozpad figury: střecha_ST1_pl					
	FIG		Souvrství střechy - skladba: ST1 - plechová střešní krytina (pl)		0,000			
	FIG		(3,565*3,10)		11,052			
	FIG		Součet		11,052			
50	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	0,068	18 500,00	1 258,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		Souvrství střechy - skladba: ST1 - latě 40x40 mm (dl * p * profil)					
	VV		(3,565)*10*(0,04*0,04)		0,057			
	VV	řez_latě	Součet		0,057			
	VV		0,057*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		0,068			
51	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	0,057	1 524,17	86,88	CS ÚRS 2024 01
	VV		Spojovací prostředky - latě 40x40 mm (objem řeziva)					
	VV		(řez_latě)		0,057			
	VV		Součet		0,057			
	FIG		Rozpad figury: řez_latě					
	FIG		Souvrství střechy - skladba: ST1 - latě 40x40 mm (dl * p * profil)		0,000			
	FIG		(3,565)*10*(0,04*0,04)		0,057			
	FIG		Součet		0,057			
52	K	762431033	Obložení stěn z desek OSB tl 15 mm broušených na pero a drážku přibíjených	m2	30,717	459,55	14 116,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		Souvrství obvodové stěny - skladba: S1 - OSB deska tl. 22 mm (pl) - otvory (š * v)					
	VV		severovýchodní pohled					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(10,02)		10,020			
	VV		-(1,25*2,13)		-2,663			
	VV		jihovýchodní pohled					
	VV		(8,34)		8,340			
	VV		jihozápadní pohled					
	VV		(7,51)		7,510			
	VV		severozápadní pohled					
	VV		(7,51)		7,510			
	VV	OSB_deska_stěna	Součet		30,717			
53	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	0,919	1 934,52	1 777,82	CS ÚRS 2024 01
D		764	Konstrukce klempířské				9 280,25	
54	K	764000K01	D+M K01 okapový půlkruhový střešní žlab 150 mm, žárově pozinkovaný plech, barva antracit, kotveno přes žlabkové háky 150 mm do latí (dle PD, specifikace: VÝPIS PRVKŮ)	m	3,560	361,10	1 285,52	
P			Poznámka k položce: □ okapový půlkruhový střešní žlab 150 mm, žárově pozinkovaný plech, barva antracit, kotveno přes žlabkové háky 150 mm do latí, na každé straně okapového žlabu je barevná koncovka okapového žlabu 150 mm v barvě antracitu					
55	K	764000K02	D+M K02 dešťový svod 100 mm, žárově pozinkovaný plech, barva: antracit (dle PD, specifikace: VÝPIS PRVKŮ)	m	2,500	392,84	982,10	
56	K	764000K03	D+M K03 závětrná lišta, pozinkovaný plech tl 0,5 mm s polomatnou lakoplastovou povrchovou úpravou, kotveno šrouby do latí pod krytinu, barva RAL 7016, rš: 375 mm (dle PD, specifikace: VÝPIS PRVKŮ)	m	10,000	555,05	5 550,50	
57	K	764000K04	D+M K04 ochranný hliníkový pás tl. 0,4 mm, šířka 100 mm, kotvený do latí (dle PD, specifikace: VÝPIS PRVKŮ)	m	3,600	242,38	872,57	
58	K	764511642	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm	kus	1,000	589,56	589,56	CS ÚRS 2024 01
	VV		Klempířské prvky - kotlík (p)					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D		766	Konstrukce truhlářské				34 596,57	
59	K	766417211	Montáž podkladového roštu pro obložení stěn	m	90,000	67,26	6 053,40	CS ÚRS 2024 01
	VV		Souvrství fasády - skladba: S1 - podkladový rošt pod fasádní dřevěný obklad - dřevěné latě 40x60 mm (předpokládaná dl)					
	VV		90,0		90,000			
	VV		Součet		90,000			
60	M	61223260	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 40x60-280mm nepohledový	m3	0,158	18 500,00	2 923,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		Souvrství fasády - skladba: S1 - podkladový rošt pod fasádní dřevěný obklad - dřevěné latě 40x60 mm (předpokládaná dl * profil)					
	VV		(55,00)*(0,04*0,06)		0,132			
	VV		Součet		0,132			
	VV		0,132*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		0,158			
61	K	766412214	Montáž obložení stěn pl přes 5 m2 palubkami z měkkého dřeva přes 100 mm	m2	27,765	221,52	6 150,50	CS ÚRS 2024 01
	VV		Souvrství fasády - skladba: S1 - fasádní dřevěný obklad - severský smrk (pl) - otvory (š * v)					
	VV		pohled severovýchodní					
	VV		(9,64)		9,640			
	VV		-(1,25*2,10)		-2,625			
	VV		pohled jihozápadní					
	VV		(6,85)		6,850			
	VV		pohled jihovýchodní					
	VV		(7,05)		7,050			
	VV		pohled severozápadní					
	VV		(6,85)		6,850			
	VV	fasáda_obklad_pl	Součet		27,765			
62	M	61191173.X1	Palubky obkladové 19x121x3000 KP - Severský smrk, kvalita AB	m2	30,542	444,69	13 581,72	R - položka
	VV		27,765*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		30,542			
63	K	766417523	Montáž difúzní paropropustné fólie pro dřevěnou provětrávanou fasádu s lepenými přesahy	m2	27,765	63,13	1 752,80	CS ÚRS 2024 01
	VV		Souvrství fasády - skladba: S1 - doplňková hydroizolační fólie (pl)					
	VV		(fasáda_obklad_pl)		27,765			
	VV		Součet		27,765			
	FIG		Rozpad figury: fasáda_obklad_pl					
	FIG		Souvrství fasády - skladba: S1 - fasádní dřevěný obklad - severský sr		0,000			
	FIG		pohled severovýchodní		0,000			
	FIG		(9,64)		9,640			
	FIG		-(1,25*2,10)		-2,625			
	FIG		pohled jihozápadní		0,000			
	FIG		(6,85)		6,850			
	FIG		pohled jihovýchodní		0,000			
	FIG		(7,05)		7,050			
	FIG		pohled severozápadní		0,000			
	FIG		(6,85)		6,850			
	FIG		Součet		27,765			
64	M	28329038	fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu skládaných větraných fasád s otevřenými spárami (spára max 20 mm, max.20% plochy)	m2	31,930	117,76	3 760,08	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: monolitická PES textilie se zátěrem, integrovaná lepicí páska např. Homeseal LDS 0,04 fix plus								
		P						
		VV	27,765*1,15 'Přepočtené koeficientem množství	31,930				
65	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,358	1 047,69	375,07	CS ÚRS 2024 01
		D 767	Konstrukce zámečnické	6 465,63				
66	K	767391112	Montáž krytiny z tvarovaných plechů šroubováním	m2	11,052	291,24	3 218,78	CS ÚRS 2024 01
		VV	Souvrství střechy - skladba: ST1 - plechová střešní krytina (pl)					
		VV	(3,565*3,10)	11,052				
		VV	střecha_ST1_pl	Součet 11,052				
67	M	15485002.X1	trápězový plech profilovaný RAL 7016, tl. plechu 0,3 mm, kotveno šrouby do latí (dle PD, specifikace: skladba ST1)	m2	12,522	198,66	2 487,62	R - položka
		VV	11,052*1,133 'Přepočtené koeficientem množství	12,522				
68	K	767391237	Vložení těsnícího pásku do spojů tvarovaných plechů ve sklonu do 10°	m	20,000	15,54	310,80	CS ÚRS 2024 01
69	M	15485220	páska těsnící butylkaučuková 1x15mm	m	21,000	16,47	345,87	CS ÚRS 2024 01
		VV	20*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	21,000				
70	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,066	1 553,90	102,56	CS ÚRS 2024 01
		D 777	Podlahy lité	5 271,70				
71	K	777111111	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy	m2	7,510	14,07	105,67	CS ÚRS 2024 01
		VV	Souvrství podlahy - skladba: P7 - vysátí podkladu (pl)					
		VV	101 - SKLAD					
		VV	7,51	7,510				
		VV	Součet	7,510				
72	K	777131101	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad	m2	7,510	289,35	2 173,02	CS ÚRS 2024 01
		VV	Souvrství podlahy - skladba: P7 - penetrační nátěr (pl)					
		VV	101 - SKLAD					
		VV	7,51	7,510				
		VV	Součet	7,510				
73	K	777612101	Uzavírací epoxidový barevný nátěr podlahy	m2	15,020	198,99	2 988,83	CS ÚRS 2024 01
		VV	Souvrství podlahy - skladba: P7 - uzavírací nátěr (pl * p vrstev)					
		VV	101 - SKLAD					
		VV	(7,51)*2	15,020				
		VV	Součet	15,020				
74	K	998777101	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	t	0,006	696,70	4,18	CS ÚRS 2024 01
		D 783	Dokončovací práce - nátěry	28 551,27				
75	K	783-R-X01	Nátěr KVH hranolů 80x120 mm a 50x120 mm, ochranný bezbarvý lak	m2	18,973	239,20	4 538,34	R - položka
		VV	Nátěr KVH hranolů (dl * profil)					
		VV	dřevěný hranol 80x120 mm					
		VV	(2,465*6+2,615*2+2,705*2+2,79*2+2,79*5)*(0,08*2+0,12*2)	17,984				
		VV	(1,41)*(0,08*2+0,12*2)	0,564				
		VV	dřevěný hranol 50x120 mm					
		VV	(1,25)*(0,05*2+0,12*2)	0,425				
		VV	Součet	18,973				
76	K	783-R-X02	Nátěr OSB desek	m2	41,769	284,00	11 862,40	R - položka
		VV	Nátěr OSB desek (pl)					
		VV	(OSB_deska_stěna)					
		VV	(OSB_deska_střecha)					
		VV	Součet					
		FIG	Rozpad figury: OSB_deska_stěna					
		FIG	Souvrství obvodové stěny - skladba: S1 - OSB deska tl. 22 mm (pl) - c					
		FIG	severovýchodní pohled					
		FIG	(10,02)	10,020				
		FIG	-(1,25*2,13)	-2,663				
		FIG	jihovýchodní pohled					
		FIG	(8,34)	8,340				
		FIG	jihozápadní pohled					
		FIG	(7,51)	7,510				
		FIG	severozápadní pohled					
		FIG	(7,51)	7,510				
		FIG	Součet					
		FIG	Rozpad figury: OSB_deska_střecha					
		FIG	Souvrství střechy - skladba: ST1 - bednění z OSB desky tl. 15 mm (pl)					
		FIG	(střecha_ST1_pl)					
		FIG	Součet					
77	K	783-R-X03	Nátěr fasádního dřevěného obkladu, ošetření impregnační lazúrou do exteriéru k ochranné dřeva	m2	27,765	290,40	8 062,96	R - položka
		VV	Nátěr fasádního obkladu (pl)					
		VV	(fasáda_obklad_pl)					
		VV	Součet					
		FIG	Rozpad figury: fasáda_obklad_pl					
		FIG	Souvrství fasády - skladba: S1 - fasádní dřevěný obklad - severský sr					
		FIG	pohled severovýchodní					
		FIG	(9,64)	9,640				
		FIG	-(1,25*2,10)	-2,625				
		FIG	pohled jihozápadní					
		FIG	(6,85)	6,850				
		FIG	pohled jihovýchodní					
		FIG	(7,05)	7,050				
		FIG	pohled severozápadní					
		FIG	(6,85)	6,850				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
FIG			Součet	27,765				
78	K	783-R-X04	Nátěr základového prahu, pozednice a krokví včetně případného obroušení	m2	13,110	311,79	4 087,57	R - položka
	VV		Nátěr krokví (dl * profil)					
	VV		základový práh 80x120 mm					
	VV		(3,125*2+2,215*2)*(0,08*2+0,12*2)		4,272			
	VV		pozednice 80x120 mm					
	VV		(3,125*2)*(0,08*2+0,10*2)		2,250			
	VV		krokve 80x100 mm					
	VV		(3,05*6)*(0,08*2+0,10*2)		6,588			
	VV		Součet		13,110			
D OST			Ostatní	2 677,13				
79	K	OST000PL02	D+M PL02 fasádní větrací profil 30/30 mm, PVC, barva bílá, kotveno vruty do latí (dle PD, specifikace: VÝPIS PRVKŮ)	m	11,000	117,67	1 294,37	
80	K	OST000OV1	D+M OV1 hasící přístroj práškový, 6 kg, rukojeť PHP, max. 1,5 m nad podlahou, hasící schopnost min. 21A (dle PD, specifikace: VÝPIS PRVKŮ)	kus	1,000	1 382,76	1 382,76	

VP		Vícepráce	0,00					
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

ZŠ Mánesova Otrokovice, Revitalizace víceúčelového hřiště

Objekt:

SO.01.1 - SO.07 - Stavby pozemního stavitelství

Soupis:

SO.03 - Sklad

KSO:

Místo:

Otrokovice

Zadavatel:

Uchazeč:

SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

Projektant:

Plancraft

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

25.08.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

25560191

DIČ:

CZ25560191

IČ:

10856587

DIČ:

CZ10856587

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Množství v položkách je předpokládané a řídí se po vzoru vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nedílnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně dopravy a přesunu hmot. Poznámky k souborům cen Cenové soustavy ÚRS jsou uvedeny na: <https://podminky.urs.cz/home>

Cena bez DPH

489 106,99

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	489 106,99	21,00%	102 712,47
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

591 819,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: ZŠ Mánesova Otrokovice, Revitalizace víceúčelového hřiště
Objekt: SO.01.1 - SO.07 - Stavby pozemního stavitelství
Soupis: **SO.03 - Sklad**

Místo: Otrokovice
Zadavatel:
Uchazeč: SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

Datum: 25.08.2024
Projektant: Plancraft
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 489 106,99

HSV - Práce a dodávky HSV	255 642,69
2 - Zakládání	48 605,98
3 - Svislé a kompletní konstrukce	48 744,18
4 - Vodorovné konstrukce	27 338,48
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	106 614,00
61 - Úprava povrchů vnitřních	24 460,88
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	38 633,44
64 - Osazování výplní otvorů	43 519,68
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 341,59
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	613,66
94 - Lešení a stavební výtahy	1 947,88
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	2 780,05
998 - Přesun hmot	18 998,46
PSV - Práce a dodávky PSV	229 109,81
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	12 693,79
712 - Povlakové krytiny	8 341,90
762 - Konstrukce tesařské	46 407,12
764 - Konstrukce klempířské	15 728,79
766 - Konstrukce truhlářské	78 646,21
767 - Konstrukce zámečnické	15 682,40
777 - Podlahy lité	12 775,93
783 - Dokončovací práce - nátěry	31 866,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	6 967,67
OST - Ostatní	4 354,49
VP - Vícepráce	0,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: ZŠ Mánesova Otrokovice, Revitalizace víceúčelového hřiště
Objekt: SO.01.1 - SO.07 - Stavby pozemního stavitelství
Soupis: SO.03 - Sklad

Místo: Otrokovice Datum: 25.08.2024
Zadavatel: Projektant: Plancraft
Uchazeč: SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 489 106,99

D		HSV	Práce a dodávky HSV	255 642,69				
D		2	Zakládání	48 605,98				
1	K	271542211	Podsyyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděné šterkodrtě	m3	1,280	1 463,97	1 873,88	CS ÚRS 2024 01
	vv		Základy - skladba: P8 - podsyp pod základové konstrukce - šterkodrt' fr. 0 -63 mm tl. 100 mm (pl * tl)					
	vv		(6,40*2,00)*0,10		1,280			
	vv		Součet		1,280			
2	K	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	2,220	3 909,04	8 678,07	CS ÚRS 2024 01
	vv		Základy - základová deska tl. 100 mm (pl * tl)					
	vv		(7,40*3,00)*0,10		2,220			
	vv		Součet		2,220			
3	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	2,080	616,02	1 281,32	CS ÚRS 2024 01
	vv		Základy - základová deska tl. 100 mm - bednění (dl * v)					
	vv		(7,40*2+3,00*2)*0,10		2,080			
	vv		Součet		2,080			
4	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	2,080	128,08	266,41	CS ÚRS 2024 01
5	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,138	35 913,26	4 956,03	CS ÚRS 2024 01
	vv		viz PD: Statický výpočet - strana 23					
	vv		Základy - základová deska tl. 100 mm - výztuž (pl * m * p vrstev) (m = 4,44 kg/m2)					
	vv		KARI síť 6/10/2x3m (KH 30) (m = 26,64 kg/ks)					
	vv		(7,40*3,00)*(4,44*1,40/1000)*1		0,138			
	vv		Součet		0,138			
6	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	7,896	3 728,87	29 443,16	CS ÚRS 2024 01
	vv		Základy - základové pasy (dl * š * v)					
	vv		(7,40*2+2,00*2)*0,50*0,80		7,520			
	vv		Součet		7,520			
	vv		7,52*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		7,896			
7	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	4,700	375,54	1 765,04	CS ÚRS 2024 01
	vv		Základy - základové pasy - bednění (dl * v)					
	vv		- část bednění					
	vv		(7,40*2+2,00*2)*0,25		4,700			
	vv		Součet		4,700			
8	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	4,700	72,78	342,07	CS ÚRS 2024 01
D		3	Svislé a kompletní konstrukce	48 744,18				
9	K	311238933	Založení zdiva z cihel děrovaných broušených na základací maltu tloušťky přes 175 do 200 mm	m	18,650	158,38	2 953,79	CS ÚRS 2024 01
	vv		Založení zdiva tl. 200 mm (dl) - otvory (š)					
	vv		(7,40*2+3,00*2)-(2,15)		18,650			
	vv		Součet		18,650			
10	K	311235421	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na zdicí pěnu tl 200 mm	m2	42,840	1 068,87	45 790,39	CS ÚRS 2024 01
	vv		Založení zdiva tl. 200 mm (dl * v) - otvory (š * v * p)					
	vv		(7,40*2+2,60*2)*2,50		50,000			
	vv		-(2,15*2,40)*1		-5,160			
	vv		-(1,00*1,00)*2		-2,000			
	vv		Součet		42,840			
D		4	Vodorovné konstrukce	27 338,48				
11	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	1,496	4 268,44	6 385,59	CS ÚRS 2024 01
	vv		ŽB věnec (dl * š * v)					
	vv		V1					
	vv		(7,40)*0,20*0,57		0,844			
	vv		V2					
	vv		(7,40)*0,20*0,17		0,252			
	vv		ŠIKMÝ (pl * š * p)					
	vv		(1,00)*0,20*2		0,400			
	vv		Součet		1,496			
12	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	15,782	678,77	10 712,35	CS ÚRS 2024 01
	vv		ŽB věnec - bednění (dl * v * p stran) + (dl * š * p)					
	vv		V1					
	vv		(7,40)*0,57*2		8,436			
	vv		V2					
	vv		(7,40)*0,17*2		2,516			
	vv		(1,00)*0,20*2		0,400			
	vv		ŠIKMÝ (pl * p stran * p)					
	vv		(1,00)*2*2		4,000			
	vv		(2,15)*0,20		0,430			
	vv		Součet		15,782			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	15,782	130,87	2 065,39	CS ÚRS 2024 01
14	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,159	51 416,03	8 175,15	CS ÚRS 2024 01
	VV		viz PD: D.1.2.2					
	VV		ŽB věnec - výztuž (m)					
	VV		158,82/1000		0,159			
	VV		Součet		0,159			
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				106 614,00	
D 61			Úprava povrchů vnitřních				24 460,88	
15	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	47,420	94,07	4 460,80	CS ÚRS 2024 01
	VV		Souvrství úpravy povrchů - stěna - cementový postřik (pl)					
	VV		(ÚP_stěna_pl)		47,420			
	VV		Součet		47,420			
	FIG		Rozpad figury: ÚP_stěna_pl					
	FIG		Souvrství úpravy povrchů - stěna - vápenocementová omítka (dl * v) -		0,000			
	FIG		101 - SKLAD 1		0,000			
	FIG		(7,00*3,07)+(7,00*2,67)+(7,20)+(7,20)		54,580			
	FIG		-((1,00*1,00*2)+(2,15*2,40))		-7,160			
	FIG		Součet		47,420			
16	K	612322121	Vápenocementová lehčená omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	47,420	291,61	13 828,15	CS ÚRS 2024 01
	VV		Souvrství úpravy povrchů - stěna - vápenocementová omítka					
	VV		(dl * v) - otvory (š * v)					
	VV		101 - SKLAD 1					
	VV		(7,00*3,07)+(7,00*2,67)+(7,20)+(7,20)		54,580			
	VV		-((1,00*1,00*2)+(2,15*2,40))		-7,160			
	VV	ÚP_stěna_pl	Součet		47,420			
17	K	612325301	Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží	m2	2,590	819,27	2 121,91	CS ÚRS 2024 01
	VV		Souvrství úpravy povrchů - špalety - postřik +					
	VV		vápenocementová omítka (dl * š)					
	VV		(2,15+2,40*2)*0,20		1,390			
	VV		(1,00+1,00*2)*0,20		0,600			
	VV		(1,00+1,00*2)*0,20		0,600			
	VV	ÚP_špalety_pl	Součet		2,590			
18	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	12,950	49,44	640,25	CS ÚRS 2024 01
	VV		Systémové profily - rohové profily (dl)					
	VV		(2,15+2,40*2)		6,950			
	VV		(1,00+1,00*2)		3,000			
	VV		(1,00+1,00*2)		3,000			
	VV		Součet		12,950			
19	M	55343021	profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm	m	13,598	24,84	337,77	CS ÚRS 2024 01
	VV		12,95*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		13,598			
20	K	622143004	Montáž omítkových samolepících začíšťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	25,900	43,15	1 117,59	CS ÚRS 2024 01
	VV		Systémové profily - APU lišta (dl * p)					
	VV		(2,15+2,40*2)*2		13,900			
	VV		(1,00+1,00*2)*2		6,000			
	VV		(1,00+1,00*2)*2		6,000			
	VV		Součet		25,900			
21	M	59051476	profil začíšťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	27,195	42,60	1 158,51	CS ÚRS 2024 01
	VV		25,9*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		27,195			
22	K	622143005	Montáž omítníků plastových, pozinkovaných nebo dřevěných	m	15,000	17,98	269,70	CS ÚRS 2024 01
23	M	61418000	omítník dřevěný pro omítky tl 5mm	m	15,000	9,14	137,10	CS ÚRS 2024 01
24	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	10,000	38,91	389,10	CS ÚRS 2024 01
D 63			Podlahy a podlahové konstrukce				38 633,44	
25	K	634111115	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 120 mm	m	19,200	118,26	2 270,59	CS ÚRS 2024 01
	VV		Souvrství podlahy - obvodová dilatace (dl)					
	VV		(7,00*2+2,60*2)		19,200			
	VV		Součet		19,200			
26	K	631311114	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	1,092	4 958,38	5 414,55	CS ÚRS 2024 01
	VV		Souvrství podlahy - skladba: P8 - betonová mazanina tl. 60					
	VV		mm (pl * tl)					
	VV		(18,20)*0,06		1,092			
	VV		Součet		1,092			
27	K	631319011	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	1,092	1 213,50	1 325,14	CS ÚRS 2024 01
28	K	632450133	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 30 do 40 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	18,200	572,48	10 419,14	CS ÚRS 2024 01
	VV		Souvrství podlahy - skladba: P8 - cementový potěr tl. 40 mm					
	VV		(pl)					
	VV		18,20		18,200			
	VV		Součet		18,200			
29	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	0,194	430,72	83,56	CS ÚRS 2024 01
	VV		Souvrství podlahy - bednění betonové mazaniny a					
	VV		cementového potěru (dl * v)					
	VV		(2,15)*(0,06+0,03)		0,194			
	VV		Součet		0,194			
30	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	0,194	95,17	18,46	CS ÚRS 2024 01
31	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	18,200	71,60	1 303,12	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Souvrství podlahy - skladba: P8 - broušení podlahy - stržení šlemu (pl)					
	VV		18,20		18,200			
	VV		Součet		18,200			
32	K	633811119	Příplatek k broušení nerovností betonových podlah ZKD 1 mm úběru	m2	18,200	54,38	989,72	CS ÚRS 2024 01
33	K	637121116	Okapový chodník z kačírku tl 350 mm s udusáním	m2	9,520	1 085,84	10 337,20	CS ÚRS 2024 01
	VV		Okapový chodník - skladba: P11 - prané říční kamenivo tl. 150 - 400 mm (pl)					
	VV		9,52		9,520			
	VV	P11	Součet		9,520			
34	K	637311131	Okapový chodník z betonových záhonových obrubníků lože beton	m	20,160	321,03	6 471,96	CS ÚRS 2024 01
	VV		Okapový chodníček - obrubník (dl)					
	VV		(8,02*2+4,12)		20,160			
	VV		Součet		20,160			
D		64	Osazování výplní otvorů				43 519,68	
35	K	64000O1	D+M O1 plastové okno s izolačním dvojsklem 1000x1000 mm, bílé, otevíravé i sklopné, montážní hloubka 70 mm, Ug = 1,1/m2K, Uf = 1,2 W/m2K, klika (dle PD, specifikace: VÝPIS PRVKŮ)	kus	2,000	5 825,44	11 650,88	
36	K	64000D4	D+M D4 plastové rámové dveře dvoukřídle plné, bez zasklení, šířka hlavního křídla 1075 mm, šířka 2150x2400 mm, kotveno do dřevěných sloupků, klika-klika, cylindrická vložka (dle PD, specifikace: VÝPIS PRVKŮ)	kus	1,000	31 868,80	31 868,80	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 341,59	
D		91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				613,66	
37	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	9,520	64,46	613,66	CS ÚRS 2024 01
	VV		Okapový chodníček - geotextilie (pl)					
	VV		(P11)		9,520			
	VV		Součet		9,520			
	FIG		Rozpad figury: P11					
	FIG		Okapový chodník - skladba: P11 - prané říční kamenivo tl. 150 - 400 m		0,000			
	FIG		9,52		9,520			
	FIG		Součet		9,520			
D		94	Lešení a stavební výtahy				1 947,88	
38	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	18,200	60,42	1 099,64	CS ÚRS 2024 01
39	K	949111112	Montáž lešení lehkého kozového trubkového v přes 1,2 do 1,9 m	sada	1,000	406,93	406,93	CS ÚRS 2024 01
40	K	949111212	Příplatek k lešení lehkému kozovému trubkovému v přes 1,2 do 1,9 m za každý den použití	sada	14,000	12,53	175,42	CS ÚRS 2024 01
	VV		1*14 'Přepočtené koeficientem množství		14,000			
41	K	949111812	Demontáž lešení lehkého kozového trubkového v přes 1,2 do 1,9 m	sada	1,000	265,89	265,89	CS ÚRS 2024 01
D		95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				2 780,05	
42	K	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	18,200	152,75	2 780,05	CS ÚRS 2024 01
D		998	Přesun hmot				18 998,46	
43	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	50,911	373,17	18 998,46	CS ÚRS 2024 01
D		PSV	Práce a dodávky PSV				229 109,81	
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				12 693,79	
44	K	711491172	Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva ochranná	m2	12,800	58,77	752,26	CS ÚRS 2024 01
	VV		Základy - separační vrstva pod základovou deskou (pl)					
	VV		(6,40*2,00)		12,800			
	VV		Součet		12,800			
45	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	14,080	30,54	430,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		12,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		14,080			
46	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	22,200	11,66	258,85	CS ÚRS 2024 01
	VV		Základy - izolace spodní stavby - asfaltová penetrace (pl)					
	VV		(7,40*3,00)		22,200			
	VV	HIV_pl	Součet		22,200			
47	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	6,240	25,31	157,93	CS ÚRS 2024 01
	VV		Základy - izolace spodní stavby - asfaltová penetrace - svislá (dl * v)					
	VV		(7,40*2+3,00*2)*0,30		6,240			
	VV	HIS_pl	Součet		6,240			
48	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	8,532	60,90	519,60	CS ÚRS 2024 01
	VV		28,44*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		8,532			
49	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	22,200	120,46	2 674,21	CS ÚRS 2024 01
	VV		Základy - izolace spodní stavby - asfaltová hydroizolace (pl)					
	VV		(HIV_pl)		22,200			
	VV		Součet		22,200			
	FIG		Rozpad figury: HIV_pl					
	FIG		Základy - izolace spodní stavby - asfaltová penetrace (pl)		0,000			
	FIG		(7,40*3,00)		22,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
FIG			Součet	22,200				
50	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	6,240	138,01	861,18	CS ÚRS 2024 01
	VV		Základy - izolace spodní stavby - asfaltová hydroizolace - svislá (dl * v)					
	VV		(HIS_pl)		6,240			
	VV		Součet		6,240			
	FIG		Rozpad figury: HIS_pl					
	FIG		Základy - izolace spodní stavby - asfaltová penetrace - svislá (dl * v)		0,000			
	FIG		(7,40*2+3,00*2)*0,30		6,240			
	FIG		Součet		6,240			
51	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	34,128	198,72	6 781,92	CS ÚRS 2024 01
	VV		28,44*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		34,128			
52	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,208	1 239,63	257,84	CS ÚRS 2024 01
D 712			Povlakové krytiny	8 341,90				
53	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	27,027	44,68	1 207,57	CS ÚRS 2024 01
	VV		Souvrství střechy - skladba: ST1 - samolepící asfaltový pás (pl)					
	VV		(střecha_ST1_pl)		27,027			
	VV		Součet		27,027			
	FIG		Rozpad figury: střecha_ST1_pl					
	FIG		Souvrství střechy - skladba: ST1 - plechová střešní krytina (pl)		0,000			
	FIG		(7,80*3,465)		27,027			
	FIG		Součet		27,027			
54	M	62866281	pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm	m2	31,500	221,72	6 984,18	CS ÚRS 2024 01
	VV		27,027*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		31,500			
55	K	998712101	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	0,126	1 191,70	150,15	CS ÚRS 2024 01
D 762			Konstrukce tesařské	46 407,12				
56	K	762081150	Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně	m3	0,617	1 985,19	1 224,86	CS ÚRS 2024 01
	VV		Hoblované řezivo (objem)					
	VV		(řez_pozednice)		0,284			
	VV		(řez_krokve)		0,333			
	VV		Součet		0,617			
	FIG		Rozpad figury: řez_pozednice					
	FIG		Souvrství střechy - pozednice 160x120 mm (dl * p * profil)		0,000			
	FIG		(7,40)*2*(0,16*0,12)		0,284			
	FIG		Součet		0,284			
	FIG		Rozpad figury: řez_krokve					
	FIG		Souvrství střechy - skladba: ST1 - krokve 80x100 mm (dl * p * profil)		0,000			
	FIG		(3,465)*12*(0,08*0,10)		0,333			
	FIG		Součet		0,333			
57	K	762332541	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného pl přes 50 do 120 cm2 s ocelovými spojkami	m	14,800	236,14	3 494,87	CS ÚRS 2024 01
	VV		Souvrství střechy - pozednice 160x120 mm (dl * p)					
	VV		(7,40)*2		14,800			
	VV		Součet		14,800			
58	M	60512131	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m	m3	0,341	18 500,00	6 308,50	CS ÚRS 2024 01
	VV		Souvrství střechy - pozednice 160x120 mm (dl * p * profil)					
	VV		(7,40)*2*(0,16*0,12)		0,284			
	VV řez_pozednice		Součet		0,284			
	VV		0,284*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		0,341			
59	K	762332541	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného pl přes 50 do 120 cm2 s ocelovými spojkami	m	41,580	236,14	9 818,70	CS ÚRS 2024 01
	VV		Souvrství střechy - skladba: ST1 - krokve 80x100 mm (dl * p)					
	VV		(3,465)*12		41,580			
	VV		Součet		41,580			
60	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,400	18 500,00	7 400,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		Souvrství střechy - skladba: ST1 - krokve 80x100 mm (dl * p * profil)					
	VV		(3,465)*12*(0,08*0,10)		0,333			
	VV řez_krokve		Součet		0,333			
	VV		0,333*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		0,400			
61	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	0,617	1 524,17	940,41	CS ÚRS 2024 01
	VV		Spojovací prostředky (objem řeziva)					
	VV		(řez_pozednice)		0,284			
	VV		(řez_krokve)		0,333			
	VV		Součet		0,617			
	FIG		Rozpad figury: řez_pozednice					
	FIG		Souvrství střechy - pozednice 160x120 mm (dl * p * profil)		0,000			
	FIG		(7,40)*2*(0,16*0,12)		0,284			
	FIG		Součet		0,284			
	FIG		Rozpad figury: řez_krokve					
	FIG		Souvrství střechy - skladba: ST1 - krokve 80x100 mm (dl * p * profil)		0,000			
	FIG		(3,465)*12*(0,08*0,10)		0,333			
	FIG		Součet		0,333			
62	K	762341023	Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 15 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve	m2	27,027	395,41	10 686,75	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Souvrství střechy - skladba: ST1 - bednění z OSB desky tl. 15 mm (pl)					
	VV		(střecha_ST1_pl)		27,027			
	VV	OSB_deska_střecha	Součet		27,027			
	FIG		Rozpad figury: střecha_ST1_pl					
	FIG		Souvrství střechy - skladba: ST1 - plechová střešní krytina (pl)		0,000			
	FIG		(7,80*3,465)		27,027			
	FIG		Součet		27,027			
63	K	762342214	Montáž latování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti přes 150 do 360 mm	m2	27,027	65,55	1 771,62	CS ÚRS 2024 01
	VV		Souvrství střechy - skladba: ST1 - latě (pl)					
	VV		(střecha_ST1_pl)		27,027			
	VV		Součet		27,027			
	FIG		Rozpad figury: střecha_ST1_pl					
	FIG		Souvrství střechy - skladba: ST1 - plechová střešní krytina (pl)		0,000			
	FIG		(7,80*3,465)		27,027			
	FIG		Součet		27,027			
64	M	60514114	řezivo jehličnaté latě impregnovaná dl 4 m	m3	0,164	18 500,00	3 034,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		Souvrství střechy - skladba: ST1 - latě 40x40 mm (dl * p * profil)					
	VV		(7,80)*11*(0,04*0,04)		0,137			
	VV	řez_latě	Součet		0,137			
	VV		0,137*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		0,164			
65	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, latování, nadstřešních konstrukcí	m3	0,137	1 524,17	208,81	CS ÚRS 2024 01
	VV		Spojovací prostředky - latě 40x40 mm (objem řeziva)					
	VV		(řez_latě)		0,137			
	VV		Součet		0,137			
	FIG		Rozpad figury: řez_latě					
	FIG		Souvrství střechy - skladba: ST1 - latě 40x40 mm (dl * p * profil)		0,000			
	FIG		(7,80)*11*(0,04*0,04)		0,137			
	FIG		Součet		0,137			
66	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	0,785	1 934,52	1 518,60	CS ÚRS 2024 01
D 764			Konstrukce klempířské				15 728,79	
67	K	764511642	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm	kus	1,000	589,56	589,56	CS ÚRS 2024 01
	VV		Klempířské prvky - kotlík (p)					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
68	K	764000K01	D+M K01 okapový půlkruhový střešní žlab 150 mm, žárově pozinkovaný plech, barva antracit, kotveno přes žlabkové háky 150 mm do latí (dle PD, specifikace: VÝPIS PRVKŮ)	m	7,800	361,10	2 816,58	
	P		Poznámka k položce: □ okapový půlkruhový střešní žlab 150 mm, žárově pozinkovaný plech, barva antracit, kotveno přes žlabkové háky 150 mm do latí, na každé straně okapového žlabu je barevná koncovka okapového žlabu 150 mm v barvě antracitu					
69	K	764000K02	D+M K02 dešťový svod 100 mm, žárově pozinkovaný plech, barva: antracit (dle PD, specifikace: VÝPIS PRVKŮ)	m	2,500	392,84	982,10	
70	K	764000K03	D+M K03 závětrná lišta, pozinkovaný plech tl 0,5 mm s polomatnou lakoplastovou povrchovou úpravou, kotveno šrouby do latí pod krytinu, barva RAL 7016, rš: 375 mm (dle PD, specifikace: VÝPIS PRVKŮ)	m	15,000	555,05	8 325,75	
71	K	764000K04	D+M K04 ochranný hliníkový pás tl. 0,4 mm, šířka 100 mm, kotvený do latí (dle PD, specifikace: VÝPIS PRVKŮ)	m	7,800	242,38	1 890,56	
72	K	764000K05	D+M K05 venkovní pozinkovaný parapet, ohýbaný ocelový plech, 150 mm, tl. 0,8 mm, boční plastové krytky, RAL 7016 (dle PD, specifikace: VÝPIS PRVKŮ)	m	2,000	562,12	1 124,24	
D 766			Konstrukce truhlářské				78 646,21	
73	K	766417211	Montáž podkladového roštu pro obložení stěn	m	205,000	67,26	13 788,30	CS ÚRS 2024 01
	VV		Souvrství fasády - skladba: S1 - podkladový rošt pod fasádní dřevěný obklad - dřevěné latě 40x60 mm (předpokládaná dl)					
	VV		205,00		205,000			
	VV		Součet		205,000			
74	M	61223260	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 40x60-280mm nepohledový	m3	0,590	18 500,00	10 915,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		Souvrství fasády - skladba: S1 - podkladový rošt pod fasádní dřevěný obklad - dřevěné latě 40x60 mm (předpokládaná dl * profil)					
	VV		(205,00)*(0,04*0,06)		0,492			
	VV		Součet		0,492			
	VV		0,492*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		0,590			
75	K	766412214	Montáž obložení stěn pl přes 5 m2 palubkami z měkkého dřeva přes 100 mm	m2	58,330	221,52	12 921,26	CS ÚRS 2024 01
	VV		Souvrství fasády - skladba: S1 - fasádní dřevěný obklad - severský smrk (pl) - otvory (š * v * p)					
	VV		pohled severovýchodní					
	VV		(9,75)		9,750			
	VV		pohled jihozápadní					
	VV		(9,75)		9,750			
	VV		-(2,15*2,40)*1		-5,160			
	VV		pohled jihovýchodní					
	VV		(20,83)		20,830			
	VV		pohled severozápadní					
	VV		(25,16)		25,160			
	VV		-(1,00*1,00)*2		-2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	fasáda_obklad_pl	Součet		58,330			
76	M	61191173.X1	Palubky obkladové 19x121x3000 KP - Severský smrk, kvalita AB	m2	64,163	444,69	28 532,64	R - položka
	VV		58,33*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		64,163			
77	K	766417523	Montáž difúzní paropropustné fólie pro dřevěnou provětrávanou fasádu s lepenými přesahy	m2	58,330	63,13	3 682,37	CS ÚRS 2024 01
	VV		Souvrství fasády - skladba: S1 - doplňková hydroizolační fólie (pl)					
	VV		(fasáda_obklad_pl)		58,330			
	VV		Součet		58,330			
	FIG		Rozpad figury: fasáda_obklad_pl					
	FIG		Souvrství fasády - skladba: S1 - fasádní dřevěný obklad - severský sr		0,000			
	FIG		pohled severovýchodní		0,000			
	FIG		(9,75)		9,750			
	FIG		pohled jihozápadní		0,000			
	FIG		(9,75)		9,750			
	FIG		-(2,15*2,40)*1		-5,160			
	FIG		pohled jihovýchodní		0,000			
	FIG		(20,83)		20,830			
	FIG		pohled severozápadní		0,000			
	FIG		(25,16)		25,160			
	FIG		-(1,00*1,00)*2		-2,000			
	FIG		Součet		58,330			
78	M	28329038	fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu skládaných větráných fasád s otevřenými spárami (spára max 20 mm, max.20% plochy)	m2	67,080	117,76	7 899,34	CS ÚRS 2024 01
	P		Poznámka k položce:☐ monolitická PES textilie se zátěrem, integrovaná lepicí páska☐ ☐ např. Homeseal LDS 0,04 fix plus☐					
	VV		58,33*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		67,080			
79	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,866	1 047,69	907,30	CS ÚRS 2024 01
	D	767	Konstrukce zámečnické				15 682,40	
80	K	767391112	Montáž krytiny z tvarovaných plechů šroubováním	m2	27,027	291,24	7 871,34	CS ÚRS 2024 01
	VV		Souvrství střechy - skladba: ST1 - plechová střešní krytina (pl)					
	VV		(7,80*3,465)		27,027			
	VV	střecha_ST1_pl	Součet		27,027			
81	M	15485002.X1	trapézový plech profilovaný RAL 7016, tl. plechu 0,3 mm, kotveno šrouby do latí (dle PD, specifikace: skladba ST1)	m2	30,622	198,66	6 083,37	R - položka
	VV		27,027*1,133 'Přepočtené koeficientem množství		30,622			
82	K	767391237	Vložení těsnícího pásku do spojů tvarovaných plechů ve sklonu do 10°	m	45,000	15,54	699,30	CS ÚRS 2024 01
83	M	15485220	páska těsnící butylkaučuková 1x15mm	m	47,250	16,47	778,21	CS ÚRS 2024 01
	VV		45*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		47,250			
84	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,161	1 553,90	250,18	CS ÚRS 2024 01
	D	777	Podlahy lité				12 775,93	
85	K	777111111	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy	m2	18,200	14,07	256,07	CS ÚRS 2024 01
	VV		Souvrství podlahy - skladba: P8 - vysátí podkladu (pl)					
	VV		101 - SKLAD 1					
	VV		18,20		18,200			
	VV		Součet		18,200			
86	K	777131101	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad	m2	18,200	289,35	5 266,17	CS ÚRS 2024 01
	VV		Souvrství podlahy - skladba: P8 - penetrační nátěr (pl)					
	VV		101 - SKLAD 1					
	VV		18,20		18,200			
	VV		Součet		18,200			
87	K	777612101	Uzavírací epoxidový barevný nátěr podlahy	m2	36,400	198,99	7 243,24	CS ÚRS 2024 01
	VV		Souvrství podlahy - skladba: P7 - uzavírací nátěr (pl * p vrstev)					
	VV		101 - SKLAD 1					
	VV		(18,20)*2		36,400			
	VV		Součet		36,400			
88	K	998777101	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	t	0,015	696,70	10,45	CS ÚRS 2024 01
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				31 866,00	
89	K	783-R-X02	Nátěr OSB desek	m2	27,027	284,00	7 675,67	R - položka
	VV		Nátěr OSB desek (pl)					
	VV		(OSB_deska_střecha)		27,027			
	VV		Součet		27,027			
	FIG		Rozpad figury: OSB_deska_střecha					
	FIG		Souvrství střechy - skladba: ST1 - bednění z OSB desky tl. 15 mm (pl)		0,000			
	FIG		(střecha_ST1_pl)		27,027			
	FIG		Součet		27,027			
90	K	783-R-X03	Nátěr fasádního dřevěného obkladu, ošetření impregnační lazurou do exteriéru k ochranné dřeva	m2	58,330	290,40	16 939,03	R - položka
	VV		Nátěr fasádního obkladu (pl)					
	VV		(fasáda_obklad_pl)		58,330			
	VV		Součet		58,330			
	FIG		Rozpad figury: fasáda_obklad_pl					
	FIG		Souvrství fasády - skladba: S1 - fasádní dřevěný obklad - severský sr		0,000			
	FIG		pohled severovýchodní		0,000			
	FIG		(9,75)		9,750			
	FIG		pohled jihozápadní		0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	FIG		(9,75)		9,750			
	FIG		-(2,15*2,40)*1		-5,160			
	FIG		pohled jihovýchodní		0,000			
	FIG		(20,83)		20,830			
	FIG		pohled severozápadní		0,000			
	FIG		(25,16)		25,160			
	FIG		-(1,00*1,00)*2		-2,000			
	FIG		Součet		58,330			

91	K	783-R-X04	Nátěr pozednice a krokví včetně případného obroušení m	m2	23,257	311,79	7 251,30	R - položka
	VV		Nátěr krokví (dl * profil)					
	VV		pozednice 160x120 mm					
	VV		(7,40*2)*(0,16*2+0,12*2)		8,288			
	VV		krokve 80x100 mm					
	VV		(3,465*12)*(0,08*2+0,10*2)		14,969			
	VV		Součet		23,257			

D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				6 967,67	
92	K	784111001	Opřašení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	50,010	5,82	291,06	CS ÚRS 2024 01

	VV		Souvrství malby - ometení podkladu (pl)					
	VV		(ÚP_malba_pl)		50,010			
	VV		Součet		50,010			
	FIG		Rozpad figury: ÚP_malba_pl					
	FIG		Souvrství úpravy povrchů - stěna, špalety - malba (pl)		0,000			
	FIG		(ÚP_stěna_pl)		47,420			
	FIG		(ÚP_špalety_pl)		2,590			
	FIG		Součet		50,010			

93	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	18,200	5,82	105,92	CS ÚRS 2024 01
94	M	28323151	papír separační potažený PE fólií	m2	19,110	40,02	764,78	CS ÚRS 2024 01

	VV		18,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		19,110			
--	----	--	---	--	--------	--	--	--

95	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2	10,000	7,77	77,70	CS ÚRS 2024 01
96	M	28323020	fólie separační PE 2 x 50 m	m2	10,500	3,96	41,58	CS ÚRS 2024 01

	VV		10*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		10,500			
--	----	--	---	--	--------	--	--	--

97	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	50,010	23,36	1 168,23	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

	VV		Souvrství malby - penetrace podkladu (pl)					
	VV		(ÚP_malba_pl)		50,010			
	VV		Součet		50,010			
	FIG		Rozpad figury: ÚP_malba_pl					
	FIG		Souvrství úpravy povrchů - stěna, špalety - malba (pl)		0,000			
	FIG		(ÚP_stěna_pl)		47,420			
	FIG		(ÚP_špalety_pl)		2,590			
	FIG		Součet		50,010			

98	K	784211101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	50,010	90,35	4 518,40	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

	VV		Souvrství úpravy povrchů - stěna, špalety - malba (pl)					
	VV		(ÚP_stěna_pl)		47,420			
	VV		(ÚP_špalety_pl)		2,590			
	VV	ÚP_malba_pl	Součet		50,010			
	FIG		Rozpad figury: ÚP_stěna_pl					
	FIG		Souvrství úpravy povrchů - stěna - vápenocementová omítka (dl * v) -		0,000			
	FIG		101 - SKLAD 1		0,000			
	FIG		(7,00*3,07)+(7,00*2,67)+(7,20)+(7,20)		54,580			
	FIG		-((1,00*1,00*2)+(2,15*2,40))		-7,160			
	FIG		Součet		47,420			
	FIG		Rozpad figury: ÚP_špalety_pl					
	FIG		Souvrství úpravy povrchů - špalety - postřik + vápenocementová omítl		0,000			
	FIG		(2,15+2,40*2)*0,20		1,390			
	FIG		(1,00+1,00*2)*0,20		0,600			
	FIG		(1,00+1,00*2)*0,20		0,600			
	FIG		Součet		2,590			

D		OST	Ostatní				4 354,49	
---	--	-----	---------	--	--	--	----------	--

99	K	OST000PL01	D+M PL01 vnitřní PVC parapet, hloubka: 150 mm, bílý, PVC koncovky, tl. 20 mm, pohledová výška nosu 40 mm, délka: 1000 mm (dle PD, specifikace: VÝPIS PRVKŮ)	kus	2,000	368,00	736,00	
100	K	OST000PL02	D+M PL02 fasádní větrací profil 30/30 mm, PVC, barva bílá, kotveno vruty do latí (dle PD, specifikace: VÝPIS PRVKŮ)	m	19,000	117,67	2 235,73	
101	K	OST000OV1	D+M OV1 hasící přístroj práškový, 6 kg, rukojeť PHP, max. 1,5 m nad podlahou, hasící schopnost min. 21A (dle PD, specifikace: VÝPIS PRVKŮ)	kus	1,000	1 382,76	1 382,76	

VP		Vícepráce					0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

ZŠ Mánesova Otrokovice, Revitalizace víceúčelového hřiště

Objekt:

SO.01.1 - SO.07 - Stavby pozemního stavitelství

Soupis:

SO.04.1 - Altánek pro ZŠ

KSO:

Místo:

Otrokovice

Zadavatel:

Uchazeč:

SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

Projektant:

Plancraft

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

25.08.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

25560191

DIČ:

CZ25560191

IČ:

10856587

DIČ:

CZ10856587

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Množství v položkách je předpokládané a řídí se po vzoru vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nedílnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně dopravy a přesunu hmot. Poznámky k souborům cen Cenové soustavy ÚRS jsou uvedeny na: <https://podminky.urs.cz/home>

Cena bez DPH

660 487,59

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	660 487,59	21,00%	138 702,39
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

799 189,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: ZŠ Mánesova Otrokovice, Revitalizace víceúčelového hřiště
Objekt: SO.01.1 - SO.07 - Stavby pozemního stavitelství
Soupis: SO.04.1 - Altánek pro ZŠ

Místo: Otrokovice
Zadavatel:
Uchazeč: SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

Datum: 25.08.2024
Projektant: Plancraft
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		660 487,59
HSV - Práce a dodávky HSV		63 387,45
2 - Zakládání		45 526,85
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		6 668,49
94 - Lešení a stavební výtahy		1 696,48
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb		4 972,01
998 - Přesun hmot		11 192,11
PSV - Práce a dodávky PSV		597 100,14
712 - Povlakové krytiny		16 219,58
762 - Konstrukce tesařské		344 364,20
764 - Konstrukce klempířské		20 378,95
767 - Konstrukce zámečnické		162 378,83
783 - Dokončovací práce - nátěry		53 758,58
VP - Vícepráce		0,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: ZŠ Mánesova Otrokovice, Revitalizace víceúčelového hřiště
Objekt: SO.01.1 - SO.07 - Stavby pozemního stavitelství
Soupis: SO.04.1 - Altánek pro ZŠ

Místo: Otrokovice Datum: 25.08.2024
Zadavatel: Projektant: Plancraft
Uchazeč: SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 63 387,45

D		HSV	Práce a dodávky HSV	63 387,45				
D		2	Zakládání	45 526,85				
1	K	271542211	Podsyyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděné štěrkodrtě	m3	3,750	1 463,97	5 489,89	CS ÚRS 2024 01
	VV		Základy - skladba: P9 - podsyp pod základové konstrukce - štěrkodrt' fr. 0 -63 mm tl. 100 mm (pl * tl)					
	VV		(P9)*0,10		3,750			
	VV		Součet		3,750			
	FIG		Rozpad figury: P9					
	FIG		Souvrství podlahy - skladba: P9 - dřevěná prkna do exteriéru (pl)		0,000			
	FIG		Součet		37,500			
	FIG		Součet		37,500			
2	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	9,503	3 728,87	35 435,45	CS ÚRS 2024 01
	VV		Základy - základové patky (dl * š * v * p)					
	VV		(1,20*1,20)*1,00*4		5,760			
	VV		(0,80*0,80)*1,00*1		0,640			
	VV		(0,70*0,70)*1,00*1		0,490			
	VV		(0,60*0,60)*1,00*6		2,160			
	VV		Součet		9,050			
	VV		9,05*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		9,503			
3	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	9,100	427,28	3 888,25	CS ÚRS 2024 01
	VV		Základy - základové patky - bednění (předpokládaná pl = dl * v * p)					
	VV		- část základových patek nad upraveným terénem					
	VV		(1,00*4)*0,25*4		4,000			
	VV		(0,80*4)*0,25*1		0,800			
	VV		(0,70*4)*0,25*1		0,700			
	VV		(0,60*4)*0,25*6		3,600			
	VV		Součet		9,100			
4	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	9,100	78,38	713,26	CS ÚRS 2024 01
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 668,49				
D		94	Lešení a stavební výtahy	1 696,48				
5	K	949111112	Montáž lešení lehkého kozového trubkového v přes 1,2 do 1,9 m	sada	2,000	406,93	813,86	CS ÚRS 2024 01
6	K	949111212	Příplatek k lešení lehkému kozovému trubkovému v přes 1,2 do 1,9 m za každý den použití	sada	28,000	12,53	350,84	CS ÚRS 2024 01
	VV		2*14 'Přepočtené koeficientem množství		28,000			
7	K	949111812	Demontáž lešení lehkého kozového trubkového v přes 1,2 do 1,9 m	sada	2,000	265,89	531,78	CS ÚRS 2024 01
D		95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	4 972,01				
8	K	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	32,550	152,75	4 972,01	CS ÚRS 2024 01
D		998	Přesun hmot	11 192,11				
9	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	29,992	373,17	11 192,11	CS ÚRS 2024 01
D		PSV	Práce a dodávky PSV	597 100,14				
D		712	Povlakové krytiny	16 219,58				
10	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepicí	m2	52,550	44,68	2 347,93	CS ÚRS 2024 01
	VV		Souvrství střechy - skladba: ST2 - samolepicí asfaltový pás (pl)					
	VV		(střecha_ST2_pl)		52,550			
	VV		Součet		52,550			
	FIG		Rozpad figury: střecha_ST2_pl					
	FIG		Souvrství střechy - skladba: ST2 - plechová střešní krytina (pl)		0,000			
	FIG		Součet		52,55			
	FIG		Součet		52,550			
11	M	62866281	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm	m2	61,247	221,72	13 579,68	CS ÚRS 2024 01
	VV		52,55*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		61,247			
12	K	998712101	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	0,245	1 191,70	291,97	CS ÚRS 2024 01
D		762	Konstrukce tesařské	344 364,20				
13	K	762081150	Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně	m3	4,344	1 985,19	8 623,67	CS ÚRS 2024 01
	VV		Hoblované řezivo (objem řeziva)					
	VV		sloupky, pásy					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(řez_sloupky)		0,744			
	VV		(řez_pásky)		0,314			
	VV		pozednice/trámy					
	VV		(řez_průvlak)		0,610			
	VV		krokve/trámy					
	VV		(řez_krokve_220x140)		1,636			
	VV		(řez_krokve_220x80)		0,419			
	VV		(řez_trám_220x80)		0,621			
	VV		Součet		4,344			
	FIG		Rozpad figury: řez_sloupky					
	FIG		viz PD: D.1.2.4		0,000			
	FIG				0,000			
	FIG		Sloupky 220x220 mm (dl * p * profil)		0,000			
	FIG		(2,56+0,19)*3*(0,22*0,22)		0,399			
	FIG		(3,133+0,19)*1*(0,22*0,22)		0,161			
	FIG		(3,62+0,19)*1*(0,22*0,22)		0,184			
	FIG		Součet		0,744			
	FIG		Rozpad figury: řez_pásky					
	FIG		viz PD: D.1.2.4		0,000			
	FIG				0,000			
	FIG		Pásky/Vzpěry 140x140 mm (dl * p * profil)		0,000			
	FIG		řez A-A		0,000			
	FIG		(1,77+1,731)*(0,14*0,14)		0,069			
	FIG		řez C-C		0,000			
	FIG		(1,773+1,184)*(0,14*0,14)		0,058			
	FIG		řez B-B		0,000			
	FIG		(1,396+1,396+1,396+1,396)*(0,14*0,14)		0,109			
	FIG		řez D-D		0,000			
	FIG		(1,652+1,258+1,08)*(0,14*0,14)		0,078			
	FIG		Součet		0,314			
	FIG		Rozpad figury: řez_průvlak					
	FIG		Průvlak 200x140 mm (dl)		0,000			
	FIG		(9,72+12,078)*(0,20*0,14)		0,610			
	FIG		Rozpad figury: řez_krokve_220x140					
	FIG		Krokve/trámy 220x140 mm (dl * profil)		0,000			
	FIG		(8,278+7,811+7,342+6,877+6,406+5,938+5,473+5,006)*(0,22*0,14)		1,636			
	FIG		Rozpad figury: řez_krokve_220x80					
	FIG		Krokve/trámy 220x80 mm (dl * profil)		0,000			
	FIG		(4,517+4,044+3,576+3,114+2,647+2,18+1,712+1,245+0,774)*(0,22*0,		0,419			
	FIG		Rozpad figury: řez_trám_220x80					
	FIG		Obvodový trámek 220x80 mm (dl * profil)		0,000			
	FIG		(8,868+11,65+14,75)*(0,22*0,08)		0,621			
14	K	762713251	Montáž prostorové vázané kce s ocelovými spojkami z hoblovaného řeziva průřezové pl přes 450 do 600 cm2	m	15,383	617,69	9 501,93	CS ÚRS 2024 01
	VV		viz PD: D.1.2.4					
	VV		Sloupky 220x220 mm (dl * p)					
	VV		(2,56+0,19)*3		8,250			
	VV		(3,133+0,19)*1		3,323			
	VV		(3,62+0,19)*1		3,810			
	VV		Součet		15,383			
15	M	60512145	hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 do dl 6m	m3	0,893	18 500,00	16 520,50	CS ÚRS 2024 01
	VV		viz PD: D.1.2.4					
	VV		Sloupky 220x220 mm (dl * p * profil)					
	VV		(2,56+0,19)*3*(0,22*0,22)		0,399			
	VV		(3,133+0,19)*1*(0,22*0,22)		0,161			
	VV		(3,62+0,19)*1*(0,22*0,22)		0,184			
	VV	řez_sloupky	Součet		0,744			
	VV		0,744*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		0,893			
16	K	762713221	Montáž prostorové vázané kce s ocelovými spojkami z hoblovaného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	16,032	313,51	5 026,19	CS ÚRS 2024 01
	VV		viz PD: D.1.2.4					
	VV		Pásky/Vzpěry 140x140 mm (dl * p)					
	VV		řez A-A					
	VV		1,77+1,731		3,501			
	VV		řez C-C					
	VV		1,773+1,184		2,957			
	VV		řez B-B					
	VV		1,396+1,396+1,396+1,396		5,584			
	VV		řez D-D					
	VV		1,652+1,258+1,08		3,990			
	VV		Součet		16,032			
17	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	0,377	18 500,00	6 974,50	CS ÚRS 2024 01
	VV		viz PD: D.1.2.4					
	VV		Pásky/Vzpěry 140x140 mm (dl * p * profil)					
	VV		řez A-A					
	VV		(1,77+1,731)*(0,14*0,14)		0,069			
	VV		řez C-C					
	VV		(1,773+1,184)*(0,14*0,14)		0,058			
	VV		řez B-B					
	VV		(1,396+1,396+1,396+1,396)*(0,14*0,14)		0,109			
	VV		řez D-D					
	VV		(1,652+1,258+1,08)*(0,14*0,14)		0,078			
	VV	řez_pásky	Součet		0,314			
	VV		0,314*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		0,377			
18	K	762795000	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcí	m3	1,058	1 048,48	1 109,29	CS ÚRS 2024 01
	VV		Spojovací prostředky (objem řeziva)					
	VV		sloupky, pásky					
	VV		(řez_sloupky)+(řez_pásky)		1,058			
	VV		Součet		1,058			
	FIG		Rozpad figury: řez_sloupky					
	FIG		viz PD: D.1.2.4		0,000			
	FIG				0,000			
	FIG		Sloupky 220x220 mm (dl * p * profil)		0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	FIG		(2,56+0,19)*3*(0,22*0,22)		0,399			
	FIG		(3,133+0,19)*1*(0,22*0,22)		0,161			
	FIG		(3,62+0,19)*1*(0,22*0,22)		0,184			
	FIG		Součet		0,744			
	FIG		Rozpad figury: řez_pásky					
	FIG		viz PD: D.1.2.4		0,000			
	FIG				0,000			
	FIG		Pásky/Vzpěry 140x140 mm (dl * p * profil)		0,000			
	FIG		řez A-A		0,000			
	FIG		(1,77+1,731)*(0,14*0,14)		0,069			
	FIG		řez C-C		0,000			
	FIG		(1,773+1,184)*(0,14*0,14)		0,058			
	FIG		řez B-B		0,000			
	FIG		(1,396+1,396+1,396+1,396)*(0,14*0,14)		0,109			
	FIG		řez D-D		0,000			
	FIG		(1,652+1,258+1,08)*(0,14*0,14)		0,078			
	FIG		Součet		0,314			
19	K	762332542	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblinového pl přes 120 do 224 cm2 s ocelovými spojkami	m	59,077	300,40	17 746,73	CS ÚRS 2024 01
	VV		viz PD: D.1.2.4					
	VV		Krokve/trámy 220x80 mm (dl)					
	VV		(4,517+4,044+3,576+3,114+2,647+2,18+1,712+1,245+0,774)		23,809			
	VV		Mezisoučet		23,809			
	VV		Obvodový trámek 220x80 mm (dl)					
	VV		(8,868+11,65+14,75)		35,268			
	VV		Mezisoučet		35,268			
	VV		Součet		59,077			
20	M	60512132	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 přes dl 8m	m3	1,248	18 500,00	23 088,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		viz PD: D.1.2.4					
	VV		Krokve/trámy 220x80 mm (dl * profil)					
	VV	řez_krokve_220x80	(4,517+4,044+3,576+3,114+2,647+2,18+1,712+1,245+0,774)*(0,22*0,08)		0,419			
	VV		Mezisoučet		0,419			
	VV		Obvodový trámek 220x80 mm (dl * profil)					
	VV	řez_trám_220x80	(8,868+11,65+14,75)*(0,22*0,08)		0,621			
	VV		Mezisoučet		0,621			
	VV		Součet		1,040			
	VV		1,04*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		1,248			
21	K	762332543	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblinového pl přes 224 do 288 cm2 s ocelovými spojkami	m	21,798	425,41	9 273,09	CS ÚRS 2024 01
	VV		viz PD: D.1.2.4					
	VV		Pozednice/trám 200x140 mm (dl)					
	VV		(9,72+12,078)		21,798			
	VV		Součet		21,798			
22	M	60512137	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 přes dl 8m	m3	0,732	18 500,00	13 542,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		viz PD: D.1.2.4					
	VV		Průvlak 200x140 mm (dl)					
	VV	řez_pruvlak	(9,72+12,078)*(0,20*0,14)		0,610			
	VV		Součet		0,610			
	VV		0,61*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		0,732			
23	K	762332544	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblinového pl přes 288 do 450 cm2 s ocelovými spojkami	m	53,131	505,33	26 848,69	CS ÚRS 2024 01
	VV		viz PD: D.1.2.4					
	VV		Krokve/trámy 220x140 mm (dl)					
	VV		(8,278+7,811+7,342+6,877+6,406+5,938+5,473+5,006)		53,131			
	VV		Součet		53,131			
24	M	60512142	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 přes dl 8m	m3	1,963	18 500,00	36 315,50	CS ÚRS 2024 01
	VV		viz PD: D.1.2.4					
	VV		Krokve/trámy 220x140 mm (dl * profil)					
	VV	řez_krokve_220x140	(8,278+7,811+7,342+6,877+6,406+5,938+5,473+5,006)*(0,22*0,14)		1,636			
	VV		Součet		1,636			
	VV		1,636*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		1,963			
25	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	3,286	1 524,17	5 008,42	CS ÚRS 2024 01
	VV		Spojovací prostředky (objem řeziva)					
	VV		(řez_pruvlak)		0,610			
	VV		(řez_krokve_220x80)+(řez_krokve_220x140)		2,055			
	VV		(řez_trám_220x80)		0,621			
	VV		Součet		3,286			
	FIG		Rozpad figury: řez_pruvlak					
	FIG		Průvlak 200x140 mm (dl)		0,000			
	FIG		(9,72+12,078)*(0,20*0,14)		0,610			
	FIG		Rozpad figury: řez_krokve_220x80					
	FIG		Krokve/trámy 220x80 mm (dl * profil)		0,000			
	FIG		(4,517+4,044+3,576+3,114+2,647+2,18+1,712+1,245+0,774)*(0,22*0,08)		0,419			
	FIG		Rozpad figury: řez_krokve_220x140					
	FIG		Krokve/trámy 220x140 mm (dl * profil)		0,000			
	FIG		(8,278+7,811+7,342+6,877+6,406+5,938+5,473+5,006)*(0,22*0,14)		1,636			
	FIG		Rozpad figury: řez_trám_220x80					
	FIG		Obvodový trámek 220x80 mm (dl * profil)		0,000			
	FIG		(8,868+11,65+14,75)*(0,22*0,08)		0,621			
26	K	762341023	Bednění střešních rovných sklonů do 60° z desek OSB tl 15 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve	m2	52,550	395,41	20 778,80	CS ÚRS 2024 01
	VV		Souvrství střešních - skladba: ST2 - bednění z OSB desky tl. 15 mm (pl)					
	VV		(střešního_ST2_pl)		52,550			
	VV	OSB_deska_střešního	Součet		52,550			
	FIG		Rozpad figury: střešního_ST2_pl					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	FIG		Souvrství střechy - skladba: ST2 - plechová střešní krytina (pl)		0,000			
	FIG		52,55		52,550			
	FIG		Součet		52,550			
27	K	762342214	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti přes 150 do 360 mm	m2	52,550	65,55	3 444,65	CS ÚRS 2024 01
	VV		Souvrství střechy - skladba: ST2 - latě (pl)					
	VV		(střecha_ST2_pl)		52,550			
	VV		Součet		52,550			
	FIG		Rozpad figury: střecha_ST2_pl					
	FIG		Souvrství střechy - skladba: ST2 - plechová střešní krytina (pl)		0,000			
	FIG		52,55		52,550			
	FIG		Součet		52,550			
28	M	605141114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	0,317	18 500,00	5 864,50	CS ÚRS 2024 01
	VV		Souvrství střechy - skladba: ST2 - latě 40x40 mm (dl * profil)					
	VV		(165,00)*(0,04*0,04)		0,264			
	VV	řez_latě	Součet		0,264			
	VV		0,264*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		0,317			
29	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	0,264	1 524,17	402,38	CS ÚRS 2024 01
	VV		Spojovací prostředky - latě 40x40 mm (objem řeziva)					
	VV		(řez_latě)		0,264			
	VV		Součet		0,264			
	FIG		Rozpad figury: řez_latě					
	FIG		Souvrství střechy - skladba: ST2 - latě 40x40 mm (dl * profil)		0,000			
	FIG		(165,00)*(0,04*0,04)		0,264			
	FIG		Součet		0,264			
30	K	762952003	Montáž teras z prken š přes 120 do 135 mm z dřevin měkkých šroubovaných broušených bez povrchové úpravy	m2	37,500	313,67	11 762,63	CS ÚRS 2024 01
	VV		Souvrství podlahy - skladba: P9 - dřevěná prkna do exteriéru					
	VV		(pl)					
	VV	P9	37,50		37,500			
	VV		Součet		37,500			
31	M	61198121.X1	profil terasový dřevěný	m2	40,500	2 741,60	111 034,80	R - položka
	VV		37,5*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		40,500			
32	K	762953002	Nátěr dřevěných teras olejový dvojnásobný s očištěním	m2	37,500	116,10	4 353,75	CS ÚRS 2024 01
	VV		Souvrství podlahy - skladba: PDL1 - dřevěná prkna na terasu - nátěr (pl)					
	VV		(P9)		37,500			
	VV		Součet		37,500			
	FIG		Rozpad figury: P9					
	FIG		Souvrství podlahy - skladba: P9 - dřevěná prkna do exteriéru (pl)		0,000			
	FIG		37,50		37,500			
	FIG		Součet		37,500			
33	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	3,693	1 934,52	7 144,18	CS ÚRS 2024 01
D 764			Konstrukce klempířské			20 378,95		
34	K	764511642	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm	kus	1,000	589,56	589,56	CS ÚRS 2024 01
	VV		Klempířské prvky - kotlík (dl)					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
35	K	764000K01	D+M K01 okapový půlkruhový střešní žlab 150 mm, žárově pozinkovaný plech, barva antracit, kotveno přes žlabkové háky 150 mm do latí (dle PD, specifikace: VÝPIS PRVKŮ)	m	11,850	361,10	4 279,04	
	P		Poznámka k položce: □ okapový půlkruhový střešní žlab 150 mm, žárově pozinkovaný plech, barva antracit, kotveno přes žlabkové háky 150 mm do latí, na každé straně okapového žlabu je barevná koncovka okapového žlabu 150 mm v barvě antracitu					
36	K	764000K02	D+M K02 dešťový svod 100 mm, žárově pozinkovaný plech, barva: antracit (dle PD, specifikace: VÝPIS PRVKŮ)	m	2,500	392,84	982,10	
37	K	764000K04	D+M K04 ochranný hliníkový pás tl. 0,4 mm, šířka 100 mm, kotvený do latí (dle PD, specifikace: VÝPIS PRVKŮ)	m	11,850	242,38	2 872,20	
38	K	764000K06	D+M K06 závětrná lišta, pozinkovaný plech tl 0,5 mm s polomatnou lakoplastovou povrchovou úpravou, kotveno šrouby do latí pod krytinu, barva RAL 7016, rš: 340 mm (dle PD, specifikace: VÝPIS PRVKŮ)	m	21,000	555,05	11 656,05	
D 767			Konstrukce zámečnické			162 378,83		
39	K	767391112	Montáž krytiny z tvarovaných plechů šroubováním	m2	52,550	291,24	15 304,66	CS ÚRS 2024 01
	VV		Souvrství střechy - skladba: ST2 - plechová střešní krytina (pl)					
	VV		52,55		52,550			
	VV	střecha_ST2_pl	Součet		52,550			
40	M	15485002.X1	trápězový plech profilovaný RAL 7016, tl. plechu 0,3 mm, kotveno šrouby do latí (dle PD, specifikace: skladba ST1)	m2	59,539	198,66	11 828,02	R - položka
	VV		52,55*1,133 'Přepočtené koeficientem množství		59,539			
41	K	767391237	Vložení těsnícího pásku do spojů tvarovaných plechů ve sklonu do 10°	m	80,000	15,54	1 243,20	CS ÚRS 2024 01
42	M	15485220	páska těsnící butylkaučuková 1x15mm	m	84,000	16,47	1 383,48	CS ÚRS 2024 01
	VV		80*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		84,000			
43	K	767-R-X01	D+M obvodový profil TR 4HR 60x100x3,2 včetně povrchové úpravy (viz PD: Statický výpočet - strana 50)	kg	153,000	147,20	22 521,60	R - položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	767-R-X02	D+M vnitřní nosný střední profil TR 4 HR 60x100x6,3 včetně povrchové úpravy	kg	69,000	147,20	10 156,80	R - položka
45	K	767-R-X03	D+M podlahový rošt po 625 mm TR 4 HR 60x100x5 včetně povrchové úpravy	kg	655,000	147,20	96 416,00	R - položka
46	K	764-R-X04	D+M kotevní deska tvaru U, tloušťky 6 mm, kotevní šrouby M20 8.8 zalepené min. 150 mm do betonu (hmotnost 1 kotvení: 20 kg)	kus	5,000	608,05	3 040,25	R - položka
47	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,312	1 553,90	484,82	CS ÚRS 2024 01

D		783	Dokončovací práce - nátěry	53 758,58				
48	K	783-R-X02	Nátěr OSB desek	m2	52,550	284,00	14 924,20	R - položka
	VV		Nátěr OSB desek (pl)					
	VV		(OSB_deska_střecha)		52,550			
	VV		Součet		52,550			
	FIG		Rozpad figury: OSB_deska_střecha					
	FIG		Souvrství střechy - skladba: ST2 - bednění z OSB desky tl. 15 mm (pl)		0,000			
	FIG		(střecha_ST2_pl)		52,550			
	FIG		Součet		52,550			

49	K	783-R-X04	Nátěr dřevěných prvků včetně případného obroušení	m2	124,553	311,79	38 834,38	R - položka
	VV		Nátěr dřevěných prvků (dl * p * profil)					
	VV		Sloupky 220x220 mm					
	VV		(2,75*3+3,323+3,81)*(0,22*4)		13,537			
	VV		(2,56+0,19)*3*(0,22*4)		7,260			
	VV		(3,133+0,19)*1*(0,22*4)		2,924			
	VV		(3,62+0,19)*1*(0,22*4)		3,353			
	VV		Pásky/Vzpěry 140x140 mm					
	VV		(1,77+1,731+1,733+1,184+1,396*4+1,652+1,258+1,08)*(0,14*4)		8,956			
	VV		Průvlak 200x140 mm					
	VV		(9,72+12,078)*(0,20*2+0,14*2)		14,823			
	VV		Krokve/trámy 220x140 mm					
	VV		(8,278+7,811+7,342+6,877+6,406+5,938+5,473+5,006)*(0,22*2+0,14*2)		38,254			
	VV		Krokve/trámy 220x80 mm					
	VV		(4,517+4,044+3,576+3,114+2,647+2,18+1,712+1,245+0,774)*(0,22*2+0,08*2)		14,285			
	VV		Obvodový trámek 220x80 mm					
	VV		(8,868+11,65+14,75)*(0,22*2+0,08*2)		21,161			
	VV		Součet		124,553			

VP		Vícepráce	0,00					
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

ZŠ Mánesova Otrokovice, Revitalizace víceúčelového hřiště

Objekt:

SO.01.1 - SO.07 - Stavby pozemního stavitelství

Soupis:

SO.04.2 - Altánek

KSO:

Místo: Otrokovice

Zadavatel:

Uchazeč:

SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

Projektant:

Plancraft

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 25.08.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

25560191

DIČ:

CZ25560191

IČ:

10856587

DIČ:

CZ10856587

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Množství v položkách je předpokládané a řídí se po vzoru vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nedílnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně dopravy a přesunu hmot. Poznámky k souborům cen Cenové soustavy ÚRS jsou uvedeny na: <https://podminky.urs.cz/home>

Cena bez DPH

660 487,59

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	660 487,59	21,00%	138 702,39
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

799 189,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: ZŠ Mánesova Otrokovice, Revitalizace víceúčelového hřiště
Objekt: SO.01.1 - SO.07 - Stavby pozemního stavitelství
Soupis: **SO.04.2 - Altánek**

Místo: Otrokovice
Zadavatel:
Uchazeč: SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

Datum: 25.08.2024
Projektant: Plancraft
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		660 487,59
HSV - Práce a dodávky HSV		63 387,45
2 - Zakládání		45 526,85
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		6 668,49
94 - Lešení a stavební výtahy		1 696,48
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb		4 972,01
998 - Přesun hmot		11 192,11
PSV - Práce a dodávky PSV		597 100,14
712 - Povlakové krytiny		16 219,58
762 - Konstrukce tesařské		344 364,20
764 - Konstrukce klempířské		20 378,95
767 - Konstrukce zámečnické		162 378,83
783 - Dokončovací práce - nátěry		53 758,58
VP - Vícepráce		0,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: ZŠ Mánesova Otrokovice, Revitalizace víceúčelového hřiště
Objekt: SO.01.1 - SO.07 - Stavby pozemního stavitelství
Soupis: SO.04.2 - Altánek

Místo: Otrokovice Datum: 25.08.2024
Zadavatel: Projektant: Plancraft
Uchazeč: SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 63 387,45

D		HSV	Práce a dodávky HSV				63 387,45	
D		2	Zakládání				45 526,85	
1	K	271542211	Podsypanie pod základovú konštrukciu so zhutnením z netříděné štěrku	m3	3,750	1 463,97	5 489,89	CS ÚRS 2024 01
	VV		Základy - skladba: P9 - podsyp pod základovú konštrukciu - štěrku fr. 0 - 63 mm tl. 100 mm (pl * tl)					
	VV		(P9)*0,10		3,750			
	VV		Součet		3,750			
	FIG		Rozpad figury: P9					
	FIG		Souvrství podlahy - skladba: P9 - dřevěná prkna do exteriéru (pl)		0,000			
	FIG		Součet		37,500			
	FIG		Součet		37,500			
2	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	9,503	3 728,87	35 435,45	CS ÚRS 2024 01
	VV		Základy - základové patky (dl * š * v * p)					
	VV		(1,20*1,20)*1,00*4		5,760			
	VV		(0,80*0,80)*1,00*1		0,640			
	VV		(0,70*0,70)*1,00*1		0,490			
	VV		(0,60*0,60)*1,00*6		2,160			
	VV		Součet		9,050			
	VV		9,05*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		9,503			
3	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	9,100	427,28	3 888,25	CS ÚRS 2024 01
	VV		Základy - základové patky - bednění (předpokládaná pl = dl * v * p)					
	VV		- část základových patek nad upraveným terénem					
	VV		(1,00*4)*0,25*4		4,000			
	VV		(0,80*4)*0,25*1		0,800			
	VV		(0,70*4)*0,25*1		0,700			
	VV		(0,60*4)*0,25*6		3,600			
	VV		Součet		9,100			
4	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	9,100	78,38	713,26	CS ÚRS 2024 01
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 668,49	
D		94	Lešení a stavební výtahy				1 696,48	
5	K	949111112	Montáž lešení lehkého kovového trubkového v přes 1,2 do 1,9 m	sada	2,000	406,93	813,86	CS ÚRS 2024 01
6	K	949111212	Příplatek k lešení lehkému kovovému trubkovému v přes 1,2 do 1,9 m za každý den použití	sada	28,000	12,53	350,84	CS ÚRS 2024 01
	VV		2*14 'Přepočtené koeficientem množství		28,000			
7	K	949111812	Demontáž lešení lehkého kovového trubkového v přes 1,2 do 1,9 m	sada	2,000	265,89	531,78	CS ÚRS 2024 01
D		95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				4 972,01	
8	K	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	32,550	152,75	4 972,01	CS ÚRS 2024 01
D		998	Přesun hmot				11 192,11	
9	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	29,992	373,17	11 192,11	CS ÚRS 2024 01
D		PSV	Práce a dodávky PSV				597 100,14	
D		712	Povlakové krytiny				16 219,58	
10	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepicí	m2	52,550	44,68	2 347,93	CS ÚRS 2024 01
	VV		Souvrství střechy - skladba: ST2 - samolepicí asfaltový pás (pl)					
	VV		(střecha_ST2_pl)		52,550			
	VV		Součet		52,550			
	FIG		Rozpad figury: střecha_ST2_pl					
	FIG		Souvrství střechy - skladba: ST2 - plechová střešní krytina (pl)		0,000			
	FIG		Součet		52,550			
	FIG		Součet		52,550			
11	M	62866281	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm	m2	61,247	221,72	13 579,68	CS ÚRS 2024 01
	VV		52,55*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		61,247			
12	K	998712101	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	0,245	1 191,70	291,97	CS ÚRS 2024 01
D		762	Konstrukce tesařské				344 364,20	
13	K	762081150	Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně	m3	4,344	1 985,19	8 623,67	CS ÚRS 2024 01
	VV		Hoblované řezivo (objem řeziva)					
	VV		sloupky, pásy					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(řez_sloupky)		0,744			
	VV		(řez_pásky)		0,314			
	VV		pozednice/trámy					
	VV		(řez_průvlak)		0,610			
	VV		krokve/trámy					
	VV		(řez_krokve_220x140)		1,636			
	VV		(řez_krokve_220x80)		0,419			
	VV		(řez_trám_220x80)		0,621			
	VV		Součet		4,344			
	FIG		Rozpad figury: řez_sloupky					
	FIG		viz PD: D.1.2.4		0,000			
	FIG				0,000			
	FIG		Sloupky 220x220 mm (dl * p * profil)		0,000			
	FIG		(2,56+0,19)*3*(0,22*0,22)		0,399			
	FIG		(3,133+0,19)*1*(0,22*0,22)		0,161			
	FIG		(3,62+0,19)*1*(0,22*0,22)		0,184			
	FIG		Součet		0,744			
	FIG		Rozpad figury: řez_pásky					
	FIG		viz PD: D.1.2.4		0,000			
	FIG				0,000			
	FIG		Pásky/Vzpěry 140x140 mm (dl * p * profil)		0,000			
	FIG		řez A-A		0,000			
	FIG		(1,77+1,731)*(0,14*0,14)		0,069			
	FIG		řez C-C		0,000			
	FIG		(1,773+1,184)*(0,14*0,14)		0,058			
	FIG		řez B-B		0,000			
	FIG		(1,396+1,396+1,396+1,396)*(0,14*0,14)		0,109			
	FIG		řez D-D		0,000			
	FIG		(1,652+1,258+1,08)*(0,14*0,14)		0,078			
	FIG		Součet		0,314			
	FIG		Rozpad figury: řez_průvlak					
	FIG		Průvlak 200x140 mm (dl)		0,000			
	FIG		(9,72+12,078)*(0,20*0,14)		0,610			
	FIG		Rozpad figury: řez_krokve_220x140					
	FIG		Krokve/trámy 220x140 mm (dl * profil)		0,000			
	FIG		(8,278+7,811+7,342+6,877+6,406+5,938+5,473+5,006)*(0,22*0,14)		1,636			
	FIG		Rozpad figury: řez_krokve_220x80					
	FIG		Krokve/trámy 220x80 mm (dl * profil)		0,000			
	FIG		(4,517+4,044+3,576+3,114+2,647+2,18+1,712+1,245+0,774)*(0,22*0,		0,419			
	FIG		Rozpad figury: řez_trám_220x80					
	FIG		Obvodový trámek 220x80 mm (dl * profil)		0,000			
	FIG		(8,868+11,65+14,75)*(0,22*0,08)		0,621			
14	K	762713251	Montáž prostorové vázané kce s ocelovými spojkami z hoblovaného řeziva průřezové pl přes 450 do 600 cm2	m	15,383	617,69	9 501,93	CS ÚRS 2024 01
	VV		viz PD: D.1.2.4					
	VV		Sloupky 220x220 mm (dl * p)					
	VV		(2,56+0,19)*3		8,250			
	VV		(3,133+0,19)*1		3,323			
	VV		(3,62+0,19)*1		3,810			
	VV		Součet		15,383			
15	M	60512145	hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 do dl 6m	m3	0,893	18 500,00	16 520,50	CS ÚRS 2024 01
	VV		viz PD: D.1.2.4					
	VV		Sloupky 220x220 mm (dl * p * profil)					
	VV		(2,56+0,19)*3*(0,22*0,22)		0,399			
	VV		(3,133+0,19)*1*(0,22*0,22)		0,161			
	VV		(3,62+0,19)*1*(0,22*0,22)		0,184			
	VV	řez_sloupky	Součet		0,744			
	VV		0,744*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		0,893			
16	K	762713221	Montáž prostorové vázané kce s ocelovými spojkami z hoblovaného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	16,032	313,51	5 026,19	CS ÚRS 2024 01
	VV		viz PD: D.1.2.4					
	VV		Pásky/Vzpěry 140x140 mm (dl * p)					
	VV		řez A-A					
	VV		1,77+1,731		3,501			
	VV		řez C-C					
	VV		1,773+1,184		2,957			
	VV		řez B-B					
	VV		1,396+1,396+1,396+1,396		5,584			
	VV		řez D-D					
	VV		1,652+1,258+1,08		3,990			
	VV		Součet		16,032			
17	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	0,377	18 500,00	6 974,50	CS ÚRS 2024 01
	VV		viz PD: D.1.2.4					
	VV		Pásky/Vzpěry 140x140 mm (dl * p * profil)					
	VV		řez A-A					
	VV		(1,77+1,731)*(0,14*0,14)		0,069			
	VV		řez C-C					
	VV		(1,773+1,184)*(0,14*0,14)		0,058			
	VV		řez B-B					
	VV		(1,396+1,396+1,396+1,396)*(0,14*0,14)		0,109			
	VV		řez D-D					
	VV		(1,652+1,258+1,08)*(0,14*0,14)		0,078			
	VV	řez_pásky	Součet		0,314			
	VV		0,314*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		0,377			
18	K	762795000	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcí	m3	1,058	1 048,48	1 109,29	CS ÚRS 2024 01
	VV		Spojovací prostředky (objem řeziva)					
	VV		sloupky, pásky					
	VV		(řez_sloupky)+(řez_pásky)		1,058			
	VV		Součet		1,058			
	FIG		Rozpad figury: řez_sloupky					
	FIG		viz PD: D.1.2.4		0,000			
	FIG				0,000			
	FIG		Sloupky 220x220 mm (dl * p * profil)		0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			FIG (2,56+0,19)*3*(0,22*0,22)		0,399			
			FIG (3,133+0,19)*1*(0,22*0,22)		0,161			
			FIG (3,62+0,19)*1*(0,22*0,22)		0,184			
			FIG Součet		0,744			
			FIG Rozpad figury: řez_pásky					
			FIG viz PD: D.1.2.4		0,000			
			FIG		0,000			
			FIG Pásky/Vzpěry 140x140 mm (dl * p * profil)		0,000			
			FIG řez A-A		0,000			
			FIG (1,77+1,731)*(0,14*0,14)		0,069			
			FIG řez C-C		0,000			
			FIG (1,773+1,184)*(0,14*0,14)		0,058			
			FIG řez B-B		0,000			
			FIG (1,396+1,396+1,396+1,396)*(0,14*0,14)		0,109			
			FIG řez D-D		0,000			
			FIG (1,652+1,258+1,08)*(0,14*0,14)		0,078			
			FIG Součet		0,314			
19	K	762332542	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného pl přes 120 do 224 cm2 s ocelovými spojkami	m	59,077	300,40	17 746,73	CS ÚRS 2024 01
			VV viz PD: D.1.2.4					
			VV Krokve/trámy 220x80 mm (dl)					
			VV (4,517+4,044+3,576+3,114+2,647+2,18+1,712+1,245+0,774)		23,809			
			VV Mezisoučet		23,809			
			VV Obvodový trámek 220x80 mm (dl)					
			VV (8,868+11,65+14,75)		35,268			
			VV Mezisoučet		35,268			
			VV Součet		59,077			
20	M	60512132	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 přes dl 8m	m3	1,248	18 500,00	23 088,00	CS ÚRS 2024 01
			VV viz PD: D.1.2.4					
			VV Krokve/trámy 220x80 mm (dl * profil)					
			VV řez_krokve_220x80 (4,517+4,044+3,576+3,114+2,647+2,18+1,712+1,245+0,774)*		0,419			
			VV (0,22*0,08)					
			VV Mezisoučet		0,419			
			VV Obvodový trámek 220x80 mm (dl * profil)					
			VV řez_trám_220x80 (8,868+11,65+14,75)*(0,22*0,08)		0,621			
			VV Mezisoučet		0,621			
			VV Součet		1,040			
			VV 1,04*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		1,248			
21	K	762332543	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného pl přes 224 do 288 cm2 s ocelovými spojkami	m	21,798	425,41	9 273,09	CS ÚRS 2024 01
			VV viz PD: D.1.2.4					
			VV Pozednice/trám 200x140 mm (dl)					
			VV (9,72+12,078)		21,798			
			VV Součet		21,798			
22	M	60512137	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 přes dl 8m	m3	0,732	18 500,00	13 542,00	CS ÚRS 2024 01
			VV viz PD: D.1.2.4					
			VV Průvlak 200x140 mm (dl)					
			VV řez_pruvlak (9,72+12,078)*(0,20*0,14)		0,610			
			VV Součet		0,610			
			VV 0,61*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		0,732			
23	K	762332544	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného pl přes 288 do 450 cm2 s ocelovými spojkami	m	53,131	505,33	26 848,69	CS ÚRS 2024 01
			VV viz PD: D.1.2.4					
			VV Krokve/trámy 220x140 mm (dl)					
			VV (8,278+7,811+7,342+6,877+6,406+5,938+5,473+5,006)		53,131			
			VV Součet		53,131			
24	M	60512142	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 přes dl 8m	m3	1,963	18 500,00	36 315,50	CS ÚRS 2024 01
			VV viz PD: D.1.2.4					
			VV Krokve/trámy 220x140 mm (dl * profil)					
			VV řez_krokve_220x140 (8,278+7,811+7,342+6,877+6,406+5,938+5,473+5,006)*(0,22*		1,636			
			VV 0,14)					
			VV Součet		1,636			
			VV 1,636*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		1,963			
25	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	3,286	1 524,17	5 008,42	CS ÚRS 2024 01
			VV Spojovací prostředky (objem řeziva)					
			VV (řez_pruvlak)		0,610			
			VV (řez_krokve_220x80)+(řez_krokve_220x140)		2,055			
			VV (řez_trám_220x80)		0,621			
			VV Součet		3,286			
			FIG Rozpad figury: řez_pruvlak					
			FIG Průvlak 200x140 mm (dl)		0,000			
			FIG (9,72+12,078)*(0,20*0,14)		0,610			
			FIG Rozpad figury: řez_krokve_220x80					
			FIG Krokve/trámy 220x80 mm (dl * profil)		0,000			
			FIG (4,517+4,044+3,576+3,114+2,647+2,18+1,712+1,245+0,774)*(0,22*0,		0,419			
			FIG Rozpad figury: řez_krokve_220x140					
			FIG Krokve/trámy 220x140 mm (dl * profil)		0,000			
			FIG (8,278+7,811+7,342+6,877+6,406+5,938+5,473+5,006)*(0,22*0,14)		1,636			
			FIG Rozpad figury: řez_trám_220x80					
			FIG Obvodový trámek 220x80 mm (dl * profil)		0,000			
			FIG (8,868+11,65+14,75)*(0,22*0,08)		0,621			
26	K	762341023	Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 15 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve	m2	52,550	395,41	20 778,80	CS ÚRS 2024 01
			VV Souvrství střechy - skladba: ST2 - bednění z OSB desky tl. 15					
			VV mm (pl)					
			VV (střecha_ST2_pl)		52,550			
			VV OSB_deska_střecha Součet		52,550			
			FIG Rozpad figury: střecha_ST2_pl					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	FIG		Souvrství střechy - skladba: ST2 - plechová střešní krytina (pl)		0,000			
	FIG		52,55		52,550			
	FIG		Součet		52,550			
27	K	762342214	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti přes 150 do 360 mm	m2	52,550	65,55	3 444,65	CS ÚRS 2024 01
	VV		Souvrství střechy - skladba: ST2 - latě (pl)					
	VV		(střecha_ST2_pl)		52,550			
	VV		Součet		52,550			
	FIG		Rozpad figury: střecha_ST2_pl					
	FIG		Souvrství střechy - skladba: ST2 - plechová střešní krytina (pl)		0,000			
	FIG		52,55		52,550			
	FIG		Součet		52,550			
28	M	605141114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	0,317	18 500,00	5 864,50	CS ÚRS 2024 01
	VV		Souvrství střechy - skladba: ST2 - latě 40x40 mm (dl * profil)					
	VV		(165,00)*(0,04*0,04)		0,264			
	VV	řez_latě	Součet		0,264			
	VV		0,264*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		0,317			
29	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	0,264	1 524,17	402,38	CS ÚRS 2024 01
	VV		Spojovací prostředky - latě 40x40 mm (objem řeziva)					
	VV		(řez_latě)		0,264			
	VV		Součet		0,264			
	FIG		Rozpad figury: řez_latě					
	FIG		Souvrství střechy - skladba: ST2 - latě 40x40 mm (dl * profil)		0,000			
	FIG		(165,00)*(0,04*0,04)		0,264			
	FIG		Součet		0,264			
30	K	762952003	Montáž teras z prken š přes 120 do 135 mm z dřevin měkkých šroubovaných broušených bez povrchové úpravy	m2	37,500	313,67	11 762,63	CS ÚRS 2024 01
	VV		Souvrství podlahy - skladba: P9 - dřevěná prkna do exteriéru					
	VV		(pl)					
	VV	P9	37,50		37,500			
	VV		Součet		37,500			
31	M	61198121.X1	profil terasový dřevěný	m2	40,500	2 741,60	111 034,80	R - položka
	VV		37,5*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		40,500			
32	K	762953002	Nátěr dřevěných teras olejový dvojnásobný s očištěním	m2	37,500	116,10	4 353,75	CS ÚRS 2024 01
	VV		Souvrství podlahy - skladba: PDL1 - dřevěná prkna na terasu - natěr (pl)					
	VV		(P9)		37,500			
	VV		Součet		37,500			
	FIG		Rozpad figury: P9					
	FIG		Souvrství podlahy - skladba: P9 - dřevěná prkna do exteriéru (pl)		0,000			
	FIG		37,50		37,500			
	FIG		Součet		37,500			
33	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	3,693	1 934,52	7 144,18	CS ÚRS 2024 01
D 764			Konstrukce klempířské			20 378,95		
34	K	764511642	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm	kus	1,000	589,56	589,56	CS ÚRS 2024 01
	VV		Klempířské prvky - kotlík (dl)					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
35	K	764000K01	D+M K01 okapový půlkruhový střešní žlab 150 mm, žárově pozinkovaný plech, barva antracit, kotveno přes žlabkové háky 150 mm do latí (dle PD, specifikace: VÝPIS PRVKŮ)	m	11,850	361,10	4 279,04	
	P		Poznámka k položce: □ okapový půlkruhový střešní žlab 150 mm, žárově pozinkovaný plech, barva antracit, kotveno přes žlabkové háky 150 mm do latí, na každé straně okapového žlabu je barevná koncovka okapového žlabu 150 mm v barvě antracitu					
36	K	764000K02	D+M K02 dešťový svod 100 mm, žárově pozinkovaný plech, barva: antracit (dle PD, specifikace: VÝPIS PRVKŮ)	m	2,500	392,84	982,10	
37	K	764000K04	D+M K04 ochranný hliníkový pás tl. 0,4 mm, šířka 100 mm, kotvený do latí (dle PD, specifikace: VÝPIS PRVKŮ)	m	11,850	242,38	2 872,20	
38	K	764000K06	D+M K06 závětrná lišta, pozinkovaný plech tl 0,5 mm s polomatnou lakoplastovou povrchovou úpravou, kotveno šrouby do latí pod krytinu, barva RAL 7016, rš: 340 mm (dle PD, specifikace: VÝPIS PRVKŮ)	m	21,000	555,05	11 656,05	
D 767			Konstrukce zámečnické			162 378,83		
39	K	767391112	Montáž krytiny z tvarovaných plechů šroubováním	m2	52,550	291,24	15 304,66	CS ÚRS 2024 01
	VV		Souvrství střechy - skladba: ST2 - plechová střešní krytina (pl)					
	VV		52,55		52,550			
	VV	střecha_ST2_pl	Součet		52,550			
40	M	15485002.X1	trápězový plech profilovaný RAL 7016, tl. plechu 0,3 mm, kotveno šrouby do latí (dle PD, specifikace: skladba ST1)	m2	59,539	198,66	11 828,02	R - položka
	VV		52,55*1,133 'Přepočtené koeficientem množství		59,539			
41	K	767391237	Vložení těsnícího pásku do spojů tvarovaných plechů ve sklonu do 10°	m	80,000	15,54	1 243,20	CS ÚRS 2024 01
42	M	15485220	páska těsnící butylkaučuková 1x15mm	m	84,000	16,47	1 383,48	CS ÚRS 2024 01
	VV		80*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		84,000			
43	K	767-R-X01	D+M obvodový profil TR 4HR 60x100x3,2 včetně povrchové úpravy (viz PD: Statický výpočet - strana 50)	kg	153,000	147,20	22 521,60	R - položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	767-R-X02	D+M vnitřní nosný střední profil TR 4 HR 60x100x6,3 včetně povrchové úpravy	kg	69,000	147,20	10 156,80	R - položka
45	K	767-R-X03	D+M podlahový rošt po 625 mm TR 4 HR 60x100x5 včetně povrchové úpravy	kg	655,000	147,20	96 416,00	R - položka
46	K	764-R-X04	D+M kotevní deska tvaru U, tloušťky 6 mm, kotevní šrouby M20 8.8 zalepené min. 150 mm do betonu (hmotnost 1 kotvení: 20 kg)	kus	5,000	608,05	3 040,25	R - položka
47	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,312	1 553,90	484,82	CS ÚRS 2024 01

D		783	Dokončovací práce - nátěry	53 758,58				
48	K	783-R-X02	Nátěr OSB desek	m2	52,550	284,00	14 924,20	R - položka
	VV		Nátěr OSB desek (pl)					
	VV		(OSB_deska_střecha)		52,550			
	VV		Součet		52,550			
	FIG		Rozpad figury: OSB_deska_střecha					
	FIG		Souvrství střechy - skladba: ST2 - bednění z OSB desky tl. 15 mm (pl)		0,000			
	FIG		(střecha_ST2_pl)		52,550			
	FIG		Součet		52,550			

49	K	783-R-X04	Nátěr dřevěných prvků včetně případného obroušení	m2	124,553	311,79	38 834,38	R - položka
	VV		Nátěr dřevěných prvků (dl * p * profil)					
	VV		Sloupky 220x220 mm					
	VV		(2,75*3+3,323+3,81)*(0,22*4)		13,537			
	VV		(2,56+0,19)*3*(0,22*4)		7,260			
	VV		(3,133+0,19)*1*(0,22*4)		2,924			
	VV		(3,62+0,19)*1*(0,22*4)		3,353			
	VV		Pásky/Vzpěry 140x140 mm					
	VV		(1,77+1,731+1,733+1,184+1,396*4+1,652+1,258+1,08)*(0,14*4)		8,956			
	VV		Průvlak 200x140 mm					
	VV		(9,72+12,078)*(0,20*2+0,14*2)		14,823			
	VV		Krokve/trámy 220x140 mm					
	VV		(8,278+7,811+7,342+6,877+6,406+5,938+5,473+5,006)*(0,22*2+0,14*2)		38,254			
	VV		Krokve/trámy 220x80 mm					
	VV		(4,517+4,044+3,576+3,114+2,647+2,18+1,712+1,245+0,774)*(0,22*2+0,08*2)		14,285			
	VV		Obvodový trámek 220x80 mm					
	VV		(8,868+11,65+14,75)*(0,22*2+0,08*2)		21,161			
	VV		Součet		124,553			

VP		Vícepráce	0,00					
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

ZŠ Mánesova Otrokovice, Revitalizace víceúčelového hřiště

Objekt:

SO.01.1 - SO.07 - Stavby pozemního stavitelství

Soupis:

SO.05 - Oplocení

KSO:

Místo:

Otrokovice

Zadavatel:

Uchazeč:

SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

Projektant:

Plancraft

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

25.08.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

25560191

DIČ:

CZ25560191

IČ:

10856587

DIČ:

CZ10856587

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Množství v položkách je předpokládané a řídí se po vzoru vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nedílnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně dopravy a přesunu hmot. Poznámky k souborům cen Cenové soustavy ÚRS jsou uvedeny na: <https://podminky.urs.cz/home>

Cena bez DPH

1 274 600,52

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 274 600,52	21,00%	267 666,11
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 542 266,63

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: ZŠ Mánesova Otrokovice, Revitalizace víceúčelového hřiště
Objekt: SO.01.1 - SO.07 - Stavby pozemního stavitelství
Soupis: **SO.05 - Oplocení**

Místo: Otrokovice
Zadavatel:
Uchazeč: SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

Datum: 25.08.2024
Projektant: Plancraft
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 274 600,52
HSV - Práce a dodávky HSV	1 032 740,52
2 - Zakládání	691 420,47
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	163 639,96
998 - Přesun hmot	177 680,09
PSV - Práce a dodávky PSV	158 220,00
767 - Konstrukce zámečnické	158 220,00
OST - Ostatní	83 640,00
VP - Vícepráce	0,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: ZŠ Mánesova Otrokovice, Revitalizace víceúčelového hřiště
Objekt: SO.01.1 - SO.07 - Stavby pozemního stavitelství
Soupis: SO.05 - Oplocení

Místo: Otrokovice Datum: 25.08.2024
Zadavatel: Projektant: Plancraft
Uchazeč: SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 274 600,52

D HSV Práce a dodávky HSV 1 032 740,52

D 2 Zakládání 691 420,47

1	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	78,505	3 728,87	292 734,94	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--------------------------------------	----	--------	----------	------------	----------------

vv			Základy - základové patky pod sloupky oplocení (dl * š * v * p)					
vv			(1,10*1,10)*1,00*49		59,290			
vv			(1,40*1,10)*1,00*1		1,540			
vv			(2,20*1,10)*1,00*2		4,840			
vv			(1,30*1,10)*1,00*2		2,860			
vv			(1,40*1,10)*1,00*2		3,080			
vv			(1,20*1,10)*1,00*1		1,320			
vv			(1,67*1,10)*1,00*1		1,837			
vv			Součet		74,767			
vv			74,767*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		78,505			

2	K	275321411	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	45,000	3 909,04	175 906,80	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	--------	----------	------------	----------------

vv			Základy - základové patky pod sloupky osvětlení (dl * š * v * p)					
vv			(2,50*2,50)*0,80*(2+1+6)		45,000			
vv			Součet		45,000			

3	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	137,885	427,28	58 915,50	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	-----------------------------------	----	---------	--------	-----------	----------------

vv			Základy - základové patky pod sloupky oplocení - bednění (dl * v * p)					
vv			- bednění části základové patky nad upraveným terénem					
vv			(1,10*4)*0,25*49		53,900			
vv			(1,40*2+1,10*2)*0,25*1		1,250			
vv			(2,20*2+1,10*2)*0,25*2		3,300			
vv			(1,30*2+1,10*2)*0,25*2		2,400			
vv			(1,40*2+1,10*2)*0,25*2		2,500			
vv			(1,20*2+1,10*2)*0,25*1		1,150			
vv			(1,67*2+1,10*2)*0,25*1		1,385			
vv			Mezisoučet		65,885			
vv			Základy - základové patky pod sloupky osvětlení - bednění (dl * v * p)					
vv			(2,50*4)*0,80*(2+1+6)		72,000			
vv			Mezisoučet		72,000			
vv			Součet		137,885			

4	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	137,885	78,38	10 807,43	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--------------------------------------	----	---------	-------	-----------	----------------

5	K	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	2,970	51 533,94	153 055,80	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	---	-------	-----------	------------	----------------

vv			viz PD: Statický výpočet - strana 85					
vv			Základy - základové patky pod sloupky osvětlení (m * p)					
vv			(330,00/1000)*(2+1+6)		2,970			
vv			Součet		2,970			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 163 639,96

6	K	953943121	Osazování výrobků do 1 kg/kus do betonu	kus	68,000	118,47	8 055,96	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	----------	----------------

vv			Kotevní sloupek TR KR 88,9x8 (p)					
vv			68		68,000			
vv			Součet		68,000			

7	M	14011064	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 89x8,0mm	m	74,800	2 080,00	155 584,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	----------	--	---	--------	----------	------------	----------------

vv			Kotevní sloupek TR KR 88,9x8 (dl * p)					
vv			(1,00)*68		68,000			
vv			Součet		68,000			
vv			68*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		74,800			

D 998 Přesun hmot 177 680,09

8	K	998232111	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárníc v přes 3 do 10 m	t	297,941	596,36	177 680,09	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	---	---------	--------	------------	----------------

D PSV Práce a dodávky PSV 158 220,00

D 767 Konstrukce zámečnické 158 220,00

9	K	767000Z01	D+M Z01 ocelový sloupek na oplocení TR KR 101,6x4, výška sloupku nad terénem: 4000 mm (dle PD, specifikace: VÝPIS PRVKŮ)	kus	68,000	1 665,00	113 220,00	
---	---	-----------	--	-----	--------	----------	------------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

P

Poznámka k položce:

Ocelové sloupky TR KR 101,6x4, protikorozně chráněny nátěrem,osová vzdálenost 4 m, lanka z nerezavějící oceli ø 5 mm, kotveno přes kotevní sloupek TR KR 88,9x8 mm o délce 1,0 m při betonáži do čerstvého betonu, v místech snížené patky o 450 mm bude kotveno přes kotevní sloupek TR KR 88,9x8 mm o délce 1,5 m do čerstvého betonu, betonové patky rozměru 1,1x1,1x1,0 m (výpočet viz D.1.2 Stavebně konstrukční řešení), výška sloupků 4 m nad terénem.

10	K	767000D1	D+M D1 zamykatelná branka kotvena mezi sloupky, ocelová konstrukce 1000x2200 mm, vyplněna bezuzlovou polypropylenovou ochrannou sítí, oko 100x100 mm, průměr 1,5 mm, černá barva (dle PD, specifikace: VÝPIS PRVKŮ)	kus	3,000	15 000,00	45 000,00	
----	---	----------	---	-----	-------	-----------	-----------	--

D

OST

Ostatní

83 640,00

11	K	OST000PL03	D+M PL03 bezuzlová polypropylenová ochranná síť, oko 100x100 mm, průměr 1,5 mm, černá barva, výška sítě: 4000 mm (dle PD, specifikace: VÝPIS PRVKŮ)	m	123,000	680,00	83 640,00	
----	---	------------	---	---	---------	--------	-----------	--

VP

Vícepráce

0,00

	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

ZŠ Mánesova Otrokovice, Revitalizace víceúčelového hřiště

Objekt:

SO.01.1 - SO.07 - Stavby pozemního stavitelství

Soupis:

SO.06 - Mobiliář a výplň oplocení pozemku

KSO:

Místo: Otrokovice

Zadavatel:

Uchazeč:

SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

Projektant:

Plancraft

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 25.08.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

25560191

DIČ:

CZ25560191

IČ:

10856587

DIČ:

CZ10856587

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Množství v položkách je předpokládané a řídí se po vzoru vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nedílnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně dopravy a přesunu hmot. Poznámky k souborům cen Cenové soustavy ÚRS jsou uvedeny na: <https://podminky.urs.cz/home>

Cena bez DPH

87 580,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	87 580,00	21,00%	18 391,80
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

105 971,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: ZŠ Mánesova Otrokovice, Revitalizace víceúčelového hřiště
Objekt: SO.01.1 - SO.07 - Stavby pozemního stavitelství
Soupis:

SO.06 - Mobiliář a výplň oplocení pozemku
Místo: Otrokovice
Zadavatel:
Uchazeč: SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

Datum: 25.08.2024
Projektant: Plancraft
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	87 580,00
PSV - Práce a dodávky PSV	87 580,00
766 - Konstrukce truhlářské	60 522,00
767 - Konstrukce zámečnické	27 058,00
VP - Vícepráce	0,00

Stavba: ZŠ Mánesova Otrokovice, Revitalizace víceúčelového hřiště

Objekt: SO.01.1 - SO.07 - Stavby pozemního stavitelství

Soupis: **SO.06 - Mobiliář a výplň oplocení pozemku**

Místo: Otrokovice

Zadavatel:

Uchazeč: SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

Datum: 25.08.2024

Projektant: Plancraft

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

87 580,00

D PSV Práce a dodávky PSV

D 766 Konstrukce truhlářské

87 580,00

60 522,00

1	K	766000T01	D+M T01 parková lavička bez područek a bez opěradla se smrkovými latěmi, rozměr: 1500x400x450 mm (dle PD, specifikace: VÝPIS PRVKŮ)	kus	10,000	4 433,00	44 330,00	
---	---	-----------	---	-----	--------	----------	-----------	--

P

Poznámka k položce: □

Parková lavička bez područek a bez opěradla se smrkovými latěmi o rozměrech délky 1500 mm, šířky 400 mm a výšky 450 mm, délka prken je 1500 mm, šířka prken 100 mm, tloušťka prken 35 mm, materiálem je plochá ocel 120x10 mm, nosnost 500 kg, hmotnost 50 kg, latě jsou přišroubovány vratovým šroubem M8x55 mm, latě jsou ošetřeny lazурou na vodní bázi v barvě teaku, ocelové nohy lavičky ošetřeny komaxitovou barvou RAL 7016, v místě betonové dlažby přikotveny šrouby s hmoždinkami 10/70 mm, v místech, kde není betonová dlažba bude pod nohy umístěn betonový obručník 50x250x1000 mm, do kterého bude šrouby s hmoždinkami 10/70 mm připevněna lavička

2	K	766000T02	D+M T02 lavička s úložným prostorem pro sloupky, rozměr: 3000x650x435 mm (dle PD, specifikace: VÝPIS PRVKŮ)	kus	1,000	16 192,00	16 192,00	
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------	--

P

Poznámka k položce: □

Lavička s úložným prostorem pro sloupky o rozměrech délky 3000mm, šířky 650 mm a výšky 435 mm, ocelová konstrukce ošetřená komaxitovou barvou RAL 7016, ocelová konstrukce s vyklápěcím víkem, které tvoří smrkové latě s délkou prken 3000 mm, tloušťkou 35 mm a šířkou prken 100 mm, ošetřenými lazурou na vodní bázi v barvě teaku, rozměry lavice 3000x650x435 mm, kotveno do betonových obručníků 50x250x1000 mm umístěných ve 3 řadách pod nohami přes šrouby s hmoždinkami 10/70 mm □

D 767 Konstrukce zámečnické

27 058,00

3	K	767000Z05	D+M Z05 poplastované pletivo 180 cm s napínacím drátem, 2,5 mm, velikost ok 50x50 mm, PVC, zelené (RAL 6005), struktura: 1,65 mm pozinkované jádro včetně sloupků a veškerého příslušenství (dle PD, specifikace: VÝPIS PRVKŮ)	m	80,000	218,00	17 440,00	
4	K	767000Z06	D+M Z06 poplastované pletivo 150 cm s napínacím drátem, 2,5 mm, velikost ok 50x50 mm, PVC, zelené (RAL 6005), struktura: 1,65 mm pozinkované jádro včetně sloupků a veškerého příslušenství (dle PD, specifikace: VÝPIS PRVKŮ)	m	3,250	200,00	650,00	
5	K	767000D2	D+M D2 branka zahradní, ukotvena mezi stávající sloupky, 1000x1550 mm, klika-klika, zámek, výplň čtyřhranné pletivo, barva zelená RAL 6005, oko 55x55 mm, síla drátu 2,5 mm, povrchová úprava Zn+PVC, stavitelný závěs (dle PD, specifikace: VÝPIS PRVKŮ)	kus	2,000	4 484,00	8 968,00	

VP Vícepráce

0,00

	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

ZŠ Mánesova Otrokovice, Revitalizace víceúčelového hřiště

Objekt:

SO.01.1 - SO.07 - Stavby pozemního stavitelství

Soupis:

SO.07 - Zpevněné plochy (betonová dlažba) a obrubníky

KSO:

Místo:

Otrokovice

Zadavatel:

Uchazeč:

SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

Projektant:

Plancraft

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

25.08.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

25560191

DIČ:

CZ25560191

IČ:

10856587

DIČ:

CZ10856587

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Množství v položkách je předpokládané a řídí se po vzoru vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nedílnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně dopravy a přesunu hmot. Poznámky k souborům cen Cenové soustavy ÚRS jsou uvedeny na: <https://podminky.urs.cz/home>

Cena bez DPH

548 452,12

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	548 452,12	21,00%	115 174,95
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

663 627,07

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: ZŠ Mánesova Otrokovice, Revitalizace víceúčelového hřiště
Objekt: SO.01.1 - SO.07 - Stavby pozemního stavitelství
Soupis: SO.07 - Zpevněné plochy (betonová dlažba) a obrubníky

Místo: Otrokovice
Zadavatel:
Uchazeč: SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

Datum: 25.08.2024
Projektant: Plancraft
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		548 452,12
HSV - Práce a dodávky HSV		548 452,12
1 - Zemní práce		5 083,44
5 - Komunikace pozemní		213 222,96
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		299 819,55
998 - Přesun hmot		30 326,17
VP - Vícepráce		0,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: ZŠ Mánesova Otrokovice, Revitalizace víceúčelového hřiště
Objekt: SO.01.1 - SO.07 - Stavby pozemního stavitelství
Soupis:

SO.07 - Zpevněné plochy (betonová dlažba) a obrubníky

Místo: Otrokovice Datum: 25.08.2024
Zadavatel: Projektant: Plancraft
Uchazeč: SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 548 452,12

D HSV Práce a dodávky HSV 548 452,12

D 1 Zemní práce 5 083,44

1	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	213,500	23,81	5 083,44	CS ÚRS 2024 01
	VV		Souvrství venkovní zpevněné plochy - skladba: P10 - zhutnění podloží (pl)					
	VV		(P10)		213,500			
	VV		Součet		213,500			
	FIG		Rozpad figury: P10					
	FIG		Souvrství venkovní zpevněné plochy - skladba: P10 - betonová zámkc		0,000			
	FIG		4,00+12,50+154,50+13,50+29,00		213,500			
	FIG		Součet		213,500			

D 5 Komunikace pozemní 213 222,96

2	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	213,500	192,54	41 107,29	CS ÚRS 2024 01
	VV		Souvrství venkovní zpevněné plochy - skladba: P10 - štěrkodrt' fr. 0 - 63 mm tl. 150 mm (pl)					
	VV		(P10)		213,500			
	VV		Součet		213,500			
	FIG		Rozpad figury: P10					
	FIG		Souvrství venkovní zpevněné plochy - skladba: P10 - betonová zámkc		0,000			
	FIG		4,00+12,50+154,50+13,50+29,00		213,500			
	FIG		Součet		213,500			

3	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	213,500	133,06	28 408,31	CS ÚRS 2024 01
	VV		Souvrství venkovní zpevněné plochy - skladba: P10 - štěrkodrt' fr. 0 - 32 mm tl. 100 mm (pl)					
	VV		(P10)		213,500			
	VV		Součet		213,500			
	FIG		Rozpad figury: P10					
	FIG		Souvrství venkovní zpevněné plochy - skladba: P10 - betonová zámkc		0,000			
	FIG		4,00+12,50+154,50+13,50+29,00		213,500			
	FIG		Součet		213,500			

4	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	213,500	310,88	66 372,88	CS ÚRS 2024 01
	VV		Souvrství venkovní zpevněné plochy - skladba: P10 - betonová zámková dlažba tl. 60 mm (pl)					
	VV		4,00+12,50+154,50+13,50+29,00		213,500			
	VV	P10	Součet		213,500			

5	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	217,770	355,12	77 334,48	CS ÚRS 2024 01
	VV		213,5*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		217,770			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 299 819,55

6	K	916232111	Obruba ploch pro tělovýchovu z obrubníků do betonového lože výšky 25 mm	m	99,500	399,91	39 791,05	CS ÚRS 2024 01
	VV		Betonový obrubník 50x250x1000 mm (dl)					
	VV		"skok daleký" 37,00*2+1,20		75,200			
	VV		"doskočiště" 3,75*2-1,20+9,00*2		24,300			
	VV		Součet		99,500			

7	K	916232121	Obruba ploch pro tělovýchovu z obrubníků s pouzdry pro oplocení do betonového lože výšky 25 mm	m	160,000	664,64	106 342,40	CS ÚRS 2024 01
	VV		Betonový obrubník 50x250x1000 mm (dl)					
	VV		"betonová plocha" 38,00+28,00*2		94,000			
	VV		"víceúčelové hřiště" 22,00*2		44,000			
	VV		"florbalové hřiště" 22,00		22,000			
	VV		Součet		160,000			

8	K	916232121.X1	Obruba ploch pro tělovýchovu z černých gumových obrubníků s pouzdry pro oplocení do betonového lože výšky 25 mm	m	160,000	823,06	131 689,60	R - položka
	VV		Černý gumový obrubník 50x250x1000 mm (dl)					
	VV		"betonová plocha/víceúčelové hřiště" 38,00		38,000			
	VV		"víceúčelové hřiště/florbalové hřiště" 38,00		38,000			
	VV		"florbalové hřiště" 42,00*2		84,000			
	VV		Součet		160,000			

9	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	70,000	195,95	13 716,50	CS ÚRS 2024 01
	VV		Souvrství venkovní zpevněné plochy - obrubník okolo zpevněných ploch (dl)					
	VV		70,00		70,000			
	VV		Součet		70,000			

10	M	59217001	obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm	m	75,000	110,40	8 280,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D		998	Přesun hmot						30 326,17
11	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	135,803	223,31	30 326,17	CS ÚRS 2024 01	

VP		Vícepráce						0,00
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

ZŠ Mánesova Otrokovice, Revitalizace víceúčelového hřiště

Objekt:

IO.01 - IO.02 - Stavby technické infrastruktury

Soupis:

IO.01 - Akumulačně retenční nádrž a areálový rozvod dešťové vody

KSO:

Místo:

Otrokovice

CC-CZ:

Datum:

25.08.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

IČ:

25560191

DIČ:

CZ25560191

Projektant:

Plancraft

IČ:

10856587

DIČ:

CZ10856587

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Množství v položkách je předpokládané a řídí se po vzoru vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nedílnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně dopravy a přesunu hmot. Poznámky k souborům cen Cenové soustavy ÚRS jsou uvedeny na: <https://podminky.urs.cz/home>

Cena bez DPH

1 224 309,92

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 224 309,92	21,00%	257 105,08
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 481 415,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: ZŠ Mánesova Otrokovice, Revitalizace víceúčelového hřiště
Objekt: IO.01 - IO.02 - Stavby technické infrastruktury
Soupis:

IO.01 - Akumulačně retenční nádrž a areálový rozvod dešťové vody

Místo: Otrokovice
Zadavatel:
Uchazeč: SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

Datum: 25.08.2024
Projektant: Plancraft
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 224 309,92
HSV - Práce a dodávky HSV	1 224 309,92
1 - Zemní práce	266 564,36
4 - Vodorovné konstrukce	59 135,06
8 - Trubní vedení	748 727,70
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 611,03
997 - Přesun sutě	24 512,92
998 - Přesun hmot	119 758,85
VP - Vícepráce	0,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: ZŠ Mánesova Otrokovice, Revitalizace víceúčelového hřiště
Objekt: IO.01 - IO.02 - Stavby technické infrastruktury
Soupis:

IO.01 - Akumulačně retenční nádrž a areálový rozvod dešťové vody

Místo: Otrokovice Datum: 25.08.2024
Zadavatel: Projektant: Plancraft
Uchazeč: SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 224 309,92

D HSV Práce a dodávky HSV 1 224 309,92

D 1 Zemní práce 266 564,36

1	K	113107161	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	110,900	38,81	4 304,03	CS ÚRS 2024 01
2	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	180,000	78,52	14 133,60	CS ÚRS 2024 01
3	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	30,000	46,76	1 402,80	CS ÚRS 2024 01
4	K	122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	34,450	132,02	4 548,09	CS ÚRS 2024 01
5	K	131251202	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	46,710	679,67	31 747,39	CS ÚRS 2024 01
6	K	132151251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	9,510	483,41	4 597,23	CS ÚRS 2024 01
7	K	133253101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 v omezeném prostoru	m3	5,380	1 429,44	7 690,39	CS ÚRS 2024 01
8	K	141721212	Řízený zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m se zatažením potrubí průměru vrtu přes 90 do 110 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4	m	10,000	1 528,87	15 288,70	CS ÚRS 2024 01
9	K	151201201	Zřízení zátažného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	43,950	233,95	10 282,10	CS ÚRS 2024 01
10	K	151201211	Odstranění pažení stěn zátažného hl do 4 m	m2	43,950	67,86	2 982,45	CS ÚRS 2024 01
11	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	96,050	287,38	27 602,85	CS ÚRS 2024 01

VV		34,45 "odkopávky a prokopávky"	34,450
VV		46,71 "hloubení jam"	46,710
VV		9,51 "hloubení rýh"	9,510
VV		5,38 "hloubení šachet"	5,380
VV		Součet	96,050

12	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	480,250	21,80	10 469,45	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

VV		96,05*5 "+ dalších 5km odvoz na skládku"	480,250
VV		Součet	480,250

13	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	96,050	153,80	14 772,49	CS ÚRS 2024 01
14	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	192,100	187,00	35 922,70	CS ÚRS 2024 01

VV		96,05*2 "převod na tuny"	192,100
VV		Součet	192,100

15	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	96,050	20,26	1 945,97	CS ÚRS 2024 01
16	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	38,920	144,60	5 627,83	CS ÚRS 2024 01
17	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	24,600	477,48	11 746,01	CS ÚRS 2024 01
18	M	58333651	kamenivo těžené hrubé frakce 8/16	t	51,700	836,28	43 235,68	CS ÚRS 2024 01
19	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	13,140	554,64	7 287,97	CS ÚRS 2024 01

VV		(1,00+1,00+1,50+2,50)*0,47 "obsyp DN 200"	2,820
VV		(23,00+1,00)*0,43 "obsyp DN 150"	10,320
VV		Součet	13,140

20	M	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	26,280	417,68	10 976,63	CS ÚRS 2024 01
----	---	----------	------------------------	---	--------	--------	-----------	----------------

VV		13,14*2 "převod na tuny"	26,280
VV		Součet	26,280

D 4 Vodorovné konstrukce 59 135,06

21	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	4,580	1 127,92	5 165,87	CS ÚRS 2024 01
22	K	452112112	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm pod poklopy a mříže	kus	3,000	837,06	2 511,18	CS ÚRS 2024 01
23	M	59224184	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm	kus	1,000	264,96	264,96	CS ÚRS 2024 01

VV		1 "2"	1,000
VV		Součet	1,000

24	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	2,000	376,28	752,56	CS ÚRS 2024 01
----	---	----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

VV		2 "RN"	2,000
VV		Součet	2,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	452311171	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 otevřený výkop	m3	7,070	4 726,91	33 419,25	CS ÚRS 2024 01
26	K	452351111	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení	m2	18,840	578,91	10 906,66	CS ÚRS 2024 01
27	K	452351112	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění	m2	18,840	123,16	2 320,33	CS ÚRS 2024 01
28	K	452368211	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari	t	0,110	34 493,18	3 794,25	CS ÚRS 2024 01
D 8			Trubní vedení	748 727,70				
29	K	871161211	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 32 x 3,0 mm	m	4,000	77,25	309,00	CS ÚRS 2024 01
30	M	28613500	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 32x3,0mm	m	4,060	51,80	210,31	CS ÚRS 2024 01
31	K	871211211	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 63 x 5,8 mm	m	10,000	108,96	1 089,60	CS ÚRS 2024 01
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: včetně protažení plastovou chráničkou					
32	M	28613503	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 63x5,8mm	m	10,150	178,48	1 811,57	CS ÚRS 2024 01
VV			10*1,015 "Přepočtené koeficientem množství	10,150				
VV			Součet	10,150				
33	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 160	m	24,000	157,53	3 780,72	CS ÚRS 2024 01
VV			23,00+1,00 "potrubí DN 150"	24,000				
VV			Součet	24,000				
34	M	28611210	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x6000mm SN8	m	24,720	283,36	7 004,66	CS ÚRS 2024 01
35	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 200	m	6,000	165,95	995,70	CS ÚRS 2024 01
VV			1,00+1,00+1,50+2,50 "potrubí DN 200"	6,000				
VV			Součet	6,000				
36	M	28611211	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x6000mm SN8	m	6,180	421,36	2 604,00	CS ÚRS 2024 01
37	K	877161112	Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 32	kus	2,000	219,86	439,72	CS ÚRS 2024 01
38	M	28653052	elektrokoleno 90° PE 100 D 32mm	kus	2,000	310,04	620,08	CS ÚRS 2024 01
39	K	892312121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	1,000	742,90	742,90	CS ÚRS 2024 01
40	K	892352121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 200 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	2,000	813,67	1 627,34	CS ÚRS 2024 01
41	K	894211111	Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu na potrubí DN 200 dno beton tř. C 25/30	kus	1,000	12 072,54	12 072,54	CS ÚRS 2024 01
42	K	894410302	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 deska zákrytová	kus	1,000	2 069,82	2 069,82	CS ÚRS 2024 01
VV			1 "1"	1,000				
VV			Součet	1,000				
43	M	59224315	deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm	kus	2,000	4 195,20	8 390,40	CS ÚRS 2024 01
VV			1 "1"	1,000				
VV			1 "2" - osazení počítáno ve zřízení šachty z dílců	1,000				
VV			Součet	2,000				
44	K	894411111	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200 dno beton tř. C 25/30	kus	1,000	12 029,17	12 029,17	CS ÚRS 2024 01
45	M	59224339	dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 100cm	kus	1,000	12 144,00	12 144,00	CS ÚRS 2024 01
46	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	2,000	303,60	607,20	CS ÚRS 2024 01
47	K	894812315	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/200 šachtové dno průtočné	kus	1,000	6 365,94	6 365,94	CS ÚRS 2024 01
48	K	894812331	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 1000 mm	kus	2,000	2 207,05	4 414,10	CS ÚRS 2024 01
49	K	894812339	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury	kus	2,000	131,30	262,60	CS ÚRS 2024 01
50	K	894812351	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení A15 s betonovým prstencem	kus	1,000	8 860,07	8 860,07	CS ÚRS 2024 01
51	K	894812356	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení B125 s betonovým prstencem	kus	1,000	10 025,34	10 025,34	CS ÚRS 2024 01
52	K	897172112	Akumulační boxy z PP pro retenci dešťových vod pod pochozí plochy a plochy zatížené osobními automobily objemu přes 10 do 30 m3	m3	13,800	8 251,38	113 869,04	CS ÚRS 2024 01
53	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	3,000	3 478,95	10 436,85	CS ÚRS 2024 01
VV			1 "1"	1,000				
VV			1 "2"	1,000				
VV			1 "RN"	1,000				
VV			Součet	3,000				
54	M	55241003	poklop kanalizační betonový, litinový rám 160mm, D400	kus	3,000	6 495,20	19 485,60	CS ÚRS 2024 01
55	K	899620141	Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem prostým tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	6,280	4 111,36	25 819,34	CS ÚRS 2024 01
56	K	899640122	Bednění pro obetonování plastových šachet kruhových otevřený výkop odstranění	m2	26,090	133,13	3 473,36	CS ÚRS 2024 01
57	K	899641121	Bednění pro obetonování plastových šachet kruhových otevřený výkop zřízení	m2	26,090	1 124,62	29 341,34	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	K	894608211	Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,250	32 141,56	8 035,39	CS ÚRS 2024 01
59	K	899911216	Kluzná objímka výšky 19 mm vnějšího průměru potrubí přes 102 mm do 112 mm	kus	2,000	502,16	1 004,32	CS ÚRS 2024 01
60	K	899913122	Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 50 x 100	kus	2,000	440,03	880,06	CS ÚRS 2024 01
61	K	pc1	Dodávka + montáž - Retenční nádrž dvouplášťová h=2,2 m, průměr 3,4 m, včetně těsněných prostupů, izolaci proti zemní vlhkosti (IPA)	kpl	1,000	210 000,00	210 000,00	
62	K	pc2	Dodávka + montáž - žlab 150x150x134 mm, kryt ocel pozink. štěrbiny tř. zatížení A15	ks	82,000	2 336,80	191 617,60	
63	K	pc4	Dodávka + montáž - žlabová vpust 500x500x488 mm, kryt ocel pozink. štěrbiny, koš, tř. zatížení A15	kpl	2,000	4 844,72	9 689,44	
64	K	pc5	Dodávka + montáž - žlabové čelo uzavřené z PP	kus	4,000	1 656,00	6 624,00	
65	K	pc3	Zhotovení otvoru DN 50 do šachty včetně osazení potrubí, utěsnění a případné dobetonávky	kus	1,000	266,80	266,80	
66	K	pc6	Dodávka + montáž - Čerpadlo 1", kabel 15m, motor 0,55 kW/3,6 A/2900rpm/230V	kus	1,000	15 180,00	15 180,00	
67	K	PC7	Dodávka + montáž - Připojovací sada složená z expanzní nádoby, uzavíracího ventilu s manometrem (nainstalováno do výtlačného potrubí nad úroveň hladiny)	kus	1,000	2 932,04	2 932,04	
68	K	pc8	Dodávka + montáž - Kulový ventil uzavírací 1" s vypouštěním	kus	1,000	614,56	614,56	
69	K	pc9	Dodávka + montáž - Výtokový kulový kohout 1"	kus	1,000	877,68	877,68	
70	K	pc10	Dodávka + montáž - Přechod PE/závit 32mm/1"	kus	3,000	34,50	103,50	
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 611,03	
71	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2	m2	61,680	90,97	5 611,03	CS ÚRS 2024 01
D 997			Přesun sutě				24 512,92	
72	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	18,850	675,41	12 731,48	CS ÚRS 2024 01
73	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	263,900	18,32	4 834,65	CS ÚRS 2024 01
VV			18,85*14 "Přepočtené koeficientem množství		263,900			
VV			Součet		263,900			
74	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	18,850	181,53	3 421,84	CS ÚRS 2024 01
75	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	18,850	187,00	3 524,95	CS ÚRS 2024 01
D 998			Přesun hmot				119 758,85	
76	K	998276101	Přesun hmot pro trubicí vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	112,640	1 063,20	119 758,85	CS ÚRS 2024 01
VP			Vícepráce				0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
ZŠ Mánesova Otrokovice, Revitalizace víceúčelového hřiště
Objekt:
IO.01 - IO.02 - Stavby technické infrastruktury
Soupis:
IO.02 - Elektroinstalace

KSO:
Místo: Otrokovice

Zadavatel:

Uchazeč:
SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

Projektant:
Plancraft

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 25.08.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25560191
DIČ: CZ25560191

IČ: 10856587
DIČ: CZ10856587

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Množství v položkách je předpokládané a řídí se po vzoru vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nedílnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně dopravy a přesunu hmot. Poznámky k souborům cen Cenové soustavy ÚRS jsou uvedeny na: <https://podminky.urs.cz/home> Označení materiálu je zde pro určení standardu. Veškeré je možné nahradit materiálem stejných či lepších parametrů.

Cena bez DPH			578 328,73
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	578 328,73	21,00%	121 449,03
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			699 777,76

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: ZŠ Mánesova Otrokovice, Revitalizace víceúčelového hřiště
Objekt: IO.01 - IO.02 - Stavby technické infrastruktury
Soupis:

IO.02 - Elektroinstalace

Místo: Otrokovice
Zadavatel:
Uchazeč: SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

Datum: 25.08.2024
Projektant: Plancraft
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	578 328,73
443 - Spínací zařízení	46 846,54
D1 - dozbrojení rozváděče R-K	3 068,07
D2 - rozváděč RS01	30 135,45
D3 - rozváděč RS02 a RS03	13 643,02
444 - Rozvody elektrické energie	80 983,26
D4 - Montáž rozvodů elektrické energie	79 534,00
445 - Osvětlení	5 564,00
D5 - Montáž osvětlení	1 150,00
446 - Bleskosvody	8 938,08
D6 - Montáž bleskosvodu	11 557,50
546 - Silnoproudé zařízení-výkopové práce	343 755,35
VP - Vícepráce	0,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: ZŠ Mánesova Otrokovice, Revitalizace víceúčelového hřiště
Objekt: IO.01 - IO.02 - Stavby technické infrastruktury
Soupis: IO.02 - Elektroinstalace

Místo: Otrokovice Datum: 25.08.2024
Zadavatel: Projektant: Plancraft
Uchazeč: SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 578 328,73

D 443 Spínací zařízení 46 846,54

D D1 dozbrojení rozváděče R-K 3 068,07

1	K	443,0001	jistič B32/3	ks	1,000	272,65	272,65	
2	K	443,0002	třířázový elektroměr na DIN lištu	ks	1,000	1 587,92	1 587,92	
3	K	443,0003	podružný materiál	ks	1,000	402,50	402,50	
4	K	443,0004	montáž	ks	1,000	805,00	805,00	

D D2 rozváděč RS01 30 135,45

5	K	443,0005	atypická rozvodnice pro 4x56 prvků s nerezovými dvířky	ks	1,000	19 226,85	19 226,85	
6	K	443,0006	vypínač 16/1	ks	6,000	223,13	1 338,78	
7	K	443,0007	vypínač 40/3	ks	1,000	754,66	754,66	
8	K	443,0008	svodič přepětí 275/3+0	ks	1,000	2 613,77	2 613,77	
9	K	443,0009	jistič B10/1	ks	1,000	65,35	65,35	
10	K	443,001	jistič C10/3	ks	2,000	278,78	557,56	
11	K	443,0011	jistič B25/3	ks	2,000	264,99	529,98	
12	K	443,0012	lišta propojovací 3P-3TE	ks	4,000	126,50	506,00	
13	K	443,0013	podružný materiál	ks	1,000	402,50	402,50	
14	K	443,0014	montáž	ks	1,000	4 140,00	4 140,00	

D D3 rozváděč RS02 a RS03 13 643,02

15	K	443,0015	rozvodnice plastová na vrchní montáž 2/24 IP55	ks	2,000	982,40	1 964,80	
16	K	443,0016	jistič B20/3	ks	2,000	256,12	512,24	
17	K	443,0017	svorka RSA 6	ks	4,000	52,90	211,60	
18	K	443,0018	jistič B10/1	ks	2,000	65,35	130,70	
19	K	443,0019	jistič B16/1	ks	2,000	65,35	130,70	
20	K	443,002	jistič B16/3	ks	2,000	250,70	501,40	
21	K	443,0021	proudový chránič 25/4/003-A	ks	2,000	760,29	1 520,58	
22	K	443,0022	lišta propojovací 3P-3TE	ks	4,000	126,50	506,00	
23	K	443,0023	podružný materiál	ks	2,000	402,50	805,00	
24	K	443,0024	montáž	ks	2,000	3 680,00	7 360,00	

D 444 Rozvody elektrické energie 80 983,26

25	K	444,0001	folie výstražná ČEZ	m	420,000	1,86	781,20	
26	K	444,0002	trubka korugovaná do výkopu 40	m	520,000	17,35	9 022,00	
27	K	444,0003	gelové zakončení kabelu 5x6	ks	16,000	233,14	3 730,24	
28	K	444,0004	CYKY 16A zž	m	10,000	57,99	579,90	
29	K	444,0005	CYKY O2x1,5	m	10,000	16,42	164,20	
30	K	444,0006	CYKY J3x1,5	m	20,000	16,43	328,60	
31	K	444,0007	CYKY J3x2,5	m	10,000	27,16	271,60	
32	K	444,0008	CYKY J3x6	m	50,000	72,97	3 648,50	
33	K	444,0009	CYKY J4x10	m	205,000	137,23	28 132,15	
34	K	444,001	CYKY J5x2,5	m	10,000	44,77	447,70	
35	K	444,0011	CYKY J5x6	m	260,000	106,96	27 809,60	
36	K	444,0012	krabice KT 250/L vč. svorkovnice EPS 2	ks	2,000	586,73	1 173,46	
37	K	444,0013	trubka pevná 4020 LA 750N 20/16,9MM vč. spojek a uchycení	m	30,000	52,67	1 580,10	
38	K	444,0014	zásuvka motorová 5x32A nástěnná IP 44	ks	2,000	257,36	514,72	
39	K	444,0015	jednonásobná zásuvka IP 44	ks	2,000	109,93	219,86	
40	K	444,0016	vypínač IP 44	ks	2,000	102,34	204,68	
41	K	444,0017	podružný materiál 3% z nosného materiálu	Soubor	1,000	2 374,75	2 374,75	

D D4 Montáž rozvodů elektrické energie 79 534,00

42	K	444,0018	krabicová rozvodka lištová vč. zapojení	ks	12,000	287,50	3 450,00	
43	K	444,0019	motáž rozváděče do 50 kg	ks	3,000	575,00	1 725,00	
44	K	444,002	tabulky a štítky na kabely	ks	15,000	34,50	517,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	K	444,0021	gelové zakončení kabelu	ks	16,000	230,00	3 680,00	
46	K	444,0022	připojení prvku v GO	ks	4,000	172,50	690,00	
47	K	444,0023	připojení zásuvek 3f., sporáková kombinace	ks	3,000	287,50	862,50	
48	K	444,0024	kabel do CYKY 5x2.5 VU	m	50,000	46,00	2 300,00	
49	K	444,0025	kabel CYKY do 4x16 VU	m	515,000	46,00	23 690,00	
50	K	444,0026	příplatek za zatahování kabelu do 0,7 kg	m	565,000	23,00	12 995,00	
51	K	444,0027	ukončení kabelu do 4x10	ks	31,000	69,00	2 139,00	
52	K	444,0028	přetočení kabelu z bubnu	m	515,000	11,50	5 922,50	
53	K	444,0029	vyhledání přípojných bodů, zajištění pracoviště	ks	1,000	1 150,00	1 150,00	
54	K	444,003	průraz zdívem	ks	1,000	517,50	517,50	
55	K	444,0031	nika pro rozváděč	ks	1,000	1 380,00	1 380,00	
56	K	444,0032	Výchozí revizní zpráva 6 paré	KPL	1,000	9 200,00	9 200,00	
57	K	444,0033	Dokumentace skutečného provedení 6 paré	KPL	1,000	6 900,00	6 900,00	
58	K	444,0034	zednické přípomoce 3% z ceny montáže	ks	1,000	2 415,00	2 415,00	

D 445 Osvětlení 5 564,00

59	K	445,0001	svítidlo plastové s ochrannou mřížkou přisazené stropní 100W, bílá IP44 vč. zdroje	ks	4,000	1 391,00	5 564,00	
----	---	----------	--	----	-------	----------	----------	--

D D5 Montáž osvětlení 1 150,00

60	K	445,0003	upevnění žárovkových svítidel vč. doplnění zdroje	ks	4,000	287,50	1 150,00	
----	---	----------	---	----	-------	--------	----------	--

D 446 Bleskosvody 8 938,08

61	K	446,0001	drát zemnicí FeZn pr. 10	m	15,000	34,35	515,25	
62	K	446,0002	FeZn 30/4 zemnicí pásek	m	140,000	53,56	7 498,40	
63	K	446,0003	SR 03 - svorka pásek/kulatina	ks	20,000	36,56	731,20	
64	K	446,0004	svorka připojovací	ks	9,000	21,47	193,23	

D D6 Montáž bleskosvodu 11 557,50

65	K	446,0005	montáž AlMgSi drát 8mm	m	15,000	46,00	690,00	
66	K	446,0006	tvárování montážních dílů	ks	10,000	92,00	920,00	
67	K	446,0007	montáž FeZn pásek uzemnění	m	140,000	57,50	8 050,00	
68	K	446,0008	montáž svorky do 2 šroubů	ks	9,000	57,50	517,50	
69	K	446,0009	montáž svorky nad 2 šrouby	ks	20,000	69,00	1 380,00	

D 546 Silnoproudé zařízení-výkopové práce 343 755,35

70	K	546,0001	vytyčení trati ve volném terénu - ZAJISTÍ STAVBA	km	0,285	1 510,00	430,35	
71	K	546,0002	hloubení kabelové rýhy z.tř.3 35x80 / terén	m	285,000	124,00	35 340,00	
72	K	546,0003	naložení a odvoz zeminy	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00	
73	K	546,0004	hutnění zeminy po vrstvách 20cm strojově	m3	52,000	4 000,00	208 000,00	
74	K	546,0005	zřízení kabelového lože š.do 65 cm tl.10 cm	m	295,000	193,00	56 935,00	
75	K	546,0006	protlak pod běžeckou drahou vč. výkopu nutný k protlaku	KPL	1,000	20 000,00	20 000,00	
76	K	546,0007	rozvinutí výstražné folie š.33 cm	m	420,000	5,75	2 415,00	
77	K	546,0008	zához rýhy š.35 cm, h.60 cm tř.z.3	m	295,000	53,00	15 635,00	

VP Vícepráce 0,00

	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

ZŠ Mánesova Otrokovice, Revitalizace víceúčelového hřiště

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Otrokovice

CC-CZ:

Datum: 25.08.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

IČ:

25560191

DIČ:

CZ25560191

Projektant:

Plancraft

IČ:

10856587

DIČ:

CZ10856587

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Množství v položkách je předpokládané a řídí se po vzoru vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nedílnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně dopravy a přesunu hmot. Poznámky k souborům cen Cenové soustavy ÚRS jsou uvedeny na: <https://podminky.urs.cz/home>

Cena bez DPH

220 000,00

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	220 000,00	21,00%	46 200,00
	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

266 200,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: ZŠ Mánesova Otrokovice, Revitalizace víceúčelového hřiště
Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: Otrokovice
Zadavatel:
Uchazeč: SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

Datum: 25.08.2024
Projektant: Plancraft
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	220 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	220 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	22 000,00
VRN2 - Příprava staveniště	10 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	175 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	8 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	5 000,00
VP - Vícepráce	0,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: ZŠ Mánesova Otrokovice, Revitalizace víceúčelového hřiště
Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Otrokovice Datum: 25.08.2024
Zadavatel: Projektant: Plancraft
Uchazeč: SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 220 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 220 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 22 000,00

1	K	VRN1000X1	Geodetické práce	Soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
---	---	-----------	------------------	--------	-------	-----------	-----------	--

P
Poznámka k položce: ☐
Vytyčení a ověření všech stávajících zařízení a inženýrských sítí, aby nedošlo při realizaci stavby k jejich poškození.

2	K	VRN1000X2	Vypracování dílenské realizační dokumentace (veškeré atypické prvky nebo výrobky, úprava dokumentace dle konkrétního řešení dodavatele)	Soubor	1,000	12 000,00	12 000,00	
---	---	-----------	---	--------	-------	-----------	-----------	--

D VRN2 Příprava staveniště 10 000,00

3	K	VRN2000X1	Příprava zařízení staveniště	Soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
---	---	-----------	------------------------------	--------	-------	-----------	-----------	--

P
Poznámka k položce: ☐
Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. ☐
☐

D VRN3 Zařízení staveniště 175 000,00

4	K	VRN3000X1	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,000	140 000,00	140 000,00	
---	---	-----------	--------------------------------	--------	-------	------------	------------	--

P
Poznámka k položce: ☐
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště.

5	K	VRN3000X2	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,000	25 000,00	25 000,00	
---	---	-----------	----------------------------	--------	-------	-----------	-----------	--

P
Poznámka k položce: ☐
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

6	K	VRN3000X3	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
---	---	-----------	--------------------------------	--------	-------	-----------	-----------	--

P
Poznámka k položce: ☐
Náklady na odstranění zařízení staveniště a uvedení plochy zařízení staveniště do původního stavu včetně případného zatravnění.

D VRN4 Inženýrská činnost 8 000,00

7	K	VRN4000X1	Kompletační a koordinační činnost	Soubor	1,000	8 000,00	8 000,00	
---	---	-----------	-----------------------------------	--------	-------	----------	----------	--

P
Poznámka k položce: ☐
Koordinační stavební části s projekty ostatních profesí.

D VRN9 Ostatní náklady 5 000,00

8	K	VRN9000X1	Ostatní náklady související s výstavbou	Soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
---	---	-----------	---	--------	-------	----------	----------	--

P
Poznámka k položce: ☐
- uvedení stávající komunikace do původního stavu ☐
- uvedení dotčených ploch při překozech inženýrských sítí do původního stavu ☐
- ochrana stávajících povrchů (atletická dráha, atd.) před poškozením během realizace ☐
- řádný úklid v průběhu stavebních prací ☐
- odvoz vzniklého odpadu při realizaci nového stavu

VP Vícepráce 0,00

	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	

SEZNAM FIGUR

Kód: 24Plancraft04C
Stavba: ZŠ Mánesova Otrokovice, Revitalizace víceúčelového hřiště

Datum: 25.08.2024

Kód	Popis	MJ	Výměra
BO.001 - BO.008 Příprava území			
jíl_obj	Objem - jíl	m3	100,155
	viz PD: B - Souhrnná technická zpráva		0,000
			0,000
	BO.002 - Vyhloubení patek pro oplocení - jíl (obj * rezerva)		0,000
	(38,95)*1,15		44,793
	BO.003 - Odstranění povrchu betonové plochy - jíl (obj * rezerva)		0,000
	(2,82)*1,15		3,243
	BO.003 - Vyhloubení patek pro oplocení - jíl (obj * rezerva)		0,000
	(14,31)*1,15		16,457
	(15,71)*1,15		18,067
	BO.004 - Vyhloubení patek pro oplocení - jíl (obj * rezerva)		0,000
	(6,80)*1,15		7,820
	(8,50)*1,15		9,775
jíl_obj	Součet		100,155
Použití figury:			
122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	100,155
162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	357,803
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	357,803
navážka_obj	Objem - navážka	m3	257,648
	viz PD: B - Souhrnná technická zpráva		0,000
			0,000
	BO.001 - Odstranění části stávající atletické dráhy - navážka (obj * rezerva)		0,000
	(0,55)*1,15		0,633
	BO.002 - Odstranění povrchu betonové plochy - navážka (obj * rezerva)		0,000
	(10,43)*1,15		11,995
	BO.003 - Odstranění povrchu betonové plochy - navážka (obj * rezerva)		0,000
	(21,83)*1,15		25,105
	BO.003 - Vyhloubení patek pro oplocení - navážka (obj * rezerva)		0,000
	(5,24)*1,15		6,026
	BO.004 - Odstranění víceúčelového hřiště - navážka (obj * rezerva)		0,000
	(92,76)*1,15		106,674
	(10,80)*1,15		12,420
	(64,82)*1,15		74,543
	BO.004 - Vyhloubení patek pro oplocení - navážka (obj * rezerva)		0,000
	(6,61)*1,15		7,602
	BO.005 - Odstranění hřiště vrhačského - navážka (obj * rezerva)		0,000
	(5,60)*1,15		6,440
	BO.008 - Odstranění dlažby - navážka (obj * rezerva)		0,000
	(5,40)*1,15		6,210
navážka_obj	Součet		257,648
Použití figury:			
122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	257,648
162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	357,803
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	357,803
SO.01.1 - SO.07/ SO.01.1 Betonová plocha			
P1	P1 - SO.01.1 - BETONOVÁ PLOCHA	m2	1 064,000
	Souvrství betonové plochy - skladba: P1 - asfaltový beton jemnozrnný tl. 20 mm (pl)		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	(28,00*38,00)		1 064,000
P1	Součet		1 064,000
Použití figury:			
577113121.X1	Asfaltový beton jemnozrný tl. 20 mm	m2	1 064,000
564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	1 064,000
564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	1 064,000
565125121.X1	Asfaltový beton střednězrný tl. 40 mm	m2	1 064,000
565136121.X1	Asfaltový beton hrubozrný tl. 40 mm	m2	1 064,000
SO.01.1 - SO.07/ SO.01.2	Víceúčelové hřiště		
P2	P2 - SO.01.2 - VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ	m2	836,000
	Souvrství víceúčelového hřiště - skladba: P2 - sportovní polyuretanový povrch (pl)		0,000
	(22,00*38,00)		836,000
P2	Součet		836,000
Použití figury:			
579221245.X1	Sportovní polyuertanový povrch tl. 20 mm (EPDM granulát (fr 0,0-0,5 mm), polyuretanové pojivo, EPDM granulát fr (0,5-1,5 mm))	m2	836,000
564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	836,000
564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	836,000
565125121.X1	Asfaltový beton střednězrný tl. 40 mm	m2	836,000
565136121.X1	Asfaltový beton hrubozrný tl. 40 mm	m2	836,000
SO.01.1 - SO.07/ SO.01.3	Florbalové hřiště		
P3	P3 - SO.01.3 - FLORBALOVÉ HŘIŠTĚ	m2	924,000
	Souvrství florbalového hřiště - skladba: P3 - plastové rohože Floorbee runway (pl)		0,000
	(22,00*42,00)		924,000
P3	Součet		924,000
Použití figury:			
593235112.X1	Kryt venkovních hřišť z plastových rohoží 25x25 cm kladených volně na vyrovnaný podklad (referenční výrobek: Floorbee runway)	m2	924,000
181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	924,000
564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	924,000
564851115.X1	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 185 mm	m2	924,000
576116121.X1	Asfaltový koberec drenážní jemný tl. 20 mm	m2	924,000
576136321.X1	Asfaltový koberec otevřený hrubozrný tl. 30 mm	m2	924,000
SO.01.1 - SO.07/ SO.01.4	Skok daleký		
P4	P2 - SO.01.2 - VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ	m2	44,400
	Souvrství skoku dalekého - skladba: P4 - sportovní polyuretanový povrch (pl)		0,000
	(37,00*1,20)		44,400
P4	Součet		44,400
Použití figury:			
579221235.X1	Sportovní polyuertanový povrch tl. 20 mm (EPDM granulát (fr 0,0-0,5 mm), polyuretanové pojivo, EPDM granulát fr (0,5-1,5 mm))	m2	44,400
181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	44,400
564831011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	44,400
564851012.X1	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 155 mm	m2	44,400
565125121.X1	Asfaltový beton střednězrný tl. 40 mm	m2	44,400
565136121.X1	Asfaltový beton hrubozrný tl. 40 mm	m2	44,400
SO.01.1 - SO.07/ SO.01.5	Doskočiště		
P5	P5 - SO.01.5 - DOSKOČIŠTĚ	m2	22,000
	Souvrství doskočiště - skladba: P5 - šterkodrt' fr. 0 - 32 mm tl. 150 mm (pl)		0,000
	(8,00*2,75)		22,000
P5	Součet		22,000
Použití figury:			
564851011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	22,000
175111201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně	m3	6,600
181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	22,000
564831011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	22,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2	m2	22,000
SO.01.1 - SO.07/ SO.02 Sklad pro školní družinu			
fasáda_obklad_pl	Plocha - souvrství fasády - dřevěný obklad	m2	27,765
	Souvrství fasády - skladba: S1 - fasádní dřevěný obklad - severský smrk (pl) - otvory (š * v)		0,000
	pohled severovýchodní		0,000
	(9,64)		9,640
	-(1,25*2,10)		-2,625
	pohled jihozápadní		0,000
	(6,85)		6,850
	pohled jihovýchodní		0,000
	(7,05)		7,050
	pohled severozápadní		0,000
	(6,85)		6,850
fasáda_obklad_pl	Součet		27,765
Použití figury:			
766412214	Montáž obložení stěn pl přes 5 m2 palubkami z měkkého dřeva přes 100 mm	m2	27,765
766417523	Montáž difúzní paropropustné fólie pro dřevěnou provětrávanou fasádu s lepenými přesahy	m2	27,765
783-R-X03	Nátěr fasádního dřevěného obkladu, ošetření impregnační lazurou do exteriéru k ochranně dřeva	m2	27,765
HIS_pl		m2	7,092
	Základy - izolace spodní stavby - asfaltová penetrace - svislá (dl * v)		0,000
	(3,29*2+2,62*2)*0,60		7,092
HIS_pl	Součet		7,092
Použití figury:			
711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	7,092
711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	7,092
HIV_pl		m2	8,828
	Základy - izolace spodní stavby - asfaltová penetrace (pl)		0,000
	(3,325*2,655)		8,828
HIV_pl	Součet		8,828
Použití figury:			
711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	8,828
711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	8,828
odkopávky_obj	Objem - odkopávky	m3	1,324
OSB_deska_stěna	Plocha - OSB deska - stěna	m2	30,717
	Souvrství obvodové stěny - skladba: S1 - OSB deska tl. 22 mm (pl) - otvory (š * v)		0,000
	severovýchodní pohled		0,000
	(10,02)		10,020
	-(1,25*2,13)		-2,663
	jihovýchodní pohled		0,000
	(8,34)		8,340
	jihozápadní pohled		0,000
	(7,51)		7,510
	severozápadní pohled		0,000
	(7,51)		7,510
OSB_deska_stěna	Součet		30,717
Použití figury:			
762431033	Obložení stěn z desek OSB tl 15 mm broušených na pero a drážku přibíjených	m2	30,717
783-R-X02	Nátěr OSB desek	m2	41,769
OSB_deska_střecha	Plocha - OSB deska - střecha	m2	11,052
	Souvrství střechy - skladba: ST1 - bednění z OSB desky tl. 15 mm (pl)		0,000
	(střecha_ST1_pl)		11,052
OSB_deska_střecha	Součet		11,052
Použití figury:			
762341023	Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 15 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve	m2	11,052
783-R-X02	Nátěr OSB desek	m2	41,769

Kód	Popis	MJ	Výměra
P11	P11 - OKAPOVÝ CHODNÍČEK	m2	4,680
	Okapový chodník - skladba: P11 - prané říční kamenivo tl. 150 - 400 mm (pl)		0,000
	4,68		4,680
P11	Součet		4,680
Použití figury:			
637121116	Okapový chodník z kačírku tl 350 mm s udusáním	m2	4,680
919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	4,680
řez_krokve	Objem - řezivo - krokve - 80x100 mm	m3	0,146
	Souvrství střechy - skladba: ST1 - krokve 80x100 mm (dl * p * profil)		0,000
	(3,05)*6*(0,08*0,10)		0,146
řez_krokve	Součet		0,146
Použití figury:			
60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,146
762081150	Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně	m3	0,309
762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	0,309
řez_latě	Objem - řeziov - latě - 40x40 mm	m3	0,057
	Souvrství střechy - skladba: ST1 - latě 40x40 mm (dl * p * profil)		0,000
	(3,565)*10*(0,04*0,04)		0,057
řez_latě	Součet		0,057
Použití figury:			
605141114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	0,057
762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	0,057
řez_pozednice	Objem - řezivo - pozednice 80x120 mm	m3	0,060
	pozednice		0,000
řez_pozednice	(3,125*2)*(0,08*0,12)		0,060
Použití figury:			
60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,163
762081150	Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně	m3	0,309
762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	0,309
řez_stěna_50x120	Objem - řezivo - obvodová stěna - 50x120 mm	m3	0,008
	Souvrství obvodové stěny - skladba: S1 - dřevěný hranol 50x120 mm (předpokládaná dl * profil)		0,000
	pod dveřmi		0,000
	(1,25)*(0,05*0,12)		0,008
řez_stěna_50x120	Součet		0,008
Použití figury:			
61223261	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 50x80-200mm nepohledový	m3	0,008
762795000	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcí	m3	0,454
řez_stěna_80x120	Objem - řezivo - obvodová stěna - 80x120 mm	m3	0,446
	Souvrství obvodové stěny - skladba: S1 - dřevěný hranol 80x120 mm (předpokládaná dl * profil)		0,000
	svislé kostrukce		0,000
	(2,465*6+2,615*2+2,705*2+2,79*2+2,79*5)*(0,08*0,12)		0,432
	vodorovné konstrukce - nad dveřmi		0,000
	(1,41)*(0,08*0,12)		0,014
řez_stěna_80x120	Součet		0,446
Použití figury:			
61223269	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 80x80-280mm pohledový	m3	0,446
762795000	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcí	m3	0,454
řez_základový_práh	Objem - řezivo - základový práh 80x120 mm	m3	0,103
	Souvrství obvodové stěny - dřevěný hranol 80x120 mm (dl * profil)		0,000
	základový práh 80x120		0,000
řez_základový_práh	(3,125*2+2,215*2)*(0,08*0,12)		0,103
Použití figury:			
60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,163
762081150	Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně	m3	0,309
762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	0,309
sejmutí_ornice_pl	Plocha - sejmutí ornice	m2	8,828

Kód	Popis	MJ	Výměra
střecha_ST1_pl	Plocha - souvrství střechy - skladba: ST1	m2	11,052
	Souvrství střechy - skladba: ST1 - plechová střešní krytina (pl)		0,000
	(3,565*3,10)		11,052
střecha_ST1_pl	Součet		11,052
Použití figury:			
767391112	Montáž krytiny z tvarovaných plechů šroubováním	m2	11,052
712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	11,052
762341023	Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 15 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve	m2	11,052
762342214	Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti přes 150 do 360 mm	m2	11,052
SO.01.1 - SO.07/ SO.03 Sklad			
fasáda_obklad_pl	Plocha - souvrství fasády - dřevěný obklad	m2	58,330
	Souvrství fasády - skladba: S1 - fasádní dřevěný obklad - severský smrk (pl) - otvory (š * v * p)		0,000
	pohled severovýchodní		0,000
	(9,75)		9,750
	pohled jihozápadní		0,000
	(9,75)		9,750
	-(2,15*2,40)*1		-5,160
	pohled jihovýchodní		0,000
	(20,83)		20,830
	pohled severozápadní		0,000
	(25,16)		25,160
	-(1,00*1,00)*2		-2,000
fasáda_obklad_pl	Součet		58,330
Použití figury:			
766412214	Montáž obložení stěn pl přes 5 m2 palubkami z měkkého dřeva přes 100 mm	m2	58,330
766417523	Montáž difúzní paropropustné fólie pro dřevěnou provětrávanou fasádu s lepenými přesahy	m2	58,330
783-R-X03	Nátěr fasádního dřevěného obkladu, ošetření impregnační lazurou do exteriéru k ochranné dřeva	m2	58,330
HIS_pl		m2	6,240
	Základy - izolace spodní stavby - asfaltová penetrace - svislá (dl * v)		0,000
	(7,40*2+3,00*2)*0,30		6,240
HIS_pl	Součet		6,240
Použití figury:			
711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	6,240
711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	6,240
HIV_pl		m2	22,200
	Základy - izolace spodní stavby - asfaltová penetrace (pl)		0,000
	(7,40*3,00)		22,200
HIV_pl	Součet		22,200
Použití figury:			
711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	22,200
711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	22,200
hl_rýh_obj	Objem - hloubení rýh	m3	7,520
odkopávky_obj	Objem - odkopávky	m3	3,500
OSB_deska_střecha	Plocha - OSB deska - střecha	m2	27,027
	Souvrství střechy - skladba: ST1 - bednění z OSB desky tl. 15 mm (pl)		0,000
	(střecha_ST1_pl)		27,027
OSB_deska_střecha	Součet		27,027
Použití figury:			
762341023	Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 15 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve	m2	27,027
783-R-X02	Nátěr OSB desek	m2	27,027
P11	P11 - OKAPOVÝ CHODNÍČEK	m2	9,520
	Okapový chodník - skladba: P11 - prané říční kamenivo tl. 150 - 400 mm (pl)		0,000
	9,52		9,520
P11	Součet		9,520

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
637121116	Okapový chodník z kačírku tl 350 mm s udusáním	m2	9,520
919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	9,520
řez_krokve	Objem - řezivo - krokve - 80x120 mm	m3	0,333
	Souvrství střechy - skladba: ST1 - krokve 80x100 mm (dl * p * profil)		0,000
	(3,465)*12*(0,08*0,10)		0,333
řez_krokve	Součet		0,333
Použití figury:			
60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,333
762081150	Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně	m3	0,617
762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	0,617
řez_latě	Objem - řeziov - latě - 40x40 mm	m3	0,137
	Souvrství střechy - skladba: ST1 - latě 40x40 mm (dl * p * profil)		0,000
	(7,80)*11*(0,04*0,04)		0,137
řez_latě	Součet		0,137
Použití figury:			
60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	0,137
762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	0,137
řez_pozednice	Objem - řezivo - pozednice - 160x120 mm	m3	0,284
	Souvrství střechy - pozednice 160x120 mm (dl * p * profil)		0,000
	(7,40)*2*(0,16*0,12)		0,284
řez_pozednice	Součet		0,284
Použití figury:			
60512131	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m	m3	0,284
762081150	Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně	m3	0,617
762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	0,617
sejmutí_ornice_pl	Plocha - sejmutí ornice	m2	22,200
střecha_ST1_pl	Plocha - souvrství střechy - skladba: ST1	m2	27,027
	Souvrství střechy - skladba: ST1 - plechová střešní krytina (pl)		0,000
	(7,80*3,465)		27,027
střecha_ST1_pl	Součet		27,027
Použití figury:			
767391112	Montáž krytiny z tvarovaných plechů šroubováním	m2	27,027
712331111	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	27,027
762341023	Bednění střeš rovných sklon do 60° z desek OSB tl 15 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve	m2	27,027
762342214	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti přes 150 do 360 mm	m2	27,027
ÚP_malba_pl	Plocha - souvrství úpravy povrchů - malba	m2	50,010
	Souvrství úpravy povrchů - stěna, špalety - malba (pl)		0,000
	(ÚP_stěna_pl)		47,420
	(ÚP_špalety_pl)		2,590
ÚP_malba_pl	Součet		50,010
Použití figury:			
784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	50,010
784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	50,010
784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	50,010
ÚP_stěna_pl	Plocha - souvrství úpravy povrchů - stěna	m2	47,420
	Souvrství úpravy povrchů - stěna - vápenocementová omítka (dl * v) - otvory (š * v)		0,000
	101 - SKLAD 1		0,000
	(7,00*3,07)+(7,00*2,67)+(7,20)+(7,20)		54,580
	-(1,00*1,00*2)+(2,15*2,40))		-7,160
ÚP_stěna_pl	Součet		47,420
Použití figury:			
612322121	Vápenocementová lehčená omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	47,420
612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	47,420
784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	50,010

Kód	Popis	MJ	Výměra
ÚP_špalety_pl	Plocha - souvrství úpravy povrchů - špalety	m2	2,590
	Souvrství úpravy povrchů - špalety - postřik + vápenocementová omítka (dl * š)		0,000
	(2,15+2,40*2)*0,20		1,390
	(1,00+1,00*2)*0,20		0,600
	(1,00+1,00*2)*0,20		0,600
ÚP_špalety_pl	Součet		2,590
Použití figury:			
612325301	Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží	m2	2,590
784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	50,010
SO.01.1 - SO.07/	Altánek pro ZŠ		
SO.04.1			
hl_patek_obj	Objem - hloubení patek	m3	9,050
nátěr_pl	Plocha - nátěr tesařských prvků	m2	91,298
OSB_deska_střecha	Plocha - OSB deska - střecha	m2	52,550
	Souvrství střechy - skladba: ST2 - bednění z OSB desky tl. 15 mm (pl)		0,000
	(střecha_ST2_pl)		52,550
OSB_deska_střecha	Součet		52,550
Použití figury:			
762341023	Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 15 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve	m2	52,550
783-R-X02	Nátěr OSB desek	m2	52,550
P9	P9 - SO.01.4 - ALTÁNKY	m2	37,500
	Souvrství podlahy - skladba: P9 - dřevěná prkna do exteriéru (pl)		0,000
	37,50		37,500
P9	Součet		37,500
Použití figury:			
762952003	Montáž teras z prken š přes 120 do 135 mm z dřevin měkkých šroubovaných broušených bez povrchové úpravy	m2	37,500
271542211	Podsypan pod základové konstrukce se ztuhnutím z netříděné štěrkodrtě	m3	3,750
762953002	Nátěr dřevěných teras olejový dvojnásobný s očištěním	m2	37,500
řez_krokve_220x140	Objem - řezivo - krokve 220x140	m3	1,636
	Krokve/trámy 220x140 mm (dl * profil)		0,000
řez_krokve_220x140	(8,278+7,811+7,342+6,877+6,406+5,938+5,473+5,006)*(0,22*0,14)		1,636
Použití figury:			
60512142	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 přes dl 8m	m3	1,636
762081150	Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně	m3	4,344
762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	3,286
řez_krokve_220x80	Objem - řezivo - krokve 220x80	m3	0,419
	Krokve/trámy 220x80 mm (dl * profil)		0,000
řez_krokve_220x80	(4,517+4,044+3,576+3,114+2,647+2,18+1,712+1,245+0,774)*(0,22*0,08)		0,419
Použití figury:			
60512132	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 přes dl 8m	m3	1,040
762081150	Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně	m3	4,344
762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	3,286
řez_latě	Objem - řeziov - latě - 40x40 mm	m3	0,264
	Souvrství střechy - skladba: ST2 - latě 40x40 mm (dl * profil)		0,000
	(165,00)*(0,04*0,04)		0,264
řez_latě	Součet		0,264
Použití figury:			
60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	0,264
762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	0,264
řez_pásky	Objem - řezivo - pásky 140x140	m3	0,314
	viz PD: D.1.2.4		0,000
			0,000
	Pásky/Vzpěry 140x140 mm (dl * p * profil)		0,000
	řez A-A		0,000
	(1,77+1,731)*(0,14*0,14)		0,069
	řez C-C		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	(1,773+1,184)*(0,14*0,14)		0,058
	řez B-B		0,000
	(1,396+1,396+1,396+1,396)*(0,14*0,14)		0,109
	řez D-D		0,000
	(1,652+1,258+1,08)*(0,14*0,14)		0,078
řez_pásky	Součet		0,314
Použití figury:			
60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	0,314
762081150	Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně	m3	4,344
762795000	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kci	m3	1,058
řez_pruvlak	Objem - řezivo - průvlak 140x200	m3	0,610
	Průvlak 200x140 mm (dl)		0,000
řez_pruvlak	(9,72+12,078)*(0,20*0,14)		0,610
Použití figury:			
60512137	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 přes dl 8m	m3	0,610
762081150	Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně	m3	4,344
762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	3,286
řez_sloupky	Objem - řezivo - sloupky 220x220	m3	0,744
	viz PD: D.1.2.4		0,000
			0,000
	Sloupky 220x220 mm (dl * p * profil)		0,000
	(2,56+0,19)*3*(0,22*0,22)		0,399
	(3,133+0,19)*1*(0,22*0,22)		0,161
	(3,62+0,19)*1*(0,22*0,22)		0,184
řez_sloupky	Součet		0,744
Použití figury:			
60512145	hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 do dl 6m	m3	0,744
762081150	Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně	m3	4,344
762795000	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kci	m3	1,058
řez_trám_220x80	Objem - řezivo - obvodový trámek 220x80	m3	0,621
	Obvodový trámek 220x80 mm (dl * profil)		0,000
řez_trám_220x80	(8,868+11,65+14,75)*(0,22*0,08)		0,621
Použití figury:			
60512132	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 přes dl 8m	m3	1,040
762081150	Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně	m3	4,344
762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	3,286
sejmutí_ornice_pl	Plocha - sejmutí ornice	m2	55,000
střecha_ST2_pl	ST2 - STŘECHA PLOCHÁ - ALTÁNKY	m2	52,550
	Souvrství střechy - skladba: ST2 - plechová střešní krytina (pl)		0,000
	52,55		52,550
střecha_ST2_pl	Součet		52,550
Použití figury:			
767391112	Montáž krytiny z tvarovaných plechů šroubováním	m2	52,550
712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	52,550
762341023	Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 15 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve	m2	52,550
762342214	Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti přes 150 do 360 mm	m2	52,550
SO.01.1 - SO.07/			
SO.04.2 Altánek			
hl_patek_obj	Objem - hloubení patek	m3	9,050
nátěr_pl	Plocha - nátěr tesařských prvků	m2	91,298
OSB_deska_střecha	Plocha - OSB deska - střecha	m2	52,550
	Souvrství střechy - skladba: ST2 - bednění z OSB desky tl. 15 mm (pl)		0,000
	(střecha_ST2_pl)		52,550
OSB_deska_střecha	Součet		52,550
Použití figury:			
762341023	Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 15 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve	m2	52,550

Kód	Popis	MJ	Výměra
783-R-X02	Nátěr OSB desek	m2	52,550
P9	P9 - SO.01.4 - ALTÁNKY	m2	37,500
	Souvrství podlahy - skladba: P9 - dřevěná prkna do exteriéru (pl)		0,000
	37,50		37,500
P9	Součet		37,500
Použití figury:			
762952003	Montáž teras z prken š přes 120 do 135 mm z dřevin měkkých šroubovaných broušených bez povrchové úpravy	m2	37,500
271542211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděné štěrkodrtě	m3	3,750
762953002	Nátěr dřevěných teras olejový dvojnásobný s očištěním	m2	37,500
řez_krokve_220x140	Objem - řezivo - krokve 220x140	m3	1,636
	Krokve/trámy 220x140 mm (dl * profil)		0,000
řez_krokve_220x140	(8,278+7,811+7,342+6,877+6,406+5,938+5,473+5,006)*(0,22*0,14)		1,636
Použití figury:			
60512142	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 přes dl 8m	m3	1,636
762081150	Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně	m3	4,344
762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	3,286
řez_krokve_220x80	Objem - řezivo - krokve 220x80	m3	0,419
	Krokve/trámy 220x80 mm (dl * profil)		0,000
řez_krokve_220x80	(4,517+4,044+3,576+3,114+2,647+2,18+1,712+1,245+0,774)*(0,22*0,08)		0,419
Použití figury:			
60512132	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 přes dl 8m	m3	1,040
762081150	Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně	m3	4,344
762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	3,286
řez_latě	Objem - řeziov - latě - 40x40 mm	m3	0,264
	Souvrství střechy - skladba: ST2 - latě 40x40 mm (dl * profil)		0,000
	(165,00)*(0,04*0,04)		0,264
řez_latě	Součet		0,264
Použití figury:			
60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	0,264
762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	0,264
řez_pásky	Objem - řezivo - pásky 140x140	m3	0,314
	viz PD: D.1.2.4		0,000
			0,000
	Pásky/Vzpěry 140x140 mm (dl * p * profil)		0,000
	řez A-A		0,000
	(1,77+1,731)*(0,14*0,14)		0,069
	řez C-C		0,000
	(1,773+1,184)*(0,14*0,14)		0,058
	řez B-B		0,000
	(1,396+1,396+1,396+1,396)*(0,14*0,14)		0,109
	řez D-D		0,000
	(1,652+1,258+1,08)*(0,14*0,14)		0,078
řez_pásky	Součet		0,314
Použití figury:			
60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	0,314
762081150	Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně	m3	4,344
762795000	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcí	m3	1,058
řez_průvlak	Objem - řezivo - průvlak 140x200	m3	0,610
	Průvlak 200x140 mm (dl)		0,000
řez_průvlak	(9,72+12,078)*(0,20*0,14)		0,610
Použití figury:			
60512137	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 přes dl 8m	m3	0,610
762081150	Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně	m3	4,344
762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	3,286
řez_sloupky	Objem - řezivo - sloupky 220x220	m3	0,744
	viz PD: D.1.2.4		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
			0,000
	Sloupky 220x220 mm (dl * p * profil)		0,000
	(2,56+0,19)*3*(0,22*0,22)		0,399
	(3,133+0,19)*1*(0,22*0,22)		0,161
	(3,62+0,19)*1*(0,22*0,22)		0,184
řez_sloupky	Součet		0,744
Použití figury:			
60512145	hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 do dl 6m	m3	0,744
762081150	Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně	m3	4,344
762795000	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcí	m3	1,058
řez_trám_220x80	Objem - řezivo - obvodový trámek 220x80	m3	0,621
	Obvodový trámek 220x80 mm (dl * profil)		0,000
řez_trám_220x80	(8,868+11,65+14,75)*(0,22*0,08)		0,621
Použití figury:			
60512132	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 přes dl 8m	m3	1,040
762081150	Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně	m3	4,344
762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	3,286
sejmutí_ornice_pl	Plocha - sejmutí ornice	m2	55,000
střecha_ST2_pl	ST2 - STŘECHA PLOCHÁ - ALTÁNKY	m2	52,550
	Souvrství střechy - skladba: ST2 - plechová střešní krytina (pl)		0,000
	52,55		52,550
střecha_ST2_pl	Součet		52,550
Použití figury:			
767391112	Montáž krytiny z tvarovaných plechů šroubováním	m2	52,550
712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	52,550
762341023	Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 15 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve	m2	52,550
762342214	Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti přes 150 do 360 mm	m2	52,550
SO.01.1 - SO.07/ SO.05 Oplocení			
hl_patek_obj	Objem - hloubení patek	m3	145,067
SO.01.1 - SO.07/ SO.07 Zpevněné plochy (betonová dlažba) a obrubníky			
P10	P10 - DLAŽBA EXTERIÉR	m2	213,500
	Souvrství venkovní zpevněné plochy - skladba: P10 - betonová zámková dlažba tl. 60 mm (pl)		0,000
	4,00+12,50+154,50+13,50+29,00		213,500
P10	Součet		213,500
Použití figury:			
596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	213,500
181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	213,500
564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	213,500
564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	213,500