

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
Číslo smlouvy zhotovitele: S25-034-0131
Číslo smlouvy objednatele: DS/0255/2024/MI

Název: Město Veselí nad Moravou
Adresa: tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou
Jednající: JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D., starosta
IČ : 00285455

(dále též „Objednatel“)

a

Název: SWIETELSKY stavební, s.r.o.
Sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
Kontaktní adresa: Oblast Hodonín, Brněnská 42, 695 01 Hodonín
Telefon, email: [redacted]
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
zastoupení: [redacted]
oba na základě pověření

bankovní spojení: [redacted]
č. účtu: [redacted]

osoba pověřená jednat jménem Zhotovitele ve věcech technických:
Hlavní stavbyvedoucí: [redacted]

(dále též „Zhotovitel“)

uzavřeli dle Občanského zákoníku České republiky v platném znění dodatek č. 1 ke shora uvedené smlouvě o dílo v tomto znění:

I.

1.1. Článek III. – „Předmět smlouvy“ se doplňuje následovně:

Na základě požadavku objednatele a podmínek místa staveniště došlo k úpravě rozsahu prací o méněpráce a dodatečné stavební práce, které jsou blíže specifikovány v příloze tohoto dodatku.

1.2. Článek VI. – „Cena díla“ se upravuje následovně:

Na základě odst. 1.1. tohoto dodatku smlouvy o dílo se cena díla upravuje následovně:

Původní cena dle SOD bez DPH:	5.832.948,81 Kč
Dodatek č. 1 celkem bez DPH:	53.819,00 Kč
Celková cena díla vč. dodatku č. 1 bez DPH:	5 886 767,81 Kč
DPH 21%:	1 236 221,24 Kč
Celková cena díla vč. dodatku č. 1 vč. DPH:	7 122 989,05 Kč

II.

- 2.1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti v plném rozsahu.
- 2.2. Dodatek č. 1 je vypracován ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
- 2.3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 2.4. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní město Veselí nad Moravou.
- 2.5. S uzavřením tohoto dodatku vyslovila souhlas Rada města Veselí nad Moravou na své 51.schůzi konané dne 16.09.2024 usnesením č. 2/51/RMV/2024.
- 2.6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Položkový rozpočet stavby – Dodatek č. 1.

Objednatel:

Ve Veselí nad Moravou, dne: 20.09.2024

Město Veselí nad Moravou
č. 119
nad Moravou

JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D., starosta

Zhotovitel:

SWIETELSKY (215)

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]

Položkový rozpočet stavby - DODATEK Č.1


Stavba: Úprava místních komunikací navazujících na okružní křižovatku I/54 Dvořákova-Kollárova

Objednatel: Město Veselí nad Moravou

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	21%	5 886 767,81 Kč
DPH	21%	1 236 221,24 Kč
Cena celkem za stavbu		7 122 989,05 Kč

Rekapitulace rozpočtů

Číslo a název rozpočtu	Základ DPH 21%	DPH celkem	Cena celkem
Oprava místních kmunikací, ul. Dvořákova - Hutník	3 377 242,78	709 220,98	4 086 463,76
Oprava místních kmunikací, ul. Dvořákova - Hutník VCP + MNP	295 664,00	62 089,44	357 753,44
Oprava příjezdové komunikace před BD 1284-1288, ul. Blatnická	2 455 706,03	515 698,27	2 971 404,30
Oprava příjezdové komunikace před BD 1284-1288, ul. Blatnická VCP + MNP	-241 845,00	-50 787,45	-292 632,45
Celkem za stavbu dle Dodatku č. 1	5 886 767,81	1 236 221,24	7 122 989,05



Stavba:

Veselí nad Moravou - oprava místních komunikací, ul. Dvořákova - Hutník

Investor:

1. ETAPA Oprava místní komunikace ul. Dvořákova

Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
1	113154225 Frezování živičného krytu tl 120 mm <i>Odhaz v rámci místa do 2 km bez poplatku za uložení</i>	369,00	m2	141,00	52 029,00
1	113154225 Frezování živičného krytu tl do 60 mm <i>Odhaz v rámci místa do 2 km bez poplatku za uložení</i>	369,00	m2	119,00	43 911,00
2	573211109 Postřik živičný spojovací z asfaltu s množstvím 0,50 kg/m2	369,00	m2	15,00	5 535,00
3	565155111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	369,00	m2	436,00	160 884,00
4	573211109 Postřik živičný spojovací z asfaltu s množstvím 0,50 kg/m2	369,00	m2	15,00	5 535,00
5	577144111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tl 1 tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	369,00	m2	369,00	136 161,00
6	899133211 Výšková oprava stokové míče uliční vpusť <i>Mříž litinová D400, dodávka a montáž</i>	2,00	kus	14 350,00	28 700,00
7	Polí Výměna poškozených obrubníků <i>vč. odvozu a likvidace vybouraných obrubníků</i>	24,00	m	1 500,00	36 000,00
Celkem		Odbytová cena bez DPH:		424 844,00	

VCP + MNP

Množství	m.j.	Cena	Celkem
-369,00	m2	141,00	-52 029,00
369,00	m2	119,00	43 911,00
2,00	kus	5 213,00	10 426,00
		2 308,00	

2. ETAPA Oprava místní komunikace ul. Dvořákova

Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
1	113154225 Frezování živičného krytu tl 120 mm <i>Odhaz v rámci místa do 2 km bez poplatku za uložení</i>	2 352,00	m2	141,00	331 632,00
1	113154225 Frezování živičného krytu tl do 60 mm <i>Odhaz v rámci místa do 2 km bez poplatku za uložení</i>	369,00	m2	119,00	43 911,00
2	573211109 Postřik živičný spojovací z asfaltu s množstvím 0,50 kg/m2	2 352,00	m2	16,00	37 632,00
3	565155111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	2 352,00	m2	436,00	1 025 472,00
4	573211109 Postřik živičný spojovací z asfaltu s množstvím 0,50 kg/m2	2 352,00	m2	12,70	29 870,40
5	577144111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tl 1 tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	2 352,00	m2	369,00	867 888,00
6	899133211 Výšková oprava stokové míče uliční vpusť <i>Mříž litinová D400, dodávka a montáž</i>	13,00	kus	14 350,00	186 550,00
	Mříž litinová D400, dodávka a montáž	10,00	kus	5 213,00	52 130,00
7	Polí Výměna poškozených obrubníků <i>vč. odvozu a likvidace vybouraných obrubníků</i>	254,00	m	1 500,00	381 000,00
8	D+M Uliční vpusť, kompletní dodávka a montáž včetně napojení na stávající kanalizaci	3,00	kus	31 253,00	93 759,00
Celkem		Odbytová cena bez DPH:		2 860 044,40	

Množství	m.j.	Cena	Celkem
-2 352,00	m2	141,00	-331 632,00
2 352,00	m2	119,00	279 888,00
-3,00	kus	14 350,00	-43 050,00
10,00	kus	5 213,00	52 130,00
3,00	kus	31 253,00	93 759,00
		51 095,00	

Cena bez DPH: 3 377 242,78

DPH 21%: 709 220,98

Cena s DPH: 4 086 463,76

Cena dle SOD

VCP + MNP 53 403,00

VCP - Oprava vjezdů

Vjezd č.1					
1. Varianta Přebalení					
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
1	573211109 Postřik živičný spojovací z asfaltu s množstvím 0,50 kg/m2	105,00	m2	15,00	1 575,00
2	572131312 Výrovnání povrchu dopravních krytů živičnou směsí prům. tl. 3 cm	105,00	m2	469,00	49 245,00
3	573211109 Postřik živičný spojovací z asfaltu s množstvím 0,50 kg/m2	105,00	m2	15,00	1 575,00
4	919721291 Geomříž pro vytvoření stávajícího asfaltového povrchu	115,50	m2	122,00	14 091,00
5	577134121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tl 1 tl 40 mm z nemodifikovaného asfaltu	105,00	m2	511,00	53 655,00
6	899133211 Výšková oprava stokové míče uliční vpusť	1,00	kus	14 350,00	14 350,00
7	Polí Výškové napojení na stávající komunikace	1,00	kpl	15 000,00	15 000,00
Sazba DPH		DPH celkem		Odbytová cena bez DPH:	
Celkem		21,00		31 393,11	
				Odbytová cena s DPH:	
				149 491,00	
				180 884,11	

Vjezd č.2					
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
1	573211109 Postřik živičný spojovací z asfaltu s množstvím 0,50 kg/m2	77,00	m2	15,00	1 155,00
2	572131312 Výrovnání povrchu dopravních krytů živičnou směsí prům. tl. 3 cm	77,00	m2	469,00	36 113,00
3	573211109 Postřik živičný spojovací z asfaltu s množstvím 0,50 kg/m2	77,00	m2	15,00	1 155,00
4	577134121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tl 1 tl 40 mm z nemodifikovaného asfaltu	77,00	m2	511,00	39 347,00
5	Polí Výškové napojení na stávající komunikace	1,00	kpl	15 000,00	15 000,00
Sazba DPH		DPH celkem		Odbytová cena bez DPH:	
Celkem		21,00		19 481,70	
				Odbytová cena s DPH:	
				112 251,70	

VCP + MNP celkem 295 664,00

Cena bez DPH: 3 672 906,78

DPH 21%: 771 310,42

Cena s DPH: 4 444 217,20

Celkem vč. VCP + MNP

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/05
Stavba: Oprava příjezdové komunikace před BD 1284-1288, ul. Blatnická

KSO:
Místo: Veselí nad Moravou

Zadavatel:

Uchazeč:
SWIETELSKÝ stavební s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:
Projekce DS s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15. 5. 2024

IČ:
DIČ:
IČ: 480 35 599
DIČ: CZ48035599

IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-241 845,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	-241 845,00	-50 787,45
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-292 632,45

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2024/05		
Stavba:	Oprava příjezdové komunikace před BD 1284-1288, ul. Blatnická		
Místo:	Veselí nad Moravou	Datum:	15. 5. 2024
Zadavatel:		Projektant:	
Uchazeč:	SWIETELSKY stavební s.r.o.	Zpracovatel:	Projekce DS s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-241 845,00	-292 632,45
2024/05	Oprava příjezdové komunikace před BD 1284-1288, ul. Blatnická	-241 845,00	-292 632,45

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 Oprava příjezdové komunikace před BD 1284-1288, ul. Blatnická

KSO:
 Místo: Veselí nad Moravou

CC-CZ:
 Datum: 15. 5. 2024

Zadavatel:

IČ:
 DIČ:

Uchazeč:
 SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ: 480 35 599
 DIČ: CZ48035599

Projektant:

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:
 Projekce DS s.r.o.

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		-241 845,00		
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	-241 845,00	21,00%	-50 787,45	
snížená	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK	-292 632,45	

Projektant
 Zpracovatel

Datum a podpis:
 Razítko
 Datum a podpis:
 Razítko

Objednavatel
 Uchazeč

Datum a podpis:
 Razítko
 Datum a podpis:
 Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava příjezdové komunikace před BD 1284-1288, ul. Blatnická

Místo: Veselí nad Moravou
Zadavatel:
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 15. 5. 2024
Projektant:
Zpracovatel: Projekce DS s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-241 845,00
HSV - Práce a dodávky HSV	-241 845,00
1 - Zemní práce	-106 595,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-135 250,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava příjezdové komunikace před BD 1284-1288, ul. Blatnická

Místo: Veselí nad Moravou

Datum: 15. 5. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKÝ stavební s.r.o.

Zpracovatel: Projekce DS s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -241 845,00

D HSV Práce a dodávky HSV -241 845,00

D 1 Zemní práce -106 595,00

1	K	111212311	Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 v přes 1 m bez odstranění pařezů v rovině nebo svahu do 1:5	m2	10,000		0,00
2	K	113107181	Odstranění podkladu živичného tl do 50 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	436,500		0,00
VV "stáv. komunikace"436,50					436,500		
3	K	113107331	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	7,500		0,00
4	K	113202111	Vytrhání obrub krajiniků obrubníků stojatých	m	320,000		0,00
5	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	114,000		0,00
6	K	162451105	Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	80,400		0,00
VV 114					114,000		
VV "zpětné dosypání za obrubou"-33,60					-33,600		
VV Součet					80,400		
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	144,720		0,00
VV 80,4*1,8 'Přepočtené koeficientem množství					144,720		
8	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	33,600		0,00
VV "zpětné dosypání podél obruby"33,60					33,600		
9	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	340,000		0,00
10	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	-340,000	35,00	-11 900,00
11	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	-5,100	150,00	-765,00
VV 340*0,015 'Přepočtené koeficientem množství					5,100		
12	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuťněním strojně	m2	413,655		0,00
VV "kompletní komunikace z asfaltobetonu"51					51,000		
VV "zámková dlažba tl. 60 mm chodník"40,00					40,000		
VV "zámková dlažba tl. 60 mm kontejnery"15,70					15,700		
VV "zámková dlažba tl. 60 mm slepečka"2,40*5					12,000		
VV "drenážní dlažba tl. 80 mm parkoviště"112,50+99,00+29,50					241,000		
VV Součet					359,700		
VV 359,7*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					413,655		
13	K	183205111	Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina skupiny 1 a 2	m2	-100,000	25,00	-2 500,00
VV "vč. dodání květin"100					100,000		
14	K	184102115	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,5 do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	-10,000	550,00	-5 500,00
15	M	02640445	Acer platanoides (javor mlč)	kus	-10,000	3 000,00	-30 000,00
16	M	RMAT002	Strukturální substrát, volně ložený dle MLK_1, včetně dopravy na místo	m3	-2,500	4 500,00	-11 250,00
VV 10*0,25 'Přepočtené koeficientem množství					2,500		
17	K	184103811	Výsadba keřů se zřízením zářezů ve svahu přes 1:5 do 1,2 vzdálenost zářezů do 1 m vč. dodání keřů (výběr dle investora)	m2	-50,000	350,00	-17 500,00
18	K	184816111	Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy v množství do 0,5 kg k jedné sazenici	kg	-10,000	30,00	-300,00
19	M	RMAT009	Půdní hydrogel	kg	-2,500	450,00	-1 125,00
VV 10*0,25 'Přepočtené koeficientem množství					2,500		
20	K	184911421	Mulčování drceným kamenivem na výšku 7 cm. Zamulčovány budou zhotovené závlivkové mísy.	m2	-7,000	65,00	-455,00
VV 10*0,7 'Přepočtené koeficientem množství					7,000		
21	M	RMAT011	Zavlažovací vaky o objemu 57-108 l	ks	-10,000	800,00	-8 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	185804311	Zaliti rostlin vodou plocha do 10 m ² _ zálivka stromů 10 x následná péče	m ³	-10,000	450,00	-4 500,00
23	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku na vzdálenost do 1000 m	m ³	-1,000	300,00	-300,00
24	K	Pol1	Provedení zpětného řezu v korunce před výsadbou	ks	-10,000	500,00	-5 000,00
25	K	Pol2	Natření kmene bílým elastickým nátěrem, včetně materiálu	ks	-10,000	100,00	-1 000,00
26	M	RMAT008	Elastický ochranný bílý nátěr	ks	-10,000	150,00	-1 500,00
27	K	R	Voda na zálivku následná péče	m ²	-10,000	500,00	-5 000,00
D 2 Zakládání							0,00
28	K	279311951	Základová zeď z betonu prostého tř. C 20/25	m ³	1,200		0,00
VV					1,200		
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							0,00
29	K	348951266	Osazení oplocení výšky přes 1,5 m vč. materiálu tahokov	m	9,600		0,00
VV					9,600		
D 5 Komunikace pozemní							0,00
30	K	564801112	Podklad z drti fr 4/8 plochy přes 100 m ² tl 40 mm	m ²	308,700		0,00
VV					40,000		
VV					15,700		
VV					12,000		
VV					241,000		
VV					308,700		
31	K	564831111	Podklad ze štěrku ŠD plochy přes 100 m ² tl 100 mm	m ²	253,050		0,00
VV					241,000		
VV					253,050		
32	K	564851111	Podklad ze štěrku ŠD plochy přes 100 m ² tl 150 mm	m ²	265,100		0,00
VV					241,000		
VV					265,100		
33	K	564861011	Podklad ze štěrku ŠD plochy do 100 m ² tl 200 mm	m ²	77,855		0,00
VV					40,000		
VV					15,700		
VV					12,000		
VV					67,700		
VV					77,855		
34	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m ²	471,000		0,00
VV					471,000		
35	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,08 do 0,10 m ³ /m ²	m ²	420,000		0,00
VV					420,000		
36	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 100 mm	m ²	420,000		0,00
VV					420,000		
37	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m ²	51,000		0,00
VV					51,000		
38	K	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m ²	m ²	942,000		0,00
VV					471,000		
VV					942,000		
39	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	471,000		0,00
VV					471,000		
40	K	596211120	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny B pl do 50 m ²	m ²	67,700		0,00
VV					40,000		
VV					15,700		
VV					12,000		
VV					67,700		
41	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m ²	56,814		0,00
VV					40,000		
VV					15,700		
VV					55,700		
VV					56,814		
42	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m ²	12,240		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"zámková dlažba tl. 60 mm siepečka"2,40*5		12,000		
	VV		12*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		12,240		
43	K	596212222	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny B pl přes 100 do 300 m2	m2	241,000		0,00
	VV		"drenážní dlažba tl. 80 mm parkoviště"112,50+99,00+29,50		241,000		
44	M	59245035	dlažba plošná drenážní betonová 200x200mm tl 80mm přírodní	m2	245,820		0,00
	VV		"drenážní dlažba tl. 80 mm parkoviště"112,50+99,00+29,50		241,000		
	VV		241*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		245,820		
45	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou	m	13,000		0,00
	VV		"zapravení ZÚ"13		13,000		
D 8 Trubní vedení							0,00
46	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální vč. materiálu a zemních prací	kus	2,000		0,00
47	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	5,000		0,00
48	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	2,000		0,00
49	K	89943x	Vybourání stávajících uliční vpusti s odvozem suti na skládku	kpl	1,000		0,00
50	K	x01	Napojení UV a žlabu vč. dodávky potrubí DN150, zemních prací - výkop rýhy, uložení, obsyp šterkopiskem, zapravení rýhy, apod.	m	38,000		0,00
	VV		3,50+4,50+30,00		38,000		
51	K	x02	Veřejné osvětlení vč. materiálu, zemních prací a napojení - 35 m v zeleném pásu, hloubka do 1 m	kpl	1,000		0,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							-135 250,00
52	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	3,000		0,00
53	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	1,000		0,00
	VV		"vč. dodání značky, patky a sloupku"				
	VV		"IP10a"1		1,000		
54	M	40445651	informativní značky zónové IZ1, IZ2, IZ8 1000x1000mm	kus	2,000		0,00
	VV		"vč. dodání značky, patky a sloupku"				
	VV		"IZ8a"1		1,000		
	VV		"IZ8b"1		1,000		
	VV		Součet		2,000		
55	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	489,100		0,00
	VV		154,90+68,00+266,20		489,100		
56	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	154,900		0,00
	VV		154,90		154,900		
57	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	266,200		0,00
	VV		51,00+45,70+17,00+141,50+11,00		266,200		
58	M	59217019	obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm	m	68,000		0,00
	VV		18,00+10,00+8*5		68,000		
59	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	16,000		0,00
	VV		"zapravení ZÚ a KÚ"13+3		16,000		
60	K	935932111	Osazení plastového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	5,000		0,00
	VV		"čisticí rošt u vstupu do BD"5*1		5,000		
61	M	56241029	čisticí rošt - např. ACO Self Vario 1000x500 mm	m	5,000		0,00
62	K	935932324	Odvodňovací plastový žlab pro zatížení C250 vnitřní š 200 mm s roštem mřížkovým z Pz oceli	m	2,750		0,00
63	K	936104213	Montáž odpadkového koše kotvenými šrouby na pevný podklad	kus	-2,000	500,00	-1 000,00
64	M	74910120	koš odpadkový ocelový s dřevěnou konstrukcí (možnost upevnění) v 1000mm D 390mm obsah 60L dle výběru investora	kus	-2,000	5 500,00	-11 000,00
65	K	936124113	Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad	kus	-5,000	650,00	-3 250,00
66	M	74910110	lavička s opěradlem (nekotvená) 1800x760x800mm konstrukce-beton, sedák-dřevo dle výběru investora	kus	-5,000	8 000,00	-40 000,00
67	K	936174311	Montáž stojanu na kola pro kolo kotvenými šrouby na pevný podklad	kus	-10,000	500,00	-5 000,00
68	M	74910151R	Celolitínový stojan na jízdní kol dle výběru investora	kus	-10,000	7 500,00	-75 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
69	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	1,000		0,00
VV			"odstranění značek"1		1,000		
70	K	966008222	Bourání betonového nebo polymerbetonového čistého roštu š přes 200 mm	m	4,000		0,00
VV			"čisticí rošt u vstupu do BD"4*1		4,000		
71	K	981511116	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého postupným rozebíráním	m3	2,400		0,00
VV			"odbourání stávajících betonových schodů u vstupu do BD"2*0,60*0,40*5		2,400		
D 997			Přesun sutě				0,00
72	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	126,735		0,00
73	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	126,735		0,00
74	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	48,149		0,00
VV			42,777+5,372		48,149		
75	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	78,596		0,00
VV			2,438+65,60+2,158+8,400		78,596		
D 998			Přesun hmot				0,00
76	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	743,982		0,00
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				0,00
77	K	013002000	Vytyčení stavby	kpl	1,000		0,00
D VRN3			Zařízení staveniště				0,00
78	K	030001000	Zařízení staveniště - zřízení + provoz + dostranění (opícení, zábrana, skladovací plochy a objekty, mobilní buňky, apod.)	kpl	1,000		0,00
79	K	035002000	Užívání veřejných ploch a prostranství (Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny)	kpl	1,000		0,00
D VRN4			Inženýrská činnost				0,00
80	K	040001000	Vytyčení stávajících inženýrských sítí	kpl	1,000		0,00
D VRN7			Provozní vlivy				0,00
81	K	072002000	Dočasná dopravní opatření	kpl	1,000		0,00