

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce kanalizace - Nádražní ulice Milevsko - SO 01 Kanalizační stoky - etapa 1)

Objekt: 0216-01.1 - SO 01 - Kanalizační stoky - I. etapa

Část: 0216-01.1.2 - Výústní objekt VO1

JKSO:

Místo: Milevsko

CC-CZ:

Datum: 18.2.2016

Objednatel:

Město Milevsko

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH

IČ:

480 35 599

DIČ:

CZ48035599

Projektant:

EKOEKO s.r.o.

IČ:

25184750

DIČ:

CZ25184750

Zpracovatel:

Jindřich J u k l tel.: 602558222

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	146 471,97
Ostatní náklady	4 076,44

Cena bez DPH 150 548,41

DPH základní	21,00%	ze	150 548,41	31 615,17
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 182 163,58

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce kanalizace - Nádražní ulice Milevsko - SO 01 Kanalizační stoky - etapa 1)

Objekt: 0216-01.1 - SO 01 - Kanalizační stoky - I. etapa

Část: 0216-01.1.2 - Výústní objekt VO1

Místo: Milevsko

Datum: 18.2.2016

Objednatel: Město Milevsko

Projektant: EKOEKO s.r.o.

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH Zpracovatel:

Jindřich J u k l tel.: 602558222

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	146 471,97
HSV - Práce a dodávky HSV	146 471,97
1 - Zemní práce	15 771,28
3 - Svislé a kompletní konstrukce	26 048,44
4 - Vodorovné konstrukce	94 470,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 070,05
998 - Přesun hmot	5 112,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	4 076,44
Zařízení staveniště	3 397,03
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	679,41
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	150 548,41

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce kanalizace - Nádražní ulice Milevsko - SO 01 Kanalizační stoky - etapa 1)

Objekt: 0216-01.1 - SO 01 - Kanalizační stoky - I. etapa

Část: 0216-01.1.2 - Výústní objekt VO1

Místo: Milevsko

Datum: 18.2.2016

Objednatel: Město Milevsko

Projektant: EKOEKO s.r.o.

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH

Zpracovatel: Jindřich J u k l tel.: 602558222

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

146 471,97

HSV - Práce a dodávky HSV

146 471,97

1	K	000000001	Poznámky a upozornění		0,000	0,00	0,00
---	---	-----------	-----------------------	--	-------	------	------

"- rozpočet je zpracován v cenové databázi ÚRS Praha 2016/1 -

"

0,000

Součet

0,000

1 - Zemní práce

15 771,28

2	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	15,000	30,06	450,90
3	K	115101203	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 2000 l/min	hod	0,000	101,91	0,00
4	K	115201601	Odsávání a čerpání vody potrubím DN do 200	hod	0,000	101,91	0,00
5	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	30,000	188,54	5 656,20
6	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	30,000	19,87	596,10
7	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	30,000	24,97	749,10
8	K	162302111	Vodorovné přemístění drnu bez naložení se složením do 1000 m	m2	15,000	30,47	457,05
9	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	25,000	35,67	891,75
10	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2,000	38,22	76,44

"dovoz ornice"

20,00*0,10

2,000

Součet

2,000

11	M	583312010	ornice	t	3,086	504,26	1 556,15
----	---	-----------	--------	---	-------	--------	----------

2,000*1,543

3,086

12	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	30,000	17,83	534,90
13	K	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých na 95 % PS	m3	30,000	22,93	687,90
14	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	25,000	17,83	445,75
15	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	41,125	45,86	1 885,99

25,000*1,645

41,125

16	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	5,000	96,82	484,10
17	K	181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	25,000	30,06	751,50
18	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	20,000	16,83	336,60
19	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	20,000	9,09	181,80
20	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,300	96,82	29,05

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
3 - Svislé a kompletní konstrukce							26 048,44
21	K	321311115	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 20/25 vč. bednění	m3	8,000	3 256,06	26 048,44
4 - Vodorovné konstrukce							94 470,20
22	K	451311541	Podklad pro dlažbu z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 vrstva tl nad 200 do 250 mm	m2	50,000	762,80	38 140,00
23	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisku	m3	2,000	670,06	1 340,12
24	K	452311121	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop	m3	1,000	2 848,40	2 848,40
25	K	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	2,100	300,64	631,34
			2*(5,00+2,00)*0,15		2,100		
			Součet		2,100		
26	K	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	2,100	300,64	631,34
27	K	465513127	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm	m2	50,000	1 017,58	50 879,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							5 070,05
28	K	962022491	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC přes 1 m3	m3	5,000	1 014,01	5 070,05
			"rozebrání stavajících opevnění břehů"				
			50,00*0,10		5,000		
			Součet		5,000		
998 - Přesun hmot							5 112,00
29	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	100,314	50,96	5 112,00
VP - Vícepráce							0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00