

Dodatek č. 1

Číslo smlouvy objednatele: DS/0180/2017/MI/1

Číslo smlouvy zhotovitele: N2436

*Uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku uvedenými smluvními stranami ve smyslu ustanovení § 2586 a
násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů*

Objednatel:

Sídlem:

Zastoupený:

Ve věcech smluvních:

Ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Telefon:

e-mail:

Město Veselí nad Moravou

tř. Masarykova 119

698 01 Veselí nad Moravou

JUDr. PhDr. Petrem Kolářem, Ph.D., místostarostou

Ing. Lenkou Jahodovou, referentem

00285455

CZ00285455

Česká spořitelna, a.s., pobočka Veselí nad Moravou

████████████████████

518 670 123

jahodova@veseli-nad-moravou.cz

Zhotovitel:

Sídlem:

Zastoupený:

Ve věcech smluvních:

Ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Telefon:

e-mail:

NOSTA, s.r.o.

Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín

Ing. arch. Zdeněk Klos, jednatel společnosti

Zbyněk Šmeidler, Ing. Radim Kelnar

47671416

CZ47671416

ČSOB, a.s., pobočka Nový Jičín

████████████████████

556 767 111

nosta@nosta.cz

(společně dále též jako „smluvní strany“).

Čl. I. – Základní ustanovení

Na základě dohody označených smluvních stran Smlouvy o dílo č. DS/0180/2016/MI na akci „**Stavební úpravy kulturního domu ve Veselí nad Moravou, rekonstrukce knihovny**“ ze dne 24.04.2017 se označená smlouva o dílo tímto Dodatkem č. 1 mění níže uvedeným způsobem.

V průběhu realizace předmětu smlouvy nastaly nepředvídatelné skutečnosti, které znamenají změnu předmětu smlouvy o vícepráce a méněpráce nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

Předmět smlouvy se mění v rozsahu víceprací i méněprací obsažených ve výkazu výměr, který je přílohou tohoto Dodatku č. 1.

Méněpráce: ZL 01 Odpočet pilotů

Vícepráce: ZL 02 Podchycení průvlaků ocelovou konstrukcí

ZL 03 Výměna kabelů



ČI. II. Cena díla

Vzhledem k rozsahu víceprací a méněprací se smluvní strany dohodly na tom, že se původní znění článku VI. odst. 1. nahrazuje novým zněním:

1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a činí:

Popis	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Cena dle SOD DS/0180/2017/MI	12 750 000 Kč	2 677 500 Kč	15 427 500 Kč
Změna ceny dle Dodatku č.1 (dodatečné stavební práce)	665 891,11 Kč	139 837,13 Kč	805 728,24 Kč
Cena díla dle SOD a Dodatku č.1	13 415 891 Kč	2 817 337 Kč	16 233 228 Kč

ČI. III. Závěrečná ustanovení dodatku a jeho přílohy

Uzavření tohoto dodatku smlouvy schválila Rada města Veselí nad Moravou dne 26.06.2017, na své 72. schůzi, pod bodem č. 61/72/RMV/2017.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy o dílo – změny dle Dodatku č. 1


- Oceněný položkový rozpočet

Veselí nad Moravou dne 26.6.2017

Město Veselí nad Moravou
tř. Masarykova 119
698 13 Veselí nad Moravou
9



Ing. arch. Zdeněk Kios, jednatel společnosti
zhotovitel



....
objednatel

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy kulturního domu ve Veselí nad Moravou, rekonstrukce knihovny

Objekt: ZL 02 - Podchycení průvlaků ocelovou konstrukcí

Objednatel: Město Veselí nad Moravou

Zhotovitel: NOSTA, s.r.o. Nový Jičín

Místo: KD Veselí

Zpracoval: Trčková

Datum: 20. 6. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
3 Svislé a kompletní konstrukce							22 307,38
1	R	317234410R T2	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC s použitím suché maltové směsi 0,67*0,2*3,02*8	m3	3,240	3 549,38	11 499,99
2	R	319201311R 00	Vyrovnaní povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm (0,67*2+0,565*2)*2,45*6 "pilíře P3,4,5,8,9,10 (0,565*2+0,67)*2,45*2 "pilíře P2,7 (0,62*2+0,33*2)*(2,72+0,15+0,435) "pilíř P1 Součet	m2	51,410	133,40	6 858,09
3	R	346244381R T2	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím suché maltové směsi 0,2*2*3,02*8	m2	9,660	408,83	3 949,30
63 Podlahy a podlahové konstrukce							852,48
4	R	631312131R 00	Doplnění mazanin betonem do 4 m2, nad tl. 8 cm (0,62+0,4+0,33)*2*0,2*0,1 "pilíř P1 (0,56+0,2+0,2+0,335+0,335)*0,2*0,1*8 "pilíře P3,4,5,8,9,10 Součet	m3	0,310	2 749,92	852,48
94 Lešení a stavební výtahy							1 468,20
5	R	941955001R 00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m 3,02*8	m2	24,160	60,77	1 468,20
96 Bourání konstrukcí							17 741,82
6	R	970251100R 00	Řezání železobetonu hl. řezu 100 mm (0,62+0,2+0,2)*2+(0,33+0,2+0,2)*2 "pilíř P1 (0,56+0,2+0,2+0,335+0,2+0,335+0,2)*8 "pilíře P3,4,5,8,9,10 Součet	m	19,740	340,71	6 725,62
7	013	974049255	Vysekání rýh v betonových zdech v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hl. 100 mm a šířky do 200 mm 0,565*2*8	m	9,040	575,00	5 198,00
8	011	615142002	Potažení vnitřních ploch pleťvem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým provizorním přichycením nosníků (0,3*2+0,67)*3,02*8	m2	30,680	120,00	3 681,60
9	R	978013191R 00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	51,410	41,56	2 136,60
99 Staveništní přesun hmot							2 499,53
10	R	999281108R 00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	8,750	285,66	2 499,53

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy kulturního domu ve Veselí nad Moravou, rekonstrukce knihovny
Objekt: ZL 02 - Podchycení průvlaků ocelovou konstrukcí

Objednatel: Město Veselí nad Moravou
Zhotovitel: NOSTA, s.r.o. Nový Jičín
Místo: KD Veselí

Zpracoval: Trčková
Datum: 20. 6. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 3 335,05

11	R	979011211R 00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	2,780	287,78	800,03
12	R	979011219R 00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	2,780	137,31	381,72
13	R	979081111R 00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,780	107,80	299,68
14	R	979081121R 00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	27,810	4,67	129,87
15	R	979082111R 00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,780	134,74	374,58
16	R	979082121R 00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	16,680	15,01	250,37
17	R	979087212R 00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	2,780	74,43	206,92
18	R	979999999R 00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	2,780	320,82	891,88

767 Konstrukce zámečnické 502 975,49

19	R	767995105R 00	Dodávka, výroba a montáž kovových atypických konstr. do 100 kg -ochoz se skl.podl.l	kg	4 622,450	106,94	494 324,80
20	R	998767201R 00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	1,750	4 943,25	8 650,69

Celkem 551 179,95

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy kulturního domu ve Veselí nad Moravou, rekonstrukce knihovny

Objekt: Méněpráce

Část: ZL 01 - Odpočet pilotů

Objednatel: Měsro Veselí nad Moravou

Zhotovitel: NOSTA, s.r.o. Nový Jičín

Místo: KD Veselí nad Moravou

Zpracoval: ing.Zubek

Datum: 21. 6. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

2 Základy a zvláštní zakládání 97 328,45 0,739

1	262009352R0 0	Příplatek za výnos jádra povr.D do 156 mm,hl.6 m	m	24,000	591,38	14 193,12	0,000
2	262041311R0 0	Odpažení vrtu pro injektáž, D do 156 mm	m	24,000	190,35	4 568,40	0,000
3	262303372R0 0	Vrty pro injekt.povrch.do 156 mm,4 st.,6 m,hor.3	m	24,000	2 363,37	56 720,88	0,000
4	275321411R0 0	Železobeton základových patek C 25/30 ,XC2 - výtah	m3	0,300	2 325,26	697,58	0,736
5	275351215RT 1	Bednění stěn základových patek - zřízení bednicí materiál prkna	m2	3,200	602,71	1 928,67	0,003
6	275351216R0 0	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	3,200	49,62	158,78	0,000
7	282601112R0 0	Injektování vrtu vysokotl. vzestupné tlak do 2 MPa	h	12,000	1 106,83	13 281,96	0,000
8	282601119R0 0	Příplatek za injektování v podzemí	h	12,000	377,50	4 530,00	0,000
9	282611112R0 0	Hmoty pro injektáž vysokotlak.,cem.port.CEM I 42,5	t	0,400	3 122,65	1 249,06	0,000

Celkem

97 328,45 0,739

ZL 03 - Rozdíl změn v PD na akci: Rekonstrukce knihovny Veselí nad Moravou

1 341-11030	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKYJ 3 x 1,5 mm2	5 710,00	m	11,03 Kč	62 981,30 Kč
2 341-11032	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKYO 3 x 1,5 mm2	70	m	11,03 Kč	772,10 Kč
3 341-11036	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKYJ 3 x 2,5 mm2	2 120,00	m	17,99 Kč	38 138,80 Kč
4 341-11094	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2	100	m	19,32 Kč	1 932,00 Kč
5 341-11098	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKYJ 5 x 4 mm2	340	m	49,48 Kč	16 823,20 Kč
6 341-11068	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKYJ 5 x 6 mm2	42	m	74,03 Kč	3 109,26 Kč
7 341-11050	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKYJ 4 x 10 mm2	82	m	92,27 Kč	7 566,14 Kč
8 341-11044	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKYJ 4 x 16 mm2	80	m	157,19 Kč	12 575,20 Kč
9 341-42158	Vodič silový pevné uložení CY 10 mm2 ZŽ	40	m	21,69 Kč	867,60 Kč
10 341-43304	Kabel s Cu jádrem CMSM 5 x 1 mm2	85	m	20,27 Kč	1 722,95 Kč
11 341-43320	Kabels Cu jádrem CMSM 7 x 1 mm2	680	m	31,14 Kč	21 175,20 Kč
12 341-43334	Kabel s Cu jádrem CMSM 12 x 1 mm2	560	m	43,62 Kč	24 427,20 Kč

192 090,95 Kč

PraflaDur CXKH-R-J 3 x 1,5 mm2	5 710,00	m	26,60 Kč	151 886,00 Kč
PraflaDur CXKH-R-O 3 x 1,5 mm2	70	m	26,60 Kč	1 862,00 Kč
PraflaDur CXKH-R-J 3 x 2,5 mm2	2 120,00	m	34,75 Kč	73 670,00 Kč
PraflaDur CXKH-R-J 5 x 1,5 mm2	100	m	42,00 Kč	4 200,00 Kč
PraflaDur CXKH-R-J 5 x 4 mm2	340	m	84,30 Kč	28 662,00 Kč
PraflaDur CXKH-R-J 5 x 6 mm2	42	m	114,20 Kč	4 796,40 Kč
PraflaDur CXKH-R-J 4 x 10 mm2	82	m	157,80 Kč	12 939,60 Kč
PraflaDur CXKH-R-J 4 x 16 mm2	80	m	225,10 Kč	18 008,00 Kč
CXKH-R-J 1x10 ZŽ	40	m	46,55 Kč	1 862,00 Kč
PraflaGuard F3x2x0,8 R	85	m	37,60 Kč	3 196,00 Kč
PraflaGuard F4x2x0,8 R	680	m	44,80 Kč	30 464,00 Kč
PraflaGuard F10x2x0,8 R	560	m	100,50 Kč	56 280,00 Kč

387 826,00 Kč

původní cena kabeláže CYKY

192 090,95 Kč

nová cena kabeláže CXKH-R

387 826,00 Kč

rozdíl v ceně

195 735,05 Kč

TRASY

14 345-72322	Přichytka kabelová na strop, typ 700920 plast -Konrád	500	ks	21,69 Kč	10 845,00 Kč
14 345-72322	Přichytka kabelová na strop, typ 700920 kovová	500	ks	36,40 Kč	18 200,00 Kč
23 345-72182	Kabelový kanál EKE s přísluř.	65	m	57,25 Kč	3 721,25 Kč
23 345-72182	Kabelový kanál ELHD 40x20 s přísl.	65	m	117,60 Kč	7 644,00 Kč
62 MS3	Skříň plastová modulová , Náplň dle výkresu	1	kus	2 703,19 Kč	2 703,19 Kč
62 MS3	Skříň plastová modulová , Náplň dle výkresu pož. od. 30min	1	kus	5 555,00 Kč	5 555,00 Kč
	Hřebík k nastřelení kovové přichytky (uchycení pro položku 14)	500	ks	4,35 Kč	2 175,00 Kč

původní cena kabelové trasy+MS3

17 269,44 Kč

nová cena kabelové trasy+MS3

33 574,00 Kč

rozdíl v ceně

16 304,56 Kč

Celkem původní VV

209 360,39 Kč

Celkem rozdíl

212 039,61 Kč

Celkem nový VV

421 400,00 Kč