

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **24/070** **Stavební úpravy domu č.p.15 náměstí Přemysla Otakara II. Vysoké Mýto**


Zhotovitel: **ELESTAV s.r.o.** **IČO: 25993046**
 Vraclavská 237 **DIČ: CZ25993046**
 56601 Vysoké Mýto-Pražské Předměstí

Objednatel: **Městský bytový podnik Vysoké Mýto** **IČO: 00854361**
 Pražská 53 **DIČ:**
 56601 Vysoké Mýto-Pražské Předměstí

Vypracoval: 

Základ pro sníženou DPH:	12 %	2 598 066,17 CZK
Snížená DPH	12 %	311 767,94 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení:		0,00 CZK

Cena celkem: **2 909 834,11 CZK**



V

Vysoké Mýto

dne

23.09.2024



Za zhotovitele



Za objednatele

Stavba:	24/070	Stavební úpravy domu č.p.15 náměstí Přemysla Otakara II. Vysoké Mýto	List č. 2
---------	--------	--	-----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		2 598 066,17	2 598 066,17	0,00
1	D.1 - Architektonicko stavební řešení	2 598 066,17	2 598 066,17	0,00
1	D.1 - Architektonicko stavební řešení	2 551 566,17	2 551 566,17	0,00
2	VON - Vedlejší a ostatní náklady	46 500,00	46 500,00	0,00

Stavba:	24/070	Stavební úpravy domu č.p.15 náměstí Přemysla Otakara II. Vysoké Mýto	List č. 3
---------	--------	--	-----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
0	Vedlejší rozpočtové náklady	HSV	24 500,00	0,00000
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	137 491,18	8,54092
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV	386 506,24	56,98059
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV	285 292,88	0,30419
997	Přesun sutě	HSV	59 598,31	0,00000
998	Přesun hmot	HSV	54 030,89	0,00000
002	Ostatní náklady	HSV	22 000,00	0,00000
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	PSV	74 099,73	0,18400
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	PSV	90 194,58	0,23694
723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod	PSV	50 039,51	0,04640
725	Zdravotechnika - zařízení předměty	PSV	75 556,09	0,13944
726	Zdravotechnika - předstěnové instalace	PSV	14 722,14	0,01840
731	Ústřední vytápění - kotelny	PSV	120 936,38	0,16104
733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	PSV	175 670,53	0,25600
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	PSV	67 503,78	0,47563
741	Elektroinstalace - silnoproud	PSV	227 943,50	0,00000
751	Vzduchotechnika	PSV	82 392,59	0,08590
763	Konstrukce suché výstavby	PSV	4 750,22	0,12380
766	Konstrukce truhlářské	PSV	230 751,58	0,76705
771	Podlahy z dlaždic	PSV	89 565,09	1,54891
773	Podlahy z litého teraca	PSV	12 638,76	0,16254
775	Podlahy skládané	PSV	3 430,58	0,00000
776	Podlahy povlakové	PSV	124 795,92	1,66873
781	Dokončovací práce - obklady	PSV	114 811,76	1,57794
782	Dokončovací práce - obklady z kamene	PSV	216,00	0,00000
783	Dokončovací práce - nátěry	PSV	7 201,69	0,01605
784	Dokončovací práce - malby a tapety	PSV	61 426,24	0,45966
			2 598 066,17	73,75413

Stavba:	24/070	Stavební úpravy domu č.p.15 náměstí Přemysla Otakara II. Vysoké Mýto	List č. 4
Objekt:	1	D.1 - Architektonicko stavební řešení	
Rozpočet:	1	D.1 - Architektonicko stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
1	346244353T00	Obezdivka koupelnových van ploch rovných z přesných pórobetonových tvárnic, na tenké maltové lože, tl. 75 mm	m2	3,18000	563,00	1 790,34
	Výkaz výměr:	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.: "(1,650+1,530): VV0031: 3,18		3,18000		
2	317941123R00	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	13,50000	220,00	2 970,00
	Výkaz výměr:	1,5*3*3: 13,5		13,50000		
3	340237212R00	Zazdivka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými plnými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, tloušťky přes 100 mm	kus	0,41000	385,50	158,06
	Výkaz výměr:	0,1*2,05*2: 0,41		0,41000		
4	310271071	Zazdivka otvorů ve zdivu nadzákladovém pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 do 4 m2, tl. zdiva 300 mm, pevnost tvárnic do P2	m2	14,47600	2 653,00	38 404,83
5	310271081	Zazdivka otvorů ve zdivu nadzákladovém pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 do 4 m2, tl. zdiva 375 mm, pevnost tvárnic do P2	m2	2,25300	3 285,00	7 401,11
	Výkaz výměr:	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.: "2,253: VV0028: 2,253		2,25000		
6	317142442	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm	kus	6,00000	681,00	4 086,00
	Výkaz výměr:	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.: "6: VV0039: 6		6,00000		
7	317168052	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm	kus	15,00000	733,00	10 995,00
	Výkaz výměr:	5*3: 15		15,00000		
8	342272245	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	45,86400	1 258,00	57 696,91
	Výkaz výměr:	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.: "(9,860+2,610+6,380+5,075+15,608+1,740+4,591): VV0029: 45,864		45,86000		
9	346272256	Přizdivky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdivky 150 mm	m2	2,85000	1 366,00	3 893,10
	Výkaz výměr:	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.: "(1,350+1,500): VV0030:				

Stavba:	24/070	Stavební úpravy domu č.p.15 náměstí Přemysla Otakara II. Vysoké Mýto	List č. 5
Objekt:	1	D.1 - Architektonicko stavební řešení	
Rozpočet:	1	D.1 - Architektonicko stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
		2,85		2,85000		
10	13380525R	Tyč ocelová I 140, S235JR	t	0,19300	52 310,00	10 095,83
	Výkaz výměr:	13,5*0,0143 'Přepočtené koeficientem množství: 0,193		0,19300		
Celkem za: 3		Svislé a kompletní konstrukce				137 491,18

Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
11	611142001T00	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtažené do tmelu včetně tmelu stropů	m2	46,50900	164,00	7 627,48
	Výkaz výměr:	155,03*0,3: 30% na vyztužení přechodů a koutů: 46,509		46,51000		
12	619991001T00	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	155,03000	18,80	2 914,56
	Výkaz výměr:	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.: "(31,870+8,930+1,650+5,270+7,520+24,510+18,900+7,440+1,750+4,400+ VV0054: 155,03		155,03000		
13	612403399RT2	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	0,60000	378,00	226,80
	Výkaz výměr:	0,1*0,15*40: 0,6		0,60000		
14	631312141R00	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách	m3	3,60000	6 620,00	23 832,00
	Výkaz výměr:	0,3*0,15*80: 3,6		3,60000		
15	642944121R00	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2	kus	4,00000	1 405,00	5 620,00
	Výkaz výměr:	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.: "2,000*900: "1,000 "700: "1,000 "600: VV0042: 4		4,00000		
16	642942111R00	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	6,00000	920,24	5 521,44
	Výkaz výměr:	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.: "3,000 "900: "3,000 "700: VV0040: 6		6,00000		
17	642945111R00	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	2,00000	7 470,00	14 940,00
	Výkaz výměr:	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.: "1,000*900:				

Stavba:	24/070	Stavební úpravy domu č.p.15 náměstí Přemysla Otakara II. Vysoké Mýto	List č. 6
Objekt:	1	D.1 - Architektonicko stavební řešení	
Rozpočet:	1	D.1 - Architektonicko stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
		"1,000 "800: VV0041: 2		2,00000		
18	611321141X01	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných, včetně penetrace a Výkaz výměr: "Množství určené pomocí aplikace Výměry.: "(8,930+1,650+5,270+7,520+24,510+18,900+7,440+1,750+4,400+17,580+ VV0050: 155,03	m2	155,03000	240,07	37 218,05
19	612142001I10	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn Výkaz výměr: (71,82+358,262)*0,3: 30% na vyzluzení přechodů a koutů: 129,025	m2	129,02500	259,00	33 417,48
20	612321121X01	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn, včetně penetrace a cementového postřiku podkladu, započítána také vyrovnávací Výkaz výměr: "Množství určené pomocí aplikace Výměry.: "(28,820+2,400+6,820+12,100+18,480+3,200): VV0052: 71,82	m2	71,82000	512,00	36 771,84
21	612321141X01	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn včetně penetrace a cementového postřiku Výkaz výměr: "Množství určené pomocí aplikace Výměry.: "(39,832+28,710+9,170+53,070+42,729+3,850+5,880+52,200+50,533+18, VV0051: 465,347	m2	465,34700	421,82	196 292,67
22	612341499X01	Příplatek k omítkám vnitřním montáž a dodání lišt, podomítkových kovových profilů apod. Výkaz výměr: 123,16+71,82+465,347: 660,327	m2	660,32700	12,00	7 923,92
23	55331435	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 600/1970, 2100mm	kus	1,00000	1 090,00	1 090,00
24	55331436	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	1,00000	1 090,00	1 090,00
25	55331438	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	2,00000	1 090,00	2 180,00
26	55331486	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	3,00000	1 090,00	3 270,00
27	55331488	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	3,00000	1 090,00	3 270,00

Stavba:	24/070	Stavební úpravy domu č.p.15 náměstí Přemysla Otakara II. Vysoké Mýto	List č. 7
Objekt:	1	D.1 - Architektonicko stavební řešení	
Rozpočet:	1	D.1 - Architektonicko stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
28	5533156X01	zárubeň jednokřídla ocelová systémový bezpečnostní pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,00000	1 650,00	1 650,00
29	5533156X02	zárubeň jednokřídla ocelová systémová bezpečnostní pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	1,00000	1 650,00	1 650,00
Celkem za: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				386 506,24

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

30	965081333T00	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. do 30 mm, plochy přes 1 m2	m2	10,85000	92,70	1 005,80
	Výkaz výměr:	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.: *(5,330+5,520): VV0015: 10,85		10,85000		
31	941955002R00	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m	m2	155,03000	65,00	10 076,95
	Výkaz výměr:	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.: *(31,870+8,930+1,650+5,270+7,520+24,510+18,900+7,440+1,750+4,400+ VV0054: 155,03		155,03000		
32	952901111R00	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	155,03000	82,00	12 712,46
	Výkaz výměr:	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.: *(31,870+8,930+1,650+5,270+7,520+24,510+18,900+7,440+1,750+4,400+ VV0054: 155,03		155,03000		
33	965048515R00	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	124,64000	87,00	10 843,68
	Výkaz výměr:	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.: *(24,600+18,900+6,970+4,500+1,440+5,330+3,080+3,930+1,120+0,410+5 VV0017: 124,64		124,64000		
34	968062244R00	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly jednoduchých, plochy do 1 m2	m2	0,54000	208,76	112,73
	Výkaz výměr:	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.: *0,540: VV0008: 0,54		0,54000		
35	968062455R00	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	20,91000	318,84	6 666,94
	Výkaz výměr:	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.: *(0,9*2,05*5,000+0,8*2,05*1,000+0,7*2,05*7,000): VV0007: 20,91		20,91000		
36	968062456R00	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	4,71500	266,86	1 258,24

Stavba:	24/070	Stavební úpravy domu č.p.15 náměstí Přemysla Otakara II. Vysoké Mýto	List č. 8
Objekt:	1	D.1 - Architektonicko stavební řešení	
Rozpočet:	1	D.1 - Architektonicko stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
		Výkaz výměr:				
		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.: "(1,2*2,05*1,000+1,1*2,05*1,000): VV0006: 4,715		4,71000		
37	971033561R00	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 600 mm	m3	0,37000	2 402,43	888,90
38	971033641R00	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm	m3	0,50400	1 216,78	613,26
		Výkaz výměr:				
		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.: "1,680*0,3: VV0022: 0,504		0,50000		
39	971033651R00	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm	m3	0,82000	1 890,53	1 550,23
		Výkaz výměr:				
		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.: "(2,050*0,4): VV0020: 0,82		0,82000		
40	974031154R00	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 150 mm	m	40,00000	217,71	8 708,40
41	974031666R00	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtažování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 250 mm	m	11,25000	424,35	4 773,94
		Výkaz výměr:				
		1,25*3+1,25*2+1,25*4: 11,25		11,25000		
42	974042567R00	Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 150 mm a šířky do 300 mm	m	80,00000	228,84	18 307,20
		Výkaz výměr:				
		80: 80		80,00000		
43	978012191R00	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů rákosovaných, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	156,10000	119,79	18 699,22
		Výkaz výměr:				
		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.: "(24,600+18,900+6,970+4,500+1,440+5,330+3,080+3,930+1,120+5,520+1 "31,870"1.NP: VV0009: 156,1		156,10000		
44	978013191R00	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrafováním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	544,58000	85,51	46 567,04
		Výkaz výměr:				
		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.: "(58,580+53,067+21,750+12,470+7,540+23,928+14,500+2,610+10,730+6, "2.NP: "107,085 "1.NP: VV0025: 544,58		544,58000		

Stavba:	24/070	Stavební úpravy domu č.p.15 náměstí Přemysla Otakara II. Vysoké Mýto	List č. 9
Objekt:	1	D.1 - Architektonicko stavební řešení	
Rozpočet:	1	D.1 - Architektonicko stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
45	96200001X01	Odstranění ostatních neuvedených prvků (škoby, prádelní šňůry, sušáky, gamyže atd.) neuvedených v rozpočtu	soubor	1,00000	500,00	500,00
46	962031132R00110	Bourání příček nebo přízdivek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. do 100 mm	m2	40,95100	148,00	6 060,75
	Výkaz výměr:	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.: "(9,860+5,220+6,380+6,960+4,739+3,007)+4,785: VV0004: 40,951		40,95000		
47	962032230	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených plných nebo lícových nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3	m3	0,40600	1 057,00	429,14
	Výkaz výměr:	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.: "1,015*0,4: VV0024: 0,406		0,41000		
48	98900X101	Drobné stavební přímomoce v rámci dokončovacích úprav, řezání, vyspravení stávajících konstrukcí a ostatní stavební práce a konstrukce nutné k řádnému dokončení díla	hod	400,00000	287,42	114 968,00
49	55399901X102	drobný blíže nespecifikovaný spojovací materiál s povrchovou úpravou žárovým pozinkováním nutný k řádnému dokončení díla včetně dílenské dokumentace	kg	250,00000	82,20	20 550,00
Celkem za: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				285 292,88

Díl: 997		Přesun sutě				
50	997013111T00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m	t	60,79600	289,00	17 570,04
51	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	425,57200	26,40	11 235,10
	Výkaz výměr:	60,796*7 'Přepočtené koeficientem množství: 425,572		425,57000		
52	997013501110	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	60,79600	256,50	15 594,17
53	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	60,79600	250,00	15 199,00
Celkem za: 997		Přesun sutě				59 598,31

Díl: 998		Přesun hmot				
54	998018003T00	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovně dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24	t	64,47600	838,00	54 030,89
Celkem za: 998		Přesun hmot				54 030,89

Díl: 721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				
55	7211740X01.1	Úprava kanalizačního potrubí z PP (systém HT)	soubor	2,00000	37 000,00	74 000,00
56	998721123	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,18400	542,00	99,73

Stavba:	24/070	Stavební úpravy domu č.p.15 náměstí Přemysla Otakara II. Vysoké Mýto	List č. 10
Objekt:	1	D.1 - Architektonicko stavební řešení	
Rozpočet:	1	D.1 - Architektonicko stavební řešení	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Celkem za: 721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				74 099,73

Díl: 722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod					
57	72217500X01	Potrubí zplastových trubek zpolypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně	soubor	2,00000	40 000,00	80 000,00
58	72226221X01	Umístění nového měření vodoměru umístěné ve společné chodbě s připojením	kus	2,00000	5 000,00	10 000,00
59	998722123	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,23700	821,00	194,58
Celkem za: 722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				90 194,58

Díl:	723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod				
60	72312081X01	Demontáž plynového potrubí	soubor	2,00000	3 000,00	6 000,00
61	72319010X01	Přípojky plynovodní ke spotřebičům zhadic nerezových s provedení revize zapojení	soubor	2,00000	12 000,00	24 000,00
62	7232619X01	Umístění nového měření spotřeby plynu umístěné ve společné chodbě s připojením	kus	2,00000	10 000,00	20 000,00
63	998723123	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,04600	859,00	39,51
Celkem za: 723		Zdravotechnika - vnitřní plynovod				50 039,51

Díl:	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				
64	725012124RU1	Zařízení záchodů klozety keramické standardní samostatně stojící s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	2,00000	5 500,00	11 000,00
	Výkaz výměr:	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.: "2,000: VV0035: 2		2,00000		
65	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	2,00000	201,60	403,20
	Výkaz výměr:	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.: "2,000: VV0002: 2		2,00000		
66	725220841R00	Demontáž van ocelových rohových	soubor	2,00000	282,00	564,00
	Výkaz výměr:	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.: "2,000: VV0003: 2		2,00000		
67	725310823R00	Demontáž dřezů jednodílných bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách	soubor	2,00000	233,50	467,00
	Výkaz výměr:	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.: "2,000: VV0001: 2		2,00000		
68	725610810R00	Demontáž plynových sporáků normálních nebo kombinovaných	soubor	2,00000	155,50	311,00
	Výkaz výměr:	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.: "2,000: VV0001:				

Stavba:	24/070	Stavební úpravy domu č.p.15 náměstí Přemysla Otakara II. Vysoké Mýto	List č. 11
Objekt:	1	D.1 - Architektonicko stavební řešení	
Rozpočet:	1	D.1 - Architektonicko stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
		2		2,00000		
69	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	4,00000	162,00	648,00
	Výkaz výměr:	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.: "(2,000+2,000): VV0034: 4		4,00000		
70	725820802R00	Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru	soubor	2,00000	111,50	223,00
	Výkaz výměr:	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.: "2,000: VV0001: 2		2,00000		
71	725835113RT0	Baterie vanové nástěnné pákové s příslušenstvím a pohyblivým držákem	soubor	2,00000	2 390,00	4 780,00
	Výkaz výměr:	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.: "2,000: VV0032: 2		2,00000		
72	725860190RT1	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro koupací vany s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50	kus	2,00000	536,00	1 072,00
	Výkaz výměr:	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.: "2,000: VV0032: 2		2,00000		
73	725860202R00	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřez DN 40/50	kus	2,00000	519,00	1 038,00
	Výkaz výměr:	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.: "2,000: VV0033: 2		2,00000		
74	725860213R00	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40	kus	2,00000	455,00	910,00
	Výkaz výměr:	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.: "2,000: VV0036: 2		2,00000		
75	725860300RT1	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů odpadní soupravy se zápachovou uzávěrkou DN 40/50	kus	2,00000	2 385,00	4 770,00
	Výkaz výměr:	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.: "2,000: VV0037: 2		2,00000		
76	725860811R00	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých	kus	2,00000	19,10	38,20
	Výkaz výměr:	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.: "2,000: VV0001: 2		2,00000		
77	652125T10	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	2,00000	880,00	1 760,00

Stavba:	24/070	Stavební úpravy domu č.p.15 náměstí Přemysla Otakara II. Vysoké Mýto	List č. 12
Objekt:	1	D.1 - Architektonicko stavební řešení	
Rozpočet:	1	D.1 - Architektonicko stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
		Výkaz výměr:				
		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.:				
		"2,000:				
		VV0036:				
		2		2,00000		
78	725119131	Zařízení záchodů montáž klozetových sedátek standardních	kus	2,00000	128,00	256,00
		Výkaz výměr:				
		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.:				
		"2,000:				
		VV0035:				
		2		2,00000		
79	725211617	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon (polosloupem), šířka umyvadla 600 mm	soubor	2,00000	3 500,00	7 000,00
		Výkaz výměr:				
		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.:				
		"2,000:				
		VV0036:				
		2		2,00000		
80	725222169	Vany bez výtokových armatur akrylátové se zápachovou uzávěrkou tvarované 1800x800 mm	soubor	2,00000	12 000,00	24 000,00
		Výkaz výměr:				
		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.:				
		"2,000:				
		VV0032:				
		2		2,00000		
81	725813111	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	16,00000	320,00	5 120,00
		Výkaz výměr:				
		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.:				
		"2,000*2+2,000*2+2,000*2+2,000*2:				
		VV0038:				
		16		16,00000		
82	725813112	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4"	kus	2,00000	390,00	780,00
		Výkaz výměr:				
		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.:				
		"2,000:				
		VV0037:				
		2		2,00000		
83	725821329	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka s vytahovací sprškou	soubor	2,00000	2 400,00	4 800,00
		Výkaz výměr:				
		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.:				
		"2,000:				
		VV0033:				
		2		2,00000		
84	725829111X1	Baterie dřezové montáž a dodovka stojánková G 1/2" s otočným ramínkem	kus	2,00000	1 850,00	3 700,00
		Výkaz výměr:				
		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.:				
		"2,000:				
		VV0033:				
		2		2,00000		
85	725869204X1	Zápachová uzávěrka dřezových DN 50	kus	2,00000	360,00	720,00
		Výkaz výměr:				
		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.:				

Stavba:	24/070	Stavební úpravy domu č.p.15 náměstí Přemysla Otakara II. Vysoké Mýto	List č. 13
Objekt:	1	D.1 - Architektonicko stavební řešení	
Rozpočet:	1	D.1 - Architektonicko stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
		"2,000: VV0033: 2		2,00000		
86	998725123	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,15400	1 011,00	155,69
87	55167394	sedátko klozetové duroplastové bílé antibakteriální	kus	2,00000	520,00	1 040,00
Celkem za: 725		Zdravotecnika - zařizovací předměty				75 556,09

Díl: 726		Zdravotecnika - předstěnové instalace				
88	726111031	Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm	soubor	2,00000	7 350,00	14 700,00
	Výkaz výměr:	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.: "2,000: VV0035: 2		2,00000		
89	998726133	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	0,01800	1 230,00	22,14
Celkem za: 726		Zdravotecnika - předstěnové instalace				14 722,14

Díl: 731		Ústřední vytápění - kotelny				
90	7312442X1	Kotel kondenzační	soubor	2,00000	60 000,00	120 000,00
91	998731122	Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,16100	5 816,00	936,38
Celkem za: 731		Ústřední vytápění - kotelny				120 936,38

Díl: 733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				
92	7332232X01	Nové rozvody potrubí z trubek měděných k otopným tělesům s připojením na stávající rozvod, částečně vedené v podlaze, včetně příslušenství	komplet	2,00000	87 600,00	175 200,00
93	998733123	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,25600	1 838,00	470,53
Celkem za: 733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				175 670,53

Díl: 735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				
94	73515183X	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých nebo třířadých, cca 11ks	komplet	1,00000	1 716,00	1 716,00
95	735151X01	Otopná tělesa panelová 12 nových deskových a 2 žebříků, přesnější specifikace na základě topenáře	kus	1,00000	65 000,00	65 000,00
96	998735123	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,47600	1 655,00	787,78
Celkem za: 735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				67 503,78

Díl: 741		Elektroinstalace - silnoproud				
97	652134T10	Vnitřní elektroinstalace	soub.	2,00000	105 000,00	210 000,00

Stavba:	24/070	Stavební úpravy domu č.p.15 náměstí Přemysla Otakara II. Vysoké Mýto	List č. 14
Objekt:	1	D.1 - Architektonicko stavební řešení	
Rozpočet:	1	D.1 - Architektonicko stavební řešení	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
98	74133103X01 Umístění nového měření elektrické energie umístěné ve společné chodbě s připojením	kus	2,00000	8 500,00	17 000,00
99	998741123 Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,30000	3 145,00	943,50
Celkem za: 741		Elektroinstalace - silnoproud			227 943,50

Díl: 751	Vzduchotechnika				
100	751000001X01 Vzduchotechnika	soubor	2,00000	41 000,00	82 000,00
101	998751122 Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,08600	4 565,00	392,59
Celkem za: 751		Vzduchotechnika			82 392,59

Díl: 763	Konstrukce suché výstavby				
102	763121411T00 Stěna předsažená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 62,5 mm, profil 50	m2	2,85000	407,00	1 159,95
	Výkaz výměr: "Množství určené pomocí aplikace Výměry.: "(1,350+1,500): VV0030: 2,85		2,85000		
103	763121714T00 Stěna předsažená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsažených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	2,85000	20,00	57,00
104	763131431T00 Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 90	m2	6,00000	539,00	3 234,00
105	763131714T00 Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	6,00000	22,60	135,60
106	998763333 Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m	t	0,11800	1 387,00	163,67
Celkem za: 763		Konstrukce suché výstavby			4 750,22

Díl: 766	Konstrukce truhlářské				
107	766660002T00 Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,00000	521,00	521,00
	Výkaz výměr: "Množství určené pomocí aplikace Výměry.: "1,000: VV0048: 1		1,00000		
108	766621922R00 Oprava oken dřevěných jednoduchých s otevíravými křídly s výměnou kování	m2	8,10000	780,00	6 318,00
	Výkaz výměr: 1*1,8+1,5*1,8*2+0,5*1,8: 8,1		8,10000		
109	766623912R00 Oprava oken dřevěných zdvojených s otevíravými a sklápěcími křídly s výměnou kování	m2	9,00000	1 582,00	14 238,00
	Výkaz výměr: 1*1,5*6:				

Stavba:	24/070	Stavební úpravy domu č.p.15 náměstí Přemysla Otakara II. Vysoké Mýto	List č. 15
Objekt:	1	D.1 - Architektonicko stavební řešení	
Rozpočet:	1	D.1 - Architektonicko stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
		9		9,00000		
110	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1800 do 2100 mm	kus	2,00000	553,00	1 106,00
	Výkaz výměr:	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.: "2,000: VV0001: 2		2,00000		
111	766491851	Demontáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových	kus	13,00000	54,63	710,19
112	766491853	Demontáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří dvoukřídlových	kus	4,71500	75,00	353,63
	Výkaz výměr:	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.: "(1,2*2,05*1,000+1,1*2,05*1,000): VV0006: 4,715		4,71000		
113	766660001110	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,00000	750,00	750,00
	Výkaz výměr:	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.: "1,000: VV0047: 1		1,00000		
114	766660001X01	Montáž dveřních křídel dřevěných otevíravých do ocelové zárubně výplň lehčená DTD, povrch laminátový, jednokřídle, šířka 700mm, plně, bílé, kování klika-klika, zámek obyčejný, práh dubový lakovaný,	kus	3,00000	5 650,00	16 950,00
	Výkaz výměr:	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.: "3,000: VV0043: 3		3,00000		
115	766660001X02	Montáž dveřních křídel dřevěných otevíravých do ocelové zárubně výplň lehčená DTD, povrch laminátový, jednokřídle, šířka 700mm, částečně prosklené, bílé, kování klika-klika, zámek obyčejný, práh	kus	1,00000	6 850,00	6 850,00
	Výkaz výměr:	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.: "1,000: VV0045: 1		1,00000		
116	766660002X01	Montáž dveřních křídel dřevěných otevíravých do ocelové zárubně výplň lehčená DTD, povrch laminátový, jednokřídle, šířka 600mm, částečně prosklené, bílé, kování klika-klika, zámek obyčejný, práh	kus	1,00000	6 850,00	6 850,00
	Výkaz výměr:	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.: "1,000: VV0044: 1		1,00000		
117	766660003X01	Montáž dveřních křídel dřevěných otevíravých do ocelové zárubně výplň lehčená DTD, povrch laminátový, jednokřídle, šířka 900mm, částečně prosklené, bílé, kování klika-klika, zámek obyčejný, práh	kus	5,00000	6 850,00	34 250,00
	Výkaz výměr:	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.: "5,000: VV0046: 5		5,00000		

Stavba:	24/070	Stavební úpravy domu č.p.15 náměstí Přemysla Otakara II. Vysoké Mýto	List č. 16
Objekt:	1	D.1 - Architektonicko stavební řešení	
Rozpočet:	1	D.1 - Architektonicko stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
		"(2,000+3,000): VV0046: 5		5,00000		
118	76660411110	Montáž vchodových dveří včetně rámu do zdíva jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	1,00000	2 460,00	2 460,00
	Výkaz výměr:	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.: "1,000: VV0049: 1		1,00000		
119	766691811	Demontáž parapetních desek šířky do 300 mm	m	3,00000	46,10	138,30
	Výkaz výměr:	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.: "(1,000+1,000+1,000): VV0018: 3		3,00000		
120	766694126	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm	m	6,00000	6 850,00	41 100,00
	Výkaz výměr:	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.: "(1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000): VV0064: 6		6,00000		
121	7668110X01.1	dodávka a montáž kuchyňské linky materiál dřevotřískový, povrch laminát horní i spodní skříňky, délka 2,45+1,9m, součástí dodávky je samostatně stojící sporák s horkovzdušnou troubou, odsavač par,	soubor	1,00000	46 022,00	46 022,00
122	998766123	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,76300	1 474,00	1 124,66
123	54914123	kování rozetové klika/klika	kus	28,00000	325,00	9 100,00
124	60794105	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 400mm	m	6,60000	449,00	2 963,40
	Výkaz výměr:	6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství: 6,6		6,60000		
125	61173202X01	dveře jednokřídlé dřevěné povrch laminát otevíravé do ocelové zárubně, jednokřídlé, šířka 800 mm, plně, bílé, kování koule-klika, zámek vložkový, práh systémový, bezpečnostní dveře certifikované,	kus	1,00000	7 723,00	7 723,00
126	61173203X01	dveře jednokřídlé dřevěné povrch laminát otevíravé do ocelové zárubně, jednokřídlé, šířka 900 mm, plně, bílé, kování koule-klika, zámek vložkový, práh systémový, bezpečnostní dveře certifikované,	kus	1,00000	7 723,40	7 723,40
127	6117320X01	dveře jednokřídlé plastové bílé včetně rámu, plně, průchod 600x1970mm, částečně prosklené, dvojsklo, U = 1,1 W/m2K, klika-klika, vložkový zámek	kus	1,00000	23 500,00	23 500,00
Celkem za: 766		Konstrukce truhlářské				230 751,58
Díl: 771 Podlahy z dlaždic						
128	965081713R00	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	10,99000	86,50	950,64
	Výkaz výměr:	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.: "(4,500+1,440+3,930+1,120): VV0012: 10,99		10,99000		

Stavba:	24/070	Stavební úpravy domu č.p.15 náměstí Přemysla Otakara II. Vysoké Mýto	List č. 17
Objekt:	1	D.1 - Architektonicko stavební řešení	
Rozpočet:	1	D.1 - Architektonicko stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
129	771474112T00	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm	m	44,88100	66,30	2 975,61
	Výkaz výměr:	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.: "(15,095+5,152+9,900+14,734): VV0060: 44,881		44,88000		
130	771591264T00	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu	m	27,00000	182,50	4 927,50
	Výkaz výměr:	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.: "(13,100+5,500+8,400): VV0058: 27		27,00000		
131	771577111R00	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m	7,80000	305,50	2 382,90
	Výkaz výměr:	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.: "(1,650+1,750+4,400): VV0056: 7,8		7,80000		
132	771151021	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min. pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	36,96000	327,00	12 085,92
	Výkaz výměr:	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.: "(8,930+1,650+5,270+7,520+7,440+1,750+4,400): VV0055: 36,96		36,96000		
133	771574153X01	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním hydroizolačním lepidlem velkoformátových hladkých přes 2 do 4 ks/m2, včetně vysátí podkladu, penetrace, dodávkou a montáží profilů a lišt,	m2	36,96000	637,50	23 562,00
	Výkaz výměr:	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.: "(8,930+1,650+5,270+7,520+7,440+1,750+4,400): VV0055: 36,96		36,96000		
134	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	13,67000	645,82	8 828,36
	Výkaz výměr:	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.: "(7,520+1,750+4,400): VV0057: 13,67		13,67000		
135	998771123	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,58300	809,00	1 280,65
136	59761179	dlažba keramická nemrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	40,65600	500,00	20 328,00
	Výkaz výměr:	36,96*1,1 'Přepočtené koeficientem množství: 40,656		40,66000		
137	59761184	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm	m	49,36900	248,00	12 243,51
	Výkaz výměr:	44,881*1,1 'Přepočtené koeficientem množství: 49,369		49,37000		

Stavba:	24/070	Stavební úpravy domu č.p.15 náměstí Přemysla Otakara II. Vysoké Mýto	List č. 18
Objekt:	1	D.1 - Architektonicko stavební řešení	
Rozpočet:	1	D.1 - Architektonicko stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Celkem za: 771		Podlahy z dlaždic				89 565,09

Díl: 773		Podlahy z litého teraca				
138	773993903	Údržba podlah z litého teraca hloubkové čištění	m2	31,87000	392,00	12 493,04
	Výkaz výměr:	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.: "31,870: VV0026: 31,87		31,87000		
139	998773123	Přesun hmot pro podlahy teracové lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,16300	894,00	145,72
Celkem za: 773		Podlahy z litého teraca				12 638,76

Díl: 775		Podlahy skládané				
140	775411810R00	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných do suti přibíjených	m	38,49900	15,10	581,33
	Výkaz výměr:	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.: "(20,200+18,299): VV0014: 38,499		38,50000		
141	775511800R00	Demontáž podlah výsových do suti bez lišt lepených	m2	43,50000	65,50	2 849,25
Celkem za: 775		Podlahy skládané				3 430,58

Díl: 776		Podlahy povlakové				
142	776991821T00	Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah	m2	58,89000	82,00	4 828,98
	Výkaz výměr:	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.: "(6,970+3,080+19,890+11,480+2,560+6,220+7,350+1,340): VV0010: 58,89		58,89000		
143	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	79,62300	14,70	1 170,46
	Výkaz výměr:	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.: "(18,001+14,702+6,761+13,900+4,660)+(7,500+5,000+9,099): VV0011: 79,623		79,62000		
144	776411000RT1	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	100,05200	42,60	4 262,22
	Výkaz výměr:	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.: "(21,400+18,300+18,000+17,425+6,367+13,900+4,660): VV0061: 100,052		100,05000		
145	776511810R00	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	58,89000	52,70	3 103,50
	Výkaz výměr:	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.: "(6,970+3,080+19,890+11,480+2,560+6,220+7,350+1,340): VV0010: 58,89		58,89000		
146	776141124	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm	m2	86,20000	438,00	37 755,60
	Výkaz výměr:	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.:				

Stavba:	24/070	Stavební úpravy domu č.p.15 náměstí Přemysla Otakara II. Vysoké Mýto	List č. 19
Objekt:	1	D.1 - Architektonicko stavební řešení	
Rozpočet:	1	D.1 - Architektonicko stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
		"(24,510+18,900+17,580+14,170+2,350+7,350+1,340): VV0059: 86,2		86,20000		
147	77623111X01	Montáž podlahovin z PVC lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem, včetně broušení betonového podkladu, vysátí, penetrace, základního čištění položené podlahy, svařování jednotlivých pásů	m2	86,20000	295,00	25 429,00
	Výkaz výměr:	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.: "(24,510+18,900+17,580+14,170+2,350+7,350+1,340): VV0059: 86,2		86,20000		
148	998776123	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,66800	1 230,00	2 051,64
149	28411008	lišta soklová PVC 16x60mm	m	105,05500	48,00	5 042,64
	Výkaz výměr:	100,052*1,05 'Přepočtené koeficientem množství: 105,055		105,06000		
150	28412245	krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm	m2	94,82000	434,00	41 151,88
	Výkaz výměr:	86,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství: 94,82		94,82000		
Celkem za: 776		Podlahy povlakové				124 795,92

Díl: 781		Dokončovací práce - obklady				
151	781473810T00	Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených	m2	24,45000	125,00	3 056,25
	Výkaz výměr:	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.: "(4,300*2,1+2,600*1,2+0,900*2,1+3,700*2,1+2,200*1,2): VV0016: 24,45		24,45000		
152	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	47,30000	468,00	22 136,40
	Výkaz výměr:	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.: "(28,820+18,480): VV0063: 47,3		47,30000		
153	781131232	Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy pro styčné nebo dilatační spáry	m	26,40000	182,50	4 818,00
	Výkaz výměr:	2,2*(8+4): 26,4		26,40000		
154	781474163X01	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových reliéfních nebo z dekorů přes 2 do 4 ks/m2, ometení podkladu, penetrace, montáž a odoávky potřebných	m2	71,82000	688,42	49 442,32
	Výkaz výměr:	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.: "(28,820+2,400+6,820+12,100+18,480+3,200): VV0062: 71,82		71,82000		

Stavba:	24/070	Stavební úpravy domu č.p.15 náměstí Přemysla Otakara II. Vysoké Mýto	List č. 20
Objekt:	1	D.1 - Architektonicko stavební řešení	
Rozpočet:	1	D.1 - Architektonicko stavební řešení	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
155 998781123	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,57800	1 230,00	1 940,94
156 59761026X01	obklad keramický hladký 600x300mm bílý	m2	79,00200	423,00	33 417,85
Výkaz výměr:	71,82*1,1 'Přepočtené koeficientem množství: 79,002		79,00000		
Celkem za: 781	Dokončovací práce - obklady				114 811,76

Díl: 782	Dokončovací práce - obklady z kamene				
157 782692811	Demontáž obkladů parapetů z kamene do suti samolepicích	m2	3,00000	72,00	216,00
Výkaz výměr:	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.: "(1,000+1,000+1,000): VV0019: 3		3,00000		
Celkem za: 782	Dokončovací práce - obklady z kamene				216,00

Díl: 783	Dokončovací práce - nátěry				
158 783317101X01	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní, včetně základního nátěru a mezinátěru emailem, odmaštěním a odrezivěním	m2	14,70000	148,70	2 185,89
Výkaz výměr:	0,25*((2+0,7+2)*1+(2+0,8+2)*(1+3)+(2+0,9+2)*1+(2+1+2)*(3+2+1)): 14,7		14,70000		
159 783401311X01	Příprava podkladu klempířských konstrukcí před provedením nátěru, obroušení, odrezivění, odmaštěním	m2	3,60000	127,00	457,20
Výkaz výměr:	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.: "(1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000)*0,4+(1,000+1,500+1,500)*0,3: VV0065: 3,6		3,60000		
160 783414101	Základní nátěr klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	3,60000	189,00	680,40
Výkaz výměr:	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.: "(1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000)*0,4+(1,000+1,500+1,500)*0,3: VV0065: 3,6		3,60000		
161 783417101	Krycí nátěr (email) klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	3,60000	247,00	889,20
Výkaz výměr:	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.: "(1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000)*0,4+(1,000+1,500+1,500)*0,3: VV0065: 3,6		3,60000		
162 783617611X01	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm dvojnásobný syntetický standardní , včetně bezoplachového odrezivění, obroušení, odmaštění, a základního nátěru syntetického	m	70,00000	42,70	2 989,00
Celkem za: 783	Dokončovací práce - nátěry				7 201,69

Díl: 784	Dokončovací práce - malby a tapety				
163 784171100X01	Zakrytí nemalovaných ploch (včetně dodání materiálu) včetně pozdějšího odkrytí podlah, stěn, obkladů , oken, dveří, atd.	m2	210,53000	29,00	6 105,37
Výkaz výměr:	17,1+38,4+155,03:				

Stavba:	24/070	Stavební úpravy domu č.p.15 náměstí Přemysla Otakara II. Vysoké Mýto	List č. 21
Objekt:	1	D.1 - Architektonicko stavební řešení	
Rozpočet:	1	D.1 - Architektonicko stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
		210,53		210,53000		
164	784191001	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení maliřských prací omytím oken nebo balkonových dveří jednoduchých	m2	17,10000	70,83	1 211,19
	Výkaz výměr:	1*1,5*6+1*1,8+1,5*1,8*2+0,5*1,8: 17,1		17,10000		
165	784191005	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení maliřských prací omytím dveří nebo vrat	m2	38,40000	67,30	2 584,32
	Výkaz výměr:	(0,6*2+0,7*2*(3+1)+0,8*2+0,9*2*(3+2+1))*2: 38,4		38,40000		
166	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení maliřských prací omytím podlah	m2	155,03000	49,04	7 602,67
	Výkaz výměr:	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.: "(31,870+8,930+1,650+5,270+7,520+24,510+18,900+7,440+1,750+4,400+ VV0054: 155,03		155,03000		
167	784211101X01	Malby z maliřských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobně, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m, včetně oprášení, obroušení a penetrace	m2	620,37700	70,80	43 922,69
	Výkaz výměr:	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.: "nov om strop: "nov om štuk: VV0053: 620,377		620,38000		
Celkem za: 784		Dokončovací práce - malby a tapety				61 426,24

Stavba:	24/070	Stavební úpravy domu č.p.15 náměstí Přemysla Otakara II. Vysoké Mýto	List č. 22
Objekt:	1	D.1 - Architektonicko stavební řešení	
Rozpočet:	2	VON - Vedlejší a ostatní náklady	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 002		Ostatní náklady				
1	0115150X2	Činnost statika	hodina	10,00000	850,00	8 500,00
2	013254X01	Výrobní a dílenská dokumentace	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00
3	043103X00	Zkoušky, zkušební provoz, atesty a revize nezbytné podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla prokávající dosažení předepsané	soubor	1,00000	9 000,00	9 000,00
4	043194X12	Fotodokumentace prováděného díla zajištění průběžné fotodokumentace realizace díla zejména části stavby a konstrukci před jejich zakrytím v 1 digitálním vyhotovení	soubor	1,00000	500,00	500,00
5	045002X00	Koordinační a kompletační činnost - oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními například správců sítí, zajištění koordinační činnosti poddodavatelů	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00
Celkem za: 002		Ostatní náklady				22 000,00
Díl: 0		Vedlejší rozpočtové náklady				
6	031101X01	Provozní a územní vlivy - zamezení prašnosti, utěsnění staveniště od okolního provozu provizorními stěnami/buňkami s dokonalým utěsněním proti pronikání prachu, práce za nepřetržitého provozu závodu,	soubor	1,00000	6 200,00	6 200,00
7	031103X00	Vybudování, provoz, údržba a odstranění zařízení staveniště a likvidaci v souladu s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním	soubor	1,00000	13 800,00	13 800,00
8	0700010X1	Provozní vlivy náklady na provoz investora případně třetích osob, ztížený pohyb vozidel ve městech a ostatní provozní vlivy	soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00
Celkem za: 0		Vedlejší rozpočtové náklady				24 500,00