

Stavební rozpočet

Název stavby:				Zpevněné plochy, ul. Hlavní 147/1a - bývalá celnice			Doba výstavby:		Objednatel:			
Druh stavby:							Začátek výstavby:		Projektant:			
Lokalita:				Český Těšín			Konec výstavby:		Zhotovitel:		Barny Team s.r.o.	
JKSO:							Zpracováno dne:		22.07.2024		Zpracoval:	
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		11	Přípravné a přidružené práce				1 198,90	88 707,45	89 906,35		140,56	
1		113109330R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.30 cm	m2	47,00	1 179,00	0,00	55 413,00	55 413,00	0,72	33,84	RTS II / 2021
2		113107222RAC	Odstranění podkladu živičného tl. 50mm	m2	95,00	245,51	1 198,90	22 124,55	23 323,45	0,90	85,55	RTS II / 2021
3		113108315R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.15 cm	m2	12,60	448,50	0,00	5 651,10	5 651,10	0,33	4,16	RTS II / 2021
4		113201011RAC	Výthrání obrubníků silničních	m	63,00	87,60	0,00	5 518,80	5 518,80	0,27	17,01	RTS II / 2021
		17	Konstrukce ze zemin				3 207,60	515,89	3 723,49		0,00	
5		174100010RAD	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou	m3	0,89	579,00	0,00	515,89	515,89	0,00	0,00	RTS II / 2021
6		58337401	kamenivo dekorativní (kačírek) fr. 8/16	t	1,78	1 800,00	3 207,60	0,00	3 207,60	0,00	0,00	RTS II / 2021
		56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				13 964,65	2 227,85	16 192,50		32,13	
7		564851111RT3	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	85,00	190,50	13 964,65	2 227,85	16 192,50	0,38	32,13	RTS II / 2021
		57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné				19 517,02	3 162,98	22 680,00		1,29	
8		572471113R00	Vyspravení krytu komunikací po překozech do 15m2 ACO tl. přes 30 do 50mm	m2	12,60	850,00	8 518,99	2 191,01	10 710,00	0,02	0,25	RTS II / 2021
9		572471116R00	Vyspravení krytu komunikací po překozech do 15m2 ACO tl. přes 50 do 70mm	m2	12,60	950,00	10 998,04	971,96	11 970,00	0,08	1,04	RTS II / 2021
		59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)				34 743,82	23 313,12	58 056,94		8,26	
10		596215041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě	m2	88,00	290,00	4 581,28	20 938,72	25 520,00	0,09	8,17	RTS II / 2021
11		59245030	dlažba betonová 20x20cm tl. 60mm	m2	90,64	331,00	30 001,84	0,00	30 001,84	0,00	0,09	RTS II / 2021
12		596491113R00	Řezání kamenné dlažby tl. 60 mm	m	10,00	253,51	160,70	2 374,40	2 535,10	0,00	0,00	RTS II / 2021
		711	Izolace proti vodě				6 254,40	4 263,58	10 517,98		0,14	
13		711160010RA0	Izolace proti zemní vlhk. nopovou fólií	m2	30,00	175,00	3 454,20	1 795,80	5 250,00	0,00	0,13	RTS II / 2021
14		711823121RT2	Lišta k nopové fólii	m	30,00	173,99	2 800,20	2 419,50	5 219,70	0,00	0,01	RTS II / 2021
15		998009101R00	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě	t	0,02	2 840,00	0,00	48,28	48,28	0,00	0,00	RTS II / 2021
		91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných p				59 469,68	22 520,82	81 990,50		12,92	
16		901	Provedení hrany u opěrné stěny	m	1,50	3 871,00	3 344,91	2 461,59	5 806,50	0,09	0,14	RTS II / 2021
17		916231213	Osazení záhon.obrubníků do lože z C12/15 bez opěry	m	30,00	280,00	6 455,70	1 944,30	8 400,00	0,12	3,51	RTS II / 2021
18		59217060	obrubník betonový 1000x50x200	m	63,00	62,00	3 906,00	0,00	3 906,00	0,00	0,06	RTS II / 2021
19		916231213	Osazení chod.obrubníků do lože z C12/15 bez opěry	m	63,00	280,00	13 556,97	4 083,03	17 640,00	0,12	7,37	RTS II / 2021
20		59217019	obrubník betonový chodníkový 1000x100x200	m	63,00	154,00	9 702,00	0,00	9 702,00	0,00	0,06	RTS II / 2021
21		916231291	Příplatek za řezání obrubníků do oblouků	m	6,00	181,00	702,06	383,94	1 086,00	0,08	0,48	RTS II / 2021
22		916991121	Lože pod obrubníky z betonu prostého	m3	4,35	4 850,00	16 093,87	5 003,63	21 097,50	0,24	1,02	RTS II / 2021
23		919125111	Těsnění spáry samolepicí živičnou páskou	m	63,00	75,00	2 637,18	2 087,82	4 725,00	0,00	0,27	RTS II / 2021
24		919735111	Řezání spáry v asfaltu	m	3,25	116,00	122,82	254,18	377,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
25		919735124	Řezání spáry v asfaltu do 150mm	m	63,00	136,00	2 792,79	5 775,21	8 568,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
26		919735124	Řezání spáry v asfaltu	m	3,25	210,00	155,38	527,12	682,50	0,00	0,00	RTS II / 2021
		H22	Komunikace pozemní a letiště				0,00	17 981,99	17 981,99		0,00	
27		998223093R00	Přesun hmot, komunikace dlážděné	t	88,15	204,00	0,00	17 981,99	17 981,99	0,00	0,00	RTS II / 2021
		S	Přesuny sutí				0,00	76 989,79	76 989,79		0,00	
28		979082212R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 50 m	t	35,90	505,00	0,00	18 131,52	18 131,52	0,00	0,00	RTS II / 2021
29		979082313R00	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 1000 m	t	71,81	96,99	0,00	6 964,56	6 964,56	0,00	0,00	RTS II / 2021
30		111206119R00	Příplatek ZKD 1km	t	1 723,37	13,00	0,00	22 403,78	22 403,78	0,00	0,00	RTS II / 2021
31		979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	71,81	202,00	0,00	14 505,01	14 505,01	0,00	0,00	RTS II / 2021
32		979990103R00	Poplatek za uložení sutí - beton, skupina odpadu 170101	t	58,52	160,00	0,00	9 362,40	9 362,40	0,00	0,00	RTS II / 2021
33		979990112R00	Poplatek za uložení sutí - kusovost	t	13,29	423,00	0,00	5 622,52	5 622,52	0,00	0,00	RTS II / 2021
		VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady					0,00	18 500,00	18 500,00		0,00	
		03VRN	Zařízení staveniště				0,00	18 500,00	18 500,00		0,00	
34		030001VRN	Zařízení staveniště	Soubor	1,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
35		020001VRN	Silniční provoz - DIO a zajištění DIR	Kpl	1,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
36		034002VRN	Silniční provoz - zajištění DIO (dopravní značení)	Kpl	1,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2021

Celkem: 396 539,54