



Dřevoartikl
Brněnská 27
Znojmo

Věc: Objednávka lezecké sestavy QUBA (kostka s rozšířeným žebříkem)

1. **Objednávám tímto herní sestavu QUBA s rozšířeným žebříkem dle vámi zaslané nabídky.
Celková částka za provedení vč. dopravy, montáže a DPH: 88 935,-Kč.**
2. **Demontáž a odvoz s likvidací původní sestavy na dopadové ploše v zahradě MŠ
v celkové ceně vč. DPH 13 310,-Kč**

Prosím o fakturaci každé z akcí samostatnou fakturou.

Mgr. Jana Merhautová, ředitelka školy

MATEŘSKÁ ŠKOLA
PRAHA 4
Svojšovická 3
IČO: 141 00, tel. 272774497
IČO: 61384526 11



zakázkové provedení - žebřík bude rozšířen

- Věková kategorie:

od 3 let
- Rozměry dš/v (cm)


138 x 138 x 145
- Bezpečnostní zóna dš (cm)

438 x 438
- Maximální výška pádu (cm)

145
- Dopadová plocha (m2)

17,6
- Lezecká sestava obsahuje:


- dřevěnou konstrukci
 - čtyřbokou lezeckou stěnu se speciálními chyty
 - trojbokou lezeckou stěnu se speciálními chyty
 - dvě lezecké lanové síťe
 - integrovaný žebřík s nerovnými příčkami
 - ocelové zárově zinkované zemní kotvení k zabetonování



Materiálové provedení:
Dřevěná konstrukce je vyrobena z lepených, nebo minimostředových modřinových hranolů se zaoblenými hranami. Lezecké stěny jsou vyrobeny z vodoodolné plektiky s protiskluzovou úpravou. Lanové části jsou sestaveny z lan s vícepramenným ocelovým jádrem.

Ochrana dřevěných prvků je provedena UV odolnou silnovrstvou lazuru REMMERS včetně impregnačního základu.

Zařízení je certifikováno a splňuje veškerá kritéria stanovená platnými normami a předpisy EU a ČR (ČSN EN 1176).



www.drevoartikl.cz

DŘEVOARTIKL, spol. s r.o., Brněnská 3794/27, 669 02, Znojmo, Tel./Fax: +420 515 228 936, Email: kancelar@drevoartikl.cz

Položkový rozpočet

Obj. č.	Popis	Potřeba vytvoření dopadové plochy	Cena celkem vč. montáže bez DPH
DA 3811 Ax.01	Lezecká sestava, zakázkové provedení - rozšířený žebřík, provedení dřevěných částí 01: modřín silnovrstvě lakovany	ano cca 18 m2	69 990,00
Doprava výrobků, materiálu a montážních pracovníků na místo realizace			3 510,00
Cena celkem za zakázku bez DPH			73 500,00
DPH			15 435,00
Cena celkem za zakázku včetně DPH			88 935,00

Ceny jsou uvedeny v Kč. Nabídka je platná do 28.9.2024.

Důležité doplňující informace - není-li v rozpočtu uvedeno jinak, platí následující:

Montáží se rozumí kompletace prvků, příprava děr pro betonové patky a kotvení, usazení prvků na vybrané místo a zabetonování konzol.

Cena montáže je kalkulována pro běžný rosný terén, v místě přístupném technikou (dodávka s přívěsem). Za montáž ve ztížených podmínkách (štěrk, kámen, asfalt, suť, beton, kořeny atd.) nebo se zhoršeným přístupem mohou být účtovány vícepráce.

Ceny nezahrnují odvoz a likvidaci zemin z výkopu – tato zůstává v místě realizace. V ceně je zahrnuto její přemístění v rámci místa realizace do vzdálenosti 30 m od výkopu.

Nabídka nezahrnuje finální úpravu terénu (např. srovnání terénu, osaz travou apod.).

Vytvoření ani úprava dopadových ploch nejsou součástí nabídky. Toto platí i pro pískoviště – výkop pro písek, dovoz písku, rozhrnutí atd. nejsou standardně součástí nabídky.

Objednatel v případě potřeby zajišť na své náklady povolení ke stavbě (stavební povolení nebo ohlášku stavebních úprav), včetně vyjádření k místním inženýrským síťm.