

Stavební rozpočet

Název stavby:				REKONSTRUKCE OBJEKTU BÝVALÉ KB NA OBJEKT SOCIÁLNÍCH SLUŽEB				Doba výstavby:		Objednatel:			
Druh stavby:				Venkovní úpravy -VÍCEPRÁCE				Začátek výstavby:		29.08.2023		Projektant:	
Lokalita:				Mohelnice				Konec výstavby:		Zhotovitel:			
JKSO:								Zpracováno dne:		29.08.2023		Zpracoval:	
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		
								Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		12	Odkopávky a prokopávky									0,00	
1		121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	6,03							0,00	0,00
2		122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	5,50							0,00	0,00
		16	Přemístění výkopku									0,00	0,00
3		162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	35,17							0,00	0,00
4		162601102RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	28,14							0,00	0,00
5		167103101R00	Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění	m3	35,00							0,00	0,00
		18	Povrchové úpravy terénu									35,01	
6		180402112R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2	m2	594,75							0,00	0,00
7		00572410	Směs travní parková II. mírná zátěž PROFI	kg	12,64							0,00	0,01
8		181006112R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 15 cm	m2	601,20							0,00	0,00
9		460120081RT1	Násyp zeminy, hornina třídy 1-2	m3	54,11							0,00	0,00
10		5832011	Zemina zahradní, netříděná	t	35,00							1,00	35,00
		33	Sloupy a piliře, stožáry a rámové stojky									2,05	
11		339928812R00	Osazení sloupku řadového se zabetonováním	kus	11,00							0,19	2,05
		56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch									27,05	
12		564731111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 10 cm	m2	17,66							0,22	3,80
13		564861112RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 21 cm	m2	50,21							0,46	23,25
		59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)									0,06	
14		596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	0,78							0,07	0,06
		762	Konstrukce tesařské									0,01	
15		762131177RT3	Montáž bednění zábradlí včetně madla, prkna hoblovaná 32mm, osově do 30 cm včetně dodávky	m2	0,91							0,01	0,01
		764	Konstrukce klempířské									0,00	
16		764919511R00	Montáž žlabů z lak.plech podokapní půlkruhové rš 250mm	m	2,60							0,00	0,00
17		764919595R00	Montáž kotlíku žlab.kónick.z lak.pl.pro půl.žl. rš 250	kus	1,00							0,00	0,00
18		764929501R00	Dodávka + montáž svodového řetězu	m	2,40							0,00	0,00
19		764919311R00	Montáž lemování z lak.plechu na šikmých střechách	m	2,52							0,00	0,00
		767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)									0,00	
20		767995110VD	D + M ocelové konstrukce stříšky		1,00							0,00	0,00

Poznámka : Nové položky, které nejsou součástí rozpočtu, jsou naceněny v aktuální úrovni RTS I/2024 a sníženy na úroveň 90 % dle smlouvy o dílo.

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: REKONSTRUKCE OBJEKTU BÝVALÉ KB NA OBJEKT SOCIÁLNÍCH SLUŽEB			Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby: Venkovní úpravy -VÍCEPRÁCE			Začátek výstavby: 29.08.2023		Projektant:	
Lokalita: Mohelnice			Konec výstavby:		Zhotovitel:	
Zpracoval:			Zpracováno dne: 29.08.2023		Zpracováno dne: 29.08.2023	
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	12	Odkopávky a prokopávky				0,00
	16	Přemístění výkopku				0,00
	18	Povrchové úpravy terénu				35,01
	33	Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky				2,05
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				27,05
	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)				0,06
	762	Konstrukce tesařské				0,01
	764	Konstrukce klempířské				0,00
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				0,00

Výkaz výměr

Název stavby:	REKONSTRUKCE OBJEKTU BÝVALÉ KB NA OBJEKT SOCIÁLNÍCH SLUŽEB	Objednatel:
Druh stavby:	Venkovní úpravy -VÍCEPRÁCE	Projektant:
Lokalita:	Mohelnice	Zhotovitel:
Zpracoval:		Zpracováno dne: 30.08.2024

Č	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství
	12	Odkopávky a prokopávky		
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m 10,80 * 4,80 * 0,10 (12,00 * 2,00 + 2,00 * 2,00) * 0,10 (3,50 * 4,50 + 3,30 * 1,80) * 0,10 "rozpočet" -4,12	m3	6,03 5,18 2,80 2,17 0,00 -4,12
2	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 (11,60 * 1,80 + 2,50 * 1,80) * 0,15 5,95 * 1,90 * 0,15	m3	5,50 3,81 1,70
	16	Přemístění výkopku		
3	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m 2 * (13,3272 + 7,02642 + 35 * 0,07 * 0,5 + 2 * 0,30 * 0,30 * 0,70) "rozpočet" -2*4,1208	m3	35,17 43,41 0,00 -8,24
4	162601102RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m 35,0 "rozpočet" -(5,6868+42*0,05*0,5+2*0,3*0,3*0,7)	m3	28,14 35,00 0,00 -6,86
5	167103101R00	Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění 35	m3	35,00 35,00
	18	Povrchové úpravy terénu		

6	180402112R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2 73,2 + 391,5 + 61,5 + 75,0 "rozpočet" -34,77605 ;ztratiné 5%; 28,3211975	m2	594,75 601,20 0,00 -34,78 28,32
7	00572410	Směs travní parková II. mírná zátěž PROFI 594,74515 * 0,022 "rozpočet" -1,044 ;ztratiné 5%; 0,6020195	kg	12,64 13,08 0,00 -1,04 0,60
8	181006112R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 15 cm 73,2 + 391,5 + 61,5 + 75,0	m2	601,20 601,20
9	460120081RT1	Násyp zeminy, hornina třídy 1-2 (73,2 + 391,5 + 61,5 + 75,0) * 0,18 / 2	m3	54,11 54,11
10	5832011	Zemina zahradní, netříděná 35	t	35,00 35,00
33		Sloupky a pilíře, stožáry a rámové stojky		
11	339928812R00	Osazení sloupku řadového se zabetonováním "zábradlí terasy" 7 "zábradlí" 4	kus	11,00 0,00 7,00 0,00 4,00
56		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch		
12	564731111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 10 cm "terasa" 10,00 * 4,40 "chodník" 9,80 * 1,80 "vstup" 3,70 * 3,20 + (3,71 + 2,24) * 1,80 "rozpočet" -66,5274	m2	17,66 0,00 44,00 0,00 17,64 0,00 22,55 0,00 -66,53
13	564861112RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 21 cm "terasa" 8,90 * 4,20	m2	50,21 0,00 37,38

		"vstup"		0,00
		3,90 * 3,29		12,83
	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)		
14	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	0,78
		9,60 * 4,20 + (2,80 + 11,40) * 1,40		60,20
		2,90 * 3,30 - 1,00 * 1,00 + 3,81 * 1,60 + 2,34 * 1,50		18,18
		4,00 * 0,70 + 6,93 * 0,20		4,19
		"rozpočet"		0,00
		-81,7824		-81,78
	762	Konstrukce tesařské		
15	762131177RT3	Montáž bednění zábradlí včetně madla, prkna hoblovaná 32mm, osově do 30 cm včetně dodávky	m2	0,91
		(2 * 4,20 + 8,34) * 0,90		15,07
		"rozpočet"		0,00
		-14,157		-14,16
	764	Konstrukce klempířské		
16	764919511R00	Montáž žlabů z lak.plech podokapní půlkruhové rš 250mm	m	2,60
		2,60		2,60
17	764919595R00	Montáž kotlíku žlab.kónick.z lak.pl.pro půl.žl. rš 250	kus	1,00
		1		1,00
18	764929501R00	Dodávka + montáž svodového řetězu	m	2,40
		2,40		2,40
19	764919311R00	Montáž lemování z lak.plechu na šikmých střechách	m	2,52
		2,52		2,52
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)		
20	767995110VD	D + M ocelové konstrukce stříšky		1,00
		1		1,00

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	REKONSTRUKCE OBJEKTU BÝVALÉ KB NA OBJEKT SOCIÁLNÍCH SLUŽEB	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:	Venkovní úpravy -VÍCEPRÁCE	Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:	Mohelnice	Zhotovitel:	IČO/DIČ:
Začátek výstavby:	29.08.2023	Konec výstavby:	Položek: 20
JKSO:	Zpracoval:	Datum:	29.08.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky		Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž		Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky		Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž				Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky				Ostatní	0,00		
	Montáž				NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál								
Přesun hmot a sutí								
ZRN celkem				DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00	
				DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00	
					VORN celkem	0,00		
					VORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%			
Základ 15%	DPH 15%		Celkem bez DPH
Základ 21%	DPH 21%		Celkem včetně DPH

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: