

PŘÍLOHA č. 1: ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. 1	
Název projektu/díla:	Rekonstrukce veřejně přístupného sportoviště u ZŠ Neštěmická, Ústí nad Labem
Zhotovitel stavby:	Sport-Technik Bohemia s.r.o.
Objednatel stavby:	Statutární město Ústí nad Labem
Na základě oznámení Zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu Projektové dokumentace dle Zadávací dokumentace. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.	
<u>Rozsah změn podle ZL č.1:</u>	
0) Méněpráce / Odpočty neprovedených prací	
1) Výkop pro kamerový systém, zapískování + zpětný zásyp zeminou, hutnění, výstražná fólie, včetně subdodávky Metropolnet	
2) Revizní šachta u školy	
3) Výkop sondy pro napojení svodné drenáže do Š4	
4) Podsyp základové desky a podsyp chodníku u opěrné zdi	
5) Navýšení počtu světel a čidel v podhledech, záměna radiátorů za otopné žebříky 2 ks	
6) Přívod odpadu a vody do místnosti skladu, nezámrzný kohout, vodoměr	
7) Výkop + třídění starého železa z plochy pod objekty	
8) Přístupový chodník u školy včetně obrubníků a úpravy podesty	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>	
0) Méněpráce / Odpočty neprovedených prací	
Jedná se zejména o optimalizaci technického řešení proti DPS, redukci bednění základových konstrukcí, redukce prací uvedených ve smluvním výkazu výměr.	
1) Výkop pro kamerový systém, včetně subdodávky Metropolnet	
Nebylo řešeno v původní DPS a VV.	
2) Revizní šachta u školy	
Nebylo řešeno v původní DPS a VV.	
3) Výkop sondy pro napojení svodné drenáže do Š4	
Nebylo řešeno v původní DPS a VV, protože skutečné polohy zařízení SČVK (kanalizace a zasypaná šachta) nebyly v pozicích deklarovaných jejich správcem.	
4) Podsyp základové desky a podsyp chodníku u opěrné zdi	
Nebylo řešeno v původní DPS a VV.	
5) Navýšení počtu světel a čidel v podhledech, záměna radiátorů za otopné žebříky 2 ks	
Nebylo řešeno v původní DPS a VV.	
6) Přívod odpadu a vody do místnosti skladu, nezámrzný kohout, vodoměr	
Nebylo řešeno v původní DPS a VV.	
7) Výkop + třídění starého železa z plochy pod objekty	
Nebylo řešeno v původní DPS a VV.	
8) Přístupový chodník u školy včetně obrubníků a úpravy podesty	
Nebylo řešeno v původní DPS a VV.	

Nové řešení:

- 0) **Méněpráce / Odpočty neprovedených prací**
Neprovedení části prací z původního výkazu výměr dle SoD.
- 1) **Výkop pro kamerový systém, včetně subdodávky Metropolnet**
Provedení širších výkopů pro uložení chráničků pro budoucí kamerový systém a další technické úpravy slaboproudých instalací pro budoucí napojení kamerového systému.
- 2) **Revizní šachta u školy**
Doplnění možnosti odpojení objektu zázemí od rozvodů vody pro zazimování v zimním období.
- 3) **Výkop sondy pro napojení svodné drenáže do Š4**
Provádění zemních prací při hledání napojovacího místa kanalizace (zasypané kanalizační šachty SČVK pod povrchem původního terénu.
- 4) **Podsyp základové desky a podsyp chodníku u opěrné zdi**
Provedení výměny původního materiálu (škvára a zavážkový materiál) z výkopu nevhodného pro hutnění za hutnitelný štěrk 0/63 mm
- 5) **Navýšení počtu světel a čidel v podhledech, záměna radiátorů za otopné žebříky 2 ks**
Doplnění počtu osvětlovacích těles pro osvětlení hlavního přístupového chodníku, záměna pův.navržených otop.těles za otopné žebříky
- 6) **Přívod odpadu a vody do místnosti skladu, nezámrzný kohout, vodoměr**
Rozšíření provozních možností využitelnosti velkého skladu - místnost pro budoucího správce areálu, doplnění samostatného měření vody na zalévání
- 7) **Výkop + třídění starého železa z plochy pod objekty**
Provádění výkopových prací ve staré navážce, třídění zavezeného kovového odpadu v původním násypu plochy,
- 8) **Přístupový chodník u školy včetně obrubníků a úpravy podesty**
Realizace rekonstrukce a výškové úpravy přístupového chodníku z důvodu bezbariérového přístupu k bytu školníka a školní zahradě.

Zdůvodnění změny:

- 0) **Méněpráce / Odpočty neprovedených prací**
Vzhledem k technologickým postupům, aktuální situaci a skutečností vzniklým na stavbě byly práce vyhodnoceny jako nadbytečné a nebudou realizovány.
- 1) **Výkop pro kamerový systém včetně subdodávky Metropolnet**
Dodatečný požadavek objednatele na zajištění připravenosti pro budoucí připojení areálu na kamerový systém Městské policie MMUL.
- 2) **Revizní šachta u školy**
Doplnění možnosti odpojení objektu zázemí od rozvodů vody pro zazimování v zimním období.
- 3) **Výkop sondy pro napojení svodné drenáže do Š4**
Chybné podklady od majitele a správce kanalizační sítě (SČVK a.s.), který uvedl chybnou identifikaci stávajícího kanalizačního potrubí a napojovací šachty.
- 4) **Podsyp základové desky a podsyp chodníku u opěrné zdi**
Nepředvídatelné skutečnosti, zjištěn nevhodný materiál pod úrovní původního terénu.
- 5) **Navýšení počtu světel a čidel v podhledech, záměna radiátorů za otopné žebříky 2 ks**
Dodatečný uživatelský požadavek.
- 6) **Přívod odpadu a vody do místnosti skladu, nezámrzný kohout, vodoměr**
Dodatečný uživatelský požadavek.

7)	Výkop + třídění starého železa z plochy pod objekty Nepředvídatelné skutečnosti, zjištěn nevhodný materiál pod úrovní původního terénu.
8)	Přístupový chodník u školy včetně obrubníků a úpravy podesty Dodatečný uživatelský požadavek.
Realizací změn není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.	

Vliv změny na smluvní cenu:	ANO
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	31.053.802,07 Kč
Změna ceny díla vč. DPH:	-83.396,69 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	30.970.405,38 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO
Doba prodloužení termínu dokončení díla:	30 dní
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	7.10.2024
Nový termín dokončení díla:	6.11.2024

Příloha: rozpočet k ZL č.1

Oprávněný zástupce Zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce Objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

