

## SMLOUVA O DÍLO

na akci: „Zabezpečení dvou vrtů „KL 148“ v k. ú. Ženklaava a „NP 234“ v k. ú. Libhošť“

kód akce: P034086118

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a na základě výsledku zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce (dále jen „Smlouva“).

### Smluvní strany

**Objednatel:** **DIAMO, státní podnik**  
se sídlem: Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem  
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520  
**IČO:** 00002739, **DIČ:** CZ00002739, plátce DPH

**Týká se:** **DIAMO, státní podnik**  
odštěpný závod Příbram  
28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram

**Bankovní spojení:** Československá obchodní banka, a. s.  
č. ú. 217725563/0300

**Zastoupený:** Ing. Šimonem Mrázkem, vedoucím odštěpného závodu,  
na základě pověření ze dne 5. 9. 2024

**Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této Smlouvy ve věcech technických:**

vedoucí střediska Hodonín

Tel.: Mob.: e-mail:

Fakturační a korespondenční adresa:

**DIAMO, státní podnik**  
odštěpný závod Příbram  
28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram  
Faktury zasílat e-mailem na adresu:

fakturypribram@diamo.cz

**Zhotovitel:** **MND Drilling & Services a.s.**  
se sídlem: Velkomoravská 900/405, 696 18 Lužice  
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2843  
**IČO:** 25547631, **DIČ:** CZ25547631, plátce DPH  
**Bankovní spojení:** UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
č. ú. 518194006/2700

**Zastoupený:** Ing. Petrem Kopečným, provozně technickým ředitelem,  
na základě plné moci ze dne 14. 8. 2024  
Ing. Martou Vicanovou, vedoucí ekonomického úseku,  
na základě plné moci ze dne 14. 8. 2024

**Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této Smlouvy ve věcech technických:**

Fakturační a korespondenční adresa:

**MND Drilling & Services a.s.**  
Velkomoravská 900/405, 696 18 Lužice

(dále společně jen „Smluvní strany“)

## **I. Důvod uzavření Smlouvy**

1. Smlouva je uzavírána na základě nabídky, která byla v zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Zabezpečení dvou vrtů „KL 148“ v k. ú. Ženklava a „NP 234“ v k. ú. Libhošť“, vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Zhotovitel se zavazuje dodržet veškeré náležitosti týkající se podané nabídky.

## **II. Předmět Smlouvy**

1. Předmětem plnění této Smlouvy je provedení stavebních a projektových prací za účelem opakované likvidace (relikvidace) v minulosti nedostatečně zlikvidovaných vrtů po těžbě plynu s označením KL-148 a NP-234. Vrtý jsou silně plynující s vysokou koncentrací metanu. Vrtý jsou situovány v chráněném území podzemního zásobníku plynu (PZP) Štramberk. Odebrané vzorky plynu nepotvrdily přítomnost zemního plynu skladovaného v PZP Štramberk. Pro realizaci díla dle této Smlouvy jsou závazné jednotlivé kroky uvedené v čl. XI. této Smlouvy.
2. Před vstupem na pozemky dotčené realizací díla dle této Smlouvy a započítím jakýchkoliv prací Zhotovitel osloví vlastníky/uživatele pozemků a uzavře s nimi písemné dohody o vstupu na pozemek.
3. Před započítím jakýchkoliv prací Zhotovitel zajistí vytýčení kolidujících inženýrských sítí v okolí vrtu.
4. Při provádění přípravných prací v rámci realizace díla dle této Smlouvy vybuduje Zhotovitel dočasné příjezdové panelové komunikace, dočasné objízdné panelové komunikace a dočasné panelové pracovní plochy pro umístění vrtné soupravy a technologie nutné pro relikvidaci vrtu.
5. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět relikvidační práce zásadně v nepřetržitém provozu.
6. Vrtý KL-148 a NP-234 budou relikvidovány postupně (nezávisle na sobě), a to podle jednotlivých prováděcích technických projektů, jejichž zpracování je rovněž součástí plnění předmětu této Smlouvy. Prováděcí projekty budou vypracovány báňským projektantem a odsouhlaseny vedoucím pracovníkem s odbornou způsobilostí, s příslušným osvědčením.

V Prováděcím technickém projektu budou respektovány zásady Typového technologického postupu, modifikovaného podle konkrétní výchozí technické situace ve vrtu. Tyto prováděcí projekty Zhotovitel v dostatečném předstihu před započítím relikvidačních prací, vždy předloží Objednateli k odsouhlasení.

Výchozí technické parametry a údaje o relikvidovaném vrtu byly získány z dochované archivní dokumentace, jsou úměrné stupni jejich dochování a úplnosti.

S ohledem na nedostatečnou dokumentaci je pravděpodobné, že dle skutečností zjištěných uvnitř vrtů bude docházet ke změnám technologických postupů. Práce ve vrtech budou náročné zejména z pohledu případného frézování v prostoru perforací. Frézování cizích předmětů se rovněž nedá vyloučit.

Vzhledem k předpokládaným komplikacím v průběhu prací udělil správce CHÚ PZP Štramberk souhlas s realizací díla dle této Smlouvy pouze za dodržení následujících podmínek:

- Předložení prováděcích projektů relikvidace vrtů ke schválení a také každé další případné změny technologického postupu. Tato dokumentace i změny musí být signovány závodním PZP (podzemní zásobník plynu);
  - Technický projekt a technologický postup doplnit o proměření vrtu metodou akustického televizoru a případně metodou MFC, zjišťujících stav a kvalitu pažnic těžebních kolon;
  - Po provedení relikvidace vypracovat přezkum a posouzení způsobu likvidace báňským projektantem a toto doložit samostatnou zprávou, která bude předána závodnímu PZP Štramberk;
  - V případě zjištění výskytu zemního plynu v průběhu prací okamžitě informovat závodního PZP Štramberk za účelem odběru a analýzy tohoto plynu.
7. Po relikvidaci vlastního vrtu provede Zhotovitel rekultivaci dotčeného území v souladu s platnými právními předpisy, a to tak, že po rozebrání panelové plochy, záhozu dočasné šachty, a po rozebrání panelových komunikací, budou betonové panely uskladněny na manipulační skládce Zhotovitele. Zbytky betonu z příjezdových komunikací a z případných původních základů z okolí ústí relikvidovaného vrtu budou Zhotovitelem vyvezeny k ekologické likvidaci, terén bude urovnán do původní výše a na povrchu bude rozprostřena deponovaná ornice. Zhotovitel je povinen uvést pozemky dotčené při realizaci díla dle této

Smlouvy do stavu dohodnutého s vlastníky / uživateli. Zhotovitel po ukončení veškerých prací dotčené pozemky protokolárně předá jejich vlastníkovi / uživateli, kopie předávacích protokolů budou součástí závěrečné zprávy.

8. Dílo nebude Objednatelem považováno za dokončené, dokud Zhotovitel Objednateli nepředá kompletní závěrečnou zprávu ke každému vrtu.
9. Objednatel zajistí Rozhodnutí k povolení hornické činnosti, vydané ve správním řízení Obvodním báňským úřadem pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého v Ostravě.
10. Zhotovitel je povinen na své náklady zabezpečit výkon báňské záchranné služby dle § 7 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a to po celou dobu provádění relikvidačních prací. Zhotovitel před uzavřením této Smlouvy Objednateli předloží platný originál smlouvy s Hlavní báňskou záchrannou stanicí určenou Českým báňským úřadem.
11. Bližší vymezení předmětu této Smlouvy je dáno Návrhem postupu relikvidace specifikovaným v čl. III této Smlouvy a Oceněným soupisem prací, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.
12. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele provést dílo a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu dle této Smlouvy.
13. Hlavní CPV kód veřejné zakázky je 45255110-3 - provádění vrtů.

### III. Projektová dokumentace

1. Návrhy technického projektu a technologického postupu relikvidace vrtů KL148 a NP234, zpracované Ing. Igorem Trávníčkem, báňským projektantem, osvědčení odborné způsobilosti č. 0923 a schválené Ing. Josefem Rolníkem, závodním, osvědčení o odborné způsobilosti č. 0715, z prosince 2023, jejichž přílohou je projektová dokumentace přístupových komunikací a panelových ploch zpracovaná projektantem [REDACTED] v červnu 2023, obdržel Zhotovitel v rámci zadávacího řízení jako přílohu zadávacích podmínek.
2. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil s uvedenými Návrhy technického projektu a technologického postupu a projektovou dokumentací, nemá k nim námitky, považuje je za úplné a v souladu s předmětem plnění této Smlouvy.

### IV. Termín plnění

1. Termín pro dokončení veškerých prací na vrtu KL 148: **nejpozději do 30. 11. 2024**

Termín pro dokončení veškerých prací na vrtu NP 234: **nejpozději do 30. 11. 2024**

Termín předání kompletně dokončeného díla (Závěrečné zprávy): **nejpozději 30. listopadu 2024**

2. Objednatel si ve smyslu ust. § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vyhrazuje právo na změnu termínu dokončení a předání díla dle této Smlouvy z důvodu vzniku nepředvídatelných objektivních okolností, resp. překážek, které se projeví v průběhu realizace předmětu Smlouvy a které svým charakterem přímo ovlivní termín dokončení a předání díla dle této Smlouvy, a to bez jakéhokoliv zavinění Zhotovitele, např. vlivem nedostatku strategických komodit (plyn, ropa, elektrická energie aj.) v souvislosti s válkou na Ukrajině atp. Objednatel si právo na změnu termínu dokončení a předání díla dle této Smlouvy vyhrazuje v rozsahu doby, po kterou budou trvat tyto nepředvídatelné objektivní okolnosti, resp. překážky. Změna může být provedena pouze uzavřením písemného dodatku ke Smlouvě. Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat Objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla, přičemž obě Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí a poskytnou si vzájemnou součinnost pro eliminaci, resp. odstranění veškerých příčin, které mohou mít vliv na termín provedení díla.

## V. Místo plnění

Místem plnění veřejné zakázky jsou níže uvedené pozemky v k. ú. Ženklava a k. ú. Libhošť.

**Vrt: NP-234**

Obec: Libhošť

Katastrální území: Libhošť

Pozemek p. č.: 1386/77

Druh pozemku: orná půda

Kraj: Moravskoslezský

Vlastník pozemku: soukromá osoba

**Vrt: KL-148**

Obec: Ženklava

Katastrální území: Ženklava

Pozemek p. č.: 2407

Druh pozemku: lesní pozemek

Kraj: Moravskoslezský

Vlastník pozemku: soukromá osoba

## VI. Cena díla

1. Cena díla vychází z nabídkové ceny uvedené v nabídce podané Zhotovitelem do zadávacího řízení, v jehož rámci je tato Smlouva uzavřena, a činí:

**Celková cena za provedení díla bez daně z přidané hodnoty (DPH): 31 827 834,30 Kč**

2. Podrobný rozpis nabídkové ceny je uveden v příloze č. 1 Smlouvy (Oceněný soupis prací). Jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 jsou pevné do doby dokončení předmětu Smlouvy.
3. Cena dle tohoto článku již obsahuje veškeré náklady Zhotovitele související s řádným provedením díla dle této Smlouvy.
4. V případě nutných změn díla, kdy důvody k překročení leží jednoznačně na straně Objednatele nebo v případě, že v průběhu realizace díla byly odhaleny podstatné nepředpokládané skutečnosti nezahrnuté v projektové dokumentaci (méněpráce či vícepráce) se k jejich ocenění použije Oceněný soupis prací, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy a příslušná cenová soustava (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:
  - a) smluvních jednotkových cen z Oceněného soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy, jsou-li tyto ceny v Oceněném soupisu prací obsaženy;
  - b) nejsou-li ceny v Oceněném soupisu prací obsaženy, určí se jednotková cena stavebních prací, dodávek nebo služeb takto:
    - Je-li v Oceněném soupisu prací obsažen příslušný rozpočtový díl:
      - i. ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle Oceněného soupisu prací/ceníková cena příslušného dílu ze soupisu prací) = jednotková cena nové položky;
    - Není-li v Oceněném soupisu prací obsažen příslušný rozpočtový díl:
      - ii. ceníková cena nové položky x (nabídková cena za realizaci díla dle Oceněného soupisu prací/ceníková cena za realizaci díla, tj. stavebních prací, dodávek a služeb uvedených v soupisu prací) = jednotková cena nové položky;
  - c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena za méněpráce či vícepráce na základě kalkulace Zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené Objednatelem.
5. Cena díla nemůže být zvýšena či snížena, pokud nedojde ke změně této Smlouvy, resp. jejích příloh formou písemného dodatku ke Smlouvě podepsaného oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Podkladem pro takovou změnu budou zejména změnové listy, z nichž musí být patrné, o jakou změnu díla se jedná, jakož i odpovídající cena za provedení změny díla. Veškeré změny musí být v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

6. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy toho, že specifikace vrtů nemusí zcela odpovídat skutečnosti. Objednatel prohlašuje, že nemá k dispozici žádnou jinou specifikaci, která by byla aktuálnější či přesnější. Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že riziko případných rozdílů ve skutečném stavu vrtů oproti jejich specifikaci nese Zhotovitel a že v takovémto případě nebude mít v této souvislosti nárok na změnu či ukončení Smlouvy (odstoupení od Smlouvy) nebo jiné nároky.
7. Objednatel si vyhrazuje právo, v případě vládního zásahu či krácení finančních prostředků ze státního rozpočtu nebo zjištění nových skutečností v průběhu realizace díla, dohodnout se Zhotovitelem snížení jednotkových cen či rozhodnout o tom, že jednotlivé stavební práce se realizují v nižším než předpokládaném objemu, a to vždy za podmínek § 222 ZZVZ. V tomto případě bude mezi Smluvními stranami uzavřen písemný, číslovaný dodatek k této Smlouvě, podepsaný oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.
8. Realizace díla dle této Smlouvy bude Zhotovitelem zajištěna bankovní zárukou za provedení díla. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli před uzavřením této Smlouvy bankovní záruku ve výši 10 % z ceny díla bez DPH, uvedené v odst. 1 čl. VI této Smlouvy. Výše zaručené částky může být matematicky zaokrouhlena na celé tisíce.
9. V případě navýšení ceny díla v průběhu realizace díla, je Zhotovitel povinen zajistit navýšení (doplnění) bankovní záruky tak, aby měl Objednatel k dispozici bankovní záruku, resp. záruky, ve výši 10 % z nové (zvýšené) ceny díla bez DPH před podpisem příslušného dodatku.
10. Identifikační údaje banky vystavující bankovní záruku za provedení díla a vlastní text bankovní záruky je Zhotovitel povinen předložit Objednateli předem ke schválení.
11. Bankovní záruka za provedení díla musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, se závazkem její výplaty na první písemnou žádost Objednatele. Bankovní záruka za provedení díla bude zajišťovat splnění zejména těchto povinností Zhotovitele:
  - dokončit dílo dle této Smlouvy řádně a včas;
  - zaplatit Objednateli částky, jejichž splatnost vznikla dle této Smlouvy, zejména povinnost zaplatit smluvní pokutu nebo náhradu škody, kterou Zhotovitel způsobil při realizaci díla dle této Smlouvy, a to i třetím osobám;
  - předložit bankovní záruku za záruku (za kvalitu díla) dle čl. VI. odst. 16 této Smlouvy.
12. Platnost bankovní záruky za provedení díla bude nejméně o 30 kalendářních dnů delší, než je termín předání kompletně dokončeného díla uvedený v čl. IV. odst. 1 této Smlouvy. V případě prodloužení termínu pro předání kompletně dokončeného díla, je Zhotovitel povinen prodloužit platnost bankovní záruky za provedení díla tak, aby platnost bankovní záruky byla nejméně o 30 kalendářních dnů delší, než je prodloužený termín pro předání kompletně dokončeného díla. Bankovní záruku s prodlouženou dobou platnosti dle příslušného dodatku je Zhotovitel povinen předat Objednateli před uzavřením tohoto dodatku.
13. Objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruku ihned po předchozím písemném oznámení Zhotoviteli, z jakého důvodu a v jaké výši bude záruku čerpat. Objednatel je oprávněn požádat banku o plnění ze záruky i opakovaně. Právo Zhotovitele na odškodnění v případě, kdy se následně, po čerpání záruky prokáže, že Objednatel záruku čerpal neoprávněně, tím není dotčeno.
14. V případě, že dojde v průběhu realizace díla k čerpání bankovní záruky, je Zhotovitel povinen do 14 dnů doplnit bankovní záruku do původní výše nebo předložit Objednateli novou bankovní záruku vystavenou na částku odpovídající Objednatelům vyčerpané částce (případně doklad o navýšení bankovní záruky či dodatek) tak, aby měl Objednatel po dobu realizace díla v každém okamžiku k dispozici bankovní záruku, resp. záruky, ve výši 10 % z ceny díla bez DPH. Pokud Zhotovitel tuto povinnost ve lhůtě 14 dnů nesplní, je Objednatel oprávněn čerpat bankovní záruku až do její plné výše.
15. Objednatel je povinen vrátit Zhotoviteli bankovní záruku za provedení díla v době její platnosti, pokud mu bude Zhotovitelem, před předáním a převzetím díla, předána bankovní záruka za záruku (za kvalitu), která bude odpovídat podmínkám níže uvedeným v této Smlouvě. Objednatel je povinen vrátit Zhotoviteli v tomto případě bankovní záruku za provedení díla obratem. Nebude-li bankovní záruka za záruku (za kvalitu) Zhotovitelem Objednateli ve stanovené lhůtě předána, je Objednatel oprávněn čerpat z bankovní záruky za provedení díla celou zaručenou částku.

16. Kvalita díla a splnění všech závazků Zhotovitele z odpovědnosti za vady díla zjištěné v záruční době bude Zhotovitelem zajištěno bankovní zárukou za záruku (za kvalitu). Zhotovitel je povinen předložit Objednateli před předáním a převzetím dokončeného díla bankovní záruku ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH. Výše zaručené částky může být matematicky zaokrouhlena na celé tisíce.
17. Identifikační údaje banky vystavující bankovní záruku za záruku (za kvalitu) a vlastní text bankovní záruky je Zhotovitel povinen předložit Objednateli předem ke schválení.
18. Bankovní záruka za záruku (za kvalitu) musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, se závazkem její výplaty na první písemnou žádost Objednatele. Bankovní záruka za záruku (za kvalitu) bude zajišťovat splnění zejména těchto povinností Zhotovitele:
  - zaplatit Objednateli částky, jejichž splatnost vznikla dle této Smlouvy, zejména povinnost zaplatit smluvní pokutu nebo náhradu škody způsobené Objednateli, nebo třetím osobám, nekvalitním provedením díla dle této Smlouvy;
  - povinnost odstranit vady uvedené v protokole o předání a převzetí díla ve lhůtách dle této Smlouvy;
  - povinnost odstranit vady reklamované v záruční době ve lhůtách dle této Smlouvy.
19. Platnost bankovní záruky za záruku (za kvalitu) bude nejméně o 30 kalendářních dnů delší, než je dohodnutá délka záruční doby dle čl. XIV. odst. 1 této Smlouvy. Objednatel prohlašuje, že akceptuje předložení bankovní záruky s platností nejméně na jeden kalendářní rok s tím, že Zhotovitelem bude vždy nejpozději 14 dnů před uplynutím platnosti již předložené bankovní záruky předložena bankovní záruka nová, případně doklad o prodloužení platnosti již předložené bankovní záruky tak, aby po dobu záruční doby měl Objednatel v každém okamžiku k dispozici platnou bankovní záruku. Nebude-li Objednateli včas předložena nová bankovní záruka, resp. doklad o prodloužení platnosti již předložené bankovní záruky, je Objednatel oprávněn čerpat bankovní záruku až do její plné výše.
20. Objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruku za záruku (za kvalitu) ihned po předchozím písemném oznámení Zhotoviteli, z jakého důvodu a v jaké výši bude záruku čerpat. Objednatel je oprávněn požádat banku o plnění ze záruky i opakovaně. Právo Zhotovitele na odškodnění v případě, kdy se následně, po čerpání záruky prokáže, že Objednatel záruku čerpal neoprávněně, tím není dotčeno.
21. V případě, že dojde v průběhu záruční doby k čerpání bankovní záruky, je Zhotovitel povinen do 14 dnů doplnit bankovní záruku do původní výše nebo předložit Objednateli novou bankovní záruku vystavenou na částku odpovídající Objednatelem vyčerpané částce (případně doklad o navýšení bankovní záruky či dodatek) tak, aby měl Objednatel po celou záruční dobu v každém okamžiku k dispozici bankovní záruku, resp. záruky, ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH. Pokud Zhotovitel tuto povinnost ve lhůtě 14 dnů nesplní, je Objednatel oprávněn čerpat bankovní záruku až do její plné výše.
22. Objednatel je povinen vrátit Zhotoviteli bankovní záruku za záruku (za kvalitu) po skončení její platnosti.

## **VII. Platební podmínky a fakturace**

1. Smluvní strany se dohodly na milníkové fakturaci, a to v objemu skutečně provedených a vzájemně odsouhlasených prací, maximálně však do výše smluvní ceny dohodnuté v čl. VI odst. 1 této Smlouvy.
  1. milník – dokončení veškerých prací dle prováděcího projektu relikvidace prvního vrtu, protokolární předání pozemků dotčených realizací této části díla dle této Smlouvy zpět vlastníkově / uživateli;
  2. milník – dokončení veškerých prací dle prováděcího projektu relikvidace druhého vrtu, protokolární předání pozemků dotčených realizací této části díla dle této Smlouvy zpět vlastníkově / uživateli;
  3. milník – předání kompletně dokončeného díla (Závěrečné zprávy) Objednateli.

2. Každá faktura za příslušnou část díla (1. milník a 2. milník) bude Zhotovitelem vystavena do 15 dnů po dokončení veškerých prací na příslušné části díla, předání pozemků dotčených realizací příslušné části díla zpět vlastníkovi / uživateli a po podpisu zjišťovacího protokolu. Každá faktura bude doložena soupisem skutečně provedených prací, zjišťovacím protokolem s podpisy zástupců obou Smluvních stran ve věcech technických, uvedených v záhlaví této Smlouvy, a kopií poslední strany stavebního deníku příslušné části díla o řádném ukončení realizace s podpisy zástupců obou stran – Zhotovitele i Objednatele.

Faktura za poslední část díla – 3. milník - (konečná faktura), bude vystavena do 15 dnů od předání kompletně dokončeného díla a jeho převzetí Objednatelem. Předmětem fakturace bude vypracování Závěrečné zprávy Zhotovitele = Dokumentace skutečného provedení. Závěrečná zpráva bude přílohou Předávacího protokolu dokončeného díla. Faktura bude doložena soupisem skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolem s podpisy zástupců obou Smluvních stran ve věcech technických uvedených v záhlaví této Smlouvy.

V případě zjištění vad díla, nebránících jeho užívání, při předání a převzetí dokončeného díla, má Objednatel právo zadržet a nezaplatit Zhotoviteli 10 % z fakturované částky, a to až do odstranění veškerých vad uvedených v předávacím protokolu.

Objednatel je povinen doplatit takto zadržovanou částku ve lhůtě 30 dní následujících po dni, ve kterém jeho zádržné právo zaniklo.

Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že Objednatel není v prodlení se zaplacením příslušné zadržované částky po dobu, po kterou oprávněně uplatňuje své zádržné právo podle tohoto bodu včetně lhůty 30 dní stanovené k doplacení zadržované částky.

S výkonem zadržovacího práva tak nejsou spojeny žádné negativní důsledky spojené s prodlením (nevzniká nárok na úrok z prodlení a další) a nelze Objednatele za výkon tohoto práva žádným způsobem sankcionovat.

3. S ohledem na § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, budou Zhotovitelem fakturovány pouze částky bez daně z přidané hodnoty (DPH). Zhotovitel na fakturu uvede, že se jedná o plnění v režimu přenesení daňové povinnosti na stavební a montážní práce zařazené dle Klasifikace produkce (CZ-CPA) Českého statistického úřadu do kódu 41 až 43.

**Daň z přidané hodnoty nesmí být uvedena na žádném dokladu (faktury, protokoly, popř. další přílohy).**

4. Výši daně z přidané hodnoty je povinen v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, doplnit a přiznat Objednatel.

V případě změny sazby DPH na základě novelizace zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Objednatelem doplněna a přiznána sazba DPH v % platná v době vystavení faktury.

5. Faktura musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů:

- název, adresa sídla, IČO/DIČ Objednatele,
- název, adresa sídla, IČO/DIČ Zhotovitele,
- označení faktury a její číslo,
- bankovní spojení Zhotovitele,
- splatnost faktury v souladu se Smlouvou,
- datum uskutečnění zdanitelného plnění,
- předmět faktury, číslo Smlouvy,
- vyfakturovanou částku v Kč bez DPH,
- sazbu daně, a text: „daň odvede zákazník“, neboť se jedná o plnění v režimu přenesení daňové povinnosti,
- v příloze soupis skutečně provedených prací a originál předávacího protokolu s podpisy zástupců obou Smluvních stran.

6. Faktury, soupisy skutečně provedených prací, zjišťovací protokoly a předávací protokol musí také obsahovat, kromě výše uvedeného číslo Smlouvy s uvedením všech případných dodatků. Nebudou-li výše uvedené údaje na faktuře a výše uvedených dokumentech uvedeny, nebude faktura proplacena a bude vrácena k opravě.
7. Splatnost faktur se sjednává na **třicet dnů** ode dne doručení faktury. Pokud splatnost připadne na den pracovního klidu nebo volna či svátek, je faktura splatná nejbližší následující pracovní den. Zaslání faktur Objednatel požaduje zaslat v elektronické podobě, ve formátu \*.pdf, na e-mailovou adresu: **fakturypribram@diamo.cz**.
8. Objednatel je oprávněn chybnou fakturu bez zaplacení vrátit nebo bezodkladně o nesprávných či chybějících údajích informovat Zhotovitele. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení opraveného nebo nově vyhotoveného dokladu Objednateli.
9. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet Zhotovitele, který je uveden v záhlaví této Smlouvy. Obě Smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek bude splněn dnem, kdy bude částka odepsána z účtu Objednatele.
10. Zhotovitel odpovídá Objednateli za skutečnost, že číslo účtu uvedené v záhlaví této Smlouvy je číslem účtu zveřejněným na portálu finanční správy. Před odesláním každé platby Zhotoviteli Objednatelem, bude Objednatelem ověřeno, zda číslo účtu uvedené v záhlaví této Smlouvy je číslem účtu Zhotovitele zveřejněným na portálu finanční správy. V opačném případě bude platba uhrazena na číslo účtu aktuálně zveřejněné na portálu finanční správy.
11. Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli jakékoliv zálohy.
12. Smluvní pokuta dle článku VIII. této Smlouvy je splatná do čtrnácti (14) kalendářních dnů od data, kdy byla Zhotoviteli doručena písemná výzva k jejímu zaplacení, a to na účet Objednatele uvedený v písemné výzvě.
13. Práce nad rámec této Smlouvy, které Zhotovitel provede pro vlastní potřebu, nebudou Objednateli fakturovány a ve stavebním deníku budou označeny jako nefakturované.

## VIII. Smluvní pokuty

1. Pokud se Zhotovitel ocitne v prodlení s dokončením díla, či jeho části, oproti termínům uvedených v čl. IV. odst. 1 této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z ceny části díla bez DPH, se kterou se ocitl v prodlení, a to za každý, i započatý, den prodlení.
  - **5 000,- Kč** za každý den prodlení se splněním povinností uvedených v čl. II. odst. 10, v čl. X. odst. 5, v čl. XI. odst. 4, v čl. XVI. odst. 14 této Smlouvy;
  - **30 000,- Kč** za porušení povinností Zhotovitele uvedených v čl. X. odst. 6 této Smlouvy, za každý započatý den prodlení se zřízením havarijního skladu;
  - **30 000,- Kč** za porušení povinností Zhotovitele uvedených v čl. X. odst. 7 a 8 této Smlouvy, za každý započatý den prodlení nad 72 hodin od vzniku příslušné události;
  - **10 000,- Kč** za každé jednotlivě zjištěné a prokázané porušení povinností Zhotovitele uvedených v čl. XI. odst. 1, 5, 6, 7, 8, 10, 11, v čl. XV. odst. 3, 4 a 5 této Smlouvy;
  - **10 000,- Kč** za každý den prodlení se splněním povinností (provedením nápravy) uvedených v čl. XIII. odst. 2 této Smlouvy,
  - **10 000,- Kč** za každý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé reklamované vady oproti termínu stanovenému Objednatelem v souladu s čl. XIV. odst. 2 této Smlouvy;
  - **5 000,- Kč** za každý den porušení povinností Zhotovitele uvedených v čl. XI. odst. 15 a 16 této Smlouvy;
  - **10 000,- Kč** za každý den porušení povinností Zhotovitele uvedených v čl. XVI. odst. 12 této Smlouvy.
2. Případné sankce, uložené Objednateli orgány státní správy z důvodu porušení povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů Zhotovitelem, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli do pěti dnů poté, kdy ho k této úhradě Objednatel vyzve a uložení sankce doloží předložením originálu příslušného rozhodnutí orgánu státní správy. Tímto ustanovením není dotčeno právo Objednatele na smluvní pokutu dle odst. 1 tohoto článku.



3. Ujednání o smluvní pokutě nevylučuje právo Objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.
4. Uplatnění nároku na zaplacení smluvní pokuty ze strany Objednatele nemá vliv na povinnost Zhotovitele provést dílo řádně, včas a za podmínek stanovených touto Smlouvou.

## **IX. Předání a převzetí staveniště**

1. K předání a převzetí místa plnění – staveniště dojde neprodleně po zajištění všech nezbytných úkonů pro zahájení prací dle uzavřené Smlouvy. Objednatel vyrozumí Zhotovitele o termínu předání staveniště min. 3 pracovní dny předem, pokud se nedohodnou jinak.
2. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven Objednatelem protokol, který bude podepsaný zástupci obou Smluvních stran, ve kterém se zejména uvede den předání a převzetí staveniště, který bude shodný se zápisem ve stavebním deníku.

## **X. Zařízení staveniště**

1. Zařízení staveniště nebude zřizováno jako trvalé (bude dočasné) a bude umístěno v prostoru místa plnění v souladu s Objednatelem schválenými Prováděcími projekty relikvidace vrtů.
2. Vybavení a zařízení staveniště si zajistí Zhotovitel podle svých potřeb v souladu s platnou právní úpravou.
3. Skládka materiálu bude v prostoru zařízení staveniště.
4. Staveniště bude Zhotovitelem dle platných právních předpisů označeno a bude zamezen přístup nepovolaných osob.
5. Na staveništi budou podle pravděpodobnosti výskytu nebezpečné koncentrace hořlavých plynů dle Vyhlášky ČBÚ č. 239/1998 Sb., v platném znění, vyznačeny nebezpečné prostory a ochranná pásma.
6. V místech plnění či v přijatelné vzdálenosti bude k dispozici sklad havarijního nářadí, dále havarijný sklad chemikálií pro přípravu kapalin v případě zmáhání tlakových projevů dle § 19 vyhlášky ČBÚ č. 71/2002 Sb., o zdolávání havárií v dolech a při těžbě ropy a zemního plynu, ve znění pozdějších předpisů.
7. Zhotovitel je povinen v případě potřeby nahradit v průběhu relikvidace vrtu, jak strojní zařízení, tak osádku soupravy, a to nejpozději do 72 hodin od vzniku potřeby.
8. Zhotovitel bude mít smluvně, výrobně či jinak zajištěny dodávky zařízení a nástrojů uvedených v odst. 6. a 7. tohoto článku, pro případ jejich obnovy či výměny za jiný typ tak, aby obnova či výměna proběhla nejpozději do 72 hodin.
9. Odstranění zařízení a vyklizení staveniště v rámci míst plnění dle jednotlivých vrtů bude Zhotovitelem provedeno v co nejkratší možné lhůtě ode dne předání části díla Zhotovitelem Objednateli a jeho převzetí Objednatelem bez vad a nedodělků, nejdéle však do 10 dnů ode dne předání.

## **XI. Způsob zajištění řádného plnění předmětu Smlouvy**

1. Veškeré práce při realizaci díla budou prováděny v souladu s Prováděcími projekty relikvidace vrtů, Oceněným soupisem prací, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy, požadavky Objednatele a platnou právní úpravou.
2. Postup prací bude před jejich zahájením Zhotovitelem konzultován se zástupcem Objednatele uvedeným ve věcech technických v záhlaví této Smlouvy. Tato povinnost nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za řádné splnění díla dle předmětu této Smlouvy.

3. Zhotovitel prohlašuje, že se na provádění díla budou podílet následující osoby realizačního týmu:
- Bezpečnostní technik – [REDACTED]
  - Báňský projektant - [REDACTED]
  - Závodní [REDACTED]
  - Technický dozor – [REDACTED]
  - Technický dozor – [REDACTED]
  - Vedoucí likvidace havárie - [REDACTED]
4. Změna ve složení realizačního týmu musí být s Objednatelům předem projednána a Objednatelům předem písemně odsouhlasena. Zhotovitel se zavazuje, u nově určeného člena realizačního týmu, předložit do 5 pracovních dnů od provedení změny ve složení realizačního týmu doklady k prokázání kvalifikace v rozsahu požadovaném v rámci zadávacího řízení. Objednatel má právo odmítnout změnu ve složení realizačního týmu v případě, že nově určený člen realizačního týmu nedisponuje kvalifikací v rozsahu požadovaném v rámci zadávacího řízení.
5. Hornickou činnost bude vykonávat MND Drilling & Services a.s., Velkomoravská 900/405, 69618 Lužice, a tento bude zodpovědný za bezpečné provedení hornické činnosti povolené Rozhodnutím, vydaným OBÚ pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého v Ostravě, ve smyslu ust. § 6 odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu realizace hornické činnosti. Tento vykonavatel bude odpovědný za provádění ohlašovací povinnosti podle ustanovení § 10 až 13 vyhl. č. 104/1998 Sb., o hospodárném využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů, před vlastní realizací hornické činnosti. Ohlašování hornické činnosti bude prováděno v závislosti na vlastní realizaci relikvidace sond, v návaznosti na vyřešení střetu zájmů a vstupů na pozemky.
6. Ze strany Zhotovitele budou před započítím jakýchkoliv činností zajištěny písemné dohody s vlastníky (uživateli) pozemků o vstupu a vjezdu motorových vozidel na pozemek a termínu provedení prací. Zhotovitel je povinen na své náklady a odpovědnost zajistit splnění veškerých povinností a podmínek vyplývajících z dohod o vstupu na pozemky. Zhotovitel se zavazuje užívat pozemky, na nichž bude dílo přímo prováděno a pozemky dotčené prováděním díla, v nejmenší možné míře nutné pouze pro řádné provedení díla a je povinen uvést pozemky, na kterých se dílo přímo neprovádí, které jsou však dotčené prováděním díla, do původního stavu před zahájením provádění díla, a to bez zbytečného odkladu poté, co předmětné pozemky nebudou pro provádění díla bezprostředně potřebné.
7. Zhotovitel zajistí vyjádření provozovatelů veškerých sítí v dotčeném území a případné vytýčení vedení sítí za účelem vyloučení kolize při realizaci prací. Případné nutné zábory pro výstavbu, výkopová povolení, přeložky, vytýčení inženýrských sítí apod. bude Zhotovitel zajišťovat na své vlastní náklady (náklady potřebné pro vyřízení a realizaci těchto činností a prací musí být zahrnuty v ceně díla dle čl. VI. odst. 1. této Smlouvy).
8. Veškeré stavební práce musí být prováděny pod dozorem osob odpovědných za kontrolu jakosti prací odpovídajících předmětu plnění a za dodržování veškerých obecně platných norem a dalších právních předpisů a předpisů vztahujících se k předmětu plnění. V případě změny u některé z těchto osob v průběhu provádění díla je Zhotovitel povinen o tom informovat Objednatel. Pokud byla v rámci zadávacího řízení touto osobou prokazována část kvalifikace Zhotovitele, musí být doloženo splnění kvalifikačních požadavků i novou osobou.
9. Zhotovitel musí dodržovat obecně platné právní, hygienické, požární, bezpečnostní předpisy a předpisy upravující oblast životního prostředí. Zhotovitel dodrží podmínky stanovené vlastníky/uživateli pozemkových parcel, podmínky provozovatelů veškerých sítí a orgánů státní správy v dotčeném území.

10. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění předmětu Smlouvy vést, v souladu s platnou právní úpravou, ke každé části díla (každému vrtu) stavební deník. Do stavebního deníku budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této Smlouvy. Zhotovitel je povinen zapisovat zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti apod.
11. Během pracovní doby Zhotovitele musí být stavební deníky v místě plnění trvale přístupny všem oprávněným osobám.
12. Zhotovitel má povinnost s odpadem vzniklým v souvislosti s plněním této Smlouvy nakládat ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a vykazovat ho ve svém ročním hlášení o produkci a nakládání s odpady.
13. V případě výskytu nebezpečných odpadů budou tyto separovány, odvezeny a uloženy na skládku nebezpečných odpadů.
14. Veškerá manipulace s mechanizací, stavebním materiálem a odpadem vzniklým v souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy bude prováděna tak, aby se v maximální míře omezila prašnost a hluchost a nebyla ohrožena kvalita vod a životního prostředí.
15. Zhotovitel zabezpečí stavbu a mechanizaci proti možnému úniku ropných látek. Staveniště bude vybaveno vhodnými sorpčními prostředky, které budou použity k asanaci v případě úniku ropných látek.
16. Zhotovitel na své náklady zajistí průběžnou údržbu a úpravy pozemků a komunikací, které bude ke své činnosti využívat v souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy a jejich následné uvedení do stavu před započítáním prací dle této Smlouvy.
17. Zhotovitel nese odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování předpisů o ochraně zdraví a bezpečnosti při práci, za pořádek na pracovišti místa plnění. Zhotovitel dále odpovídá za účelné a efektivní provádění díla v požadované kvalitě a ve stanoveném termínu.

## **XII. Předání a převzetí díla**

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo v rozsahu dle článku II. a XI. této Smlouvy jeho předáním Objednateli nejpozději v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 1. této Smlouvy.
2. Zhotovitel po dokončení prací v rámci relikvizace jednotlivých vrtů předloží Objednateli ke schválení zjišťovací protokol a soupis prací, tyto dokumenty budou po odsouhlasení Objednatelům přílohou příslušné faktury. Po ukončení všech prací předá Zhotovitel dokončené dílo Objednateli formou převímacího řízení v co nejkratší možné lhůtě od ukončení prací, nejpozději však do data uvedeného v článku IV. odst. 1. této Smlouvy. Zhotovitel vyhotoví předávací protokol, který podepíší zástupci obou Smluvních stran, ve kterém se uvede zejména název díla, způsob předání a převzetí, výsledek předání a převzetí, soupis zjištěných vad a nedodělků, ujednání o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění. Úmysl předat dílo oznámí Zhotovitel Objednateli minimálně 3 pracovní dny předem.
3. Po ukončení prací Zhotovitel předá při předání dokončeného díla Objednateli:  
Protokol o ukončení a řádném provedení díla a o jeho předání a převzetí (Předávací protokol), jehož přílohou bude/ou:
  - Závěrečná zpráva (dokumentace skutečného provedení) v 2x tištěném pare + 2x elektronicky ve formátu \*.pdf – její součástí bude prohlášení o shodě na použité výrobky a materiály v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a právními předpisy vydanými k provedení tohoto zákona a dále prohlášení Zhotovitele o nakládání s odpady vzniklými při provádění díla;
  - originál/y stavebního deníku;
  - předávací protokoly o předání pozemků dotčených realizací zpět vlastníkům (uživatelům).
4. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky nebránící jeho užívání, bude sepsán předávací protokol, kde budou uvedeny všechny vady a nedodělky s termínem odstranění:
  - a) odstranění vad a nedodělků do 30 dnů – po odstranění vad nedodělků bude sepsán protokol o odstranění vad a nedodělků a ihned bude vystavena faktura. Datem zdanitelného plnění bude den předání a převzetí uvedený v předávacím protokolu,

- b) odstranění vad a nedodělků v termínu delším než 30 dnů – bude vystavena faktura, kde bude uplatněno zádržné ve výši 10 % z fakturované částky. Po odstranění vad a nedodělků bude sepsán protokol o odstranění vad a nedodělků a předán příkaz k uvolnění zádržného. Datem zdanitelného plnění uvedeným na faktuře bude den předání a převzetí uvedený v předávacím protokolu.
5. V případě neodstranění jakékoliv vady uvedené v předávacím protokolu v termínu určeném Objednatel s přihlédnutím k povaze vady a způsobu jejího odstranění, je Objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetích osob předmětnou vadu odstranit s tím, že náklady, které mu takovýmto odstraněním vzniknou, budou uhrazeny z výše uvedeného zádržného, anebo čerpáním bankovní záruky. Čerpání zádržného, anebo bankovní záruky bude provedeno po odeslání písemného oznámení Objednatel zasláno Zhotoviteli s uvedením důvodu čerpání a výše čerpaného zádržného anebo bankovní záruky. Objednatel je povinen náklady na odstranění vady, které provedl sám nebo prostřednictvím třetích osob Zhotoviteli doložit.
6. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky bránící jeho užívání, nebude, do doby jejich odstranění, převzato a bude uplatněna smluvní pokuta dle článku VIII. odst. 1. této Smlouvy pro nesplnění termínu předání kompletně dokončeného díla, a to až do doby, kdy bude dílo Objednatel převzato. Po odstranění vad a nedodělků bude sepsán protokol o úspěšném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a vystavena faktura. Datem zdanitelného plnění bude den předání a převzetí uvedený v protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

### **XIII. Zásady kontroly provádění díla**

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v celém průběhu činností Zhotovitele v místě plnění díla z hlediska kvality díla, bezpečnosti práce a udržování pořádku. Kontrolu provádí Objednatel prostřednictvím určených zástupců.
2. Všechny zjištěné a ohlášené nedostatky je Zhotovitel povinen napravit v termínu určeném Objednatel. Přípomínky dotýkající se bezpečnosti osob a bezpečného provozu zařízení bude Zhotovitel respektovat okamžitě.
3. Kontroly prováděné v průběhu provádění díla nezbavují Zhotovitele odpovědnosti z plnění smluvních povinností.

### **XIV. Záruční doba**

1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost díla po dobu **60 měsíců** ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, který bude uveden v předávacím protokolu podepsaném zástupci obou Smluvních stran.
2. V případě, že dílo vykáže vady během záruční doby, uplatní Objednatel u Zhotovitele písemnou reklamaci doručitou na e-mailovou adresu: [REDAKCE]. Ve svém oznámení Objednatel uvede, jak se vada projevuje a vyzve Zhotovitele k prohlídce a odstranění vady. Písemná forma reklamace je zachována, bude-li oznámení o vzniku vady odesláno na e-mailovou adresu Zhotovitele, kterou Zhotovitel uvedl do předávacího protokolu jako svůj kontakt po dobu záruční doby. Zhotovitel se zavazuje Objednatel reklamované vady odstranit v termínu určeném Objednatel s přihlédnutím k povaze vady a způsobu jejího odstranění.
3. V případě, že Zhotovitel po výzvě Objednatel k odstranění reklamované vady, vadu v určeném termínu neodstraní, je Objednatel oprávněn odstranit vadu sám nebo prostřednictvím třetí osoby a náklady vynaložené na provedení opravy Zhotoviteli vyúčtovat a Zhotovitel je povinen je zaplatit do 14 dnů ode dne doručení faktury. Pokud Zhotovitel fakturovanou částku v termínu splatnosti neuhradí, je Objednatel oprávněn čerpat příslušnou částku z bankovní záruky. Provedením opravy dle tohoto odstavce není porušena záruka za jakost díla, kterou Zhotovitel poskytuje Objednateli podle odst. 1 tohoto článku Smlouvy.

## **XV. Poddodavatelé**

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), v tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.

Seznam poddodavatelů schválených objednatelem před uzavřením Smlouvy tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli z této Smlouvy.
3. Změna či rozšíření v osobách poddodavatelů podléhá předchozímu písemnému souhlasu Objednatele. Využil-li Zhotovitel v zadávacím řízení možnosti prokázat splnění části kvalifikace prostřednictvím jiných osob, tzv. kvalifikačních poddodavatelů, pak v případě změny v osobách takových poddodavatelů je Zhotovitel povinen prokázat Objednateli splnění kvalifikačních předpokladů v daném rozsahu rovněž u nových poddodavatelů, a to před zapojením těchto nových poddodavatelů do plnění Smlouvy. Objednatel má právo odmítnout změnu v osobách poddodavatelů v případě, že noví poddodavatelé nedisponují kvalifikací v rozsahu požadovaném v rámci zadávacího řízení.
4. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli identifikační údaje všech poddodavatelů, a to nejpozději před zahájením prací realizovaných poddodavatelem.
5. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění Smlouvy na žádost Objednatele předložit kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace těchto poddodavatelů.

## **XVI. Ostatní smluvní ujednání**

1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit dohodou. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, podepsaná zástupci obou Smluvních stran, jinak je neplatná.
2. Smluvní strany ujednávají, že Objednatel má právo odstoupit od Smlouvy jednostranným písemným prohlášením doručeným Zhotoviteli z důvodů upravených v § 2001 a násl. občanského zákoníku a těchto dalších důvodů:
  - u Zhotovitele či v dodavatelském řetězci bude odhaleno závažné jednání proti lidským právům či všeobecně uznávaným etickým a morálním standardům;
  - proti Zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení, nebude-li insolvenční návrh v zákonné lhůtě odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost;
  - Zhotovitel vstoupil do likvidace či ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti, nezbytné pro plnění Smlouvy podle platných právních předpisů;
  - v případě podstatného porušení povinností uložených Zhotoviteli touto Smlouvou s tím, že za podstatné porušení povinností Zhotovitele se považuje zejména prodlení Zhotovitele s plněním termínů uvedených v čl. IV. odst. 1 této Smlouvy o dobu delší než 30 kalendářních dnů a porušení povinností Zhotovitele uvedených v čl. VI. odst. 9, 12 a 14, v čl. XI. odst. 1 a 9 a v čl. XV. odst. 3 této Smlouvy,
  - v případě, že na realizaci plnění dle této Smlouvy nebo jeho části nebudou Objednateli poskytnuty prostředky ze státního rozpočtu.
3. Písemné prohlášení Objednatele o odstoupení je účinné dnem jeho doručení Zhotoviteli. Smluvní strany pro tento případ ujednávají, že nevypořádané nároky mezi sebou písemně vypořádají nejdéle do 30 dnů ode dne účinnosti odstoupení Objednatele. Povinnost zaplatit smluvní pokutu a náhradu újmy trvá i poté, co dojde k odstoupení od Smlouvy některou ze Smluvních stran.
4. V případě odstoupení Objednatele od této Smlouvy nemá Zhotovitel právo na náhradu škody a ušlého zisku z neposkytnutého plnění. V případě zahájeného plnění má Zhotovitel právo na úhradu ceny za dosud provedené plnění.
5. Objednatel se zavazuje spolupracovat se Zhotovitelem v rozsahu nezbytně nutném k dosažení cíle Smlouvy.

6. Smluvní strany se zavazují použít osobní údaje uvedené v této Smlouvě pouze v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
7. Objednatel poskytne Zhotoviteli údaje potřebné k předmětu plnění dle této Smlouvy. Zhotovitel takto získané údaje použije pouze pro plnění Smlouvy a neposkytne je třetí straně.
8. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
9. Smluvní strany nesouhlasí s tím, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozována z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění, ledaže je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
10. Zhotovitel přebírá podle ustanovení § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména v souvislosti se stanovenou výší ceny díla této Smlouvy.
11. Zhotovitel odpovídá za řádné plnění předmětu Smlouvy svými zaměstnanci a za všechny škody, které při výkonu své práce jeho zaměstnanci svým zaviněním způsobí v místech plnění a je pro vznik takto způsobených škod řádně pojištěn.
12. Zhotovitel je povinen být po dobu platnosti této Smlouvy, včetně doby trvání záruční doby řádně pojištěn pro případ vzniklé škody, kterou může svou podnikatelskou činností při plnění Smlouvy způsobit Objednateli nebo třetím osobám, **s limitem pojistného plnění ve výši min. 15 mil. Kč na pojistnou událost.** Zhotovitel musí mít zároveň pro dobu realizace díla řádně pojištěná podnikatelská rizika zahrnující rozšířené pojistné krytí škody způsobené živelnou událostí, např. silným deštěm, bouřkou, vichřicí, sesuvem půdy, zemětřesením apod., **s limitem ročního pojistného plnění ve výši min. 30 mil. Kč.** V případě změny pojistné smlouvy nebo uzavření nové, vyrozumí o tom Zhotovitel Objednatele nejpozději do 5 pracovních dnů od vzniku této skutečnosti, a to zasláním nových dokladů o pojištění, které však musí splňovat výše uvedené požadavky na rozsah pojištění. Podkladem pro stanovení výše vzniklé škody bude vždy písemný zápis o projednání škodného případu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran, příp. i písemné podklady vyhotovené orgány Policie České republiky. Nárok na náhradu škody musí být vždy uplatněn písemně.
13. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění této Smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu Smlouvy prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli.
14. Zhotovitel je povinen ohlásit do 7 pracovních dnů Objednateli změny, které nastaly po uzavření Smlouvy, a které se dotýkají jeho následujících identifikačních údajů:
  - obchodní firmy/názvu Zhotovitele,
  - právní formy Zhotovitele,
  - identifikačního čísla (IČO),
  - daňového identifikačního čísla (DIČ),
  - sídla/místa podnikání Zhotovitele,
  - údajů o osobách, které jsou oprávněny zastupovat Zhotovitele.
15. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla dle předmětu Smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k jeho realizaci, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k řádnému provedení díla nezbytné.
16. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel v průběhu roku 2024 prochází organizační změnou, v jejímž důsledku dojde od 1. 9. 2024 ke změně vnitřních organizačních jednotek Objednatele. Na základě organizační změny bude zrušen odštěpný závod PKÚ a činnosti Objednatele, tedy i výkon práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy bude nově zajišťovat DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Příbram, 28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram. Smluvní strany se dohodly, že pouze v důsledku

změny organizační struktury Objednatele nepožadují uzavření dodatku k této Smlouvě a že podmínky Smlouvy tím nejsou dotčeny.

## **XVII. Compliance doložka**

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.
2. Smluvní strany se dále zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby v souvislosti s uzavřením Smlouvy a jejím plněním nevzniklo žádné důvodné podezření ze spáchání trestného činu a nedošlo ke spáchání trestného činu, a to ani ve stádiu přípravy či pokusu či účastenství, které by mohlo být kterékoliv ze Smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s Compliance programem státního podniku DIAMO (viz webové stránky [www.diamo.cz/cs/compliance-program](http://www.diamo.cz/cs/compliance-program)).
4. Smluvní strany se zavazují navzájem si neprodleně oznámit skutečnosti vzbuzující důvodné podezření o možném spáchání trestného činu souvisejícího s uzavřením Smlouvy a jejím plněním, a to bez ohledu na splnění případné zákonné oznamovací povinnosti a nad její rámec.

## **XVIII. Závěrečná ujednání**

1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti související s touto Smlouvou, si budou doručovat na e-mailové adresy, e-mailová adresa Objednatele: [REDAKCE] a Zhotovitele: [REDAKCE]. Smluvní strany se však výslovně dohodly, že faktury bude Zhotovitel zasílat Objednateli v elektronické podobě, ve formátu \*.pdf, na e-mailovou adresu: [REDAKCE].
2. Obě Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s tím, aby každá Smluvní strana shromáždila a zpracovala o druhé straně údaje týkající se jména, názvu firmy, identifikačního čísla, sídla a bankovního spojení, a to za účelem jejich eventuálního použití při realizaci práv a povinností Zhotovitele a Objednatele v souvislosti s uzavíranou Smlouvou.
3. Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží 1 výtisk. Ustanovení předchozí věty neplatí, je-li Smlouva podepsána elektronicky, tzn. kvalifikovanými elektronickými podpisy nebo zaručenými elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis osob oprávněných zastupovat Smluvní strany dle úvodních ustanovení Smlouvy, kdy je Smlouva vyhotovena v jediném elektronickém vyhotovení.
4. Práva a povinnosti obou Smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou budou řešit smírně na úrovni osob oprávněných k zastupování Smluvních stran. V případě nedořešení sporu bude tento řešen na úrovni statutárních orgánů. Jejich rozhodnutí je konečné a neměnné, nebude-li dohoda možná, je každá strana oprávněna předložit tento spor k rozhodnutí příslušnému soudu, není-li stanoveno jinak.
6. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že v případě soudního sporu bude místně příslušným soud prvního stupně se sídlem v Ústí nad Labem, ledaže zákon stanoví příslušnost výlučnou.
7. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze číslovanými písemnými dodatky podepsanými statutárními orgány obou Smluvních stran.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že je srozumitelná a určitá, že je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyla sjednána v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
9. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Smlouvy v registru smluv v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění do registru smluv dle uvedeného zákona zajistí Objednatel.

Případná plnění Smluvních stran v rámci předmětu této Smlouvy před nabytím její účinnosti se považují za plnění dle této Smlouvy, včetně práv a povinností z toho vyplývajících.

10. Nedílnou součástí této Smlouvy je:

Příloha č. 1: Oceněný soupis prací

Příloha č. 2: Seznam poddodavatelů

Příloha č. 3: Plná moc ze dne 14.8.2024

Příloha č. 4: Pověření ze dne 5.9.2024

V Příbrami dne 30 . 9 . 2024

V Lužicích dne 26 . 9 . 2024

.....  
**Ing. Šimon Mrázek**  
vedoucí odštěpného závodu  
DIAMO, státní podnik  
odštěpný závod Příbram  
(Objednatel)

.....  
**Ing. Petr Kopečný**  
provozně technickým ředitel  
MND Drilling & Services a.s.  
(Zhotovitel)

.....  
**Ing. Marta Vicanová**  
vedoucí ekonomického úseku  
MND Drilling & Services a.s.  
(Zhotovitel)



**Příloha č. 1**  
**Oceněný soupis prací**

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: KL148, NP234

Stavba: ZABEZPEČENÍ DVOU VRTŮ "KL 148" V K. Ú. ŽENKLAVA A "NP 234" V K. Ú. LIBHOŠŤ

KSO:

Místo: k. ú. Ženklava, k. ú. Libhošť

CC CZ:

Datum:

14.08.2024

Objednavatel:

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod PKÚ  
Hrbovická 2, Hrbovice, 403 39 Chlumec

IC:

00002739

DIC:

CZ00002739

Zhotovitel:

MND Drilling & Services a.s.  
Velkomoravská 900/405, 696 18 Lužice

IC:

25547631

DIC:

CZ25547631

Poznámka:

Cena bez DPH

31 827 834,30

DPH základní  
snižená

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
0,00  
0,00

Cena celkem

v

CZK

31 827 834,30

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - KL148

Kód: KL148, NP234  
Stavba: ZABEZPEČENÍ DVOU VRTŮ "KL 148" V K. Ú. ŽENKLAVA A "NP 234" V K. Ú. LIBHOŠŤ  
Místo: k. ú. Ženklava, k. ú. Libhošť Datum: 14.08.2024

| Kód                        | Popis                                                          | Cena bez DPH [CZK] |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|
| Náklady z rozpočtů - KL148 |                                                                | 17 113 263,30      |
| A                          | PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 ) | 2 421 346,60       |
| B                          | RELIKVIDACE SONDY ( KÓD CPV 45255110-3 )                       | 12 855 100,00      |
| C                          | REKULTIVACE ( KÓD CPV 45112330-7 )                             | 1 836 816,70       |

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - NP234

Kód: KL148, NP234  
Stavba: ZABEZPEČENÍ DVOU VRTŮ "KL 148" V K. Ú. ŽENKLAVA A "NP 234" V K. Ú. LIBHOŠŤ  
Místo: k. ú. Ženklava, k. ú. Libhošť Datum: 14.08.2024

| Kód                        | Popis                                                          | Cena bez DPH [CZK] |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|
| Náklady z rozpočtů - NP234 |                                                                | 14 714 571,00      |
| A                          | PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 ) | 3 347 428,29       |
| B                          | RELIKVIDACE SONDY ( KÓD CPV 45255110-3 )                       | 10 029 350,00      |
| C                          | REKULTIVACE ( KÓD CPV 45112330-7 )                             | 1 337 792,71       |

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: KL148, NP234  
Stavba: ZABEZPEČENÍ DVOU VRTŮ "KL 148" V K. Ú. ŽENKLAVA A "NP 234" V K. Ú. LIBHOŠŤ  
Místo: k. ú. Ženklava, k. ú. Libhošť Datum: 14.08.2024

| Kód                                                              | Popis | Cena bez DPH [CZK] |
|------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|
| Celkové náklady                                                  |       | 31 827 834,30      |
| Náklady z rozpočtů - KL148                                       |       | 17 113 263,30      |
| Náklady z rozpočtů - NP234                                       |       | 14 714 571,00      |
| Závěrečná zpráva (15 % z celkové ceny díla, maximálně 150.000,-) |       | 0,00               |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZABEZPEČENÍ DVOU VRTŮ "KL 148" V K. Ú. ŽENKLAVA A "NP 234" V K. Ú. LIBHOŠŤ  
Objekt:

## KL148 A - PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

|             |                                                                                   |        |            |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| KSO:        |                                                                                   | CC-CZ: |            |
| Místo:      | k. ú. Ženklava, k. ú. Libhošť                                                     | Datum: | 14.08.2024 |
| Objednatel: | DIAMO, státní podnik, odštěpný závod PKÚ<br>Hrbovická 2, Hrbovice, 403 39 Chlumec | IČ:    | 00002739   |
|             |                                                                                   | DIČ:   | CZ00002739 |
| Zhotovitel: | MND Drilling & Services a.s,<br>Velkomoravská 900/405, 696 18 Lužice              |        |            |
|             |                                                                                   | IČ:    | 25547631   |
|             |                                                                                   | DIČ:   | CZ25547631 |

|              |              |
|--------------|--------------|
| Cena bez DPH | 2 421 346,60 |
|--------------|--------------|

|              |             |            |           |
|--------------|-------------|------------|-----------|
|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 0,00        | 0,21       | 0,00      |
| snížená      | 0,00        | 0,15       | 0,00      |

|             |       |              |
|-------------|-------|--------------|
| Cena celkem | v CZK | 2 421 346,60 |
|-------------|-------|--------------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - KL148

Stavba: ZABEZPEČENÍ DVOU VRTŮ "KL 148" V K. Ú. ŽENKLAVA A "NP 234" V K. Ú. LIBHOŠŤ  
Objekt:

KL148 A - PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

Místo: k. ú. Ženklava, k. ú. Libhošť Datum: 14.08.2024  
Objednatel: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod PKÚ  
Zhotovitel: MND Drilling & Services a,s,

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|
|------------------|-------------------|

|                                               |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| Náklady ze soupisu prací                      | 2 421 346,60 |
| HSV - Práce a dodávky HSV                     | 2 287 488,96 |
| 1 - Zemní práce                               | 1 172 085,50 |
| 5 - Komunikace pozemní                        | 970 238,50   |
| 998 - Přesun hmot                             | 145 164,96   |
| PSV - Práce a dodávky PSV                     | 30 000,00    |
| 767 - Konstrukce zámečnické                   | 30 000,00    |
| VRN - Zařízení staveniště                     | 103 857,64   |
| 01 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | 0,00         |
| 03 - Zařízení staveniště                      | 103 857,64   |

SOUPIS PRACÍ - KL148

Stavba: ZABEZPEČENÍ DVOU VRTŮ "KL 148" V K. Ú. ŽENKLAVA A "NP 234" V K. Ú. LIBHOŠŤ  
Objekt:

KL148 A - PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

Místo: k. ú. Ženklava, k. ú. Libhošť Datum: 14.08.2024  
Objednatel: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod PKÚ  
Zhotovitel: MND Drilling & Services a,s,

| PČ                        | Typ | Kód       | Popis                                                                                                             | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem    |     |           |                                                                                                                   |     |           |              | 2 421 346,60      |                 |
| D HSV Práce a dodávky HSV |     |           |                                                                                                                   |     |           |              | 2 287 488,96      |                 |
| D 1 Zemní práce           |     |           |                                                                                                                   |     |           |              | 1 172 085,50      |                 |
| 1                         | K   | 112101101 | Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm                                                     | kus | 100,000   | 350,00       | 35 000,00         | CS ÚRS 2023 02  |
|                           | PP  |           | Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm                   |     |           |              |                   |                 |
|                           | VV  |           | KÁCENÍ                                                                                                            |     |           |              |                   |                 |
|                           | VV  |           | les                                                                                                               |     |           |              |                   |                 |
|                           | VV  |           | 100                                                                                                               |     | 100,000   |              |                   |                 |
|                           | VV  |           | Součet                                                                                                            |     | 100,000   |              |                   |                 |
| 2                         | K   | 112251101 | Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm                                                                      | kus | 100,000   | 590,00       | 59 000,00         | CS ÚRS 2023 02  |
|                           | PP  |           | Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm                            |     |           |              |                   |                 |
|                           | VV  |           | KÁCENÍ                                                                                                            |     |           |              |                   |                 |
|                           | VV  |           | les                                                                                                               |     |           |              |                   |                 |
|                           | VV  |           | 100                                                                                                               |     | 100,000   |              |                   |                 |
|                           | VV  |           | Součet                                                                                                            |     | 100,000   |              |                   |                 |
| 3                         | K   | 121151124 | Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy přes 200 do 250 mm strojně                                            | m2  | 3 190,000 | 95,00        | 303 050,00        | CS ÚRS 2023 02  |
|                           | PP  |           | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm                              |     |           |              |                   |                 |
|                           | VV  |           | C-01                                                                                                              |     |           |              |                   |                 |
|                           | VV  |           | KOMUNIKACE                                                                                                        |     |           |              |                   |                 |
|                           | VV  |           | 1450                                                                                                              |     | 1 450,000 |              |                   |                 |
|                           | VV  |           | PLOCHA                                                                                                            |     |           |              |                   |                 |
|                           | VV  |           | 1740                                                                                                              |     | 1 740,000 |              |                   |                 |
|                           | VV  |           | Součet                                                                                                            |     | 3 190,000 |              |                   |                 |
| 4                         | K   | 122252204 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně    | m3  | 132,500   | 375,00       | 49 687,50         | CS ÚRS 2023 02  |
|                           | PP  |           | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3 |     |           |              |                   |                 |
|                           | VV  |           | odkopávka pro 2. a 3. vrstvu panelů - podmaččený terén                                                            |     |           |              |                   |                 |
|                           | VV  |           | 530,0*0,25                                                                                                        |     | 132,500   |              |                   |                 |
|                           | VV  |           | Součet                                                                                                            |     | 132,500   |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                    | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 5  | K   | 123252104 | Vykopávky zářezů na suchu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně                                                                                                                               | m3  | 240,000   | 280,00       | 67 200,00         | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP  |           | Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3                                                                                              |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | zářez na dorovnání svahu                                                                                                                                                                                                 |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 240                                                                                                                                                                                                                      |     | 240,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                   |     | 240,000   |              |                   |                 |
| 6  | K   | 132251102 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně                                                                                                                    | m3  | 33,600    | 980,00       | 32 928,00         | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP  |           | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3                                                              |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | rýha pro drenáž                                                                                                                                                                                                          |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 0,4*1,2*70,0                                                                                                                                                                                                             |     | 33,600    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                   |     | 33,600    |              |                   |                 |
| 7  | K   | 162201411 | Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm                                                                                                                                          | kus | 100,000   | 550,00       | 55 000,00         | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP  |           | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm                                                                             |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 100                                                                                                                                                                                                                      |     | 100,000   |              |                   |                 |
| 8  | K   | 162201421 | Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm                                                                                                                                                                 | kus | 100,000   | 130,00       | 13 000,00         | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP  |           | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm                                                                                        |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | KÁCENÍ                                                                                                                                                                                                                   |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 100                                                                                                                                                                                                                      |     | 100,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                   |     | 100,000   |              |                   |                 |
| 9  | K   | 162351103 | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3                                                                                                                     | m3  | 1 203,600 | 140,00       | 168 504,00        | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP  |           | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | povrchové úpravy                                                                                                                                                                                                         |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | komunikace                                                                                                                                                                                                               |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1450,0*0,25                                                                                                                                                                                                              |     | 362,500   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | plocha                                                                                                                                                                                                                   |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1740,0*0,25                                                                                                                                                                                                              |     | 435,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | zářez na dorovnání svahu                                                                                                                                                                                                 |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 240                                                                                                                                                                                                                      |     | 240,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | rýha pro drenáž                                                                                                                                                                                                          |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 0,4*1,2*70,0                                                                                                                                                                                                             |     | 33,600    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | odkopávka pro 2.a 3. vrstvu panelů - podmáčený terén                                                                                                                                                                     |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 530,0*0,25                                                                                                                                                                                                               |     | 132,500   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                   |     | 1 203,600 |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód          | Popis                                                                  | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 10 | K   | 171251201    | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky                           | m3 | 1 203,600 | 35,00        | 42 126,00         | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP  |              | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |              | uložené sypaniny do předepsaného tvaru                                 |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |              | povrchové úpravy                                                       |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |              | kommunikace                                                            |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |              | 1450,0*0,25                                                            |    | 362,500   |              |                   |                 |
|    | VV  |              | plocha                                                                 |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |              | 1740*0,25                                                              |    | 435,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |              | zářez na dorovnání svahu                                               |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |              | 240                                                                    |    | 240,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |              | rýha pro drenáž                                                        |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |              | 0,4*1,2*70,0                                                           |    | 33,600    |              |                   |                 |
|    | VV  |              | odkopávka pro 2. a 3. vrstvu panelů - podmáčený terén                  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |              | 530,0*0,25                                                             |    | 132,500   |              |                   |                 |
|    | VV  |              | Součet                                                                 |    | 1 203,600 |              |                   |                 |
| 11 | K   | 181152302    | Úprava pláňe pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním             | m2 | 3 720,000 | 70,00        | 260 400,00        | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP  |              | Úprava pláňe na stavbách silnic a dálnic strojné v zářezích mimo       |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |              | skalních se zhutněním                                                  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |              | C-01                                                                   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |              | KOMUNIKACE                                                             |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |              | 1450                                                                   |    | 1 450,000 |              |                   |                 |
|    | VV  |              | PLOCHA                                                                 |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |              | 1740                                                                   |    | 1 740,000 |              |                   |                 |
|    | VV  |              | odkopávka pro 2. a 3. vrstvu panelů - podmáčený terén                  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |              | 530,0                                                                  |    | 530,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |              | Součet                                                                 |    | 3 720,000 |              |                   |                 |
| 12 | K   | R-184503121R | Prořezání větví ve výškách do 5m, odvoz a likvidace                    | m2 | 420,000   | 200,00       | 84 000,00         | R POLOŽKA       |
|    | PP  |              | Odstranění obalu kmene a spodních větví stromu z juty v jedné vrstvě v |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |              | rovině nebo na svahu do 1:5                                            |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |              | KÁCENÍ                                                                 |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |              | prořez větví přesahující do komunikace                                 |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |              | 420,0                                                                  |    | 420,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |              | Součet                                                                 |    | 420,000   |              |                   |                 |
| 13 | K   | R-184503122R | Seřiznutí stromu ve výškách do 3m, odvoz a likvidace                   | ks | 3,000     | 730,00       | 2 190,00          | R POLOŽKA       |
|    | PP  |              | Seřiznutí stromu ve výškách do 3m, odvoz a likvidace                   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |              | C-01                                                                   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |              | 3                                                                      |    | 3,000     |              |                   |                 |
|    | VV  |              | Součet                                                                 |    | 3,000     |              |                   |                 |



| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                      | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| D 5 |     |           | Komunikace pozemní                                                                                                         |    |           |              | 970 238,50        |                 |
| 14  | K   | 291211111 | Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva                                                            | m2 | 2 922,000 | 159,00       | 464 598,00        | CS ÚRS 2023 02  |
|     | PP  |           | Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva                                        |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | C-01                                                                                                                       |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | KOMUNIKACE                                                                                                                 |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | SILNIČNÍ PANELY                                                                                                            |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 3,0*2,0*150                                                                                                                |    | 900,000   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | ZPEVNĚNÍ STÁVAJÍCÍ ÚČELOVÉ KOMUNIKACE                                                                                      |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 3,0*2,0*24                                                                                                                 |    | 144,000   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | PLOCHA                                                                                                                     |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | SILNIČNÍ PANELY                                                                                                            |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 3,0*2,0*232                                                                                                                |    | 1 392,000 |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 2. VRSTVA PANELŮ                                                                                                           |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 3,0*2,0*71                                                                                                                 |    | 426,000   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 3. VRSTVA PANELŮ                                                                                                           |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 3,0*2,0*10                                                                                                                 |    | 60,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                     |    | 2 922,000 |              |                   |                 |
| 15  | K   | 564960315 | Podklad z betonového recyklátu plochy do 100 m2 tl 200 mm                                                                  | m2 | 520,000   | 290,00       | 150 800,00        | CS ÚRS 2023 02  |
|     | PP  |           | Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | C-01                                                                                                                       |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | OPRAVA STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE                                                                                                |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | LOKÁLNÍ OPRAVY DO 100M2                                                                                                    |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 52,0/0,1                                                                                                                   |    | 520,000   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                     |    | 520,000   |              |                   |                 |
| 16  | K   | 581131314 | Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB III tl 180 mm                                                                      | m2 | 22,510    | 1 550,00     | 34 890,50         | CS ÚRS 2023 02  |
|     | PP  |           | Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB III tl. 180 mm                                                       |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | C-01                                                                                                                       |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | KOMUNIKACE                                                                                                                 |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | DOBETONÁVKY                                                                                                                |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 19,01                                                                                                                      |    | 19,010    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | PLOCHA                                                                                                                     |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | DOBETONÁVKY                                                                                                                |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 3,5                                                                                                                        |    | 3,500     |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                     |    | 22,510    |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                           | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 17 | M   | R-59381007X | Pronájem panelů                                                                                                                                                                 | kus | 487,000  | 650,00       | 316 550,00        | R POLOŽKA       |
|    | PP  |             | Pronájem panelů                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | C-01                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | KOMUNIKACE                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | SILNIČNÍ PANELY                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 150                                                                                                                                                                             |     | 150,000  |              |                   |                 |
|    | VV  |             | ZPEVNĚNÍ STÁVAJÍCÍ ÚČELOVÉ KOMUNIKACE                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 24                                                                                                                                                                              |     | 24,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |             | PLOCHA                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | SILNIČNÍ PANELY                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 232                                                                                                                                                                             |     | 232,000  |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 2. VRSTVA PANELŮ                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 71                                                                                                                                                                              |     | 71,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 3. VRSTVA PANELŮ                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 10                                                                                                                                                                              |     | 10,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                          |     | 487,000  |              |                   |                 |
| 18 | K   | 913121111   | Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní                                                                                                                    | kus | 4,000    | 200,00       | 800,00            | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP  |             | Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | B-05                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 4                                                                                                                                                                               |     | 4,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                          |     | 4,000    |              |                   |                 |
| 19 | K   | 913121112   | Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní zvětšené                                                                                                                    | kus | 2,000    | 400,00       | 800,00            | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP  |             | Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku zvětšených                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | B-05                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 2                                                                                                                                                                               |     | 2,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                          |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 20 | K   | 913121211   | Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití                                                                                               | den | 180,000  | 5,00         | 900,00            | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP  |             | Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111                                           |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 4*45                                                                                                                                                                            |     | 180,000  |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                          |     | 180,000  |              |                   |                 |
| 21 | K   | 913121212   | Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní zvětšené za první a ZKD den použití                                                                                               | den | 90,000   | 10,00        | 900,00            | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP  |             | Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1112                                           |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 90                                                                                                                                                                              |     | 90,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                          |     | 90,000   |              |                   |                 |
| D  | 998 |             | Přesun hmot                                                                                                                                                                     |     |          |              | 145 164,96        |                 |
| 22 | K   | 998226011   | Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB dílců                                                                                                     | t   | 315,576  | 460,00       | 145 164,96        | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP  |             | Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným ze silničních dílců ze železového nebo předpjatého betonu dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 315,576                                                                                                                                                                         |     | 315,576  |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                               | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|-----------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | D   | PSV        | Práce a dodávky PSV                                 |    |          |              | 30 000,00         |                 |
|    | D   | 767        | Konstrukce zámečnické                               |    |          |              | 30 000,00         |                 |
| 23 | K   | R-767_01_S | Osazení ocelového sklepu sondy vč. amortizace       | ks | 1,000    | 30 000,00    | 30 000,00         | R POLOŽKA       |
|    | PP  |            | Osazení ocelového sklepu sondy vč. amortizace       |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 1                                                   |    | 1,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                              |    | 1,000    |              |                   |                 |
|    | VRN |            | Vedlejší rozpočtové náklady                         |    |          |              | 103 857,64        |                 |
|    | 03  |            | Zařízení staveniště                                 |    |          | NEVYPLŇOVAT  | 103 857,64        |                 |
| 26 |     | R-03       | Zařízení staveniště (z celkových nákladů části A,C) | %  | 0,025    | 4 154 305,66 | 103 857,64        | R POLOŽKA       |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZABEZPEČENÍ DVOU VRTŮ "KL 148" V K. Ú. ŽENKLAVA A "NP 234" V K. Ú. LIBHOŠŤ

Objekt:

**KL148 B - RELIKVIDACE SONDY ( KÓD CPV 45255110-3 )**

KSO:

Místo: k. ú. Ženklaava, k. ú. Libhošť

CC-CZ:

Datum: 14.08.2024

Objednatel:

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod PKÚ  
Hrbovická 2, Hrbovice, 403 39 Chlumec

IČ:

00002739

DIČ:

CZ00002739

Zhotovitel:

MND Drilling & Services a.s,  
Velkomoravská 900/405, 696 18 Lužice

IČ:

25547631

DIČ:

CZ25547631

**Cena bez DPH**

**12 855 100,00**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00        | 21,00%     | 0,00      |
| snížená      | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena celkem**

**v CZK**

**12 855 100,00**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZABEZPEČENÍ DVOU VRTŮ "KL 148" V K. Ú. ŽENKLAVA A "NP 234" V K. Ú. LIBHOŠŤ

Objekt: **KL148 B - RELIKVIDACE SONDY ( KÓD CPV 45255110-3 )**

Misto: k. ú. Ženklaava, k. ú. Libhošť

Datum: 14.08.2024

Objednatel: DIAMO, státní podnik, odstěpný závod PKÚ

Zhotovitel: MND Drilling & Services a,s,

| Kód dílu - Popis                        | Cena celkem [CZK]    |
|-----------------------------------------|----------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b>         | <b>12 855 100,00</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV               | 12 855 100,00        |
| 1 - Zemní práce                         | 401 000,00           |
| 2 - Zakládání                           | 11 987 100,00        |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 467 000,00           |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZABEZPEČENÍ DVOU VRTŮ "KL 148" V K. Ú. ŽENKLAVA A "NP 234" V K. Ú. LIBHOŠŤ

Objekt: KL148 B - RELIKVIDACE SONDY ( KÓD CPV 45255110-3 )

Místo: k. ú. Ženklava, k. ú. Libhošť Datum: 14.08.2024

Objednatel: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod PKÚ

Zhotovitel: MND Drilling & Services a,s,

| PČ                     | Typ | Kód          | Popis                                                                                        | MJ     | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |              |                                                                                              |        |           |              | 12 855 100,00     |                 |
| D                      | HSV |              | Práce a dodávky HSV                                                                          |        |           |              | 12 855 100,00     |                 |
| D                      | 1   |              | Zemní práce                                                                                  |        |           |              | 401 000,00        |                 |
| 1                      | K   | R-1331000010 | Dohledání - obnažení ústí vrtu včetně uvedeno do stavu před provedením relikvidačních prací. | soubor | 1,000     | 21 000,00    | 21 000,00         | R POLOŽKA       |
| PP                     |     |              | Dohledání - obnažení ústí vrtu včetně uvedeno do stavu před provedením relikvidačních prací. |        |           |              |                   |                 |
| VV                     |     |              | 1                                                                                            |        | 1,000     |              |                   |                 |
| 2                      | K   | R-9909-9     | Zkoušky hermetičnost - digitální                                                             | sada   | 1,000     | 160 000,00   | 160 000,00        | R POLOŽKA       |
| PP                     |     |              | Zkoušky hermetičnost - digitální                                                             |        |           |              |                   |                 |
| 3                      | K   | R-P0002      | Navaření ústí vrtu, včetně defektoskopické kontroly                                          | sada   | 1,000     | 220 000,00   | 220 000,00        | R POLOŽKA       |
| PP                     |     |              | Navaření ústí vrtu, včetně defektoskopické kontroly                                          |        |           |              |                   |                 |
| D                      | 2   |              | Zakládání                                                                                    |        |           |              | 11 987 100,00     |                 |
| 4                      | K   | R-0528       | Souprava POS + vybavení - přeprava, montáž, demontáž                                         | soubor | 1,000     | 1 100 000,00 | 1 100 000,00      | R POLOŽKA       |
| PP                     |     |              | Souprava POS + vybavení - přeprava, montáž, demontáž                                         |        |           |              |                   |                 |
| 5                      | K   | R-2623       | Zapuštění nářadí pro cementace jednotlivých cementových mostků                               | m      | 1 540,000 | 3 200,00     | 4 928 000,00      | R POLOŽKA       |
| PP                     |     |              | Zapuštění nářadí pro cementace jednotlivých cementových mostků                               |        |           |              |                   |                 |
| VV                     |     |              | Samotné cementace tlakových a sypaných cementových mostků                                    |        |           |              |                   |                 |
| VV                     |     |              | 1540                                                                                         |        | 1 540,000 |              |                   |                 |
| VV                     |     |              | Součet                                                                                       |        | 1 540,000 |              |                   |                 |
| 6                      | K   | R-2816       | Hmoty pro injekt.nízkot., urychlovač Ligoplast R                                             | t      | 26,900    | 8 500,00     | 228 650,00        | R POLOŽKA       |
| PP                     |     |              | Hmoty pro injekt.nízkot., urychlovač Ligoplast R                                             |        |           |              |                   |                 |
| 7                      | K   | R-2819-9901  | Pročištění vrtu, frézování                                                                   | m      | 700,000   | 7 800,00     | 5 460 000,00      | R POLOŽKA       |
| PP                     |     |              | Pročištění vrtu, frézování                                                                   |        |           |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód         | Popis                                                            | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-------------|------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 8   | K   | R-2819-9902 | Rezervní nádrže vč.kapaliny NaCl - 1000 kg, temblok Liquid . 2m3 | soubor | 1,000    | 270 000,00   | 270 000,00        | R POLOŽKA       |
| PP  |     |             | Rezervní nádrže vč.kapaliny NaCl - 1000 kg, temblok Liquid . 2m3 |        |          |              |                   |                 |
| 9   | K   | R-2826      | Hmoty pro injektáž - upravený cement - zpomalovač                | t      | 0,100    | 4 500,00     | 450,00            | R POLOŽKA       |
| PP  |     |             | Hmoty pro injektáž                                               |        |          |              |                   |                 |
| D 9 |     |             | Ostatní konstrukce a práce, bourání                              |        |          |              | 467 000,00        |                 |
| 10  | K   | R-096R01    | Tlakové zkoušky, měření úniku plynu                              | soubor | 150,000  | 990,00       | 148 500,00        | R POLOŽKA       |
| PP  |     |             | Tlakové zkoušky, měření úniku plynu                              |        |          |              |                   |                 |
| 11  | K   | R-096R02    | Rozbor cementů odebraných vzorků                                 | soubor | 1,000    | 120 000,00   | 120 000,00        | R POLOŽKA       |
| PP  |     |             | Rozbor cementů odebraných vzorků                                 |        |          |              |                   |                 |
| 12  | K   | R-9610      | Odbourání vrchní části PK                                        | soubor | 1,000    | 23 500,00    | 23 500,00         | R POLOŽKA       |
| PP  |     |             | Odbourání vrchní části PK                                        |        |          |              |                   |                 |
| 13  | K   | R-9         | EKM - požadavek - PZP Štramberk                                  | soubor | 1,000    | 175 000,00   | 175 000,00        | R POLOŽKA       |
| PP  |     |             | MFC, akustický televizor                                         |        |          |              |                   |                 |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZABEZPEČENÍ DVOU VRTŮ "KL 148" V K. Ú. ŽENKLAVA A "NP 234" V K. Ú. LIBHOŠŤ

Objekt:

**KL148 C - REKULTIVACE ( KÓD CPV 45112330-7 )**

KSO:

Místo: k. ú. Ženklava, k. ú. Libhošť

CC-CZ:

Datum: 14.08.2024

Objednatel:

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod PKÚ  
Hrbovická 2, Hrbovice, 403 39 Chlumec

IČ:

00002739

DIČ:

CZ00002739

Zhotovitel:

MND Drilling & Services a.s,  
Velkomoravská 900/405, 696 18 Lužice

IČ:

25547631

DIČ:

CZ25547631

**Cena bez DPH**

**1 836 816,70**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00        | 21,00%     | 0,00      |
| snížená      | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena celkem**

**v CZK**

**1 836 816,70**



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZABEZPEČENÍ DVOU VRTŮ "KL 148" V K. Ú. ŽENKLAVA A "NP 234" V K. Ú. LIBHOŠŤ

Objekt:

**KL148 C - REKULTIVACE ( KÓD CPV 45112330-7 )**

Místo:

k. ú. Ženklava, k. ú. Libhošť

Datum:

Objednatel:

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod PKÚ

Zhotovitel:

MND Drilling & Services a.s,

Kód dílu - Popis

## Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

---

1 - Zemní práce

---

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

---

14.08.2024

Cena celkem [CZK]

**1 836 816,70**

1 836 816,70

876 841,50

959 975,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZABEZPEČENÍ DVOU VRTŮ "KL 148" V K. Ú. ŽENKLAVA A "NP 234" V K. Ú. LIBHOŠŤ

Objekt: KL148 C - REKULTIVACE ( KÓD CPV 45112330-7 )

Místo: k. ú. Ženklava, k. ú. Libhošť Datum: 14.08.2024

Objednatel: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod PKÚ  
Zhotovitel: MND Drilling & Services a.s,

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 1 836 816,70

D HSV Práce a dodávky HSV 1 836 816,70

D 1 Zemní práce 876 841,50

|   |   |           |                                                                                      |    |         |       |           |                |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|----------------|
| 1 | K | 113107222 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 520,000 | 95,00 | 49 400,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|----------------|

|    |  |  |                                                                                      |  |         |  |  |  |
|----|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|--|--|
| PP |  |  | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2 |  |         |  |  |  |
| VV |  |  | Kamenivo a recyklát                                                                  |  |         |  |  |  |
| VV |  |  | C-01                                                                                 |  |         |  |  |  |
| VV |  |  | KOMUNIKACE                                                                           |  | 520,000 |  |  |  |
| VV |  |  | 52.0/0,1                                                                             |  |         |  |  |  |
| VV |  |  | Součet                                                                               |  | 520,000 |  |  |  |

|   |   |           |                                                                                 |    |        |        |           |                |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|----------------|
| 2 | K | 113107332 | Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2 | m2 | 22,510 | 640,00 | 14 406,40 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|----------------|

|    |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |        |  |  |  |
|----|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--|--|--|
| PP |  |  | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm |  |        |  |  |  |
| VV |  |  | C-01                                                                                                                                                                                                            |  |        |  |  |  |
| VV |  |  | KOMUNIKACE                                                                                                                                                                                                      |  |        |  |  |  |
| VV |  |  | 19,01                                                                                                                                                                                                           |  | 19,010 |  |  |  |
| VV |  |  | PLOCHA                                                                                                                                                                                                          |  |        |  |  |  |
| VV |  |  | 3,5                                                                                                                                                                                                             |  | 3,500  |  |  |  |
| VV |  |  | Součet                                                                                                                                                                                                          |  | 22,510 |  |  |  |

|   |   |           |                                                |    |           |       |            |                |
|---|---|-----------|------------------------------------------------|----|-----------|-------|------------|----------------|
| 3 | K | 113151111 | Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců | m2 | 2 922,000 | 99,00 | 289 278,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|------------------------------------------------|----|-----------|-------|------------|----------------|

|    |  |  |                                                                                                                                         |  |           |  |  |  |
|----|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|--|--|--|
| PP |  |  | Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů |  |           |  |  |  |
| VV |  |  | C-01                                                                                                                                    |  |           |  |  |  |
| VV |  |  | KOMUNIKACE                                                                                                                              |  |           |  |  |  |
| VV |  |  | (150+24)*3,0*2,0                                                                                                                        |  | 1 044,000 |  |  |  |
| VV |  |  | PLOCHA                                                                                                                                  |  |           |  |  |  |
| VV |  |  | (232+71+10)*3,0*2,0                                                                                                                     |  | 1 878,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet                                                                                                                                  |  | 2 922,000 |  |  |  |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 4  | K   | 162251102 | Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3                                                                                                                      | m3 | 4,900     | 99,00        | 485,10            | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP  |           | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | zemina po výkopu sklepu                                                                                                                                                                                                  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 8,0-3,1                                                                                                                                                                                                                  |    | 4,900     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                   |    | 4,900     |              |                   |                 |
| 5  | K   | 162351103 | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3                                                                                                                     | m3 | 1 203,600 | 135,00       | 162 486,00        | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP  |           | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | ornice                                                                                                                                                                                                                   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | C-01                                                                                                                                                                                                                     |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | KOMUNIKACE                                                                                                                                                                                                               |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (1450,0)*0,25                                                                                                                                                                                                            |    | 362,500   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | PLOCHA                                                                                                                                                                                                                   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (1740,0)*0,25                                                                                                                                                                                                            |    | 435,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | zpětný zásyp svahu                                                                                                                                                                                                       |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 240,0                                                                                                                                                                                                                    |    | 240,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | zásyp rýhy                                                                                                                                                                                                               |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 33,6                                                                                                                                                                                                                     |    | 33,600    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | odkopávka pro 2. a 3. vrstvu panelů - podmáčený terén                                                                                                                                                                    |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 530,0*0,25                                                                                                                                                                                                               |    | 132,500   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                   |    | 1 203,600 |              |                   |                 |
| 6  | K   | 171151103 | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně                                                                                                                                                        | m3 | 132,500   | 260,00       | 34 450,00         | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP  |           | Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti                                                                  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | odkopávka pro 2. a 3. vrstvu panelů - podmáčený terén                                                                                                                                                                    |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 530,0*0,25                                                                                                                                                                                                               |    | 132,500   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                   |    | 132,500   |              |                   |                 |
| 7  | K   | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                                                                                                                                                          | m3 | 273,600   | 260,00       | 71 136,00         | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP  |           | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                                                                         |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | zpětný zásyp svahu                                                                                                                                                                                                       |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 240,0                                                                                                                                                                                                                    |    | 240,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | zásyp rýhy                                                                                                                                                                                                               |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 33,6                                                                                                                                                                                                                     |    | 33,600    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                   |    | 273,600   |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                         | MJ   | Množství         | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 8  | K   | 181351114  | Rozprostření ornice tl vrstvy přes 200 do 250 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně                                         | m2   | 3 190,000        | 80,00        | 255 200,00        | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP  |            | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm     |      |                  |              |                   |                 |
|    | VV  |            | ornice                                                                                                                                        |      |                  |              |                   |                 |
|    | VV  |            | C-01                                                                                                                                          |      |                  |              |                   |                 |
|    | VV  |            | KOMUNIKACE                                                                                                                                    |      |                  |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 1450                                                                                                                                          |      | 1 450,000        |              |                   |                 |
|    | VV  |            | PLOCHA                                                                                                                                        |      |                  |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 1740                                                                                                                                          |      | 1 740,000        |              |                   |                 |
|    | VV  |            | <b>Součet</b>                                                                                                                                 |      | <b>3 190,000</b> |              |                   |                 |
| D  | 9   |            | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                           |      |                  |              | 959 975,20        |                 |
| 9  | K   | R-09160499 | Náhrady škod                                                                                                                                  | sada | 1,000            | 700 000,00   | 700 000,00        | R - položka     |
|    | PP  |            | Náhrady škod                                                                                                                                  |      |                  |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 1                                                                                                                                             |      | 1,000            |              |                   |                 |
|    | VV  |            | <b>Součet</b>                                                                                                                                 |      | <b>1,000</b>     |              |                   |                 |
| 10 | K   | R-96_01    | Demontáž ocelového sklepu sondy                                                                                                               | ks   | 1,000            | 30 000,00    | 30 000,00         | R - položka     |
|    | PP  |            | Demontáž ocelového sklepu sondy                                                                                                               |      |                  |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 1                                                                                                                                             |      | 1,000            |              |                   |                 |
|    | VV  |            | <b>Součet</b>                                                                                                                                 |      | <b>1,000</b>     |              |                   |                 |
| 11 | K   | 997221569  | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů                                                                              | t    | 2 074,800        | 24,00        | 49 795,20         | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP  |            | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km           |      |                  |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 109,2*19 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                    |      | 2 074,800        |              |                   |                 |
| 12 | K   | 997221571  | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km                                                                                                    | t    | 109,200          | 910,00       | 99 372,00         | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP  |            | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km                                   |      |                  |              |                   |                 |
| 13 | K   | 997221862  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu pod kódem 17 01 01                               | t    | 109,200          | 740,00       | 80 808,00         | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP  |            | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 |      |                  |              |                   |                 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
ZABEZPEČENÍ DVOU VRTŮ "KL 148" V K. Ú. ŽENKLAVA A "NP 234" V K. Ú. LIBHOŠŤ  
Objekt:

NP234 A - PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

|             |                                                                                   |        |            |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| KSO:        |                                                                                   | CC-CZ: |            |
| Místo:      | k. ú. Ženklaava, k. ú. Libhošť                                                    | Datum: | 14.08.2024 |
| Objednatel: | DIAMO, státní podnik, odštěpný závod PKÚ<br>Hrbovická 2, Hrbovice, 403 39 Chlumec | IČ:    | 00002739   |
|             |                                                                                   | DIČ:   | CZ00002739 |
| Zhotovitel: | MND Drilling & Services a.s,<br>Velkomoravská 900/405, 696 18 Lužice              |        |            |
|             |                                                                                   | IČ:    | 25547631   |
|             |                                                                                   | DIČ:   | CZ25547631 |

|              |              |
|--------------|--------------|
| Cena bez DPH | 3 347 428,29 |
|--------------|--------------|

|              |             |            |           |
|--------------|-------------|------------|-----------|
|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 0,00        | 21,00%     | 0,00      |
| snížená      | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

|             |       |              |
|-------------|-------|--------------|
| Cena celkem | v CZK | 3 347 428,29 |
|-------------|-------|--------------|

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZABEZPEČENÍ DVOU VRTŮ "KL 148" V K. Ú. ŽENKLAVA A "NP 234" V K. Ú. LIBHOŠŤ

Objekt:

**NP234 A - PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )**

Místo:

k. ú. Ženklava, k. ú. Libhošť

Datum:

Objednatel:

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod PKÚ

Zhotovitel:

MND Drilling & Services a.s,

Kód dílu - Popis

## Náklady ze soupisu prací

### HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

998 - Přesun hmot

### PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konstrukce zámečnické

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

01 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

03 - Zařízení staveniště

14.08.2024

Cena celkem [CZK]

3 347 428,29

3 203 154,61

1 526 644,79

909 187,50

767 322,32

30 000,00

30 000,00

114 273,68

0,00

114 273,68



SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZABEZPEČENÍ DVOU VRTŮ "KL 148" V K. Ú. ŽENKLAVA A "NP 234" V K. Ú. LIBHOŠŤ  
Objekt:

NP234 A - PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

Místo: k. ú. Ženklava, k. ú. Libhošť Datum: 14.08.2024  
Objednatel: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod PKÚ  
Zhotovitel: MND Drilling & Services a,s,

| PČ                     | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |           |                                                                                                                                                                                                                          |    |           |              | 3 347 428,29      |                 |
| D                      |     | HSV       | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                                                                      |    |           |              | 3 203 154,61      |                 |
| D                      |     | 1         | Zemní práce                                                                                                                                                                                                              |    |           |              | 1 526 644,79      |                 |
| 1                      | K   | 121151124 | Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy přes 200 do 250 mm strojně                                                                                                                                                   | m2 | 4 095,000 | 95,00        | 389 025,00        | CS ÚRS 2023 02  |
|                        | PP  |           | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm                                                                                                                                     |    |           |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | C-01                                                                                                                                                                                                                     |    |           |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | KOMUNIKACE                                                                                                                                                                                                               |    |           |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | 2457                                                                                                                                                                                                                     |    | 2 457,000 |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | PLOCHA                                                                                                                                                                                                                   |    |           |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | 1638                                                                                                                                                                                                                     |    | 1 638,000 |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                   |    | 4 095,000 |              |                   |                 |
| 2                      | K   | 162351103 | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3                                                                                                                     | m3 | 1 023,750 | 550,00       | 563 062,50        | CS ÚRS 2023 02  |
|                        | PP  |           | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m |    |           |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | povrchové úpravy                                                                                                                                                                                                         |    |           |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | kommunikace                                                                                                                                                                                                              |    |           |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | 2457*0.25                                                                                                                                                                                                                |    | 614,250   |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | plocha                                                                                                                                                                                                                   |    |           |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | 1638*0.25                                                                                                                                                                                                                |    | 409,500   |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                   |    | 1 023,750 |              |                   |                 |
| 3                      | K   | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky                                                                                                                                                                             | m3 | 1 023,750 | 35,00        | 35 831,25         | CS ÚRS 2023 02  |
|                        | PP  |           | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru                                                                                                              |    |           |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | povrchové úpravy                                                                                                                                                                                                         |    |           |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | kommunikace                                                                                                                                                                                                              |    |           |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | 2457*0.25                                                                                                                                                                                                                |    | 614,250   |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | plocha                                                                                                                                                                                                                   |    |           |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | 1638*0.25                                                                                                                                                                                                                |    | 409,500   |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                   |    | 1 023,750 |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                            | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 4  | K   | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                                                                                  | m3 | 66,100    | 260,00       | 17 186,00         | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP  |           | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | rozšíření komunikace, vysypání příkopu                                                                                                           |    | 65,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 225*0,2+40*0,5                                                                                                                                   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | nájezdové klíny                                                                                                                                  |    |           | 1,100        |                   |                 |
|    | VV  |           | (0,4+0,7)                                                                                                                                        |    |           | 66,100       |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                           |    |           |              |                   |                 |
| 5  | K   | 181152302 | Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním                                                                                       | m2 | 4 095,000 | 80,00        | 327 600,00        | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP  |           | Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním                                                           |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | C-01                                                                                                                                             |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | KOMUNIKACE                                                                                                                                       |    | 2 457,000 |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 2457                                                                                                                                             |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | PLOCHA                                                                                                                                           |    |           | 1 638,000    |                   |                 |
|    | VV  |           | 1638                                                                                                                                             |    |           | 4 095,000    |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                           |    |           |              |                   |                 |
| 6  | M   | 58344003  | kamenivo drcené hrubé frakce 63/125                                                                                                              | t  | 111,048   | 730,00       | 81 065,04         | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP  |           | kamenivo drcené hrubé frakce 63/125                                                                                                              |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | rozšíření komunikace, vysypání příkopu                                                                                                           |    | 109,200   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 65*1,6*1,05                                                                                                                                      |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | nájezdové klíny                                                                                                                                  |    |           | 1,848        |                   |                 |
|    | VV  |           | (0,4+0,7)*1,6*1,05                                                                                                                               |    |           | 111,048      |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                           |    |           |              |                   |                 |
| 7  | M   | 69311088  | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2                                                                         | m2 | 575,000   | 105,00       | 60 375,00         | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP  |           | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2                                                                         |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | zřízení vrstvy geotextilie                                                                                                                       |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | kommunikace                                                                                                                                      |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 500*1,15                                                                                                                                         |    | 575,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                           |    |           | 575,000      |                   |                 |
| 8  | K   | 91972620  | Geotextilie pro vyztužení podkladu                                                                                                               | m2 | 500,000   | 105,00       | 52 500,00         | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP  |           | Geotextilie pro vyztužení podkladu                                                                                                               |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | zřízení vrstvy geotextilie                                                                                                                       |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | kommunikace                                                                                                                                      |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 500                                                                                                                                              |    | 500,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                           |    |           | 500,000      |                   |                 |
| D  | 5   |           | Komunikace pozemní                                                                                                                               |    |           |              | 909 187,50        |                 |
| 9  | K   | 291211111 | Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva                                                                                  | m2 | 2 970,000 | 159,00       | 472 230,00        | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP  |           | Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva                                                              |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | C-01                                                                                                                                             |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | KOMUNIKACE                                                                                                                                       |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | SILNIČNÍ PANELE                                                                                                                                  |    | 1 404,000 |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 3,0*2,0*234                                                                                                                                      |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | ROZŠÍŘENÍ KOMUNIKACE                                                                                                                             |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 3,0*2,0*28                                                                                                                                       |    | 168,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | PLOCHA                                                                                                                                           |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | SILNIČNÍ PANELE                                                                                                                                  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 3,0*2,0*233                                                                                                                                      |    | 1 398,000 |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                           |    |           | 2 970,000    |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                 | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 10 | K   | 564960315   | Podklad z betonového recyklátu plochy do 100 m2 tl 200 mm                                                                             | m2  | 330,500  | 290,00       | 95 845,00         | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP  |             | Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm            |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | C-01                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | OPRAVA STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | LOKÁLNÍ OPRAVY DO 100M2                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 66,1 / 0.2                                                                                                                            |     | 330,500  |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                                                |     | 330,500  |              |                   |                 |
| 11 | K   | 581131314   | Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB III tl 180 mm                                                                                 | m2  | 9,750    | 1 550,00     | 15 112,50         | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP  |             | Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB III tl. 180 mm                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | C-01                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | DOBETONÁVKY                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 6,25                                                                                                                                  |     | 6,250    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | PLOCHA                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | DOBETONÁVKY                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 3,5                                                                                                                                   |     | 3,500    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                                                |     | 9,750    |              |                   |                 |
| 12 | M   | R-59381007X | Pronájem panelů                                                                                                                       | kus | 495,000  | 650,00       | 321 750,00        | R-položka       |
|    | PP  |             | Pronájem panelů                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | C-01                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | KOMUNIKACE                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | SILNIČNÍ PANELY                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 234                                                                                                                                   |     | 234,000  |              |                   |                 |
|    | VV  |             | ROZŠÍŘENÍ KOMUNIKACE                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 28                                                                                                                                    |     | 28,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |             | PLOCHA                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | SILNIČNÍ PANELY                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 233                                                                                                                                   |     | 233,000  |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                                                |     | 495,000  |              |                   |                 |
| 13 | K   | 913121111   | Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní                                                                          | kus | 4,000    | 200,00       | 800,00            | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP  |             | Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních                                   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | B-05                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 4                                                                                                                                     |     | 4,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                                                |     | 4,000    |              |                   |                 |
| 14 | K   | 913121112   | Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní zvětšené                                                                          | kus | 3,000    | 400,00       | 1 200,00          | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP  |             | Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku zvětšených                                   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | B-05                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 3                                                                                                                                     |     | 3,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                                                |     | 3,000    |              |                   |                 |
| 15 | K   | 913121211   | Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití                                                     | den | 180,000  | 5,00         | 900,00            | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP  |             | Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 4*45                                                                                                                                  |     | 180,000  |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                                                |     | 180,000  |              |                   |                 |
| 16 | K   | 913121212   | Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní zvětšené za první a ZKD den použití                                                     | den | 135,000  | 10,00        | 1 350,00          | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP  |             | Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1112 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 3*45                                                                                                                                  |     | 135,000  |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                                                |     | 135,000  |              |                   |                 |

| PČ    | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                           | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| D 998 |     |            | Přesun hmot                                                                                                                                                                     |    |           |              | 767 322,32        |                 |
| 17    | K   | 998226011  | Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB dílců                                                                                                     | t  | 1 668,092 | 460,00       | 767 322,32        | CS ÚRS 2023 02  |
| PP    |     |            | Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným ze silničních dílců ze železového nebo předpjatého betonu dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu |    |           |              |                   |                 |
| D PSV |     |            | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                             |    |           |              | 30 000,00         |                 |
| D 767 |     |            | Konstrukce zámečnické                                                                                                                                                           |    |           |              | 30 000,00         |                 |
| 18    | K   | R-767_01_S | Osazení ocelového sklepu sondy vč. amortizace                                                                                                                                   | ks | 1,000     | 30 000,00    | 30 000,00         | R-položka       |
| PP    |     |            | Osazení ocelového sklepu sondy vč. amortizace                                                                                                                                   |    |           |              |                   |                 |
| VV    |     |            | 1                                                                                                                                                                               |    | 1,000     |              |                   |                 |
| VV    |     |            | Součet                                                                                                                                                                          |    | 1,000     |              |                   |                 |
| VRN   |     |            | Vedlejší rozpočtové náklady                                                                                                                                                     |    |           |              | 114 273,68        |                 |
| 03    |     |            | Zařízení staveniště                                                                                                                                                             |    |           | NEVYPLŇOVAT  | 114 273,68        |                 |
| 21    |     | R-03       | Zařízení staveniště ( z celkových nákladů A,C)                                                                                                                                  | %  | 0,025     | 4 570 947,32 | 114 273,68        | R POLOŽKA       |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZABEZPEČENÍ DVOU VRTŮ "KL 148" V K. Ú. ŽENKLAVA A "NP 234" V K. Ú. LIBHOŠŤ

Objekt:

**NP234 B - RELIKVIDACE SONDY ( KÓD CPV 45255110-3 )**

KSO:

Místo: k. ú. Ženklaava, k. ú. Libhošť

CC-CZ:

Datum: 14.08.2024

Objednatel:

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod PKÚ  
Hrbovická 2, Hrbovice, 403 39 Chlumec

IČ:

00002739

DIČ:

CZ00002739

Zhotovitel:

MND Drilling & Services a.s,  
Velkomoravská 900/405, 696 18 Lužice

IČ:

25547631

DIČ:

CZ25547631

**Cena bez DPH**

**10 029 350,00**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00        | 21,00%     | 0,00      |
| snížená      | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena celkem**

**v CZK**

**10 029 350,00**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZABEZPEČENÍ DVOU VRTŮ "KL 148" V K. Ú. ŽENKLAVA A "NP 234" V K. Ú. LIBHOŠŤ

Objekt: NP234 B - RELIKVIDACE SONDY ( KÓD CPV 45255110-3 )

Místo: k. ú. Ženklava, k. ú. Libhošť Datum: 14.08.2024

Objednatel: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod PKÚ  
Zhotovitel: MND Drilling & Services a,s,

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|
|------------------|-------------------|

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Náklady ze soupisu prací                | 10 029 350,00 |
| HSV - Práce a dodávky HSV               | 10 029 350,00 |
| 1 - Zemní práce                         | 401 000,00    |
| 2 - Zakládání                           | 9 161 350,00  |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 467 000,00    |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZABEZPEČENÍ DVOU VRTŮ "KL 148" V K. Ú. ŽENKLAVA A "NP 234" V K. Ú. LIBHOŠŤ

Objekt: NP234 B - RELIKVIDACE SONDY ( KÓD CPV 45255110-3 )

Místo: k. ú. Ženklava, k. ú. Libhošť Datum: 14.08.2024

Objednatel: DIAMO, státní podnik, odstěpný závod PKÚ

Zhotovitel: MND Drilling & Services a,s,

| PČ                     | Typ | Kód          | Popis                                                                                        | MJ     | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |              |                                                                                              |        |           |              | 10 029 350,00     |                 |
| D                      | HSV |              | Práce a dodávky HSV                                                                          |        |           |              | 10 029 350,00     |                 |
| D                      | 1   |              | Zemní práce                                                                                  |        |           |              | 401 000,00        |                 |
| 1                      | K   | R-1331000010 | Dohledání - obnažení ústí vrtu včetně uvedení do stavu před provedením relikvidačních prací. | soubor | 1,000     | 21 000,00    | 21 000,00         | R-položka       |
| PP                     |     |              | Dohledání - obnažení ústí vrtu včetně uvedení do stavu před provedením relikvidačních prací. |        |           |              |                   |                 |
| VV                     |     |              | 1                                                                                            |        | 1,000     |              |                   |                 |
| 2                      | K   | R-9909-9     | Zkoušky hermetičnost - digitální                                                             | sada   | 1,000     | 160 000,00   | 160 000,00        | R-položka       |
| PP                     |     |              | Zkoušky hermetičnost - digitální                                                             |        |           |              |                   |                 |
| 3                      | K   | R-P0002      | Navaření ústí vrtu, včetně defektoskopické kontroly                                          | sada   | 1,000     | 220 000,00   | 220 000,00        | R-položka       |
| PP                     |     |              | Navaření ústí vrtu, včetně defektoskopické kontroly                                          |        |           |              |                   |                 |
| D                      | 2   |              | Zakládání                                                                                    |        |           |              | 9 161 350,00      |                 |
| 4                      | K   | R-0528       | Souprava POS + vybavení - přeprava, montáž, demontáž                                         | soubor | 1,000     | 1 100 000,00 | 1 100 000,00      | R-položka       |
| PP                     |     |              | Souprava POS + vybavení - přeprava, montáž, demontáž                                         |        |           |              |                   |                 |
| 5                      | K   | R-2623       | Zapuštění nářadí pro cementace jednotlivých cementových mostků                               | m      | 1 052,000 | 3 200,00     | 3 366 400,00      | R-položka       |
| PP                     |     |              | Zapuštění nářadí pro cementace jednotlivých cementových mostků                               |        |           |              |                   |                 |
| VV                     |     |              | Samotné cementace tlakových a sypaných cementových mostků                                    |        |           |              |                   |                 |
| VV                     |     |              | 1052                                                                                         |        | 1 052,000 |              |                   |                 |
| VV                     |     |              | Součet                                                                                       |        | 1 052,000 |              |                   |                 |
| 6                      | K   | R-2816       | Hmoty pro injekt.nízkot., urychlovač Ligoplast R                                             | t      | 25,000    | 8 500,00     | 212 500,00        | R-položka       |
| PP                     |     |              | Hmoty pro injekt.nízkot., urychlovač Ligoplast R                                             |        |           |              |                   |                 |
| 7                      | K   | R-2819-9901  | Pročištění vrtu, frézování                                                                   | m      | 540,000   | 7 800,00     | 4 212 000,00      | R-položka       |
| PP                     |     |              | Pročištění vrtu, frézování                                                                   |        |           |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód         | Popis                                                            | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-------------|------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 8   | K   | R-2819-9902 | Rezervní nádrže vč.kapaliny NaCl - 1000 kg, temblok Liquid . 2m3 | soubor | 1,000    | 270 000,00   | 270 000,00        | R-položka       |
| PP  |     |             | Rezervní nádrže vč.kapaliny NaCl - 1000 kg, temblok Liquid . 2m3 |        |          |              |                   |                 |
| 9   | K   | R-2826      | Hmoty pro injektáž - upravený cement - zpomalovač                | t      | 0,100    | 4 500,00     | 450,00            | R-položka       |
| PP  |     |             | Hmoty pro injektáž                                               |        |          |              |                   |                 |
| D 9 |     |             | Ostatní konstrukce a práce, bourání                              |        |          |              |                   | 467 000,00      |
| 10  | K   | R-096R01    | Tlakové zkoušky, měření úniku plynu                              | soubor | 150,000  | 990,00       | 148 500,00        | R-položka       |
| PP  |     |             | Tlakové zkoušky, měření úniku plynu                              |        |          |              |                   |                 |
| 11  | K   | R-096R02    | Rozbor cementů odebraných vzorků                                 | soubor | 1,000    | 120 000,00   | 120 000,00        | R-položka       |
| PP  |     |             | Rozbor cementů odebraných vzorků                                 |        |          |              |                   |                 |
| 12  | K   | R-9610      | Odbourání vrchní části PK                                        | soubor | 1,000    | 23 500,00    | 23 500,00         | R-položka       |
| PP  |     |             | Odbourání vrchní části PK                                        |        |          |              |                   |                 |
| 13  | K   | R-9         | EKM - požadavek - PZP Štramberk                                  | soubor | 1,000    | 175 000,00   | 175 000,00        | R POLOŽKA       |
| PP  |     |             | MFC, akustický televizor                                         |        |          |              |                   |                 |



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZABEZPEČENÍ DVOU VRTŮ "KL 148" V K. Ú. ŽENKLAVA A "NP 234" V K. Ú. LIBHOŠŤ

Objekt:

**NP234 C - REKULTIVACE ( KÓD CPV 45112330-7 )**

KSO:

Místo: k. ú. Ženklava, k. ú. Libhošť

CC-CZ:

Datum: 14.08.2024

Objednatel:

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod PKÚ  
Hrbovická 2, Hrbovice, 403 39 Chlumec

IČ:

00002739

DIČ:

CZ00002739

Zhotovitel:

MND Drilling & Services a.s,  
Velkomoravská 900/405, 696 18 Lužice

IČ:

25547631

DIČ:

CZ25547631

**Cena bez DPH**

**1 337 792,71**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00        | 0,21       | 0,00      |
| snížená      | 0,00        | 0,15       | 0,00      |

**Cena celkem**

**v CZK**

**1 337 792,71**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZABEZPEČENÍ DVOU VRTŮ "KL 148" V K. Ú. ŽENKLAVA A "NP 234" V K. Ú. LIBHOŠŤ

Objekt: **NP234 C - REKULTIVACE ( KÓD CPV 45112330-7 )**

Místo: k. ú. Ženklava, k. ú. LibhošťDatum: 14.08.2024

Objednatel: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod PKÚ

Zhotovitel: MND Drilling & Services a,s,

| Kód dílu - Popis                        | Cena celkem [CZK]   |
|-----------------------------------------|---------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b>         | <b>1 337 792,71</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV               | 1 337 792,71        |
| 1 - Zemní práce                         | 815 458,85          |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 522 333,86          |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZABEZPEČENÍ DVOU VRTŮ "KL 148" V K. Ú. ŽENKLAVA A "NP 234" V K. Ú. LIBHOŠŤ

Objekt: NP234 C - REKULTIVACE ( KÓD CPV 45112330-7 )

Místo: k. ú. Ženklava, k. ú. Libhošť Datum: 14.08.2024

Objednatel: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod PKÚ

Zhotovitel: MND Drilling & Services a,s,

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 1 337 792,71

|   |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |    |           |        |              |                |
|---|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|--------------|----------------|
| D | HSV | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |    |           |        | 1 337 792,71 |                |
| D | 1   | Zemní práce                                                                                                                                                                                                     |                                                                                      |    |           |        | 815 458,85   |                |
| 1 | K   | 113107222                                                                                                                                                                                                       | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 330,500   | 95,00  | 31 397,50    | CS ÚRS 2023 02 |
|   | PP  | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2                                                                                                                            |                                                                                      |    |           |        |              |                |
|   |     | Kamenivo a recyklát                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |    |           |        |              |                |
|   | VV  | C-01                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |    |           |        |              |                |
|   | VV  | KOMUNIKACE                                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |    |           |        |              |                |
|   | VV  | 66,1/0,2                                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |    |           |        |              |                |
|   | VV  | Součet                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |    |           |        |              |                |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |    | 330,500   |        |              |                |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |    | 330,500   |        |              |                |
| 2 | K   | 113107332                                                                                                                                                                                                       | Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2      | m2 | 9,750     | 640,00 | 6 240,00     | CS ÚRS 2023 02 |
|   | PP  | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm |                                                                                      |    |           |        |              |                |
|   |     | C-01                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |    |           |        |              |                |
|   | VV  | KOMUNIKACE                                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |    |           |        |              |                |
|   | VV  | 6,25                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |    |           |        |              |                |
|   | VV  | PLOCHA                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |    |           |        |              |                |
|   | VV  | 3,5                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |    |           |        |              |                |
|   | VV  | Součet                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |    |           |        |              |                |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |    | 6,250     |        |              |                |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |    | 3,500     |        |              |                |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |    | 9,750     |        |              |                |
| 3 | K   | 113151111                                                                                                                                                                                                       | Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců                                       | m2 | 2 970,000 | 99,00  | 294 030,00   | CS ÚRS 2023 02 |
|   | PP  | Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů                                                                         |                                                                                      |    |           |        |              |                |
|   |     | C-01                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |    |           |        |              |                |
|   | VV  | KOMUNIKACE                                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |    |           |        |              |                |
|   | VV  | (234+28)*3,0*2,0                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |    |           |        |              |                |
|   | VV  | PLOCHA                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |    |           |        |              |                |
|   | VV  | (233)*3,0*2,0                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |    |           |        |              |                |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |    | 1 572,000 |        |              |                |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |    | 1 398,000 |        |              |                |

| PČ | Typ | Kód                                                                                                                                                                                                                      | Popis                                                                                                 | MJ   | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV |     | Součet                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                       |      | 2 970,000 |              |                   |                 |
| 4  | K   | 113311171                                                                                                                                                                                                                | Odstranění geotextie, odvoz a likvidace                                                               | m2   | 500,000   | 35,00        | 17 500,00         | CS ÚRS 2023 02  |
| PP |     | Odstranění geotextie, odvoz a likvidace                                                                                                                                                                                  |                                                                                                       |      |           |              |                   |                 |
| VV |     | komunikace                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                       |      |           |              |                   |                 |
| VV |     | 500                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                       |      |           |              |                   |                 |
| VV |     | 500,000                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                       |      | 500,000   |              |                   |                 |
| VV |     | Součet                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                       |      | 500,000   |              |                   |                 |
| 5  | K   | 162251102                                                                                                                                                                                                                | Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3   | m3   | 4,900     | 99,00        | 485,10            | CS ÚRS 2023 02  |
| PP |     | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m  |                                                                                                       |      |           |              |                   |                 |
| VV |     | zemina po výkopu sklepu                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                       |      |           |              |                   |                 |
| VV |     | 8,0-3,1                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                       |      |           |              |                   |                 |
| VV |     | 4,900                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                       |      | 4,900     |              |                   |                 |
| VV |     | Součet                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                       |      | 4,900     |              |                   |                 |
| 6  | K   | 162351103                                                                                                                                                                                                                | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3  | m3   | 1 023,750 | 135,00       | 138 206,25        | CS ÚRS 2023 02  |
| PP |     | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m |                                                                                                       |      |           |              |                   |                 |
| VV |     | ornice                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                       |      |           |              |                   |                 |
| VV |     | C-01                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                       |      |           |              |                   |                 |
| VV |     | KOMUNIKACE                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                       |      |           |              |                   |                 |
| VV |     | (2457)*0,25                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                       |      |           |              |                   |                 |
| VV |     | 614,250                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                       |      | 614,250   |              |                   |                 |
| VV |     | PLOCHA                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                       |      |           |              |                   |                 |
| VV |     | (1638)*0,25                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                       |      |           |              |                   |                 |
| VV |     | 409,500                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                       |      | 409,500   |              |                   |                 |
| VV |     | Součet                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                       |      | 1 023,750 |              |                   |                 |
| 7  | K   | 181351114                                                                                                                                                                                                                | Rozprostření ornice tl vrstvy přes 200 do 250 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně | m2   | 4 095,000 | 80,00        | 327 600,00        | CS ÚRS 2023 02  |
| PP |     | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm                                                                                |                                                                                                       |      |           |              |                   |                 |
| VV |     | ornice                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                       |      |           |              |                   |                 |
| VV |     | C-01                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                       |      |           |              |                   |                 |
| VV |     | KOMUNIKACE                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                       |      |           |              |                   |                 |
| VV |     | 2457                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                       |      |           |              |                   |                 |
| VV |     | 2 457,000                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                       |      | 2 457,000 |              |                   |                 |
| VV |     | PLOCHA                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                       |      |           |              |                   |                 |
| VV |     | 1638                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                       |      |           |              |                   |                 |
| VV |     | 1 638,000                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                       |      | 1 638,000 |              |                   |                 |
| VV |     | Součet                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                       |      | 4 095,000 |              |                   |                 |
| D  |     | 9                                                                                                                                                                                                                        | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                   |      |           |              | 522 333,86        |                 |
| 8  | K   | R-09160499                                                                                                                                                                                                               | Náhrady škod                                                                                          | sada | 1,000     | 200 000,00   | 200 000,00        | R-POLOŽKA       |
| PP |     | Náhrady škod                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                       |      |           |              |                   |                 |
| VV |     | 1                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                       |      |           |              |                   |                 |
| VV |     | 1,000                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                       |      | 1,000     |              |                   |                 |
| VV |     | Součet                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                       |      | 1,000     |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                         | MJ | Množství     | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 9  | K   | R-96_01   | Demontáž ocelového sklepu sondy                                                                                                               | ks | 1,000        | 30 000,00    | 30 000,00         | R-POLOŽKA       |
|    | PP  |           | Demontáž ocelového sklepu sondy                                                                                                               |    |              |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1                                                                                                                                             |    | 1,000        |              |                   |                 |
|    | VV  |           | <b>Součet</b>                                                                                                                                 |    | <b>1,000</b> |              |                   |                 |
| 10 | K   | 997221569 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů                                                                              | t  | 2 637,390    | 24,00        | 63 297,36         | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP  |           | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km           |    |              |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 138,81*19 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                   |    | 2 637,390    |              |                   |                 |
| 11 | K   | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km                                                                                                    | t  | 138,810      | 910,00       | 126 317,10        | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP  |           | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km                                   |    |              |              |                   |                 |
| 12 | K   | 997221862 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu pod kódem 17 01 01                               | t  | 138,810      | 740,00       | 102 719,40        | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP  |           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 |    |              |              |                   |                 |

## **Příloha č. 2**

### **Seznam poddodavatelů**

#### **Poddodavatel č. 1**

Název poddodavatele: Marek Šrůtko, s.r.o.

Adresa: U Kyjovky 3939/18, 695 01 Hodonín

IČO: 03760294

Stručný popis předmětu plnění:

- svářečské práce

#### **Poddodavatel č. 2**

Název poddodavatele: UNIGEO a.s.

Adresa: Místecká 329/258, 720 00 Ostrava

IČO: 45192260

Stručný popis předmětu plnění:

- geologické služby

**Příloha č. 3**  
**Plná moc ze dne 14.8.2024**

## PLNÁ MOC

Společnost **MND Drilling & Services a.s.**, se sídlem v Lužicích, Velkomoravská 900/405, PSČ 696 18, IČ: 25547631, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2843, zastoupená Ing. René Kachyňou, předsedou představenstva a RNDr. Janou Hamršmídovou, MBA, členkou představenstva (dále jen „Společnost“), tímto zmocňuje

Ing. Petra Kopečného, [redacted]

a

Ing. Martu Vicanovou, [redacted]

k účasti na veřejné zakázce s názvem: „Zabezpečení dvou vrtů „KL 148“ v k.ú. Ženklava a „NP234 v k.ú. Libhošť““

**Název zakázky:** Zabezpečení dvou vrtů „KL 148“ v k.ú. Ženklava a „NP234 v k.ú. Libhošť

**Zadavatel:** DIAMO, státní podnik, Máchova 201, 47127, Stráž pod Ralskem, zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520, týká se odštěpného závodu PKÚ se sídlem Hrbovická 2, Hrbovice, 403 39 Chlumec

**Zadávací dokumentace**

**Č.j.:** DIAMO – D800/71718/2024, v3

V rámci tohoto oprávnění jsou zmocněnci společně oprávněni k veškerému právnímu jednání souvisejícímu s účastí v uvedené veřejné zakázce, zejména k podání nabídky za Společnost a v případě udělení zakázky Společnosti, k veškerému právnímu jednání souvisejícímu s její realizací, zejména k podpisu smlouvy se zadavatelem, podpisu souvisejících dokumentů a navazujících smluv (zejména subdodavatelských) a případných dodatků těchto dokumentů.

V Lužicích dne 14.

Ing. René Kachyňa  
předseda představenstva

RNDr. Jana Hamršmídová, MBA  
členka představenstva

Pověření v [redacted] přijímám:

Ing. Petr Kopečný

Ing. Marta Vicanová



## Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 167319111-487939-240912134018.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **167319111-487939-240912134018**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **1**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt [REDACTED]

Pracoviště: K [REDACTED]

Datum vyhotovení: **12.09.2024**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla [REDACTED]

---

### Poznámka:

*Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.*



167319111-487939-240912134018

**Příloha č. 4**  
**Pověření ze dne 5.9.2024**



**DIAMO**, státní podnik  
ředitelství s. p.  
Máchova 201  
471 27 Stráž pod Ralskem

## POVĚŘENÍ

DIAMO, státní podnik, Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem, IČO 00002739, jednající statutárním orgánem **Ing. Ludvíkem Kašparem**, ředitelem státního podniku,

### pověřuje

**Ing. Šimona Mrázka**, nar. 4. 1. 1988, bytem Za lihovarem 685, 262 72 Březnice, vedoucího odštěpného závodu Příbram, státního podniku DIAMO, aby jménem státního podniku DIAMO činil úkony související s dokončením zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky: „**Zabezpečení dvou vrtů „KL148“ v k.ú. Ženklaava a „NP234“ v k.ú. Libhošť**“, zejména rozhodnutí o výběru dodavatele a uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

Adresa pro doručování písemností, které se týkají tohoto pověření, jeho obsahu, rozsahu, platnosti apod., a rovněž pro doručování písemností od orgánů státní správy a územní samosprávy, je sídlo státního podniku: DIAMO, státní podnik, Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem, nebo e-mailová adresa [diamo@diamo.cz](mailto:diamo@diamo.cz), nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky: ID sjfywke.

Pro doručování písemností, které se týkají veřejné zakázky: „Zabezpečení dvou vrtů „KL148“ v k.ú. Ženklaava a „NP234“ v k.ú. Libhošť“, platí doručovací adresa dle zadávací dokumentace.

Toto pověření je neprenosné a je časově omezené ode dne vydání do ukončení zadávacího řízení.

Ve Stráži pod Ralskem

Elektronický podpis - 05.09.2024  
Certifikát autora podpisu:  
Jméno: Ing. Ludvík Kašpar  
IČO: NTRCZ-00002739  
Vydal: PostSignum Qualified CA 4  
Platnost do: 21.02.2025

**Ing. Ludvík Kašpar**  
ředitel státního podniku