

žst. Turnov výhybky č. 105,109 a 111**Výměna pražců, výměna výhybkových součástí, svařování a úprava GPK.**

Kód pol.	Popis	MJ	Počet MJ	Jednotková cena	Cena celkem Kč
žst. Turnov výhybky č. 105,109 a 111					
5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t	176,91		
5955101025	Kamenivo drcené drť frakce 4/8	t	16,00		
5961170060	Zádržná opěrka proti putování (komplet pro jazky i opornici) S49 R190 pro jazyk ohnutý	kus	3,00		
5961170065	Zádržná opěrka proti putování (komplet pro jazky i opornici) S49 R190 pro jazyk přímý	kus	3,00		
5908005425	Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tvar S49, T, A	styk	50,00		
7591117010	Demontáž mechanického přestavníku na straně stojanu	kus	3,00		
5911309020	Demontáž hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy S49	kus	3,00		
5999010020	Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti přes 10 do 20 t	t	40,92		
5911655040	Demontáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy S49	m	113,50		
5905055020	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením ve výhybce	m3	47,43		
5905065010	Samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou pražců v koleji	m2	326,40		
5911629040	Montáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy S49	m	113,50		
5999015020	Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti přes 10 do 20 t	t	40,92		
5909042010	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m	227,00		
5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3	47,43		
5905110020	Snížení KL pod patou kolejnice ve výhybce	m	113,50		
5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	32,00		

5910025030	Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar sériový tv. S49	svar	6,00		
5910132030	Zřízení zádržné opěrky na jazyku i opornici	pár	6,00		
5911311020	Montáž hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy S49	kus	3,00		
7591115010	Montáž mechanického přestavníku 5206 na straně stojanu	kus	3,00		
5905025110	Doplnění stezky štěrkodrtí souvislé	m3	9,00		
5905023030	Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě přes 5 do 10 cm	m2	90,00		
5906015010	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	6,00		
5906015050	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus	9,00		
5906140035	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné, tvar S49, T, 49E1	km	0,07		
5905035120	Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože zapuštěné	m3	50,85		
5906130135	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné vystrojené, tvar S49, 49E1	km	0,07		
5909032010	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km	0,19		
5908010135	Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 4 otvory tvar S49, T	styk	14,00		
5999005020	Třídění pražců a kolejnicových podpor	t	17,21		
9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	28,78		
9902200700	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 100 km	t	28,78		
9902100300	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t	192,91		
9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	393,48		
9902100600	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 80 km	t	216,57		
9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	3,00		
9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	216,57		
9909000300	Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor	t	28,78		

9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t	0,50		
31101011	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 1 do 3 mil. Kč	%	0,031		
22101001	Geodetické práce - před opravou	%	0,010		
21201001	Průzkum výskytu škodlivin - kontaminace kameniva ropnými látkami	%	0,005		
22101001	Geodetické práce - před opravou	%	0,010		
Celkem:					2 999 972,17