

Stavba:

Zateplení rekreačních objektů-zateplení balkonů-bez el.

Místo: Staré Splavy

Datum: 20. 8. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ                            | Typ | Kód        | Popis   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |            |   |     |          |              | <b>17 400,00</b>  |
| D                             |     | HSV        | Práce a dodávky HSV   |     |          |              | 11 865,79         |
| D                             |     | 6          | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní  |     |          |              | 9 684,20          |
| 1                             | K   | 622131111  | Polymercementový spojovací můstek vnějších stěn nanášený ručně  | m2  | 7,350    | 58,50        | 429,98            |
| 2                             | K   | 622142001  | Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty                                 | m2  | 7,350    | 235,00       | 1 727,25          |
| 3                             | K   | 622211001  | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 40 mm | m2  | 7,350    | 465,60       | 3 422,16          |
| 4                             | M   | 28376415   | deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 30mm                                  | m2  | 7,718    | 108,50       | 837,40            |
|                               |     |            | 7,35*1,05 *Přepočtené koeficientem množství   |     | 7,718    |              |                   |
| 5                             | K   | 622252001  | Montáž profilů kontaktního zateplení přípevněných mechanicky  | m   | 8,300    | 102,20       | 848,26            |
|                               |     |            | 2,5*2   |     | 5,000    |              |                   |
|                               |     |            | 1,65*2  |     | 3,300    |              |                   |
|                               |     |            | Součet  |     | 8,300    |              |                   |
| 6                             | M   | 63127464   | profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS   | m   | 5,500    | 19,40        | 106,70            |
|                               |     |            | 5*1,1 *Přepočtené koeficientem množství   |     | 5,500    |              |                   |
| 7                             | M   | 59051640   | profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 30mm  | m   | 5,250    | 48,50        | 254,63            |
|                               |     |            | 5*1,05 *Přepočtené koeficientem množství  |     | 5,250    |              |                   |
| 8                             | K   | 622252002  | Montáž profilů kontaktního zateplení lepených   | m   | 0,600    | 45,00        | 27,00             |
|                               |     |            | 2*0,3   |     | 0,600    |              |                   |
|                               |     |            | Součet  |     | 0,600    |              |                   |
| 9                             | M   | 13880006   | lišta závětná z poplastovaného plechu (PVC-P) rš 200mm  | m   | 0,630    | 178,50       | 112,46            |
|                               |     |            | 0,6*1,05 *Přepočtené koeficientem množství  |     | 0,630    |              |                   |
| 10                            | K   | 622531001  | Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,0 mm včetně penetrace vnějších stěn                              | m2  | 7,350    | 212,50       | 1 561,88          |
| 11                            | K   | 629995101  | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou  | m2  | 7,350    | 48,50        | 356,48            |
| D                             |     | 9          | Ostatní konstrukce a práce, bourání   |     |          |              | 160,00            |
| 12                            | K   | 949101111  | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 ka/m2           | m2  | 3,200    | 50,00        | 160,00            |
|                               |     |            | 1,6*2   |     | 3,200    |              |                   |
|                               |     |            | Součet  |     | 3,200    |              |                   |
| D                             |     | 997        | Přesun sutě   |     |          |              | 1 690,96          |
| 13                            | K   | 997013211  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně                                 | t   | 0,130    | 1 322,40     | 171,91            |
| 14                            | K   | 997013501  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                               | t   | 0,130    | 450,00       | 58,50             |
| 15                            | K   | 997013509  | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                                    | t   | 103,896  | 12,50        | 1 298,70          |
|                               |     |            | 5,772*18  |     | 103,896  |              |                   |
|                               |     |            | Součet  |     | 103,896  |              |                   |
| 16                            | K   | 997013631  | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04                  | t   | 0,130    | 1 245,00     | 161,85            |
| D                             |     | 998        | Přesun hmot   |     |          |              | 330,63            |
| 17                            | K   | 998018001  | Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m   | t   | 0,125    | 2 645,00     | 330,63            |
| D                             |     | PSV        | Práce a dodávky PSV   |     |          |              | 5 534,21          |
| D                             |     | 762        | Konstrukce tesařské   |     |          |              | 213,15            |
| 18                            | K   | 762137811  | Demontáž bednění svislých stěn z lišt   | m   | 14,700   | 14,50        | 213,15            |
|                               |     |            | 6*2,45  |     | 14,700   |              |                   |
|                               |     |            | Součet  |     | 14,700   |              |                   |
| D                             |     | 766        | Konstrukce truhlářské   |     |          |              | 4 526,08          |
| 19                            | K   | 766311111R | Demontáž, úprava a zpětní montáž dřevěného zábradlí vstupu vč. zámečnické úpravy kotevních prvků            | kus | 1,000    | 3 450,00     | 3 450,00          |
| 20                            | K   | 766411214  | Montáž obložení stěn plochy do 1 m2 palubkami z měkkého dřeva š přes 100 mm                                 | m2  | 1,325    | 263,60       | 349,27            |
|                               |     |            | 2*2,65*0,25   |     | 1,325    |              |                   |

| PČ | Typ | Kód       | Popis  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|
|    | VV  |           | Součet   |    | 1,325    |              |                   |
| 21 | M   | 6119117R  | prkno hoblované 20x250mm jakost A/B  | m2 | 1,524    | 465,00       | 708,66            |
|    | VV  |           | 1,325*1,15 'Přepočtené koeficientem množství                               |    | 1,524    |              |                   |
| 22 | K   | 998766101 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m         | t  | 0,011    | 1 650,00     | 18,15             |
|    | D   | 783       | Dokončovací práce - nátěry   |    |          |              | 794,98            |
| 23 | K   | 783168211 | Lakovací dvojnásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením | m2 | 1,325    | 220,00       | 291,50            |
| 24 | K   | 783806811 | Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním                                      | m2 | 7,350    | 68,50        | 503,48            |
|    | VV  |           | 1,5*2,45*2   |    | 7,350    |              |                   |
|    | VV  |           | Součet   |    | 7,350    |              |                   |



30-09-2024