



Identifikátor: **KUMSX031JZVM**

Agendové číslo: **04614/2023/IM/2**


DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo ev. č. 04614/2023/IM

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava
zastoupen: Ing. Jaroslavem Kaniou, náměstkem hejtmána kraje
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
číslo účtu: 2102122518/2700

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:



Osoby oprávněné jednat ve věcech řízení projektu:




(dále jen „objednatel“)

2. MORYS s. r. o.

se sídlem: Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava
zastoupena: 
IČO: 42864771
DIČ: CZ42864771
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. pobočka Ostrava
číslo účtu: 994404-945358001/0800

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 1504

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 11. 2023 Smlouvu o dílo evidenční č. 04614/2023/IM (dále jen „smlouva“) na zajištění realizace stavby „Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny II“ pro Domov Březiny, příspěvkovou organizaci (dále jen „stavba“ či „dílo“). Dne 28. 3. 2024 byl k této smlouvě uzavřen dodatek č. 1 (ev. č. 04614/2023/IM/1).
2. Z důvodu změn okolností vzniklých při provádění díla vyvstala potřeba změny smlouvy.
3. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby, nebylo možno je předvídat a jsou nezbytně nutné k dokončení díla (dále jen „vícepráce“):

1) Změna č. 3: Stavba 1 – Změna zárubní

Po zahájení stavebních prací bylo dodavateli požárních uzávěrů sděleno, že certifikát požárního uzávěru je možné vydat pouze za předpokladu shodného výrobce dveřních křídel i zárubní. Dveřní křídla jsou dodávkou jiného zhotovitele, který vybraného výrobce nesdělil ani v průběhu provádění sádkartonových stěn. Z tohoto důvodu bylo nutné přistoupit ke změně typu zárubní, a to z původních ocelových vestavěných na zárubně ocelové obložkové pro dodatečnou montáž.

Hodnota víceprací činí 2.482.091,25 Kč bez DPH.

2) Změna č. 4: Stavba 1 – Výdřevy do SDK konstrukcí

Jedná se o provedení dodávky a montáže nosných konstrukčních prvků zabudovaných do SDK stěnových konstrukcí nutných pro následnou montáž prvků interiérového vybavení a gastrotechnologie. V původní dokumentaci pro provedení stavby tyto konstrukce chybí.

Hodnota víceprací činí 40.056,83 Kč bez DPH.

3) Změna č. 5: Stavba 1 – Dlažba na terasách objektu A a SK

V projektové dokumentaci pro provedení stavby byly chybně stanoveny výšky navazujících nášlapných ploch, proto zhotovitel související stavby nemohl beze změn navrženou nášlapnou vrstvu teras provést. Finální nášlapnou vrstvu teras objektů A a SK provede v nižší výšce a způsobem nebránícím průchodům do objektu A zhotovitel předmětného díla.

Hodnota víceprací činí 474.157,33 Kč bez DPH.

4) Změna č. 6: Stavba 1 – Změna soklu

Z důvodu změny druhu podlahy z epoxidové na betonovou, která byla předmětem zhotovitele související stavby, je navrhována změna původně navrhovaných epoxidových soklů prostor 1.PP objektu SK (místnosti SK01, SK02 a SK05) za sokly z keramické dlažby.

Hodnota víceprací činí 15.905,12 Kč bez DPH.

5) Změna č. 7: Stavba 1 – Změna podlahové nášlapné vrstvy ve strojovně VZT C1.115

Pro sjednocení povrchových úprav podlah se shodnými provozy v jiných objektech je navrhována změna finálních nášlapných vrstev, a to z původně navržené povlakové krytiny za keramickou dlažbu, což zároveň umožňuje snadnější údržbu technických prostor. Jedná se o místnost strojovny VZT C1.115.

Hodnota víceprací činí 15.335,79 Kč bez DPH.

6) Změna č. 8: Stavba 1 – Doplnění nosné konstrukce atik nad vstupy do objektů A, C, D

Jedná se o doplnění nosné konstrukce (tj. bednění), umožňující provedení kontaktního zateplovacího systému, která v dokumentaci pro provedení stavby chybí.

Hodnota víceprací činí 26.115,00 Kč bez DPH.

7) Změna č. 9: Stavba 1 – Oplechování soklu fasád objektů B, C, D

Dokumentace pro provedení stavby navrhuje kontaktní zateplovací systém podzemního (sokly) i nadzemního zdiva ve stejné tloušťce. Podzemní zdivo je tak z důvodu zvětšené tloušťky stěny o tloušťku hydroizolace nutné shora chránit oplechováním. Zároveň je navrženo zrušení, dle PD navrhované a nepotřebné, zakládací soklové lišty. Změna neřeší KZS atria.

Hodnota víceprací činí 59.161,26 Kč bez DPH.

8) Změna č. 10: Stavba 1 – Lešení ve schodišti + zámečnická konstrukce pro opláštění VZT ve schodišti

Pro možnost provedení opláštění VZT potrubí v zrcadle schodiště je potřeba vytvořit nosnou konstrukci pro SDK plášť, a to na celou výšku schodiště. Taktéž je pro montáž nutné postavit konstrukci lešení, které bude sloužit i pro montáž podhledu v posledním podlaží.

Hodnota víceprací činí 114.911,61 Kč bez DPH.

9) Změna č. 12: Stavba 1 – Revizní SDK dvířka požární

Pro umožnění přístupu k rozvodům silnoprůdu nad podhledem v místnostech vstupů do objektů A, C a D je nutné do požárního podhledu umístit požární revizní dvířka.

Hodnota víceprací činí 23.540,53 Kč bez DPH.

10) Změna č. 13: Stavba 1 – Změna vnější povrchové úpravy soklů obvodových stěn

Za účelem sjednocení vzhledu objektů novostavby se sousedními stávajícími objekty a také z důvodu snadnější údržby je navrhováno provést do výšky 30 cm nad terénem marmolit místo původně navržené fasádní probarvené omítky.

Hodnota víceprací činí 118.678,04 Kč bez DPH.

11) Změna č. 14: Stavba 1 – Navýšení množství PIR desek

Jedná se o narovnání skutečné výměry izolace za plechovými kastlíky venkovních žaluzií, jejíž množství uváděné v dokumentaci pro provedení stavby je nedostatečné.

Hodnota víceprací činí 73.742,08 Kč bez DPH.

12) Změna č. 15: Stavba 1 – Opláštění otvorů požárních klapek

Při realizaci podhledu v posledním podlaží schodišťového prostoru objektů A-D bylo zjištěno, že průlez střešním pláštěm k otvoru s požární klapkou pro odvod kouře ve střeše není v PD navržen v souladu s požadavky na požární bezpečnost stavby. Je proto nutné zrušit v místě klapky podhled a protipožárně oplástit celý průlezný otvor vedoucí od podhledu ke klapce ve střeše.

Hodnota víceprací činí 23.164,96 Kč bez DPH.

13) Změna č. 16: Stavba 1 – Dozdění ostění a nadpraží otvorů pro obložkové zárubně

Tato změna navazuje na změnu č. 3, kdy je pro sjednocení vnitřních prostor objektů u zděných stěn navržena změna kovových zárubní pro zazdění za kovové obložkové zárubně. S tím souvisí nutnost dozdivek dveřních otvorů s ozn. D02 provedených předchozím zhotovitelem související stavby.

Hodnota víceprací činí 331.475,99 Kč bez DPH.

14) Změna č. 17: Stavba 1 – Pohony dveří

Pro pohon zavíračů hliníkových dveří ústících do chodby jiného požárního úseku není možno použít standartní pohony, a to kvůli nestandardně vysoké hmotnosti předmětných dveřních požárních křídel a následných záruk během provozu. Z toho důvodu musí být dodány pohony jiných parametrů a zároveň pohony musí být dodávkou stejného výrobce, jaký je pro hliníkové dveře.

Hodnota víceprací činí 866.220,00 Kč bez DPH.

15) Změna č. 18: Stavba 2 – Bourání spojovacího krčku

Po odstranění skladby střechy a obnažení zhlaví zdiva původního objektu určeného z převážné části ke zbourání bylo zjištěno, že stávající ponechávané zdivo není z původně předpokládané keramické vyzdívky, ale je z plynosilikátu, jenž svou únosností neodpovídá požadavkům budoucího statického řešení navrhovaného spojovacího krčku. Z toho důvodu je nutné vybourání původního zdiva v nejnutnějším rozsahu.

Hodnota víceprací činí 100.932,65 Kč bez DPH.

16) Změna č. 19: Stavba 2 – Podpěrná konstrukce stropu 2.NP v objektu E

Po provedených sondážních pracích bylo zjištěno, že stávající nosné prvky stropu v některých pozicích jsou mezi podpěrami přerušeny nebo kompletně chybí, a proto je nutno doplnit strop o nové prvky dle návrhu statika. Souběžně s realizací těchto prací bylo nutné provedení i navazujících úprav (např. úprava rozvodů elektroinstalace, úprava dotčených povrchů apod.).

Hodnota víceprací činí 123.998,58 Kč bez DPH.

17) Změna č. 20: Stavba 2 - SDK podhled 1. a 2.NP objektu E

Původní projektem navržený podhled umístěný v 1.NP a v 2.NP, uváděný v rámci související stavby jiného zhotovitele, nevyhoví požadavkům vyplývajícím z požárně bezpečnostního řešení stavby. Předmětná změna proto zahrnuje realizaci potřebných konstrukcí podhledu, včetně opláštění profilů podpůrných konstrukcí.

V 1.NP se jedná navíc o demontáž nevyhovujícího rastru stávajícího SDK podhledu.

Hodnota víceprací činí 1.368.333,20 Kč bez DPH.

18) Změna č. 21: Stavba 2 – Broušení a provádění podlah v 1.NP a 2.NP objektu E

Součástí stavby je realizace povrchových úprav podlah prostorů 1. a 2.NP objektu E. Pro nutnost zjištění technického stavu podkladních podlahových vrstev bylo provedeno vzorové odstranění - broušení stávajícího povrchu podlahy (v místn. č. 2.02; 2.05; 2.12 a 2.31), aby bylo následně možné určit reálnou možnost sanace a provedení podlah na zjištěný podklad.

Následně bylo z důvodu malých skladebných výšek podlah a únosnosti stávající nosné konstrukce podlahy navrženo vybourání části skladby podlah a vylití armované stěrky v celém rozsahu 1. a 2.NP objektu E.

Hodnota víceprací činí 2.048.183,55 Kč bez DPH.

19) Změna č. 22: Stavba 2 – Úprava rozsahu prací na spojovacím krčku

Předmětná změna navazuje na změnu č. 18, kdy dle nově zjištěných skutečností byl upraven návrh projekčního řešení, zahrnující provedení nových vyzdívek obvodového zdiva spojovací chodby, izolace obvodového zdiva a dalších navazujících stavebních prací.

Hodnota víceprací činí 708.832,14 Kč bez DPH.

20) Změna č. 23: Stavba 2 – Objekt E - přesun dveří WC u denních místností

Jedná se o úpravu pozic již zabudovaných zárubní do WC, kdy při osazení dveřních křídel v pozicích dle PD by tyto křídla byla v kolizi s dveřními křídly do sousedních denních místností.

Hodnota víceprací činí 97.390,54 Kč bez DPH.

21) Změna č. 24: Stavba 2 – Suché podlahy ve 3.NP objektu E

Předmětná změna navazuje na změnu č. 19. Na základě nově zpravovaného statického posouzení únosnosti stropu nad 2.NP je nutné provést v části 3.NP lehkou, tj. suchou skladbu podlahy.

Hodnota víceprací činí 1.366.555,75 Kč bez DPH.

Bližší specifikace víceprací je uvedena v příloze č. 2 tohoto dodatku a zápisu z technicko – dokumentační komise.

4. Zároveň se smluvní strany dohodly, že v rámci díla dle původní DPS nebudou provedeny níže uvedené práce a dodávky, které již nejsou nutné pro provedení díla (dále jen „méněpráce“):

1) Změna č. 3: Stavba 1 – Změna zárubní

Původně navržené stavební práce budou nahrazeny pracemi uvedenými v odst. 3 bodu 1) tohoto článku dodatku.

Hodnota méněprací činí 522.055,85 Kč bez DPH.

2) Změna č. 6: Stavba 1 – Změna soklu

Původně navržené stavební práce budou nahrazeny pracemi uvedenými v odst. 3 bodu 4) tohoto článku dodatku.

Hodnota méněprací činí 31.981,73 Kč bez DPH.

3) Změna č. 7: Stavba 1 – Změna podlahové nášlapné vrstvy ve strojovně VZT C1.115

Původně navržené stavební práce budou nahrazeny pracemi uvedenými v odst. 3 bodu 5) tohoto článku dodatku.

Hodnota méněprací činí 17.082,50 Kč bez DPH.

4) Změna č. 9: Stavba 1 – Oplechování soklu fasád objektů B, C, D

Původně navržené stavební práce budou nahrazeny pracemi uvedenými v odst. 3 bodu 7) tohoto článku dodatku.

Hodnota méněprací činí 37.351,61 Kč bez DPH.

5) Změna č. 11: Stavba 1 – Podlahová nášlapná vrstva ve strojovnách výtahů

Pro zajištění technických podmínek pro osazení technologie výtahů jednotlivých objektů a pro zajištění vyšší životnosti je nutné provedení epoxidové podlahové stěrky, která bude dodávkou jiného díla. Původně navržená keramická dlažba proto nebude prováděna.

Hodnota méněprací činí 26 872,19 Kč bez DPH.

6) Změna č. 13: Stavba 1 – Změna vnější povrchové úpravy soklů obvodových stěn

Původně navržené stavební práce budou nahrazeny pracemi uvedenými v odst. 3 bodu 10) tohoto článku dodatku.

Hodnota méněprací činí 46.909,83 Kč bez DPH.

7) Změna č. 15: Stavba 1 – Opláštění otvorů požárních klapek

Původně navržené stavební práce budou nahrazeny pracemi uvedenými v odst. 3 bodu 12) tohoto článku dodatku.

Hodnota méněprací činí 4.366,99 Kč bez DPH.

8) Změna č. 17: Stavba 1 – Pohony dveří

Původně navržené stavební práce budou nahrazeny pracemi uvedenými v odst. 3 bodu 14) tohoto článku dodatku.

Hodnota méněprací činí 63.045,48 Kč bez DPH.

9) Změna č. 22: Stavba 2 – Úprava rozsahu prací na spojovacího krčku

Původně navržené stavební práce budou nahrazeny pracemi uvedenými v odst. 3 bodu 19) tohoto článku dodatku.

Hodnota méněprací činí 244.556,16 Kč bez DPH.

Bližší specifikace méněprací je uvedena v příloze č. 2 tohoto dodatku a zápisu z technicko – dokumentační komise.

III.

Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III odst. 1 smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.
2. **Cena víceprací** činí 10.478.782,20 Kč bez DPH, DPH 12 % je 1.257.453,86 Kč a cena víceprací včetně DPH je 11.736.236,06 Kč.
3. **Cena méněprací** činí 994.222,34 Kč bez DPH, DPH 12 % je 119.306,68 Kč a cena méněprací včetně DPH je 1.113.529,02 Kč.
4. **Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se po započtení víceprací navyšuje a činí:**

cena bez DPH	60.323.033,00 Kč
DPH 12 %	7.238.763,96 Kč
cena včetně DPH	67.561.796,96 Kč

z toho:

a) Cena za provedenou Stavbu 1 činí:

bez DPH	38.847.718,75 Kč
DPH	4.661.726,25 Kč
včetně DPH	43.509.445,00 Kč

b) Cena za provedenou Stavbu 2 činí:

bez DPH	21.475.314,25 Kč
DPH	2.577.037,71 Kč
včetně DPH	24.052.351,96 Kč

5. Provádění víceprací způsobuje prodloužení doby plnění smlouvou sjednaných částí díla, a to následovně:
- změny č. 8, 9 a 14 prodlužují **dobu plnění části i** (KZS fasáda - část nad upraveným terénem + lešení + omítky) celkově o **10 dnů**,
 - změny č. 3, 4, 10, 15 a 16 prodlužují **dobu plnění části ii** (Sádrokartonové konstrukce) celkově o **45 dnů**,
 - změna č. 5 prodlužuje **dobu plnění části iii** (Podlahy a obklady stěn) o **10 dnů**,
 - změny č. 19, 20, 21, 23 a 24 prodlužují **dobu plnění části xx** (Pavilon E) celkově o **70 dnů**,
 - změny č. 18 a 22 prodlužují **dobu plnění části xxi** (Spojovací krček) celkově o **40 dnů**.
6. S ohledem na odst. 5 tohoto článku dodatku, se **dobu plnění, sjednaná v čl. IV odst. 1 smlouvy, mění a zhotovitel se zavazuje provést dílo po částech dle čl. III odst. 1 písm. a) a b) smlouvy v těchto termínech:**
- **část i do 164 dnů** od obdržení písemné výzvy objednatele,
 - **část ii do 178 dnů** od obdržení písemné výzvy objednatele,
 - **část iii do 59 dnů** od obdržení písemné výzvy objednatele,
 - **část iv do 49 dnů** od obdržení písemné výzvy objednatele,
 - **část v do 49 dnů** od obdržení písemné výzvy objednatele,
 - **část vi do 49 dnů** od obdržení písemné výzvy objednatele,
 - **část vii do 49 dnů** od obdržení písemné výzvy objednatele,
 - **část viii do 49 dnů** od obdržení písemné výzvy objednatele,
 - **část ix do 49 dnů** od obdržení písemné výzvy objednatele,
 - **část x do 49 dnů** od obdržení písemné výzvy objednatele,
 - **část xi do 49 dnů** od obdržení písemné výzvy objednatele,
 - **část xii do 49 dnů** od obdržení písemné výzvy objednatele,
 - **část xiii do 70 dnů** od obdržení písemné výzvy objednatele,
 - **část xiv do 70 dnů** od obdržení písemné výzvy objednatele,
 - **část xv do 70 dnů** od obdržení písemné výzvy objednatele,
 - **část xvi do 70 dnů** od obdržení písemné výzvy objednatele,
 - **část xvii do 98 dnů** od obdržení písemné výzvy objednatele,
 - **část xviii** po celou dobu plnění,
 - **část xix do 42 dnů** od obdržení písemné výzvy objednatele,
 - **část xx do 280 dnů** od obdržení písemné výzvy objednatele,
 - **část xxi do 96 dnů** od obdržení písemné výzvy objednatele.
7. Příloha č. 1 smlouvy – „Souhrnný rozpočet Stavby 1 a Souhrnný rozpočet Stavby 2“ – se nahrazuje novým zněním, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Je-li tento dodatek uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se v pěti stejnopisech s platností originálu, z nich kupující obdrží čtyři a prodávající jedno vyhotovení. Je-li tento dodatek uzavírán elektronicky, obdrží obě strany její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že

uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku i ve smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1 - Souhrnný rozpočet Stavby 1 a Souhrnný rozpočet Stavby 2
Příloha č. 2 – Soupisy stavebních prací a dodávek pro méněpráce a vícepráce
7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:


K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 111/7727 ze dne 16. 9. 2024.

V Ostravě dne

Elektronický podpis: 1.10.2024
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Jaroslav Kania
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 30.10.2024 12:10 +01:00

za objednatele
Ing. Jaroslav Kania
náměstek hejtmana kraje

V Ostravě dne



Tento dodatek je na základě pověření uděleného se souhlasem rady kraje oprávněn podepsat náměstek hejtmana kraje. V případě nepřítomnosti náměstka podepisuje dodatek hejtman, případně jeho zástupce v pořadí určeném usnesením zastupitelstva č. 1/10 ze dne 5. 11. 2020, ve znění usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1193 ze dne 8. 6. 2023.

Příloha č. 1:
Souhrnný rozpočet Stavby 1

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb			
Stavba: 100 Domov Březiny			
Zadavatel		IČO: DIČ:	
Zhotovitel:	Morys s. r. o. Korejská 894/9 70200 Ostrava	IČO: 42864771 DIČ: CZ42864771	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			21 763 488,65
PSV			10 164 615,41
MON			1 913 785,87
Vedlejší náklady			905 266,80
Ostatní náklady			185 672,41
Celkem			38 847 718,75
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %	38 847 718,75 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK	
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			38 847 718,75 CZK
v _____ dne _____			
_____		_____	
Za zhotovitele		Za objednatele	

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt						
01-038b-1	stavba 1 - KZS fasáda - část nad upraveným terénem	7 575 152,71	0,00		7 575 152,71	19
01	rozpočet Objekt A	1 549 655,15	0,00		1 549 655,15	4
02	rozpočet Objekt B	1 873 867,28	0,00		1 873 867,28	5
03	rozpočet Objekt C	1 765 286,31	0,00		1 765 286,31	5
04	rozpočet Objekt D	1 551 175,96	0,00		1 551 175,96	4
05	rozpočet Objekt SK	835 168,01	0,00		835 168,01	2
01-038b-2	stavba 1 - fasádní lešení	855 391,53	0,00		855 391,53	2
01	rozpočet	855 391,53	0,00		855 391,53	2
01-043b	stavba 1 - lešení - pro provedení hrubé stavby a zastřešení (bez	312 697,94	0,00		312 697,94	1
01	rozpočet	312 697,94	0,00		312 697,94	1
01-044d	stavba 1 - těsnění přípojev spáry výplní otvorů v obálce budovy -	23 770,81	0,00		23 770,81	0
01	rozpočet	23 770,81	0,00		23 770,81	0
01-177b	stavba 1 - lešení pro montáž výtahové šachty objekt A	59 119,50	0,00		59 119,50	0
01	rozpočet - opláštění výtahu - strana schodiště - objekty A	35 102,21	0,00		35 102,21	0
02	rozpočet - opláštění výtahu - výtahová šachta - objekty A	24 017,29	0,00		24 017,29	0
01-177d	stavba 1 - lešení pro provádění sádr. omítek objekt A	51 960,58	0,00		51 960,58	0
01	rozpočet	51 960,58	0,00		51 960,58	0
01-178b	stavba 1 - VPC sádr. omítky - obj A beton. plochy s elektroinst. v	46 783,75	0,00		46 783,75	0
01	rozpočet	46 783,75	0,00		46 783,75	0
01-186	stavba 1 - nerezové prahy výplní u sklepních světlíků	21 390,39	0,00		21 390,39	0
01	rozpočet	21 390,39	0,00		21 390,39	0
02-058b	stavba 1 - sádkartonové konstrukce	6 597 357,94	0,00		6 597 357,94	17
01	rozpočet Objekt A	1 618 027,57	0,00		1 618 027,57	4
02	rozpočet Objekt B	1 934 699,86	0,00		1 934 699,86	5
03	rozpočet Objekt C	1 475 510,07	0,00		1 475 510,07	4
04	rozpočet Objekt D	1 539 021,31	0,00		1 539 021,31	4
05	rozpočet Objekt SK	30 099,13	0,00		30 099,13	0
02-059	stavba 1 - minerální podhledy	211 286,66	0,00		211 286,66	1
01	rozpočet	211 286,66	0,00		211 286,66	1

03-060	stavba 1 - podlahy PVC	3 393 774,78	0,00	3 393 774,78	9
01	rozpočet	3 393 774,78	0,00	3 393 774,78	9
03-060ab	stavba 1 - podlahy PVC -tl 2 mm - objekt B	311 425,20	0,00	311 425,20	1
01	rozpočet	311 425,20	0,00	311 425,20	1
03-060ea	stavba 1 - podlahy epoxidové - bez kotelny a bez rampy	150 817,84	0,00	150 817,84	0
01	rozpočet	150 817,84	0,00	150 817,84	0
03-060eb2	stavba 1 - podlaha v kotelně	96 832,21	0,00	96 832,21	0
01	rozpočet	96 832,21	0,00	96 832,21	0
03-060ec	stavba 1 - podlaha na zásobovací rampě	87 940,20	0,00	87 940,20	0
01	rozpočet	87 940,20	0,00	87 940,20	0
03-069	stavba 1 - izolace podlah a zapravení dilatačních spár v	495 275,94	0,00	495 275,94	1
01	rozpočet	495 275,94	0,00	495 275,94	1
03-105b	stavba 1 - PVC obklady stěn - ochrana rohů stěn, olištování	255 770,05	0,00	255 770,05	1
01	rozpočet	255 770,05	0,00	255 770,05	1
03-147b	stavba 1 - podkladní purenity pod exteriérové hliníkové výplně -	27 841,08	0,00	27 841,08	0
01	rozpočet	27 841,08	0,00	27 841,08	0
04-061	stavba 1 - hydroizolační nátěry a keramické obklady, dlažby na	1 399 957,63	0,00	1 399 957,63	4
01	rozpočet - hydroizolační nátěr pod keramické obklady a dlaždice	524 388,30	0,00	524 388,30	1
02	rozpočet	875 569,33	0,00	875 569,33	2
04-061b	stavba 1 - keramické obklady a dlažby	180 959,79	0,00	180 959,79	0
01	rozpočet	180 959,79	0,00	180 959,79	0
05-104	stavba 1 - protipožární ucpávky - ZTI, VZT	521 777,52	0,00	521 777,52	1
01	rozpočet	521 777,52	0,00	521 777,52	1
06-065	stavba 1 - panel protihlukové zástěny	392 302,27	0,00	392 302,27	1
01	rozpočet	392 302,27	0,00	392 302,27	1
07-091	stavba 1 - brány a oplocení	234 529,73	0,00	234 529,73	1
01	rozpočet	234 529,73	0,00	234 529,73	1
08-114	stavba 1 - zábradlí skleněné	853 866,69	0,00	853 866,69	2
01	rozpočet	853 866,69	0,00	853 866,69	2
08-114b	stavba 1 - zábradlí skleněné	221 698,40	0,00	221 698,40	1
02	rozpočet	221 698,40	0,00	221 698,40	1

09-115	stavba 1 - zábradlí ocelové a schodiště objektu A	652 560,75	0,00	652 560,75	2
01	rozpočet schodiště na terasu objektu A	435 333,69	0,00	435 333,69	1
02	rozpočet ocelové zábradlí	217 227,06	0,00	217 227,06	1
10-118	stavba 1 - sanitární příčky	176 203,39	0,00	176 203,39	0
01	rozpočet	176 203,39	0,00	176 203,39	0
11-120b	stavba 1 - výlezy na střechu - zbývající	182 293,60	0,00	182 293,60	0
01	rozpočet	182 293,60	0,00	182 293,60	0
12-121	stavba 1 - zateplení podhledu objekt SK	96 306,01	0,00	96 306,01	0
01	rozpočet	96 306,01	0,00	96 306,01	0
12-142	stavba 1 - dveře D03, objekt SK, do kotelny, větší rozměr	61 008,63	0,00	61 008,63	0
01	rozpočet	61 008,63	0,00	61 008,63	0
12-144b	stavba 1 - VZT - odvětrání rozvodny	44 754,81	0,00	44 754,81	0
1	rozpočet	44 754,81	0,00	44 754,81	0
13-138	stavba 1 - kamerový systém	612 666,77	0,00	612 666,77	2
01	rozpočet	612 666,77	0,00	612 666,77	2
14-139	stavba 1 - přístupový systém	563 495,00	0,00	563 495,00	1
01	rozpočet	563 495,00	0,00	563 495,00	1
15-122	stavba 1 - odvodňovací žlaby Ž4-6 a jejich dopojení a dopojení	120 365,92	0,00	120 365,92	0
01	rozpočet žlaby na pavilonu B včetně dopojení	107 583,86	0,00	107 583,86	0
02	nápojení svodu pro pavilon A	12 782,06	0,00	12 782,06	0
15-123	stavba 1 - zpevněné plochy - podsypy, dosypy, hloubení	349 599,46	0,00	349 599,46	1
01	rozpočet	349 599,46	0,00	349 599,46	1
15-133	stavba 1 - změna délky žlabu Ž2 - areálová dešťová kanalizace	37 296,13	0,00	37 296,13	0
01	rozpočet	37 296,13	0,00	37 296,13	0
15-134b	stavba 1 - zpevněné plochy - narovnání podkladních vrstev a	563 250,23	0,00	563 250,23	1
02	VPC rozpočet SO 02.5 - zatravnovací dlažba	134 248,80	0,00	134 248,80	0
04	VPC rozpočet SO 02.7 - narovnání podkladních vrstev - pojízdná	122 399,26	0,00	122 399,26	0
11b	VPC rozpočet - narovnání výkazu výměr SO 02-1 - chodníky -	22 840,14	0,00	22 840,14	0
12b	VPC rozpočet - narovnání výkazu výměr SO 02-2 - chodníky -	40 522,74	0,00	40 522,74	0
13	rozpočet - narovnání výkazu výměr SO 02-3 - komunikace asfaltová	44 329,70	0,00	44 329,70	0
15	rozpočet - narovnání výkazu výměr SO 02-5 - parkovací stání	8 567,32	0,00	8 567,32	0
15	rozpočet - narovnání výkazu výměr SO 02-5 - parkovací stání	7 588,26	0,00	7 588,26	0

16	rozpočet - narovnání výkazu výměr SO 02-6 - zpevněné plochy -	8 256,57	0,00	8 256,57	0
17	rozpočet - narovnání výkazu výměr SO 02-7 - pojízdná komunikace -	28 353,27	0,00	28 353,27	0
17	rozpočet - narovnání výkazu výměr SO 02-7 - pojízdná komunikace -	79 171,65	0,00	79 171,65	0
20b	VPC rozpočet - narovnání obručníků	66 972,52	0,00	66 972,52	0
15-140b	stavba 1 - odvodnění střechy venkovního skladu K1	16 353,38	0,00	16 353,38	0
01	rozpočet	16 353,38	0,00	16 353,38	0
15-154a2	stavba 1 - pergola při objektu B - základ a kce pergoly	166 755,95	0,00	166 755,95	0
01	rozpočet - základ	82 637,82	0,00	82 637,82	0
02	rozpočet - kce pergoly	84 118,13	0,00	84 118,13	0
15-154b	stavba 1 - pergola při objektu B - dodávka materiálu - lamelové	238 239,20	0,00	238 239,20	1
01	rozpočet	238 239,20	0,00	238 239,20	1
16-051c	stavba 1 - upřesnění hliníkových výplní - extra pohony dveřních	63 045,48	0,00	63 045,48	0
01	rozpočet	63 045,48	0,00	63 045,48	0
16-075b	stavba 1 - Elektro 17.1a - Základní svítidla vnitřní	455 796,93	0,00	455 796,93	1
01	rozpočet	455 796,93	0,00	455 796,93	1
16-077	stavba 1 - Elektro 19.2a - Základní svítidla sloupková-boční vstup A	15 899,30	0,00	15 899,30	0
01	rozpočet	15 899,30	0,00	15 899,30	0
16-078	stavba 1 - Elektro 20.1 - Přívody pro pergoly v atriu	80 579,07	0,00	80 579,07	0
01	rozpočet	80 579,07	0,00	80 579,07	0
16-079a	stavba 1 - Elektro 21.2a - Fasádní svítidla na terase budovy A	20 737,29	0,00	20 737,29	0
01	rozpočet	20 737,29	0,00	20 737,29	0
16-079b	stavba 1 - Elektro 21.2b - Kabeláž pro el fasádní svítidla na terase	25 593,24	0,00	25 593,24	0
01	rozpočet	25 593,24	0,00	25 593,24	0
16-080	stavba 1 - Elektro 22.1a - Svítidlo s pohybovým detektorem nad	16 694,75	0,00	16 694,75	0
01	rozpočet	16 694,75	0,00	16 694,75	0
16-146b	stavba 1 - Elektro 19.2b - Základní svítidla sloupková-boční vstup A	122 323,52	0,00	122 323,52	0
01	rozpočet	122 323,52	0,00	122 323,52	0
17-116	stavba 1 - armování stropní desky nad 1.NP objekt A	59 177,61	0,00	59 177,61	0
01	rozpočet	59 177,61	0,00	59 177,61	0
17-124	stavba 1 - opěrná stěna na jižní straně objektu SK přilehlá ke	39 026,49	0,00	39 026,49	0
01	rozpočet	39 026,49	0,00	39 026,49	0
17-125	stavba 1 - opěrná zed na severní straně objektu E	215 549,04	0,00	215 549,04	1

01	rozpočet	215 549,04	0,00	215 549,04	1
17-157b	stavba 1 - asfaltové hydroizolace proti zemní vlhkosti - objekty A	365 502,36	0,00	365 502,36	1
01	rozpočet	365 502,36	0,00	365 502,36	1
17-179	stavba 1 -monolitické kce - neprovedeno	577 248,30	0,00	577 248,30	1
01	rozpočet ZL119 - monolity objekt A - ztratiné a prořez výztuže -	190 289,74	0,00	190 289,74	0
02	rozpočet ZL143 - monolitické nadzemní kce - neprovedeno	273 891,86	0,00	273 891,86	1
03	rozpočet ZL153 - dopočet bednění u stěn základových konstrukcí -	83 193,38	0,00	83 193,38	0
04	rozpočet - vylamovací výztuž - venkovní schodiště, opěrné stěny -	29 873,32	0,00	29 873,32	0
17-310a	stavba 1 - optimalizace - monolity objekt A - souhrnný	1 767 649,04	0,00	1 767 649,04	5
01	rozpočet	1 767 649,04	0,00	1 767 649,04	5
18_a	stavba 1 - VRN	1 402 703,21	0,00	1 402 703,21	4
01	rozpočet	1 402 703,21	0,00	1 402 703,21	4
Změna č. 1	Stavba 1 - Provizorní vytápění objektu během výstavby			1 386 938,32	
Změna č. 2	Stavba 1 - Doplnění hrubé podlahové konstrukce v kotelně			57 534,82	
Změna č. 3	Stavba 1 – Změna zárubní			1 960 035,40	
Změna č. 4	Stavba 1 – Výdřevy do SDK konstrukcí			40 056,83	
Změna č. 5	Stavba 1 – Dlažba na terasách objektu A a SK			474 157,33	
Změna č. 6	Stavba 1 – Změna soklu			-16 076,61	
Změna č. 7	Stavba 1 – Změna podlahové nášlapné vrstvy ve strojovně VZT C1.115			-1 746,71	
Změna č. 8	Stavba 1 – Doplnění nosné konstrukce atik nad vstupy do objektů A, C, D			26 115,00	
Změna č. 9	Stavba 1 – Oplechování soklu fasád objektů B, C, D			21 809,65	
Změna č. 10	Stavba 1 – Lešení ve schodišti + zámečnická konstrukce pro opláštění VZT ve schodišti			114 911,61	
Změna č. 11	Stavba 1 – Podlahová nášlapná vrstva ve strojovnách výtahů			-26 872,19	
Změna č. 12	Stavba 1 – Revizní SDK dvířka požární			23 540,53	
Změna č. 13	Stavba 1 – Změna vnější povrchové úpravy soklů obvodových stěn			71 768,21	
Změna č. 14	Stavba 1 – Navýšení množství PIR desek			73 742,08	
Změna č. 15	Stavba 1 – Opláštění otvorů požárních klapek			18 797,97	
Změna č. 16	Stavba 1 – Dozdění ostění a nadpraží otvorů pro obložkové zárubně			331 475,99	
Změna č. 17	Stavba 1 – Pohony dveří			803 174,52	
Celkem za stavbu				38 847 718,75	86

Příloha č. 1:
Souhrnný rozpočet Stavby 2

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb			
Stavba:		Domov Březiny - stavba 2 - VZ	
Zadavatel	Moravskoslezský kraj 28. října 2771/117 70200 Ostrava-Moravská Ostrava	IČO: 70890692 DIČ: CZ70890692	
Zhotovitel:	Morys s. r. o. Korejská 894/9 70200 Ostrava	IČO: 42864771 DIČ: CZ42864771	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			6 182 842,45
PSV			7 584 857,63
MON			1 900 556,69
Vedlejší náklady			190 969,12
Ostatní náklady			46 418,11
Celkem			21 475 314,25
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %	21 475 314,25 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK	
Zaokrouhlení		0,00 CZK	
Cena celkem bez DPH		21 475 314,25 CZK	
v _____ dne _____			
_____ Za zhotovitele		_____ Za objednatele	

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt						
18_b	stavba 2 - VRN	237 387,23	0,00		237 387,23	1
01	rozpočet	237 387,23	0,00		237 387,23	1
19-066a+b	stavba 2 - sestra pacient, EPS, NZS, SLP	4 231 706,72	0,00		4 231 706,72	20
1	rozpočet	4 231 706,72	0,00		4 231 706,72	20
20-087b	stavba 2 - práce objekt E - revize č. 2 - zbývající	4 841 210,30	0,00		4 841 210,30	23
1	rozpočet	4 028 342,76	0,00		4 028 342,76	19
2	rozpočet zateplení soklu	812 867,54	0,00		812 867,54	4
20-175b	stavba 2 - úprava provedení skleněného zábradlí	218 234,40	0,00		218 234,40	1
01	rozpočet	218 234,40	0,00		218 234,40	1
20-181	stavba 2 - malby	475 310,87	0,00		475 310,87	2
01	rozpočet	475 310,87	0,00		475 310,87	2
20-187	stavba 2 - kuchyňské linky T48	99 302,42	0,00		99 302,42	0
01	rozpočet	99 302,42	0,00		99 302,42	0
21-093	stavba 2 - VCP spojovací krček SO04	5 596 836,80	0,00		5 596 836,80	26
01	1 - Stavební část	4 987 963,57	0,00		4 987 963,57	23
03	3 - Zdravotechnika	385 868,60	0,00		385 868,60	2
04	4 - Silnoproud	223 004,63	0,00		223 004,63	1
21-128	stavba 2 - VPC oprava špalet u oken správní budovy	126 991,04	0,00		126 991,04	1
01	rozpočet	126 991,04	0,00		126 991,04	1
21-169b	stavba 2 - správní budova - lešení pro fasádu	78 664,22	0,00		78 664,22	0
01	rozpočet	78 664,22	0,00		78 664,22	0

Změna č. 18	Stavba 2 – Bourání spojovacího krčku	100 932,65	
Změna č. 19	Stavba 2 – Podpěrná konstrukce stropu 2.NP v objektu E	123 998,58	
Změna č. 20	Stavba 2 - SDK podhled 1. a 2.NP objektu E	1 368 333,20	
Změna č. 21	Stavba 2 – Broušení a provádění podlah v 1.NP a 2.NP objektu E	2 048 183,55	
Změna č. 22	Stavba 2 – Úprava rozsahu prací na spojovacího krčku	464 275,98	
Změna č. 23	Stavba 2 – Objekt E - přesun dveří WC u denních místnost	97 390,54	
Změna č. 24	Stavba 2 – Suché podlahy ve 3.NP objektu E	1 366 555,75	
Celkem za stavbu		21 475 314,25	74

Příloha č. 2:

Soupisy stavebních prací a dodávek pro méněpráce a vícepráce



REKAPITULACE změnových listů pro dod.č.2

Stavba : Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny II
Objednatel : Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Zhotovitel : MORYS s.r.o., Korejská 894/9, 702 00 Ostrava Přívoz

číslo rozpočtu	Kategorie	Popis	Cena Kč bez DPH	MP	VP
3	VCP, MP	stavba 1 - Změna zárubní	1 960 035,40	-522 055,85	2 482 091,25
4	VCP	stavba 1 - Výdřevy do SDK konstrukcí	40 056,83	0,00	40 056,83
5	VCP	stavba 1 - Dlažba na terasách objektu A a SK	474 157,33	0,00	474 157,33
6	VCP, MP	stavba 1 - Změna soklu	-16 076,61	-31 981,73	15 905,12
7	VCP, MP	stavba 1 - Změna podlahové nášlapné vrstvy ve strojovně VZT C1.115	-1 746,71	-17 082,50	15 335,79
8	VCP	stavba 1 - Doplnění nosné konstrukce atik nad vstupy do objektů A, C, D	26 115,00	0,00	26 115,00
9	VCP, MP	stavba 1 - Oplechování soklu fasád objektů B, C, D	21 809,65	-37 351,61	59 161,26
10	VCP	stavba 1 - Lešení ve schodišti + zámečnická konstrukce pro opláštění VZT ve schodišti	114 911,61	0,00	114 911,61
11	MP	stavba 1 - Podlahová nášlapná vrstva ve strojovnách výtahů	-26 872,19	-26 872,19	0,00
12	VCP	stavba 1 - Revizní SDK dvířka požární	23 540,53	0,00	23 540,53
13	VCP, MP	stavba 1 - Změna vnější povrchové úpravy soklů obvodových stěn	71 768,21	-46 909,83	118 678,04
14	VCP	stavba 1 - Navýšení množství PIR desek	73 742,08	0,00	73 742,08
15	VCP, MP	stavba 1 - Opláštění otvorů požárních klapek	18 797,97	-4 366,99	23 164,96
16	VCP	stavba 1 - Dozdění ostění a nadpraží otvorů pro obložkové zárubně	331 475,99	0,00	331 475,99
17	VCP	stavba 1 - Pohony dveří	803 174,52	-63 045,48	866 220,00
18	VCP	stavba 2 - Bourání spojovacího krčku	100 932,65	0,00	100 932,65
19	VCP	stavba 2 - Podpěrná konstrukce stropu 2.NP v objektu E	123 998,58	0,00	123 998,58
20	VCP	stavba 2 - SDK podhled 1. a 2.NP objektu E	1 368 333,20	0,00	1 368 333,20
21	VCP	stavba 2 - Broušení a provádění podlah v 1.NP a 2.NP objektu E	2 048 183,55	0,00	2 048 183,55
22	VCP, MP	stavba 2 - Úprava rozsahu prací na spojovacím krčku	464 275,98	-244 556,16	708 832,14
23	VCP	stavba 2 - Objekt E - přesun dveří WC u denních místností	97 390,54	0,00	97 390,54
24	VCP	stavba 2 - Suché podlahy ve 3.NP objektu E	1 366 555,75	0,00	1 366 555,75
Celkem Kč bez DPH =			9 484 559,86	-994 222,34	10 478 782,20

ZL3 - VCP

						Celkem: 2 482 091,25
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
R:	01	rozpočet objekt A				
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					445 302,67
14	76701010.R0X	Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D01, v komaxitu 900x1970 mm, š. zárubně 150 mm, do SDK FI 30-Sm-C - Dodávka	kus	1,00000	8 301,07	8 301,07
14	76701010.R0X	Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D01, v komaxitu 900x1970 mm, š. zárubně 150 mm, do SDK FI 30-Sm-C - Montáž	kus	1,00000	2 075,27	2 075,27
15	76701020.R0X	Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D02, v komaxitu 1900x1970 mm, š. zárubně 100 mm, do zdiva FI 30-Sm-C+KO+FPS - Dodávka	kus	6,00000	12 985,87	77 915,24
15	76701020.R0X	Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D02, v komaxitu 1900x1970 mm, š. zárubně 100 mm, do zdiva FI 30-Sm-C+KO+FPS - Montáž	kus	6,00000	3 246,47	19 478,81
16	76701020a.R0X	Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D02a, v komaxitu 1900x1970 mm, š. zárubně 150 mm, do SDK FI 30-Sm-C-KO-EPS - Dodávka	kus	1,00000	12 985,87	12 985,87
16	76701020a.R0X	Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D02a, v komaxitu 1900x1970 mm, š. zárubně 150 mm, do SDK FI 30-Sm-C-KO-EPS - Montáž	kus	1,00000	3 246,47	3 246,47
17	76701031.R0X	Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D03.1, v komaxitu 1100x1970 mm, š. zárubně 75 mm, do SDK - Dodávka	kus	13,00000	7 538,35	97 998,54
17	76701031.R0X	Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D03.1, v komaxitu 1100x1970 mm, š. zárubně 75 mm, do SDK - Montáž	kus	13,00000	1 884,59	24 499,64
18	76701032.R0X	Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D03.2, v komaxitu 1100x1970 mm, š. zárubně 150 mm, do SDK - Dodávka	kus	6,00000	7 945,49	47 672,95
18	76701032.R0X	Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D03.2, v komaxitu 1100x1970 mm, š. zárubně 150 mm, do SDK - Montáž	kus	6,00000	1 986,37	11 918,24
19	76701050.R0X	Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D05, v komaxitu 900x1970 mm, š. zárubně 150 mm, do SDK FW 30-C - Dodávka	kus	3,00000	8 301,07	24 903,22
19	76701050.R0X	Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D05, v komaxitu 900x1970 mm, š. zárubně 150 mm, do SDK FW 30-C - Montáž	kus	3,00000	2 075,27	6 225,81
20	76701060.R0X	Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D06, v komaxitu 700x1970 mm, š. zárubně 150 mm, do SDK - Dodávka	kus	2,00000	8 301,07	16 602,15
20	76701060.R0X	Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D06, v komaxitu 700x1970 mm, š. zárubně 150 mm, do SDK - Montáž	kus	2,00000	2 075,27	4 150,54
21	76701070.R0X	Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D07, v komaxitu 900x1970 mm, š. zárubně 150 mm, do SDK FI 30-Sm-C - Dodávka	kus	2,00000	8 301,07	16 602,15
21	76701070.R0X	Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D07, v komaxitu 900x1970 mm, š. zárubně 150 mm, do SDK FI 30-Sm-C - Montáž	kus	2,00000	2 075,27	4 150,54
22	76701080.R0X	Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D08, v komaxitu 1100x1970 mm, š. zárubně 150 mm, do SDK FW 30-C - Dodávka	kus	2,00000	7 945,49	15 890,98
22	76701080.R0X	Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D08, v komaxitu 1100x1970 mm, š. zárubně 150 mm, do SDK FW 30-C - Montáž	kus	2,00000	1 986,37	3 972,75
23	76701100.R0X	Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D10, v komaxitu 1450x1970 mm, š. zárubně 150 mm, do SDK FI 30-Sm-C-KO-EPS - Dodávka	kus	2,00000	10 383,90	20 767,80
23	76701100.R0X	Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D10, v komaxitu 1450x1970 mm, š. zárubně 150 mm, do SDK FI 30-Sm-C-KO-EPS - Montáž	kus	2,00000	2 595,97	5 191,95
24	76701110.R0X	Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D11, v komaxitu 800x1970 mm, š. zárubně 150 mm, do SDK FI 30-Sm-C - Dodávka	kus	1,00000	8 301,07	8 301,07
24	76701110.R0X	Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D11, v komaxitu 800x1970 mm, š. zárubně 150 mm, do SDK FI 30-Sm-C - Montáž	kus	1,00000	2 075,27	2 075,27
25	76701120.R0X	Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D12, v komaxitu 900x1970 mm, š. zárubně 150 mm, do SDK FW 30-C - Dodávka	kus	1,00000	8 301,07	8 301,07
25	76701120.R0X	Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D12, v komaxitu 900x1970 mm, š. zárubně 150 mm, do SDK FW 30-C - Montáž	kus	1,00000	2 075,27	2 075,27

R:	02	rozpočet objekt B				
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					681 132,79
36	76702020.R0X	Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D02, v komaxitu 1900x1970 mm, š. zárubně 100 mm, do zdiava. <u>EL 30-Sm-C+KQ+EPS - Dodávka</u>	kus	6,00000	13 305,90	79 835,39
36	76702020.R0X	Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D02, v komaxitu 1900x1970 mm, š. zárubně 100 mm, do zdiava. <u>EL 30-Sm-C+KQ+EPS - Montáž</u>	kus	6,00000	3 326,47	19 958,85
37	76702031.R0X	Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D03.1, v komaxitu 1100x1970 mm, š. zárubně 75 mm, do SDK - <u>Dodávka</u>	kus	11,00000	7 858,37	86 442,11
37	76702031.R0X	Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D03.1, v komaxitu 1100x1970 mm, š. zárubně 75 mm, do SDK - <u>Montáž</u>	kus	11,00000	1 964,59	21 610,53
38	76702032.R0X	Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D03.2, v komaxitu 1100x1970 mm, š. zárubně 150 mm, do SDK - <u>Dodávka</u>	kus	3,00000	8 265,52	24 796,55
38	76702032.R0X	Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D03.2, v komaxitu 1100x1970 mm, š. zárubně 150 mm, do SDK - <u>Montáž</u>	kus	3,00000	2 066,38	6 199,14
39	76702050.R0X	Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D05, v komaxitu 900x1970 mm, š. zárubně 150 mm, do SDK. <u>FW 30-C - Dodávka</u>	kus	2,00000	8 621,10	17 242,20
39	76702050.R0X	Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D05, v komaxitu 900x1970 mm, š. zárubně 150 mm, do SDK. <u>FW 30-C - Montáž</u>	kus	2,00000	2 155,27	4 310,55
40	7670205a.R0X	Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D05a, v komaxitu 900x1970 mm, š. zárubně 100 mm, do zdiava. <u>FW 30-C - Dodávka</u>	kus	1,00000	11 223,07	11 223,07
40	7670205a.R0X	Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D05a, v komaxitu 900x1970 mm, š. zárubně 100 mm, do zdiava. <u>FW 30-C - Montáž</u>	kus	1,00000	2 805,77	2 805,77
41	76702061.R0X	Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D06.1, v komaxitu 700x1970 mm, š. zárubně 75 mm, do SDK - <u>Dodávka</u>	kus	1,00000	7 858,37	7 858,37
41	76702061.R0X	Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D06.1, v komaxitu 700x1970 mm, š. zárubně 75 mm, do SDK - <u>Montáž</u>	kus	1,00000	1 964,59	1 964,59
42	76702062.R0X	Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D06.2, v komaxitu 700x1970 mm, š. zárubně 125 mm, do SDK - <u>Dodávka</u>	kus	3,00000	8 265,52	24 796,55
42	76702062.R0X	Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D06.2, v komaxitu 700x1970 mm, š. zárubně 125 mm, do SDK - <u>Montáž</u>	kus	3,00000	2 066,38	6 199,14
43	76702063.R0X	Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D06.3, v komaxitu 700x1970 mm, š. zárubně 150 mm, do SDK - <u>Dodávka</u>	kus	1,00000	7 858,37	7 858,37
43	76702063.R0X	Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D06.3, v komaxitu 700x1970 mm, š. zárubně 150 mm, do SDK - <u>Montáž</u>	kus	1,00000	1 964,59	1 964,59
45	76702080.R0X	Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D08, v komaxitu 1100x1970 mm, š. zárubně 150 mm, do SDK. <u>FW 30-C - Dodávka</u>	kus	1,00000	8 621,10	8 621,10
45	76702080.R0X	Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D08, v komaxitu 1100x1970 mm, š. zárubně 150 mm, do SDK. <u>FW 30-C - Montáž</u>	kus	1,00000	2 155,27	2 155,27
46	76702090.R0X	Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D09, v komaxitu 800x1970 mm, š. zárubně 150 mm, do SDK. <u>FW 30-C - Dodávka</u>	kus	2,00000	8 621,10	17 242,20
46	76702090.R0X	Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D09, v komaxitu 800x1970 mm, š. zárubně 150 mm, do SDK. <u>FW 30-C - Montáž</u>	kus	2,00000	2 155,27	4 310,55
47	76702100.R0X	Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D10, v komaxitu 1000x1970 mm, š. zárubně 100 mm, do zdiava - <u>Dodávka</u>	kus	3,00000	7 020,09	21 060,26
47	76702100.R0X	Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D10, v komaxitu 1000x1970 mm, š. zárubně 100 mm, do zdiava - <u>Montáž</u>	kus	3,00000	1 755,02	5 265,07
50	76702131.R0X	Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D13.1, v komaxitu 800x1970 mm, š. zárubně 75 mm, do SDK - <u>Dodávka</u>	kus	1,00000	7 858,37	7 858,37
50	76702131.R0X	Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D13.1, v komaxitu 800x1970 mm, š. zárubně 75 mm, do SDK - <u>Montáž</u>	kus	1,00000	1 964,59	1 964,59
51	76702132.R0X	Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D13.2, v komaxitu 800x1970 mm, š. zárubně 150 mm, do SDK - <u>Dodávka</u>	kus	3,00000	8 265,52	24 796,55
51	76702132.R0X	Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D13.2, v komaxitu 800x1970 mm, š. zárubně 150 mm, do SDK - <u>Montáž</u>	kus	3,00000	2 066,38	6 199,14
52	76702141.R0X	Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D14.1, v komaxitu 900x1970 mm, š. zárubně 150 mm, do SDK - <u>Dodávka</u>	kus	2,00000	8 265,52	16 531,03
52	76702141.R0X	Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D14.1, v komaxitu 900x1970 mm, š. zárubně 150 mm, do SDK - <u>Montáž</u>	kus	2,00000	2 066,38	4 132,76

53	76702142.R0X	Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D14.2, v komaxitu 900x1970 mm, š. zárubně 75 mm, do SDK - Dodávka	kus	2,00000	7 858,37	15 716,75
53	76702142.R0X	Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D14.2, v komaxitu 900x1970 mm, š. zárubně 75 mm, do SDK - Montáž	kus	2,00000	1 964,59	3 929,19
54	7670214a.R0X	Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D14a, v komaxitu 900x1970 mm, š. zárubně 100 mm, do zdiava - Dodávka	kus	1,00000	10 867,49	10 867,49
54	7670214a.R0X	Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D14a, v komaxitu 900x1970 mm, š. zárubně 100 mm, do zdiava - Montáž	kus	1,00000	2 716,87	2 716,87
55	76702150.R0X	Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D15, v komaxitu 1100x1970 mm, š. zárubně 150 mm, do SDK - Dodávka	kus	1,00000	8 265,52	8 265,52
55	76702150.R0X	Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D15, v komaxitu 1100x1970 mm, š. zárubně 150 mm, do SDK - Montáž	kus	1,00000	2 066,38	2 066,38
56	76702161.R0X	Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D14.1, v komaxitu 900x1970 mm, š. zárubně 75 mm, do SDK - Dodávka	kus	2,00000	7 858,37	15 716,75
56	76702161.R0X	Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D14.1, v komaxitu 900x1970 mm, š. zárubně 75 mm, do SDK - Montáž	kus	2,00000	1 964,59	3 929,19
57	76702162.R0X	Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D16.2, v komaxitu 900x1970 mm, š. zárubně 150 mm, do SDK - Dodávka	kus	5,00000	8 265,52	41 327,58
57	76702162.R0X	Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D16.2, v komaxitu 900x1970 mm, š. zárubně 150 mm, do SDK - Montáž	kus	5,00000	2 066,38	10 331,89
58	76702171.R0X	Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D17.1, v komaxitu 800x1970 mm, š. zárubně 150 mm, do SDK - Dodávka	kus	3,00000	8 265,52	24 796,55
58	76702171.R0X	Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D17.1, v komaxitu 800x1970 mm, š. zárubně 150 mm, do SDK - Montáž	kus	3,00000	2 066,38	6 199,14
59	76702172.R0X	Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D17.2, v komaxitu 800x1970 mm, š. zárubně 125 mm, do SDK - Dodávka	kus	1,00000	8 062,83	8 062,83
59	76702172.R0X	Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D17.2, v komaxitu 800x1970 mm, š. zárubně 125 mm, do SDK - Montáž	kus	1,00000	2 015,71	2 015,71
60	7670217a.R0X	Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D17a, v komaxitu 800x1970 mm, š. zárubně 180 mm, do zdiava - Dodávka	kus	1,00000	8 520,65	8 520,65
60	7670217a.R0X	Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D17a, v komaxitu 800x1970 mm, š. zárubně 180 mm, do zdiava - Montáž	kus	1,00000	2 130,16	2 130,16
61	76702180.R0X	Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D18, v komaxitu 900x1970 mm, š. zárubně 100 mm, do zdiava - EI 30-Sm-C - Dodávka	kus	1,00000	11 223,07	11 223,07
61	76702180.R0X	Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D18, v komaxitu 900x1970 mm, š. zárubně 100 mm, do zdiava - EI 30-Sm-C - Montáž	kus	1,00000	2 805,77	2 805,77
62	76702190.R0X	Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D19, v komaxitu 1100x1970 mm, š. zárubně 100 mm, do zdiava - EI 30-Sm-C - Dodávka	kus	1,00000	11 223,07	11 223,07
62	76702190.R0X	Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D19, v komaxitu 1100x1970 mm, š. zárubně 100 mm, do zdiava - EI 30-Sm-C - Montáž	kus	1,00000	2 805,77	2 805,77
63	7670220d.R0X	Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D20d, v komaxitu 1450x1970 mm, š. zárubně 150 mm, do SDK - FW 30-C-KO - Dodávka	kus	1,00000	11 159,96	11 159,96
63	7670220d.R0X	Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D20d, v komaxitu 1450x1970 mm, š. zárubně 150 mm, do SDK - FW 30-C-KO - Montáž	kus	1,00000	2 789,99	2 789,99
64	76702210.R0X	Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D21, v komaxitu 1450x1970 mm, š. zárubně 150 mm, do SDK - EI 30-Sm-C-KO-EPS - Dodávka	kus	1,00000	10 703,92	10 703,92
64	76702210.R0X	Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D21, v komaxitu 1450x1970 mm, š. zárubně 150 mm, do SDK - EI 30-Sm-C-KO-EPS - Montáž	kus	1,00000	2 675,98	2 675,98
67	76702240.R0X	Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D24, v komaxitu 1450x1970 mm, š. zárubně 150 mm, do SDK - FW 30-C-KO - Dodávka	kus	1,00000	11 159,96	11 159,96
67	76702240.R0X	Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D24, v komaxitu 1450x1970 mm, š. zárubně 150 mm, do SDK - FW 30-C-KO - Montáž	kus	1,00000	2 789,99	2 789,99

R:	03	rozpočet objekt C				
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					459 688,18
16	76703010.R0X	Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D01, v komaxitu 900x1970 mm, š. zárubně 150 mm, do SDK_FI 30-Sm-C - Dodávka	kus	1,00000	8 621,10	8 621,10
16	76703010.R0X	Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D01, v komaxitu 900x1970 mm, š. zárubně 150 mm, do SDK_FI 30-Sm-C - Montáž	kus	1,00000	2 155,27	2 155,27
17	76703020.R0X	Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D02, v komaxitu 1900x1970 mm, š. zárubně 100 mm, do zdiva_FI 30-Sm-C+KO+EPS - Dodávka	kus	6,00000	13 305,90	79 835,39
17	76703020.R0X	Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D02, v komaxitu 1900x1970 mm, š. zárubně 100 mm, do zdiva_FI 30-Sm-C+KO+EPS - Montáž	kus	6,00000	3 326,47	19 958,85
18	7670302a.R0X	Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D02a, v komaxitu 1900x1970 mm, š. zárubně 150 mm, do SDK_FI 30-Sm-C-KO-EPS - Dodávka	kus	1,00000	11 657,77	11 657,77
18	7670302a.R0X	Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D02a, v komaxitu 1900x1970 mm, š. zárubně 150 mm, do SDK_FI 30-Sm-C-KO-EPS - Montáž	kus	1,00000	2 914,44	2 914,44
19	76703031.R0X	Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D03.1, v komaxitu 1100x1970 mm, š. zárubně 75 mm, do SDK - Dodávka	kus	13,00000	7 858,37	102 158,86
19	76703031.R0X	Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D03.1, v komaxitu 1100x1970 mm, š. zárubně 75 mm, do SDK - Montáž	kus	13,00000	1 964,59	25 539,71
20	76703032.R0X	Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D03.2, v komaxitu 1100x1970 mm, š. zárubně 150 mm, do SDK - Dodávka	kus	6,00000	8 265,52	49 593,09
20	76703032.R0X	Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D03.2, v komaxitu 1100x1970 mm, š. zárubně 150 mm, do SDK - Montáž	kus	6,00000	2 066,38	12 398,27
21	76703050.R0X	Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D05, v komaxitu 900x1970 mm, š. zárubně 150 mm, do SDK_FW 30-C - Dodávka	kus	3,00000	8 621,10	25 863,29
21	76703050.R0X	Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D05, v komaxitu 900x1970 mm, š. zárubně 150 mm, do SDK_FW 30-C - Montáž	kus	3,00000	2 155,27	6 465,82
22	7670305a.R0X	Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D05a, v komaxitu 900x1970 mm, š. zárubně 150 mm, do SDK_FI 30-Sm-C - Dodávka	kus	1,00000	8 621,10	8 621,10
22	7670305a.R0X	Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D05a, v komaxitu 900x1970 mm, š. zárubně 150 mm, do SDK_FI 30-Sm-C - Montáž	kus	1,00000	2 155,27	2 155,27
23	76703060.R0X	Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D06, v komaxitu 700x1970 mm, š. zárubně 150 mm, do SDK - Dodávka	kus	1,00000	8 265,52	8 265,52
23	76703060.R0X	Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D06, v komaxitu 700x1970 mm, š. zárubně 150 mm, do SDK - Montáž	kus	1,00000	2 066,38	2 066,38
25	76703080.R0X	Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D08, v komaxitu 1100x1970 mm, š. zárubně 150 mm, do SDK_FW 30-C - Dodávka	kus	2,00000	8 621,10	17 242,20
25	76703080.R0X	Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D08, v komaxitu 1100x1970 mm, š. zárubně 150 mm, do SDK_FW 30-C - Montáž	kus	2,00000	2 155,27	4 310,55
26	76703100.R0X	Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D10, v komaxitu 1450x1970 mm, š. zárubně 150 mm, do SDK_FI 30-Sm-C-KO-EPS - Dodávka	kus	2,00000	10 703,92	21 407,85
26	76703100.R0X	Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D10, v komaxitu 1450x1970 mm, š. zárubně 150 mm, do SDK_FI 30-Sm-C-KO-EPS - Montáž	kus	2,00000	2 675,98	5 351,96
27	76703110.R0X	Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D11, v komaxitu 800x1970 mm, š. zárubně 150 mm, do SDK_FI 30-Sm-C - Dodávka	kus	2,00000	8 621,10	17 242,20
27	76703110.R0X	Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D11, v komaxitu 800x1970 mm, š. zárubně 150 mm, do SDK_FI 30-Sm-C - Montáž	kus	2,00000	2 155,27	4 310,55
28	76703120.R0X	Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D12, v komaxitu 900x1970 mm, š. zárubně 150 mm, do SDK_FW 30-C - Dodávka	kus	1,00000	8 621,10	8 621,10
28	76703120.R0X	Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D12, v komaxitu 900x1970 mm, š. zárubně 150 mm, do SDK_FW 30-C - Montáž	kus	1,00000	2 155,27	2 155,27
29	76703140.R0X	Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D14, v komaxitu 700x1970 mm, š. zárubně 150 mm, do SDK_FW 30-C - Dodávka	kus	1,00000	8 621,10	8 621,10
29	76703140.R0X	Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D14, v komaxitu 700x1970 mm, š. zárubně 150 mm, do SDK_FW 30-C - Montáž	kus	1,00000	2 155,27	2 155,27

R:	04	rozpočet objekt D				
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					460 132,66
16	76703010.R0X	Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D01, v komaxitu 900x1970 mm, š. zárubně 150 mm, do SDK_FI 30-Sm-C - Dodávka	kus	1,00000	8 621,10	8 621,10
16	76703010.R0X	Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D01, v komaxitu 900x1970 mm, š. zárubně 150 mm, do SDK_FI 30-Sm-C - Montáž	kus	1,00000	2 155,27	2 155,27
17	76703020.R0X	Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D02, v komaxitu 1900x1970 mm, š. zárubně 100 mm, do zdiva_FI 30-Sm-C+KO+EPS - Dodávka	kus	6,00000	13 305,90	79 835,39
17	76703020.R0X	Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D02, v komaxitu 1900x1970 mm, š. zárubně 100 mm, do zdiva_FI 30-Sm-C+KO+EPS - Montáž	kus	6,00000	3 326,47	19 958,85
18	7670302a.R0X	Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D02a, v komaxitu 1900x1970 mm, š. zárubně 150 mm, do SDK_FI 30-Sm-C-KO-EPS - Dodávka	kus	1,00000	11 657,77	11 657,77
18	7670302a.R0X	Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D02a, v komaxitu 1900x1970 mm, š. zárubně 150 mm, do SDK_FI 30-Sm-C-KO-EPS - Montáž	kus	1,00000	2 914,44	2 914,44
19	76703031.R0X	Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D03.1, v komaxitu 1100x1970 mm, š. zárubně 75 mm, do SDK - Dodávka	kus	13,00000	7 858,37	102 158,86
19	76703031.R0X	Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D03.1, v komaxitu 1100x1970 mm, š. zárubně 75 mm, do SDK - Montáž	kus	13,00000	1 964,59	25 539,71
20	76703032.R0X	Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D03.2 v komaxitu 1100x1970 mm, š. zárubně 150 mm, do SDK - Dodávka	kus	5,00000	8 265,52	41 327,58
20	76703032.R0X	Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D03.2 v komaxitu 1100x1970 mm, š. zárubně 150 mm, do SDK - Montáž	kus	5,00000	2 066,38	10 331,89
21	76703050.R0X	Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D05, v komaxitu 900x1970 mm, š. zárubně 150 mm, do SDK_FW 30-C - Dodávka	kus	2,00000	8 621,10	17 242,20
21	76703050.R0X	Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D05, v komaxitu 900x1970 mm, š. zárubně 150 mm, do SDK_FW 30-C - Montáž	kus	2,00000	2 155,27	4 310,55
22	7670305a.R0X	Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D05a, v komaxitu 900x1970 mm, š. zárubně 150 mm, do SDK_FI 30-Sm-C - Dodávka	kus	3,00000	8 621,10	25 863,29
22	7670305a.R0X	Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D05a, v komaxitu 900x1970 mm, š. zárubně 150 mm, do SDK_FI 30-Sm-C - Montáž	kus	3,00000	2 155,27	6 465,82
23	76703060.R0X	Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D06, v komaxitu 700x1970 mm, š. zárubně 150 mm, do SDK_FI 30-Sm-C - Dodávka	kus	1,00000	8 621,10	8 621,10
23	76703060.R0X	Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D06, v komaxitu 700x1970 mm, š. zárubně 150 mm, do SDK_FI 30-Sm-C - Montáž	kus	1,00000	2 155,27	2 155,27
24	76703070.R0X	Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D07, v komaxitu 900x1970 mm, š. zárubně 150 mm, do SDK_FW 30-C - Dodávka	kus	1,00000	8 621,10	8 621,10
24	76703070.R0X	Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D07, v komaxitu 900x1970 mm, š. zárubně 150 mm, do SDK_FW 30-C - Montáž	kus	1,00000	2 155,27	2 155,27
25	76703080.R0X	Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D08, v komaxitu 1100x1970 mm, š. zárubně 150 mm, do SDK_FW 30-C - Dodávka	kus	2,00000	8 621,10	17 242,20
25	76703080.R0X	Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D08, v komaxitu 1100x1970 mm, š. zárubně 150 mm, do SDK_FW 30-C - Montáž	kus	2,00000	2 155,27	4 310,55
26	76703100.R0X	Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D10, v komaxitu 1450x1970 mm, š. zárubně 150 mm, do SDK_FI 30-Sm-C-KO-EPS - Dodávka	kus	2,00000	10 703,92	21 407,85
26	76703100.R0X	Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D10, v komaxitu 1450x1970 mm, š. zárubně 150 mm, do SDK_FI 30-Sm-C-KO-EPS - Montáž	kus	2,00000	2 675,98	5 351,96
27	76703110.R0X	Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D11, v komaxitu 800x1970 mm, š. zárubně 150 mm, do SDK_FW 30-C - Dodávka	kus	1,00000	8 621,10	8 621,10
27	76703110.R0X	Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D11, v komaxitu 800x1970 mm, š. zárubně 150 mm, do SDK_FW 30-C - Montáž	kus	1,00000	2 155,27	2 155,27
28	76703120.R0X	Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D12, v komaxitu 700x1970 mm, š. zárubně 150 mm, do SDK - Dodávka	kus	1,00000	8 265,52	8 265,52
28	76703120.R0X	Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D12, v komaxitu 700x1970 mm, š. zárubně 150 mm, do SDK - Montáž	kus	1,00000	2 066,38	2 066,38
29	76703130.R0X	Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D13, v komaxitu 1100x1970 mm, š. zárubně 150 mm, do SDK_FW 30-C - Dodávka	kus	1,00000	8 621,10	8 621,10
29	76703130.R0X	Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D13, v komaxitu 1100x1970 mm, š. zárubně 150 mm, do SDK_FW 30-C - Montáž	kus	1,00000	2 155,27	2 155,27

R:	05	rozpočet objekt SK			
Díl: 767	Konstrukce zámečnické				10 798,60
9	7670502a.R0X	Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D02a, v komaxitu 900x1970 mm, š. zárubně 150 mm, do zdiva. EW 30-C-KO - Dodávka	kus	1,00000	8 638,88
9	7670502a.R0X	Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D02a, v komaxitu 900x1970 mm, š. zárubně 150 mm, do zdiva. EW 30-C-KO - Montáž	kus	1,00000	2 159,72

Chybějící položky oproti původnímu zadání					425 036,35
		Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D04 - Objekt A - Dodávka	kus	9,00000	8 064,61
		Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D04 - Objekt A - Montáž	kus	9,00000	2 016,15
		Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D04 - Objekt B - Dodávka	kus	7,00000	10 030,98
		Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D04 - Objekt B - Montáž	kus	7,00000	2 507,75
		Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D19, v komaxitu 1100x1970 mm, š. zárubně 230 mm, do zdiva. EI 30-Sm-C - Dodávka	kus	1,00000	9 968,48
		Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D19, v komaxitu 1100x1970 mm, š. zárubně 230 mm, do zdiva. EI 30-Sm-C - Montáž	kus	1,00000	2 492,12
		Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D04 - Objekt C - Dodávka	kus	9,00000	10 775,93
		Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D04 - Objekt C - Montáž	kus	9,00000	2 693,98
		Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D04 - Objekt D - Dodávka	kus	9,00000	10 030,98
		Ocel. zárubně pro dodatečnou montáž pro dveře ozn. D04 - Objekt D - Montáž	kus	9,00000	2 507,75

ZL3 - MP

ROZPOČET ke ZL č.3a - odpočet původních zárubní

P.Č.		Kód pol.	Zkrácený popis	MJ	Výměra	J.C. ODBYT	Celkem ODBYT
rozpočet - soutěž - stavba 1 - dle ZZVZ - bez cen 25082023							
			02-058b 01 Pol	stavba 1 - sádrokartonové konstrukce			
18	ZR	55330815R	zárubeň kovová hranatá; pro sádrokarton; š profilu 100 mm; š průchodu 1 250 mm; h průchodu 1 970 mm; dvoukřídlá; závěsy kapsové	kus	19,00000	1 653,50	31 416,50
19	ZR	553308310R	zárubeň kovová hranatá; pro sádrokarton; š profilu 150 mm; š průchodu 700 mm; h průchodu 1 970 mm; L; závěsy kapsové	kus	2,00000	1 587,68	3 175,36
20	ZR	5533302328R	zárubeň kovová s těsněním; pro sádrokarton; ústí 150 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; L; P; závěsy stavitelné; požární odolnost	kus	1,00000	1 849,80	1 849,80
21	ZR	5533302338R	zárubeň kovová s těsněním; pro sádrokarton; ústí 150 mm; š průchodu 900 mm; h průchodu 1 970 mm; L; P; závěsy stavitelné; požární odolnost	kus	6,00000	1 884,44	11 306,64
22	ZR	5533302348R	zárubeň kovová s těsněním; pro sádrokarton; ústí 150 mm; š průchodu 1 100 mm; h průchodu 1 970 mm; L; P; závěsy stavitelné; požární odolnost	kus	2,00000	1 954,87	3 909,74
23	ZR	5533302368R	zárubeň kovová s těsněním; pro sádrokarton; ústí 150 mm; š průchodu 1 450 mm; h průchodu 1 970 mm; dvoukřídlá; závěsy stavitelné; požární odolnost	kus	1,00000	2 323,21	2 323,21
24	ZR	5533302378RC	Zárubeň ocelová SHtm 150/1970/1600 D, EI, EW 30, pro sádrokartonové příčky, s těsněním, se šroubovanými závěsy	kus	1,00000	2 407,51	2 407,51
!			Obj B	02-058b 02 Pol	stavba 1 - sádrokartonové konstrukce		
15	ZR	553308110R	zárubeň kovová hranatá; pro sádrokarton; š profilu 100 mm; š průchodu 700 mm; h průchodu 1 970 mm; L; závěsy kapsové	kus	6,00000	1 326,73	7 960,38
16	ZR	553308120R	zárubeň kovová hranatá; pro sádrokarton; š profilu 100 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; L; závěsy kapsové	kus	5,00000	1 350,97	6 754,85
17	ZR	553308130R	zárubeň kovová hranatá; pro sádrokarton; š profilu 100 mm; š průchodu 900 mm; h průchodu 1 970 mm; L; závěsy kapsové	kus	3,00000	1 378,69	4 136,07
18	ZR	55330815R	zárubeň kovová hranatá; pro sádrokarton; š profilu 100 mm; š průchodu 1 250 mm; h průchodu 1 970 mm; dvoukřídlá; závěsy kapsové	kus	11,00000	1 653,50	18 188,50
19	ZR	553308310R	zárubeň kovová hranatá; pro sádrokarton; š profilu 150 mm; š průchodu 700 mm; h průchodu 1 970 mm; L; závěsy kapsové	kus	1,00000	1 587,68	1 587,68
20	ZR	553308320R	zárubeň kovová hranatá; pro sádrokarton; š profilu 150 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; L; závěsy kapsové	kus	5,00000	1 618,86	8 094,30
21	ZR	553308330R	zárubeň kovová hranatá; pro sádrokarton; š profilu 150 mm; š průchodu 900 mm; h průchodu 1 970 mm; L; závěsy kapsové	kus	5,00000	1 653,50	8 267,50
22	ZR	55330835R	zárubeň kovová hranatá; pro sádrokarton; š profilu 150 mm; š průchodu 1 250 mm; h průchodu 1 970 mm; dvoukřídlá; závěsy kapsové	kus	3,00000	2 006,83	6 020,49
23	ZR	5533302138R	zárubeň kovová s těsněním; pro sádrokarton; ústí 100 mm; š průchodu 900 mm; h průchodu 1 970 mm; L; P; závěsy stavitelné; požární odolnost	kus	2,00000	1 609,62	3 219,24
24	ZR	5533302148R	zárubeň kovová s těsněním; pro sádrokarton; ústí 100 mm; š průchodu 1 100 mm; h průchodu 1 970 mm; L; P; závěsy stavitelné; požární odolnost	kus	1,00000	1 658,12	1 658,12
25	ZR	5533302328R	zárubeň kovová s těsněním; pro sádrokarton; ústí 150 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; L; P; závěsy stavitelné; požární odolnost	kus	2,00000	1 849,80	3 699,60
26	ZR	5533302338R	zárubeň kovová s těsněním; pro sádrokarton; ústí 150 mm; š průchodu 900 mm; h průchodu 1 970 mm; L; P; závěsy stavitelné; požární odolnost	kus	2,00000	1 884,44	3 768,88
27	ZR	5533302348R	zárubeň kovová s těsněním; pro sádrokarton; ústí 150 mm; š průchodu 1 100 mm; h průchodu 1 970 mm; L; P; závěsy stavitelné; požární odolnost	kus	1,00000	1 954,87	1 954,87
28	ZR	5533302368R	zárubeň kovová s těsněním; pro sádrokarton; ústí 150 mm; š průchodu 1 450 mm; h průchodu 1 970 mm; dvoukřídlá; závěsy stavitelné; požární odolnost	kus	3,00000	2 323,21	6 969,63
!			Obj C	02-058b 03 Pol	stavba 1 - sádrokartonové konstrukce		
16	ZR	55330815R	zárubeň kovová hranatá; pro sádrokarton; š profilu 100 mm; š průchodu 1 250 mm; h průchodu 1 970 mm; dvoukřídlá; závěsy kapsové	kus	13,00000	1 653,50	21 495,50
17	ZR	553308310R	zárubeň kovová hranatá; pro sádrokarton; š profilu 150 mm; š průchodu 700 mm; h průchodu 1 970 mm; L; závěsy kapsové	kus	1,00000	1 587,68	1 587,68
18	ZR	55330835R	zárubeň kovová hranatá; pro sádrokarton; š profilu 150 mm; š průchodu 1 250 mm; h průchodu 1 970 mm; dvoukřídlá; závěsy kapsové	kus	6,00000	2 237,77	13 426,62
19	ZR	5533302318R	zárubeň kovová s těsněním; pro sádrokarton; ústí 150 mm; š průchodu 700 mm; h průchodu 1 970 mm; L; P; závěsy stavitelné; požární odolnost	kus	1,00000	1 818,62	1 818,62
20	ZR	5533302328R	zárubeň kovová s těsněním; pro sádrokarton; ústí 150 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; L; P; závěsy stavitelné; požární odolnost	kus	1,00000	1 849,80	1 849,80
21	ZR	5533302338R	zárubeň kovová s těsněním; pro sádrokarton; ústí 150 mm; š průchodu 900 mm; h průchodu 1 970 mm; L; P; závěsy stavitelné; požární odolnost	kus	6,00000	1 884,44	11 306,64
22	ZR	5533302348R	zárubeň kovová s těsněním; pro sádrokarton; ústí 150 mm; š průchodu 1 100 mm; h průchodu 1 970 mm; L; P; závěsy stavitelné; požární odolnost	kus	2,00000	1 954,87	3 909,74
23	ZR	5533302368R	zárubeň kovová s těsněním; pro sádrokarton; ústí 150 mm; š průchodu 1 450 mm; h průchodu 1 970 mm; dvoukřídlá; závěsy stavitelné; požární odolnost	kus	2,00000	2 323,21	4 646,42
!			Obj D	02-058b 04 Pol	stavba 1 - sádrokartonové konstrukce		
16	ZR	55330815R	zárubeň kovová hranatá; pro sádrokarton; š profilu 100 mm; š průchodu 1 250 mm; h průchodu 1 970 mm; dvoukřídlá; závěsy kapsové	kus	13,00000	1 653,50	21 495,50
17	ZR	553308310R	zárubeň kovová hranatá; pro sádrokarton; š profilu 150 mm; š průchodu 700 mm; h průchodu 1 970 mm; L; závěsy kapsové	kus	1,00000	1 587,68	1 587,68
18	ZR	55330835R	zárubeň kovová hranatá; pro sádrokarton; š profilu 150 mm; š průchodu 1 250 mm; h průchodu 1 970 mm; dvoukřídlá; závěsy kapsové	kus	5,00000	2 006,83	10 034,15
19	ZR	5533302318R	zárubeň kovová s těsněním; pro sádrokarton; ústí 150 mm; š průchodu 700 mm; h průchodu 1 970 mm; L; P; závěsy stavitelné; požární odolnost	kus	1,00000	1 818,62	1 818,62
20	ZR	5533302328R	zárubeň kovová s těsněním; pro sádrokarton; ústí 150 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; L; P; závěsy stavitelné; požární odolnost	kus	1,00000	1 849,80	1 849,80
21	ZR	5533302338R	zárubeň kovová s těsněním; pro sádrokarton; ústí 150 mm; š průchodu 900 mm; h průchodu 1 970 mm; L; P; závěsy stavitelné; požární odolnost	kus	6,00000	1 884,44	11 306,64
22	ZR	5533302348R	zárubeň kovová s těsněním; pro sádrokarton; ústí 150 mm; š průchodu 1 100 mm; h průchodu 1 970 mm; L; P; závěsy stavitelné; požární odolnost	kus	2,00000	1 954,87	3 909,74
23	ZR	5533302358R	zárubeň kovová s těsněním; pro sádrokarton; ústí 150 mm; š průchodu 1 250 mm; h průchodu 1 970 mm; dvoukřídlá; závěsy stavitelné; požární odolnost	kus	1,00000	2 237,77	2 237,77
24	ZR	5533302368R	zárubeň kovová s těsněním; pro sádrokarton; ústí 150 mm; š průchodu 1 450 mm; h průchodu 1 970 mm; dvoukřídlá; závěsy stavitelné; požární odolnost	kus	2,00000	2 323,21	4 646,42
25	ZR	5533302378RC	Zárubeň ocelová SHtm 150/1970/1600 D, EI, EW 30, pro sádrokartonové příčky, s těsněním, se šroubovanými závěsy	kus	1,00000	2 407,51	2 407,51

Zárubně - dodávka

260 003,72

Nátěry

56 980,37

Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email,	m2	39,13000	311,76	12 199,17
zárubně : 39,13			39,13000	
Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email,	m2	60,16000	311,76	18 755,48
zárubně : 60,16			60,16000	
Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email,	m2	40,98000	311,76	12 775,92
zárubně : 40,98			40,98000	
Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email,	m2	42,50000	311,76	13 249,80
zárubně : 42,50			42,50000	

Montáž**205 071,76**

Osazení zárubní dveřních ocelových do sádrokartonové příčky tloušťky 100 mm šířky 700 mm, bez dodávky zárubně	kus	13,00000	1 385,62	18 013,06
Osazení zárubní dveřních ocelových do sádrokartonové příčky tloušťky 150 mm šířky 700 mm, bez dodávky zárubně	kus	20,00000	1 385,62	27 712,40

Osazení zárubní dveřních ocelových do sádrokartonové příčky tloušťky 100 mm šířky 700 mm, bez dodávky zárubně	kus	28,00000	1 385,62	38 797,36
Osazení zárubní dveřních ocelových do sádrokartonové příčky tloušťky 150 mm šířky 700 mm, bez dodávky zárubně	kus	23,00000	1 385,62	31 869,26

Osazení zárubní dveřních ocelových do sádrokartonové příčky tloušťky 100 mm šířky 700 mm, bez dodávky zárubně	kus	13,00000	1 385,62	18 013,06
Osazení zárubní dveřních ocelových do sádrokartonové příčky tloušťky 150 mm šířky 700 mm, bez dodávky zárubně	kus	19,00000	1 385,62	26 326,78

Osazení zárubní dveřních ocelových do sádrokartonové příčky tloušťky 100 mm šířky 700 mm, bez dodávky zárubně	kus	13,00000	1 385,62	18 013,06
Osazení zárubní dveřních ocelových do sádrokartonové příčky tloušťky 150 mm šířky 700 mm, bez dodávky zárubně	kus	19,00000	1 385,62	26 326,78

Celkem odpočet méněpráce = -522 055,85

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny II-dod.č.2
O:	ZL4 stavba 1 - výdřevy pro kuchyňské linky, televize + technologie vybavení kuchyní
R:	01 rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 762	Konstrukce tesařské					40 056,83
-----------------	----------------------------	--	--	--	--	------------------

762123130	Montáž konstrukce stěn z fošen, hranolů do 224 cm2	m	97,10000	226,50	21 993,15
-----------	--	---	----------	--------	-----------

RTS 2024/I

m.č. C0.032; D0.32; A1.135; B1.122; B1.107; C1.132;

91,80000

D1.132; A2.231

m.č. B0. 007; B0. 015; B0. 016; B0. 017; B0. 018

5,30000

celkem

97,10000

60513331	Fošna hoblovaná SM tl. do 50 mm, š. do 200 mm, 3 až 5 m	m3	1,11665	12 290,00	13 723,63
----------	---	----	---------	-----------	-----------

RTS 2024/I

m.č. C0.032; D0.32; A1.135; B1.122; B1.107; C1.132;

1,05570

D1.132; A2.231=91,8*0,2*0,05*1,15

m.č. B0. 007; B0. 015; B0. 016; B0. 017; B0.

0,06095

018=5,3*0,2*0,05*1,15

celkem

1,11665

3 762795000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, fixační prkna, impregnace	m3	1,11665	1 380,00	1 540,98
4 762911121R00	Impregnace řeziva tlakovakuová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu	m3	1,11665	1 897,00	2 118,29
5 998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	t	0,61416	1 108,49	680,79

50 m vodorovně

Celkem					40 056,83
---------------	--	--	--	--	------------------

Změnový list č.5

S:	
O:	ZL5 stavba 1 - změna dlažby na terasách obj A a SK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					147 038,06
1	632922954RT1	Kladení dlaždic 40x60 cm na stavitel. terče plast., výškově stavitelné podstavce 35-55 mm	m2	46,76000	682,00	31 890,32
1	632922954RT2	Kladení dlaždic 40x60 cm na stavitel. terče plast., výškově stavitelné podstavce 55-70 mm	m2	46,77000	748,00	34 983,96
1	632922954RT3	Kladení dlaždic 40x60 cm na stavitel. terče plast., výškově stavitelné podstavce 70-110	m2	46,77000	840,00	39 286,80
1	632922954RT4	Kladení dlaždic 40x60 cm na stavitel. terče plast., výškově stavitelné podstavce 110-150	m2	46,77000	874,00	40 876,98

66,71+120,36

187,07000

Díl: 712	Povlakové krytiny					327 119,27
2	59761030R	Dlaždice keramická venkovní 600 x 600 x 20 mm	m2	224,48400	1 449,00	325 277,32

obj A a SK : (120,36+66,71)*1,2

224,48400

3	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	9,97000	184,75	1 841,96
---	--------------	--	---	---------	--------	----------

Celkem Kč bez DPH = 474 157,33

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny II-dod.č.2
O:	ZL6 stavba 1 - změna soklu v místnostech SK01; SK02; SK05 v 1.PP objektu SK
R:	03-060ea; 04-061 stavba 1 - podlahy epoxidové - bez kotelny a bez rampy; hydroizolační nátěry a keramické obklady, dlažby na schodištích

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady	15 905,12			
1	59764203R	Dlažba keramická bez glazury (UGL); tl. = 9,0 mm; a = 298 mm; b = 298 mm; povrch: hladký, matný; mrazuvzdorný; protiskluznost: R9; u = 0,5; barva: šedá (68,71*0,1)*1,33	m2	9,13843	383,00	3 500,02
				9,13843		
4	771101210R00	penetrace podkladu pod dlažby 68,71*0,1	m2	6,87100	21,94	150,75
				6,87100		
5	771101310R00	Příprava podkladu pod dlažby vyčištění keramické dlažby 68,71*0,1	m2	6,87100	16,51	113,44
				6,87100		
8	771475014RW1	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele SK0.01 Chodba : (2,34+3,61)*2-(1,6*2)-1,65+(0,3*2) SK0.02 Sklad : (21,4+2,7)*2-1,6*2-2,2-0,9 SK0.05 Rozvodna : (7,33+2,7)*2-0,9 celkem	m	68,71000	98,73	6 783,74
				7,65000		
				41,90000		
				19,16000		
				68,71000		
11	771578011RT3	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem 68,71*1,15	m	79,01650	65,82	5 200,87
				79,01650		
12	771579795RT2	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárování voduodpuzející hmotou -, plošně 68,71*0,1	m2	6,87100	16,51	113,44
				6,87100		
13	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,23200	184,75	42,86
		Celkem	15 905,12			

Položkový rozpočet

S:		Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny II-dod.č.2
O:	ZL6	stavba 1 - změna soklu v místnostech SK01; SK02; SK05 v 1.PP objektu SK
R:	03-060ea; 04-061	stavba 1 - podlahy epoxidové - bez kotelny a bez rampy; hydroizolační nátěry a keramické obklady, dlažby na schodištích

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				-31 981,73
5	77721528.RC	Podlahy polyuretanové - soklík, náběh z PU R 10-20mm, vodoodpudivý nátěr PU výška do 100mm	m	-68,78000	461,87	-31 767,42
		SK0.01 Chodba : (21,82+2,76)*2-2,2-1,6*2-0,9		-42,86000		
		SK0.02 Sklad : (2,34+3,57)*2-1,6*3		-7,02000		
		SK0.05 Rozvodna : (7,14+2,76)*2-0,9		-18,90000		
		celkem		-68,78000		
6	998777102R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 12 m	t	-1,16000	184,75	-214,31
		50 m vodorovně				
		50 m vodorovně				
Celkem						-31 981,73

Položkový rozpočet

S:	Domov Březiny
O:	ZL7 stavba 1 - změna podlahové nášlapné vrstvy ve strojovně VZT C1.115
R:	01 rozpočet VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady	15 335,79			
1	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby 9+11,98*0,1	m2	10,19800	21,94	223,74
2	771101310R00	Příprava podkladu pod dlažby vyčištění keramické dlažby 9+11,98*0,1	m2	10,19800	21,94	223,74
3	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele 9+11,98*0,1	m2	10,19800	655,97	6 689,58
4	771475034R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků kladených do flexibilního tmele 11,98	m	11,98000	120,66	1 445,51
5	59764203R	Dlažba keramická bez glazury (UGL); tl. = 9,0 mm; a = 298 mm; b = 298 mm; povrch: hladký, matný; mrazuvzdorný; protiskluznost: R9; μ = 0,5; barva: šedá (9+11,98*0,1)*1,2	m2	12,23760	436,58	5 342,69
6	771579795RT2	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárování voduodpuzející hmotou - plošně 9+11,98*0,1	m2	10,19800	16,51	168,37
7	771578011RT3	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem 11,98*1,1	m	13,17800	68,52	902,96
8	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	t	0,30600	1 108,49	339,20

S:	Domov Březiny
O:	ZL7 stavba 1 - změna podlahové nášlapné vrstvy ve strojovně VZT C1.115
R:	rozpočet MPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						-2 909,79
1	632411110R00	Potěr ze suchých směsí samonivelační polymercementová stěrka, pevnost v tlaku 20 MPa, tloušťky 10 mm. bez penetrace s rozprostřením a uhlazením	m2	-9,00000	323,31	-2 909,79
Díl: 776 Podlahy povlakové						-14 172,71
2	283424022R	lišta ukončovací, fabion; podlahová; materiál PVC; tl. 2,00 mm; š = 90,0 mm; h = 28,0 mm	m	-13,17800	89,60	-1 180,75
		-11,98*1,1		-13,17800		
3	28412305R	podlahovina PVC v rolích; š = 2 000,0 mm; l = 25 000 mm; tl. 2,00 mm; homogenní; povrch. úprava polyuretan; protiskluzná: oblast komerční. průmyslová	m2	-11,21780	648,47	-7 274,41
		-9*1,1		-9,90000		
		soklík : -11,98*0,1*1,1		-1,31780		
4	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	-9,00000	22,40	-201,60
		položky neobsahují žádný materiál				
		-9		-9,00000		
5	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu	m2	-10,19800	50,46	-514,59
		položky neobsahují žádný materiál				
		-9		-9,00000		
		soklík : -11,98*0,1		-1,19800		
6	776421300R00	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu ukončení krytiny u stěny fabionem do v. 100 mm	m	-11,98000	168,01	-2 012,76
		-11,98		-11,98000		
7	776521200RT1	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - čtverce z PVC nebo vinylu. montáž	m2	-10,19800	224,01	-2 284,45
		-9		-9,00000		
		soklík : -11,98*0,1		-1,19800		
8	776994111RT1	Ostatní práce svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců	m	-16,98987	39,26	-667,02
		-9*1,666		-14,99400		
		soklík : -11,98*0,1*1,666		-1,99587		
9	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m	t	-0,20100	184,75	-37,13
		vodorovně do 50 m				
Celkem						-17 082,50

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny II-dod.č.2
O:	ZL8 stavba 1 - doplnění nosné k.ce atik vstupů do objektů A, C, D
R:	01 rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 762		Konstrukce tesařské	26 115,00			
		Dodávka+montáž dřevěného obložení ocelové k.ce vstupu do objektů A, C, D, včetně vyrovnávky úskoků nosné konstrukce a provedení příprav pro následnou realizaci KZS	ks	3,00	8 705,00	26 115,00
		objekt A		1,00		
		objekt C		1,00		
		objekt D		1,00		
		Celkem		3,00		
		Celkem	26 115,00			

Pozn. Cena subdodavatele celkem 22 200,-Kč+ koordinační přírážka GD 15%.

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny II-dod.č.2
O:	ZL9 stavba 1 - doplnění oplechování soklu objektů B, C, D-vnější strany
R:	01 rozpočet VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější					13 611,36
		Podpěrná k.ce izolantu soklu při založení KZS bez zakládací lišty	m	81,02	168,00	13 611,36
		objekt B-vnější strana		5,50		
		objekt C-vnější strana		63,67		
		objekt D-vnější strana		11,85		
		Celkem		81,02		

Díl: 764	Konstrukce klempířské					45 549,90
	764421220R00	Oplechování říms z Pz plechu, rš 150 mm	m	71,05	436,00	30 977,80
		objekt B-vnější strana		9,80		
		objekt C-vnější strana		53,00		
		objekt D-vnější strana		8,25		
		Celkem		71,05		
	764421230R00	Oplechování říms z Pz plechu, rš 200 mm	m	25,20	455,50	11 478,60
		objekt B-vnější strana		0,00		
		objekt C-vnější strana		0,00		
		objekt D-vnější strana		25,20		
		Celkem		25,20		
	764421260R00	Oplechování říms z Pz plechu, rš 400 mm	m	5,75	538,00	3 093,50
		objekt B-vnější strana		0,00		
		objekt C-vnější strana		2,15		
		objekt D-vnější strana		3,60		
		Celkem		5,75		

Celkem	59 161,26
---------------	------------------

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny II-dod.č.2
O:	ZL9 stavba 1 - doplnění oplechování soklu objektů B, C, D-vnější strany
R:	01 rozpočet MP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější					-37 351,61
----------------	------------------------------	--	--	--	--	-------------------

12	622319016R00	Profily zakládací hliníkové, pro izolaci tl. 180 mm	m	-5,56	200,11	-1 112,61
----	--------------	---	---	-------	--------	-----------

objekt B-vnější strana

-4,03

objekt C-vnější strana

-0,83

objekt D-vnější strana

-0,71

Celkem

-5,56

13	622319019R00	Profily zakládací hliníkové, pro izolaci tl. 240 mm	m	-123,22	294,10	-36 239,00
----	--------------	---	---	---------	--------	------------

objekt B-vnější strana

-31,23

objekt C-vnější strana

-52,80

objekt D-vnější strana

-39,19

Celkem

-123,22

Celkem

-37 351,61

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Domov Březiny
O:	ZL10 stavba 1 - Lešení ve schodišti pro ZV a podhled v posledním podlaží + ZV pro opláštění VZT ve schodišti
R:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy	35 102,21
----------------	---------------------------------	------------------

1	941940021.R0C	Montáž lešení pro opláštění výtahu a podhled objekt B	kompl	1,00000	11 084,92	11 084,92
2	941940022.R0C	Pronájem lešení pro opláštění výtahu a podhled objekt B	den	30,00000	138,56	4 156,80
3	941940023.R0C	Demontáž lešení pro opláštění výtahu a podhled objekt B	kompl	1,00000	8 313,69	8 313,69
4	941940024.R0C	Návoz, přesun, odvoz objekt B	kompl	2,00000	5 773,40	11 546,80

Díl: 767	Konstrukce zámečnické	74 898,02
-----------------	------------------------------	------------------

5	15425812R	profil ocelový tenkostěnný otevřený válcovaný za studena tvar U; jakost S235 (11375); rovnoramenný; tl = 5,00 mm; v = 100 mm; a = 50,0 mm; b = 50,0 mm ((10,86*4)+(6,8*5))*1,2*0,00734	t	0,68200	49 512,65	33 767,63
6	767995105R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg 682,00000	kg	682,00000	59,20	40 374,40
7	998767103R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	0,68200	1 108,49	755,99

Díl: 783	Nátěry	4 911,38
-----------------	---------------	-----------------

8	783903811R00	Ostatní práce odmaštění chemickými rozpuštědly	m2	32,53000	69,28	2 253,68
9	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní, 77,44*0,42	m2	32,53000	81,70	2 657,70

Celkem					114 911,61	
---------------	--	--	--	--	-------------------	--

S:		Domov Březiny
O:	ZL11	stavba 1 - změna podlahových nášlapných vrstev ve strojvnách výtahů
R:	02	rozpočet MPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				-26 872,19
1	59764203R	Dlažba keramická bez glazury (UGL); tl. = 9,0 mm; a = 298 mm; b = 298 mm; povrch: hladký, matný; mrazuvzdorný; protiskluznost: R9; u = 0,5; barva: šedá -(3,15+5+3,84+3,84)*1,15 -(7,8+8,36+7,8+7,8)*0,1*1,15 Celkem	m2	-21,857	436,58	-9 542,29
					-18,205	
					-3,652	
					-21,857	
3	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem objekt A m.č.A1.102 objekt B m.č.B0.031 objekt C m.č.C0.002 objekt D m.č.D0.002 Celkem	m2	-15,830	16,51	-261,35
					-3,150	
					-5,000	
					-3,840	
					-3,840	
					-15,830	
4	771101210R00	penetrace podkladu pod dlažby -(3,15+5+3,84+3,84) -(7,8+8,36+7,8+7,8)*0,1 Celkem	m2	-19,006	21,94	-416,99
					-15,830	
					-3,176	
					-19,006	
5	771101310R00	Příprava podkladu pod dlažby vyčištění keramické dlažby -(3,15+5+3,84+3,84) -(7,8+8,36+7,8+7,8)*0,1 Celkem	m2	-19,006	16,51	-313,79
					-15,830	
					-3,176	
					-19,006	
8	771475014RW1	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele -(7,8+8,36+7,8+7,8) -	m	-31,760	98,73	-3 135,66
					-31,760	
10	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele -(3,15+5+3,84+3,84) -	m2	-15,830	655,97	-10 384,01
					-15,830	
11	771578011RT3	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem -(7,8+8,36+7,8+7,8)*1,15 -	m	-36,524	65,82	-2 404,01
					-36,524	
12	771579795RT2	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárování voduodpující hmotou -, plošné -(3,15+5+3,84+3,84) -(7,8+8,36+7,8+7,8)*0,1 Celkem	m2	-19,006	16,51	-313,79
					-15,830	
					-3,176	
					-19,006	
8	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	-0,543	184,75	-100,30
Celkem						-26 872,19

S:	Domov Březiny
O:	ZL12 stavba 1 - sádrokartonové revizní dvířka v podhledu vstupů objektů A, C, D
R:	rozpočet

Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				23 537,76
1	342264101R00	Osazení revizních dvířek do sádkartonového podhledu, do 0,25 m2,	ks	3,00000	722,00	2 166,00
2	342264513RT2	Revizní dvířka Promat do SDK podhledu, 300x300 mm, požární odolnost EI 30	ks	3,00000	7 020,00	21 060,00
3	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	6,00000	51,96	311,76
Díl: 998		Přesun hmot				2,77
4	998011001R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 12 do 24 m	t	0,01500	184,75	2,77

Celkem	23 540,53
--------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Domov Březiny	
O:	ZL13	stavba 1 - KZS fasáda - marmolit místo fasádní omítkoviny
R:	rozpočet Objekt A, B, C, D, SK - marmolit	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 6	Úpravy povrchu, podlahy					118 678,04
1	622432112R00	Omítka stěn weber-pas marmolit střednězrná	m2	123,11000	964,00	118 678,04

Celkem					118 678,04
---------------	--	--	--	--	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Domov Březiny
O:	ZL13 stavba 1 - KZS fasáda - marmolit místo fasádní omítkoviny
R:	rozpočet Objekt A, B, C, D, SK - marmolit

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 6	Úpravy povrchu, podlahy					-46 909,83
1	602022188RT1	vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatřená, tloušťka vrstvy 1,5 mm, odstíny II. cenové skupiny	m2	-123,11000	381,04	-46 909,83

Celkem					-46 909,83
---------------	--	--	--	--	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Domov Březiny
O:	ZL14 stavba 1 - KZS fasáda - tepelná izolace u venkovních žaluzií
R:	rozpočet Objekt A, B, C, D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější					73 722,13
1	283769801RC	D+M deska izolační PIR rovná hrana, tl. 20 mm	m2	30,48700	915,66	27 915,73
2	283769803RC	D+M deska izolační PIR rovná hrana, tl. 40 mm, lambda<0,024W/mK	m2	19,44600	835,29	16 243,05
3	283769804RC	Deska izolační PIR rovná hrana, tl. 80 mm	m2	9,92200	798,00	7 917,76
4	713161703R00	Montáž desky izolační PIR rovná hrana, tl. 80 mm	m2	9,92200	384,50	3 815,01
5	283769806RC	D+M deska izolační PIR rovná hrana, tl. 100 mm, lambda<0,024W/mK	m2	14,05100	1 268,99	17 830,58
Díl: 998	Přesun hmot					19,95
6	998011003R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 12 do 24 m	t	0,10800	184,75	19,95

Celkem						73 742,08
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny II-dod.č.2
O:	ZL15 stavba 1 - SDK opláštění otvorů požárních klappek ve schodištích objektů A, B, C, D
R:	rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 416		Podhledy a mezistropy montované lehké				
1	416093133	Čelo podhledu SDK, v.do 800 mm, 1xCD,1xRBI 12,5 mm	m2	24,08000	962,00	23 164,96

Celkem

23 164,96

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny II-dod.č.2	
O:	ZL15	stavba 1 - SDK opláštění otvorů požárních klapek ve schodištích objektů A, B, C, D
R:	01	rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 416		Podhledy a mezistropy montované lehké				
2	767586201RV9	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální, s rovnou hranou	m2	-4,84000	902,27	-4 366,99

Celkem

-4 366,99

Položkový rozpočet

S:	Dodatek č. 2
O:	ZL16 stavba 1 - úprava otvorů vnitřních dveří D02
R:	rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce	165 837,61
---------------	--------------------------------------	-------------------

1	317944311	Válcované nosníky do č. 12 osazované do připravených otvorů	t	0,94357	48 450,00	45 715,97
---	-----------	---	---	---------	-----------	-----------

RTS 2024/I

D02, obj A, 1NP : 3*(2,15+0,12*2)*2*9,4*0,001

0,13480

D02, obj B, 1NP, 2NP : (2+4)*(2,15+0,12*2)*2*9,4*0,001

0,26959

D02, obj C, 1PP, 1NP : (3+3)*(2,15+0,12*2)*2*9,4*0,001

0,26959

D02, obj D, 1PP, 1NP : (3+3)*(2,15+0,12*2)*2*9,4*0,001

0,26959

2	15411695RC	Profil L rovnoramenný S235JR 100/100 x 6 mm	t	1,08511	47 200,00	51 217,19
---	------------	---	---	---------	-----------	-----------

cena individuální, cena jako RTS 2024/I u položky 15411695R - Profil L rovnoramenný S235JR 40/40 x 3 mm

0,94357*1,15

1,08511

3	346244381	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím suché maltové směsi	m2	24,10380	1 038,00	25 019,74
---	-----------	--	----	----------	----------	-----------

RTS 2024/I

21*(2,49*0,11*2+2,0*0,3)

24,10380

4	342941113	Připojení příček ke stáv.konstr. kotva+turbošrouby	m	84,00000	127,50	10 710,00
---	-----------	--	---	----------	--------	-----------

RTS 2024/I

21*2,0*2

84,00000

5	317234410	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC s použitím suché maltové směsi	m3	1,48995	7 980,00	11 889,80
---	-----------	---	----	---------	----------	-----------

RTS 2024/I

21*2,15*0,3*0,11

1,48995

6	349231811	Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm s použitím suché maltové směsi	m2	12,60000	1 550,00	19 530,00
---	-----------	--	----	----------	----------	-----------

RTS 2024/I

21*0,15*2,0*2

12,60000

7	311238154	Zdivo POROTHERM 30 Profi P15, tl. 300 mm	m2	0,79950	2 195,00	1 754,90
---	-----------	--	----	---------	----------	----------

Dod2, Zm6

D02, obj A, 2NP : 3*(0,15*0,2+2,15*0,11)

0,79950

--	--	--	--	--	--	--

Díl: 4	Vodorovné konstrukce	13 608,00
---------------	-----------------------------	------------------

8	413232211	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 15cm s použitím suché maltové směsi	kus	84,00000	162,00	13 608,00
---	-----------	--	-----	----------	--------	-----------

RTS 2024/I

21*4

84,00000

--	--	--	--	--	--	--

Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní	67 501,88
----------------	-------------------------------	------------------

9	612474550	Omítka stěn vnitřní jednovrstvá sádrová, ručně na pálené cihly a tvarovky	m2	93,36360	429,50	40 099,67
---	-----------	---	----	----------	--------	-----------

RTS 2024/I

21*2*(0,15*2,0+2,39*0,1)*1,2+21*0,3*5*0,3

90,16560

D02, obj A : 6*(0,15*0,2+2,15*0,11)*2

3,19800

10	612481211RT8	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny	m2	93,36360	293,50	27 402,22
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------

21*2*(0,15*2,0+2,39*0,1)*1,2+21*0,3*5*0,3

90,16560

D02, obj A : 6*(0,15*0,2+2,15*0,11)*2

3,19800

--	--	--	--	--	--	--

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy	12 225,60
----------------	---------------------------------	------------------

10	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	86,40000	141,50	12 225,60
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------

C, 100

2,4*2*1,0*18

86,40000

Díl: 96	Bourání konstrukcí	46 836,00
----------------	---------------------------	------------------

11	971033331	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.15cm, MVC	kus	72,00000	101,00	7 272,00
----	-----------	--	-----	----------	--------	----------

RTS 2024/I

18*4

72,00000

12	289902111R00	Otlučení nebo odsekání omítek stěn	m2	63,00000	628,00	39 564,00
----	--------------	------------------------------------	----	----------	--------	-----------

21*3,0

63,00000

--	--	--	--	--	--	--

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	9 492,00
----------------	---	-----------------

	953981402	Chemické kotvy, cihly duté, hl. 85 mm, M10, síťka	kus	84,00000	113,00	9 492,00
--	-----------	---	-----	----------	--------	----------

21*4

84,00000

Díl: 998		Přesun hmot			5 408,56	
12	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	14,59800	370,50	5 408,56

Díl: 784		Malby			6 796,87	
13	784195112	Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	93,36360	48,50	4 528,13

RTS 2024/I

21*2*(0,15*2,0+2,39*0,1)*1,2+21*0,3*5*0,3

90,16560

D02, obj A : 6*(0,15*0,2+2,15*0,11)*2

3,19800

14	784191101	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	93,36360	24,30	2 268,74
----	-----------	--	----	----------	-------	----------

RTS 2024/I

21*2*(0,15*2,0+2,39*0,1)*1,2+21*0,3*5*0,3

90,16560

D02, obj A : 6*(0,15*0,2+2,15*0,11)*2

3,19800

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot			3 281,22	
15	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,80000	265,58	478,04

RTS 2024/I

16	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	3,60000	43,60	156,96
----	-----------	---	---	---------	-------	--------

RTS 2024/I

17	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,80000	184,75	332,55
----	-----------	--	---	---------	--------	--------

RTS 2024/I

18	979011211	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	1,80000	835,00	1 503,00
----	-----------	--	---	---------	--------	----------

RTS 2024/I

19	979081121	Přípl za další 1 km odvozu suti	t	25,20000	11,55	291,06
----	-----------	---------------------------------	---	----------	-------	--------

RTS 2024/I

20	979990107	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	1,80000	288,67	519,61
----	-----------	---	---	---------	--------	--------

RTS 2024/I

Díl: D7		Elektroinstalace			488,25	
	345710543R	Trubka elektroinstalační ohebná 2332/LPE-1	m	6,30000	28,00	176,40

21*0,3

6,30000

	210010004R00	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 32mm	ks	6,30000	49,50	311,85
--	--------------	--	----	---------	-------	--------

21*0,3

6,30000

CELKEM = 331 475,99

Změnový rozpočet č. 17

S:	Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny II
O:	ZL17 VCP - stavba 1 - upřesnění hliníkových výplní - extra pohony dveřních křídel
R:	Změnový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:		Vícepráce - Přípočet nových pohonů Geze			VCP celkem	866 220,00
		D+M pohon A-PS1	kus	1,000	106 078,00	106 078,00
		D+M pohon B - D20a	kus	1,000	106 078,00	106 078,00
		D+M pohon C - PS1	kus	1,000	106 078,00	106 078,00
		D+M pohon D - PS1	kus	1,000	106 078,00	106 078,00
		D+M pohon A - PS7a	kus	1,000	220 954,00	220 954,00
		D+M pohon A - PS7b	kus	1,000	220 954,00	220 954,00
		Celkem VCP Kč bez DPH				866 220,00

Změnový rozpočet č.17

S:	Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny II
O: ZL17	MP - stavba 1 - upřesnění hliníkových výplní - extra pohony dveřních křídel
R:	Změnový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Méněpráce - Odpočet původních pohonů Assa-Abloy					MP celkem	-63 045,48
1	54917001.R0C	D+M pohon na aktivní křídlo	kus	-4,000	9 814,77	-39 259,08
2	54917002.R0C	D+M pohony na aktivní křídlo s koordinátorem pasivního křídla	kus	-2,000	11 893,20	-23 786,40
Celkem MP Kč bez DPH						-63 045,48

ZL18 - bourání spojovacího krčku

stavba 2 - spojovací chodba

962 20-0061.RAB	Bourání příček z plynosilikátu a siporexu, tl 400mm	m2	83,08000	962,00	79 922,96
979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	24,92400	265,58	6 619,32
979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	24,92400	184,75	4 604,71
979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	224,31600	11,55	2 590,85
979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu	t	24,92400	288,67	7 194,81

Celkem Kč bez DPH = **100 932,65**

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny II-dod.č.2
O:	ZL19 stavba 2 - podpěrná konstrukce stropu 2.NP objektu E m.č.2.02; 2.04; 2.07; 2.09; 2.12; 2.31;
R:	01 rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 492,50
	973031334R00	Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,16 m2 hl. 15cm	kus	5,000	298,50	1 492,50
		m.č.2.02-1ks		1,000		
		m.č.2.09-2ks		2,000		
		m.č.2.12-1ks		1,000		
		m.č.2.31-1ks		1,000		
		celkem		5,000		
Díl: 340		Zazdívký otvorů v příčkách				2 045,00
	340237212RT2	Zazdívká otvorů pl. 0,25m2 cihlami tl.zdi nad 10 cm	kus	5,000	409,00	2 045,00
		m.č.2.02-1ks		1,000		
		m.č.2.09-2ks		2,000		
		m.č.2.12-1ks		1,000		
		m.č.2.31-1ks		1,000		
		celkem		5,000		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				4 566,80
	612443641RT5	Omítka rýh stěn sádrová o šířce do 30 cm	m2	3,920	1 165,00	4 566,80
		m.č.2.02		0,400		
		m.č.2.04		0,940		
		m.č.2.07		0,640		
		m.č.2.09		0,540		
		m.č.2.12		0,470		
		m.č.2.31		0,490		
		m.č.2.31		0,440		
		celkem		3,920		
Díl: 95		Dokončovací k-ce na pozemních stavbách				30 115,12
19	953981103R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 110 mm, M 12, ampule pro chemickou kotvu	kus	52,000	138,56	7 205,12
		m.č.2.02-4ks		4,000		
		m.č.2.04-16ks		16,000		
		m.č.2.07-8ks		8,000		
		m.č.2.12-4ks		4,000		
		m.č.2.35-4ks		4,000		
		m.č.2.35-16ks		16,000		
		celkem		52,000		
	909-R00	HZS-nezměřitelné stavební práce-zajištění stávajících výplní otvorů při transportu ocelové konstrukce	hod	12,000	510,00	6 120,00
	909-R00	HZS-nezměřitelné stavební práce-dodávka, montáž, demontáž, podpěrné konstrukce ocelových nosníků	hod	12,000	510,00	6 120,00
	900-RT4	Zajištění prostor a stálého dozoru při a po práci s otevřeným ohněm v uzavřených prostorech (zajištění RHP, dod.+mot. zavodněné hadice, stálý dozor v průběhu a po realizaci práce s otevřeným ohněm)	hod	10,000	659,00	6 590,00
	909-R00	HZS-nezměřitelné stavební práce (dem. stávající tepelné izolace podhledů, sondážní práce pro učení pozic kotevních míst OK)	hod	8,000	510,00	4 080,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				63 167,81
	317944313RT2	Válcované nosníky č.14, svařeno	t	0,922	47 490,00	43 785,78
	909-R00	HZS-nezměřitelné stavební práce-provedení doklínování ocelové k.ce v místě kapes nosného zdiva ocelovými pláty vč. výroby a dodávky ocel prvků	hod	8,000	510,00	4 080,00
14	998767103R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	t	0,922	1 108,49	1 022,03
	909-R00	HZS-nezměřitelné stavební práce-ruční manipulaci ocelových prvků hmotnosti od 100 do 200kg v uzavřených prostorech	hod	16,000	510,00	8 160,00
	909-R00	HZS-nezměřitelné stavební práce-manipulace zdvihacího mechanismu v prostorech již realizovaných finálních povrchových úprav-KZS a výplní otvorů	hod	12,000	510,00	6 120,00

Díl: 783		Nátěry	3 212,55			
16	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní.	m2	21,278	81,70	1 738,41
17	783903811R00	Ostatní práce odmaštění chemickými rozpuštědly	m2	21,278	69,28	1 474,14
Díl:		PSV SILNOPROUD	19 398,80			
25	Pol12	Úprava instalace v návaznosti na montáž ocelové kpnstrukce pro zpevnění stropů v 2.NP-práce na stávajících kabelových trasách(demontáž a přesun do pozice tak, aby nekolidovala s dodatečnou OK),opětovné uchycení, zajištění	hod	40,000	484,97	19 398,80
		Celkem	123 998,58			

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny II-dod.č.2	
O:	ZL20	stavba 2 - SDK podhled 1.NP objekt E - dmtž. roštu
R:	01	rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 416		Podhledy a mezistropy montované lehké				
1	416026222	Dmtž. SDK roštu v 1.NP	m2	439,02500	145,50	63 878,14
516,5*0,85				439,02500		

Celkem					63 878,14	
---------------	--	--	--	--	------------------	--

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny II-dod.č.2	
O:	ZL20	stavba 2 - SDK podhled 1.NP objekt E
R:	01	rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 416		Podhledy a mezistropy montované lehké				
1	416026222	Podhled SDK,ocel.dvouúrov.kříž.rošt, 2x RF 12,5 mm	m2	441,50000	1 217,00	537 305,50

883*0,5

441,50000

2	416026224	Podhled SDK,ocel.dvouúrov.kříž.rošt, 2x RFI 12,5mm	m2	75,00000	1 382,00	103 650,00
---	-----------	--	----	----------	----------	------------

75

75,00000

5	9980110002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	12,96932	362,50	4 701,38
---	---------------	--	---	----------	--------	----------

Celkem

645 656,88

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny II-dod.č.2
O:	ZL20 stavba 2 - SDK podhled 2.NP objekt E
R:	01 rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 416 Podhledy a mezistropy montované lehké						
1	416026222	Podhled SDK,ocel.dvouúrov.kříž.rošt, 2x RF 12,5 mm	m2	441,50000	1 217,00	537 305,50
		883*0,5		441,50000		
2	416093112R00	Čelo podhledu SDK, v.do 200 mm, 1xCD, 1xRF 12,5 mm	m2	8,41200	1 404,00	11 810,45
		28,04*2*0,15		8,412		
3		Deska stavební 1x RF	m2	9,25300	143,83	1 330,86
		8,412*1,1		9,25300		
3	416026224	Podhled SDK,ocel.dvouúrov.kříž.rošt, 2x RFI 12,5mm	m2	75,00000	1 382,00	103 650,00
		75		75,00000		
4	9980110002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	12,96932	362,50	4 701,38

Celkem

658 798,18

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny II-dod.č.2	
O:	ZL21	stavba 1 - broušení podlah m.č.2.02; 2.05; 2.12; 2.31
R:	01	rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 965	Bourání podlah					23 234,47
	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl.5mm	m2	64,36140	361,00	23 234,47

m.č. 2.02	19,01
m.č. 2.05	13,49
m.č. 2.12	18,04
m.č. 2.31	13,82
Celkem	64,36

Celkem	23 234,47
---------------	------------------

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny II-dod.č.2
O:	ZL22 stavba 2 - úprava rozsahu prací na spojovací chodbě
R:	01 rozpočet VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				21 014,26
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	13,406	981,48	13 158,11
		(2,45+6,02+6,07+4,35+2,7+4,0+1,9+3,65+0,5+5,5+9,4+3,7+5,8+2,07+1,75-4)*0,4*0,6		13,406		
	174101102R00	Zásyp ruční se ztuhnutím	m3	13,406	586,00	7 856,15
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				499 838,96
3	311238113R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 240 mm, , charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 4,04$ MPa, součinitel prostupu tepla $U = 1,10$ W/m2.K , hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 0.5%	m2	8,738	1 688,14	14 750,12
		(7+42,5)*0,25*0,75 :				
		9,3/0,25		-37,200		
		(11,7+9+19,3+3,2+7,1+3,5+7,45)*0,75		45,938		
		celkem		8,738		
	311238264R00	Zdivo Porotherm 40 EKO+profil P8 tl.400mm	m2	104,613	3 595,00	376 083,74
		(7,44+6,95+3,10)*2,75+2,90*2,80+19,2*3,0+4,1*3,3+(8,4*3,4)*2-3,5*2,3-(2,0*2,2)*12-(1,65*2,85)*2-(1,00*2,20)*2-(0,25*2,6)*8		104,613		
	347248211R00	Přízdívka z cihel plných 140/290/65 tl.140mm	m2	7,200	4 970,00	35 784,00
		(3,6*0,25)*8		7,200		
	311271178R00	Zdivo z tvárnice Ytong hladkých tl.375mmm	m2	12,440	3 490,00	43 415,60
		12,45*0,75+3,65*0,85		12,440		
	317168134R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2000 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	4,000	1 292,00	5 168,00
		ozn P3, 1x4ks :		4,000		
		Příplatek za založení zdiva z tvárnice ve sklonu	m	36,500	675,00	24 637,50
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				16 028,73
	771559791R00	Příplatek za plochu podlah do 5m2 jednotlivě	m3	3,388	28,70	97,24
		2,42*0,7+2,42*0,7		3,388		
	639571205R00	Kačírek pro okapový chodník podél budovy tl. 50 mm	m2	22,344	389,00	8 691,82
		doplnění kačírku v místě okap.chodníku				
		(2,45+6,02+6,07+4,35+2,7+4,0+1,9+3,65+0,5+5,5+9,4+3,7+5,8+2,07+1,75-4)*0,4		22,344		
		Vyspravení podkladu pro provedení izolace	m2	22,624	320,00	7 239,68
		22,624		22,624		
Díl: 965		Bourání podlah				70 170,58
	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl.5mm	m2	175,000	361,00	63 175,00
		175		175,000		
	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	1,950	64,40	125,58
		1,95*0,5*2		1,950		
		Demontáž zhlaví betonových sloupů řezáním autogenní soupravou	ks	10,000	687,00	6 870,00
Díl: 965		Přesuny suti a vybouraných hmot				2 407,35
56	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	2,64300	265,58	701,93
	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	13,21500	43,60	576,17
		2,643*5 Přepočtené koeficientem množství :				
		13,215		13,215		
57	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2,64300	184,75	488,29
58	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	23,78700	11,55	274,74
		2,643*9 Přepočtené koeficientem množství :				
		2,643*9		23,79		
59	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	2,64300	138,56	366,21
Díl: 998		Přesun hmot				86,83
63	998011001R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m	t	0,470	184,75	86,83
		přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnice nebo kovovou				
Díl: 801-4		opravy a údržba - budovy a haly				2 742,40
	953981201	Chemické kotvy, beton, hl. 80 mm, M8, malta 2složk	ks	32,000	85,70	2 742,40
		Doplnění výztuže v místě vybourané podlahy 16*2				

Díl: 711		Izolace proti vodě	68 886,00			
	711111001RZ1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x asfaltovým penetračním nátěrem	m2	22,624	52,20	1 180,97
		(5,35+2,5+2,45+6,02+6,07+4,35+2,7+4,0+1,9+3,65+0,5+5,5+3,7+5,8+2,07)*0,4		22,624		
	711151111RU1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, samolepicími asfaltovými pásy	m2	22,624	438,00	9 909,31
		(5,35+2,5+2,45+6,02+6,07+4,35+2,7+4,0+1,9+3,65+0,5+5,5+3,7+5,8+2,07)*0,4		22,624		
	711112001RZ1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 1x asfaltovým penetračním nátěrem	m2	74,655	70,40	5 255,71
		(5,35+2,5+2,45+6,02+6,07+4,35+2,7+4,0+1,9+3,65+0,5+5,5+3,7+5,8+2,07)*0,5+(0,4*0,2*26)+(5,35+2,5+2,45+6,02+6,07+4,35+2,7+4,0+1,9+3,65+0,5+5,5+3,7+5,8+2,07+2,5)*0,75		74,655		
	711152111RU1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, samolepicími asfaltovými pásy	m2	89,420	474,50	42 429,79
		(5,35+2,5+2,45+6,02+6,07+4,35+2,7+4,0+1,9+3,65+0,5+5,5+3,7+5,8+2,07)*0,5+(0,4*0,2*26)+(5,35+2,5+2,45+6,02+6,07+4,35+2,7+4,0+1,9+3,65+0,5+5,5+3,7+5,8+2,07+2,5)*1		89,420		
19	711132311R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislá, , nopovou fólií včetně uchycovacích prvků	m2	44,295	207,84	9 206,27
		5,35+2,5+2,45+6,02+6,07+4,35+2,7+4,0+1,9+3,65+0,5+5,5+3,7+5,8+2,07+2,5)*0,75		44,295		
	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,72200	1 252,00	903,94
Díl: 713		Izolace tepelné	1 012,50			
73	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	2,500	46,00	115,00
	28376307R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; označení: F; tloušťka d = 100,0 mm; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 100 kPa; RfE: E	m2	2,500	359,00	897,50
Díl: 766		Konstrukce truhlářské	26 644,52			
95	76610	Montáž plast výrobků vč těsnících folií a APU lišt cca 12% z dodávky	soubor	1,000	2 838,00	2 838,00
96	předbP01	okno plast 2kř otevírá a skláp s mikroventilací a 2x nadsvětlikem 2000x2200 mm, čiré izol trojskl, 4-18-4-18-4 Ug=0,5W/(m2.K). odk. P01	kus	1,000	23 648,87	23 648,87
		12-11 ks		1,000		
108	998766101R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	t	0,15000	1 051,00	157,65
		50 m vodorovně				
Celkem						708 832,14

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny II-dod.č.2
O:	ZL22 stavba 2 - úprava rozsahu prací na spojovací chodbě
R:	01 rozpočet MP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-59 872,39
1	349231821R00	Přizdívka ostění s ozubem přes 150 do 300 mm	m2	-1,380	2 771,23	-3 824,30
		ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1.5 kPa.				
		u vstupu" 2,3*0,3*2 :				
		1,38		1,380		
2	331231114RT2	Zdivo pilířů z cihel pálených plných , délky 290 mm, pevnost v tlaku P 15 MPa, na maltu vápenocementovou (MVC)	m3	-7,980	7 023,57	-56 048,09
		volně stojících čtyřhranných až osmihranných (průřezu čtverce, T, nebo kříže), pravoúhlých pod omítku anebo režné (bez spárování)				
		1*0,4*2,85*7 :				
		7,98		7,980		
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				-86 385,25
36	632411135RT1	Potěr ze suchých směsí samonivelační anhydritový, tloušťky 35 mm, bez penetrace	m2	-175,000	493,63	-86 385,25
		s rozprostřením a uhlazením				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				-98 298,52
33	631312621RM1	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem	m3	-6,712	10 276,65	-68 977,08
		175*0,04 :		-7,000		
		2,42*0,7*0,1+2,42*0,7*0,07		0,288		
		celkem		-6,712		
34	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm	m3	-6,712	346,40	-2 325,04
		spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny				
35	631361921RT5	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm	t	-0,668	40 413,77	-26 996,40
		včetně distančních prvků				
Celkem						-244 556,16

Změnový list č.23

S:	Domov Březiny
O:	ZL23 stavba 2 - objekt E - přesun dveří WC u denních místností
R:	01 rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce	38 496,17
---------------	--------------------------------------	------------------

1	342256255	Příčka z tvárníc pórobetonových PORFIX tl. 150 mm m.č. 1.13, 2.13, 3.13 : (2,62+2,62+1,72)*2,85	m2	19,83600	1 137,00	22 553,53
				19,83600		
2	34294-8111	Ukotvení příček k cihelné k-ci kotvami na hmoždinky 2,62+2,62+1,72	m	6,96000	157,50	1 096,20
				6,96000		
3	34294-8112	Ukotvení příček k betonové k-ci přistřelenými kotvami (2,62+2,62+1,72)+2,85*3	m	15,51000	101,50	1 574,27
				15,51000		
4	317941121	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č. 12 1,2*3*0,001*7,39*2 1,1*3*0,001*7,39*2	t	0,11198	12 930,00	1 447,90
				0,05321		
				0,05877		
5	13331764R	Tyč ocelová L rovnoramenná 70x70x7 mm S 235JR 1,2*3*0,001*7,39*1,3*2 1,1*3*0,001*7,39*1,3*2	t	0,14258	30 600,00	4 362,95
				0,07917		
				0,06341		
6	340271615	Zazdívká otvorů pl.do 4 m2, pórobet.tvár.,tl.15 cm 0,8*2,0*3*0,15	m3	0,72000	7 590,00	5 464,80
				0,72000		
7	346244381	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím suché maltové směsi 3*0,2*(1,1+1,2)	m2	1,48000	1 349,00	1 996,52
				1,48000		

Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní	22 787,16
----------------	-------------------------------	------------------

8	612474550	Omítka stěn vnitřní jednovrstvá sádrová, ručně na pórobeton m.č. 1.13, 2.13, 3.13 : (2,62+2,62+1,72)*2,85 3*4,4*2,05	m2	46,31600	492,00	22 787,16
				19,83600		
				26,48000		

Díl: 64	Výplně otvorů	18 585,00
----------------	----------------------	------------------

9	642942111	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 700 x 1970 x 100 mm	kus	3,00000	2 860,00	8 580,00
10	642942111	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 900 x 1970 x 150 mm	kus	3,00000	3 335,00	10 005,00

Díl: 96	Bourání konstrukcí	10 483,08
----------------	---------------------------	------------------

11	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 0,7*2,0*3+0,9*2,0*3	m2	10,60000	465,00	4 929,00
				10,60000		
12	971033441	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.30cm, MVC	kus	6,00000	350,00	2 100,00
13	971033431	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.15cm, MVC	kus	5,00000	101,00	505,00
14	971035521	Vybourání otv. zeď cihel. pl. 1 m2, tl. 10 cm, MC 0,85*3,0*3	m2	7,65000	385,50	2 949,08
				7,65000		

Díl: 998	Přesun hmot	574,57
-----------------	--------------------	---------------

15	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	3,11000	184,75	574,57
----	-----------	--	---	---------	--------	--------

Díl: 784	Malby	2 040,95
-----------------	--------------	-----------------

16	784195212R00	otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné m.č. 1.13, 2.13, 3.13 : (1,62+1,62+2,2)*2,85*2	m2	31,00800	48,50	1 503,89
				31,00800		
17	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m.č. 1.13, 2.13, 3.13 : (1,62+1,62+2,2)*2,85*2	m2	31,00800	17,32	537,06
				31,00800		

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	4 423,61
-----------------	--	-----------------

18	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,37000	265,58	629,42
19	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 2,37*3	t	7,11000	43,60	310,00
				7,11000		
20	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,37000	184,75	437,86
21	979011211	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	2,37000	835,00	1 978,95
22	979089210	Přípl za další 1 km odvozu suti 2,37*14	t	33,18000	11,55	383,23
				33,18000		
23	979990107	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	2,37000	288,67	684,15

Celkem		97 390,54
---------------	--	------------------

ZL č.24**Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny II - Suché podlahy 3.NP objekt E**

P.Č.	Kód pol.	Zkrácený popis	MJ	Výměra	J.C.	J.C. celkem
1	63159-1211.R00	Násyp pod podlahy Fermacell do 100 mm	m3	27,90	9 600,00	267 840,00
2	713121118RT1	Montáž dilatačního pásu podél stěn	bm	294,00	28,70	8 437,80
3	28375328R	Mirelon tl. 5mm, v. 100 mm	bm	294,00	2,45	720,30
4	71312-1111RT1	Montáž tep. izolace podlah	m2	310,00	46,00	14 260,00
5	28375768.AR	EPS 150	m3	46,50	2 940,00	136 710,00
6	76251-2115.R00	Položení podlahových desek na P a D	m2	310,00	188,50	58 435,00
7	60715354R	Deska - hobra tl. 19 mm	m2	310,00	169,00	52 390,00
8	635111041.R00	Podlaha Fermacell desky 25 mm	m2	310,00	2 190,00	678 900,00
9	vlastní	Přebroušení podlahového prvku	m2	310,00	65,00	20 150,00
10	632421114R.00	Potěr Weber samonivelační tl. 4 mm vč. Penetrace	m2	310,00	365,00	113 150,00
11	713	Přesun hmot	%	226,98	2,45	556,10
12	762	Přesun hmot	%	584,35	7,70	4 499,50
13	9980110002.R00	Přesun hmot pro budovy zděné v. do 12 m	t	28,99	362,50	10 507,06
		Celkem				1 366 555,75