

SMLOUVA O DÍLO č. SML/33/1130/0059/2024

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

„Odvodnění ul. K Dubči (úsek Úvozová – Pod Hořavkou)“

mezi:

Objednatel a stavebník:

Se sídlem

Zastoupený ve věcech smluvních:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Tel./fax:

e-mail:

(dále jen „objednatel“ nebo „zadavatel“)

Městská část Praha – Koloděje

K Jízdárně 9/20, Koloděje, 190 16 Praha 916

Ing. Angela Morávková, starostka

Česká spořitelna, a.s.

00240338

není plátce DPH

+420

angela.moravkova@kolodeje.cz

a

Zhotovitel:

Se sídlem

Společnost je zapsána:

Zastoupený ve věcech smluvních:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

ID datové schránky:

Tel.:

e-mail:

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

(dále jen „zhotovitel“ nebo „účastník zadávacího řízení“)

Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o.

zkratka EKIS, spol. s r.o.

Náchodská 2421, 193 00 Praha 9

u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C, č. vložky 2362

Ing. Milošem Smolíkem a Evou Smolíkovou, jednatelem

Komerční banka, a.s.

18626084

CZ18626084

46n3bmz

ekis@ekis-as.cz

Ing. Miloš Smolík, Ing. Radim Zwiener

Preamble

Tato smlouva je uzavírána na základě nabídky zhotovitele ze dne 3. 4. 2024 na plnění veřejné zakázky s názvem „Odvodnění ul. K Dubči (úsek Úvozová – Pod Hořavkou)“ (dále jen „nabídka do veřejné zakázky“). Uzavření této smlouvy předcházelo zadávací řízení na výše uvedenou zakázku. V rámci tohoto zadávacího řízení zhotovitel zvítězil, přičemž jeho nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější. Tato veřejná zakázka byla objednatelem zadána jako veřejná zakázka na stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“). Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy vůči němu není vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dále se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých skutečnostech o hrozícím úpadku.

Článek I.

Předmět smlouvy

- 1.1 Předmětem smlouvy je provedení stavby v rámci investiční akce s názvem „Odvodnění ul. K Dubči (úsek Úvozová – Pod Hořavkou)“ (dále jen „dílo“).
- 1.2 Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu a způsobem uvedeným v čl. II této smlouvy, v souladu s Rozhodnutím o umístění stavby a stavebním povolením (včetně podmínek dotčených orgánů státní správy a podmínky správců sítí), projektovou dokumentací, právními předpisy, příslušnými právně závaznými i doporučenými českými a evropskými technickými normami, jakož i v souladu se zadávacími podmínkami

vyplývajícími ze zadávací dokumentace této zakázky a se svojí podanou nabídkou do veřejné zakázky, a to svým jménem, na svůj náklad a vlastní odpovědnost, a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení.

- 1.3 Projektovou dokumentací se rozumí projektová dokumentace zpracovaná společností *D plus projektová a inženýrská a.s.*, IČ: 26760312, Ing. Miroslav Čepa, označenou číslem zakázky: 3850/2021 (dále jen „projektová dokumentace“).

Článek II.

Předmět díla

- 2.1 Dílem se rozumí provedení všech činností, prací a dodávek, specifikovaných v podrobném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, a jež jsou nezbytné pro realizaci díla. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl anebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl podobného charakteru.
- 2.2 Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních, montážních a řemeslných prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, dále provedením všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, vyklizením staveniště, předáním dokladů pro úspěšné vydání kolaudačního souhlasu, dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, předáním dokumentace skutečného provedení díla v požadované formě a požadovaném počtu, geodetického zaměření stavby, předáním dalších listin dle této smlouvy a odstraněním všech vad a nedodělků.
- 2.3 Součástí stavby je i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření.
- 2.4 Součástí díla je rovněž:
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;
 - přijetí nezbytných opatření pro zachování neporušenosti všech sítí infrastruktury během stavebních prací
 - zdokumentování polohy a stavu všech prvků a rozvodů, které budou stavbou zakryty;
 - zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání na CD při předání stavby;
 - všechny dodávky specifikované v podrobném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, v rozsahu pro provedení stavby;
 - zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby;
 - zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby v listinné podobě v počtu 2 ks i digitální podobě na CD nosiči v počtu 2 ks (výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg, textové části budou zpracovány ve formátu *.doc pro MS Word, tabulky ve formátu *.xls pro MS Excel);
 - zabezpečení a předání geodetického zaměření stavby v šesti vyhotoveních v grafické podobě, a jedenkrát v podobě digitální, zaměření objektů pro vklad do katastru nemovitostí včetně vyhotovení geometrického plánu (geometrické plány pro věcná břemena);
 - veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany životního prostředí zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla;
 - zajištění a zabezpečení staveniště
 - účast na pravidelných týdenních kontrolních dnech stavby;
 - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku;
 - zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě;
 - likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech;
 - v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámení zahájení stavebních prací např. správcům sítí, oznámení souvisejících s provedením díla a jeho kolaudací, jakož i odstranění kolaudačních závad;
 - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu;
 - zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného;
 - provedení předávky stavby;

- zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.;
- průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, prohlášení o shodě ve dvou vyhotoveních;
- zajištění energetického posudku budov, a to včetně zajištění energetického štítku a průkazu energetické náročnosti,
- kompletní dopravy včetně pojištění technologických zařízení a dopravy dalšího vybavení na místo stavby, nebo z místa stavby, včetně manipulace a dopravy uvnitř staveniště (včetně veškerých poplatků s dovozem, nebo vývozem spojených, cel, daní atd.),
- veškerá potřebná licenční oprávnění nutná k užívání díla, zejména pak software, který má být součástí dodávané technologie. Zhotovitel je povinen uzavřít potřebné licenční smlouvy (časově ani jinak neomezené), které umožní objednateli software bez omezení a bezplatně užívat. Toto platí obdobně i pro veškerá autorská práva potřebná pro užívání díla,
- koordinace veškerých prací a dodávek včetně všech poddodavatelů v souladu s Přílohou č. 3 smlouvy – Seznam poddodavatelů,

- 2.5 Místem plnění je MČ Praha-Koloděje, katastrální území Koloděje, parcelní čísla pozemků dle projektové dokumentace.
- 2.6 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel před podpisem této smlouvy o dílo prověřil s odbornou péčí uvedené dokumenty a prohlašuje, že nemají vady, zřejmé nedostatky ani nejsou v rozporu se stanovenými technickými ukazateli. Zhotoviteli je známý objem zadaných prací i místní podmínky pro provedení díla. Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou díla, resp. se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít vliv na jeho cenu, že cena zahrnuje všechny práce, dodávky a služby, kterých je třeba trvale či dočasně k provedení, dokončení a řádnému předání předmětu díla, že tyto práce, dodávky a služby správně ocenil a že při stanovení ceny s odbornou péčí přezkontroloval všechny dokumenty a podklady vymezující předmět plnění.
- 2.7 Jakékoliv reklamní či identifikační tabule lze na staveništi umístit pouze s předchozím souhlasem objednatele; zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi informační tabuli ve všech vstupech na staveniště v provedení a rozměrech obvyklých s uvedením základních rizik vznikajících provozem stavby, zákazy a příkazy vydanými k zajištění bezpečnosti a hygieny práce a požární ochrany na stavbě, udržování této tabule v aktuálním stavu.
- 2.8 Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla vyjma případných změn díla oproti projektové dokumentaci, musí být předem odsouhlaseny technickým dozorem investora a uvedeny ve stavebním deníku. Technický dozor investora je oprávněn samostatně odsouhlasovat pouze takové změny díla, které nemají vliv na kvalitu nebo cenu provedení díla. K ostatním změnám je povinen vyžádat si souhlas objednatele.
- 2.9 V případě, že některé práce a dodávky, které byly obsahem předané dokumentace, nebudou realizovány (tzv. méněpráce), bude jejich cena z celkové nabídkové ceny odpočtena ve výši, ve které bude uvedena v položkových rozpočtech zhotovitele. Méněpracemi se rozumí práce předpokládané v oceněném výkazu výměr, jejichž potřeba se v průběhu plnění předmětu smlouvy ukázala jako nadbytečná, a které zužují rozsah stavby, včetně rozsahu finančního sjednaného touto smlouvou. Skutečnost výskytu méněprací je zhotovitel povinen oznámit objednateli. Méněpracemi se dále rozumí práce předpokládané v oceněném výkazu výměr, které objednatel vyhodnotil jako nadbytečné. Zhotovitel je povinen takovéto méněpráce akceptovat. V důsledku méněprací nesmí dojít k podstatné změně smlouvy.
- 2.10 Potřebu víceprací musí zhotovitel předem písemně oznámit objednateli. V případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, a to zejména s ustanovením § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek. Vícepráce mohou být zhotoviteli uhrazeny pouze v případě, že půjde o práce provedené na výslovný písemný požadavek objednatele, případně příslušného ustanovení právního předpisu upravujícího zadávání veřejných zakázek účinného v době zahájení úkonů k zajištění víceprací a současně vícepráce bude objednatelem předem písemně odsouhlasena zejména co do rozsahu a ceny formou dodatku ke smlouvě. Cena provedených víceprací nepřekročí cenu v místě a čase obvyklou. Veškeré práce, výkony a dodávky, které jinak zhotovitel případně provede, byť i nad rozsah předmětu plnění podle této smlouvy a u nichž nebudou splněny náležitosti podle této smlouvy, jdou k tíži zhotovitele, tzn., že jejich provedení v žádném případě nezakládá zhotoviteli právo nárokovat zvýšení sjednané ceny nebo jinou úhradu vůči objednateli.

- 2.11 Při realizaci předmětu díla nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Technické standardy použitých materiálů jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý. Pokud by tak zhotovitel učinil, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 2.12 Projektová dokumentace, v listině podobě a ve formátu *dwg, bude zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště. Zhotovitel se zavazuje v případě, že by v rámci realizace stavby zjistil vady a nedostatky projektové dokumentace, které by měly vliv na předmět nebo cenu díla, upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na tyto vady či nedostatky a ve lhůtě 3 pracovních dní od upozornění předat objednateli seznam těchto nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu díla.
- 2.13 Dokladová část díla se skládá jednak ze seznamu veškerých dokladů a dále z veškerých dokladů souvisejících s předmětným dílem včetně všech jeho částí, jejichž pořízení je předepsáno nebo předpokládáno právním předpisem, technickou normou, výrobcem nebo dodavatelem výrobku, materiálu nebo jiného prvku nebo jehož potřeba vyplývá z této smlouvy a/nebo dodavatelské dokumentace. Takto sem zejména náleží veškeré atesty, certifikáty, návody k použití v českém jazyce, záruční listy, servisní smlouvy nebo jejich návrhy, revize, zkoušky a výsledky měření (průběžných i konečných), prohlášení, dokumentace skutečného provedení díla, výrobní a dílenská dokumentace. V pochybnostech se má za to, že doklad do dokladové části díla (z hlediska její kompletnosti) náleží.
- 2.14 Dokumentaci skutečného provedení stavby vypracuje zhotovitel jako součást díla. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli ve dvou vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a dvou v elektronické podobě v termínu realizace stavby. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad: Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“. Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele. U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko. Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení. Dokumentace skutečného provedení stavby bude zpracována v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění vyhlášky č.62/2013 Sb. o dokumentaci staveb.

Článek III.

Doba plnění

- 3.1 Doba výstavby činí **maximálně 4 měsíce** ode dne předání a převzetí staveniště. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že zhotovitel není oprávněn požadovat prodloužení jakéhokoli termínu. Dokončením díla se rozumí protokolární předání staveniště po provedení díla bez vad a nedodělků.
- 3.2 Práce budou probíhat výhradně dle závazného **časového a finančního harmonogramu**, který je nedílnou součástí této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje respektovat časové milníky uvedené v časovém a finančním harmonogramu a dílo musí být dokončeno v souladu s touto smlouvou nejpozději do termínu dokončení díla.
- 3.3 Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 30 kalendářních dní ode dne kdy měl práce na díle zahájit v souladu s čl. VI odst. 6.1 této smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 3.4 Prodlení zhotovitele s pracemi dle časového harmonogramu a finančního harmonogramu stavby delší jak 30 kalendářních dní se považuje za podstatné porušení smlouvy.
- 3.5 V případě, že dojde ke zpoždění v termínu ukončení prací zhotovitelem z důvodu pokynu objednatele k přerušení prací nebo jiného důvodu na straně objednatele, má zhotovitel právo dokončit dílo v termínu prodlouženém o počet dní, o kolik mu objednatel znemožnil práce vykonávat. Doba prodloužení termínu ukončení prací zhotovitele z důvodu na straně objednatele musí být odsouhlasená formou dodatku ke smlouvě, jinak k ní nelze přihlížet.

Článek IV.

Cena díla

- 4.1 Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:
Cena bez DPH: 6 992 000,00 Kč
DPH: 1 468 320,00 Kč
Cena s DPH: 8 460 320,00 Kč.
- 4.2 Cena takto zahrnuje zejména všechny náklady zhotovitele zajišťující řádné plnění díla, aniž by bylo potřebné, aby veškerá taková plnění byla výslovně uvedena v této smlouvě, včetně nákladů na zařízení, provoz a likvidaci staveniště, vytýčení a ochranu existujících inženýrských sítí na staveništi a v jeho okolí, náklady na odstranění nedodělků a vad díla, náklady na bezpečnost a ochranu zdraví a životního prostředí při realizaci díla a jakékoliv další náklady které jsou potřebné pro řádné zhotovení a dokončení díla uvedeného v předmětu smlouvy včetně provedení zkoušek a revizí, dále taková plnění která nejsou výslovně uvedena v zadávací dokumentaci, ale o kterých zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl, jakož i takové plnění předmětu díla, která zajistí, že dílo bude plně funkční a bez dalšího nerušeně využitelné k zamýšlenému účelu, a to zejména i tehdy, pokud by jakékoli takové výkony či jejich jednotlivé položky nebyly v této smlouvě nebo jiných podkladech zvláště (jmenovitě) uvedeny nebo oceněny. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, zhotovitel se nemůže vůči objednateli dovolávat jakýchkoli nákladů či svých výdajů spojených s prováděním díla nebo je vůči objednateli uplatňovat, bez ohledu na to, zda jde o náklady z hlediska zhotovitele předvídatelné.
- 4.3 Cena díla je závazná a ke změně ceny může dojít pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů, týkajících se DPH, a dále v případě objektivních a nepředvídatelných okolností, které nemohla žádná ze smluvních stran předvídat ani ovlivnit.
- 4.4 Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce, méněpráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu díla proti schválené zadávací dokumentaci, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení. Pro ocenění zhotovitel použije cenovou úroveň a jednotkové ceny použité pro návrh ceny díla. Pokud se bude jednat o vícepráce, které v položkách nebyly oceněny pro návrh ceny díla, budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách ceníku RTS v aktuální cenové úrovni období realizace, ponížené u každé položky o tolik procent, o kolik byla nižší celková cena díla bez DPH nabídnutá účastníkem zadávacího řízení v zadávacím řízení oproti ceně díla označené jako předpokládaná cena díla (bez DPH) v zadávacím řízení. V případě, že celková cena díla bez DPH nabídnutá účastníkem zadávacího řízení byla stejná nebo vyšší než předpokládaná cena díla (bez DPH), pak budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách ceníku RTS v aktuální cenové úrovni období realizace díla. V odůvodněných případech se strany mohou dohodnout jinak. Objednatel je povinen se vyjádřit k návrhu zhotovitele nejpozději do 10 kalendářních dní ode dne předložení návrhu soupisu zhotovitele.
- 4.5 Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností dle předchozího odstavce vyhotoví písemný návrh dodatku k této smlouvě. Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznesе připomínky do 10 kalendářních dní od doručení návrhu. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované, byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty.
- 4.6 Řádně odsouhlasená cena víceprací či méněprací se vždy sama považuje bez dalšího za pevnou ve smyslu této smlouvy bez ohledu na to, jakým způsobem je jinak sjednávána, není-li v případném písemném dodatku smlouvy výslovně ujednáno něco jiného.
- 4.7 Technický dozor investora je oprávněn kdykoliv změnit již potvrzený zjišťovací protokol, jestliže po jeho odsouhlasení zjistí, že neodpovídá schválené projektové dokumentaci nebo oboustranně schváleným změnovým listům. V takovém případě je objednatel oprávněn částku odpovídající rozdílu mezi cenou prací uvedených v zjišťovacím protokolu a cenou skutečně provedených prací odečíst z konečné faktury. V případě, že již objednatel uhradil celou cenu díla, nebo částka zbývajcí k úhradě zhotoviteli je nižší než tento zjištěný nárok objednatele, je zhotovitel povinen tuto částku uhradit objednateli do 15 kalendářních dní od doručení výzvy objednatele k její úhradě.
- 4.8 Pokud dojde k tomu, že objednatel zjistí v průběhu prací, nebo po jejich ukončení, že zhotovitel přes ujednání této smlouvy, která to vylučují, použil jiný než smluvně dohodnutý či následně písemně schválený (odsouhlasený) či objednatelem požadovaný materiál, výrobek případně technologický postup apod., bez předchozího písemného odsouhlasení objednatelem, má objednatel právo až o 100 % ceny příslušného materiálu, výrobku a příslušných prací a výkonů (podle původního ocenění v cenové nabídce zhotovitele, a není-li to možné, v obvyklé ceně) snížit jakoukoliv platbu na cenu díla, jako by šlo o méněpráce. V takovém případě se má za to, že došlo ke snížení sjednané ceny díla tím, že se objednatel buď příslušně skutečnosti dovolá, nebo přímo tím, že objednatel zaplatí cenu díla nebo její část ve snížené výši o příslušný rozdíl s uvedením důvodu.

Článek V.

Platební podmínky

- 5.1 Zálohové platby se nesjednávají.
- 5.2 Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny díla bude uskutečňovaná postupně na základě dílčího plnění (etap), dle Časového a finančního harmonogramu postupu prací, který tvoří přílohu této smlouvy. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den kalendářního měsíce, ve kterém byly práce provedeny, nebude-li dohodnuto jinak. Vystavení faktury musí následovat vždy až po protokolárním předání dílčího plnění dle příslušné etapy.
- 5.3 Splatnost všech faktur je 30 kalendářních dní od doručení faktury objednateli. Faktura musí být doručena objednateli do patnáctého kalendářního dne následujícího měsíce.
- 5.4 Dílčí faktury budou vystavovány až do výše 90 % ceny díla bez DPH. Zbývajících 10 % ceny díla bude vyúčtováno konečnou fakturou po úspěšném předání a převzetí dokončeného díla a odstranění vad a nedodělků, které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla. Částka dle vystavené faktury musí být vždy nižší nebo rovna hodnotě prací zjištěných dle příloh této smlouvy a skutečně provedených prací v příslušné etapě / etapách.
- 5.5 Soupis provedených prací musí být jako podklad k fakturaci v písemné formě odsouhlasen podpisem osoby oprávněné vykonávat technický dozor investora, případně zástupce objednatele ve věcech smluvních, a jeho originální vyhotovení musí být vždy přílohou faktury.
- 5.6 Soupis provedených prací je povinen zhotovitel předložit k odsouhlasení objednateli nejpozději do třetího kalendářního dne měsíce, následujícího po měsíci, ve kterém došlo k provedení fakturovaných prací; soupis je nutno předložit v tištěné formě i elektronicky. Objednatel nejpozději do desátého kalendářního dne provede kontrolu a případnou úpravu zhotovitelem předloženého soupisu a předá ho zhotoviteli k fakturaci (případně upravený soupis zašle zhotoviteli elektronicky a ten vytiskne a předá upravené znění, nebude-li dohodnuto jinak).
- 5.7 Faktura bude doručena objednateli třikrát v tištěné podobě, bude obsahovat náležitosti daňového dokladu podle platné legislativy, náležitosti a přílohy podle této smlouvy a bude doručena do sídla objednatele nebo písemně sdělenou adresu pro doručování (poštou nebo osobně).
- 5.8 Každá faktura musí být vystavena ve věcném členění (položky) dle cenové nabídky zhotovitele.
- 5.9 Faktura = daňový doklad, bude vystavena v souladu s touto smlouvou a bude obsahovat zejména tyto údaje: označení objednatele a zhotovitele, sídlo, IČ, DIČ, číslo faktury, den vystavení faktury, označení banky a č. účtu, na který se má platit, přesný, nezkrácený název díla, fakturovanou částku (vč. DPH platné v době fakturace), razítko a podpis oprávněné osoby. Každá faktura musí být dále označena názvem projektu: **Odvodnění ul. K Dubči (úsek Úvozová – Pod Hořavkou).**
- 5.10 Přílohou konečné faktury musí být, mimo příloh nutných pro dílčí faktury, i písemný zápis o předání a převzetí díla (předávací protokol díla) potvrzený objednatelem a zhotovitelem, kterým objednatel dílo přebírá.
- 5.11 Pokud nebudou k jakékoliv faktuře přiloženy všechny dohodnuté a řádně schválené (potvrzené oprávněnou osobou za objednatele) originály příloh, je objednatel oprávněn faktury bez dalšího vrátit zhotoviteli k doplnění, aniž by se dostával do prodlení s platbou. Doba splatnosti faktury se prodlužuje o dobu, po kterou zhotovitel nepředložil veškeré dohodnuté a řádně schválené originály příloh.
- 5.12 Zaúčtováním nebo úhradou jakékoli faktury zhotovitele neuznává objednatel bezvadnost či úplnost provedených prací ani jakékoli další skutečnosti nebo své závazky vůči zhotoviteli. Úhrada i eventuální částečná úhrada nemá vliv na odpovědnost zhotovitele.
- 5.13 Objednatel je oprávněn v případě vzniku ručení dle § 109 zákona o DPH postupovat dle § 109a zákona o DPH bez souhlasu zhotovitele, s tím, že v rozsahu zaplacení DPH na příslušný účet správce daně ze strany objednatele se závazek objednatele vůči zhotoviteli považuje za splněný, pokud objednatel písemně informuje zhotovitele o výše uvedeném postupu.
- 5.14 Objednatel není plátcem DPH a nepřebírá daňovou povinnost podle § 92e zákona č., 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
- 5.15 Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že je spolehlivý jako plátcem DPH. V případě, že bude zhotovitel označen jako nespolehlivý plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit objednateli. V případě, že je zhotovitel v prodlení s placením svých poddodavatelů ve smyslu čl. 12.1 této smlouvy, má objednatel právo propíacet faktury za provedené plnění přímo těmto poddodavatelům, v ceně ne vyšší, než která by byla zaplacená zhotoviteli. Zhotovitel nemá právo za takto zaplacené plnění vystavovat faktury a požadovat jejich zaplacení.

Článek VI.

Staveniště

- 6.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště za účelem zahájení prací na díle. Staveniště bude zhotoviteli předáno do 14 kalendářních dní ode dne účinnosti této smlouvy, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. O předání a převzetí staveniště bude vypracován písemný zápis. Zápisem o převzetí staveniště je zhotovitel oprávněn staveniště užívat po dobu realizace díla a po dobu potřebnou pro vyklizení staveniště. Zhotovitel se zavazuje užívat staveniště pracoviště pouze v souvislosti s realizací díla.
- 6.2 Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Vytyčení obvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentací zajistí zhotovitel jako součást díla. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady. Zhotovitel omezí svou činnost na předané staveniště a na jakékoli další prostory, které objednatel odsouhlasil jako pracovní prostory. Při vymezení a přípravě staveniště je zhotovitel povinen dodržovat nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
- 6.3 Během provádění díla je zhotovitel zodpovědný za ostrahu a ochranu předaného staveniště, udržování pořádku na staveništi, sousedních prostorech a na přístupových a příjezdových cestách, zhotovitel je dále povinen zajistit, aby na staveništi nebyly žádné zbytečné překážky, a zajistí skladování, rozmístění nebo odstranění veškerého vybavení a je odpovědný za okamžité odstraňování odpadů, sutin, smetí a nadbytečných materiálů i za odstranění všech dočasných prací, které již nejsou vyžadovány. Zhotovitel je oprávněn v rámci staveniště umístit pouze vybavení, materiály a další předměty, které jsou nutné pro provádění díla.
- 6.4 Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích se považuje za neplnění povinností zhotovitele podle smlouvy o dílo.
- 6.5 Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných osob než zaměstnanců zhotovitele na staveništi a objednatel je oprávněn tento pohyb omezit nebo vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky případných poddodavatelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na staveništi zhotovitel vyžaduje. Zhotovitel je povinen písemně seznámit všechny osoby vstupující do prostoru staveniště s riziky spojenými s jejich pohybem v prostoru staveniště.
- 6.6 Technický dozor investora bude mít neomezený přístup na staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru a technického dozoru investora, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi nebo případného archeologického dozoru, a to v přiměřeném rozsahu.
- 6.7 Zhotovitel odpovídá za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost veškerého působení na staveništi, veškerých metod a technologických postupů při plnění této smlouvy.
- 6.8 Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dní od protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu je objednatel oprávněn vyklidit a vyčistit staveniště sám nebo za pomoci třetí osoby a zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly, přičemž bere na vědomí, že výše těchto nákladů a škod může být vyšší, než by byly náklady, které by za tím účelem vynaložil zhotovitel.

Článek VII.

Provádění díla

- 7.1 Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést **stavební deník** v souladu s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.
- 7.2 Stavební deník musí být přístupný pro objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat, a to každý den minimálně v době od 08.00 hodin do 16.00 hodin. Kopii zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak. Originál obdrží objednatel, první kopii osoba vykonávající funkci technického dozoru investora a druhou kopii obdrží zhotovitel. Objednatel obdrží originál stavebního deníku po předání díla. Do deníku bude zhotovitel každý den zapisovat všechny skutečnosti, rozhodující pro plnění smlouvy, časového postupu prací a jejich jakosti, odchylky od projektové dokumentace včetně jejich zdůvodnění. Právo provádět zápisy ve stavebním deníku mají pouze zmocněnci zhotovitele a objednatele uvedení ve smlouvě o dílo, autorský dozor, technický dozor investora a příslušní zaměstnanci veřejných orgánů oprávněných k tomu podle právních předpisů. Povinnost vést stavební deník končí předáním stavby. V případě výskytu vad nebo nedodělků, končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění. Zhotovitel je povinen při předání stavby, a v případě, že objednatel zjistí vady a nedodělky, při předání opravených stavebních vad a nedodělků vytknutých při předání stavby, předat objednateli originál stavebního deníku.

- 7.3 Jestliže zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy nebo jiné cennosti, musí neprodleně informovat objednatele o nálezu a v práci pokračovat až dle pokynů objednatele.
- 7.4 Pověřeným správcem stavby za objednatele, odpovědným za výkon stavebního dozoru, je technický dozor investora. Technický dozor investora je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být předem písemně odsouhlaseny technickým dozorem investora. Zhotovitel je povinen předávat technickému dozoru investora zjišťovací protokoly a případné soupisy dodatečných stavebních prací a méněprací.
- 7.5 Zhotovitel zajistí odvoz a uložení přebytečného výkopku, stavební suti a hmot na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., zákona o odpadech. Zhotovitel povede průběžnou evidenci odpadů vzniklých při stavební činnosti. K předání stavby zhotovitel předloží doklady o nezávadném zneškodňování vzniklých odpadů včetně stanoviska příslušného orgánu.
- 7.6 Kontrolní dny organizuje objednatel a budou svolávány zpravidla **1x za týden**, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Opatření dohodnutá při kontrolních dnech a zachycena v zápisech nebo záznamech z těchto jednání jsou pro smluvní strany závazná a musí být v souladu s touto smlouvou. Jinak podléhají schválení smluvních nebo statutárních zástupců. Případný nesouhlas se zněním zápisu nebo záznamu musí být uplatněn písemně do 3 pracovních dní po obdržení zápisu.
- 7.7 Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez závažného důvodu nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatele nepozve, má tento právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést.
- 7.8 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla.
- 7.9 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 kalendářních dní od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit.
- 7.10 Zhotovitel není oprávněn při stavbě používat jiné poddodavatele, než byli uvedeni v nabídce. Seznam poddodavatelů je přílohou této smlouvy. Změna poddodavatelů uvedených v nabídce, musí být předem písemně odsouhlasena objednatel. Nedodržení toho postupu se považuje za podstatné porušení této smlouvy o dílo, čímž vzniká objednateli právo na odstoupení od této smlouvy o dílo.
- 7.11 Změny poddodavatelů podílejících se na veřejné zakázce oproti osobám, s jejichž pomocí prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je zhotovitel povinen písemně předem oznámit objednateli; objednatel s uvedenou změnou vysloví svůj souhlas, pokud bude nový poddodavatel splňovat kvalifikaci alespoň v takovém rozsahu, v jakém splňoval poddodavatel původní. Pokud by zhotovitelem navrhovaný poddodavatel nesplňoval kvalifikaci alespoň v takovém rozsahu, v jakém splňoval poddodavatel původní, má objednatel takového poddodavatele odmítnout a zhotovitel má za povinnost předložit objednateli návrh jiného poddodavatele.
- 7.12 Zhotovitel je povinen k součinnosti při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu realizaci díla. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo.
- 7.13 Jakákoli smluvní ujednání mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli nemají žádný vliv na práva a povinnosti zhotovitele dle této smlouvy o dílo, pokud tato smlouva nestanoví jinak.
- 7.14 Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé musí poskytnout objednateli veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů, které si vyžádají kontrolní orgány, a splnit další povinnosti vyplývající z této smlouvy.
- 7.15 Zhotovitel zajistí atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků k předání stavby dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Atesty od použitých materiálů a výrobků bude zhotovitel dokládat zástupci objednatele v průběhu stavby, vždy před jejich zabudováním.
- 7.16 Zhotovitel se zavazuje, že v rámci zhotovování díla bude dodržovat všechny platné právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

- 7.17 Zhotovitel zajistí zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně vlastního napojení na přívod el. energie, inženýrské sítě, ostrahu stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí a zajištění případné požární asistence a následného dozoru po skončení prací s otevřeným ohněm, včetně protokolu o provedení prací s otevřeným ohněm. Součástí realizace díla budou i úklidové práce v průběhu výstavby, rekonstrukce a nástavby, opatření pro zabránění šíření prachu a hluku (zástěny).
- 7.18 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn v souladu s platnou legislativou nebo i nad její rámec určit pro realizaci díla koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“). Objednatel oznámí jméno koordinátora BOZP písemně zhotoviteli a předá nejpozději při předání staveniště. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem určen, plnou součinnost.
- 7.19 Zhotovitel prohlašuje, že v případě, kdy před započatím realizace stavby nastanou podmínky dle ustanovení § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích, zajistí před zahájením prací zpracování plánu BOZP, za jehož správnost a dodržování přejímá plnou zodpovědnost. Plán BOZP bude před zahájením prací předložen objednateli a po celou dobu stavby bude přístupný na staveništi a zhotovitel je povinen se jím řídit.
- 7.20 Zhotovitel má objektivní odpovědnost za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze stroje, technického zařízení, přístroje, nářadí nebo jiné věci, které použil při provádění díla. Této odpovědnosti se zhotovitel nemůže zprostit. Objednatel nenese odpovědnost za škodu na materiálech a strojích, technických zařízeních, přístrojích a nářadích, které zhotovitel umístí nebo uskladní na předaném stanovišti.
- 7.21 Zhotovitel si je vědom, že na převzatém staveništi může zároveň plnit své povinnosti více subjektů na základě smluv uzavřených s objednatelem a tímto se zavazuje, že tyto další subjekty nebude omezovat v jejich činnosti a že bude respektovat pokyny zástupce vedení stavby objednatele vydané pro koordinaci činností všech zhotovitelů na staveništi.

Článek VIII.

Převzetí díla

- 8.1 Řádným provedením díla se rozumí předání a převzetí bezvadného díla dle této smlouvy.
- 8.2 Po dokončení díla písemně nejpozději 5 pracovních dní předem vyzve zhotovitel objednatele k předání a převzetí ukončeného díla. Přejímací řízení bude ukončeno do 5 pracovních dní ode dne zahájení přejímacího řízení. Přejímacího řízení se zúčastní technický dozor investora, případně také autorský dozor projektanta.
- 8.3 K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména:
- stavební deník;
 - doklady o provedených zkouškách, revizní zprávy;
 - atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě a platné certifikáty autorizované zkušebny pro všechny otvorové výplně;
 - protokoly o provedené kontrole jakosti a kompletnosti jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů;
 - dokumentaci skutečného provedení díla se zakreslením všech změn podle skutečného stavu provedených prací;
 - prohlášení o shodě;
 - doklady o likvidaci odpadů;
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů;
 - zápisy a výsledky předepsaných měření (emisí apod.);
 - zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, apod.);
 - zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
 - geometrické zaměřené stavby a geometrické plány;
- 8.4 O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny případné vady a nedodělky a lhůty pro odstranění, datum vyklizení staveniště apod. Řízení o předání a převzetí dokončeného díla je řádně ukončeno až potvrzením tohoto předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí zhotoveného díla.
- 8.5 Objednatel je oprávněn převzít dílo i s případnými drobnými vadami a nedodělky, které nebudou bránit řádnému provozování nebo vydání kolaudačního souhlasu.
- 8.6 Objednatel je oprávněn nepřevzít dílo řádně neprovedené, zejména pokud neodpovídá dohodnutému množství nebo kvalitě, je rozbité, nefunkční, či jinak poškozené, nebo pokud je dodáno bez potřebné dokumentace nezbytné k uvedení díla do provozu a jeho řádnou funkčnost.
- 8.7 Uhrazením faktury za dílčí plnění objednatel dílo ani jeho část nepřebírá.

- 8.8 V případě, že budou zjištěny vady a nedodělky díla v rámci předávacího řízení, je zhotovitel povinen je odstranit nejpozději do 14 kalendářních dní od jejich zjištění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Článek IX.

Záruční podmínky

- 9.1 Zhotovitel poskytuje na provedené stavební práce záruku v délce **60 měsíců**. Záruční lhůta začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí díla.
- 9.2 Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo, příslušným ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.
- 9.3 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou.
- 9.4 Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to do 14 pracovních dní ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Za písemné oznámení vady je považováno rovněž odeslání oznámení elektronickou formou prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu: ekis@ekis-as.cz. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli změnu e-mailové adresy pro informování o reklamacích výše.
- 9.5 Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 pracovních dní ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie bránící plynulému provozu objednatele započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, nejdéle však v termínu dohodnutém s objednatel. Pokud se jedná o vadu omezující provoz objednatele, je zhotovitel povinen ji odstranit do 72 hodin od nahlášení. Jestliže zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady i v případě, že reklamaci neuznává.

9.6

- 9.7 Záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu od nahlášení vady díla zástupcem objednatele do doby provedení její opravy.
- 9.8 Oznámení o ukončení opravy vady a předání provedené opravy objednateli provede zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako je uvedena v čl. 9.1 této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy.

Článek X.

Odpovědnost za škodu

- 10.1 Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku předání a převzetí díla. Na objednatele přechází nebezpečí škody na realizovaném díle předáním a převzetím díla.
- 10.2 K zhotovovanému předmětu díla dle této smlouvy má vlastnické právo objednatel, a to již od zahájení jeho zhotovování.
- 10.3 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- 10.4 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

Článek XI.

Sankce

- 11.1 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu za prodlení s dokončením a předáním díla, a to ve výši 10.000, - Kč za každý i započatý den prodlení s dokončením a předáním díla, a to bez jakýchkoliv dalších podmínek. Dílo se považuje za dokončené a předané podpisem protokolu o předání a převzetí. Jednotlivé etapy díla se považují za dokončené a předané podpisem dílčích protokolů o předání a převzetí.
- 11.2 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze sjednané ceny díla bez DPH, pokud zhotovitel některé z pojištění dle čl. XIII této smlouvy neudrží na sjednaná rizika nebo ve sjednaném rozsahu, resp. výši pojistného plnění. Povinnost uhradit smluvní pokutu má zhotovitel opakovaně, při opakovaném zjištění porušení povinností.

- 11.3 Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení.
- 11.4 Pokud zhotovitel:
- nebude vést řádně dokumentaci podle ustanovení § 157 stavebního zákona, nebude řádně provádět zápisy, dokumentace nebude k dispozici přímo na stavbě, nebo pokud bude jinak porušovat povinnosti vztahující se k vedení této dokumentace;
 - nezajistí řádnou účast svého zástupce na kontrolním dnu nebo jiné schůzce vztahující se ke stavbě;
 - nedodrží sjednaný postup ohledně zakrývaných nebo zneprístupňovaných prací a umožnění jejich kontroly;
 - nebude provádět podle postupu prací průběžně sběr přejímkových podkladů a zpracování podkladů k dokumentaci skutečného provedení díla a předkládat je ke kontrole technickému dozoru investora;
- uhradí objednateli smluvní pokutu za každý jednotlivý případ ve výši 2.000,- Kč. Pokud však porušování těchto povinností zhotovitele bude opakované a zhotovitel nezjedná nápravu ani k písemné výzvě objednatele, pokládá se to za podstatné porušení smlouvy.
- 11.5 Pokud zhotovitel neodstraní vady, nedodělky a drobné nedostatky zjištěné při odevzdání díla, a které brání udělení kolaudačního souhlasu, v dohodnutých termínech, uhradí zhotovitel objednateli za každý den prodlení a každou neodstraněnou vadu, nedodělek nebo drobný nedostatek smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč. Pokud zhotovitel neodstraní vady, nedodělky a drobné nedostatky zjištěné při odevzdání díla, a které nebrání udělení kolaudačního souhlasu, v dohodnutých termínech, uhradí zhotovitel objednateli za každý den prodlení a každou neodstraněnou vadu, nedodělek nebo drobný nedostatek smluvní pokutu ve výši 4.000,- Kč.
- 11.6 Pokud zhotovitel neodstraní řádně a včas vytčené záruční vady díla nebo nenastoupí včas k jejich odstranění, uhradí zhotovitel objednateli za každý den prodlení a každou neodstraněnou vadu, nedodělek nebo drobný nedostatek smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.
- 11.7 Pokud zhotovitel použije při realizaci díla jiného poddodavatele než uvedeného v podané nabídce do zadávacího řízení a nebude mít písemný souhlas objednatele se změnou poddodavatele, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.
- 11.8 Pokud některá ze smluvních stran poruší povinnost dle čl. 14.13 této smlouvy, uhradí druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každý jednotlivý případ.
- 11.9 Smluvní pokuty budou objednatelem vyúčtovány fakturou neprodleně po jejich uplatnění se splatností 15 kalendářních dní od vystavení faktury. Objednatel má právo jednostranně započíst vlastní pohledávku z titulu smluvní pokuty i vůči nesplatným vzájemným pohledávkám zhotovitele.
- 11.10 Smluvní pokuta má výhradně sankční charakter a zaplacením jakékoliv smluvní pokuty není ani zčásti dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti zajištěné smluvní pokutou ani povinnost zhotovitele zajištěná smluvní pokutou.
- 11.11 Objednatel se zavazuje v případě prodlení s úhradou peněžního závazku vůči zhotoviteli zaplatit úrok z prodlení v zákonné výši.

Článek XII.

Odstoupení od smlouvy

- 12.1 Za podstatné porušení smlouvy, při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:
- vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní v stanovené lhůtě;
 - prodlení zhotovitele zahájením stavebních prací delším než 30 kalendářních dní od protokolárního předání staveniště;
 - prodlení zhotovitele s pracemi dle časového harmonogramu a finančního harmonogramu stavby delší než 30 kalendářních dní;
 - prodlení zhotovitele s dokončením díla o více než 30 kalendářních dní oproti stanovenému termínu;
 - úpadek zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona;
 - porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích;
 - zhotovitel i přes písemnou výzvu k nápravě provádí své práce neodborně nebo v rozporu s projektovou dokumentací nebo používá ke splnění předmětu díla nevhodné, případně jiné než schválené materiály;
 - zhotovitel i přes písemnou výzvu k nápravě nedodržuje postup podle schváleného projektu organizace výstavby;

- zhotovitel i přes písemnou výzvu k nápravě porušuje povinnosti vztahující se k BOZP, znečištění okolí včetně okolních komunikací, k pořádku na staveništi, k obtěžování okolí nebo narušování životního prostředí;
- porušení povinnosti důvěrnosti informací dle čl. 14.13 této smlouvy;
- zhotovitel je v prodlení s placením svým poddodavatelům, přestože objednatel řádně plní své platební povinnosti ze smlouvy.

12.2 Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně smlouvy.

12.3 Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody nebo smluvní pokuty,

Článek XIII.

Pojištění díla

- 13.1 Zhotovitel se zavazuje mít uzavřeno ve prospěch objednatele pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, přičemž výše pojistné částky bude činit minimálně **5.000.000, - Kč** za každou jednu pojistnou událost. Zhotovitel je povinen prokázat uzavření pojištění objednateli při podpisu smlouvy a doložit ji jako nedílnou součást smlouvy o dílo.
- 13.2 Zhotovitel je povinen dále povinen zabezpečit:
- Pojištění osob proti úrazu;
 - Pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky.
- 13.3 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
- 13.4 Náklady na veškeré pojištění nese zhotovitel a má je zahrnutý v ceně díla dle č. 4.1 této smlouvy.

Článek XIV.

Závěrečná ustanovení

- 14.1 Veškerá komunikace dle této smlouvy bude probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech a konstrukcích předávané objednateli budou v českém jazyce.
- 14.2 Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 14.3 Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli. V takovém případě je povinen nahradit zhotoviteli účelně vynaložené náklady.
- 14.4 Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
- 14.5 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
- 14.6 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.
- 14.7 Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. Případné spory budou řešeny českými soudy. Místní příslušnost soudu se řídí sídlem objednatele. Smlouva se řídí českým právním řádem.
- 14.8 Pro výklad této smlouvy je rovněž závazné znění zadávacích podmínek k veřejné zakázce, na základě které je plnění dle této smlouvy realizováno.
- 14.9 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 14.10 Smluvní strany si výslovně ujednaly, že platí výhradně ustanovení výslovně zakotvené v této smlouvě nebo v jejích písemných dodatcích. Jakékoliv jiné ústní ujednání se nepřipouští. Smlouva včetně příloh a představuje úplnou dohodu smluvních stran a nahrazuje jakékoli předchozí návrhy, prohlášení, dohody či ujednání učiněná mezi smluvními stranami, s výjimkou nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení, které vedlo k uzavření této smlouvy.
- 14.11 Dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 14.12 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2032. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2032 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu,

příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

- 14.13 Pokud zhotovitel založil společnost, společný podnik, konsorcium případně jiné seskupení dvou nebo více osob, jsou tyto osoby odpovědny za plnění předmětu smlouvy společně a nerozdílně a musí předem oznámit objednateli, kdo bude za společnost jednat a vstupovat do závazků. Zhotovitel nebude měnit své složení ani právní status bez předchozího písemného souhlasu objednatele, a to zejména s ohledem na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 14.14 Smluvní strany mají povinnost zachovávat důvěrnost informací zpřístupněných v průběhu realizace díla. Za důvěrné jsou považovány informace o finančních, obchodních, právních, technických či technologických poměrech smluvních stran, nebo třetích osob, jež jsou považovány za know-how. Na tuto povinnost nemá vliv zánik této smlouvy.
- 14.15 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. Účinnosti nabývá smlouva dnem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., v platném znění.
- 14.16 V případě, že zhotovitelem je některý ze subjektů uvedených v § 2 zákona číslo 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a tedy tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv ve smyslu výše uvedeného zákona, zavazuje se zhotovitel smlouvu uveřejnit řádně a včas s tím, že odpovídá za veškerou škodu způsobenou nesplněním této povinnosti.
- 14.17 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva.
- 14.18 Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prostě omylů.

Přílohy:


PŘÍLOHA SMLOUVY č. 1 Položkový rozpočet předmětu díla

PŘÍLOHA SMLOUVY č. 2 Časový a finanční harmonogram postupu prací

PŘÍLOHA SMLOUVY Č. 3 Seznam poddodavatelů

PŘÍLOHA SMLOUVY Č. 4 Kopie pojistné smlouvy/pojistného certifikátu

V Praze dne



objednatel

Ing. Angela Morávková, starostka

V Praze dne



zhotovitel

Ing. Miloš Smolík, Eva Smolíková
jednatel EKIS, spol. s r.o. jednatelka EKIS, spol. s r.o.

Příloha č. 2 – ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM REALIZACE STAVBY (doporučený vzor, počet etap a popis jejich plnění si volí zhotovitel dle potřeb).

Název etapy (plnění po týdnech)	Datum zahájení	Datum dokončení	Cena díla bez DPH
I. ETAPA Instalace značení dle DIR	Den předání staveniště zhotoviteli	2. kalendářní den	100 000,00 Kč
II. ETAPA Chodník (SO 101) včetně části VRN a ON	10. kalendářní den	121. kalendářní den	4 658 757,69 Kč
III. ETAPA Sanace zemní plně	15. kalendářní den	110. kalendářní den	121 080,52 Kč
IV. ETAPA Odvodnění	2. kalendářní den	90. kalendářní den	1 904 081,30 Kč
V. ETAPA Přisvětlení přechodu (SO 401)	100. kalendářní den	121. kalendářní den	208 080,49 Kč

Termín výstavby jsou 4 měsíce, tj. 121 kalendářních dnů.

Uvedené termíny výstavby uvažují s celkovou uzavírkou ul. K Dubči.

U IV. etapy (Odvodnění) byl termín výstavby odhadnut. Přesný termín bude dohodnut dle výsledku kamerové prohlídky a určení rozsahu opravy stávající kanalizace.

Minimálně 40 dní před předpokládaným datem zahájení stavebních prací budou zhotoviteli předány doklady nutné pro podání žádost o DIR, platné doklady a povolení nutné k realizaci stavby a nutné pro oznámení zahájení prací dotčeným orgánům a správcům stávajících sítí.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 24-03
Stavba: Odvodnění ul. K Dubči, Praha – Koloděje, (úsek Úvozová – Pod Hořavkou)

KSO:
Místo: Praha Koloděje

CC-CZ:
Datum: 6. 2. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
EKIS, spol. s r.o.

IČ: 18626084
DIČ: CZ18626084

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			6,992,000.00
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21.00%	6,992,000.00	1,468,320.00
	12.00%	0.00	0.00
Cena s DPH v CZK			8,460,320.00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	24-03		
Stavba:	Odvodnění ul. K Dubči, Praha – Koloděje, (úsek Úvozová – Pod Hořavkou)		
Místo:	Praha Koloděje	Datum:	6. 2. 2024
Zadavatel:		Projektant:	
Uchazeč:	EKIS, spol. s r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		6,992,000.00	8,460,320.00
00.1	VRN	143,854.78	174,064.28
00.2	ON	242,000.00	292,820.00
01.1	01 Chodník (SO 101)	4,372,902.91	5,291,212.52
01.2	Sanace zemní pláne	121,080.52	146,507.43
02	Odvodnění	1,904,081.30	2,303,938.37
03	Přisvětlení přechodu (SO 401)	208,080.49	251,777.39

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Odvodnění ul. K Dubči, Praha – Koloděje, (úsek Úvozová – Pod Hořavkou)
Objekt:
00.1 - VRN

KSO:
Místo: Praha Koloděje

CC-CZ:
Datum: 6. 2. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
EKIS, spol. s r.o.

IČ: 18626084
DIČ: CZ18626084

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			143,854.78
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	143,854.78	21.00%	30,209.50
	0.00	12.00%	0.00
Cena s DPH		v CZK	174,064.28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Odvodnění ul. K Dubči, Praha – Koloděje, (úsek Úvozová – Pod Hořavkou)

Objekt: 00.1 - VRN

Místo: Praha Koloděje

Datum: 6. 2. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: EKIS, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	143,854.78
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	143,854.78
VRN3 - Zařízení staveniště	136,000.00
VRN6 - Územní vlivy	3,000.00
VRN7 - Provozní vlivy	4,854.78

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Odvodnění ul. K Dubči, Praha – Koloděje, (úsek Úvozová – Pod Hořavkou)

Objekt: 00.1 - VRN

Místo: Praha Koloděje Datum: 6. 2. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: EKIS, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 143,854.78

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 143,854.78

D VRN3 Zařízení staveniště 136,000.00

1	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1.000	120,000.00	120,000.00	
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	------------	------------	--

PP Zařízení staveniště
P Poznámka k položce:
Zřízení, provoz a zrušení ZS

2	K	034503000	Informační tabule na staveništi	ks	1.000	16,000.00	16,000.00	
---	---	-----------	---------------------------------	----	-------	-----------	-----------	--

PP Informační tabule na staveništi

D VRN6 Územní vlivy 3,000.00

3	K	060001000	Územní vlivy	kpl	1.000	3,000.00	3,000.00	
---	---	-----------	--------------	-----	-------	----------	----------	--

PP Územní vlivy

D VRN7 Provozní vlivy 4,854.78

4	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	1.000	4,854.78	4,854.78	
---	---	-----------	----------------	-----	-------	----------	----------	--

PP Provozní vlivy

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Odvodnění ul. K Dubči, Praha – Koloděje, (úsek Úvozová – Pod Hořavkou)
Objekt:
00.2 - ON

KSO:
Místo: Praha Koloděje

CC-CZ:
Datum: 6. 2. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
EKIS, spol. s r.o.

IČ: 18626084
DIČ: CZ18626084

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			242,000.00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	242,000.00	21.00%	50,820.00
	0.00	12.00%	0.00
Cena s DPH		v CZK	292,820.00

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Odvodnění ul. K Dubči, Praha – Koloděje, (úsek Úvozová – Pod Hořavkou)

Objekt: 00.2 - ON

Místo: Praha Koloděje Datum: 6. 2. 2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: EKIS, spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	242,000.00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	242,000.00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	120,000.00
VRN2 - Příprava staveniště	7,000.00
VRN4 - Inženýrská činnost	15,000.00
VRN9 - Ostatní náklady	100,000.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Odvodnění ul. K Dubči, Praha – Koloděje, (úsek Úvozová – Pod Hořavkou)

Objekt: 00.2 - ON

Místo: Praha Koloděje Datum: 6. 2. 2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: EKIS, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 242,000.00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 242,000.00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 120,000.00

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1.000	30,000.00	30,000.00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

PP Geodetické práce před výstavbou
P Poznámka k položce:
Vytýčení stávajících inženýrských sítí

2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1.000	30,000.00	30,000.00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---------------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1.000	30,000.00	30,000.00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

PP Geodetické práce po výstavbě
P Poznámka k položce:
Zaměření skutečného provedení stavby

4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1.000	30,000.00	30,000.00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------	----------------

PP Dokumentace skutečného provedení stavby
P Poznámka k položce:
Zřetelné vyznačení všech změn do projektové dokumentace stavby, ke kterým dojde v průběhu realizace díla v min. 2 vzhotovcích.

D VRN2 Příprava staveniště 7,000.00

5	K	021103000	Zabezpečení přírodních hodnot na místě	kpl	7.000	1,000.00	7,000.00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

PP Zabezpečení přírodních hodnot na místě

D VRN4 Inženýrská činnost 15,000.00

6	K	040001000	Inženýrská činnost	kpl	1.000	15,000.00	15,000.00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

PP Inženýrská činnost
P Poznámka k položce:
Zpracování a projednání DIO, zajištění DIR, zajištění dokladů nutných k zahájení stavby

D VRN9 Ostatní náklady 100,000.00

7	K	090001000-1	Ostatní náklady	kpl	1.000	100,000.00	100,000.00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-------------	-----------------	-----	-------	------------	------------	----------------

PP Ostatní náklady
P Poznámka k položce:
DIO-pronájem DZ
dočasný přesun BUS zastávk

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Odvodnění ul. K Dubči, Praha – Koloděje, (úsek Úvozová – Pod Hořavkou)
Objekt:
01.1 - 01 Chodník (SO 101)

KSO:
Místo: Praha Koloděje

CC-CZ:
Datum: 6. 2. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
EKIS, spol. s r.o.

IČ: 18626084
DIČ: CZ18626084

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			4,372,902.91
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	4,372,902.91	21.00%	918,309.61
	0.00	12.00%	0.00
Cena s DPH			5,291,212.52
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Odvodnění ul. K Dubči, Praha – Koloděje, (úsek Úvozová – Pod Hořavkou)

Objekt: 01.1 - 01 Chodník (SO 101)

Místo: Praha Koloděje

Datum: 6. 2. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: EKIS, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		4,372,902.91
HSV - Práce a dodávky HSV		4,372,902.91
1 - Zemní práce		1,204,335.43
5 - Komunikace pozemní		1,553,297.98
8 - Trubní vedení		0.00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		916,776.77
997 - Přesun sutě		686,243.34
998 - Přesun hmot		12,249.39

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Odvodnění ul. K Dubči, Praha – Koloděje, (úsek Úvozová – Pod Hořavkou)

Objekt: 01.1 - 01 Chodník (SO 101)

Místo: Praha Koloděje Datum: 6. 2. 2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: EKIS, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							4,372,902.91	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					4,372,902.91	
D	1	Zemní práce					1,204,335.43	
1	K	113154255	Frézování živичného krytu tl 200 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	911.900	132.00	120,370.80	CS ÚRS 2024 01
	PP	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 1 m. tloušťky vrstvy 200 mm						
	VV	"stávající vozovka"						
	VV	voz_stav 648,0+52,0+95,0+22,2+77,4+17,3					911.900	
2	K	113107231	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	364.760	115.00	41,947.40	CS ÚRS 2024 01
	PP	Odstranění podkladu nebo krytu strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm						
	VV	"strojně 40%"						
	VV	voz_stav*0,4					364.760	
3	K	113107131	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm ručně	m2	641.340	329.00	211,000.86	CS ÚRS 2024 01
	PP	Odstranění podkladu nebo krytu ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm						
	VV	"ručně 60%"						
	VV	voz_stav*0,6					547.140	
	VV	"chodníky a vjezdy"						
	VV	15,8+5,8+31,4+20,7					73.700	
	VV	"středový ostrůvek"						
	VV	20,5					20.500	
	VV	Součet					641.340	
4	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	364.760	43.00	15,684.68	CS ÚRS 2024 01
	PP	Odstranění podkladu nebo krytu strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm						
	VV	"strojně 40%"						
	VV	voz_stav*0,4					364.760	
5	K	113107122	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm ručně	m2	547.140	275.00	150,463.50	CS ÚRS 2024 01
	PP	Odstranění podkladu nebo krytu ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200						
	VV	"ručně 60%"						
	VV	voz_stav*0,6					547.140	
6	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	12.800	101.00	1,292.80	CS ÚRS 2024 01
	PP	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby						
	VV	"vjezd"						
	VV	12,8					12.800	
7	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	55.700	128.00	7,129.60	CS ÚRS 2024 01
	PP	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva						
	VV	"stávající chodníky"						
	VV	13,8+31,3+10,6					55.700	
8	K	113106192	Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami zalitými cementovou maltou strojně pl do 50 m2	m2	78.700	308.00	24,239.60	CS ÚRS 2024 01
	PP	Rozebrání dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice strojně plochy jednotlivě do 50 m2 se spárami zalitými cementovou maltou						
	VV	"panely"						
	VV	37,1+41,6					78.700	
9	K	113107123	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm ručně	m2	220.900	625.00	138,062.50	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného. o tl. vrstvy přes 200 do 300 "vjezd"					
	VV		12,8		12.800			
	VV		"stávající chodníky"					
	VV		13,8+31,3+10,6		55.700			
	VV		"panely"					
	VV		37,1+41,6		78.700			
	VV		"chodníky a vjezdy"					
	VV		15,8+5,8+31,4+20,7		73.700			
	VV		Součet		220.900			
10	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	68.000	72.00	4,896.00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých					
	VV		"stávající obruby"					
	VV		6,5+6,0+6,0+49,5		68.000			
11	K	184818112	Vyvětvení a tvarový ořez dřevin v přes 3 do 5 m s odnesením odpadu do 200 m a spálením	kus	64.000	73.00	4,672.00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vyvětvení a tvarový ořez dřevin s úpravou koruny při výšce stromu přes 3 do 5 m					
	VV		"úprava vegetace"					
	VV		16/0,25		64.000			
12	K	111111102	Odstranění travin ve svahu přes 1:5 ručně	m2	644.800	16.00	10,316.80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění travin a rákosu ručně travin pro jakoukoli plochu ve svahu sklonu přes 1:5					
	VV		"sejmutí ornice"					
	VV	or_stav	103,5+304,5+98,0+39,8+76,8+22,2		644.800			
13	K	121112003	Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	644.800	186.00	119,932.80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm					
	VV		or_stav		644.800			
14	K	119001423	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z více než 6 volně ložených kabelů	m	215.600	662.00	142,727.20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopistě ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvéním, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 6 kabelů					
	VV		"zajištění kabelů"					
	VV		112,0+30,0+73,6		215.600			
15	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	108.215	1,060.00	114,707.90	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	VV		"výkopy"					
	VV		(voz+zas)*0,1		22.470			
	VV		ok*0,1		26.230			
	VV		(chod+hupn+kp)*0,1		42.520			
	VV		chopr*0,15		16.995			
	VV	vyk	Součet		108.215			
16	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	170.800	225.00	38,430.00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Odměřeno z Autocadu					
	VV		"vegetační úpravy"					
	VV	vu	170,8		170.800			
17	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	46.116	595.00	27,439.02	CS ÚRS 2024 01
	PP		zemina pro terénní úpravy - ornice					
	VV		vu*0,15*1,8		46.116			
18	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	170.800	5.00	854.00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		vu		170.800			
19	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	170.800	24.00	4,099.20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utahení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		vu		170.800			
20	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	4.270	101.00	431.27	CS ÚRS 2024 01
	PP		osivo směs travní parková					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		množství: 25q/m2					
	VV		vu*0,025		4.270			
21	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	1,025.500	25.00	25,637.50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	VV	voz	"vozovka"224,7-zas		119.300			
	VV	zas	"zastávka"105,4		105.400			
	VV	ok	"oprava krajnice"51,3+95,0+22,2+16,4+77,4		262.300			
	VV	chod	"chodník"4,0+4,2+5,5+39,9+23,1+6,3+17,2+47,8+34,0+11,9+50,0+22,9+4,5+2,8+6,0+23,6+4,3+10,5+45,7		364.200			
	VV	chopr	"chodníkový přejezd"2,7+10,2+8,4+17,9+34,4+4,9+20,2+14,6		113.300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	hupn	"hmatové úpravy pro nevidomé"2,8+4,5+1,9+2,7+5,5+5,5+2,4+4,2+2,5+5,5+2,8+4,1+3,6+4,5+3,3+1,3		57.100			
	VV	kp	"kontrastní pás"3,9		3.900			
	VV		Součet		1,025.500			
	D	5	Komunikace pozemní				1,553,297.98	
22	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	487.000	205.00	99,835.00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		fr. 0/63					
	VV		voz+zas+ok		487.000			
23	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	381.600	205.00	78,228.00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		fr. 0/32					
	VV		voz+ok		381.600			
24	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	538.500	268.00	144,318.00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		fr. 0/32					
	VV		chod+hupn+kp+chopr		538.500			
25	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	105.400	446.00	47,008.40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		zas		105.400			
26	K	573191111	Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	487.000	26.00	12,662.00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2					
	VV		voz+zas+ok		487.000			
27	K	565135101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 1,5 m	m2	487.000	418.00	203,566.00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězmné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm					
	VV		voz+zas+ok		487.000			
28	K	573231108	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	974.000	20.00	19,480.00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		modifikovaný (voz+zas+ok)*2		974.000			
29	K	577155032	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABVH) tl 60 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	105.400	580.00	61,132.00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 60 mm					
	VV		zas		105.400			
30	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	381.600	395.00	150,732.00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm					
	VV		voz+ok		381.600			
31	K	577134031	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tl 40 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	105.400	448.00	47,219.20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 40 mm					
	VV		zas		105.400			
32	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	381.600	322.00	122,875.20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm					
	VV		voz+ok		381.600			
33	M	58932909	beton C 20/25 X0 XC1-2 kamenivo frakce 0/16	m3	26.230	3,780.00	99,149.40	CS ÚRS 2024 01
	PP		beton C 20/25 X0 XC1-2 kamenivo frakce 0/16					
	VV		ok*0,1		26.230			
34	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	368.100	350.00	128,835.00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy nřes 50 do 100 m2					
	VV		chod+kp		368.100			
35	M	59245008	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	4.095	460.00	1,883.70	CS ÚRS 2024 01
	PP		dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm barevná					
	VV		kp		3.900			
	VV		3,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		4.095			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	382.410	383.00	146,463.03	CS ÚRS 2024 01
	PP		dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní					
	VV		chod		364.200			
	VV		364,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		382.410			
37	K	596212220	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	170.400	486.00	82,814.40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva téženého nebo drčeného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, pro plochu do 50 m2					
	VV		chopr+hupn		170.400			
38	M	59245005	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	118.965	553.00	65,787.65	CS ÚRS 2024 01
	PP		dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm barevná					
	VV		chopr		113.300			
	VV		113,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		118.965			
39	M	59245225	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	59.955	689.00	41,309.00	CS ÚRS 2024 01
	PP		dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm přírodní					
	VV		hupn		57.100			
	VV		57,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		59.955			
	D	8	Trubní vedení				0.00	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				916,776.77	
40	K	911381812	Odstranění silničního betonového svodidla délky 2 m výšky 0,8 m	m	14.000	1,310.00	18,340.00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění silničního betonového svodidla s naložením na dopravní prostředek délky 2 m. výšky 0,8 m					
	VV		"stávající betonové svodidlo"					
	VV		7*2		14.000			
41	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	107.000	189.00	20,223.00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značkv					
	VV		"odvodňovací vodičí proužek"					
	VV		107,0		107.000			
42	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	22.470	824.00	18,515.28	CS ÚRS 2024 01
	PP		kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10					
	VV		"odvodňovací vodičí proužek"					
	VV		107,0*0,2		21.400			
	VV		21,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		22.470			
43	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	11.500	342.00	3,933.00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	VV		"betonová obruba 150/250/1000"					
	VV		3,6+4,0+3,9		11.500			
44	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	11.730	231.00	2,709.63	CS ÚRS 2024 01
	PP		obrubník silniční betonový 1000x150x250mm					
	VV		"betonová obruba 150/250/1000"					
	VV		3,6+4,0+3,9		11.500			
	VV		11,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		11.730			
45	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	299.000	306.00	91,494.00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	VV		"kamenná obruba OP4"					
	VV		8,0+119,0+21,0+76,0+33,0+42,0		299.000			
46	M	58380005	obrubník kamenný žulový přímý 1000x200x250mm	m	283.500	1,350.00	382,725.00	CS ÚRS 2024 01
	PP		obrubník kamenný žulový přímý 1000x200x250mm					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Hmotnost: 120 kg/bm					
	VV		"kamenná obruba OP4"					
	VV		8,0+119,0+21,0+76,0+33,0+42,0-29,0		270.000			
	VV		270*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		283.500			
47	M	58380446	obrubník kamenný žulový obloukový R 5-10m 200x250mm	m	29.000	3,410.00	98,890.00	CS ÚRS 2024 01
	PP		obrubník kamenný žulový obloukový R 5-10m 200x250mm					
	VV		"oblouk OP4"					
	VV		9,0+7,0+13,0		29.000			
48	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	232.900	291.00	67,773.90	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	VV		"chodníková obruba"					
	VV		8,0+36,6+2,7+11,6+4,9+5,0+4,4+13,6+8,2+28,0+2,2+16,5+12,0+7,3+1,2+21,1+3,0+17,0+9,4+10,6+9,6		232.900			
49	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	237.558	151.00	35,871.26	CS ÚRS 2024 01
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"chodníková obruba"					
	VV		8,0+36,6+2,7+11,6+4,9+5,0+4,4+13,6+8,2+28,0+2,2+16,5+12		232.900			
	VV		,0+7,3+1,2+21,1+3,0+17,0+9,4+10,6+9,6		237.558			
50	K	919112222	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	292.200	78.00	22,791.60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 15 mm, hloubky 25 mm					
	VV		"styčné spáry"					
	VV		6,4+6,4+116,0+23,0+79,0+17,0+6,2+6,2+32,0		292.200			
51	K	919122121	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	292.200	68.00	19,869.60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm					
	VV		"styčné spáry"					
	VV		6,4+6,4+116,0+23,0+79,0+17,0+6,2+6,2+32,0		292.200			
52	K	936104213	Montáž odpadkového koše kotevními šrouby na pevný podklad	kus	2.000	429.00	858.00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž odpadkového koše přichycením kotevními šrouby					
	VV		"odpadkový koš"					
	VV		2		2.000			
53	M	74910130	koš odpadkový kovový kotvený	kus	2.000	5,500.00	11,000.00	CS ÚRS 2024 01
	PP		koš odpadkový kovový kotvený					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		dle standardu IPR Hl. Prahy					
	VV		"odpadkový koš"					
	VV		2		2.000			
54	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	2.000	439.00	878.00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásvpem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou					
	VV		"stávající SDZ"					
	VV		"I4a"1		1.000			
	VV		"P4"1		1.000			
	VV		Součet		2.000			
55	K	914511113	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 70 mm	kus	11.000	1,400.00	15,400.00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 70 mm					
	VV		"nové SDZ"					
	VV		"P4"1		1.000			
	VV		"C4a"2		2.000			
	VV		"IP6"2		2.000			
	VV		"I4a"1		1.000			
	VV		Mezisoučet		6.000			
	VV		"ostatní stávající"					
	VV		"P2"3		3.000			
	VV		"IP6"2		2.000			
	VV		Mezisoučet		5.000			
	VV	sdz	Součet		11.000			
56	M	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	kus	11.000	891.00	9,801.00	CS ÚRS 2024 01
	PP		sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m					
	VV		sdz		11.000			
57	M	40445254	vičko plastové na sloupek D 70mm	kus	11.000	25.00	275.00	CS ÚRS 2024 01
	PP		vičko plastové na sloupek D 70mm					
	VV		sdz		11.000			
58	M	40445241	patka pro sloupek Al D 70mm	kus	11.000	993.00	10,923.00	CS ÚRS 2024 01
	PP		patka pro sloupek Al D 70mm					
	VV		sdz		11.000			
59	M	40445257	svorka upínací na sloupek D 70mm	kus	11.000	101.00	1,111.00	CS ÚRS 2024 01
	PP		svorka upínací na sloupek D 70mm					
	VV		sdz		11.000			
60	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	11.000	276.00	3,036.00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
	VV		sdz		11.000			
61	M	40445609	značky upravující přednost P1, P4 900mm	kus	1.000	900.00	900.00	CS ÚRS 2024 01
	PP		značky upravující přednost P1, P4 900mm					
	VV		"P4"1		1.000			
62	M	40445612	značky upravující přednost P2, P3, P8 750mm	kus	3.000	806.00	2,418.00	CS ÚRS 2024 01
	PP		značky upravující přednost P2, P3, P8 750mm					
	VV		"P2"3		3.000			
63	M	40445644	informativní značky jiné IJ4a 500x500mm	kus	1.000	656.00	656.00	CS ÚRS 2024 01
	PP		informativní značky jiné IJ4a 500x500mm					
	VV		"IJ4a"1		1.000			
64	M	40445622	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 750x750mm	kus	4.000	1,680.00	6,720.00	CS ÚRS 2024 01
	PP		informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 750x750mm					
	VV		"IP6"2+2		4.000			
65	M	40445619	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm	kus	2.000	605.00	1,210.00	CS ÚRS 2024 01
	PP		zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"C4a"2		2.000			
66	K	966006258	Odstranění směrového sloupku příšroubovaného k betonovému podkladu (balisety)	kus	6.000	74.00	444.00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění směrových sloupků s odklizením materiálu na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek příšroubovaného k betonovému podkladu (balisety)					
	VV		"balisety"					
	VV		6		6.000			
67	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	295.500	7.00	2,068.50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky					
	VV		"nové VDZ"					
	VV		"V1a"16,5+84,6+24,6+27,9+21,3+9,8+8,4+13,5		206.600			
	VV		"V2b 3/1,5/0,125"8,6+14,2+13,4+13,6		49.800			
	VV		"V2b 1,5/1,5/0,25"16,2+22,9		39.100			
	VV		Součet		295.500			
68	K	915111111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva	m	206.600	12.00	2,479.20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní					
	VV		"V1a"16,5+84,6+24,6+27,9+21,3+9,8+8,4+13,5		206.600			
69	K	915211112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast	m	206.600	50.00	10,330.00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní					
	VV		"V1a"16,5+84,6+24,6+27,9+21,3+9,8+8,4+13,5		206.600			
70	K	915111121	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm základní bílá barva	m	49.800	7.00	348.60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá základní					
	VV		"V2b 3/1,5/0,125"8,6+14,2+13,4+13,6		49.800			
71	K	915211122	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílý plast	m	49.800	18.00	896.40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní					
	VV		"V2b 3/1,5/0,125"8,6+14,2+13,4+13,6		49.800			
72	K	915121121	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm základní bílá barva	m	39.100	12.00	469.20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná základní					
	VV		"V2b 1,5/1,5/0,25"16,2+22,9		39.100			
73	K	915221122	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílý plast	m	39.100	52.00	2,033.20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní					
	VV		"V2b 1,5/1,5/0,25"16,2+22,9		39.100			
74	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	110.100	36.00	3,963.60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy					
	VV		"nové VDZ"					
	VV		"V7a"(6,4*4,0)+(12,0*4,0)		73.600			
	VV		"V13"23,0+13,5		36.500			
	VV		Součet		110.100			
75	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2	110.100	166.00	18,276.60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní					
	VV		"nové VDZ"					
	VV		"V7a"(6,4*4,0)+(12,0*4,0)		73.600			
	VV		"V13"23,0+13,5		36.500			
	VV		Součet		110.100			
76	K	915131115	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní žlutá barva	m2	110.100	217.00	23,891.70	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly žluté základní					
	VV		"nové VDZ"					
	VV		"V7a"(6,4*4,0)+(12,0*4,0)		73.600			
	VV		"V13"23,0+13,5		36.500			
	VV		Součet		110.100			
77	K	915321115	Předformátované vodorovné dopravní značení vodící pás pro slabozraké	m	13.500	241.00	3,253.50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné značení předformovaným termoplastem vodící pás pro slabozraké z 6 proužků					
	VV		"vodící proužky pro nevidomé"					
	VV		6,0+7,5		13.500			
D	997		Přesun sutě				686,243.34	
78	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	1,365.425	41.00	55,982.43	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	VV		"asfalt"					
	VV		"vozovka tl. 200mm"voz_stav*0,2*2,2		401.236			
	VV	odp_asf	Mezisoučet		401.236			
	VV		"beton"					
	VV		"vozovka tl. 150mm"voz_stav*0,15*2,7		369.320			
	VV		"chodníky a vjezdy"(15,8+5,8+31,4+20,7)*0,15*2,7		29.849			
	VV		"středový ostrůvek"20,5*0,15*2,7		8.303			
	VV	odp_bet_syp	Mezisoučet		407.472			
	VV		"kamenivo"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "vozovka tl. 150 mm"voz_stav*0,15*2,0		273.570			
			VV "vjezd tl. 200 mm"12,8*0,2*2,0		5.120			
			VV "stávající chodníky tl. 200 mm"(13,8+31,3+10,6)*0,2*2,0		22.280			
			VV "panely tl. 200 mm"(37,1+41,6)*0,2*2,0		31.480			
			VV "chodníky a vjezdy tl. 200 mm"(15,8+5,8+31,4+20,7)*0,2*2,0		29.480			
			VV "zemina"					
			VV vyk*1,8		194.787			
			VV odp_kz Mezisoučet		556.717			
			VV odp_syp Součet		1,365.425			
79	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	25,943.075	7.00	181,601.53	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	VV		"skládka do 20 km"					
	VV		19*odp_syp		25,943.075			
80	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	62.022	41.00	2,542.90	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	VV		"betonová dlažba"					
	VV		"vjezd tl. 80 mm"12,8*0,08*2,7		2.765			
	VV		"stávající chodníky tl. 60 mm"(13,8+31,3+10,6)*0,06*2,7		9.023			
	VV		"obruby"					
	VV		"stávající obruby"(6,5+6,0+6,0+49,5)*0,25*0,4*2,7		18.360			
	VV		"ostatní"					
	VV		"panely"(37,1+41,6)*0,15*2,7		31.874			
	VV	odp_kus	Součet		62.022			
81	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	1,178.418	7.00	8,248.93	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	VV		"skládka do 20 km"					
	VV		19*odp_kus		1,178.418			
82	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	40.124	490.00	19,660.76	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	VV		"běžná skládka 10%"					
	VV		odp_asf*0,1		40.124			
83	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	361.112	490.00	176,944.88	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	VV		"recyklační skládka 90%"					
	VV		odp_asf*0,9		361.112			
84	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	46.949	170.00	7,981.33	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	VV		"běžná skládka 10%"					
	VV		(odp_bet_syp+odp_kus)*0,1		46.949			
85	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	422.545	170.00	71,832.65	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	VV		"recyklační skládka 90%"					
	VV		(odp_bet_syp+odp_kus)*0,9		422.545			
86	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	55.672	290.00	16,144.88	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		"běžná skládka 10%"					
	VV		odp_kz*0,1		55.672			
87	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	501.045	290.00	145,303.05	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		"recyklační skládka 90%"					
	VV		(odp_kz)*0,9		501.045			
	D	998	Přesun hmot				12,249.39	
88	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	408.313	30.00	12,249.39	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Odvodnění ul. K Dubči, Praha – Koloděje, (úsek Úvozová – Pod Hořavkou)
Objekt:
01.2 - Sanace zemní pláně

KSO:
Místo: Praha Koloděje

CC-CZ:
Datum: 6. 2. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
EKIS, spol. s r.o.

IČ: 18626084
DIČ: CZ18626084

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			121,080.52
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	121,080.52	21.00%	25,426.91
	0.00	12.00%	0.00
Cena s DPH		v CZK	146,507.43

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Odvodnění ul. K Dubči, Praha – Koloděje, (úsek Úvozová – Pod Hořavkou)

Objekt: 01.2 - Sanace zemní pláň

Místo: Praha Koloděje

Datum: 6. 2. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: EKIS, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		121,080.52
HSV - Práce a dodávky HSV		121,080.52
1 - Zemní práce		8,763.30
5 - Komunikace pozemní		56,175.00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		19,773.60
997 - Přesun sutě		35,592.48
998 - Přesun hmot		776.14

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Odvodnění ul. K Dubči, Praha – Koloděje, (úsek Úvozová – Pod Hořavkou)

Objekt: 01.2 - Sanace zemní pláně

Místo: Praha Koloděje Datum: 6. 2. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: EKIS, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 121,080.52

D HSV Práce a dodávky HSV 121,080.52

D 1 Zemní práce 8,763.30

1	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	67.410	90.00	6,066.90	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

PP	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v homině tříd těžitelnosti I do 100 m3 "sanace"							
VV	voz	"vozovka"224,7-zas			119.300			
VV	zas	"zastávka"105,4			105.400			
VV	san	Součet			224.700			
VV		"sanace zemní pláně tl. 300mm"						
VV		san*0,3			67.410			

2	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	224.700	12.00	2,696.40	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

PP	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v homině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním							
VV		san			224.700			

D 5 Komunikace pozemní 56,175.00

3	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	449.400	125.00	56,175.00	
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	--

PP	Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm							
P	Poznámka k položce:							
VV		fr. 0/63						
VV		san*2			449.400			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 19,773.60

4	K	919721122	Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z PP podélná pevnost v tahu do 30 kN/m	m2	224.700	57.00	12,807.90	
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	--

PP	Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z polypropylenu							
VV		san			224.700			

5	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	224.700	31.00	6,965.70	
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	--

PP	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2							
VV		san			224.700			

D 997 Přesun sutě 35,592.48

6	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	134.820	31.00	4,179.42	
---	---	-----------	---	---	---------	-------	----------	--

PP	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km							
VV		"výkop pro sanaci: zemina"san*0,3*2,0			134.820			

7	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	2,561.580	7.00	17,931.06	
---	---	-----------	--	---	-----------	------	-----------	--

PP	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km							
VV		"skládka do 20km"(san*0,3*2,0)*19			2,561.580			

8	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	13.482	100.00	1,348.20	
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	--

PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04							
VV		"výkop pro sanaci: zemina"						
VV		"běžná skládka 10%" san*0,3*2,0*0,1			13.482			

9	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	121.338	100.00	12,133.80	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------	----------------

PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04							
VV		"výkop pro sanaci: zemina"						
VV		"recyklační skládka 90%" san*0,3*2,0*0,9			121.338			

D 998 Přesun hmot 776.14

10	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	155.227	5.00	776.14	
----	---	-----------	--	---	---------	------	--------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délkv objektu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Odvodnění ul. K Dubči, Praha – Koloděje, (úsek Úvozová – Pod Hořavkou)
Objekt:
02 - Odvodnění

KSO:
Místo: Praha Koloděje

CC-CZ:
Datum: 6. 2. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
EKIS, spol. s r.o.

IČ: 18626084
DIČ: CZ18626084

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1,904,081.30
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1,904,081.30	21.00%	399,857.07
	0.00	12.00%	0.00
Cena s DPH			2,303,938.37
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Odvodnění ul. K Dubči, Praha – Koloděje, (úsek Úvozová – Pod Hořavkou)

Objekt: 02 - Odvodnění

Místo: Praha Koloděje

Datum: 6. 2. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: EKIS, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		1,904,081.30
HSV - Práce a dodávky HSV		1,904,081.30
1 - Zemní práce		221,341.40
3 - Svislé a kompletní konstrukce		127,878.00
4 - Vodorovné konstrukce		46,603.20
5 - Komunikace pozemní		7,684.00
8 - Trubní vedení		1,314,439.00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		21,552.00
997 - Přesun sutě		153,116.47
998 - Přesun hmot		11,467.23

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Odvodnění ul. K Dubči, Praha – Koloděje, (úsek Úvozová – Pod Hořavkou)

Objekt: 02 - Odvodnění

Místo: Praha Koloděje Datum: 6. 2. 2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: EKIS, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1,904,081.30	
D HSV Práce a dodávky HSV							1,904,081.30	
D 1 Zemní práce							221,341.40	
1	K	119001422	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů	m	113.000	215.00	24,295.00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvéním, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 3, rlo 6 kabelů					
	VV		"oprava kanalizace - výměna"		113.000			
	VV	dl_okv	113,0					
2	K	130001101	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	72.320	594.00	42,958.08	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu hominy					
	VV		"oprava kanalizace - výměna"vyk_kan		72.320			
3	K	131213701	Hloubení nezapažených jam v soudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	24.000	920.00	22,080.00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	VV		"šachta obrušnickové vpusti"4*(2,0*2,0*1,5)		24.000			
	VV	vyk_vpu	Mezisoučet		24.000			
	VV		Součet		24.000			
4	K	132212221	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	72.320	1,290.00	93,292.80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudrzných					
	VV		"oprava kanalizace - výměna"					
	VV	vyk_kan	dl_okv*0,8*0,8		72.320			
5	K	161102112	Svislé přemístění výkopku do 4,0 m z kamenouhelných hlušin	m3	96.320	50.00	4,816.00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Svislé přemístění výkopku z kamenouhelných hlušin celková hloubka výkopu přes 2,5 do 4,0 m					
	VV		"výkopek"					
	VV		vyk_kan		72.320			
	VV		vyk_vpu		24.000			
	VV	vyk	Součet		96.320			
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	96.320	11.00	1,059.52	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	VV		"výkop"					
	VV		vyk		96.320			
7	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	96.320	145.00	13,966.40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	VV		"zásyp"					
	VV		vyk		96.320			
8	M	58981124	recyklát betonový frakce 16/32	t	192.640	90.00	17,337.60	CS ÚRS 2024 01
	PP		recyklát betonový frakce 16/32					
	VV		"zásyp"					
	VV		vyk*2,0		192.640			
9	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	102.400	15.00	1,536.00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	VV		"oprava kanalizace - výměna"					
	VV		dl_okv*0,8		90.400			
	VV		"šachta obrušnickové vpusti"					
	VV		4*((2,0*2,0)-(1,0*1,0))		12.000			
	VV		Součet		102.400			
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							127,878.00	
10	K	358315114	Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2	m3	71.000	1,350.00	95,850.00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva z prostého betonu					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			Bourání stávajících přípojek UV včetně UV včetně obetonování a podkladní desky					
	VV		"oprava kanalizace - výměna"					
	VV		(PI*dĺ_okv*(0,6*0,6-0,4*0,4))		71.000			
11	K	359901111	Vyčištění stok	m	314.000	41.00	12,874.00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vyčištění stok jakékoliv výšky					
	VV		"oprava kanalizace - rukáv"					
	VV	dl_okr	44,0		44.000			
	VV		(dl_okv+dl_okr)*2		314.000			
12	K	359901212	Monitoring stoky jakékoli výšky na stávající kanalizaci	m	157.000	74.00	11,618.00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky stávající kanalizace					
	VV		dl_okv+dl_okr		157.000			
13	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	157.000	48.00	7,536.00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace					
	VV		dl_okv+dl_okr		157.000			
D 4							46,603.20	
Vodorovné konstrukce								
14	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	10.640	880.00	9,363.20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písků a šterkopisku do 63 mm					
	VV		"oprava kanalizace - výměna"					
	VV		dl_okv*0,8*0,1		9.040			
	VV		"šachta obrubníkové vpusti"					
	VV		4*(2,0*2,0*0,1)		1.600			
	VV		Součet		10.640			
15	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	10.640	3,500.00	37,240.00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15					
	VV		"oprava kanalizace - výměna"					
	VV		dl_okv*0,8*0,1		9.040			
	VV		"šachta obrubníkové vpusti"					
	VV		4*(2,0*2,0*0,1)		1.600			
	VV		Součet		10.640			
D 5							7,684.00	
Komunikace pozemní								
16	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě SD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	90.400	85.00	7,684.00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze šterkodrtě SD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			fr. 0/32					
	VV		"oprava kanalizace - výměna"					
	VV		dl_okv*0,8		90.400			
D 8							1,314,439.00	
Trubní vedení								
17	K	831392121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 400	m	113.000	553.00	62,489.00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 400					
	VV		"oprava kanalizace - výměna"					
	VV		dl_okv		113.000			
18	M	59710706	trouba kameninová glazovaná DN 400 dl 2,50m spojovací systém C Třída 200	m	113.000	3,720.00	420,360.00	CS ÚRS 2024 01
	PP		trouba kameninová glazovaná DN 400 dl 2,50m spojovací systém C Třída 200					
	VV		"oprava kanalizace - výměna"					
	VV		dl_okv		113.000			
19	K	899623161	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu	m3	25.560	3,350.00	85,626.00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 20/25					
	VV		"oprava kanalizace - výměna 30%"					
	VV		(PI*dĺ_okv*(0,7*0,7-0,5*0,5))*0,3		25.560			
20	K	899204211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 150 kg	kus	4.000	378.00	1,512.00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž mříží litinových včetně rámu, hmotnosti jednotlivé přes 150 Kg					
	VV		"šachta obrubníkové vpusti"					
	VV		uv_zdn		4.000			
21	K	890111812	Bourání šachet ze zdiva cihelného ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	13.500	1,160.00	15,660.00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bourání šachet a jímek ručně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 ze zdiva cihelného					
	VV		"šachta obrubníkové vpusti"4*(1,5*1,5*1,5)		13.500			
22	K	894111141	Šachty kanalizační zděné na potrubí z cihel kanalizačních pálených licových DN 450 nebo 500	kus	4.000	34,800.00	139,200.00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Šachty kanalizační zděné na potrubí, výšky vstupu do 2,40 m z cihel kanalizačních pálených licových DN 450 nebo 500					
	VV		"šachta obrubníkové vpusti"4		4.000			
	VV	UV_zdn	Součet		4.000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	894502101	Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných jednostranné	m2	32.000	500.00	16,000.00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet pravoúhlých nebo čtyř a vícehranných jednostranné					
	VV		"šachta obrušnickové vpusti"					
	VV		uv_zdn*4*2,0		32.000			
24	K	452112112	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm pod poklapy a mříže	kus	8.000	651.00	5,208.00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklapy a mříže, výšky do 100 mm					
	VV		"šachta obrušnickové vpusti"					
	VV		uv_zdn*2		8.000			
25	M	59224011	prsteneč šachtový vyrovnávací betonový 625x100x60mm	kus	4.000	247.00	988.00	CS ÚRS 2024 01
	PP		prsteneč šachtový vyrovnávací betonový 625x100x60mm					
	VV		"šachta obrušnickové vpusti"					
	VV		uv_zdn		4.000			
26	M	BTL.0006311.URS	prsteneč betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x13cm	kus	4.000	390.00	1,560.00	
	PP		prsteneč betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x13cm					
	VV		"šachta obrušnickové vpusti"					
	VV		uv_zdn		4.000			
27	M	59223871	koš vysoký pro uliční vpusti žárové Pz plech pro rám 500/500mm	kus	4.000	754.00	3,016.00	CS ÚRS 2024 01
	PP		koš vysoký pro uliční vpusti žárové Pz plech pro rám 500/500mm					
	VV		"šachta obrušnickové vpusti"					
	VV		uv_zdn		4.000			
28	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně ráků a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	4.000	970.00	3,880.00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení mříží litinových včetně ráků a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600					
	VV		"šachta obrušnickové vpusti"					
	VV		uv_zdn		4.000			
29	M	55242320R	mříž obrušnickové vpusti 580/645/175 B125	kus	4.000	6,500.00	26,000.00	
	PP		mříž obrušnickové vpusti 580/645/175 B125					
	VV		"šachta obrušnickové vpusti"					
	VV		uv_zdn		4.000			
30	M	59227099	koš kalový pro obrušnickové odvodnění krátký ZN	kus	4.000	1,960.00	7,840.00	CS ÚRS 2024 01
	PP		koš kalový pro obrušnickové odvodnění krátký ZN					
	VV		"šachta obrušnickové vpusti"					
	VV		uv_zdn		4.000			
31	K	899104211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně ráků hmotnosti přes 150 kg	kus	1.000	320.00	320.00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně ráků, hmotnosti jednotlivé přes 150 Kg					
	VV		"kanalizační šachta"1		1.000			
32	K	899132112	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního samonivelačního s ošetřením podkladu hloubky přes 25 cm	kus	1.000	7,400.00	7,400.00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního s rámem samonivelačním s ošetřením podkladních vrstev hloubky přes 25 cm					
	VV		"kanalizační šachta"1		1.000			
33	K	898161224	Sanace kanalizačního potrubí vložkování textilním rukávem DN 400 tl 10 mm	m	44.000	6,100.00	268,400.00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vložkování kanalizačního potrubí litinového, ocelového nebo betonového textilním rukávem sanační tloušťky 10 mm DN 400					
	VV		"oprava kanalizace - rukáv"					
	VV		dl_okr		44.000			
34	M	69311414	rukávec z netkané textilie ze syntetických vláken nasycený pryskyřicí pro sanaci kanalizace DN 400 tl 10mm	m	44.000	5,600.00	246,400.00	CS ÚRS 2024 01
	PP		rukávec z netkané textilie ze syntetických vláken nasycený pryskyřicí pro sanaci kanalizace DN 400 tl 10mm					
	VV		"oprava kanalizace - rukáv"					
	VV		dl_okr		44.000			
35	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	3.000	860.00	2,580.00	
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy amatur					
	VV		"povrchové znaky IS"					
	VV		3		3.000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				21,552.00	
36	K	966008222	Bourání betonového nebo polymerbetonového odvodňovacího žlabu š přes 200 mm	m	8.000	139.00	1,112.00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek betonového nebo polymerbetonového s krycím roštem šířky přes 200 mm					
	VV		"odvodňovací žlaby"					
	VV		3,5+4,5		8.000			
37	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	8.000	585.00	4,680.00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm					
	VV		"odvodňovací žlaby"					
	VV		3,5+4,5		8.000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	M	59227007	žlab odvodňovací z polymerbetonu se spádem dna 0,5% 130x160/165mm	m	8.000	1,040.00	8,320.00	CS ÚRS 2024 01
	PP		žlab odvodňovací z polymerbetonu se spádem dna 0,5% 130x160/165mm					
	VV		"odvodňovací žlaby"					
	VV		3,5+4,5		8.000			
39	K	935923216	Osazení vpusti pro odvodňovací žlab betonový nebo polymerbetonový s krycím roštem šířky do 200 mm	kus	2.000	900.00	1,800.00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem vpusti pro žlab šířky do 200 mm					
	VV		"odvodňovací žlaby - vpusti"					
	VV		1+1		2.000			
40	M	59223074	vpust' odtoková polymerbetonová s integrovaným těsněním 500x130x380	kus	2.000	2,820.00	5,640.00	CS ÚRS 2024 01
	PP		vpust' odtoková polymerbetonová s integrovaným těsněním 500x130x380					
	VV		"odvodňovací žlaby - vpusti"					
	VV		1+1		2.000			
	D	997	Přesun sutě				153,116.47	
41	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	173.376	41.00	7,108.42	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km					
	VV		"kamenivo a zemina"					
	VV		vyk*1,8		173.376			
	VV	kam_zem	Mezísoučet		173.376			
	VV		Součet		173.376			
42	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	3,294.144	7.00	23,059.01	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	VV		"skládka do 20 km" kam_zem*19		3,294.144			
43	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	211.250	41.00	8,661.25	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		do skladu TSK					
	VV		"šachta obrubníkové vpusti" 4*(1,5*1,5*1,5)*2,5		33.750			
	VV		"oprava kanalizace - výměna" (Pl*d_l_okv*(0,6*0,6-0,4*0,4))*2,5		177.500			
	VV	odp_kus	Součet		211.250			
44	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	4,013.750	7.00	28,096.25	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		do skladu TSK					
	VV		"skládka do 20 km" odp_kus*19		4,013.750			
45	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	21.125	170.00	3,591.25	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01					
	VV		"běžná skládka 10%" odp_kus*0,1		21.125			
46	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	190.125	170.00	32,321.25	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	VV		"recyklační skládka 90%" odp_kus*0,9		190.125			
47	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	17.338	290.00	5,028.02	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05					
	VV		"běžná skládka 10%" kam_zem*0,1		17.338			
48	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	156.038	290.00	45,251.02	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		"recyklační skládka 90%" kam_zem*0,9		156.038			
	D	998	Přesun hmot				11,467.23	
49	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	382.241	30.00	11,467.23	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Odvodnění ul. K Dubči, Praha – Koloděje, (úsek Úvozová – Pod Hořavkou)
Objekt:
03 - Přisvětlení přechodu (SO 401)

KSO:
Místo: Praha Koloděje

CC-CZ:
Datum: 6. 2. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
EKIS, spol. s r.o.

IČ: 18626084
DIČ: CZ18626084

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			208,080.49
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	208,080.49	21.00%	43,696.90
	0.00	12.00%	0.00
Cena s DPH			251,777.39
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Odvodnění ul. K Dubči, Praha – Koloděje, (úsek Úvozová – Pod Hořavkou)

Objekt: 03 - Přisvětlení přechodu (SO 401)

Místo: Praha Koloděje

Datum: 6. 2. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: EKIS, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	208,080.49
HSV - HSV	208,080.49
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0.00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	7,000.00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	29,459.64
1 - Zemní práce	92,379.90
4 - Vodorovné konstrukce	3,311.00
Montáž a materiál -	69,940.00
997 - Přesun sutě	5,989.95

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Odvodnění ul. K Dubči, Praha – Koloděje, (úsek Úvozová – Pod Hořavkou)

Objekt: 03 - Přisvětlení přechodu (SO 401)

Místo: Praha Koloděje Datum: 6. 2. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: EKIS, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							208,080.49	
D	HSV	HSV					208,080.49	
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					0.00	
D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					7,000.00	
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1.000	2,000.00	2,000.00	
	PP	Geodetické práce před výstavbou						
	P	Poznámka k položce: Vytýčení stávajících inženýrských sítí						
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1.000	2,000.00	2,000.00	
	PP	Geodetické práce po výstavbě						
	P	Poznámka k položce: Zaměření skutečného provedení stavby						
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1.000	1,000.00	1,000.00	
	PP	Dokumentace skutečného provedení stavby						
	P	Poznámka k položce: Zřetelné vyznačení všech změn do projektové dokumentace stavby, ke kterým dojde v průběhu realizace díla v min. 2 vyhotoveních.						
4	K	044002000	Revize	kpl	1.000	2,000.00	2,000.00	CS ÚRS 2024 01
	PP	Revize						
D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích					29,459.64	
5	K	460641131	Základové konstrukce při elektromontážích ze ŽB tř. C 25/30 se zvýšenými nároky na prostředí	m3	2.400	3,950.00	9,480.00	CS ÚRS 2024 01
	PP	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30						
	VV	"počet betonových základů pro stožáry"						
	VV	sto	2		2.000			
	VV	"betonové základy pro stožáry"						
	VV	(1,0*1,0*1,2)*sto			2.400			
6	K	460641221	Výztuž základových konstrukcí při elektromontážích svařovanými sítěmi Kari	t	0.360	31,000.00	11,160.00	CS ÚRS 2024 01
	PP	Základové konstrukce výztuž ze svařovaných sítí z drátů typu KARI						
	P	Poznámka k položce: 150 kg/m3						
	VV	"betonové základy pro stožáry"						
	VV	(1,0*1,0*1,2)*sto*0,15			0.360			
7	K	460661512	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože přes 25 do 50 cm	m	52.500	154.00	8,085.00	CS ÚRS 2024 01
	PP	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnění povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky přes 25 do 50 cm						
	VV	"kabelová trasa"						
	VV	(strp+dlkt)			52.500			
8	K	460671114	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 35 do 40 cm	m	52.500	12.00	630.00	CS ÚRS 2024 01
	PP	Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnaní povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 35 do 40 cm						
	VV	"kabelová trasa"						
	VV	(strp+dlkt)			52.500			
9	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích	t	0.389	269.00	104.64	CS ÚRS 2024 01
	PP	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m						
D	1	Zemní práce					92,379.90	
10	K	119001422	Dočasné zajištění kabelů a kabelových trati z 6 volně ložených kabelů	m	52.500	115.00	6,037.50	CS ÚRS 2024 01
	PP	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve vykopistě ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových trati z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů						
	VV	"délka kabelové trasy"						
	VV	dlkt	17,5		17.500			
	VV	"stranový posun belového vedení"						
	VV	strp	35,0		35.000			
	VV	Součet						
					52.500			
11	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	25.200	594.00	14,968.80	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Příplatek k cenám hloubených výkopávek za ztižení výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu hominv					
	VV		"délka kabelové trasy"		25.200			
	VV		(strp+dlkt)*0,4*1,2					
12	K	131213701	Hloubení nezapažených jam v soudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	6.750	1,220.00	8,235.00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	VV		"betonové základy pro stožáry"		6.750			
	VV		(1,5*1,5*1,5)*sto					
13	K	132212221	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	25.200	1,590.00	40,068.00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudrzných					
	VV		"délka kabelové trasy"		25.200			
	VV		(strp+dlkt)*0,4*1,2					
14	K	161102112	Svislé přemístění výkopku do 4,0 m z kamenouhelných hlušin	m3	25.200	50.00	1,260.00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Svislé přemístění výkopku z kamenouhelných hlušin celková hloubka výkopu přes 2,5 do 4,0 m					
	VV		"délka kabelové trasy"		25.200			
	VV		(strp+dlkt)*0,4*1,2					
15	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	25.200	11.00	277.20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	VV		"délka kabelové trasy"		25.200			
	VV		(strp+dlkt)*0,4*1,2					
16	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	25.200	145.00	3,654.00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	VV		"délka kabelové trasy"		25.200			
	VV		(strp+dlkt)*0,4*1,2					
17	M	58151280	písek sklářský praný frakce 0,1/1 VL	t	42.840	410.00	17,564.40	CS ÚRS 2024 01
	PP		písek sklářský praný frakce 0,1/1 VL					
	VV		"délka kabelové trasy"		42.840			
	VV		(strp+dlkt)*0,4*1,2*1,7					
18	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	21.000	15.00	315.00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	VV		"délka kabelové trasy"		21.000			
	VV		(strp+dlkt)*0,4					
D 4 Vodorovné konstrukce							3,311.00	
19	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisku	m3	0.700	980.00	686.00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopisku do 63 mm					
	VV		"délka kabelové trasy"		0.700			
	VV		dlkt*0,4*0,1					
20	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0.700	3,750.00	2,625.00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15					
	VV		"délka kabelové trasy"		0.700			
	VV		dlkt*0,4*0,1					
D Montáž a materi:							69,940.00	
21	K	0001VP	Svitidlo VO – přisvětlení přechodu	ks	2.000	16,000.00	32,000.00	
	PP		Svitidlo VO – přisvětlení přechodu					
	P		Poznámka k položce: 30 LED/600mA/Neutral white/5369 pravá/57W/rovné sklo/univerzální uchycení Ø60mm/class I.					
	VV		"stožáry"		2.000			
	VV		sto					
22	K	0003VP	Stožár ocelový pro přechody, výška 6 m	ks	2.000	12,000.00	24,000.00	
	PP		Stožár ocelový pro přechody, výška 6 m					
	P		Poznámka k položce: Dle standardu správce					
	VV		"stožáry"		2.000			
	VV		sto					
23	K	0002VP	Vývod s pojistkou pro připojení nového okruhu VO, ve stávajícím ZM	ks	1.000	5,000.00	5,000.00	
	PP		Vývod s pojistkou pro připojení nového okruhu VO, ve stávajícím ZM					
	VV		"připojení"		1.000			
	VV		1					
24	K	0004VP	Elektrovýzbroj stožáru 2 okruhy	ks	2.000	820.00	1,640.00	
	PP		Elektrovýzbroj stožáru 2 okruhy					
	VV		"stožáry"		2.000			
	VV		sto					
25	K	650 14-1215.R00	Ukončení vodiče v krabici + zapojení do 16 mm2	ks	2.000	290.00	580.00	
	PP		Ukončení vodiče v krabici + zapojení do 16 mm2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"stožary"					
	VV		sto		2.000			
26	K	650 12-5721.R00	Uložení kabelu Cu 4 x 10 mm2 volně	m	17.500	20.00	350.00	
	PP		Uložení kabelu Cu 4 x 10 mm2 volně					
	VV		"kabelová trasa"					
	VV		dlkt		17.500			
27	K	34111080R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x10 mm2	m	17.500	132.00	2,310.00	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x10 mm2					
	VV		"kabelová trasa"					
	VV		dlkt		17.500			
28	K	210 22-0022.RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm včetně drátu FeZn 10 mm	m	17.500	100.00	1,750.00	
	PP		Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm včetně drátu FeZn 10 mm					
	VV		"kabelová trasa"					
	VV		dlkt		17.500			
29	K	898 01-1911.RA0	Kabelová chránička z PVC DN 110 mm	m	17.500	132.00	2,310.00	
	PP		Kabelová chránička z PVC DN 110 mm					
	VV		"kabelová trasa"					
	VV		dlkt		17.500			
D 997 Přesun sutě							5,989.95	
30	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	12.150	51.00	619.65	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km					
	VV		"betonové základy pro stožary"					
	VV	odp_zem	(1,5*1,5*1,5)*sto*1,8		12.150			
31	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	230.850	8.00	1,846.80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další					
	VV		započatý 1 km přes 1 km					
	VV		"skládka do 20km"odp_zem*19		230.850			
32	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	1.215	290.00	352.35	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05					
	VV		"běžná skládka 10%"odp_zem*0,1		1.215			
33	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	10.935	290.00	3,171.15	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		"recyklační skládka 90%"odp_zem*0,9		10.935			

SEZNAM FIGUR

Kód: 24-03
 Stavba: Odvodnění ul. K Dubči, Praha – Koloděje, (úsek Úvozová – Pod Hořavkou)

Datum: 6. 2. 2024

Kód	Popis	MJ	Výměra
01.1	01 Chodník (SO 101)		
hupn	Plocha hmatových úprav pro nevidomé - nová	m2	57.100
hupn	"hmatové úpravy pro nevidomé"2,8+4,5+1,9+2,7+5,5+5,5+2,4+4,2+2,5+5,5+2,8+4,1+3,6+4,5+3,3+1,3		57.100
Použití figury:			
181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	1,025.500
122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	108.215
564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	538.500
596212220	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	170.400
59245225	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	59.955
chod	Plocha chodníku - nová	m2	364.200
chod	"chodník"4,0+4,2+5,5+39,9+23,1+6,3+17,2+47,8+34,0+11,9+50,0+22,9+4,5+2,8+6,0+23,6+4,3+10,5+45,7		364.200
Použití figury:			
181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	1,025.500
122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	108.215
564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	538.500
596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	368.100
59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	382.410
chopr	Plocha chodníkového přejezdu - nová	m2	113.300
chopr	"chodníkový přejezd"2,7+10,2+8,4+17,9+34,4+4,9+20,2+14,6		113.300
Použití figury:			
181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	1,025.500
122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	108.215
564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	538.500
596212220	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	170.400
59245005	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	118.965
kp	Plocha kontrastního pásu	m2	3.900
kp	"kontrastní pás"3,9		3.900
Použití figury:			
181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	1,025.500
122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	108.215
564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	538.500
596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	368.100
59245008	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	4.095
odp_asf	Hmotnost asfaltového odpadu	t	401.236
	"asfalt"		0.000
	"vozovka tl. 200mm"voz_stav*0,2*2,2		401.236
odp_asf	Mezisoučet		401.236
Použití figury:			
997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	1,365.425
997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	40.124
997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	361.112
odp_bet_syp	Hmotnost betonového odpadu sypkého	t	407.472
			0.000

Kód	Popis	MJ	Výměra
odp_bet_syp	"beton"		0.000
	"vozovka tl. 150mm"voz_stav*0,15*2,7		369.320
	"chodníky a vjezdy"(15,8+5,8+31,4+20,7)*0,15*2,7		29.849
	"středový ostrůvek"20,5*0,15*2,7		8.303
	Mezisoučet		407.472
Použití figury:			
997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	1,365.425
997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	46.949
997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	422.545
odp_kus	Hmotnost odpadu kusového	t	62.022
odp_kus	"betonová dlažba"		0.000
	"vjezd tl. 80 mm"12,8*0,08*2,7		2.765
	"stávající chodníky tl. 60 mm"(13,8+31,3+10,6)*0,06*2,7		9.023
			0.000
	"obruby"		0.000
	"stávající obruby"(6,5+6,0+6,0+49,5)*0,25*0,4*2,7		18.360
			0.000
	"ostatní"		0.000
	"panely"(37,1+41,6)*0,15*2,7		31.874
	Součet		62.022
Použití figury:			
997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	62.022
997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	1,178.418
997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	46.949
997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	422.545
odp_kz	Hmotnost odpadu kameniva a zeminy	t	556.717
odp_kz			0.000
	"kamenivo"		0.000
	"vozovka tl. 150 mm"voz_stav*0,15*2,0		273.570
	"vjezd tl. 200 mm"12,8*0,2*2,0		5.120
	"stávající chodníky tl. 200 mm"(13,8+31,3+10,6)*0,2*2,0		22.280
	"panely tl. 200 mm"(37,1+41,6)*0,2*2,0		31.480
	"chodníky a vjezdy tl. 200 mm"(15,8+5,8+31,4+20,7)*0,2*2,0		29.480
			0.000
	"zemina"		0.000
	vyk*1,8		194.787
	Mezisoučet		556.717
Použití figury:			
997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	1,365.425
997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	55.672
997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	501.045
odp_syp	Hmotnost odpadu sypkého	t	1,365.425
odp_syp	"asfalt"		0.000
	"vozovka tl. 200mm"voz_stav*0,2*2,2		401.236
			0.000
	"beton"		0.000
	"vozovka tl. 150mm"voz_stav*0,15*2,7		369.320
	"chodníky a vjezdy"(15,8+5,8+31,4+20,7)*0,15*2,7		29.849
	"středový ostrůvek"20,5*0,15*2,7		8.303

Kód	Popis	MJ	Výměra
			0.000
	"kamenivo"		0.000
	"vozovka tl. 150 mm"voz_stav*0,15*2,0		273.570
	"vjezd tl. 200 mm"12,8*0,2*2,0		5.120
	"stávající chodníky tl. 200 mm"(13,8+31,3+10,6)*0,2*2,0		22.280
	"panely tl. 200 mm"(37,1+41,6)*0,2*2,0		31.480
	"chodníky a vjezdy tl. 200 mm"(15,8+5,8+31,4+20,7)*0,2*2,0		29.480
			0.000
	"zemina"		0.000
	vyk*1,8		194.787
			0.000
odp_syp	Součet		1,365.425
Použití figury:			
997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	1,365.425
997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	25,943.075
ok	Plocha opravy vozovky - nová	m2	262.300
ok	"oprava krajnice"51,3+95,0+22,2+16,4+77,4		262.300
Použití figury:			
181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuťněním strojně	m2	1,025.500
122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	108.215
564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	487.000
564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	381.600
565135101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 1,5 m	m2	487.000
573191111	Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	487.000
573231108	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	974.000
577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	381.600
577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	381.600
58932909	beton C 20/25 X0 XC1-2 kamenivo frakce 0/16	m3	26.230
or_stav	Plocha ornice - stávající	m2	644.800
	"sejmutí ornice"		0.000
or_stav	103,5+304,5+98,0+39,8+76,8+22,2		644.800
Použití figury:			
111111102	Odstranění travin ve svahu přes 1:5 ručně	m2	644.800
121112003	Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	644.800
sdz	Počet nového SDZ	ks	11.000
	"nové SDZ"		0.000
	"P4"1		1.000
	"C4a"2		2.000
	"IP6"2		2.000
	"IJ4a"1		1.000
	"ostatní stávající"		0.000
	"P2"3		3.000
	"IP6"2		2.000
sdz	Součet		11.000
Použití figury:			
914511113	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 70 mm	kus	11.000
914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	11.000
40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	kus	11.000
40445241	patka pro sloupek AI D 70mm	kus	11.000
40445254	víčko plastové na sloupek D 70mm	kus	11.000
40445257	svorka upínací na sloupek D 70mm	kus	11.000

Kód	Popis	MJ	Výměra
voz	Plocha vozovky - nová	m2	119.300
voz	"vozovka"224,7-zas		119,300
Použití figury:			
181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	1,025.500
122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	108.215
564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	487.000
564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	381.600
565135101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 1,5 m	m2	487.000
573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	487.000
573231108	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	974.000
577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	381.600
577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	381.600
voz_stav	Plocha vozovky - stávající	m2	911.900
	"stávající vozovka"		0.000
voz_stav	648,0+52,0+95,0+22,2+77,4+17,3		911,900
Použití figury:			
113154255	Frézování živичného krytu tl 200 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	911.900
113107122	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm ručně	m2	547.140
113107131	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm ručně	m2	641.340
113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	364.760
113107231	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	364.760
997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	1,365.425
vu	Plocha vegetačních úprav	m2	170.800
	"vegetační úpravy"		0.000
vu	170,8		170,800
Použití figury:			
181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	170.800
181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	170.800
183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	170.800
005724100	osivo směs travní parková	kg	4.270
10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	46.116
vyk	Objem výkopu	m3	108.215
	"výkopy"		0.000
	(voz+zas)*0,1		22.470
	ok*0,1		26.230
	(chod+hupn+kp)*0,1		42.520
	chopr*0,15		16.995
vyk	Součet		108,215
Použití figury:			
122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	108.215
997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	1,365.425
zas	Plocha BUS zastávky - nová	m2	105.400
zas	"zastávka"105,4		105,400
Použití figury:			
181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	1,025.500
122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	108.215
564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	487.000
565135101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 1,5 m	m2	487.000
567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	105.400
573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	487.000

Kód	Popis	MJ	Výměra
573231108	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	974.000
577134031	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tl 40 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	105.400
577155032	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABVH) tl 60 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	105.400

01.2 Sanace zemní pláň

hupn	hupn		57.100
chod	chod		364.200
chopr	chopr		113.300
kp	kp		3.900
san	Plocha sanace zemní pláň	m2	224.700

	"sanace"		0.000
voz	"vozovka"224,7-zas		119.300
zas	"zastávka"105,4		105.400
san	Součet		224.700

Použití figury:

122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	67.410
181951112	Úprava pláň v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	224.700
564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	449.400
919721122	Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z PP podélná pevnost v tahu do 30 kN/m	m2	224.700
919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	224.700
997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	134.820
997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	2,561.580
997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	13.482
997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	121.338

voz	voz		119.300
-----	-----	--	---------

	"sanace"		0.000
voz	"vozovka"224,7-zas		119.300
zas	zas		105.400
zas	"zastávka"105,4		105.400

Použití figury:

122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	67.410
-----------	--	----	--------

02 Odvodnění

asf_syp	Hmotnost vybouraného asfaltu	t	0.000
bet_syp	Hmotnost vybouraného betonu	t	0.000
dl_okr	Délka opravovaného úseku kanalizace rukávem	m	44.000

	"oprava kanalizace - rukáv"		0.000
dl_okr	44,0		44.000

Použití figury:

359901111	Vyčištění stok	m	314.000
359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	157.000
359901212	Monitoring stoky jakékoli výšky na stávající kanalizaci	m	157.000
898161224	Sanace kanalizačního potrubí vložkování textilním rukávem DN 400 tl 10 mm	m	44.000
69311414	rukávec z netkané textilie ze syntetických vláken nasycený pryskyřicí pro sanaci kanalizace DN 400 tl 10mm	m	44.000

dl_okv	Délka opravovaného úseku kanalizace výměnou	m	113.000
--------	---	---	---------

	"oprava kanalizace - výměna"		0.000
dl_okv	113,0		113.000

Použití figury:

119001422	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů	m	113.000
132212221	Hloubení zapážených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	72.320

Kód	Popis	MJ	Výměra
181951112	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	102.400
358315114	Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2	m3	71.000
359901111	Vyčištění stok	m	314.000
359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	157.000
359901212	Monitoring stoky jakékoli výšky na stávající kanalizaci	m	157.000
451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	10.640
452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	10.640
564851111	Podklad ze štěrkostrž. ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	90.400
831392121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 400	m	113.000
899623161	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu	m3	25.560
997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	211.250
59710706	trouba kameninová glazovaná DN 400 dl 2,50m spojovací systém C Třída 200	m	113.000
kam_zem	Hmotnost vytěženého kameniva a zeminy	t	173.376
	"kamenivo a zemina"		0.000
	vyk*1,8		173.376
kam_zem	Mezisoučet		173.376
Použití figury:			
997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	173.376
997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	3,294.144
997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	17.338
997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	156.038
odp_kus	Hmotnost suti kusové	t	211.250
	"šachta obrušnickové vpusti"4*(1,5*1,5*1,5)*2,5		33.750
	"oprava kanalizace - výměna"(PI*dl_okv*(0,6*0,6-0,4*0,4))*2,5		177.500
odp_kus	Součet		211.250
Použití figury:			
997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	211.250
997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	4,013.750
997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	21.125
997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	190.125
strp	Délka stranového posunu kabelového vedení	m	35.000
UV_zdn	Počet zděných vpustí	ks	4.000
	"šachta obrušnickové vpusti"4		4.000
UV_zdn	Součet		4.000
Použití figury:			
894111141	Šachty kanalizační zděné na potrubí z cihel kanalizačních pálených lícových DN 450 nebo 500	kus	4.000
452112112	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm pod poklady a mříže	kus	8.000
894502101	Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných jednostranné	m2	32.000
899204112	Osazení mříží litinových včetně ráků a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	4.000
899204211	Demontáž mříží litinových včetně ráků hmotnosti přes 150 kg	kus	4.000
55242320R	mříž obrušnickové vpusti 580/645/175 B125	kus	4.000
59223871	koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm	kus	4.000
59224011	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x60mm	kus	4.000
59227099	koš kalový pro obrušnickové odvodnění krátký ZN	kus	4.000
BTL.0006311.URS	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x13cm	kus	4.000
vyk	Objem výkopu - celkový	m3	96.320
	"výkopek"		0.000
	vyk_kan		72.320
	vyk_vpu		24.000

Kód	Popis	MJ	Výměra
vyk	Součet		96.320
Použití figury:			
161102112	Svislé přemístění výkopku do 4,0 m z kamenouhelných hlušin	m3	96.320
171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	96.320
174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	96.320
997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	173.376
58981124	recyklát betonový frakce 16/32	t	192.640
vyk_kan	Objem výkopu - přípojky	m3	72.320
	"oprava kanalizace - výměna"		0.000
vyk_kan	dl_okv*0,8*0,8		72.320
Použití figury:			
132212221	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	72.320
130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	72.320
161102112	Svislé přemístění výkopku do 4,0 m z kamenouhelných hlušin	m3	96.320
vyk_sach	Objem výkopu - kanalizační šachty	m3	0.000
vyk_vpu	Objem výkopu - vpusti	m3	24.000
	"šachta obrušnickové vpusti"4*(2,0*2,0*1,5)		24.000
vyk_vpu	Mezisoučet		24.000
Použití figury:			
131213701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	24.000
161102112	Svislé přemístění výkopku do 4,0 m z kamenouhelných hlušin	m3	96.320
03 Přisvětlení přechodu (SO 401)			
dlkt	Délka kabelové trasy	m	17.500
	"délka kabelové trasy"		0.000
dlkt	17,5		17.500
Použití figury:			
119001422	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů	m	52.500
130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	25.200
132212221	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	25.200
161102112	Svislé přemístění výkopku do 4,0 m z kamenouhelných hlušin	m3	25.200
171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	25.200
174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	25.200
181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	21.000
210 22-0022.RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm včetně drátu FeZn 10 mm	m	17.500
34111080R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x10 mm2	m	17.500
451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	0.700
452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0.700
460661512	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože přes 25 do 50 cm	m	52.500
460671114	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 35 do 40 cm	m	52.500
650 12-5721.R00	Uložení kabelu Cu 4 x 10 mm2 volně	m	17.500
898 01-1911.RA0	Kabelová chránička z PVC DN 110 mm	m	17.500
58151280	písek sklářský praný frakce 0,1/1 VL	t	42.840
odp_zem	Hmotnost odpadu zeminy	t	12.150
	"betonové základy pro stožáry"		0.000
odp_zem	(1,5*1,5*1,5)*sto*1,8		12.150
Použití figury:			
997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	12.150
997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	230.850
997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	1.215

Kód	Popis	MJ	Výměra
997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	10.935
sto	Počet stožárů	ks	2.000
	"počet betonových základů pro stožáry"		0.000
sto	2		2.000
Použití figury:			
460641131	Základové konstrukce při elektromontážích ze ŽB tř. C 25/30 se zvýšenými nároky na prostředí	m3	2.400
0001VP	Svítlidlo VO – přisvětlení přechodu	ks	2.000
0003VP	Stožár ocelový pro přechody, výška 6 m	ks	2.000
0004VP	Elektrovýzbroj stožáru 2 okruhy	ks	2.000
131213701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	6.750
460641221	Výztuž základových konstrukcí při elektromontážích svařovanými sítěmi Kari	t	0.360
650 14-1215.R00	Ukončení vodiče v krabici + zapojení do 16 mm2	ks	2.000
997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	12.150
strp	Délka stranového posunu kabelového vedení	m	35.000
	"stranový posun belového vedení"		0.000
strp	35,0		35.000
Použití figury:			
119001422	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů	m	52.500
130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	25.200
132212221	Hloubení zapážených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	25.200
161102112	Svislé přemístění výkopku do 4,0 m z kamenouhelných hlušin	m3	25.200
171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	25.200
174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	25.200
181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	21.000
460661512	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože přes 25 do 50 cm	m	52.500
460671114	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 35 do 40 cm	m	52.500
58151280	písek sklářský praný frakce 0,1/1 VL	t	42.840

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH

„Odvodnění ul. K Dubči (úsek Úvozová – Pod Hořavkou)“

veřejná zakázka v podlimitním režimu na stavební práce
zadávana ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu
s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Název účastníka zadávacího řízení: (obchodní firma nebo název)	Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o. zkratka EKIS, spol. s r.o.	
Sídlo/místo podnikání:	Náchodská 2421, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice	
IČ / DIČ	18626084	CZ18626084
Osoba oprávněná jednat jménem/za účastníka zadávacího řízení:	Ing. Miloš Smolík a Eva Smolíková, jednatele	

Dodavatel tímto čestně prohlašuje, že na plnění výše uvedené zakázky se budou podílet následující
poddodavatelé:


Poddodavatel č. 1 *

Předmět poddodávky	_____
Objem poddodávky v %	_____
Název poddodavatele: (obchodní firma nebo název)	_____
Sídlo/místo podnikání:	_____
IČ / DIČ	_____
Telefon:	_____
E-mail:	_____
Osoba oprávněná jednat jménem/za poddodavatele:	_____

* V případě více poddodavatelů dodavatel tabulku zkopíruje dle potřeby

Dodavatel tímto čestně prohlašuje, že na plnění zakázky se nebudou podílet žádní poddodavatelé.

V Praze dne



Ing. Miloš Smolík

Eva
Smolíková

Eva Smolíková

Digitálně podepsal
Eva Smolíková
Datum: 2024.09.27
15:20:37 +02'00'