



MĚSTO PÍSEK

Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Písek

Sídlo: Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek

Zastoupené: JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou města

IČO: 00249998

DIČ: CZ00249998

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Č. účtu: 127271/0100

Zástupce ve věcech technických: xxx

(dále jen jako „**objednatel**“)

1.2 Zhotovitel:

AŽD Praha s.r.o.

Sídlo: Žirovnická 3146/2, 106 00 Praha 10 Záběhllice

Zastoupen: xxx, obchodním ředitelem pro STM

IČO: 48029483

DIČ: CZ48029483

Bankovní spojení: KB, a.s.

Č. účtu: 2303101/0100

Zástupce ve věcech technických: xxx

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 14616.

(dále jen jako „**zhotovitel**“)

2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 19. 8. 2024 (dále jen „**nabídka**“) podaná ve veřejné zakázce nazvané „Obnova dětského dopravního hřiště v Písku“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“), zadávané v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**ZZVZ**“).
- 2.2. Výchozí údaje:
- a) Název: Obnova dětského dopravního hřiště v Písku (dále jen „**Předmět realizace**“)
- b) Místo plnění: město Písek, parcelní číslo 300/6, 300/7, 543/5, 543/7, 543/8, 543/9, 543/11, 2251/1 a 2251/5, katastrální území Písek [720755].
- c) Investor: Město Písek, IČO:00249998, se sídlem Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek
- 2.3. Dílo bude provedeno v souladu s předloženou projektovou dokumentací pro provádění stavby, včetně soupisů stavebních prací, dodávek a služeb, vyhotovenou společností AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10, IČO 48029483, která je součástí zadávací dokumentace k Veřejné zakázce a zhotovitel se s ní tímto způsobem plně seznámil (dále jen „**Realizační projekt**“). Realizační projekt byl objednatelem předán a zhotovitelem převzat před uzavřením této smlouvy, což zhotovitel stvrzuje podpisem této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude odpovídat veškerým zadávacím podmínkám Veřejné zakázky a bude provedeno v souladu s nabídkou zhotovitele.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil se všemi objednatel předloženými doklady a podklady týkajícími se níže uvedeného díla, zejména s Realizačním projektem (dále také jen jako „podklady“). Zhotovitel prohlašuje, že činnosti podle této smlouvy provede za dohodnutou cenu a v dohodnuté lhůtě, dle cenové nabídky zpracované oceněním soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr na předmět díla.
- 2.5. Zhotovitel prohlašuje, že prověřil a přezkoušel předané podklady a oznámil písemně objednateli zjištěné vady, opomenutí, rozpory, neúplné popisy a připomínky k předpokládanému způsobu provádění prací, spolu s návrhy k jejich odstranění. V případě projektové dokumentace a jiných podkladů dodávaných objednatel po podpisu smlouvy o dílo, prověřil zhotovitel předané podklady do deseti dnů po jejich převzetí a oznámí písemně objednateli zjištěné vady, opomenutí, rozpory, neúplné popisy a připomínky k předpokládanému způsobu provádění prací, spolu s návrhy k jejich odstranění.

3. Předmět smlouvy (díla)

- 3.1. Předmětem smlouvy je obnova stávajícího dětského dopravního hřiště v Písku včetně světelné signalizace a nutných stavebních úprav. Zhotovitel na svůj náklad a na své nebezpečí provede pro objednatele Předmět realizace zejména dle schváleného Realizačního projektu, pravomocných rozhodnutí orgánů státní správy, zápisu z předání staveniště a dodatků k této smlouvě. V případě, že zhotovitel pověřil provedením části díla třetí osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám.
- 3.2. Nedílnou součástí provedení díla a ceny za provedení díla je zejména:
- vytýčení tras technické infrastruktury a jejich ochrana při provádění prací;
 - vytýčení stavby;
 - potřebné průzkumné a geotechnické práce;
 - součinnost při vypracování změn plánu BOZP;
 - vybavení stavby podle požární zprávy;
 - zábor veřejných prostranství a prostranství okolo stavby před zahájením stavby a jejich uvedení do původního stavu;
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání a uzavírek komunikací a veřejných ploch včetně úhrady;
 - zajištění příslušných povolení dotčených orgánů státní správy, případně místní samosprávy a všech dalších dotčených subjektů před začátkem prací pro veškeré plánované práce, a to na náklady zhotovitele
 - zařízení a odstranění staveniště a řádné vyznačení jeho obvodu informačními a výstražnými tabulkami a zařízeními;
 - úhrada nákladů na energie, vodu a dopravu;
 - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň atd.);

- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla včetně zajištění bezpečnosti;
- provedení revizních zkoušek dle ČSN vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů;
- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem;
- vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákon, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích právních předpisů k tomuto zákonu – zejména vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., popř. dle nového prováděcího předpisu (pokud původní prováděcí předpis pozbyde svoji účinnost) a její předání objednateli 1x v datové formě (na CD, DVD nebo flash disku)

/dokumentace skutečného provedení stavby musí respektovat náležitosti či závazky plynoucí z pravomocných rozhodnutí orgánů státní správy, závazných stanovisek dotčených orgánů a stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury. Dokumentace skutečného provedení stavby bude obsahovat zakreslení skutečného stavu konstrukcí a instalací podle stavu provedeného díla. Tato dokumentace skutečného provedení musí mít takovou podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila budoucímu uživateli zajistit jednoznačně povahu stavebních konstrukcí, instalací a průběhy inženýrských sítí v případě potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav /;

- vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy Jihočeského kraje v digitální formě 1x v datové formě (na CD, DVD nebo flash disku), obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 1, 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní;
- zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání díla (včetně případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů);
- provedení komplexního vyzkoušení předmětu smlouvy;
- celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím

/celkový úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím díla, a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací, uvedení okolí stavby do stavu podle realizačního projektu (pokud je okolí stavby realizačním projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u ploch a komunikací, které nejsou realizačním projektem řešeny) /;

- zajištění odvozu a uskladnění odpadů a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadu.
- vyhotovení pasportů (fotodokumentace) staveniště a jeho okolí. Zejména příjezdových cest, zeleně v okolí, chodníků, budov atd. Pasport bude předán v datové formě (na CD, DVD nebo flash disku) s datem pořízení na fotografii, a to do 5 dnů od předání staveniště.

3.3. Veškeré činnosti uvedené v čl. 2. a 3. této smlouvy, k jejichž výkonu se způsobem v této smlouvě stanoveným zhotovitel zavazuje, budou nadále též označovány souhrnně jako „**dílo**“ nebo „**stavba**“.

3.4. Pro druh a rozsah výkonů, dodávek a prací je rozhodující smlouva o dílo a předané podklady, a to i případně v průběhu provádění díla dodatečně vypracované. Rozsah provedení díla tvoří veškeré výkony, dodávky a práce, které jsou potřebné pro řádné splnění smluvních závazků zhotovitele včetně vedlejších a dodatečných činností tak, aby dílo bylo plně funkční a v souladu s příslušnými technologickými předpisy, projektovou dokumentací a právními předpisy. Výkony, dodávky a práce, které zhotovitel provedl nad rámec Realizačního projektu a oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, bez písemného pověření objednatelem, nemá objednatel povinnost uhradit. V případě, kdy dodatečně předané podklady pro provedení díla budou znamenat změnu rozsahu díla nebo způsobu jeho provádění nebo to budou takové změny, které zhotovitel z předaných podkladů v době podpisu smlouvy nemohl předpokládat, budou tyto změny řešeny podle ujednání této smlouvy o více/méně pracích.

- 3.5. Zhotovitel provede v rámci díla též veškeré potřebné vedlejší, pomocné a dodatečné činnosti, které jsou pro úplné věcné a odborné provedení díla, resp. jeho funkčnost nezbytné.
- 3.6. Objednatel je oprávněn zvýšit nebo snížit rozsah díla nebo požadovat jakoukoliv změnu díla nebo jakékoliv jeho jednotlivé části (tzv. vícepráce a méněpráce) přímo související s dílem a za tím účelem je oprávněn dát zhotoviteli pokyny k provedení, resp. neprovedení takových prací, a to zápisem v deníku víceprací. Deník víceprací je povinen vést zhotovitel. Podmínky vedení deníku víceprací se řídí ustanoveními pro vedení stavebního deníku uvedenými v této smlouvě. Zápis v deníku víceprací je /oprávněn za objednatele činit pouze oprávněný zástupce objednatele (zejm. zástupce objednatele ve věcech technických a technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“). Objednatel může souhlasit s tím, že deník víceprací bude nahrazen zápisy ve stavebním deníku.
- 3.7. V případě uplatnění požadavku na změnu v rozsahu díla ve smyslu předchozího bodu je zhotovitel povinen v přiměřeném termínu určeném objednatelem (např. zápisem ve stavebním deníku) předložit objednateli položkový rozpis ceny na požadovanou změnu a případně nový časový harmonogram prací, který zahrne předpokládanou změnu a zajistí dodržení konečného termínu. Ocenění bude provedeno dle bodu 8. 8. smlouvy. V případě, že změny budou mít vliv na další postup prací, upozorní zhotovitel na tuto skutečnost objednatele do tří dnů od doručení zadání změny, a to zápisem ve stavebním deníku a objednatel bez zbytečného odkladu rozhodne o dalším postupu.
- 3.8. Zhotovitel se zavazuje akceptovat změny rozsahu díla písemně vyžádané objednatelem dle předchozích bodů až do úhrnné výše 10% smluvní ceny bez nároků na změnu konečného termínu. Podmínkou je, aby požadavek byl uplatněn včas tak, aby technicky bylo možné provedení prací zajistit. Technickou nemožnost provedení je zhotovitel povinen objednateli neodkladně prokázat.
- 3.9. Pokud zhotovitel nesplní své povinnosti plynoucí z této smlouvy ani po opakované výzvě objednatele uvedené ve stavebním deníku, je objednatel oprávněn zajistit realizaci požadovaných změn třetí osobou. V tomto případě uhradí zhotovitel objednateli všechny případně vzniklé prokázané vícenáklady a škody. Tímto zásahem třetí osoby do předmětu díla nezaniká povinnost zhotovitele nést záruku za kvalitu díla jako celku.

4. Technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem

- 4.1. Dílo bude provedeno v souladu s Realizačním projektem a podmínkami obsaženými v pravomocných rozhodnutích orgánů státní správy. Zhotovitel je dále povinen dodržovat obecně závazné předpisy a příslušné normy vztahující se k předmětnému dílu.
- 4.2. Jakost všech výrobků a komponentů, které budou použity při provedení díla a musí odpovídat požadavkům bodu 4.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít po stanovenou dobu vlastnosti srovnatelné s účelově podobným dílem, popř. vlastnosti lepší. Zhotovitel je povinen při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla prokázat vlastnosti stavebních konstrukcí, stavebních hmot a stavebních směsí formou osvědčení o jakosti nebo protokolu o průkazných zkouškách.
- 4.3. Nedodržení podmínek a postupů dle technických norem a ostatních právních předpisů, jakož i postupů i závazků zhotovitele ze smlouvy, opravňuje objednatele odstoupit od smlouvy o dílo. Podrobnosti jsou stanoveny v čl. 18. smlouvy. Případné odchylky od předpisů výrobce speciálních materiálů je oprávněn odsouhlasit pouze technik výrobce se souhlasem projektanta a TDS zápisem ve stavebním deníku, avšak pouze před zahájením příslušných prací. Technickými normami (ČSN) jsou dle této smlouvy všechny technické předpisy a normy platné v České republice, mezinárodní normy podle zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, a to jak jejich části závazné i nezávazné, které jsou platné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v průběhu zhotovování díla, technickými normami ve smyslu této smlouvy jsou dále i standardy nebo obdobná určení jakosti a bezpečnosti, která budou zavedena v průběhu zhotovování díla.
- 4.4. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
- 4.5. Zhotovitel se dále v rámci plnění díla zavazuje dodat v maximální možné míře tzv. otevřené technologie, u kterých budou práva přístupu, přístupové revize, kódy a plomby převedeny do dispoziční sféry objednatele. Zejména se zavazuje zasadit o to, aby objednatel nebyl povinen objednávat pravidelné revize dodaných technologií výlučně u zhotovitele, či pouze u jediného dodavatele majícího k takové činnosti výlučná práva. V těch případech, kdy princip tzv. otevřených technologií nebude možné z objektivních důvodů uplatnit, potom potřebné revize budou vykonávány pouze v rozsahu splnění zákonných parametrů, a to dle cen v místě a čase obvyklých.

5. Doba plnění

- 5.1. Za den zahájení provádění díla je považován den, kdy bylo protokolárně objednatelem zhotoviteli předáno a zhotovitelem převzato staveniště. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště nejdéle do 7 kalendářních dnů od data doručení písemné výzvy k předání a převzetí prostoru staveniště, kterou doručí objednatel zhotoviteli.
- 5.2. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas do **7 měsíců ode dne zahájení** provádění díla dle bodu 5.1. této smlouvy, v souladu s harmonogramem provádění stavebních prací. Do této doby se nezapočítávají překážky z důvodu okolností vyšší moci podle bodů 5.5. až 5.8. této smlouvy, pokud byly takovéto okolnosti zhotovitelem řádně oznámeny.

Zhotovitel je povinen předložit objednateli do 10 dnů od uzavření smlouvy ke schválení harmonogramu provádění stavebních prací.

- 5.3. V případě, že zhotovitel nezahájí provádění díla dle bodu 5.1. této smlouvy ani do 10 (slovy deseti) dnů po písemné výzvě objednatele, je objednatel oprávněn bez dalšího odstoupit od smlouvy.
- 5.4. Provedením díla se rozumí úplné dokončení a předání díla dle článku 16. této smlouvy.
- 5.5. Jakékoliv prodlení při provádění díla kteroukoliv smluvní stranou nebude neplněním závazku ani nebude důvodem k vyrovnání škod kteroukoliv smluvní stranou, jestliže prodlení je způsobeno okolnostmi vyšší moci. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy povinná strana byla již v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla v důsledku z jejích hospodářských poměrů. Za okolnosti vyšší moci se považují takové neodvratitelné události, které ta smluvní strana, která se jich dovolává, při uzavírání smlouvy nemohla předvídat, a které jí brání, aby splnila své smluvní povinnosti.
- 5.6. Strana, která se dovolává vyšší moci je povinna neprodleně, nejpozději však do tří kalendářních dnů druhou stranu vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci a takovou zprávu ihned písemně potvrdit. Stejným způsobem vyrozumí druhou smluvní stranu o ukončení okolností vyšší moci. Na požádání předloží smluvní strana, která se dovolává vyšší moci, věrohodný důkaz o této skutečnosti.
- 5.7. Pokud trvání okolností vyšší moci nepřesáhne v souhrnu tři měsíce, plnění této smlouvy bude prodlouženo o dobu trvání takového zásahu. Pokud toto trvání přesáhne v souhrnu tři měsíce, situace se bude řešit vzájemnou dohodou mezi smluvními stranami.
- 5.8. V případě, že stav vyšší moci bude trvat déle než tři měsíce jdoucí po sobě, má druhá strana právo odstoupit od smlouvy.
- 5.9. Smluvní termíny dle této smlouvy jsou pro zhotovitele závazné. Zhotovitel se pro splnění smluvního termínu plnění díla dle bodu 5.2. této smlouvy a ve vztahu na úplnost provedení realizace díla dle této smlouvy zavazuje zajistit smluvní dodávky materiálů, poddodávek, činností smluvních partnerů a objem vlastních pracovních a technických kapacit tak, aby závazný termín dle bodu 5.2. této smlouvy byl splněn.
- 5.10. Dospěje-li v průběhu provádění díla objednatel nebo TDS k závěru, že skutečný postup prací a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve písemně zhotovitele, aby neprodleně provedl změny v organizaci směřující ke sjednání nápravy, a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu. Výjimečně jej může vyzvat k předložení návrhu upraveného harmonogramu prací a dodávek zajišťující splnění díla v dohodnutém termínu. Tento nový návrh harmonogramu se stává pro zakázku platný až po odsouhlasení objednatelem nebo TDS. Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně, nejdéle do pěti pracovních dnů, vyhovět.

6. Vlastnické právo, nebezpečí škody, pojištění

- 6.1. Vlastníkem zhotoveného díla je od počátku objednatel, nebezpečí škody na díle nese zhotovitel až do jeho převzetí objednatelem, tj. nebezpečí škody na díle vzniká objednateli dnem převzetí dokončeného díla. Dílo je dokončeno, je-li předvedeno jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad.
- 6.2. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání dokončeného díla zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem, nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla, a to do data dokončení díla či do ukončení této smlouvy, cokoliv nastane dříve.
- 6.3. Zhotovitel odpovídá od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem za bezpečnost třetích osob dotčených provozem při výstavbě. Zhotovitel přebírá odpovědnost v plném rozsahu za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, protipožárních opatření a zachování pořádku na staveništi.

- 6.4. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla.
- 6.5. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši dle čl. 21 této smlouvy.

7. Cena díla a fakturace

- 7.1. Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu Realizačního projektu, včetně ostatních výkonů, dodávek a prací souvisejících s provedením díla:

Celková cena bez DPH činí 10 496 191,34 Kč

K ceně díla bez DPH bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění. Za správnost stanovení sazby DPH a vyčíslení výše DPH odpovídá zhotovitel.

- 7.2. Zhotoviteli nebude objednatelem poskytována žádná záloha.
- 7.3. V čl. 7.1 uvedená cena díla se sjednává v souladu s ustanovením § 2620 občanského zákoníku jako cena pevná a nepřekročitelná, platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na realizaci díla včetně dopadů změn cenové úrovně až do skutečného data předání tohoto díla a nepřevyšující nabídkovou cenu zhotovitele, tj. cenu bez DPH, s níž se podle podmínek zadávacího řízení ucházel o danou veřejnou zakázku.
- 7.4. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že se pro ocenění díla dostatečně seznámil s Realizačním projektem, příslušnou dokumentací k řádnému provedení díla a budoucím místem plnění díla dle této smlouvy a všemi okolnostmi důležitými k řádnému provedení díla. Zhotovitel podpisem této smlouvy zároveň prohlašuje, že pro oceňování díla podle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, zpracovaného projektantem jako součást Realizačního projektu a zadávací dokumentace využil podle § 98 ZZVZ veškerých možností pro získání všech informací a podkladů pro stanovení cen předmětného díla s tím, že mu pro stanovení jednotlivých cen (i po individuálním vlastním zjištění) byly dobře známy všechny okolnosti a poměry související se stavenišťem i prováděním díla s tím, že v cenových kalkulacích již existujících položek dle výkazu výměr již zohlednil a započítal všechny náklady zejména (nikoliv však pouze) v souvislosti se splněním projektovaných technických parametrů a podmínek dle této smlouvy, s odvozem vybouraných a zbytkových materiálů a jejich ukládání na skládky nebo zabezpečení stavby i osob při provádění díla.
- 7.5. Platby budou prováděny bezhotovostně, vždy po uplynutí každého kalendářního měsíce na základě faktur vystavených zhotovitelem. V případě úhrady ceny díla formou měsíčních daňových dokladů (dílčí plnění), se smluvní strany dohodly na smluvním datu zdanitelného plnění, za který se považuje poslední den daného měsíce. Datem uskutečnění zdanitelného plnění na konečném daňovém dokladu – konečné faktuře je den předání a převzetí díla uvedený v zápise o předání a převzetí.
- 7.6. Faktury musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně chronologicky vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost. Objednatel preferuje přijímat faktury v elektronické podobě, nejlépe ve formátu ISDOC, zaslané buď přímo do datové schránky nebo e-mailem na e-podateln@mupisek.cz. Každá faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, náležitosti dle daňových předpisů a dále tyto údaje:
- pořadové číslo faktury, datum vystavení a datum splatnosti faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění;
 - identifikaci zhotovitele podle veřejného rejstříku, pakliže je v něm zapsán;
 - označení banky a čísla účtu zhotovitele dle této smlouvy;
 - celkovou fakturovanou částku bez DPH, vyčíslení sazby a výše DPH a celkovou cenu vč. DPH;
 - předmět fakturace, rozpis fakturovaných položek vč. množství a ceny;
 - evidenční údaje akce („název akce“);
 - identifikátor veřejné zakázky: P24V00278254;
 - soupis provedených prací (vycházející z oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb) po jednotlivých předepsaných stavbách a stavebních objektech potvrzený TDS. Na faktuře, případně v příloze faktury, musí být uvedena informace o ceně za měrnou jednotku a vyjádřeno množství. V případě, že na faktuře bude uvedena nekonkrétní či sdružená měrná jednotka (např. komplet, soubor, R - položka), ze které není jednoznačně poznat, co je konkrétně fakturováno, musí být příslušná položka s touto měrnou jednotkou dále specifikována.

- 7.7. V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti uvedené v předešlém bodě 7.6. nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje (vč. chybně účtované ceny), je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění s uvedením důvodu vrácení. Vrácení faktury musí být provedeno do data její splatnosti. Po vrácení faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti uvedená v bodě 7.11. této smlouvy. Rovněž tak zjistí-li objednatel před úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávněn zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti zhotovitele za vadu předloží zhotovitel objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v bodě 7.11. této smlouvy.
- 7.8. Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele kteroukoli z plateb z důvodu (1) neopravených vad a nedodělků, (2) škody způsobené objednateli, (3) opakovaného neplnění ze strany zhotovitele a nepostupování v souladu s prováděcími dokumenty, (4) v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli, nebo (5) uplatnění smluvních pokut. V případě, že taková pohledávka neexistuje, bude objednatel vystavena a zhotovitelem uhrazena faktura v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.
- 7.9. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy, popřípadě provede z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost.
- 7.10. Oprávněnost fakturace (den vystavení faktury) zhotoviteli vzniká dnem kladného stanoviska k soupisu provedených prací díla ze strany TDS. Podkladem k vystavení faktury – daňového dokladu – je soupis skutečně provedených prací a dodávek vystavený zhotovitelem a potvrzený TDS. TDS připojí své stanovisko k soupisu provedených prací a dodávek a vrátí jej zpět zhotoviteli nejpozději do pěti kalendářních dnů od jeho obdržení. Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace zhotovitele předá zhotovitel objednateli vždy ve třech tiskových vyhotoveních. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že zhotovitel přeruší v rozporu s touto smlouvou práce, práce provádí v rozporu s Realizačním projektem nebo touto smlouvou, nebo pokud je v prodlení s realizací oproti harmonogramu, a to až do doby, než budou nedostatky odstraněny.
- 7.11. Splatnost faktury, která bude současně daňovým dokladem, činí **30** (slovy **třicet**) kalendářních dnů ode dne jejího vystavení. Zhotovitel je povinen doručit objednateli fakturu prokazatelně do tří pracovních dnů ode dne jejího vystavení. Dnem úhrady daňového dokladu – faktury se rozumí den, kdy byly finanční prostředky odečteny z bankovního účtu objednatele.
- 7.12. V případě prodlení dodání faktury podle bodu 7.11. je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli vrátit. Zhotovitel je v tom případě povinen vrácení faktury akceptovat a vystavit objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v bodě 7.11. této smlouvy a doručit ji objednateli prokazatelně do 3 pracovních dnů ode dne jejího vystavení.

8. Změny díla, dodatečné práce, vady projektu

- 8.1. Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr – (Příloha č. 1 této smlouvy) zahrnují všechny práce zhotovovací i pomocné, (náklady na zřízení, údržbu a demontáž zařízení staveniště a ostatní časově vázané náklady, jako jsou náklady strojů, energií, úklidu staveniště, likvidace odpadů, náklady personálu vedení stavby apod.), v rozsahu předmětu smlouvy dle čl. 2. a čl. 3. této smlouvy a zadávacích podmínek Veřejné zakázky, a to včetně prací nutných pro řádné dokončení, předání a provozování díla, a to i v případě, že tyto práce nejsou v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, který je součástí této smlouvy jako příloha č. 2, konkrétně uvedeny. Veškeré práce nesouvisející s předmětem smlouvy dle čl. 2. a 3. této smlouvy a zadávacích podmínek Veřejné zakázky a které nejsou předmětem oceněného soupisu prací vč. výkazu výměr (položkou či výměrou), který je součástí této smlouvy jako příloha č. 2, jsou považovány za vícepráce / dodatečné práce.
- 8.2. Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení Ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v oceněném výkazu výměr-položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr zhotovitelem.
- 8.3. Za méněpráce se považují stavební práce, dodávky, služby, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena ve sjednané ceně, avšak strany se na podmínkách jejich vyjmutí dohodly. O jakékoli méněpráci musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (resp. dodatek ke smlouvě).
- 8.4. O jakékoli vícepráci / dodatečné práci musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (resp. dodatek ke smlouvě) s dohodnutím ceny a vlivu na termín předání díla. Zadání víceprací / dodatečných prací musí být řešeno v souladu se ZZVZ.

- 8.5. Zjistí-li zhotovitel v průběhu zhotovování díla vady Realizačního projektu, je povinen na ně objednatele písemně upozornit.
- 8.6. Veškeré změny díla budou uvedeny v samostatném protokolu o změně díla – tzv. změnový list, ve kterém bude uveden popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr této smlouvy, a to v písemné a elektronické podobě. Na základě vypracovaných změnových listů a po vzájemném odsouhlasení zhotovitelem, TDS, projektantem, zástupcem objednatele ve věcech technických, vypracuje zhotovitel návrh dodatku k této smlouvě, který bude předložen na zasedání rady města k projednání.
- 8.7. Po odsouhlasení změnových listů zhotovitelem, TDS, projektantem a zástupcem objednatele ve věcech technických může být objednatelem vydán pokyn k provedení díla dle schválených změnových listů.
- 8.8. Kalkulace ceny výše uvedených změn bude provedena následovně:
- a) prioritně bude vycházeno z jednotkových cen z oceněných soupisů stavebních prací, dodávek a služeb, jež tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy,
 - b) pokud není možné postupovat dle písm. a) (taková položka se v soupisech prováděných prací, dodávek a služeb nevyskytuje), bude použita jednotková cena do výše dle ceníku společnosti ÚRS CZ, a.s. nebo RTS, a.s. Brno v aktuální cenové úrovni ke dni předání nabídky zhotovitele na provedení změny,
 - c) pokud ceníky ÚRS CZ, a.s., nebo RTS, a.s. Brno tuto cenu rovněž neobsahují, bude zhotovitelem navržena jednotková cena ve výši obvyklé v době provádění díla (tuto cenu je však zhotovitel povinen objednateli na jeho žádost prokázat).
- 8.9. Obě smluvní strany se zavazují, že ve všech případech shora uvedených budou jednat bez zbytečného odkladu.

9. Kvalita díla, záruky, odpovědnost za vady

- 9.1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že dílo bude mít I. jakost, tj. celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnosti, bezpečnosti, bezporuchovosti, udržitelnosti, hospodárnosti, ochrany životního prostředí atd. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám přebírajícími evropské normy, projektové dokumentaci a podmínkám zadávacího řízení.
- 9.2. Strany se dohodly, že zhotovitel přejímá záruku za jakost díla, tj. zhotovitel přejímá závazek a zavazuje se, že po smlouvenou záruční dobu bude dílo způsobilé pro účely specifikované ve stavebním povolení a kolaudačním souhlasu, a že si zachová smlouvené vlastnosti a jakost v souladu s Realizačním projektem, tj. provedení prací na díle a veškerý materiál v první třídě a doložený atestem, a že dílo bude mít vlastnosti stanovené v Realizačním projektu včetně jeho změn a doplňků, v technických normách (ČSN) a v právních předpisech, které se na provedení díla vztahují (dále bude záruka zhotovitele za jakost specifikovaná v tomto bodě označována rovněž jen jako „**záruka za jakost**“).
- 9.3. Zhotovitel zaručuje, že použité materiály, dodávky a zařízení jsou nové, první jakostní třídy, obměnitelné v krátkých termínech, odpovídají předanému Realizačnímu projektu a standardům dohodnutým v této smlouvě o dílo.
- 9.4. Dílo má vady, tj. odchylky v kvalitě, jakosti, obsahu, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, oproti podmínkám stanoveným Realizačním projektem, touto smlouvou o dílo, technickými normami a obecně závaznými předpisy, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady díla, které se vyskytly v záruční době. V záruční době zhotovitel neodpovídá za vady, které vznikly nedodržováním nebo porušením předpisů o provozu a údržbě. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. V případě prokazatelného zjištění z tohoto odstavce vyplývajících vad půjdou všechny náklady na jejich odstranění k tíži zhotovitele.
- 9.5. Záruční lhůta na celé dílo se sjednává v délce **60 (slovy šedesát) měsíců**. Po dobu záruční lhůty zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené Realizačním projektem a touto smlouvou. Poskytnutá záruka za jakost se nedotýká nároků a lhůt z odpovědnosti za vady díla. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po dni protokolárního předání a převzetí kompletního a řádně dokončeného díla. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro vady řádně užívat. Výše uvedená délka záruční doby se nevztahuje na spotřební materiál a výrobky a zařízení, pro které jejich výrobce na základě samostatného záručního listu stanovil kratší záruční lhůtu, avšak s tím, že tato záruční lhůta stanovená výrobcem nesmí být kratší jak 24 měsíců.
- 9.6. V případě zjištění vady díla v záruční době má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost odstranit vadu zdarma na vlastní náklady v dohodnutém termínu.

- 9.7. Zhotovitel je povinen uhradit škody vzniklé z uplatněných vad v průběhu záruční doby.
- 9.8. Oznámení vady bude objednatelem uplatněno e-mailem, prostřednictvím datové schránky nebo poštou. Oznámení o vadě musí mj. obsahovat stručný popis vzniklé vady, místo a způsob, jakým k závadě došlo a jak se projevuje, pokud jsou tyto skutečnosti známy. Telefonní číslo, e-mail, IDDS a adresa pro uplatnění vady jsou:
- tel: xxx
e-mail: xxx
IDDS: z77cc7s
adresa pro doručení oznámení o vadě:
AŽD Praha s.r.o., oddělení STM/DST, Žirovnická 3146/2,
106 00 Praha 10
- 9.9. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada nebránící provozu díla, je objednatel povinen bezodkladně písemně oznámit zhotoviteli její výskyt. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. Zhotovitel započne s odstraněním vady nebránící užívání díla do tří pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude odstraněna v nejkratší možné době.
- 9.10. V případě vady bránící provozu díla nebo havárie, tj. stavu díla, kdy v důsledku jeho vad či nedodělků hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu nebo ohrožuje zdraví či životy osob nebo majetek, zhotovitel započne s odstraněním vady do **24** hod. od okamžiku uplatnění takovéto vady. Vada bude odstraněna při vynaložení veškeré možné péče a bezodkladně.
- 9.11. Ukáže-li se, že vada díla je neodstranitelná, zhotovitel se zavazuje dodat do čtrnácti dnů od této skutečnosti náhradní předmět plnění a uhradit škodu.
- 9.12. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Objednatel je povinen zajistit během odstraňování záruční vady přítomnost odpovědného zástupce provozovatele díla. V případě vzniku škody při odstraňování záruční vady, je zhotovitel povinen ji nahradit v plné výši, a to do tří dnů od jejich uplatnění objednatelem.
- 9.13. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá.
- 9.14. Za uplatňování práv z vad předaného díla je objednatelem určena odpovědná osoba, kterou je provozovatel díla.
- 9.15. V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady dle ustanovení tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn objednat odstranění vady třetí osoby. Zhotovitel je povinen uhradit náklady na odstranění vady, a to do čtrnácti dnů od předložení jejich vyúčtování objednatelem, a uhradit smluvní pokutu podle čl. 17. této smlouvy.
- 9.16. Pokud bude objednatelem převzato dílo provedené, avšak s vadami a nedodělků, dohodly se strany této smlouvy, že se budou řídit následujícím postupem:
- a) v zápise o předání a převzetí díla budou uvedeny zjištěné vady a nedodělků v době předání a převzetí, dále že za tyto vady a nedodělků odpovídá zhotovitel, a že je odstraní na vlastní náklad a v jaké lhůtě, a to vždy ve lhůtě přiměřené povaze a rozsahu vad a nedodělků, nejpozději však do dvaceti dnů, pokud tato lhůta odpovídá nutným technologickým postupům při odstraňování vad;
- b) bude stanoven termín přechodu nebezpečí škody na předaném díle na objednatele.
- 9.17. Zhotovitel se zavazuje při výstavbě dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených k výstavbě dle Realizačního projektu. O vadu díla se také jedná v případě, že při kontrolním zaměření díla (stavby) pro potřeby udělení kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici nedodržel. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy takto zastavěných pozemků a veškeré další náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli nebo třetím osobám tímto vzniknou.
- 9.18. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na jejich dodržování trval nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.

10. Stavební deník

- 10.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník v rozsahu účinných právních předpisů v době provádění stavby a dále v elektronické podobě. Ve stavebním deníku je uvedeno číslo projektu a zapisují se do něj všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen stavební deník vést až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je zhotovitel povinen předat stavební deník k archivaci objednateli.
- 10.2. Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v souladu s ustanovením stavebního zákona a příslušných prováděcích právních předpisů k tomuto zákonu. Stavební deník bude přístupný na stavbě objednateli v pracovní době.
- 10.3. Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se jednou za týden pravidelných kontrolních dnů za účelem kontroly provádění díla za účasti TDS, objednatele a zhotovitele projektu pro provedení stavby. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování časového harmonogramu výstavby a na kvalitu prováděných prací. K prvnímu kontrolnímu dnu je zhotovitel povinen písemně pozvat účastníky nejméně 7 dní před kontrolním dnem. Na prvním kontrolním dnu se dohodne pravidelný termín dalších kontrolních dnů.
- 10.4. Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy.

11. Staveniště

- 11.1. Staveništěm se ve smyslu ustanovení § 9 stavebního zákona rozumí místo, na kterém se provádí stavba, zařízení, terénní úprava nebo udržovací práce. Staveniště zahrnuje jak vlastní stavební pozemek nebo jeho část anebo část stavby, tak i případně též jiný pozemek nebo jeho část anebo část jiné stavby potřebné pro provedení nebo odstranění stavby, zařízení nebo terénní úpravy, a to v rozsahu vymezeném stavebním úřadem v souladu s Realizačním projektem. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotit nebo jinak zajistit, a to na vlastní náklady. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 11.2. Objednatel předá zhotoviteli a zhotovitel převezme staveniště v termínu uvedeném v čl. 5. této smlouvy. O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran, přičemž za rozhodný termín předání a převzetí staveniště se považuje den zahájení předání a převzetí staveniště. Součástí protokolu bude soupis oprávněných osob objednatele, zhotovitele a TDS a soupis organizačních požadavků objednatele.
- 11.3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla objednateli. Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho předání objednateli. Zhotovitel platí vodné, stočné a náklady na další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru. Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu staveniště.
- 11.4. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. Objednatel má právo nezahájit převírací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavební činnosti apod.
- 11.5. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání a převzetí díla staveniště zcela vyklidit a upravit jej do původního stavu v souladu s Realizačním projektem a pravomocným rozhodnutím správních orgánů, jinak je objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout. V případě nedodržení stanoveného termínu je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. V případě neplnění uvedených podmínek zajistí objednatel vyklizení a pořádek a náklady s tím spojené vyúčtuje zhotoviteli samostatným daňovým dokladem – fakturou za ceny určené objednatel. Předané staveniště (pracoviště) bude zhotovitelem užíváno výhradně pro účely předmětu díla.
- 11.6. Všechny úkony nutné k provádění a dokončení výkonů, prací a dodávek na zhotovení díla a odstranění vad a nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarušily:
 - provoz v okolí stavby, životní podmínky osob užívajících budovy a prostory areálu a jejich bezpečnost, to vše na staveništi a v okolí místa předmětu plnění zakázky v rozsahu určeném příslušnými hygienickými normami a ostatními doporučeními i závaznými předpisy o ochraně životního prostředí;
 - přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací;
 - výrobní procesy, služby a zásobování provozů, probíhající v těsné blízkosti realizované výstavby.

- 11.7. Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištěním a poškozením pozemních komunikací vedoucích ke staveništi a komunikací uvnitř staveniště a okolních ploch v důsledku dopravy prováděné zhotovitelem, jeho poddodavateli či osob, které k dopravě použil.
- 11.8. Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou zhotoviteli k poškození jakékoliv pozemní komunikace na přístupu ke staveništi nebo uvnitř staveniště v souvislosti s přepravou osob, podílejících se na provádění díla, materiálu anebo zařízení určených k zabudování do díla, strojů a pomocných stavebních prostředků, zařízení staveniště atd., je zhotovitel povinen to neprodleně oznámit TDS a objednateli, jakmile se o takové škodě dozví nebo jakmile vůči němu někdo vznese jakýkoliv nárok z titulu poškození pozemní komunikace.

12. Zařízení staveniště

- 12.1. Zařízením staveniště jsou dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním a sociálním účelům účastníků smluvních vztahů. Pro tyto účely mohou být využívány též objekty a zařízení, které jsou budovány jako součást stavby nebo jsou již vybudovány a poskytovány k uvedenému využití, pokud se tak strany dohodnou, pro potřeby realizace prací Předmětu realizace (čl. 2., čl. 3. smlouvy). Zařízení staveniště je vymezeno velikostí vlastního staveniště. Veškeré případné poplatky související se zařízením staveniště hradí zhotovitel.
- 12.2. Dodávku a přístup k médiím (elektřina, voda) si zajistí na své náklady zhotovitel. Uvedené náklady jsou zahrnuty v ceně díla.
- 12.3. Přístup na staveniště bude prováděn ze stávajících silnic a místních komunikací. Veškeré znečištění nebo poškození těchto komunikací, resp. užívaných ploch, odstraní zhotovitel na své náklady neprodleně nebo v termínu dohodnutém s objednatelem.

13. Provádění díla

- 13.1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně za podmínek sjednaných v této smlouvě, na svou odpovědnost a ve sjednané době.
- 13.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit si před začátkem prací pro veškeré plánované práce příslušná povolení dotčených orgánů státní správy, případně místní samosprávy a správců inženýrských sítí na své náklady, není-li stanoveno jinak.
- 13.3. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku ke kontrole všech prací, které mají být zabudované nebo se stanou nepřístupné, nejméně čtyři pracovní dny předem. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele za předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně provedené. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole těchto prací, je zhotovitel povinen na písemnou žádost objednatele ve stavebním deníku tyto odkrytí a znovu zakrýt a nést veškeré náklady s tím spojené, a to i v případě, že tyto práce byly řádně provedeny.
- 13.4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce.
- 13.5. Zhotovitel provede veškerá opatření při realizaci díla, aby nevznikala zvýšená prašnost na staveništi. K odstraňování prachu se použijí průmyslové vysavače vybavené náležitými koncovými hubicemi. Odstraňování prachu zametáním se musí omezit na nejmenší nutnou míru. Případné řezání betonových výrobků bude prováděno bezprašnou technologií.
- 13.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o příslušné kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. Zhotovitel odpovídá za to, že bude mít pro své zaměstnance veškerá potřebná úřední povolení a platná kvalifikační potvrzení pro provádění díla.
- 13.7. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré platné normy (ČSN) a bezpečnostní předpisy, veškeré právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži a proti vzniku požáru, který by mohl vzniknout jeho činností.
- 13.8. Nerespektování písemných požadavků objednatele a TDS týkajících se kvality a bezpečnosti díla, bezdůvodné přerušení prací zhotovitelem nebo provádění prací zhotovitelem v rozporu s Realizačním projektem a touto smlouvou, může být pro objednatele důvodem k přerušení prací včetně pozastavení

financování, či důvodem k odstoupení od smlouvy. V případě nerespektování pokynů k přerušení prací nese zhotovitel odpovědnost za veškeré vzniklé škody.

- 13.9. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím následujících osob:

Stavbyvedoucí: xxx, tel.: xxx, e-mail: xxx

Tato osoba je povinna disponovat znalostí českého či slovenského jazyka přinejmenším na komunikativní úrovni. V případě, že daná osoba takovouto znalostí nedisponuje, je povinný mít na vlastní náklady (či náklady zhotovitele) zajištěného tlumočníka z a do českého jazyka, a to po celou dobu výkonu činnosti u tohoto díla.

Zhotovitel je oprávněn změnit výše uvedenou osobu ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele.

Vyžaduje-li to rozsah činnosti, je zhotovitel povinen zajistit i dostatečný počet způsobilých spolupracovníků.

- 13.10. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení Veřejné zakázky pouze ze závažných důvodů, přičemž musí být novými poddodavateli splněny původní požadavky na takového poddodavatele. Tato změna poddodavatele může být provedena pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- 13.11. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí.
- 13.12. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů a je povinen závazně dodržovat předepsaný plán BOZP a nařízení koordinátora BOZP, kterého zajišťuje objednatel. Dále je zhotovitel zodpovědný za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen dodržovat podmínky citovaných právních předpisů.
- 13.13. Objednatel určil dle § 14 a násl. zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů po celou dobu provádění díla jako koordinátora xxx, kontakt xxx.
- 13.14. Zhotovitel se zavazuje poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby v souladu s § 16 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V případě, že zhotovitel bude zajišťovat přípravu a realizaci stavby prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své poddodavatele k poskytnutí součinnosti koordinátorovi ve stejném rozsahu. Zhotovitel zajistí účast poddodavatelů na kontrolních dnech koordinátora.
- 13.15. V případě, že koordinátor zastaví či přeruší práce na staveništi z důvodů nedodržení jeho pokynů týkajících se pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ze strany zhotovitele či jeho poddodavatelů, nebude toto mít vliv na cenu díla ani na termín dokončení díla.
- 13.16. V případě, že objednateli bude udělena sankce vyplývající ze zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, zavazuje se zhotovitel tuto sankci uhradit v plné výši objednateli.
- 13.17. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat koordinátora dle § 16 písm. a) zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 13.18. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli, tak i za jejich další veškerou činnost související s plněním předmětu díla.
- 13.19. Zhotovitel zpracuje a bude podle potřeby či požadavků objednatele průběžně aktualizovat harmonogram provádění díla a srovnávat postup prací s údaji o základních etapách postupu prací na díle tak, aby zaručoval dodržení veškerých smluvních a závazných termínů díla. Zhotovitel bude sledovat průběh a postup provádění díla ve vztahu k tomuto harmonogramu a je povinen informovat objednatele a TDS v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o zpoždění a jakýchkoli požadovaných úpravách, které z takového zpoždění vyplynou.

- 13.20. S ohledem na dodržování harmonogramu podle ustanovení předchozího článku se zhotovitel zavazuje pro všechny fáze provádění díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny termíny provádění díla.
- 13.21. Zhotovitel oznámí TDS a objednateli tři pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí TDS a objednatele písemně s jejich výsledky. Provedené zkoušky jsou v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokážou oprávněnost pochybností objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky objednatel.
- 13.22. Zhotovitel je při provádění prací povinen postupovat tak, aby nebyly překračovány nejvýše přípustné limity hluku dle platné právní úpravy (zejm. Nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací). Zhotovitel je dále povinen organizovat vlastní provádění stavebních prací tak, aby byly prováděny výlučně v pracovní dny od 7:00 hod. do 21:00 hod., s výjimkou činností, které nemohou žádným způsobem rušit okolí.

14.Práva a povinnosti objednatele

- 14.1. Objednatel a TDS nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo kontrolovat dílo.
- 14.2. Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, dojde-li k závěru, že tato část díla neodpovídá smlouvě. Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, bude zhotovitel povinen na vlastní náklady tuto část díla opravit a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. V opačném případě uhradí náklady spojené s vykonáním takovéto zkoušky objednatel.
- 14.3. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

15.Práva a povinnosti Zhotovitele

- 15.1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a součinnost osob pověřených výkonem funkce TDS při operativních kontrolách stavby. Stejně povinnosti zhotovitele platí i pro koordinátora bezpečnosti práce.
- 15.2. Zhotovitel je povinen žádat TDS o odsouhlasení materiálů, stavebních dílců a technologických zařízení uvažovaných k použití a zabudování do předmětu díla.
- 15.3. Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad prováděním díla odborně způsobilým stavbyvedoucím/osobou pověřenou prováděním stavby, popř. i dalšími osobami uvedenými v čl. 13 této smlouvy.
- 15.4. Zhotovitel je povinen zajistit na své náklady po dobu realizace bezpečnost občanů pohybujících se v prostoru stavby a nepřerušovaný přístup k obchodním jednotkám včetně zásobování a dále příjezd a průjezd složkám integrovaného záchranného systému.
- 15.5. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s objednatelům v průběhu provádění díla a zapsané ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelům. Jedná se zejména o termíny k poskytování podkladů ze strany zhotovitele objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích činností v průběhu realizace stavby apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi objednatelům a zhotovitelem podléhá sankci ze strany objednatele podle čl. 17. této smlouvy.
- 15.6. Zhotovitel není oprávněn převést (postoupit) svá práva, závazky a pohledávky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.
- 15.7. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli informace o všech skutečnostech, které by mohly mít za následek porušení této smlouvy, a to bezodkladně jakmile je zjistí.
- 15.8. Zhotovitel předá objednateli po zahájení díla kontrolní a zkušební plán na celou dobu provádění díla a s termíny zkoušek a funkčních přejímek.
- 15.9. Zhotovitel je povinen označit stavbu po celou dobu provádění stavby až do jejího předání objednateli. Označení stavby zajistí zhotovitel na své vlastní náklady, a to formou informační tabule.
- 15.10. Zhotovitel je povinen uvést na informační tabuli minimálně následující údaje:

- název akce;
- termín výstavby;
- stavebník – název, IČO, kontaktní osoba - jméno, tel.;
- dodavatel – název, IČO, stavbyvedoucí – jméno, tel.;
- generální projektant – jméno, tel.;
- technický dozor stavebníka – jméno, tel.;
- koordinátor BOZP – jméno, tel.

Informační tabuli umístí zhotovitel na viditelném místě nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne předání staveniště. Za nesplnění povinností dle tohoto bodu 15.10. a bodu 15.9. se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy deset tisíc korun českých).

Pokud zhotovitel nesplní povinnost povinného označení stavby ani po výzvě objednatele uvedené ve stavebním deníku, je objednatel oprávněn zajistit realizaci označení stavby jiným dodavatelem. V tomto případě uhradí zhotovitel objednateli všechny náklady v souvislosti se zajištěním označení stavby. V případě, že je realizované dílo spolufinancováno prostřednictvím dotačních titulů, zajistí objednatel informační tabuli dle podmínek publicity příslušného poskytovatele dotace a zhotovitel je povinen na své vlastní náklady zajistit viditelné umístění označení stavby po celou dobu stavby na své vlastní náklady nejpozději do pěti pracovních dnů od předání tabule zhotoviteli.

16. Předání díla

- 16.1. Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla, případně jeho části, na staveništi za účasti TDS, objednatele a zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob. Zhotovitel nejpozději sedm kalendářních dnů předem oznámí písemně objednateli a TDS, že dílo je připraveno k převzetí. Zhotovitel s TDS a objednatelem dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě TDS svolá předávací a přejímací řízení.
- 16.2. Zhotovitel je povinen předat předmět díla a doložit u přejímajícího řízení průkazy o použitých materiálech a dodávkách včetně atestů s prohlášením, že veškeré práce provedl dle Realizačního projektu, zadávacích podmínek Veřejné zakázky a v souladu se svou nabídkou Veřejné zakázky. Dále je zhotovitel povinen předložit veškeré doklady nutné k vydání kolaudačního souhlasu a doklady dle článku 3. a 16.9. této smlouvy.
- 16.3. Objednatel je povinen převzít dílo v případě, že toto nemá žádné vady a nedodělky a zhotovitel nahradil případné škody vzniklé při zhotovení díla, za něž odpovídá. Objednatel může převzít dílo s vadami a nedodělky, které nebrání užívání díla. V takovém případě smluvní strany sjednají v protokolu o předání a převzetí díla termín odstranění těchto vad a nedodělků. Nedodržení takto sjednaného termínu ze strany zhotovitele podléhá sankci ze strany objednatele podle čl. 17. této smlouvy.
- 16.4. Zhotovitel je povinen předat objednateli předmět díla nejpozději v poslední den termínu dokončení díla. Zhotovitel je povinen předat objednateli předmět díla ve stavu, který odpovídá této smlouvě.
- 16.5. V případě zjištění jakýchkoliv vad a nedodělků v průběhu předávání díla je objednatel oprávněn přejímací řízení přerušit, vyhotovit seznam zjištěných vad, popis vad nebo přesné určení, jak se vady projevují včetně fotodokumentace a termínů jejich odstranění a po kontrole odstranění vad v přejímacím řízení pokračovat.
- 16.6. Pokud se zjistí při přejímce stavby či při kolaudačním řízení nutnost dodání dalších dokladů, zavazuje se zhotovitel takové doklady dodat objednateli v termínu určeném objednatelem na základě požadavku objednatele či příslušného orgánu.
- 16.7. Nedodání, případně dodání chybných, nepravdivých či neúplných dokladů požadovaných touto smlouvou nebo právními předpisy bude hodnoceno jako nesplnění předmětu díla. Objednatel při zjištění této skutečnosti uvědomí písemně zhotovitele a zhotovitel má tři pracovní dny na provedení nápravy. Při nedodržení této třídní lhůty je každý další den prodlení hodnocen jako prodlení zhotovitele s dokončením díla.
- 16.8. Kompletní dokumentace provedených změn díla v průběhu stavby musí obsahovat chronologicky řazené změnové listy v souznění se záznamovou evidencí ve stavebním deníku po celou dobu realizace díla. Součástí této dokladové evidence skutečného provedení díla je srovnávací závěrečný rozpočet. Požadované tabulky předá zhotovitel objednateli ve 2 paré v tištěné podobě a taktéž v podobě elektronické formou excelové tabulky.
- 16.9. Zhotovitel je povinen u přejímajícího řízení předat objednateli minimálně ve třech vyhotoveních veškeré nezbytné doklady, zejména:
 - doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platným a účinným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy;

- zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek;
- zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů;
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
- geodetické zaměření dokončeného díla a geometrický plán;
- záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení;
- doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;
- dokumentace skutečného provedení díla v 1x datové formě (na CD, DVD nebo flash disku);
- doklady o individuálním vyzkoušení;
- doklady o komplexním vyzkoušení včetně dokladů o stanovení podmínek, za kterých se provádělo a dokladu o vyhodnocení komplexního vyzkoušení;
- manipulační, provozní řády, návod na provoz a údržbu díla a dokumentaci údržby;
- ostatní doklady požadované objednatelem v průběhu provádění díla.

16.10. Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací v rozsahu článku 2. a 3. této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a pokud zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v článku 16. této smlouvy.

17. Smluvní pokuty

- 17.1. V případě prodlení zhotovitele s plněním díla oproti termínům vyznačeným ve schváleném harmonogramu prací, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč (slovy deset tisíc korun českých) za každý nesplněný termín a smluvní pokutu 2 000 Kč (slovy dva tisíce korun českých) za každý den prodlení až do splnění předmětu plnění daného termínu. V případě vyrovnaní skluзу a dodržení konečného termínu dokončení díla vrátí objednatel zhotoviteli jednorázové smluvní pokuty za nesplnění termínů v rámci vystavení konečné faktury. Smluvní pokuta za konkrétní dny prodlení je nevratná.
- 17.2. V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla v termínu dle této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 13 000 Kč (slovy třináct tisíc korun českých) bez DPH za každý i započatý den prodlení až do termínu splnění.
- 17.3. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu 2 000 Kč (slovy dva tisíce korun českých) za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení.
- 17.4. V případě prodlení zhotovitele s nástupem na odstranění reklamovaných vad v záruční době je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč (slovy dva tisíce korun českých) za každý případ a den prodlení. Stejnou smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit objednateli při prodlení s plněním sjednaného termínu odstranění reklamovaných vad v záruční době, a to za každý případ a den prodlení. Označil-li objednatel oprávněně v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu – havárie, sjednávají obě smluvní strany smluvní pokutu dle tohoto bodu ve dvojnásobné výši.
- 17.5. V případě, že stavební deník nebude přístupný na stavbě v pracovní době, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč (slovy jeden tisíc korun českých) za každý zjištěný případ.
- 17.6. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště v termínu dle této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč (slovy pět tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení.
- 17.7. V případě nepřítomnosti odpovědného zástupce zhotovitele nebo jeho zástupce na kontrolních dnech je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč (slovy dva tisíce korun českých) za každý případ.
- 17.8. V případě, že zhotovitel neodpoví na požadavky objednatele ve stavebním deníku nebo uplatněné písemně v listinné podobě do sídla zhotovitele či prostřednictvím datové schránky nebo e-mailu ve lhůtě do čtyř dnů od jejich doručení, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč (slovy dva tisíce korun českých) za každý den prodlení a jednotlivý požadavek. Toto ujednání platí recipročně při prodlení objednatele v tomtéž případě a termínu.
- 17.9. V případě, že zhotovitel nedodrží termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem (vyjma situace dle bodu 17.1 této smlouvy), zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2000 Kč (slovy pět tisíc korun českých) za každý zjištěný případ porušení a každý den prodlení.

- 17.10. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v bodu 18.3.b) této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých), kterou je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
- 17.11. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s dodáním položkového rozpisu ceny a harmonogramu prací na objednatelem požadované změny předmětu díla, uhradí smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč (slovy jeden tisíc korun českých) za každý den prodlení a jednotlivý případ.
- 17.12. V případě, že zhotovitel poruší bezpečnostní předpisy při realizaci stavby nebo podmínky plánu BOZP, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč (deset tisíc korun českých) za každý zjištěný případ porušení.
- 17.13. Jestliže zhotovitel poruší svou povinnost denního úklidu pracoviště a odklizení odpadů vzniklých jeho činnostmi do dvou dnů od výzvy objednatele, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč (slovy dva tisíce korun českých), při opakování 3 000 Kč (slovy tři tisíce korun českých) za každý jednotlivý případ. Jestliže zhotovitel nesplní svou povinnost úklidu vnitřních a veřejných komunikací v průběhu provádění díla nebo po předání díla, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč (slovy pět tisíc korun českých), při opakování 10 000 Kč (deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ.
- 17.14. Uplatněné smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu škody, která objednateli vznikla nedodržením ustanovení této smlouvy či platných zákonů ze strany zhotovitele.
- 17.15. Při prodlení objednatele s úhradou dlužné částky je zhotovitel oprávněn účtovat úrok z prodlení v zákonné výši, stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.
- 17.16. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 (slovy třiceti) dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.
- 17.17. Pokud závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, která souvisí s dřívějším porušením povinností.
- 17.18. Při prodlení zhotovitele s úhradou sankce proti sjednanému termínu úhrady je objednatel oprávněn účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 17.19. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.
- 17.20. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné zaslané objednateli.
- 17.21. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.

18.Ukončení smlouvy

- 18.1. Objednatel je oprávněn zasáhnout při neplnění ujednání smlouvy zhotovitelem, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že zrealizuje některé části díla, práce vedlejší a pomocné, úklidy, bezpečnostní opatření apod., a to v těchto případech:
- Zhotovitel je v prodlení větším než jeden týden oproti schválenému harmonogramu prací, a to jak na celku, tak na jeho části a opatření, která zhotovitel na výzvu objednatele ve stavebním deníku navrhl, nevedou k redukci skluzu.
 - Nedochozí k úklidu pracoviště, či odstraňování odpadů vzniklých činnostmi zhotovitele, a to ani do dvou dnů po výzvě objednatelem ve stavebním deníku.
 - Nejsou ani po výzvě objednatele ve stavebním deníku prováděné konstrukce či ostatní součásti díla uváděny v dohodnutých termínech do souladu s požadavky na kvalitu provedení díla.
- Takovýmto zásahem do díla zhotovitele, provedeným třetí osobou na základě pokynu objednatele, není dotčena povinnost zhotovitele dokončit dílo včas, v předepsané kvalitě a se všemi náležitostmi a postihy v případě nesplnění těchto povinností v souladu s touto smlouvou o dílo. Zároveň se zhotovitel nezříká své záruky za kvalitu a funkčnost díla v záruční době. Zhotovitel též tímto vyslovuje souhlas se vstupem na staveniště těch pracovníků třetí osoby určené objednatelem k odstranění výše uvedených závad.
- 18.2. Pokud zhotovitel nebyl podle všech předpokladů schopen včasného nebo kvalitního plnění díla nebo jeho části a tyto výkony, dodávky a práce provedl nebo přispěl k jejich splnění objednatel, budou s tím

spojené náklady zhotoviteli započteny po jejich samostatném vyúčtování i na nesplátné pohledávky zhotovitele.

18.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:

- a) v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující;
- b) v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
 - prodlení s řádným provedením díla, po dobu delší než 25 dnů,
 - prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 25 dnů,
 - porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečně přiměřené lhůtě deseti dnů,
 - kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
 - nepředložení originálů bankovních záruk dle požadavků uvedených v této smlouvě,
 - nezačínání (od předání staveniště), zastavení či přerušení prací zhotovitelem na zhotovovaném díle na více než deset kalendářních dnů,
 - provádění díla v rozporu s touto smlouvou,
 - opakované nedodržení ČSN, EN, technologických předpisů a plánu BOZP i přes písemné upozornění ze strany objednatele.

18.4. Objednatel je také oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky nepravdivé, neúplné či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy. V případě zrušení veřejné zakázky na základě rozhodnutí orgánu dohledu má objednatel právo od smlouvy odstoupit.

18.5. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy dále odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy.

18.6. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do deseti dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou, resp. do deseti dnů od jeho odeslání prostřednictvím informačního systému datových schránek.

18.7. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.

18.8. Objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní lhůta začíná běžet dnem doručení výpovědi zhotoviteli. V tomto případě je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla.

18.9. V případě ukončení smlouvy je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne skončení platnosti a účinnosti smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činnosti zhotovitele a o těchto opatřeních objednatel bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti.

18.10. Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti a účinnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.

18.11. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli rozpracovanou část díla a cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla.

18.12. Dojde-li k ukončení smlouvy způsoby uvedenými v tomto článku smlouvy, povinnosti smluvních stran jsou následující:

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí,
- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu,
- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,

- zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části zakázky a objednatel je povinen do deseti pracovních dnů po obdržení výzvy zahájit „dílní přejímací řízení“,
- objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne ukončení platnosti a účinnosti smlouvy, a uhradí zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne doručení výpovědi, a to do čtrnácti dnů ode dne předložení vyúčtování,
- smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich odstranění. Objednatel má v případě ukončení smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

19. Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací

- 19.1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po uplynutí doby, na kterou je tato smlouva uzavřena, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním. Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném objednatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.
- 19.2. Zhotovitel se zavazuje uchovávat v přísné důvěrnosti veškeré informace, dokumentaci a materiály (dále jen „**Důvěrné informace**“) dodané nebo přijaté v jakékoli formě nebo poskytnuté a dané k dispozici objednatelem.
- 19.3. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím minimálně stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
- 19.4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověřeni zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zaváže je k mlčenlivosti a učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil toto obecné nařízení a zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení obecného nařízení a zákona z jeho strany. Povinnosti výše uvedené platí jak po dobu plnění předmětu smlouvy, tak i po ukončení smluvního vztahu.
- 19.5. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.
- 19.6. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně oznámit objednateli, pokud se dozví o skutečnostech nebo okolnostech, které by mohly zpochybnit jeho objektivnost nebo nezávislost v souvislosti s administrací předmětné Veřejné zakázky.

20. Rozhodné právo a soudní příslušnost

- 20.1. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy o dílo se řídí zákony České republiky, zejména, občanským zákoníkem. Spory vzniklé z této smlouvy o dílo se smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou a není-li to možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České republiky.
- 20.2. Soudem příslušným pro všechny spory vzniklé z této smlouvy mezi zhotoviteli a objednatelem je obecný soud objednatele, v případě právního nástupce objednatele nebo osoby, na níž byla převedena práva a povinnosti objednatele ze smlouvy, pak obecný soud této osoby.

21. Práva a povinnosti smluvních stran

- 21.1. Zhotovitel je povinen umožnit pověřeným pracovníkům státní správy a samosprávy kontrolu díla (stavby). Stejně tak je povinen umožnit vstup a kontrolu díla objednateli a jím pověřeným osobám a osobě vykonávající stavební dozor a umožnit jejich účast na kontrolních dnech.

- 21.2. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se Předmětu realizace ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně.
- 21.3. Zhotovitel je povinen při kontrole poskytnout na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v plném rozsahu. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
- 21.4. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků, které sami jednotlivě ani ve spojení s jinými vadami či nedodělkami nebrání užívání stavby. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci díla, bez ohledu na zavinění. Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik např. války, vojenské operace, invaze, povstání, revoluce, nepokojů, občanské války, vojenského převratu, tlakové vlny letadlem a ostatních vzdušných prostředků, šarvátek, porušení veřejného pořádku atd.
- 21.5. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně **5.000.000,- Kč (slovy pět milionů korun českých)**. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen předložit doklady o tom, že pojistná smlouva, uzavřená zhotovitelem, je platná.
- 21.6. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva sjednaná dle této smlouvy či v souvislosti s ní byla platná po celou dobu provádění díla. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.

22.Změny smlouvy, oznámení, přístup k informacím

- 22.1. Tuto smlouvu lze měnit na základě dohody stran pouze písemnými a vztupně číslovanými dodatky, které musí být podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
- Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
- 22.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy o dílo, je povinná to ihned bez zbytečných odkladů oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců.
- 22.3. Jakékoli oznámení, žádosti a další kontakty, jejichž provedení se předpokládá dle této smlouvy, budou skutečně písemně a budou doručeny druhé straně buď osobně, nebo doporučeným dopisem oproti potvrzení přijetí, nebo prostřednictvím datové schránky a to:
- objednateli na adresu jeho sídla
 - zhotoviteli na adresu: AŽD Praha s.r.o., oddělení STM/DST, Žirovnická 3146/2, 106 00 Praha 10

Zhotovitel je oprávněn měnit adresu pro doručování písemností pouze v rámci České republiky, přičemž tato změna musí být písemně oznámena objednateli nejméně 10 dnů před její změnou. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak znemožní.

- 22.4. Zhotovitel bere na vědomí, že na tuto smlouvu se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Zhotovitel poskytne objednateli do tří pracovních dnů od podepsání smlouvy oběma smluvními stranami textový obsah smlouvy, včetně příloh smlouvy, v otevřeném a strojově čitelném formátu. Smluvní strany prohlašují, že žádnou část této smlouvy, včetně jejích příloh, nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí, smluvní strany rovněž souhlasí s uveřejněním těch částí smlouvy, které by mohly spadat pod některou z výjimek stanovených v ustanovení § 3 odst. 2 zákona o registru smluv. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována.
- 22.5. Zhotovitel bere na vědomí, že na tuto smlouvu se vztahují povinnosti uveřejnění dle § 219 ZZVZ.

23. Závěrečná ustanovení, podpisy

- 23.1. S veškerými osobními údaji, které jsou shromažďovány a následně zpracovávány v souladu s uzavřením a plněním této smlouvy, objednatel nakládá dle nařízení GDPR a dle zákona. Objednatel dále činí, v souladu s článkem 13 nařízení GDPR a ustanovením § 8 zákona, informační povinnost prostřednictvím Zásad ochrany osobních údajů, které jsou dostupné na webových stránkách města www.mesto-pisek.cz.
- 23.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti pak nabývá okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv.
- 23.3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
- 23.4. Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále.
- 23.5. Pokud některá lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulové či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.
- 23.6. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.
- 23.7. Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob je nutno oznámit neprodleně druhé smluvní straně písemně.
- 23.8. Uzavření smlouvy schválila v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Rada města Písek dne 5. 9. 2024 usnesením č. 487/24. Toto prohlášení se činí v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a považuje se za doložku potvrzující splnění tohoto zákona.

24. Přílohy

Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1 – oceněný soupis prací vč. výkazu výměr

ZHOTOVITEL:

V Praze dne 25. 9. 2024

.....
xxx

obchodní ředitel pro STM

OBJEDNATEL:

V Písku dne 25. 9. 2024

.....
JUDr. Ing. Michal Čapek
starosta

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 052024
Stavba: DDH Písek

KSO:
Místo: Písek

CC-CZ:
Datum: 19.8.2024

Zadavatel:
Město Písek

IČ: 249998
DIČ: CZ00249998

Uchazeč:
AŽD Praha s.r.o.

IČ: 48029483
DIČ: CZ48029483

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			10 496 191,34
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 10 496 191,34	Výše daně 2 204 200,18
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			12 700 391,52

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	052024		
Stavba:	DDH Písek		
Místo:	Písek	Datum:	19.08.2024
Zadavatel:	Město Písek	Projektant:	
Uchazeč:	AŽD Praha s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		10 496 191,34	12 700 391,52	
SO 101	Komunikace	4 064 967,08	4 918 610,17	STA
SO 102	Oplocení	129 723,16	156 965,02	STA
SO 201	Sadové úpravy	3 801 850,80	4 600 239,47	STA
SO 401	Technologie SSZ	2 307 650,30	2 792 256,86	STA
VON	Vedlejší a ostatní náklady	192 000,00	232 320,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
DDH Písek
Objekt:
SO 101 - Komunikace

KSO:
Místo: Písek

Zadavatel:
Město Písek

Uchazeč:
AŽD Praha s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálekově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH		4 064 967,08	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	4 064 967,08	21,00%	853 643,09
		0,00	12,00%
			0,00
Cena s DPH		v CZK	4 918 610,17

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DDH Písek

Objekt:

SO 101 - Komunikace

Místo:

Písek

Datum:

19.08.2024

Zadavatel:

Město Písek

Projektant:

Uchazeč:

AŽD Praha s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							4 064 967,08	
D HSV Práce a dodávky HSV							4 064 967,08	
D 1 Zemní práce							1 313 282,09	
1	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1 195,600	117,10	140 004,76	CS ÚRS 2024 01
PP Odstranění podkladu nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107222								
VV "pod zpevňovacími povrchy. Tl. 0.15m" 1195,6								
VV Součet								
2	K	113107232	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1 195,600	277,31	331 551,84	CS ÚRS 2024 01
PP Odstranění podkladu nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107232								
VV "pod asfaltovou vozovkou, tl. 0,1 m" 1195,6								
VV Součet								
3	K	113107241	Odstranění podkladu živice tl 50 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1 195,600	110,66	132 305,10	CS ÚRS 2024 01
PP Odstranění podkladu nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z živice, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107241								
VV "asfaltová vozovka, tl. 0,05 m" 1195,6								
VV Součet								
4	K	113201111	Výhrnutí obrub chodníkových ležatých	m	514,000	123,76	63 612,64	CS ÚRS 2024 01
PP Výhrnutí obrub z vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113201111								
5	K	122351501	Odkopávky a prokopávky zapazené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	1 054,100	269,95	284 554,30	CS ÚRS 2024 01
PP Odkopávky a prokopávky nezapazené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122351501								
6	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 054,100	51,13	53 896,13	CS ÚRS 2024 01
PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351103								
7	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 015,000	91,65	93 024,75	CS ÚRS 2024 01
PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117								
8	K	162751119	Přilepek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	5 575,000	7,13	39 749,75	CS ÚRS 2024 01
PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Přilepek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119								
9	K	167101101-R	Nakládání, skládání a překládání omnice	m3	8,200	130,45	1 069,69	Cena pro projekt
PP Nakládání, skládání a překládání omnice								
10	M	103641010	zemina pro terénní úpravy - omnice	t	15,170	484,72	7 353,20	CS ÚRS 2024 01
PP zemina pro terénní úpravy - omnice								
VV "dodávka 8,2 m3 omnice" 8.2*1,85								
VV Součet								
11	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	322,800	181,77	58 675,36	CS ÚRS 2024 01
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201221								
12	K	171251201	Uložení sypání na skládky nebo mezisklárky	t	2 108,400	22,22	46 848,65	CS ÚRS 2024 01
PP Uložení sypání na skládky nebo mezisklárky bez hutnění s upravením uložení sypání do předepsaného tvaru								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201								
13	K	181351003	Rozprostření omnice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	82,000	96,82	7 939,24	CS ÚRS 2024 01
PP Rozprostření a urovňování omnice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně pl souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351003								
14	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	82,000	60,59	4 968,38	CS ÚRS 2024 01
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411131								
15	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	1,230	181,77	223,58	CS ÚRS 2024 01
PP osivo směs travní parková								
16	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	1 705,400	26,96	45 977,58	CS ÚRS 2024 01
PP Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112								
17	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	75,600	9,69	732,56	CS ÚRS 2024 01
PP Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183403161								
18	K	184853511	Chemické odplevelení před založením kultury přes 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 strojně	m2	82,000	9,69	794,58	CS ÚRS 2024 01
PP Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch strojně o výměře jednotlivě přes 20 m2 postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184853511								
D 5 Komunikace pozemní							1 887 324,57	
19	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	608,000	180,09	109 494,72	CS ÚRS 2024 01
PP Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851111								
20	K	564861115	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 240 mm	m2	1 009,000	213,60	215 522,40	CS ÚRS 2024 01
PP Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 240 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861115								
21	K	564871116-R	Podklad ze šterkodrtě ŠD fr. 0/125 plochy přes 100 m2 tl 500 mm	m2	1 617,000	218,18	352 797,06	Cena pro projekt
PP Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 500 mm								
22	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	1 009,000	14,06	14 186,54	CS ÚRS 2024 01
PP Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573191111								
23	K	573231106	Postřik živinový spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	1 009,000	14,06	14 186,54	CS ÚRS 2024 01
PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573231106								
24	K	577143111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 009,000	306,72	309 480,48	CS ÚRS 2024 01
PP Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577143111								
25	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 617,000	328,13	530 586,21	CS ÚRS 2024 01
PP Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577155112								
26	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	608,000	345,70	210 185,60	CS ÚRS 2024 01
PP Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211112								
27	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	24,926	367,81	9 168,03	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná					
	VV		24,2*1,03 *Přepočtené koeficientem množství			24,926		
	VV		Součet			24,926		
28	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	595,630	204,35	121 716,99	CS ÚRS 2024 01
	PP		dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				610 973,08	
29	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	643,000	577,50	371 332,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916231213					
30	M	59217018	obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm	m	643,000	82,89	53 298,27	CS ÚRS 2024 01
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm					
31	K	916331112-R	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 25/30 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 25/30	m	329,000	522,64	171 948,56	Cena pro projekt
	PP		Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 25/30 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 25/30					
32	M	59217002	obrubník zahradní betonový šedý 1000x50x200mm	m	329,000	43,75	14 393,75	CS ÚRS 2024 01
	PP		obrubník zahradní betonový šedý 1000x50x200mm					
	D	997	Přesun sutě				253 387,34	
33	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	290,600	145,42	42 259,05	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013601					
	VV		"Obruby betonové" 51,4			51,400		
	VV		"Podkladní beton" 239,2			239,200		
	VV		Součet			290,600		
34	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	110,500	302,95	33 475,98	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013645					
	VV		"Bourání asfaltu" 110,5			110,500		
	VV		Součet			110,500		
35	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	322,800	118,15	38 138,82	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221551					
36	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	4 519,200	9,09	41 079,53	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221559					
37	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	401,100	118,15	47 389,97	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221561					
	VV		"Podkladní beton" 239,2			239,200		
	VV		"Bourání asfaltu" 110,5			110,500		
	VV		"Obruby betonové" 51,4			51,400		
	VV		Součet			401,100		
38	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	5 615,400	9,09	51 043,99	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221569					
	VV		"Podkladní beton" 239,2*14			3 348,800		
	VV		"Bourání asfaltu" 110,5*14			1 547,000		
	VV		"Obruby betonové" 51,4*14			719,600		
	VV		Součet			5 615,400		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DDH Písek

Objekt:

SO 102 - Oplocení

KSO:

Místo: Písek

Zadavatel:

Město Písek

Uchazeč:

AŽD Praha s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálekově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH		129 723,16	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	129 723,16 0,00	21,00% 12,00%	27 241,86 0,00
Cena s DPH		v CZK	156 965,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DDH Písek

Objekt:

SO 102 - Oplocení

Místo:

Písek

Zadavatel:

Město Písek

Uchazeč:

AŽD Praha s.r.o.

Datum:

19.08.2024

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							129 723,16	
D HSV Práce a dodávky HSV							118 855,94	
D 1 Zemní práce							21 630,71	
18	K	00025897R	Demontáž stávajícího oplocení vč. sloupků se základem	m	40,000	272,66	10 906,40	
	PP	Demontáž stávajícího oplocení vč. sloupků se základem						
1	K	131213702	Hloubení nezapažených jam ručně v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	3,800	1 640,70	6 234,66	CS ÚRS 2024 01
	PP	Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131213702						
2	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3,800	191,33	727,05	CS ÚRS 2024 01
	PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162251102						
3	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhuťněním	m2	30,000	89,07	2 672,10	CS ÚRS 2024 01
	PP	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhuťněním						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181152302						
4	K	182112121	Svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m2	30,000	36,35	1 090,50	CS ÚRS 2024 01
	PP	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů ručně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182112121						
D 2 Zakládání							15 579,01	
5	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	3,800	1 942,08	7 379,90	CS ÚRS 2024 01
	PP	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/275313611						
6	M	58932563	beton C 16/20 X0,XC1-2 kamenivo frakce 0/8	m3	3,800	2 157,66	8 199,11	CS ÚRS 2024 01
	PP	beton C 16/20 X0,XC1-2 kamenivo frakce 0/8						
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							66 240,12	
7	K	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 m se zabetonováním	kus	24,000	140,88	3 381,12	CS ÚRS 2024 01
	PP	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/338171113						
8	M	55342251-R	sloupek plotový Pz 1600 - 1800 mm	kus	24,000	287,83	6 907,92	Cena pro projekt
	PP	sloupek plotový Pz 1600 - 1800 mm						
10	M	55342202	Příchytka plotová	kus	102,000	38,90	3 967,80	CS ÚRS 2024 01
	PP	objímka pro uchycení vzpěry na sloupek D 40-50mm						
11	K	348262404-R	Montáž betonové podhrabové desky	kus	17,000	719,91	12 238,47	Cena pro projekt
	PP	Montáž betonové podhrabové desky						
12	M	59232544-R	betonová podhrabová deska 2450x300x50mm včetně příslušenství	kus	17,000	1 026,41	17 448,97	Cena pro projekt
	PP	betonová podhrabová deska 2450x300x50mm včetně příslušenství						
	P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: Příslušenství: koncový držák průběžný držák držák vzpěrý k betonové podhrabové desce šroub k držáku podhrabové desky šroub k držáku vzpěry na podhrabovou desku						
13	K	348401153	Montáž oplocení ze svařovaného pletiva v přes 1,5 do 2,0 m	kus	17,000	413,42	7 028,14	CS ÚRS 2024 01
	PP	Montáž oplocení z pletiva svařovaného přes 1,5 do 2,0 m						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/348401153						
14	M	31324812-R	svařovaný plotový panel 3D šířky 2,00 m, výšky do 2,00 m průměr drátu 5 mm povrchová úprava Pz a komaxit	kus	17,000	898,10	15 267,70	Cena pro projekt
	PP	svařovaný plotový panel 3D šířky 2,50 m, výšky do 2,00 m průměr drátu 5 mm povrchová úprava Pz a komaxit						
D 998 Přesun hmot							15 406,10	
15	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvármic v do 3 m	t	55,884	275,68	15 406,10	CS ÚRS 2024 01
	PP	Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvármic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998232110						
D OST Ostatní							10 867,22	
16	K	0002	Mimostaveništní doprava	kpl	6 626,357	1,01	6 692,62	Cena pro projekt
	PP	Mimostaveništní doprava						
17	K	0003	Ostatní materiál - drobný montážní materiál	kpl	6 626,357	0,63	4 174,60	Cena pro projekt
	PP	Ostatní materiál						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
DDH Písek
Objekt:
SO 201 - Sadové úpravy

KSO:
Místo: Písek

Zadavatel:
Město Písek

Uchazeč:
AŽD Praha s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálekově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

CC-CZ:
Datum: 19.08.2024
IČ: 249998
DIČ: CZ00249998
IČ: 48029483
DIČ: CZ48029483
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		3 801 850,80	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 801 850,80 0,00	21,00% 12,00%	798 388,67 0,00
Cena s DPH		v CZK	4 600 239,47

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DDH Písek

Objekt:

SO 201 - Sadové úpravy

Místo: Písek

Datum: 19.08.2024

Zadavatel: Město Písek

Projektant:

Uchazeč: AŽD Praha s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 3 801 850,80

D D1 Nezařazeno 0,00

D 000VD Ost. vlastní konstrukce 35 142,19

1	K	0000100	Ochrana stromů na staveništi - viz popis v PD	kpl	1,000	35 142,19	35 142,19	Cena pro projekt
PP			Ochrana stromů na staveništi - viz popis v PD					

D 12 Odkopávky a prokopávky 12 015,38

2	K	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	86,785	92,56	8 032,82	RTS II / 2023
---	---	--------------	---	----	--------	-------	----------	---------------

PP			Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3					
VV			32*0,4		12,800			
VV			(83+60)*0,4		57,200			
VV			0,7*0,5*0,3*2*4		0,840			
VV			0,7*0,5*0,3*2*9		1,890			
VV			0,6*0,4*0,4*3		0,288			
VV			0,7*0,5*0,3*5*3		1,575			
VV			0,09+0,44+1,64+0,21+1,06		3,440			
VV			11*1,8*0,8*0,3		4,752			
VV			16*0,5*0,5*1		4,000			
VV			Součet		86,785			

3	K	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	86,785	45,89	3 982,56	RTS II / 2023
---	---	--------------	--	----	--------	-------	----------	---------------

PP			Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje					
VV			32*0,4		12,800			
VV			(83+60)*0,4		57,200			
VV			0,7*0,5*0,3*2*4		0,840			
VV			0,7*0,5*0,3*2*9		1,890			
VV			0,6*0,4*0,4*3		0,288			
VV			0,7*0,5*0,3*5*3		1,575			
VV			0,09+0,44+1,64+0,21+1,06		3,440			
VV			11*1,8*0,8*0,3		4,752			
VV			16*0,5*0,5*1		4,000			
VV			Součet		86,785			

D 16 Přemístění výkopku 56 037,14

4	K	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	87,000	9,16	796,92	RTS II / 2023
---	---	--------------	---	----	--------	------	--------	---------------

PP			Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m					
----	--	--	---	--	--	--	--	--

5	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	87,000	91,65	7 973,55	RTS II / 2023
---	---	--------------	---	----	--------	-------	----------	---------------

PP			Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m					
----	--	--	---	--	--	--	--	--

6	K	4603711123	Naložení výkopku při elektromontážích strojné z hornin třídy II skupiny 4 a 5	m3	87,000	88,87	7 731,69	CS ÚRS 2024 01
---	---	------------	---	----	--------	-------	----------	----------------

PP			Naložení výkopku strojné z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 až 5					
Online PSC			https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/4603711123					

7	K	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	t	217,500	181,77	39 534,98	RTS II / 2023
---	---	--------------	--	---	---------	--------	-----------	---------------

PP			Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04					
VV			87*2,5		217,500			
VV			Součet		217,500			

D 17 Konstrukce ze zemin 717,24

8	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	2,000	358,62	717,24	RTS II / 2023
---	---	--------------	-------------------------------------	----	-------	--------	--------	---------------

PP			Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním					
----	--	--	-------------------------------------	--	--	--	--	--

D 18 Povrchové úpravy terénu 529 945,90

9	K	183101115R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,4 m3, svah 1:5	kus	11,000	605,90	6 664,90	RTS II / 2023
---	---	--------------	--	-----	--------	--------	----------	---------------

PP			Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,4 m3, svah 1:5					
----	--	--	--	--	--	--	--	--

10	K	183101111R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,01 m3, svah 1:5	kus	980,000	9,69	9 496,20	RTS II / 2023
----	---	--------------	---	-----	---------	------	----------	---------------

PP			Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,01 m3, svah 1:5					
----	--	--	---	--	--	--	--	--

11	K	183101112R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,02 m3, svah 1:5	kus	52,000	24,24	1 260,48	RTS II / 2023
----	---	--------------	---	-----	--------	-------	----------	---------------

PP			Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,02 m3, svah 1:5					
VV			50		50,000			
VV			2		2,000			
VV			Součet		52,000			

12	K	184102115R00	Výsadba dřevin s balem D do 60 cm, v rovině	kus	11,000	605,90	6 664,90	RTS II / 2023
----	---	--------------	---	-----	--------	--------	----------	---------------

PP			Výsadba dřevin s balem D do 60 cm, v rovině					
----	--	--	---	--	--	--	--	--

13	M	0265600322	Alejoový strom viz seznam v PD	kus	11,000	4 241,30	46 654,30	RTS II / 2023
----	---	------------	--------------------------------	-----	--------	----------	-----------	---------------

PP			Alejoový strom viz seznam v PD					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: OK 12-14, zemní bal					

14	K	184102112R00	Výsadba dřevin s balem D do 30 cm, v rovině	kus	50,000	24,24	1 212,00	RTS II / 2023
----	---	--------------	---	-----	--------	-------	----------	---------------

PP			Výsadba dřevin s balem D do 30 cm, v rovině					
----	--	--	---	--	--	--	--	--

15	M	026621321	rostlinný materiál - keře - viz PD	kus	50,000	163,59	8 179,50	RTS II / 2023
----	---	-----------	------------------------------------	-----	--------	--------	----------	---------------

PP			rostlinný materiál - keře - viz PD					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: velikost 40-60 cm kontejner o objemu 2					

16	K	184102112R00	Výsadba dřevin s balem D do 30 cm, v rovině	kus	2,000	24,24	48,48	RTS II / 2023
----	---	--------------	---	-----	-------	-------	-------	---------------

PP			Výsadba dřevin s balem D do 30 cm, v rovině					
----	--	--	---	--	--	--	--	--

17	M	02656030	Vrba bílá - odrostek	kus	2,000	302,95	605,90	RTS II / 2023
----	---	----------	----------------------	-----	-------	--------	--------	---------------

PP			Vrba bílá - odrostek					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: špičák velikost 200-250 cm stromy jsou dodávány s balíčkem (textilie)					

18	K	183204116R00	Výsadba květin hrmkovaných, květináč do 25 cm	kus	980,000	9,69	9 496,20	RTS II / 2023
----	---	--------------	---	-----	---------	------	----------	---------------

PP			Výsadba květin hrmkovaných, květináč do 25 cm					
----	--	--	---	--	--	--	--	--

19	M	026100055	Trvalky a trávy- průměrná cena	kus	980,000	78,77	77 194,60	RTS II / 2023
----	---	-----------	--------------------------------	-----	---------	-------	-----------	---------------

PP			Trvalky a trávy- průměrná cena					
----	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--

20	K	183400012RAA	Příprava půdy pro výsadbu v rovině, strojní	m2	841,000	21,81	18 342,21	RTS II / 2023
----	---	--------------	---	----	---------	-------	-----------	---------------

PP			Příprava půdy pro výsadbu v rovině, strojní					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: chemické odplevelení, frézování, hnojení					
VV			8+8+77+13		106,000			
VV			28		28,000			
VV			50		50,000			
VV			92+39+13+50+200+60		454,000			
VV			110+53		163,000			
VV			100*0,4		40,000			
VV			Součet		841,000			

21	K	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	841,000	18,18	15 289,38	RTS II / 2023
----	---	--------------	--	----	---------	-------	-----------	---------------

PP			Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině					
VV			8+8+77+13		106,000			
VV			28		28,000			
VV			50		50,000			
VV			92+39+13+50+200+60		454,000			
VV			110+53		163,000			
VV			100*0,4		40,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet				841,000	
22	K	184921093R00	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina	m2	194,000	36,35	7 051,90	RTS II / 2023
	PP		Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina					
	VV		10				10,000	
	VV		8+8+77+13				106,000	
	VV		28				28,000	
	VV		50				50,000	
	VV		Součet				194,000	
23	M	10391100R	Štěpka jemná mulčovací	m3	20,000	1 454,16	29 083,20	RTS II / 2023
	PP		Štěpka jemná mulčovací					
24	K	180400120RA0	Založení trávníku parkového,rovina,s odplevelením, včetně dodání osiva	m2	454,000	121,18	55 015,72	RTS II / 2023
	PP		Založení trávníku parkového,rovina,s odplevelením, včetně dodání osiva					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: Založení trávníku v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, doporučená spotřeba 3 dikg/m2. V položce jsou zakalkulovány náklady na první pokosení, naložení odpadu a odvezení do 20 km, se složením. V položce nejsou zakalkulovány náklady na vypleť a zalévání					
	VV		92+39+13+50+200+60				454,000	
	VV		Součet				454,000	
25	K	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	163,000	90,89	14 815,07	RTS II / 2023
	PP		Založení trávníku lučního výsevem v rovině					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: V položce nejsou zakalkulovány náklady na vypleť a zalévání					
	VV		110+53				163,000	
	VV		Součet				163,000	
26	M	005020	Trávobylinná směs s podílem letniček (20/50/30%), složení viz PD	kg	1,000	12 118,00	12 118,00	RTS I / 2022
	PP		Trávobylinná směs s podílem letniček (20/50/30%), složení viz PD					
27	K	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	100,000	30,30	3 030,00	RTS II / 2023
	PP		Založení trávníku parkového výsevem v rovině					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: V položce nejsou zakalkulovány náklady na vypleť a zalévání.					
	VV		100				100,000	
	VV		Součet				100,000	
28	K	184901111R00	Osazení kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 2 m	kus	2,000	90,88	181,76	RTS II / 2023
	PP		Osazení kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 2 m					
	VV		2				2,000	
	VV		Součet				2,000	
29	M	00515223	Druhově obohacená jetelotrávní směs vhodná pro krajinné projektování dle SPPK Krajině trávníky	kg	5,290	1 030,03	5 448,86	RTS I / 2022
	PP		Druhově obohacená jetelotrávní směs vhodná pro krajinné projektování dle SPPK Krajině trávníky					
30	K	184901112R00	Osazení kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 3 m	kus	36,000	181,77	6 543,72	RTS II / 2023
	PP		Osazení kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 3 m					
	VV		3*12				36,000	
	VV		Součet				36,000	
31	M	70836130.A	Popruh vícevrstvý polyester/bavlna šíře 30 mm	m	16,500	18,18	299,97	RTS II / 2023
	PP		Popruh vícevrstvý polyester/bavlna šíře 30 mm					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: 361501030010/71 tkací vazba: vícevrstvá, spojenávan materiál: bavlna a její směsí provedení jednobarevné, rezná, bílá bez úprav					
	VV		11*0,5*3				16,500	
	VV		Součet				16,500	
32	M	60850016	Kůl vyvazovací impregnovaný 250 x 8 cm	kus	33,000	145,42	4 798,86	RTS II / 2023
	PP		Kůl vyvazovací impregnovaný 250 x 8 cm					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: frézovaný válec délka 250 cm průměr 8 cm 1 x fazeta 1 x špiče vakuotlaková impregnace - zelen					
	VV		11*3				33,000	
	VV		Součet				33,000	
33	M	608500305	Příčka spojovací ke kůlům 50 x 8 cm	kus	99,000	36,35	3 598,65	RTS II / 2023
	PP		Příčka spojovací ke kůlům 50 x 8 cm					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: spojovací příčka k vyvazovacím kůlům frézovaná půlkulatina (půlválec) bez impregnac					
	VV		9*11				99,000	
	VV		Součet				99,000	
34	K	184813161	Zřízení ochranného nátěru kmene stromu do výšky 1 m obvodu do 180 mm	ks	11,000	181,77	1 999,47	URS2023
	PP		Zřízení ochranného nátěru kmene stromu do výšky 1 m obvodu do 180 mm					
35	K	251100	Ochranný nátěr dřevin - podkladový nátěr - 0.5l/strom	l	6,000	424,13	2 544,78	Cena pro projekt
	PP		Ochranný nátěr dřevin - podkladový nátěr - 0.5l/strom					
36	K	251101	Ochranný nátěr kmene dřevin - svrchní nátěr (trvanlivost min. 5 let), bal. 5 kg - 1 kg/1m2	bal	1,200	2 908,32	3 489,98	RTS I / 2022
	PP		Ochranný nátěr kmene dřevin - svrchní nátěr (trvanlivost min. 5 let), bal. 5 kg - 1 kg/1m2					
	VV		12*0,25*2/5				1,200	
	VV		Součet				1,200	
37	K	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	901,000	36,35	32 751,35	RTS II / 2023
	PP		Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: doplnění substrátu s vyzrálým kompostem a pískem, cca 5 cm plošně, včetně lehkého tzapravení Položka se používá pro souvislé plochy do 500 m2.					
	VV		6+6+77+13				106,000	
	VV		28				28,000	
	VV		50				50,000	
	VV		92+39+13+50+200+60				454,000	
	VV		110+53				163,000	
	VV		100				100,000	
	VV		Součet				901,000	
38	M	10371500	Substrát zahradnický B VL	m3	54,050	1 030,03	55 673,12	RTS II / 2023
	PP		Substrát zahradnický B VL					
	VV		1081*0,05				54,050	
	VV		Součet				54,050	
39	K	185802114R00	Hnojení umělým hnojivem k rostlinám v rovině	t	0,110	6 059,02	666,49	RTS II / 2023
	PP		Hnojení umělým hnojivem k rostlinám v rovině					
40	M	10391505.A	Kondicionér fyzikální půdnl	kg	9,800	181,77	1 781,35	RTS II / 2023
	PP		Kondicionér fyzikální půdnl					
	VV		12*0,7				8,400	
	VV		0,2*2				0,400	
	VV		0,02*50				1,000	
	VV		Součet				9,800	
41	K	185804311R00	Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2	m3	22,300	181,77	4 053,47	RTS II / 2023
	PP		Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: při výsadbě					
	VV		11*0,1				1,100	
	VV		50*0,03				1,500	
	VV		2*0,05				0,100	
	VV		980*0,02				19,600	
	VV		Součet				22,300	
42	K	185851111R00	Dovoz vody pro závlivku rostlin do 6 km	m3	22,300	181,77	4 053,47	RTS II / 2023
	PP		Dovoz vody pro závlivku rostlin do 6 km					
43	M	08211320	Voda pitná - vodné	m3	23,000	181,77	4 180,71	RTS II / 2023
	PP		Voda pitná - vodné					
44	K	185804311R00	Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2	m3	67,200	181,77	12 214,94	RTS II / 2023
	PP		Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: 3 závlivky do předání					
45	K	185851111R00	Dovoz vody pro závlivku rostlin do 6 km	m3	68,000	181,77	12 360,36	RTS II / 2023
	PP		Dovoz vody pro závlivku rostlin do 6 km					
46	K	185804214R00	Vypleť dřevin ve skupinách v rovině	m2	100,000	30,30	3 030,00	RTS II / 2023
	PP		Vypleť dřevin ve skupinách v rovině					
	VV		50*2				100,000	
	VV		Součet				100,000	
47	K	185804211R00	Vypleť záhonu květin v rovině - 2 pletí do předání	m2	268,000	30,30	8 120,40	RTS II / 2023
	PP		Vypleť záhonu květin v rovině - 2 pletí do předání					
	VV		(8+8+77+13)*2				212,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		28*2				56,000	
	VV		Součet				268,000	
48	K	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	190,840	60,59	11 563,00	RTS II / 2023
	PP		Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním					
	VV		32				32,000	
	VV		(83+60)				143,000	
	VV		11*1,8*0,8				15,840	
	VV		Součet				190,840	
49	M	70836130.A	Popruh vícevrstvý polyester/bavlna šíře 30 mm	m	1,000	18,18	18,18	RTS II / 2023
	PP		Popruh vícevrstvý polyester/bavlna šíře 30 mm					
	VV		2*0,5				1,000	
	VV		Součet				1,000	
50	M	60850010	Kůl vyvazovací impregnovaný 200 x 6 cm	kus	2,000	133,30	266,60	RTS II / 2023
	PP		Kůl vyvazovací impregnovaný 200 x 6 cm					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: frézovaný válec délka 200 cm průměr 6 cm 1 x fazeta 1 x špiče vakuotlaková impregnace - zelen					
	VV		2				2,000	
	VV		Součet				2,000	
51	K	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	46,350	605,90	28 083,47	RTS II / 2023
	PP		Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km					
D 27			Základy				37 264,68	
52	M	275314116R00	Beton základových patek prostý C 25/30 XA2	m3	9,920	3 756,52	37 264,68	RTS II / 2023
	PP		Beton základových patek prostý C 25/30 XA2					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: Položka je určena pro konstrukce ve výkopu zapaženém nebo nezapaženém, popř. nad terénem					
D 56			Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				86 879,47	
53	K	564861111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	47,840	410,00	19 614,40	RTS II / 2023
	PP		Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: šterkodrt' frakce 0-32 mm					
	VV		11*1,8*0,8				15,840	
	VV		32				32,000	
	VV		Součet				47,840	
54	K	564831111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	32,000	272,01	8 704,32	RTS II / 2023
	PP		Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: šterkodrt' frakce 0-32 mm					
	VV		32				32,000	
	VV		Součet				32,000	
55	K	564871111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	143,000	326,77	46 728,11	RTS II / 2023
	PP		Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: šterkodrt' frakce 0-32 mm					
	VV		(83+60)				143,000	
	VV		Součet				143,000	
56	K	564932111R00	Kryt z mechanicky zpevněného kameniva tl. 10 cm	m2	32,000	369,77	11 832,64	RTS II / 2023
	PP		Kryt z mechanicky zpevněného kameniva tl. 10 cm					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: Podklad z mechanicky zpevněného kameniva frakce 0-32 mm.					
	VV		32				32,000	
	VV		Součet				32,000	
D 58			Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot				542 630,66	
57	K	589651111R01	Dopadová plocha SBR+EPDM granulát, 2 vrstvy, tloušťka dle výšky pádu jednotlivých prvků, včetně materiálu	m2	143,000	3 794,62	542 630,66	RTS II / 2023
	PP		Dopadová plocha SBR+EPDM granulát, 2 vrstvy, tloušťka dle výšky pádu jednotlivých prvků, včetně materiálu					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: Materiál musí mít certifikaci pro použití na hračky					
	VV		83+60				143,000	
	VV		Součet				143,000	
D 59			Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)				9 430,74	
58	K	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	15,840	345,70	5 475,89	RTS II / 2023
	PP		Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: Od CÚ 2015/ II. není v jednotkové ceně započteno řezání dlaždic!!! Rozpočtuje se samostatnou položkou 596 29-1111.R00 Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm. V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání zámkové dlažby, která se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 5%.					
	VV		11*1,8*0,8				15,840	
	VV		Součet				15,840	
59	M	592480591	Dlažba pod lavičky	m2	11,000	204,35	2 247,85	Cena pro projekt
	PP		Dlažba pod lavičky					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: propustný beton systém Dreno, bude vzorkováno					
60	K	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	15,000	113,80	1 707,00	RTS II / 2023
	PP		Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm					
D 711			Izolace proti vodě				4 665,37	
61	K	711823121R00v1	Montáž novopvé fólie svíse	m2	6,300	121,18	763,43	RTS II / 2023
	PP		Montáž novopvé fólie svíse					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: instalace závlahového lemu - 1.5m/1 strom					
	VV		14*1,5*0,3				6,300	
	VV		Součet				6,300	
62	M	10056	Spojka lemu - Speciální spona určená pro spojení konců zavlažovacího lemu	ks	14,000	96,94	1 357,16	I/2024
	PP		Spojka lemu - Speciální spona určená pro spojení konců zavlažovacího lemu					
63	M	10055	Závlahový lem - 3mm širokého speciálního plastu LDPE, který je odolný vůči tlaku vody	bm	21,000	121,18	2 544,78	I/2024
	PP		Závlahový lem - 3mm širokého speciálního plastu LDPE, který je odolný vůči tlaku vody					
	VV		1,5*14				21,000	
	VV		Součet				21,000	
D 91			Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				67 427,93	
64	K	917862114RT5	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 25/30	m	46,000	143,28	6 590,88	RTS II / 2023
	PP		Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 25/30					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: včetně obrubníku 1000 x 100 x 250 mm Osazení betonového silničního nebo chodníkového obrubníku					
65	K	916581112RV00	Osazení plast. zahradního obrubníku zapuštěného	m	88,200	448,64	39 570,05	RTS II / 2023
	PP		Osazení plast. zahradního obrubníku zapuštěného					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: Osazení obrubníku z ocelové pásoviny - do betonového lože					
	VV		5,2*11				57,200	
	VV		25				25,000	
	VV		6				6,000	
	VV		Součet				88,200	
66	M	135111_210	Obruba z ocel. pásoviny - ocelová pásovina, 100 x 8 mm, roxory prům 10 mm, délka 600mm, vzdálenost po 500-700 mm	bm	90,000	236,30	21 267,00	Cena pro projekt
	PP		Obruba z ocel. pásoviny - ocelová pásovina, 100 x 8 mm, roxory prům 10 mm, délka 600mm, vzdálenost po 500-700 mm					
D 93			Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				820 063,17	
67	K	936124112R00	Zřízení lavice stabilní se zabetonováním noh	kus	31,000	2 154,11	66 777,41	RTS II / 2023
	PP		Zřízení lavice stabilní se zabetonováním noh					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: montáž mobiliáře na patky					
	VV		9				9,000	
	VV		4				4,000	
	VV		3				3,000	
	VV		15				15,000	
	VV		Součet				31,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
68	M	010003	Stůl šířka 1200 mm s dřevěnými latěmi 30x30, akát, Dřevo s nátěrem, kostra RAL 7022	ks	12,000	15 802,94	189 635,28	Cena pro projekt
	PP		Stůl šířka 1200 mm s dřevěnými latěmi 30x30, akát, Dřevo s nátěrem, kostra RAL 7022					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
69	M	010001	Lavička s dřevěnými latěmi 30x30, akát, opěrkou a područkami, Dřevo s nátěrem, kostra RAL 7022	ks	9,000	11 371,84	102 346,56	Cena pro projekt
	PP		Lavička s dřevěnými latěmi 30x30, akát, opěrkou a područkami, Dřevo s nátěrem, kostra RAL 7022					
70	M	010002	Lavička s dřevěnými latěmi 30x30, akát,bez opěrky a područek. Dřevo s nátěrem, kostra RAL 7022	ks	28,000	7 499,19	209 977,32	Cena pro projekt
	PP		Lavička s dřevěnými latěmi 30x30, akát,bez opěrky a područek. Dřevo s nátěrem, kostra RAL 7022					
	VV		4		4,000			
	VV		12*2		24,000			
	VV		Součet		28,000			
71	M	010004	Odpadkový koš s víkem, celokovový, RAL 7022, dle specifikace v PD	ks	3,000	13 603,64	40 810,92	Cena pro projekt
	PP		Odpadkový koš s víkem, celokovový, RAL 7022, dle specifikace v PD					
72	M	0102001	Stojan na kolo, kruhový trubkový, specifikace v PD, FeZn+RAL 7022 - kotvení za přírubu pod povrch	ks	10,000	11 530,22	115 302,20	Cena pro projekt
	PP		Stojan na kolo, kruhový trubkový, specifikace v PD, FeZn+RAL 7022 - kotvení za přírubu pod povrch					
	VV		2*5		10,000			
	VV		Součet		10,000			
73	K	0102004	Kotevní patka pro odpadkový koš k zabetonování M12x330 mm	ks	3,000	5 178,56	15 535,68	Cena pro projekt
	PP		Kotevní patka pro odpadkový koš k zabetonování M12x330 mm					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
74	K	0102003	Kotevní sada pro mobiliář M8, kotvení do betonové patky	kpl	52,000	766,10	39 837,20	Cena pro projekt
	PP		Kotevní sada pro mobiliář M8, kotvení do betonové patky					
	VV		4*9		36,000			
	VV		4*4		16,000			
	VV		Součet		52,000			
75	K	0102002	Kotevní sada pro mobiliář M10, kotvení pod dlažbu	kpl	60,000	664,01	39 840,60	Cena pro projekt
	PP		Kotevní sada pro mobiliář M10, kotvení pod dlažbu					
	VV		4*15		60,000			
	VV		Součet		60,000			
D 002VD Herní prvky							1 599 630,93	
76	K	002101	D+M H1 Boulderová sestava, ekologická řada	kpl	1,000	406 265,95	406 265,95	
	PP		D+M H1 Boulderová sestava, ekologická řada					
77	K	002102	D+M H2 herní prvek supernova	kpl	1,000	148 360,42	148 360,42	
	PP		D+M H2 herní prvek supernova					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: ekologická řada					
78	K	002103	D+M H3 Dvojitá prolézačka	kpl	1,000	174 904,99	174 904,99	
	PP		D+M H3 Dvojitá prolézačka					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: ekologická řada					
79	K	002104	D+M H4 Vláček - lokomotiva	kpl	1,000	92 656,82	92 656,82	
	PP		D+M H4 Vláček - lokomotiva					
80	K	002105	D+M H5 vagon	kpl	1,000	225 439,28	225 439,28	
	PP		D+M H5 vagon					
83	K	0002106	D+M H6 Houpadlo pružinové	kus	2,000	35 162,19	70 324,38	
	PP		D+M H6 Houpadlo pružinové					
81	K	002202	D+M Plachtové stínění 3,5x3,5, 2 trojúhelníkové plachty, barva světle béžová, UV stabilní, systém rolovací manuální, 4 sloupky z eloxovaného hliníku	kpl	4,000	110 073,36	440 293,44	
	PP		D+M Plachtové stínění 3,5x3,5, 2 trojúhelníkové plachty, barva světle béžová, UV stabilní, systém rolovací manuální, 4 sloupky z eloxovaného hliníku					
82	K	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	181,000	228,65	41 385,65	RTS II / 2023
	PP		Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
DDH Písek
Objekt:
SO 401 - Technologie SSZ

KSO:
Místo: Písek

Zadavatel:
Město Písek

Uchazeč:
AŽD Praha s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálekově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH		2 307 650,30	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 307 650,30 0,00	21,00% 12,00%	484 606,56 0,00
Cena s DPH		v CZK	2 792 256,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DDH Písek

Objekt: SO 401 - Technologie SSZ

Místo: Písek Datum: 19.08.2024

Zadavatel: Město Písek Projektant:

Uchazeč: AŽD Praha s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 307 650,30

D HSV Práce a dodávky HSV 320 011,20

D 1 Zemní práce 27 219,40

1	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	36,100	117,00	4 223,70	CS ÚRS 2024 01
PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351103								

2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	36,100	415,00	14 981,50	CS ÚRS 2024 01
PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117								

3	K	162751119	Připlátek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	180,500	32,00	5 776,00	CS ÚRS 2024 01
PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlátek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119								

4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	t	72,200	31,00	2 238,20	CS ÚRS 2024 01
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201								

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 292 791,80

5	K	968006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	35,000	599,00	20 965,00	CS ÚRS 2024 01
PP Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásvpem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968006132								

6	K	914111111	Montáž vislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	66,000	370,00	24 420,00	CS ÚRS 2024 01
PP Montáž vislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914111111								

7	M	404454990-R	značka dopravní vislá retroreflexní fólie tř. 1, FeZn prolis, zmenšená velikost	kus	66,000	810,00	53 460,00	Cena pro projekt
PP značka dopravní vislá retroreflexní fólie tř. 1, FeZn prolis, zmenšená velikost								

8	M	40412032-R	objímka pro uchycení dopravní značky	kus	144,000	80,00	11 520,00	Cena pro projekt
PP objímka pro uchycení dopravní značky								

9	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	47,000	481,00	22 607,00	CS ÚRS 2024 01
PP Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914511111								

10	M	404452250-R	sloupek Zn 63/3 - 250	kus	45,000	599,00	26 955,00	Cena pro projekt
PP sloupek Zn 63/3 - 250								

11	M	404452251-R	sloupek Zn 63/3 - 300	kus	2,000	718,00	1 436,00	Cena pro projekt
PP sloupek Zn 63/3 - 300								

12	M	404452400-R	patka pro sloupek SDZ	kus	47,000	633,00	29 751,00	Cena pro projekt
PP patka pro sloupek SDZ								

13	K	915231111-R	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem čáry, přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé základní	m2	90,300	702,00	63 390,60	Cena pro projekt
PP Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem čáry, přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé základní								

14	K	915621111-R	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové a plošné (šipky, symboly, nápisy)	m2	90,300	424,00	38 287,20	Cena pro projekt
PP Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové a plošné (šipky, symboly, nápisy)								

D PSV Práce a dodávky PSV 69 293,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 69 293,00

15	K	741210006	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná včetně podstavce	kus	1,000	4 123,00	4 123,00	CS ÚRS 2024 01
PP Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných včetně podstavce								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741210006								

16	M	7412100060-R	Elektrorozvaděč RE1 na podstavci(komplet)	kus	1,000	33 250,00	33 250,00	Cena pro projekt
PP Elektrorozvaděč ER1 na podstavci(komplet)								

17	M	7412100061-R	Podstavec pro elektrorozvaděč ER1	kus	1,000	11 970,00	11 970,00	Cena pro projekt
PP Podstavec pro elektrorozvaděč ER1								

18	M	7412100064-R	Vybavení elektrorozvaděčů	kpl	1,000	19 950,00	19 950,00	Cena pro projekt
PP Vybavení elektrorozvaděčů								

D M Práce a dodávky M 1 918 346,10

D 21-M Elektromontáže 382 209,00

19	K	21010001-R	Ukončení kabelu do 20x1,5, dodávka a montáž	kus	8,000	896,00	7 168,00	Cena pro projekt
PP Ukončení kabelu do 20x1,5, dodávka a montáž								

20	K	21010002-R	Ukončení kabelu do 10x1,5, dodávka a montáž	kus	6,000	544,00	3 264,00	Cena pro projekt
PP Ukončení kabelu do 10x1,5, dodávka a montáž								

21	K	21010004-R	Ukončení kabelu do 3x4, dodávka a montáž	kus	2,000	158,00	316,00	Cena pro projekt
PP Ukončení kabelu do 3x4, dodávka a montáž								

22	K	21010005-R	Ukončení kabelu do 12x1,5, dodávka a montáž	kus	2,000	544,00	1 088,00	Cena pro projekt
PP Ukončení kabelu do 12x1,5, dodávka a montáž								

23	K	21010051-R	Ukončení kabelu do 12x2,5, dodávka a montáž	kus	4,000	544,00	2 176,00	Cena pro projekt
PP Ukončení kabelu do 12x2,5, dodávka a montáž								

24	K	21010041-R	Ukončení kabelu do 2x0,75, dodávka a montáž	kus	4,000	158,00	632,00	Cena pro projekt
PP Ukončení kabelu do 2x0,75, dodávka a montáž								

25	K	21010042-R	Ukončení kabelu do 4x10 dodávka a montáž	kus	22,000	233,00	5 126,00	Cena pro projekt
PP Ukončení kabelu do 4x10 dodávka a montáž								

26	K	210203901	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík	kus	10,000	751,00	7 510,00	CS ÚRS 2024 01
PP Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210203901								

27	M	2209600-P4-R	Svítidlo VO - LED VO - 30W	kus	9,000	9 310,00	83 790,00	Cena pro projekt
PP Svítidlo VO - LED VO - 30W								

28	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatné stojících délky do 12 m	kus	9,000	4 110,00	36 990,00	CS ÚRS 2024 01
PP Montáž stožárů osvětlení samostatné stojících ocelových, délky do 12 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210204011								

29	M	20601146-R	sloup VO bezpatkový 6000	kus	9,000	10 268,00	92 412,00	Cena pro projekt
PP sloup VO bezpatkový 6000								

30	K	210220452	Montáž doplňků hromosvodného vedení - ochranného pospojování pevně	m	303,000	85,00	25 755,00	CS ÚRS 2024 01
PP Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků ochranného pospojování pevně								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210220452								

P Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků ochranného pospojování pevně

31	M	35441072	drát D 8mm FeZn pro hromosvod	kg	280,000	47,00	13 160,00	CS ÚRS 2024 01
PP drát D 8mm FeZn pro hromosvod								
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: drát D 8mm FeZn pro hromosvod								

32	K	210220301	Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby	kus	45,000	169,00	7 605,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	-----	--------	--------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210220301					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby					
33	M	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10mm	kus	45,000	18,00	810,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		svorka spojovací pro lano D 8-10mm					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: svorka spojovací pro lano D 8-10mm					
34	K	210810018R	Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 10 x 1,5 mm2	m	40,000	63,00	2 520,00	Cena pro projekt
	PP		Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 10 x 1,5 mm2					
35	M	341111100R	kabel silový s Cu jádrem CYKY 10x1,5 mm2	m	40,000	91,00	3 640,00	Cena pro projekt
	PP		kabel silový s Cu jádrem CYKY 10x1,5 mm2					
36	K	210812011	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žily 3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	50,000	37,00	1 850,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210812011					
37	M	34111042	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x4mm2	m	50,000	55,00	2 750,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x4mm2					
38	K	210812033	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žily 4x6 až 10 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	303,000	41,00	12 423,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x6 až 10 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210812033					
39	M	34111076	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2	m	303,000	168,00	50 904,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2					
40	K	210812081	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žily 12x1,5 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	10,000	41,00	410,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 12x1,5 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210812081					
41	M	34111130	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 12x1,5mm2	m	10,000	91,00	910,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 12x1,5mm2					
42	K	210812082	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žily 12x2,5 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	50,000	46,00	2 300,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 12x2,5 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210812082					
43	M	34111134	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 12x2,5mm2	m	50,000	146,00	7 300,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 12x2,5mm2					
44	K	210812101	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žily 19x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	50,000	46,00	2 300,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 19x1,5 až 2,5 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210812101					
45	M	34111150	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 19x1,5mm2	m	50,000	142,00	7 100,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 19x1,5mm2					
	VV		43,4782608695652*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		50,000			
	VV		Součet		50,000			
	D	22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				1 156 183,50	
46	K	220271106	Montáž šňůry volně uložené CGSG, CYSY do 2 x 2,5 mm2	m	30,000	31,00	930,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž šňůry volně uložené včetně rozvinutí šňůry, odřiznutí na potřebnou délku a prozvonění CGSG, CYSY do 2 x 2,5 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220271106					
47	M	341111650R	kabel silový s Cu jádrem CYSY 2x0,75 mm2	m	30,000	15,00	450,00	Cena pro projekt
	PP		kabel silový s Cu jádrem CYSY 2x0,75 mm2					
48	K	220860075	Montáž plastového výstražníku s jedním výstražníkem	kus	2,000	13 194,00	26 388,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž výstražníku včetně usazení betonového základu, smontování kompletního výstražníku, propojení a postavení na základ, zatažení kabelu, opravy nádrží s jedním výstražníkem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220860075					
49	M	404000R04	návěstidlo železniční	kus	2,000	31 399,00	62 798,00	Cena pro projekt
	PP		návěstidlo železniční					
50	K	220860205	Montáž parkovištní závozy	kus	2,000	17 423,00	34 846,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž parkovištní závozy se zapojením, upevněním a přezkoušením					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220860205					
51	M	404000R07	silniční závora včetně základu	kus	2,000	77 140,00	154 280,00	Cena pro projekt
	PP		silniční závora včetně základu					
52	K	220860310	Montáž venkovní rozvodné skříně pro ovládací prvky	kus	1,000	3 764,00	3 764,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž venkovní rozvodné skříně včetně kotvení a usazení pro ovládací prvky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220860310					
53	M	370000R01	výukový mikroprocesorový řadič např. MD-2+	kus	1,000	103 453,00	103 453,00	Cena pro projekt
	PP		výukový mikroprocesorový řadič např. MD-2+					
54	K	220960003	Montáž stožáru nebo sloupku výložníkového patkového	kus	4,000	8 911,00	35 644,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení nebo zabetonování základu, zatažení kabelu do stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění výložníkového zabetonového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220960003					
55	M	31600001-R	sloup SSZ výložníkový patkový, včetně základového rámu	kus	4,000	20 748,00	82 992,00	Cena pro projekt
	PP		stožár výložníkový pro vložení 3000					
56	K	220960002	Montáž stožáru nebo sloupku přímého na základovém rámu	kus	2,000	11 677,00	23 354,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení nebo zabetonování základu, zatažení kabelu do stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění přímého na základovém rámu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220960002					
57	M	31600003-R	sloup SSZ patkový, včetně základového rámu	kus	2,000	12 635,00	25 270,00	Cena pro projekt
	PP		sloup SSZ patkový, včetně základového rámu					
58	K	220960036	Montáž sestaveného návěstidla dvoukomorového na stožár	kus	8,000	3 126,00	25 008,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla dvoukomorového na stožár					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220960036					
59	M	404135599	Návěstidlo chodecké 2x100 (červená a zelená) - světelný zdroj LED (komplet)	kus	8,000	7 275,00	58 200,00	Cena pro projekt
	PP		Návěstidlo chodecké 2x100 (červená a zelená) - světelný zdroj LED (komplet)					
60	M	404135560	Symbol stojící chodec - signály pro chodce	kus	8,000	146,00	1 168,00	Cena pro projekt
	PP		Symbol stojící chodec - signály pro chodce					
61	M	404135561	Symbol kráčející chodec - signály pro chodce	kus	8,000	133,00	1 064,00	Cena pro projekt
	PP		Symbol kráčející chodec - signály pro chodce					
62	M	404135571	Držák návěstidla (AL) - chodecká	kus	16,000	545,00	8 720,00	Cena pro projekt
	PP		Držák návěstidla (AL) - chodecká					
63	M	404613021-R	Upevnění se šroubením pro L a T kus	pár	8,000	519,00	4 152,00	Cena pro projekt
	PP		Upevnění se šroubením pro L a T kus					
64	K	220960041	Montáž sestaveného návěstidla tříkomorového na stožár	kus	6,000	3 325,00	19 950,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla tříkomorového na stožár					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220960041					
65	K	220960042	Montáž sestaveného návěstidla tříkomorového na výložník	kus	6,000	5 546,00	33 276,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla tříkomorového na výložník					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220960042					
66	M	404135562	Návěstidlo 3 světlové 100 - světelný zdroj LED (komplet)	kus	12,000	9 616,00	115 392,00	Cena pro projekt
	PP		Návěstidlo 3 světlové 100 - světelný zdroj LED (komplet)					
67	M	404611007-R	Symbol červené šípky (vlevo/rovně+vpravo)	kus	8,000	146,00	1 168,00	Cena pro projekt
	PP		Symbol červené šípky (vlevo/rovně+vpravo)					
68	M	404611007-R.1	Symbol červené bany (plný signál)	kus	4,000	146,00	584,00	Cena pro projekt
	PP		Symbol červené bany (plný signál)					
69	M	404611008-R	Symbol žluté šípky (vlevo/rovně+vpravo)	kus	8,000	146,00	1 168,00	Cena pro projekt
	PP		Symbol žluté šípky (vlevo/rovně+vpravo)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
70	M	404611007-R.2	Symbol žluté barvy (plný signál)	kus	4,000	146,00	584,00	Cena pro projekt
	PP		Symbol žluté barvy (plný signál)					
71	M	404611009-R	Symbol zelené šipky (vlevo/rovně+vpravo)	kus	8,000	146,00	1 168,00	Cena pro projekt
	PP		Symbol zelené šipky (vlevo/rovně+vpravo)					
72	M	404611007-R.3	Symbol zelené barvy (plný signál)	kus	4,000	146,00	584,00	Cena pro projekt
	PP		Symbol zelené barvy (plný signál)					
73	M	404135572	Držák návěstidla (AL) - vozidlová	kus	24,000	545,00	13 080,00	Cena pro projekt
	PP		Držák návěstidla (AL) - vozidlová					
74	M	404613021-R	Upevnění se šroubením pro L a T kus	pár	12,000	519,00	6 228,00	Cena pro projekt
	PP		Upevnění se šroubením pro L a T kus					
75	K	220960031	Montáž sestaveného návěstidla jednodukomorového na stožár	kus	1,000	3 046,00	3 046,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla jednodukomorového na stožár					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220960031					
76	M	404135598	Návěstidlo jednodukomorové 1x100 (vyklizovací šípka zelená) - světelný zdroj LED (komplet)	kus	1,000	4 450,00	4 450,00	Cena pro projekt
	PP		Návěstidlo jednodukomorové 1x100 (vyklizovací šípka zelená) - světelný zdroj LED (komplet)					
77	M	404611011-R	Symbol zelené šipky (vlevo)	kus	1,000	146,00	146,00	Cena pro projekt
	PP		Symbol zelené šipky (vlevo)					
78	M	404135571	Držák návěstidla (AL) - chodecká	kus	2,000	545,00	1 090,00	Cena pro projekt
	PP		Držák návěstidla (AL) - chodecká					
79	M	404613021-R	Upevnění se šroubením pro L a T kus	pár	1,000	519,00	519,00	Cena pro projekt
	PP		Upevnění se šroubením pro L a T kus					
80	M	40445260	páska upínací 12,7x0,75mm	m	30,000	62,00	1 860,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		páska upínací 12,7x0,75mm					
81	M	40445261	spona upínací 12,7mm	100 kus	0,500	1 229,00	614,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		spona upínací 12,7mm					
82	M	404451648	Stožárová svorkovnice s krytím IP54 (SSZ, VO, CCTV)	kus	16,000	1 463,00	23 408,00	Cena pro projekt
	PP		Stožárová svorkovnice s krytím IP54 (SSZ, VO, CCTV)					
83	K	220960021	Montáž svorkovnice stožárové	kus	16,000	532,00	8 512,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž stožárové svorkovnice s připevněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220960021					
84	K	220960134	Zapojení stožárové svorkovnice do 34 žil	kus	16,000	2 860,00	45 760,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zapojení stožárové svorkovnice do 34 žil					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220960134					
85	K	220960126	Montáž tlačítka pro chodce na stožár	kus	8,000	1 036,00	8 288,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž doplňků na stožár včetně vyměnění místa pro upevnění, vyvrtání děr pro upevnění a protažení kabelu, montáže tlačítka nebo spínače, zapojení na svorkovnici ve stožáru tlačítka pro chodce					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220960126					
86	M	404611501	Tlačítko pro chodce	kus	8,000	6 703,00	53 624,00	Cena pro projekt
	PP		Tlačítko pro chodce					
87	K	225412111-R	Práce montážní plošiny	kus	1,000	10 640,00	10 640,00	Cena pro projekt
	PP		Práce montážní plošiny					
88	K	220960182	Montáž řadiče přes šest světelných skupin	kus	1,000	33 250,00	33 250,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž řadiče včetně usazení, zatažení kabelů do řadiče, připojení uzemnění přes šest světelných skupin					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220960182					
89	K	220960192	Regulace a aktivace jedné signální skupiny mikroprocesorového řadiče	kus	1,000	54 796,00	54 796,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Regulace a aktivace jedné signální skupiny mikroprocesorového řadiče					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220960192					
90	K	220960199	Regulace a aktivace každé další signální skupiny mikroprocesorového řadiče bez použití plošiny	kus	4,000	5 653,00	22 612,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Regulace a aktivace každé další signální skupiny mikroprocesorového řadiče bez použití plošiny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220960199					
91	K	22032001-R	Oživení systému SSZ	kus	1,000	6 650,00	6 650,00	Cena pro projekt
	PP		Oživení systému SSZ					
92	K	22032002-R	Komplexní zkoušky zapojení SSZ	kus	1,000	7 980,00	7 980,00	Cena pro projekt
	PP		Komplexní zkoušky zapojení SSZ					
93	K	22032021-R	Komplexní zkoušky zapojení VO	kus	1,000	3 325,00	3 325,00	Cena pro projekt
	PP		Komplexní zkoušky zapojení VO					
94	K	22032004-R	Revize SSZ a VO	kus	1,000	19 950,00	19 950,00	Cena pro projekt
	PP		Revize SSZ, VO, CCTV					
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				379 953,60	
95	K	460050001R	Hloubení nezapažených jam ručně pro stožáry s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu bez patky jednoduché na rovině, délky třídy 1 přes 6 do 8 m, v hornině	kus	77,000	1 037,00	79 849,00	Cena pro projekt
	PP		Hloubení nezapažených jam ručně pro stožáry s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu bez patky jednoduché na rovině, délky třídy 1 přes 6 do 8 m, v hornině 3					
96	K	460171422	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 40 cm hl 60 cm v hornině tř I skupiny 3	m	303,000	229,00	69 387,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 65 cm hloubky 60 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460171422					
97	K	460431442	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 40 cm hl 60 cm z horniny tř I skupiny 3	m	303,000	181,00	54 843,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 65 cm hloubky 60 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460431442					
98	K	460520173	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 50 do 90 mm	m	340,000	68,00	23 120,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460520173					
99	M	34571352	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE	m	340,000	39,00	13 260,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE					
100	K	460520166R	Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 220 mm uložených do základů	m	9,000	140,00	1 260,00	Cena pro projekt
	PP		Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 220 mm uložených do základů					
101	M	2861212R01	trubka PVC, průměr 220 mm	m	9,000	374,00	3 366,00	Cena pro projekt
	PP		trubka PVC, průměr 220 mm					
102	K	460520174	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 90 do 110 mm	m	110,000	78,00	8 580,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460520174					
103	M	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE	m	110,000	53,00	5 830,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE					
104	K	460620007	Zatravnění včetně zalití vodou na rovině	m2	300,000	23,00	6 900,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Úprava terénu zatravnění, včetně dodání osiva a zalití vodou na rovině					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460620007					
105	K	460641125	Základové konstrukce při elektromontážích ze Žb tř. C 25/30 bez zvláštních nároků na prostředí	m3	17,800	5 852,00	104 165,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460641125					
106	K	460671114	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 35 do 40 cm	m	303,000	31,00	9 393,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 35 do 40 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460671114					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
DDH Písek
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo: Písek

Zadavatel:
Město Písek

Uchazeč:
AŽD Praha s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

CC-CZ:
Datum: 19.08.2024
IČ: 249998
DIČ: CZ00249998
IČ: 48029483
DIČ: CZ48029483
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		192 000,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	192 000,00 0,00	21,00% 12,00%	40 320,00 0,00
Cena s DPH		v CZK	232 320,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DDH Písek

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Písek

Zadavatel: Město Písek

Uchazeč: AŽD Praha s.r.o.

Datum: 19.08.2024

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							192 000,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							192 000,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							150 000,00	
1	K	460010025-R	Vytyčení inženýrských sítí	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	Cena pro projekt
PP Vytyčení inženýrských sítí								
2	K	010001000	Vytyčení stavby a geodetické práce dodavatele	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP Vytyčení stavby a geodetické práce dodavatele								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/010001000								
3	K	012002000	Zaměření skutečného provedení stavby	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP Zaměření skutečného provedení stavby								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012002000								
4	K	013244000-R	Dopracování realizační dokumentace	kus	1,000	40 000,00	40 000,00	Cena pro projekt
PP Dopracování realizační dokumentace								
5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP Dokumentace skutečného provedení stavby								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000								
D VRN3 Zařízení staveniště							42 000,00	
6	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	42 000,00	42 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP Zařízení staveniště - zřízení, provoz, odstranění - položka obsahuje veškeré náklady zařízení staveniště, které nejsou uvedeny zvlášť								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000								