

Dodatek č. 2 - rekapitulace změnových listů

		přípočty bez DPH	odpočty bez DPH	celkem bez DPH
ZL 1	Odstranění stávající skladby podlah 2.NP	90 641,62 Kč	- Kč	90 641,62 Kč
ZL 2	Doplnění potřebné výztuže SKŘ	46 162,41 Kč	- Kč	46 162,41 Kč
ZL 3	Demontáž izolačních přízdívek	29 500,99 Kč	- Kč	29 500,99 Kč
ZL 4	Doplnění základových konstrukcí	327 704,89 Kč	- 59 674,18 Kč	268 030,71 Kč
ZL 5	Bourací práce a nové vyzdívky 1.NP	1 061 094,72 Kč	- Kč	1 061 094,72 Kč
ZL 6	Změna skladeb podlah v 1.PP pro regálový systém	685 974,60 Kč	- 189 903,73 Kč	496 070,87 Kč
ZL 7	Změna kce výtahové šachty	100 769,11 Kč	- 126 769,72 Kč	26 000,61 Kč
	Dodatek č. 2 celkem	2 341 848,34 Kč	- 376 347,63 Kč	1 965 500,71 Kč

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 01
Název projektu:	Stavební úpravy a přístavba Knihovny Václava Čtvrťka v Jičíně	
Zhotovitel:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové	
Objednatel:	město Jičín, Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín	
Změnový list vystavil:		
Datum:	24.9.2024	
Předmět změny:	Odstranění stávající skladby podlah 2.NP	
Popis a zdůvodnění změny: Při demoličních prací podlah v půdním prostoru byla zjištěna další skladba obsahující škvárové lože, půdovky a betonovou mazaninu, které nebyly v době realizace projektu známy.		
Přílohy změnového listu: - Rozpočet		
Změna je realizována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění dle ust. § 222 odst. 6		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
(-) 0,00 Kč	(+) 90.641,62 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
(+) 90.641,62 Kč	Bez změn	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
Datum:	Datum:	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně - dodatek č.2	JKSO	
Název objektu	ZL01 - Odstranění stávající skladby podlah 2.NP	EČO	
		Místo	Denisova 504, Jičín
		IČO	DIČ
Objednatel	MĚSTO JIČÍN		
Projektant	KANIA		
Zhotovitel	VALC, s.r.o.		
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	
		24.09.2024	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	68 265,28	9	Bez pevné podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	22 376,34	11		0,00		16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		90 641,62	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH 90 641,62			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								snížená	15,0	0,00	0,00
								základní	21,0	90 641,62	19 034,74
								Cena s DPH			109 676,36
								E Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel			0,00
								Klouzavá doložka			0,00
								Zvýhodnění			0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně - dodatek č.2
Objekt: ZL01 - Odstranění stávající skladby podlah 2.NP

Objednatel: MĚSTO JIČÍN
 Zhotovitel: VALC, s.r.o.
 Místo: Denisova 504, Jičín

Zpracoval:
 Datum: 24.9.2024

Č.	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
D HSV Práce a dodávky HSV								
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
1	K	713190812	Odstranění tepelné izolace škvárového lože tl přes 50 do 100 mm	m2	101,480			CS ÚRS 2023 02
					101,48			
2	K	771531801	Demontáž podlah z dlaždic cihelných kladených do malty	m2	101,480			CS ÚRS 2023 02
					101,48			
3	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	6,089			SOD
					101,48*0,06		6,089	
D 997 Přesun sutě								
4	K	997013155	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s omezením mechanizace	t	30,241			SOD
5	K	997013R31	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení	t	30,241			SOD
<i>Poznámka k položce: Jednotková cena stanovena pro stavební odpad BEZ ROZLIŠENÍ_včetně nebezpečných odpadů. -----</i>								
6	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	30,241			SOD
7	K	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	786,266			SOD
					30,241*26 "Přepočtené koeficientem množství		786,266	
					Součet		786,266	
8	K	997321611	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	30,241			SOD

Celkem

90 641,62

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 02
Název projektu:	Stavební úpravy a přístavba Knihovny Václava Čtvrťka v Jičíně	
Zhotovitel:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové	
Objednatel:	město Jičín, Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín	
Změnový list vystavil:		
Datum:	24.9.2024	
Předmět změny:	Doplnění potřebné výztuže SKŘ	
Popis a zdůvodnění změny: Na základě posouzení skutečného stavu na místě stavby rozhodl statik o dodatečném vyztužení některých prvků, zejména pak železobetonových věnců v úrovni stropů nad 1. NP a kotvení nového schodiště do navazujících konstrukcí.		
Přílohy změnového listu: - Rozpočet		
Změna je realizována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění dle ust. § 222 odst. 6		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
(-) 0,00 Kč	(+) 46.162,41 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
(+) 46.162,41 Kč	Bez změn	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
Datum:	Datum:	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně - dodatek č.2	JKSO	
Název objektu	ZL02 - doplnění potřebné výztuže SKŘ	EČO	
		Místo	Denisova 504, Jičín
		IČO	DIČ
Objednatel	MĚSTO JIČÍN		
Projektant	KANIA		
Zhotovitel	VALC, s.r.o.		
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	
		24.09.2024	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	29 461,59	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	16 700,82	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		46 162,41	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH 46 162,41			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								snížená	12,0	0,00	0,00
								základní	21,0	46 162,41	9 694,11
								Cena s DPH 55 856,52			
								E Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel		0,00	
								Klouzavá doložka		0,00	
								Zvýhodnění		0,00	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně - dodatek č.2
Objekt: ZL02 - doplnění potřebné výztuže SKŘ

Objednatel: MĚSTO JIČÍN
Zhotovitel: VALC, s.r.o.
Místo: Denisova 504, Jičín

Zpracoval:
Datum: 24.9.2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV

Práce a dodávky HSV

2

Zakládání

1	R	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,152			SOD
			"Vyztužení desky D12" 0,152		0,152			

4

Vodorovné konstrukce

2	R	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,148			SOD
			"věnec V10" 0,103		0,103			
			"stěna ST22" 0,045		0,045			
			Součet		0,148			

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

3	011	953961213	Kotvy chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	242,000			CS ÚRS 2024 02
			"věnec V10" 178		178,000			
			"stěna ST22" 64		64,000			
			Součet		242,000			

998

Přesun hmot

4	R	998012023	Přesun hmot pro budovy monolitické v přes 12 do 24 m	t	0,327			SOD
---	---	-----------	--	---	-------	--	--	-----

Celkem

46 162,41

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 03	
Název projektu:	Stavební úpravy a přístavba Knihovny Václava Čtvrťka v Jičíně		
Zhotovitel:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové		
Objednatel:	město Jičín, Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín		
Změnový list vystavil:			
Datum:	24.9.2024		
Předmět změny:	Demontáž izolačních přízdívek		
Popis a zdůvodnění změny: Při bouracích pracích v suterénu objektu byla zjištěna lepenka na izolačních přízdívkách a výskyt dřevoštěpkových desek, které je nutné před prováděním dalších prací odstranit.			
Přílohy změnového listu: - Rozpočet			
Změna je realizována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění dle ust. § 222 odst. 6			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
(-) 0,00 Kč		(+) 29.500,99 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
(+) 29.500,99 Kč			
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:			
Za objednatele:		Za zhotovitele:	
Datum:		Datum:	
Za autorský dozor:		Za technický dozor stavebníka:	
Datum:		Datum:	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně - dodatek č.2	JKSO	
Název objektu	ZL03 - Demontáž izolačních přízdívek	EČO	
		Místo	Denisova 504, Jičín
		IČO	DIČ
Objednatel	MĚSTO JIČÍN		
Projektant	KANIA		
Zhotovitel	VALC, s.r.o.		
Zpracoval			
Rozpočet číslo		CZ-CPV	
Dne	24.09.2024	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky												
Počet		Náklady / 1 m.j.		Počet		Náklady / 1 m.j.		Počet		Náklady / 1 m.j.		
0		0,00		0		0,00		0		0,00		
Rozpočtové náklady v CZK												
A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady			C	Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	15 504,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž	4 570,17	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	9 426,82	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		29 500,99	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00	
Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D	Celkem bez DPH			29 500,99
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
								snížená	12,0	0,00	0,00	
								základní	21,0	29 500,99	6 195,21	
								Cena s DPH				35 696,20
								E	Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel		0,00		
								Klouzavá doložka		0,00		
								Zvýhodnění		0,00		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně - dodatek č.2
Objekt: ZL03 - Demontáž izolačních přízdívek

Objednatel: MĚSTO JIČÍN
Zhotovitel: VALC, s.r.o.
Místo: Denisova 504, Jičín

Zpracoval:
Datum: 24.9.2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	762	762431828	Demontáž obložení stěn z desek dřevoštěpkových tl přes 15 mm na pero a drážku přibíjených	m2	25,787			CS ÚRS 2023 02
"0,0113+14 OSB" (7,6+1,48)*2,84					25,787			

997 Přesun sutě

3	R	997013155	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s omezením mechanizace	t	1,866			SOD
0,346					0,346			
1,52					1,520			
Součet					1,866			
4	R	997013R31	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení	t	0,346			SOD
Poznámka k položce: Jednotková cena stanovena pro stavební odpad BEZ ROZLIŠENÍ _včetně nebezpečných odpadů. -----								

5	013	997013847	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01	t	1,520			CS ÚRS 2023 02
6	R	997321511	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	1,866			SOD
7	R	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot po suchu	t	48,516			SOD
1,866*26 "Přepočtené koeficientem množství					48,516			
Součet					48,516			
8	R	997321611	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	1,866			SOD

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

9	711	711131821	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé	m2	337,879			CS ÚRS 2023 02
---	-----	-----------	--	----	---------	--	--	----------------

Celkem 29 500,99

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 04	
Název projektu:	Stavební úpravy a přístavba Knihovny Václava Čtvrťka v Jičíně		
Zhotovitel:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové		
Objednatel:	město Jičín, Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín		
Změnový list vystavil:			
Datum:	24.9.2024		
Předmět změny:	Doplnění základových konstrukcí		
Popis a zdůvodnění změny: Při demoličních pracích přístavby objektu bylo zjištěno, že základy pod stávajícími zdmi, které měly být dle projektu ponechány jsou nevyhovující a není možno je ponechat tak, jak bylo uvažováno v projektu, proto je nařízeno jejich vybourání a provedení základů nových.			
Přílohy změnového listu: - Rozpočet			
Změna je realizována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění dle ust. § 222 odst. 6			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
(-) 59.674,18 Kč		(+) 327.704,89 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
(+) 268.030,71 Kč			
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:			
Za objednatele:		Za zhotovitele:	
Datum:		Datum:	
Za autorský dozor:		Za technický dozor stavebníka:	
Datum:		Datum:	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně - dodatek č.2	JKSO	
Název objektu	ZL04 - Doplnění základových konstrukcí	EČO	
		Místo	Denisova 504, Jičín
		IČO	DIČ
Objednatel	MĚSTO JIČÍN		
Projektant	KANIA		
Zhotovitel	VALC, s.r.o.		
Zpracoval			
Rozpočet číslo		CZ-CPV	
Dne	24.09.2024	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky														
Počet		Náklady / 1 m.j.		Počet		Náklady / 1 m.j.		Počet		Náklady / 1 m.j.				
0		0,00		0		0,00		0		0,00				
Rozpočtové náklady v CZK														
A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady			C	Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	44 406,08	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00			
2		Montáž	209 104,63	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00			
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00			
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00			
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00			
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		14 520,00			
7	ZRN (ř. 1-6)		253 510,71	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		14 520,00			
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00			
Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D	Celkem bez DPH			268 030,71		
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem			
								snížená	12,0	0,00	0,00			
								základní	21,0	268 030,71	56 286,45			
								Cena s DPH				324 317,16		
								E	Přípočty a odpočty					
								Dodá zadavatel		0,00				
								Klouzavá doložka		0,00				
								Zvýhodnění		0,00				

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně - dodatek č.2
Objekt: ZL04 - Doplnění základových konstrukcí

Objednatel: MĚSTO JIČÍN
Zhotovitel: VALC, s.r.o.
Místo: Denisova 504, Jičín

Zpracoval:
Datum: 24. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

1	R	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	32,815			SOD
			"Z1-VCP" 4,62*0,9*1,35		5,613			
			"Z3-VCP" 2,62*0,8*1,35		2,830			
			"Z5-VCP" 10,34*0,95*1,35		13,261			
			"Z6-VCP" 2,47*1,0*1,35		3,335			
			"Z7-VCP" 7,2*0,8*1,35		7,776			
			Součet		32,815			
2	R	460371121	Naložení výkopku strojně z hornin třídy I skupiny 1 až 3	m3	32,815			SOD

2 Zakládání

3	R	274322511	Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	30,385			SOD
			"Z1-VCP" 4,62*0,9*1,25		5,198			
			"Z3-VCP" 2,62*0,8*1,25		2,620			
			"Z5-VCP" 10,34*0,95*1,25		12,279			
			"Z6-VCP" 2,47*1,0*1,25		3,088			
			"Z7-VCP" 7,2*0,8*1,25		7,200			
			Součet		30,385			
4	R	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	-112,891			SOD
5	R	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	-112,891			SOD
6	R	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	1,237			SOD

4 Vodorovné konstrukce

7	R	451315115	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 100 mm	m2	24,307			SOD
			"Z1-VCP" 4,62*0,9		4,158			
			"Z3-VCP" 2,62*0,8		2,096			
			"Z5-VCP" 10,34*0,95		9,823			
			"Z6-VCP" 2,47*1,0		2,470			
			"Z7-VCP" 7,2*0,8		5,760			
			Součet		24,307			

998 Přesun hmot

8	R	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	5,541			SOD
			" SOD pol.č.133 - ASŘ (ZL04 pol.č.7)" 5,541		5,541			
9	R	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	77,027			SOD
			" SOD pol.č.53 - SKŘ (ZL04 pol.č.3,4,5,6)" 77,027		77,027			

VRN VRN

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

10	000	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000			
----	-----	-----------	---------------------------------	-----	-------	--	--	--

Celkem 268 030,71

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 05
Název projektu:	Stavební úpravy a přístavba Knihovny Václava Čtvrťka v Jičíně	
Zhotovitel:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové	
Objednatel:	město Jičín, Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín	
Změnový list vystavil:		
Datum:	24.9.2024	
Předmět změny:	Bourací práce a nové vyzdívky 1.NP	
Popis a zdůvodnění změny: Při demoličních prací přístavby objektu bylo zjištěno, že stávající obvodové zdivo je ve špatném technickém stavu a některé zdi mají navíc nevyhovující geometrii (zeď se odchyluje z přímého směru), která neumožňuje provést stropní konstrukce dle projektu. Z uvedených důvodů je proto navrženo odstranění těchto konstrukcí.		
Přílohy změnového listu: - Rozpočet		
Změna je realizována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění dle ust. § 222 odst. 6		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
(-) 0,00 Kč	(+) 1.061.094,72 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
(+) 1.061.094,72 Kč		
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
Datum:	Datum:	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně - dodatek č.2	JKSO	
Název objektu	ZL05 - Bourací práce a nové vyzdívky 1.NP	EČO	
		Místo	Denisova 504, Jičín
		IČO	DIČ
Objednatel	MĚSTO JIČÍN		
Projektant	KANIA		
Zhotovitel	VALC, s.r.o.		
Zpracoval			
Rozpočet číslo		CZ-CPV	
Dne	24.09.2024	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky														
Počet		Náklady / 1 m.j.		Počet		Náklady / 1 m.j.		Počet		Náklady / 1 m.j.				
0		0,00		0		0,00		0		0,00				
Rozpočtové náklady v CZK														
A	Základní rozp. náklady			B	Doplnkové náklady			C	Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	279 616,94	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00			
2		Montáž	748 715,11	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00			
3	PSV	Dodávky	27 079,68	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00			
4		Montáž	5 682,99	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00			
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00				
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00				
7	ZRN (ř. 1-6)		1 061 094,72	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00			
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00			
Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D	Celkem bez DPH			1 061 094,72		
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem			
								snížená	12,0	0,00	0,00			
								základní	21,0	1 061 094,72	222 829,89			
								Cena s DPH				1 283 924,61		
								E	Přípočty a odpočty					
								Dodá zadavatel		0,00				
								Klouzavá doložka		0,00				
								Zvýhodnění		0,00				

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně - dodatek č.2
Objekt: ZL05 - Bourací práce a nové vyzdívky 1.NP

Objednatel: MĚSTO JIČÍN
Zhotovitel: VALC, s.r.o.
Místo: Denisova 504, Jičín

Zpracoval:
Datum: 24. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

3 Svislé a kompletní konstrukce

1	011	311235221	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 440 mm	m2	45,292			CS ÚRS 2023 02
			(4+13,7)*3,5		61,950			
			-(1,48*2,48+3,07*2,79+1,62*2,73)		-16,658			
			Součet		45,292			
2	011	311237161.WNR	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených Porotherm 50 EKO+ Profi na tenkovrstvou maltu tl zdíva 500 mm	m2	41,255			CS ÚRS 2023 02
			(5,25+9,9)*3,5		53,025			
			-(3*2,14+2,5*2,14)		-11,770			
			Součet		41,255			
3	011	317168025	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 2000 mm	kus	5,000			CS ÚRS 2023 02
4	011	317168028	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 2750 mm	kus	2,000			CS ÚRS 2023 02
5	R	342244221	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm	m2	19,839			SOD
			5,03*3,5-0,9*2,02		15,787			
			3,06*3,5-1,44*2,28-1,48*2,28		4,052			
			Součet		19,839			
6	R	342291121	Ukotvení zdíva a příček ke stávajícím konstrukcím plochými kotvami	m	21,000			SOD

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

7	R	612311101	Vápenná omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	163,413			SOD
			45,292*2+41,255+15,787*2		163,413			
8	R	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	163,413			SOD
9	R	612311191	Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	163,413			SOD

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

10	R	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou zatížení do 150 kg/m2	m2	135,975			SOD
11	R	961055111	Bourání základů z betonu nebo ŽB	m3	31,913			SOD
			"Z1-VCP" 16,1*0,9*1,25		18,113			
			"Z3-VCP" 13,8*0,8*1,25		13,800			
			Součet		31,913			
12	R	962031136	Bourání příček z tvárnice nebo příčkových tl do 150 mm	m2	15,787			SOD
			Poznámka k položce: JC obsahuje vybourání souvisejících výplní otvorů					
			5,03*3,5-0,9*2,02		15,787			
13	R	962032231	Bourání zdíva z cihel pálených na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	48,343			SOD
			Poznámka k položce: JC obsahuje vybourání souvisejících výplní otvorů					
			(5,25+9,9+4+13,7)*0,5*3,5		57,488			
			6*0,3*3,5		6,300			
			-1,44*2,28*0,3*2		-1,970			
			-1,44*2,28*0,5		-1,642			
			-1,2*2,3*0,5*3		-4,140			
			-1,62*2,73*0,5		-2,211			
			-0,9*2*0,5		-0,900			
			-(1,0*0,55*0,5+3,07*2,73*0,5+1,16*0,2*0,5)		-4,582			
			Součet		48,343			

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně - dodatek č.2
Objekt: ZL05 - Bourací práce a nové vyzdívky 1.NP

Objednatel: MĚSTO JIČÍN
Zhotovitel: VALC, s.r.o.
Místo: Denisova 504, Jičín

Zpracoval:
Datum: 24. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

997 Přesun sutě

14	013	997013115	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m	t	165,456			CS ÚRS 2023 02
15	R	997013R31	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení	t	165,456			SOD
Poznámka k položce: Jednotková cena stanovena pro stavební odpad BEZ ROZLIŠENÍ včetně nebezpečných odpadů. -----								
16	R	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	165,456			SOD
17	R	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	3 309,120			SOD
					165,456*20	3 309,120		
18	R	997321611	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	165,456			SOD

998 Přesun hmot

19	R	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	37,056			SOD
----	---	-----------	---	---	--------	--	--	-----

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

20	R	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	19,405			SOD
					6*0,3+(6+10+4+13,7)*0,5+5,03*0,15	19,405		
21	111	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,006			SOD
					19,405*0,0003	0,006		
22	R	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	19,405			SOD
23	628	62853004R	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu	m2	22,316			SOD
					19,405*1,15	22,316		
24	R	711493121	Izolace proti vodě svislá těsnicí hmotou (exteriérové využití)	m2	42,215			SOD
Poznámka k položce: Specifikace: ----- V jednotkové ceně zahrnuty náklady na systémové koutové pásy/profilý. Tl. hydroizolační stěrky 2x2 mm. -----								
					6+6+10+4+13,7+5,03*0,5	42,215		
25	R	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	%	32,567			SOD

Celkem 1 061 094,72

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 06
Název projektu:	Stavební úpravy a přístavba Knihovny Václava Čtvrťka v Jičíně	
Zhotovitel:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové	
Objednatel:	město Jičín, Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín	
Změnový list vystavil:		
Datum:	24.9.2024	
Předmět změny:	Změna skladeb podlah v 1.PP pro regálový systém	
Popis a zdůvodnění změny: S ohledem na využití suterénu jako skladu knih jsou stávající podlahy nevyhovující z hlediska umístění posuvného regálového systému, z toho důvodu je navrženo odstranění stávajících podlah a vybudování nových.		
Přílohy změnového listu: - Rozpočet		
Změna je realizována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění dle ust. § 222 odst. 4		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
(-) 189.903,73 Kč	(+) 685.974,60 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
(+) 496.070,87 Kč		
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
Datum:	Datum:	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně - dodatek č.2	JKSO	
Název objektu	ZL06 - změna skladeb podlah v 1.PP pro regálový systém	EČO	
		Místo	Denisova 504, Jičín
		IČO	DIČ
Objednatel	MĚSTO JIČÍN		
Projektant	KANIA		
Zhotovitel	VALC, s.r.o.		
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	
		24.09.2024	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	192 657,55	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	433 574,27	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	-76 580,22	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	-53 580,73	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		496 070,87	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH 496 070,87			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								snížená	12,0	0,00	0,00
								základní	21,0	496 070,87	104 174,88
								Cena s DPH			600 245,75
								E Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel			0,00
								Klouzavá doložka			0,00
								Zvýhodnění			0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně - dodatek č.2
Objekt: ZL06 - změna skladeb podlah v 1.PP pro regálový systém

Objednatel: MĚSTO JIČÍN
Zhotovitel: VALC, s.r.o.
Místo: Denisova 504, Jičín

Zpracoval:
Datum: 24. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

1	001	139712111	Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 až 5 ručně	m3	41,521			CS ÚRS 2024 01
			"m.č.0.01" 33,06*0,160		5,290			
			"m.č.0.02" 39,90*0,205		8,180			
			"m.č.0.03.1" 24,84*0,205		5,092			
			"m.č.0.03.2" 9,1*0,205		1,866			
			"m.č.0.04.1" 11,08*0,160		1,773			
			"m.č.0.05" 5,15*0,160		0,824			
			"m.č.0.06" 8,57*0,160		1,371			
			"m.č.0.07" 4,47*0,160		0,715			
			"m.č.0.08" 11,97*0,205		2,454			
			"m.č.0.09" 12,06*0,160		1,930			
			"m.č.0.10" 13,23*0,160		2,117			
			"m.č.0.11" 15,63*0,160		2,501			
			"m.č.0.12" 12,16*0,155		1,885			
			"m.č.0.13" 26,94*0,205		5,523			
			Součet		41,521			
2	001	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	16,216			CS ÚRS 2024 01
			"m.č.0.01" 33,06*0,160		5,290			
			"m.č.0.03.1" 24,84*0,205		5,092			
			"m.č.0.03.2" 9,1*0,205		1,866			
			"m.č.0.04.1" 11,08*0,160		1,773			
			"m.č.0.05" 5,15*0,160		0,824			
			"m.č.0.06" 8,57*0,160		1,371			
			Součet		16,216			
3	001	162211321	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem do 10 m	m3	41,521			CS ÚRS 2024 01
4	001	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	41,521			CS ÚRS 2024 01
5	001	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	830,420			CS ÚRS 2024 01
			41,521*20		830,420			
6	R	17120123R	Poplatek za uložení navážek, zeminy a kamení na skládce (skládkovné)	t	74,738			SOD
			41,521*1,8		74,738			
7	R	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	112,840			SOD
			"m.č.0.02" 39,90		39,900			
			"m.č.0.03.1" 24,84		24,840			
			"m.č.0.03.2" 9,1		9,100			
			"m.č.0.09" 12,06		12,060			
			"m.č.0.13" 26,94		26,940			
			Součet		112,840			

2 Zakládání

8	011	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	13,525			CS ÚRS 2024 01
			"m.č.0.01" 33,06*0,16		5,290			
			"m.č.0.04.1" 11,08*0,10		1,108			
			"m.č.0.05" 5,15*0,10		0,515			

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně - dodatek č.2
Objekt: ZL06 - změna skladeb podlah v 1.PP pro regálový systém

Objednatel: MĚSTO JIČÍN
Zhotovitel: VALC, s.r.o.
Místo: Denisova 504, Jičín

Zpracoval:
Datum: 24. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
			"m.č.0.06" 8,57*0,10		0,857			
			"m.č.0.07" 4,47*0,10		0,447			
			"m.č.0.09" 12,06*0,10		1,206			
			"m.č.0.10" 13,23*0,10		1,323			
			"m.č.0.11" 15,63*0,10		1,563			
			"m.č.0.12" 12,16*0,10		1,216			
			Součet		13,525			
9	R	273322611	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	22,550			SOD
			"m.č.0.02" 39,90*0,20		7,980			
			"m.č.0.03.1" 24,84*0,20		4,968			
			"m.č.0.03.2" 9,1*0,20		1,820			
			"m.č.0.08" 11,97*0,20		2,394			
			"m.č.0.13" 26,94*0,20		5,388			
			Součet		22,550			
10	R	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	1,337			SOD
			(39,9+24,84+9,1+11,97+26,94)*5,39*1,1/1000*2		1,337			
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								
11	011	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	228,160			CS ÚRS 2024 01
			"m.č.0.01" 33,06		33,060			
			"m.č.0.02" 39,90		39,900			
			"m.č.0.03.1" 24,84		24,840			
			"m.č.0.03.2" 9,1		9,100			
			"m.č.0.04.1" 11,08		11,080			
			"m.č.0.05" 5,15		5,150			
			"m.č.0.06" 8,57		8,570			
			"m.č.0.07" 4,47		4,470			
			"m.č.0.08" 11,97		11,970			
			"m.č.0.09" 12,06		12,060			
			"m.č.0.10" 13,23		13,230			
			"m.č.0.11" 15,63		15,630			
			"m.č.0.12" 12,16		12,160			
			"m.č.0.13" 26,94		26,940			
			Součet		228,160			
998 Přesun hmot								
12	011	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	87,082			SOD
PSV Práce a dodávky PSV								
713 Izolace tepelné								
13	713	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásky, dílci, deskami 1 vrstva	m2	115,410			SOD
			"m.č.0.01" 33,06		33,060			
			"m.č.0.04.1" 11,08		11,080			
			"m.č.0.05" 5,15		5,150			
			"m.č.0.06" 8,57		8,570			
			"m.č.0.07" 4,47		4,470			
			"m.č.0.09" 12,06		12,060			
			"m.č.0.10" 13,23		13,230			
			"m.č.0.11" 15,63		15,630			
			"m.č.0.12" 12,16		12,160			
			Součet		115,410			

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně - dodatek č.2
Objekt: ZL06 - změna skladeb podlah v 1.PP pro regálový systém

Objednatel: MĚSTO JIČÍN
Zhotovitel: VALC, s.r.o.
Místo: Denisova 504, Jičín

Zpracoval:
Datum: 24. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
14	283	28375910	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením ? ρ =0,035 tl 60mm	m2	132,722			CS ÚRS 2024 01
					115,41 * 1,15	132,722		
15	713	713123111	Montáž tepelné izolace z XPS tepelně izolačního systému základové desky vodorovně 1 vrstva do 100 mm	m2	112,750			CS ÚRS 2024 01
					"m.č.0.02" 39,90	39,900		
					"m.č.0.03.1" 24,84	24,840		
					"m.č.0.03.2" 9,1	9,100		
					"m.č.0.08" 11,97	11,970		
					"m.č.0.13" 26,94	26,940		
					Součet	112,750		
16	283	28376416	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa ? ρ =0,035 tl 40mm	m2	129,663			CS ÚRS 2024 01
					112,75 * 1,15	129,663		
17	713	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	%	568,979			SOD
771 Podlahy z dlaždic								
18	R	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	-112,750			SOD
					"m.č.0.02" -39,90	-39,900		
					"m.č.0.03.1" -24,84	-24,840		
					"m.č.0.03.2" - 9,1	-9,100		
					"m.č.0.08" -11,97	-11,970		
					"m.č.0.13" -26,94	-26,940		
					Součet	-112,750		
19	R	771574261	Montáž podlah keramických velkoformát pro mechanické zatížení protisklzných lepených flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	-112,750			SOD
Poznámka k položce: V jednotkové ceně , nad rámec cenikového obsahu, zahrnuté také náklady na montáž souvisejících obvodových systémových soklů + veškerých lišt a profilů								
20	597	597612R04	dlaždice keramické 600/600/10 mm - dle specifikace PD a TZ	m2	-129,663			SOD
Poznámka k položce: -systémová dodávka + související systémové soklíky (viz PD a TZ) ----- ----- V jednotkové ceně zahrnuté náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. (přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky) ----- ----- PŘESNÁ SPECIFIKACE _ VIZ PD A TZ -112,75*1,15								
					-129,663			
21	771	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	%	-1 791,545			SOD

Celkem 496 070,87

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 07
Název projektu:	Stavební úpravy a přístavba Knihovny Václava Čtvrťka v Jičíně	
Zhotovitel:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové	
Objednatel:	město Jičín, Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín	
Změnový list vystavil:		
Datum:	24.9.2024	
Předmět změny:	Změna kce výtahové šachty	
Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu lepšího kotvení vodících lišt výtahové konstrukce je navržena změna materiálu vyzdívky nové výtahové šachty.		
Přílohy změnového listu: - Rozpočet		
Změna je realizována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění dle ust. § 222 odst. 7		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
(-) 126.769,72 Kč	(+) 100.769,11 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
(-) 26.000,61 Kč	-	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
Datum:	Datum:	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně - dodatek č.2	JKSO	
Název objektu	ZL07 - Změna kce výtahové šachty	EČO	
		Místo	Denisova 504, Jičín
		IČO	DIČ
Objednatel	MĚSTO JIČÍN		
Projektant	KANIA		
Zhotovitel	VALC, s.r.o.		
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	
		24.09.2024	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	-43 745,18	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	17 744,57	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-26 000,61	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH -26 000,61			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								snížená	12,0	0,00	0,00
								základní	21,0	-26 000,61	-5 460,13
								Cena s DPH -31 460,74			
								E Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel			0,00
								Klouzavá doložka			0,00
								Zvýhodnění			0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně - dodatek č.2
Objekt: ZL07 - Změna kce výtahové šachty

Objednatel: MĚSTO JIČÍN
Zhotovitel: VALC, s.r.o.
Místo: Denisova 504, Jičín

Zpracoval:
Datum: 24. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

2 Zakládání

1	011	279113153	Základová zeď tl přes 200 do 250 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	38,104			CS ÚRS 2024 01
			(1,9+2,01)*(2,89+3,88+3,65+0,56)		42,932			
			-(1,2*2,28)*2		-5,472			
			0,37*1,74		0,644			
			Součet		38,104			
2	R	274361R21	Výztuž základových stěn ze ztraceného bednění ocelí 10 505 (R)	t	0,762			SOD

3 Svislé a kompletní konstrukce

3	R	311231127	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P20 až 25 na SMS 10 MPa	m3	-9,687			SOD
---	---	-----------	---	----	--------	--	--	-----

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

4	R	612311101	Vápenná omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnitřních stěn nanášena ručně	m2	-38,104			SOD
5	R	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	-38,104			SOD

998 Přesun hmot

6	R	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	4,123			SOD
---	---	-----------	---	---	-------	--	--	-----

Celkem -26 000,61