Soupis prací

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2024 - 2026 - ST Pv

TÚ Bakov nad Jizerou - Příšovice, km 84,500 - 98,600 - opravné práce na železničním svršku

Fakturované položky

pol.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná jedn.	Celkový počet jednot.	Cena za jedn. Kč	Cena za jedn. s koef. xxx	Celková cena s koeficientem bez DPH Kč
	P		**Svijanské mosty a svařování def. závad**					
1	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	xxx	xxx	xxx	xxx
2	K	5905035120	Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože zapuštěné	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
3	K	5906015010	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
4	K	5906045020	Příplatek za překážku po obou stranách koleje	m	xxx	xxx	xxx	xxx
5	K	5906055050	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a polyetylenových podložek	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
6	K	5911707025	Demontáž pojistných úhelníků na mostech tvar S49, T, A	m	xxx	xxx	xxx	xxx
7	K	5911709025	Montáž pojistných úhelníků na mostech tvar S49, T, A	m	xxx	xxx	xxx	xxx
8	K	5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
9	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 (32/63) třídy BI	t	xxx	xxx	xxx	xxx
10	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
11	K	9902109200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každý další 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
12	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	P		**P2708**					
13	K	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy S49 nebo T	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
14	K	5913035220	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnitřní	m	xxx	xxx	xxx	xxx
15	K	5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m	xxx	xxx	xxx	xxx
16	K	5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
17	K	5907015391	Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky, tvar S49, T, 49E1	m	xxx	xxx	xxx	xxx
18	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	xxx	xxx	xxx	xxx
19	K	5913250020	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké - podkladní, ložní a obrusná vrstva tloušťky do 25 cm	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
20	M	5963146000	Živičné přejezdové vozovky ACO 11S 50/70 střednězrnný-obrusná vrstva	t	xxx	xxx	xxx	xxx
21	M	5963146015	Živičné přejezdové vozovky ACL 22S 50/70 velmi hrubozrnný-ložní vrstva	t	xxx	xxx	xxx	xxx
22	M	5963152000	Asfaltová zálivka trvale pružná pro trhliny a spáry	kg	xxx	xxx	xxx	xxx
23	M	5955101022	Kamenivo drcené štěrkodrť frakce 0/32	t	xxx	xxx	xxx	xxx
24	K	569811111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 50 mm	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
25	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		*nový asfalt*		*xxx*			
	VV		*kamenivo 0/32*		*xxx*			
	VV		*výzisk*		*xxx*			
26	K	9902109200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každý další 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		*nový asfalt*		*xxx*			
	VV		*kamenivo 0/32*		*xxx*			
	VV		*výzisk*		*xxx*			
27		9909000600	Poplatek za recyklaci odpadu (asfaltové směsi, kusový beton)	t	xxx	xxx	xxx	xxx
28	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	P		**Úprava GPK 84,500 - 98,600**					
29	K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	xxx	xxx	xxx	xxx
30	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 (32/63) třídy BI	t	xxx	xxx	xxx	xxx
31	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
32	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
33	K	9902109200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každý další 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
34	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		*ASP,SSP*					
35	K	VRN3	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 1 500 001 Kč do 2 500 000 Kč včetně	%	xxx		xxx	xxx
Celkem:								**1 834 731,60**

za Zhotovitele: **Společnost údržba OŘ PHA 2024 - 2026 - ST Pv**

za Objednatele: **Správa železnic, státní organizace**

OŘ Praha
ST Praha východ

Soupis prací

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2024 - 2026 - ST Pv

TÚ Bakov nad Jizerou - Příšovice, km 84,500 - 98,600 - opravné práce na železničním svršku

Fakturované položky

pol.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná jedn.	Celkový počet jednot.	Cena za jedn. Kč	Cena za jedn. s koef. xxx	Celková cena s koeficientem bez DPH Kč

Datum: 26.09.2024 Datum: 26.09.2024