



S00JP01HL3G6

Statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

dále jen **objednatel**

a

STAVOSVIT MP service s.r.o.

se sídlem : Vršava I 2538, 760 01 Zlín

IČO: 07904568

DIČ: CZ07904568

Zapsán v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 110861

uzavírají tuto

S M L O U V U O D Í L O

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele: 4400240989

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo veřejné zakázky:

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla na svůj náklad a nebezpečí a závazek objednatele k převzetí díla a zaplacení ceny za dílo.
2. Dílem dle této smlouvy se rozumí všechny potřebné činnosti, nutné k provedení stavebních prací v rámci veřejné zakázky:

„CHODNÍK Z UL. NÁVESNÍ DO UL. KALINOVÁ, ZLÍN - MLADCOVÁ“

(dále jen „dílo“)

v rozsahu dle podmínek výběrového řízení (viz článek II.).

3. Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba komunikace pro pěší, která propojí ul.Návesní s ul.Kalinová ve Zlíně na Mladcové.

Předmět smlouvy bude realizován podle projektové dokumentace „CHODNÍK Z UL. NÁVESNÍ DO UL. KALINOVÁ, ZLÍN - MLADCOVÁ“, zhotovené v 02/23 projektantem Zdeňkem Vladykou, podle výkazu výměr (příloha č.1 této smlouvy).

4. Nedílnou součástí provedení díla a ceny za provedení díla je taktéž:
 - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení a dokončení předmětu veřejné zakázky včetně zajištění bezpečnosti,
 - zabezpečení podmínek stanovených správcí inženýrských sítí,
 - zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN případně jiných norem, revizí vztahujících se k prováděnému předmětu veřejné zakázky včetně pořízení protokolů,
 - zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání předmětu veřejné zakázky (včetně případných prohlášení o shodě dle zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky),
 - vyklizení prostor, zajištění odvozu a uskladnění odpadů nebo recyklace stavební sutě a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadů,
 - předání záručních listů, popř. návodů k obsluze v českém jazyce,
 - úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla.
5. Součástí díla dle této smlouvy jsou dále i činnosti zhotovitele v této smlouvě výslovně neuvedené, které však jsou nezbytné k řádnému provedení díla dle této smlouvy a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci, odbornosti a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací je zahrnuto v ceně díla.
6. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro provedení díla (článek II.), popřípadě rozhodnutími správních orgánů a dotčených orgánů či osob. Je přitom vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla. Na případnou nevhodnost pokynů objednatele je zhotovitel povinen upozornit.
7. Po dokončení stavby, která vyvolá změnu údajů v digitální technické mapě, zhotovitel zaměří a předá geodetickou dokumentaci stavby (dokumentaci skutečného provedení stavby) pro potřeby digitální technické mapy v rozsahu, formě a za podmínek daných vyhláškou č. 393/2000 Sb., o digitální technické mapě kraje, ve znění pozdějších předpisů. Do DTM Zlínského kraje předá ZPS (základní prostorové situace) jako geodetický podklad pro vedení digitální technické mapy, tj. soubor změnových údajů (změnová data) ve formátu JVF DTM aktuální verze. Ověřený geodetický podklad v elektronické podobě, včetně identifikátoru změn o zápisu do DTM údajů základní prostorové situace podle §4b odst.4 písm.b) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZemZ) bude součástí předávacích protokolů k dokončené stavbě.
V případě údajů, týkajících se změny údajů o dopravní a technické infrastruktuře (DTI) podle §4b odst. 4 písm. a) ZemZ, zhotovitel předá objednateli ověřený Geodetický podklad v elektronické podobě, zpracovaný podle přílohy č. 4 k Vyhlášce o DTM.
Data DTI budou předána editorovi DTM objednatele, kontakt dtm@zlin.eu, oproti předávacímu protokolu, pokud nebude určen jiný pověřený editor údajů.

Článek II.

Podklady pro provedení díla

1. Podklady pro provedení díla tvoří:
 - oceněný výkaz výměr (příloha č.1 této smlouvy)
 - projektová dokumentace zhotovená Zdeňkem Vladykou, v aktuální verzi
2. Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cena jsou dány soupisem prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, tento je zhotovitel povinen respektovat a při plnění smlouvy v plném rozsahu dodržovat. Jakost všech výrobků a komponentů použitých při realizaci díla, musí odpovídat platným ČSN, případně EN.

3. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byly předány všechny podklady a prohlašuje, že se s nimi stejně jako s ostatními přílohami výběrového řízení jako odborně způsobilý subjekt seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle této smlouvy a podmínek výběrového řízení provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval výkaz výměr a zadávací dokumentaci a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky ve výběrovém řízení.

Článek III. Účel díla

Účelem díla je vybudování terasovitého chodníku.

Článek IV. Doba a místo plnění

1. Doba plnění:

Zahájení provádění díla: do 5 dnů od předání staveniště, nejdříve však 01.10.2024

K předání staveniště dojde na základě výzvy objednatele do 5 pracovních dnů od doručení výzvy.

Ukončení provádění díla: nejpozději do 40 dnů od zahájení provádění díla

Pokud v době zahájení provádění díla nastane situace uvedená v bodě 4 tohoto článku (nevhodné klimatické podmínky) posune se termín zahájení provádění díla o dobu, kdy tyto nevhodné klimatické podmínky budou přetrvávat, tyto skutečnosti a přesná délka, o kterou se posune zahájení provádění díla, budou uvedeny ve stavebním deníku a odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

2. Dodržení termínu provedení díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlžení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlžení s plněním závazku.
3. Termín provedení může být měněn jen v případě dohody o změně smlouvy dle článku VII. bodu 2.
4. Zhotovitel je v rámci dodržení kvality a technologických předpisů oprávněn přerušit práce v případě nevhodných klimatických podmínek, kdy z technologických důvodů nelze provádět práce. Za nevhodné klimatické podmínky se považují dešťové srážky, třeba i krátkodobého charakteru, námraza, mráz, sníh a pokles teploty pod + 5 °C. Zhotovitel opětně zahájí práce, které přerušil z důvodu nevhodných klimatických podmínek v souladu s technologickým předpisem. O dobu přerušování se prodlžuje doba výstavby. O době přerušování budou vedeny přesné záznamy ve stavebním deníku a budou vzájemně odsouhlaseny oběma smluvními stranami.
5. **Místo plnění:**
Místem plnění je Zlín-Mladcová, ul Návesní a ul.Kalinová, blíže je místo vymezeno v projektové dokumentaci.

Článek V. Cena za dílo

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu celého článku I. je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální a nejvýše přípustná, bez možnosti navyšování.
2. Cena za kompletní dílo byla dohodnuta dle úplného a závazného oceněného soupisu prací (příloha č. 1 této smlouvy) ve výši:

**661 054.80,- Kč bez DPH
138 821.51,-Kč DPH
799 876.31,-Kč vč. DPH**

3. Zhotovitel je vázán cenou za kompletní dílo dle úplného a závazného oceněného soupisu prací, který je součástí nabídky uchazeče a přílohou č. 1 této smlouvy, do úplného dokončení díla.
4. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla a předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti.

Článek VI. **Platební podmínky**

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel bude objednateli fakturovat skutečně provedené práce jedním daňovým dokladem (fakturou) s náležitostmi dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, po provedení celého díla.
2. Podkladem pro vystavení daňového dokladu (faktury) zhotovitelem je podepsaný předávací protokol o předání a převzetí díla dle této smlouvy bez vad a nedodělků. Zdanitelné plnění je uskutečněno dnem předání a převzetí díla. Daňový doklad (fakturu) doručí zhotovitel objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy s lhůtou splatnosti daňového dokladu (faktury) do 30 dnů ode dne jeho vystavení. Nedoručí-li zhotovitel fakturu (daňový doklad) objednateli ve stanovené lhůtě, prodlužuje se lhůta splatnosti o dobu shodnou s dobou, o kterou byla faktura (daňový doklad) doručena později.
4. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.
5. Objednatel pořizuje plnění k výkonu veřejné správy, nejedná jako osoba povinná k dani, proto se pro práce zařazené do číselného kódu CZ-CPA 41-43 Klasifikace produkce, nepoužije režim přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Článek VII. **Změny díla**

1. Změny v technickém řešení díla bez vlivu na termín plnění nebo cenu díla lze řešit odsouhlaseným zápisem ve stavebním deníku, není-li v této smlouvě uvedeno jinak. Takový zápis musí odsouhlasit za zhotovitele zástupce ve věcech technických Milan Klein, za objednatele pak zástupce ve věcech technických Jan Somberg.
2. Jiné změny díla musí být sjednány formou písemného dodatku k této smlouvě schváleného příslušným orgánem objednatele, tj. Radou města Zlína, příp. Zastupitelstvem města Zlína.

Článek VIII. **Stavební deník a bezpečnost**

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Deník bude trvale přístupný objednateli nebo jeho zástupci. Zhotovitel se zavazuje do tohoto stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektu, dohody na provedení změn dle článku VII. bodu 1. a další údaje potřebné pro posouzení ze strany orgánů státní správy.

2. Obě strany se dohodly, že stavební deník bude splňovat náležitosti stanovené zákonem č.283/2021 Sb., a odpovídat běžným stavebním zvyklostem. Objednatel se zavazuje zápisy v deníku průběžně sledovat.
3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a pracovníků subdodavatelů.
4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: zhotovitel je povinen, v případě, že se na stavbu vztahují povinnosti uvedené v zákoně č. 309/2006 Sb., o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcích předpisech, splnit následující povinnosti:
 - a) zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle § 16 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb.
 - b) zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby
 - c) zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem dle zákona č. 309/2006 Sb. nejpozději 10 dnů před zahájením prací a činností na staveništi vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, předložit návrh plánu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Zhotovitel je povinen předkládat koordinátorovi aktualizace plánu dle skutečného průběhu stavby zpravidla na kontrolních dnech, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak
 - d) zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek, zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby. V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád a je povinen je viditelně na staveništi umístit
 - e) zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů a dodržování předpisů zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých subdodavatelů a jiných osob, které se osobně podílí na zhotovení stavby (§ 17 zákona č. 309/2006 Sb.)
 - f) dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

Článek IX. Kontroly díla

1. Objednatel bude na stavbě organizovat kontrolní dny, kterých se zhotovitel zastoupený min. osobou pověřenou vedením stavby zavazuje zúčastnit.
2. Zhotovitel se zavazuje zápisem do stavebního deníku a telefonickým potvrzením přizvat objednatele ke kontrole všech prací, materiálů a konstrukcí, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné, a to min. 3 pracovní dny před jejich zakrytím. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele za předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně provedeny.

Článek X. Předání a převzetí díla

1. Dílo je provedeno, je-li kompletně dokončeno a předáno a je předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně poštou, e-mailem nebo jiným vhodným způsobem k převzetí díla nejméně 5 pracovních dní předem.

3. O předání a převzetí díla sepiše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu oběma smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla.
4. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Tyto drobné vady budou uvedeny v předávacím protokolu s termíny jejich odstranění.
5. Dílo s jinými vadami objednatel nepřevzme. Strany o této skutečnosti sepiší zápis, v němž zaznamenají svá tvrzení.
6. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení dokumenty, související s provedením díla, zejména:
 - předávací protokol
 - stavební deník
 - vypracovaný geometrický plán (potvrzený katastrálním úřadem pro účely vkladu do KN)
 - dokumentaci skutečného provedení stavby
 - záruční listy, protokoly o shodě, případně protokoly nezbytných zkoušek, revizí, atestů podle ČSN a jiné doklady požadované objednatelem
 - popř. další doklady související s řádným provedením díla.

Článek XI.

Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem dle článku X. bodu 3. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s realizací díla až do předání a převzetí díla objednatelem dle článku X. bodu 3.
3. Po celou dobu provádění díla musí být dílo zhotovitelem pojištěno. Pojištění bude sjednáno na krytí rizik poškození, případně zničení realizovaného díla.
4. Zhotovitel musí mít sjednáno **pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací tohoto díla a z důvodu zcizení či poškození věcí třetím osobám** minimálně na pojistnou částku ve výši **600 000 Kč**. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele kopii takové pojistné smlouvy předložit, a to nejpozději do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy objednatele. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a bude kryt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků provádění díla (včetně subdodavatelů).
5. V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřenou pojistnou smlouvu dle článku XI. bod 4. nebo 5. ani v náhradní lhůtě stanovené dodatečně objednatelem nebo bude pojistná smlouva před dokončením díla dle této smlouvy zrušena nebo vypovězena, nebo ukončena dohodou, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy.

Článek XII.

Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější odpovídá tehdy, vznikly-li porušením jeho povinností.
2. Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této smlouvě nebo požadavkům platných právních předpisů a norem.
3. Zůstane-li zhotovitel k notifikovaným vadám nečinný, nebo je neodstraní ve sjednané či dohodnuté době, vzniká objednateli právo zadat odstranění předmětné vady osobě třetí. Takto vzniklé náklady jdou k tíži zhotovitele a mohou být započteny oproti pohledávce zhotovitele.

4. Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení (článek XIII.).

Článek XIII.

Smluvní záruka za jakost

1. Záruka za jakost díla, kvalitu provedených prací, zabudovaných materiálů a jednotlivých komponentů je **60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím díla (článek X. bod 3.).
2. Zhotovitel prohlašuje, že dílo zhotoví podle podmínek smlouvy a nejméně v záruční době bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté nebo obvyklé, odpovídající účelu této smlouvy.
3. Pokud v záruční době vznikne havárie na díle, zahájí zhotovitel práce na jejím odstranění do 24 hodin od jejího telefonického nahlášení objednatelem.
4. Pokud se v záruční době vyskytnou vady, budou do 15 dnů ode dne jejich písemného oznámení zhotoviteli odstraněny.
5. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími událostmi, zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným poškozením, či živelnými pohromami.
6. Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto vad se použijí ustanovení § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku.

Článek XIV.

Smluvní pokuty

1. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla (dokončením a předáním díla objednateli), zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení.
2. Zhotovitel není v prodlení, pokud předá dílo s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani užívání podstatným způsobem neomezuji (článek X. bod 4.). Neodstraní-li však takové vady a nedodělky ve stanoveném termínu, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou vadu či nedodělek a každý i započatý den prodlení s jejich odstraněním.
3. Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v přiměřené lhůtě, a zhotovitel tyto vady v termínu neodstraní, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejich odstraněním.
4. Za porušení povinností uložených zhotoviteli touto smlouvou a ve vztahu k BOZP a zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinností.
5. Pokud zhotovitel nedodrží svoji povinnost sjednanou v článku VI. bod 2. tzn. nedoručí daňový doklad (fakturu) objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení se splněním této povinnosti.
6. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla přítomnost osoby, která je odborně způsobilá k provádění elektromontážních prací a ve smyslu stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů) provádí odborné vedení stavby (stavbyvedoucí). V případě porušení tohoto závazku je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý zjištěný případ bezdůvodné absence této osoby na stavbě.

7. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla.
8. Smluvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.

Článek XV. **Úrok z prodlení**

V případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě je strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné výši denně z částky, ohledně které je v prodlení.

Článek XVI. **Jiná ustanovení**

1. Místa pro skládky materiálu zhotovitele pro realizaci prací dle této smlouvy si na své náklady zajistí zhotovitel.
2. Zhotovitel vyklidí místo provádění díla do 5 dnů po předání a převzetí díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze materiál nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo objednatelem převzato.
3. Pokud zhotovitel během realizace díla prokazatelně poškodí vlastní vinou majetek objednatele, je povinen zajistit jeho uvedení do původního stavu na vlastní náklady, a nebude-li to možné, nahradí škodu v penězích.
4. Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že technický dozor u téže stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.

Článek XVII. **Odstoupení od smlouvy**

1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem a to zejména v případě:
 - a) prodlení se zahájením nebo provedením díla, po dobu delší než 15 dnů,
 - b) neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu s touto smlouvou,
 - c) že zhotovitel nedodrží svou povinnost tím, že nepředloží objednateli kopii pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě nebo nepředloží-li kopii pojistné smlouvy na pojištění stavebních a montážních rizik dle čl. XI. ani v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a v prodlení se splněním této povinnosti bude zhotovitel déle než 30 dnů.
2. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni jeho doručení druhé smluvní straně.

Článek XVIII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.
2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.
3. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že statutární město Zlín, jako správce zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zákonost zpracování vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) uvedeného nařízení. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu stanovenou spisovým a skartačním plánem. Kontakty na pověřence pro ochranu osobních údajů, práva a povinnosti správce a subjektů osobních údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www.zlin.eu/gdpr.
5. Smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 paré obdrží objednatel a 1 paré náleží zhotoviteli.
6. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou stran, účinnosti zveřejněním v Registru smluv.
7. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.
8. Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:

příloha č. 1
oceněný soupis prací

Schválení finančních prostředků:

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 17.06.2024, usnesení 70/12R/2024
Datum a číslo jednací: 23.09.2024, usnesení 43/18R/2024

Schválení veřejné zakázky, schválení smlouvy o dílo:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 23.09.2024, 56/18R/2024

Ve Zlíně dne 30.9.2024

objednatel
statutární město Zlín

Ve ...Zlíně dne 27.9.2024


zhotovitel

Veřejná zakázka malého rozsahu
na stavební práce
„Chodník z ul.Návesní do ul.Kalinova, Zlín - Mladcová“

Zadavatel:	statutární město Zlín
Sídlo:	náměstí Míru 12, 760 01 Zlín
Právní forma:	obec
Identifikační číslo:	00283924
Daňové identifikační číslo:	CZ00283924
Odpovědný odbor:	Odbor dopravy

KRYCÍ LIST NABÍDKY

Nabídková cena bez DPH	661 054 ,80	Kč
DPH	138 821,51	Kč
Nabídková cena včetně DPH	799 876,31	Kč



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 101	CHODNÍK PRO PĚŠÍ	0,00	595 854,80		595 854,80	90
101	CHODNÍK PRO PĚŠÍ	0,00	595 854,80		595 854,80	90
VRN	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	65 200,00		65 200,00	10
VNON	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	65 200,00		65 200,00	10
Celkem za stavbu					661 054,80	100

Popis stavby: 2024089 - chodník z Návesní na Kalinovou-Mladcová

Popis objektu: SO 101 - CHODNÍK PRO PĚŠÍ

Popis rozpočtu: 101 - CHODNÍK PRO PĚŠÍ

Popis rozpočtu: 101 - CHODNÍK PRO PĚŠÍ

Popis objektu: VRN - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: VNON - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: VNON - Vedlejší a ostatní náklady

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			73 733,04	11,2
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			55 950,98	8,5
21	Úprava podloží a základ.spáry	HSV			33 087,04	5,0
5	Komunikace	HSV			117 922,69	17,8
8	Trubní vedení	HSV			3 125,00	0,5
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			144 224,00	21,8
96	Bourání konstrukcí	HSV			4 308,75	0,7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			47 106,14	7,1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			104 795,99	15,9
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			11 601,17	1,8
VN	Vedlejší náklady	VN			31 500,00	4,8
ON	Ostatní náklady	ON			33 700,00	5,1
Cena celkem					661 054,80	100,0



Položkový rozpočet

S:	2024089	chodník z Návesní na Kalinovou-Mladcová
O:	SO 101	CHODNÍK PRO PĚŠÍ
R:	101	CHODNÍK PRO PĚŠÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						73 733,04
1	113106241	Rozebrání ploch komunikací ze silničních panelů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek malťou Odstranění silničních panelů : 4 plochy planimetrací viz situace, zpráva :	m2	4,00000	61,70	246,80
2	113107320	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstev 200 mm podklad bouraných zpev.ploch : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 4,00000	m2	4,00000	199,50	798,00
3	122202201	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. VÝKOP : 26,5 viz situace, fezy, zpráva :	m3	26,50000	262,00	6 943,00
4	122202209	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 26,50000*0,5	m3	13,25000	55,50	735,38
5	132201210	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. VÝKOP PRO PATKY zábradlí, OPLOCENÍ : 4+2 viz situace, fezy, zpráva :	m3	6,00000	627,00	3 762,00
6	132201219	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 6,00000*0,75	m3	4,50000	48,80	219,60
7	162601152	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 5000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. ODKOPEK NA SKLÁDKU : Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 26,50000 Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 6,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 4,00000*-1 Mezisoučet PŘEBYTEK SEJMUTÉHO DRNU : Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 20,25000 Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 30,00000*-0,15	m3	44,25000	232,00	10 266,00
8	171101101	Uložení sypaniny do násypů ztuhnutých na 95% PS s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, KONEČNÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY - dosypání za obrubou : 4 viz situace, fezy, zpráva :	m3	4,00000	63,30	253,20
9	171201201	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice PŘEBYTEK ODKOPKU NA SKLÁDKU : Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 44,25000 viz vodorovné přemístění :	m3	44,25000	20,20	893,85
10	181101102	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se ztuhnutím vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.	m2	124,03125	17,00	2 108,53

Položkový rozpočet

S:	2024089	chodník z Návesní na Kalinovou-Mladcová
O:	SO 101	CHODNÍK PRO PĚŠÍ
R:	101	CHODNÍK PRO PĚŠÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 118,12500*1,05		124,03000		
11	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	44,25000	604,00	26 727,00
		PŘEBYTEK ODKOPKU NA SKLÁDKU : Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 44,25000 viz vodorovné přemístění :		44,25000		
12	1811-NC	Zkouška hutnění zemní pláně	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00
		ZKOUŠKY ÚNOSNOSTI ZEMNÍ PLÁNĚ : 1 viz situace, zpráva :		1,00000		
13	121100001	Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení odvoz do 5 km	m3	20,25000	387,90	7 854,98
		popř. lesní půdy s naložením, vodorovným přemístěním a složením na hromady nebo se zpětným přemístěním a rozprostřením. ODHUMUSOVÁNÍ TL. 150mm : 135*0,15 plochy planimetrací viz situace, fezy, zpráva :		20,25000		
14	182300010	Rozprostření ornice ve svahu tloušťka 15 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 5 km, osetí trávou	m2	30,00000	240,33	7 209,90
		vč. urovnání ornice, naložení na skládku a vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávky travního semene. Včetně přesunu hmot. HUMUSOVÁNÍ TL. 150mm A ZATRAVNĚNÍ : 30 plochy planimetrací viz situace, fezy, zpráva :		30,00000		
15	183400020	Příprava půdy pro výsadbu ve svahu, ruční, chemické odplevelení, rytí, hnojení	m2	30,00000	107,16	3 214,80
		Včetně přesunu hmot. PŘÍPRAVA POZEMKU PRO HUMUSOVÁNÍ A ZATRAVNĚNÍ : VČETNĚ CHEM.ODPLEVELENÍ : Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 30,00000		30,00000		
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						55 950,98
16	275310030	Základová patka z betonu C 16/20, včetně bednění štěrkopískový podklad 100 mm	m3	5,25000	10 657,33	55 950,98
		odbednění a podkladu ze štěrkopísku. PATKY zábradlí, OPLOCENÍ : 3,5+1,75 viz situace, fezy, zpráva :		5,25000		
Díl: 21 Úprava podloží a základ.spáry						33 087,04
17	122202201	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	12,37500	262,00	3 242,25
		s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 100mm : Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 123,75000*0,1 (ZEMINA V AKTIVNÍ ZÓNĚ, KTERÁ NEVYHOVÍ, BUDE NAHRAZENÁ ŠTĚRKODRTÍ) : plocha planimetrací viz situace, fezy, zpráva :		12,38000		
18	122202209	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	12,37500	55,50	686,81
		s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 12,37500		12,38000		
19	162601152	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 5000 m	m3	12,37500	232,00	2 871,00
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 12,37500		12,38000		
20	171201201	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	12,37500	20,20	249,98
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 12,37500		12,38000		
21	181101102	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	123,75000	17,00	2 103,75

Položkový rozpočet

S:	2024089	chodník z Návesní na Kalinovou-Mladcová
O:	SO 101	CHODNÍK PRO PĚŠÍ
R:	101	CHODNÍK PRO PĚŠÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		vyrovnaním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. PARAPLÁŇ : VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 100mm : Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 123,75000		123,75000		
		(ZEMINA V AKTIVNÍ ZÓNĚ, KTERÁ NEVYHOVÍ, BUDE NAHRAZENÁ ŠTĚRKODRTÍ) :				
22	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	12,37500	604,00	7 474,50
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 12,37500		12,38000		
23	564831111	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 10 cm	m2	123,75000	133,00	16 458,75
		VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 100mm : (110+2.5)*1.1 (ZEMINA V AKTIVNÍ ZÓNĚ, KTERÁ NEVYHOVÍ, BUDE NAHRAZENÁ ŠTĚRKODRTÍ) : plocha planimetrací viz situace, fezy, zpráva :		123,75000		
Díl: 5		Komunikace				117 922,69
24	564861111	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a ztuhnutím frakce 0-63 mm, tloušťka po ztuhnutí 200 mm	m2	118,12500	247,50	29 235,94
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 112,50000*1,05		118,13000		
25	596215021	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	112,50000	343,50	38 643,75
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. CHODNÍK, TERASOVITÝ CHODNÍK - BET. DLAŽBA 200/100/60mm. ŠEDÁ BARVA : 110 VAROVNÝ PÁS - RELIÉFNÍ DLAŽBA - ČERVENÁ BARVA : 2.5 plochy planimetrací viz situace, fezy, zpráva :		110,00000		
				2,50000		
26	59245110	Dlažba skladebná HOLLAND I 200 x 100 x 60 mm přírodní	m2	115,50000	418,50	48 336,75
		CHODNÍK, TERASOVITÝ CHODNÍK - BET. DLAŽBA 200/100/60mm. ŠEDÁ BARVA : 110*1,05 viz situace, fez, zpráva :		115,50000		
27	59245267	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	2,62500	650,00	1 706,25
		VAROVNÝ PÁS - RELIÉFNÍ DLAŽBA - ČERVENÁ BARVA : 2.5*1,05 viz situace, fezy, zpráva :		2,63000		
Díl: 8		Trubní vedení				3 125,00
28	899331111	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	1,00000	3 125,00	3 125,00
		odbouráním dosavadního krytu, podkladů, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnaní plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdělení rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hmce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy. VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KANALIZAČNÍHO POKLOPU : 1 viz situace, fez, zpráva :		1,00000		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				144 224,00
29	917862111	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15	m	216,00000	385,50	83 268,00
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. BETONOVÝ OBRUBNÍK 10/25 (100/250/1000mm) - NÁŠLAP 60mm : 70 BETONOVÝ OBRUBNÍK 10/25 (100/250/1000mm) - ZAPUŠTĚNÝ : 75 BETONOVÝ OBRUBNÍK 10/25 (100/250/1000mm) - NÁŠLAP 120mm : 71		70,00000		
				75,00000		
				71,00000		

Položkový rozpočet

S:	2024089	chodník z Návesní na Kalinovou-Mladcová
O:	SO 101	CHODNÍK PRO PĚŠÍ
R:	101	CHODNÍK PRO PĚŠÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

viz situace, fezy, zpráva :

30	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 15 - 20 cm	m	14,00000	304,00	4 256,00
----	-----------	--	---	----------	--------	----------

včetně spotřeby vody

Řezání silničních panelů (pomocí kotoučové pily) : 14 14,00000

viz situace, zpráva :

31	59217001	obrubník parkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní	kus	226,80000	250,00	56 700,00
----	----------	--	-----	-----------	--------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 216,00000*1,05

226,80000

Díl: 96 Bourání konstrukcí						4 308,75
-----------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------

32	966067111	Rozebrání plotu tyčového laťového prkenného, drátěného, plechového	m	22,50000	191,50	4 308,75
----	-----------	--	---	----------	--------	----------

Odstranění drátěného oplocení do ocel sloupků - výšky 2,0m : 22,5 22,50000

viz situace, zpráva :

Díl: 99 Staveništní přesun hmot						47 106,14
--	--	--	--	--	--	------------------

33	998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	159,68182	295,00	47 106,14
----	-----------	--	---	-----------	--------	-----------

vodorovně do 200 m

Díl: 767 Konstrukce zámečnické						104 795,99
---------------------------------------	--	--	--	--	--	-------------------

34	348942111	Zábradlí ocel. s osazením do bet.bloků, ze 2 trubek	m	70,28000	1 123,00	78 924,44
----	-----------	---	---	----------	----------	-----------

přímé nebo v oblouku výšky 1,10 m, ze sloupků z válcovaných tyčí l č.10 - 12

Zábradlí přímé nebo v oblouku výšky 1,0 m, TRUBKOVÉ,

JEDNOSTRANNÉ TRUBKOVÉ ZÁBRADLÍ H=1,0m 70,28000

TR.PRŮM. 50mm, ŽÁROVÝ POZINK : 70,28

zábradlí šikmé, ve sklonu terénu 7,9%, sloupky á 1,5m do

bet.patek :

viz situace, fezy-schema, zpráva :

35	900100002	Oplocení z poplastovaného pletiva, ocelové sloupky vrata, vrátka, ostnatý drát, výška 2 m	100 m	0,22700	91 845,31	20 848,89
----	-----------	---	-------	---------	-----------	-----------

hloubení jam pro osazení sloupků, s naložením na dopravní prostředek a odvozem výkopku do 20 m, se složením, bez rozhrutí, v hornině 3, dodávka a osazení sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových výšky 255 cm typových, se zabetonováním do 0,05 m3 betonem B 30, dodávka a montáž pletiva se čtvercovými oky 50,0 x 2,24 x 2,0 mm, ostnatého drátu čtyřšpičkového 2,24 mm, do výšky 2 m, dodávka a montáž vrat 330 x 205 cm a vrátek 100 x 205 cm ocelových se sloupků (1 kus/ 100 m).

DRÁTĚNÉ OPLOCENÍ DO OC.SLOUPKŮ VÝŠKY 2,0m : 0,23000

22,7/100

OC.SLOUPKY DO BET.PATEK Á<3m, PLETIVO

POTAŽENÉ VYSOCEPEVNOSTNÍM PVC :

ŠIKMÉ VZPĚRY, NAPÍNAČÍ DRÁTY :

BEZ PODEZDÍVKY, BEZ PODHRAB.DESEK, BEZ

OSTNATÉHO DRÁTU :

viz situace, fezy-schema, zpráva :

36	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	2,90327	1 730,00	5 022,66
----	-----------	--	---	---------	----------	----------

50 m vodorovně

Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						11 601,17
---	--	--	--	--	--	------------------

37	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,61700	301,00	1 088,72
----	-----------	--	---	---------	--------	----------

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

38	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3,61700	26,40	95,49
----	-----------	--	---	---------	-------	-------

39	979990107	Poplatek za uložení sutí - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	3,61700	2 880,00	10 416,96
----	-----------	---	---	---------	----------	-----------

kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady

Celkem						595 854,80
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Položkový rozpočet

S:	2024089	chodník z Návesní na Kalinovou-Mladcová
O:	SO 101	CHODNÍK PRO PĚŠÍ
R:	101	CHODNÍK PRO PĚŠÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2024089	chodník z Návesní na Kalinovou-Mladcová
O:	VRN	Vedlejší a ostatní náklady
R:	VNON	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				31 500,00
1	005111010R	Zaměření před výstavbou (sítí, pozemku...)	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
Zaměření před výstavbou: přenesení poloh sítí, hranic pozemku apod, z mapy do terénu, označení a stabilizace lomových bodů, zaměření stávajícího objektu před rekonstrukcí. Zaměření a vytýčení stáv.inž.sítí. Geodetické práce zaměření a vytýčení v průběhu stavby						
2	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště včetně oplocení, dočasných komunikací a zpev.ploch, skladovacích ploch, dočasných deponií, ochrany sousedních pozemků a objektů vč.stromů ap., objektů a zařízení pro zajištění organizace a bezpečnosti provozu sídliště vozidel i pěších v průběhu stavby, bezpečnost a ochranu zdraví na staveništi, ap						
3	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií						
4	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.						
5	0054500R	Kompletační, koordinační ostatní inženýrská činnost	soubor	1,00000	19 500,00	19 500,00
Náklady spojené se zajištěním činnosti souvisejících se zakázkou - účast všech zainteresovaných stran na přípravě, jednání, u zkoušek, atd, Koordinace stavby, prací a dodávek mezi dodavateli a se zúčastněnými, podchycení všech změn v průběhu stavby a předávání info o nich, řešení vazeb na okolí, další inženýrská činnost nezahnutá v předchozích položkách						
Díl: ON		Ostatní náklady				33 700,00
6	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	8 500,00	8 500,00
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací						
7	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	6 800,00	6 800,00
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolených osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).						
8	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 900,00	5 900,00
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném. Zahrnuje také zaměření skutečného provedení stavby						
9	005231010R	Revize	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.						
10	005401010R	Publicita projektu	soubor	1,00000	4 200,00	4 200,00
Náklady spojené s publicitou projektu, zajištění informovanosti veřejnosti - především přímo dotčené stavbou, informační billboard, ap.						
11	005501010R	Ostatní náklady z obchodních podmínek smlouvy	soubor	1,00000	6 300,00	6 300,00
Náklady spojené s dodržením podmínek uvedených v dokumentech vyhlášené soutěže a dalších především obchodních podmínek smlouvy.						
Celkem						65 200,00

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2024089	chodník z Návesní na Kalinovou-Mladcová
O:	VRN	Vedlejší a ostatní náklady
R:	VNON	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem