

OPRAVA STŘECHY II. LP - STROJOVNA

	Popis	MJ	Množství	JC
ČÁST A	Fólie Fatrafol 810 1,5mm	m2	327	325
	Kotvící prvky	ks	700	15
	Pokládka a svaření fólie včetně kotvení	m2	327	225
	Demontáž staré krytiny, čištění a příprava podkladu	m2	285	295
	Viplanyl lišty	bm	133	90
	Kompletní montáž Viplanyl	bm	133	52
	Montáž OSB okapnice + atikové hlavy plech	bm	33	98
	Opracování prostupů , VZT,rohových detailů	kpt	1	27500
	Krycí lišta PZ barvený včetně montáže	m	33	495
	Montáž a dodání odvětrávacích komínků	ks	12	1075
	Dýmová zkouška a jehlová zkoušky a vizuální	kpt	1	9500
	Odvoz a likvidace staré krytiny	kpt	1	21000
	doprava a manipulace	kpl	1	5000
ČÁST B	Fólie Fatrafol 810 1,5mm	m2	39	325
	Kotvící prvky	ks	160	15
	Pokládka a svaření fólie včetně kotvení	m2	39	315
	Demontáž staré krytiny, čištění a příprava podkladu	m2	35	295
	Viplanyl lišty	bm	38	90
	Kompletní montáž Viplanyl	bm	38	52
	Montáž OSB atika + atikové hlavy plech	bm	7	98
	Opracování prostupů , VZT,rohových detailů	kpt	1	4500
	Krycí lišta PZ barvený včetně montáže	m	7	495
	Montáž a dodání odvětrávacích komínků	ks	2	1075
	Dýmová zkouška a jehlová zkoušky a vizuální	kpt	1	3500
	Demontáž,odvoz a likvidace staré krytiny	kpt	1	10500
	doprava a manipulace	kpl	1	2500
celkem bez DPH				

ZPRACOVAL:Vojtěch Filip, SPS kontrol s.r.o.

Celková cena
106275
10500
73575
84075
11970
6916
3234
27500
16335
12900
9500
21000
5000
12675
2400
12285
10325
3420
1976
686
4500
3465
2150
3500
10500
2500
459162