

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2407-04
Stavba: Demolice chatek Hrobice

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
PRAGOTRADE spol. s r.o.

Projektant:
Ing. Vladimír Jurán

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 02.09.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 16189612
DIČ: CZ16189612

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			821 821,36
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	821 821,36	172 582,49
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			994 403,85

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:2407-04

Stavba:Demolice chatek Hrobice

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:PRAGOTRADE spol. s r.o.

Datum:02.09.2024

Projektant:Ing. Vladimír Juráň

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		821 821,36	994 403,85	
SO 01	Chatky	438 838,00	530 993,98	STA
SO 02	Zpevněné plochy	325 983,36	394 439,87	STA
VRN	Vedlejší náklady	57 000,00	68 970,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Demolice chatek Hrobice
Objekt:
SO 01 - Chatky

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:
PRAGOTRADE spol. s r.o.
Projektant:
Ing. Vladimír Juráň
Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 02.09.2024
IČ:
DIČ:
IČ: 16189612
DIČ: CZ16189612
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			438 838,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	438 838,00	21,00%	92 155,98
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	530 993,98

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Demolice chatek Hrobice
Objekt: SO 01 - Chatky

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: PRAGOTRADE spol. s r.o.

Datum: 02.09.2024
Projektant: Ing. Vladimír Juráň
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	438 838,00
HSV - Práce a dodávky HSV	438 838,00
1 - Zemní práce	200 345,75
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	68 600,64
997 - Přesun sutě	169 891,61

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Demolice chatek Hrobice
Objekt: SO 01 - Chatky

Místo: Datum: 02.09.2024
Zadavatel: Projektant: Ing. Vladimír Juráš
Uchazeč: PRAGOTRADE spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 438 838,00

D HSV Práce a dodávky HSV 438 838,00

D 1 Zemní práce 200 345,75

1	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	273,650	85,00	23 260,25	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101 CHP*0,8			
					273,650			
2	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	519,935	95,00	49 393,83	CS ÚRS 2024 02
VV					273,65*1,9 'Přepočtené koeficientem množství			
					519,935			
3	K	181351103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	342,063	30,00	10 261,89	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181351103 CHP			
					342,063			
4	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	64,992	300,00	19 497,60	CS ÚRS 2024 02
VV					342,063*0,19 'Přepočtené koeficientem množství			
					64,992			
5	K	181411122	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	342,063	11,80	4 036,34	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411122 CHP			
					342,063			
6	M	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	6,841	990,00	6 772,59	CS ÚRS 2024 02
VV					342,063*0,02 'Přepočtené koeficientem množství			
					6,841			
7	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	307,856	220,00	67 728,32	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV VV VV VV					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117 dovoz zeminy CHP*0,8 CHP*0,1 Součet			
					273,650 34,206 307,856			
					307,856			
8	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	3 078,560	3,30	10 159,25	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV VV VV VV VV					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119 dovoz zeminy předpoklad 20 km CHP*0,8 CHP*0,1 Součet			
					273,650 34,206 307,856			
					307,856*10 'Přepočtené koeficientem množství			
					3 078,560			
9	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	307,856	30,00	9 235,68	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151111					
	VV		dovoz zeminy předpoklad 20 km					
	VV		CHP*0,8		273,650			
	VV		CHP*0,1		34,206			
	VV		Součet		307,856			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				68 600,64	
10	K	981011112	Demolice budov postupným rozebíráním dřevěných ostatních, oboustranně obitých, případně omítnutých	m3	1 143,344	60,00	68 600,64	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/981011112					
	VV		CHOP		1 143,344			
D	997		Přesun sutě				169 891,61	
11	K	997006002	Úprava stavebního odpadu třídění strojové	t	274,403	20,00	5 488,06	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006002					
12	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	274,403	133,50	36 632,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006512					
13	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km	t	6 585,672	3,50	23 049,85	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006519					
	VV		274,403*24 'Přepočtené koeficientem množství		6 585,672			
14	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04	t	5,000	3 100,00	15 500,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013814					
15	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	137,203	300,00	41 160,90	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013869					
16	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	20,000	400,00	8 000,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631					
17	K	997013804	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 02	t	5,000	800,00	4 000,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013804					
18	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	95,200	300,00	28 560,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013811					
19	K	997013812	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z materiálů na bázi sádky zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 08 02	t	15,000	500,00	7 500,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013812					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Demolice chatk Hrobice
Objekt:
SO 02 - Zpevněné plochy

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
PRAGOTRADE spol. s r.o.

Projektant:
Ing. Vladimír Juráň

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 02.09.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 16189612
DIČ: CZ16189612

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			325 983,36
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	325 983,36	21,00%	68 456,51
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	394 439,87

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Demolice chatěk Hrobice
Objekt: **SO 02 - Zpevněné plochy**
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: PRAGOTRADE spol. s r.o.

Datum: 02.09.2024
Projektant: Ing. Vladimír Juráň
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		325 983,36
HSV - Práce a dodávky HSV		317 883,36
1 - Zemní práce		187 455,13
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		22 251,50
997 - Přesun sutě		108 176,73
PSV - Práce a dodávky PSV		8 100,00
783 - Dokončovací práce - nátěry		8 100,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Demolice chatěk Hrobice
Objekt: SO 02 - Zpevněné plochy
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: PRAGOTRADE spol. s r.o.

Datum: 02.09.2024
Projektant: Ing. Vladimír Juráš
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 325 983,36

D HSV Práce a dodávky HSV 317 883,36

D 1 Zemní práce 187 455,13

1	K	112151018	Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 800 do 900 mm	kus	2,000	3 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112151018					
		VV	Dle projektové dokumentace a technické zprávy					
		VV	kácení stromů					
		VV	2					
		VV	Součet					
					2,000			
					2,000			
2	K	112201138	Odstranění pařezu na svahu přes 1:5 do 1:2 o průměru pařezu na řezné ploše přes 800 do 900 mm	kus	2,000	3 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112201138					
		VV	Dle projektové dokumentace a technické zprávy					
		VV	kácení stromů					
		VV	2					
		VV	Součet					
					2,000			
					2,000			
3	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	329,280	50,00	16 464,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106121					
		VV	CH					
					329,280			
4	K	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	329,280	50,00	16 464,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107223					
		VV	CH					
					329,280			
5	K	113202111	Vytrhání obruč s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	372,650	50,00	18 632,50	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113202111					
		VV	O					
					372,650			
6	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	131,712	220,00	28 976,64	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117					
		VV	CH*(0,3+0,1)					
					131,712			
7	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1 317,120	3,30	4 346,50	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119					
		VV	dovoz zeminy 20 km					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		CH*(0,3+0,1)		131,712			
	VV		131,712*10 'Přepočtené koeficientem množství		1 317,120			
8	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	131,712	30,00	3 951,36	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151111					
	VV		CH*(0,3+0,1)		131,712			
9	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	98,784	85,00	8 396,64	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101					
	VV		CH*0,3		98,784			
10	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	187,690	95,00	17 830,55	CS ÚRS 2024 02
	VV		98,784*1,9 'Přepočtené koeficientem množství		187,690			
11	K	181351103	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	329,280	30,00	9 878,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181351103					
	VV		CH		329,280			
12	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	62,563	300,00	18 768,90	CS ÚRS 2024 02
	VV		329,28*0,19 'Přepočtené koeficientem množství		62,563			
13	K	181411122	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	329,280	11,80	3 885,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411122					
	VV		CH		329,280			
14	M	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	6,586	990,00	6 520,14	CS ÚRS 2024 02
	VV		329,28*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		6,586			
15	K	183102135	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy na svahu přes 1:5 do 1:2, objemu přes 0,125 do 0,40 m3	kus	10,000	300,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183102135					
	VV		Dle projektové dokumentace a technické zprávy					
	VV		výsadba stromů					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
16	K	184201121	Výsadba stromů bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím na svahu přes 1:5 do 1:2, při výšce kmene do 1,8 m	kus	10,000	184,00	1 840,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184201121					
	VV		Dle projektové dokumentace a technické zprávy					
	VV		výsadba stromů					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
17	M	02650430	bříza bělokorá /Betula pendula/ 150-200cm	kus	10,000	1 650,00	16 500,00	CS ÚRS 2024 02
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							22 251,50	
18	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živичného, betonového nebo dlažďeného	m2	250,000	7,74	1 935,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938908411					
	VV		Dle projektové dokumentace a technické zprávy					
	VV		očištění komunikací cca					
	VV		250		250,000			
	VV		Součet		250,000			
19	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	44,625	276,00	12 316,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/963042819					
	VV		Dle projektové dokumentace a technické zprávy					
	VV		bourání schodišť					
	VV		1,275*(4*4+3*2+2+5+6)		44,625			
	VV		Součet		44,625			
20	K	R9674951	Demontáž elektroinstalací, rozvaděče a sloupů veřejného osvětlení	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	R - položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> včetně zásypů vzniklých jam, včetně ohumusování a ozelenění ploch včetně dopravy a likvidace vzniklého odpadu a suti					
D 997			Přesun sutě					
21	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	310,867	133,50	41 500,74	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221551					
22	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	7 460,808	3,30	24 620,67	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221559 VV 310,867*24 'Přepočtené koeficientem množství 7 460,808					
23	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	163,484	80,00	13 078,72	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221861					
24	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	144,883	200,00	28 976,60	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221873					
D PSV			Práce a dodávky PSV					
D 783			Dokončovací práce - nátěry					
25	K	R7831011	Obnová nátěru zábradlí	kpl	1,000	8 100,00	8 100,00	R - položka

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Demolice chatk Hrobice
Objekt:
VRN - Vedlejší náklady

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
PRAGOTRADE spol. s r.o.

Projektant:
Ing. Vladimír Juráň

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 02.09.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 16189612
DIČ: CZ16189612

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			57 000,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	57 000,00	21,00%	11 970,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			68 970,00
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Demolice chatek Hrobice

Objekt: VRN - Vedlejší náklady

Místo:

Datum: 02.09.2024

Zadavatel:

Projektant: Ing. Vladimír Juráň

Uchazeč: PRAGOTRADE spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	57 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	57 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	40 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	5 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	12 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Demolice chatek Hrobice
Objekt: VRN - Vedlejší náklady

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: PRAGOTRADE spol. s r.o.

Datum: 02.09.2024
Projektant: Ing. Vladimír Juráň
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 57 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 57 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 40 000,00

1	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	40 000,00	40 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/030001000								

D VRN4 Inženýrská činnost 5 000,00

2	K	045303000	Koordinační činnost	...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/045303000								

D VRN9 Ostatní náklady 12 000,00

3	K	094103000	Náklady na vyklizení objektu	...	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/094103000								

SEZNAM FIGUR

Kód: 2407-04
Stavba: Demolice chatek Hrobice

Datum: 02.09.2024

Kód	Popis	MJ	Výměra
-----	-------	----	--------

SO 01 Chatky

CHOP	Chatky obestavěný prostor	m3OP	1 143,344
------	---------------------------	------	-----------

Dle projektové dokumentace a technické zprávy	0,000
$13*((6,25*4,21)*(2,68)+(6,25*4,21)*(3,3-2,68)*0,5+((6,25*4,21)*0,8+(6,25*4,21)*(1,55-0,8)*0,5)*0,3)$	1 143,344
Součet	1 143,344

Použití figury:

981011112	Demolice budov dřevěných ostatních oboustranně obitých případně omítnutých postupným rozebíráním	m3	1 143,344
-----------	--	----	-----------

CHP	Chatky půdorys	m2	342,063
-----	----------------	----	---------

Dle projektové dokumentace a technické zprávy	0,000
$13*(6,25*4,21)$	342,063
Součet	342,063

Použití figury:

162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	307,856
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3 078,560
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	307,856
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	273,650
181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	342,063
181411122	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	342,063

SO 02 Zpevněné plochy

CH	Chodníky	m2	329,280
----	----------	----	---------

Dle projektové dokumentace a technické zprávy	0,000
dlažba betonová	0,000
$318,51+2,97+2,1+3,1+2,6$	329,280
Součet	329,280

Použití figury:

113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	329,280
113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	329,280

Kód	Popis	MJ	Výměra
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	131,712
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 317,120
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	131,712
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	98,784
181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	329,280
181411122	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	329,280
O	Obrubníky	m	372,650
	Dle projektové dokumentace a technické zprávy		0,000
	obrubníky		0,000
	45,25*6+24,575*2+4*4+6*3*2		372,650
	Součet		372,650
Použití figury:			
113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	372,650

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSAzbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST