



OBEC HORNÍ POLICE

nám. Odboje 12, 471 06 Horní Police, tel. 487 861 337
www.hornipolice.cz, e-mail: obecniurad@hornipolice.cz, ID DS: rgubix8

Smlouva o dílo č. 4/2024

uzavřená v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Obec Horní Police

zastoupená starostou Martinem Krátkým

se sídlem nám. Odboje 12, 471 06 Horní Police

IČ: 00524662

DIČ: - - - - -

osoba ve věcech technických/převzetí díla: Martin Krátký, tel.

1.2 Zhotovitel:

IMPERCOMM spol. s r. o.

zastoupený jednatelem Ing. Miroslavem Urbancem

se sídlem Trojská 79/14, 182 00 Praha - Kobylisy

IČ: 49446479 ~

DIČ: CZ49446479

osoba ve věcech technických/předání díla: Ing. Miroslav Urbanec, tel. 777 702 880

2. Předmět smlouvy

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo, které spočívá ve zhotovení rekonstrukci školní kuchyně a zázemí v budově ZŠ Horní Police, dle cenové nabídky ze dne 24. září 2024.

2.2 Dílo zahrnuje zhotovení stavebních a dodavatelských částí Gastro, VZT a DSP, potřebné stavební úpravy, a uvedení do provozu včetně revizních zpráv.

3. Cena za dílo a platební podmínky

3.1 Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu ve výši 6.510.129 Kč včetně DPH, slovy: šest milionů pět set deset tisíc jedno sto dvacet devět korun.

3.2 Cenu díla uhradí objednatel zhotoviteli postupně za skutečně provedené práce/dodávky, výkony a materiál v souladu s položkovým rozpočtem na základě daňových dokladů - faktur (dále jen „faktura“) vystavených zhotovitelem jedenkrát měsíčně a na základě odsouhlaseného zjišťovacího protokolu skutečně provedených prací, který bude vždy (alespoň v kopii) nedílnou přílohou každé příslušné faktury.

3.3 Objednatel souhlasí s dodávkou části gastro vybavení a části zařízovacích předmětů stavby před termínem realizace s uskladněním v prostorách objednatele do doby realizace. Zhotovitel je oprávněn fakturovat za dodání této části vybavení objednateli dle bodu 3.2. V tomto případě však bude termín záruční lhůty za dodané vybavení uvažován k termínu předání celého díla dle této smlouvy.

3.3 Lhůta splatnosti faktur je do 14 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli.

3.4 Okamžikem zaplacení se rozumí datum odepsání příslušné částky, na kterou byla faktura vystavena, z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

3.5 Veškeré úhrady objednatele na základě této smlouvy budou prováděny bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedeným na faktuře.

3.6 Nebude-li faktura obsahovat povinné náležitosti podle platných právních předpisů či podle této smlouvy nebo v něm budou uvedeny nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli. Nová doba splatnosti počne běžet doručením řádně opravené faktury objednateli.

4. Termín plnění/předání díla

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle čl. 1 této smlouvy v době od 1. 7. do 31. 8. 2025.

4.2 Dodržení času plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazky. Rovněž není v prodlení po dobu, po kterou je objednatel v prodlení s úhradou faktur.

4.3 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli.

4.4 Dílo se považuje za předané oboustranným podpisem protokolu o předání a převzetí díla.

4.5 O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán a podepsán protokol o předání a převzetí díla, který bude obsahovat zhodnocení prací a soupis dokladů předávaných objednateli zhotovitelem při předání díla.

4.6 Objednatel je oprávněn předávané dílo převzít, i když dílo vykazuje vady a nedodělky, zejm. pak vykazuje-li drobné vady a nedodělky, které však nebrání řádnému a bezpečnému užívání díla. V takovém případě bude protokol o předání a převzetí díla vedle výše uvedeného obsahovat soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta). Nebude-li lhůta k odstranění dohodnuta, platí, že je zhotovitel povinen vady a nedodělky odstranit nejpozději do 15 dnů.

5. Odpovědnost za vady a reklamační řízení

5.1 Zhotovitel odpovídá za řádné provedení díla v souladu s obecně závaznými předpisy a technickými normami.

5.2 Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli záruku v délce 60 měsíců na stavební práce. Na gastrovybavení, elektroniku a ostatní zařizovací předměty se samostatným záručním listem po dobu stanovenou výrobcem, minimálně však 12 kalendářních měsíců (dále jen „záruka“). Záruční doba počíná běžet okamžikem předání díla bez vad a nedodělků. Zárukou

zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po celou záruční dobu plně funkční a způsobilé k řádnému užívání.

5.3 Zhotovitel neodpovídá za vady, které mají původ v nevhodném užívání předmětu díla či nedodržení servisních intervalů/prohlídek.

5.4 Objednatel je povinen po celou dobu životnosti díla dodržovat podmínky užívání v souladu s návody a technickými listy dodané technologie.

6. Další ujednání

3.1 Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od uzavření smlouvy předložit objednateli smlouvu, resp. pojistný certifikát o pojištění odpovědnosti proti škodě způsobené objednateli a třetím osobám, a to minimálně ve výši 8.000.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje udržívat v platnosti toto pojištění po celou dobu realizace díla.

3.2 Tato smlouva se řídí ustanoveními občanského zákoníku v platném znění, je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom.

3.3 Změna této smlouvy je možná jen písemnou formou, přičemž každá změna se označuje jako dodatek, který musí být vzestupně číslovaný, datovaný a podepsaný oběma smluvními stranami.

3.4 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, že je projevem jejich svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

3.4 Nedílnou součástí smlouvy je tato příloha:
- položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

Horní Police 30. září 2025 2024

Za objednatele:



Martin Krátký, starosta
Obec Horní Police

Za zhotovitele:

IMPERCOMM, spol. s r.o.
Trojská 79/14, 182 00 Praha 8
IČ 49446479

-1-

Ing. Miroslav Urbanec, jednatel
IMPERCOMM, spol. s r.o.

REKONSTRUKCE KUCHYŇSKÉHO PROVOZU ZŠ HORNÍ POLICE

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

ZPRACOVATEL: Ing. Tomáš Berger

Tyršova 75, Beroun 266 01

IČO: 71755543


TEL.: 608 038 289

MAIL.: ber7@seznam.cz

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	2452024	Stavební a jiné úpravy ve varně, výdeji jídel a dalších místnostech	JKSO	928.1
Objekt	ZŠ HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, HORNÍ POLICE		SKP	
01	Základní škola Horní Police		Měrná jednotka	
Stavba	Rekonstrukce školní jídelny		Počet jednotek	123
01	REKONSTRUKCE KUCHYŇSKÉHO PROVOZU ZŠ HORNÍ POLICE		Náklady na m.j.	43 742
Projektant	Ing. Tomáš Berger		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. Tomáš Berger			
Objednatel	Obec Horní Police			
Dodavatel	IMPERCOMM, spol. s r.o.		Zakázkové číslo	2452024
Rozpočtovatel	Ing. Miroslav Urbanec		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	545 815	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	4 657 543	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun kapacit a manipulace s vybavením	52 034
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava a návoz materiálu	52 034
ZRN celkem		5 203 358	Zařízení staveníště	26 017
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	20 813
ZRN+HZS		5 203 358	Ostatní náklady neuvedené	26 017
ZRN+ost.náklady+HZS		5 380 272	Ostatní náklady celkem	176 914
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno : Urbanec M.	Jméno :
Datum :			Datum : 23.09.2024	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
			IMPERCOMM, spol. s r.o. Trojská 79/14, 182 00 Praha 8 IČ 249446479 	
Základ pro DPH 21,0 %			5 380 272 Kč	
DPH 21,0 %			1 129 857 Kč	
Základ pro DPH 0,0 %			0 Kč	
DPH 0,0 %			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			6 510 129 Kč	

Poznámka :

Zhotovitel zajistí, tak jak je jeho povinností, ochranu veškerých předmětů a zařízení, povrchů stěn, např. obkladů, která mají být ponechána, např. může provést jejich demontáž a znětnou montáž (tam, kde se to jeví jako výhodné), to vše v rámci vedlejších nákladů.



popř. může převést jejich dokumentaci a zpečetění materiálů, kde se to jeví jako vhodné, to vše v rámci realizace projektu.

Tento rozpočet je zhotoven dle stavební části projektové dokumentace zpracované Ing. Tomášem Bergrem, z 29.5.2024.

Pokud jsou v rozpočtu obsaženy názvy výrobků nebo uvedení názvu výrobců nebo dodavatelů, jsou tyto uvedeny v názvu ceníkových položek a byly zvoleny buď podle projektové dokumentace, v které jsou uvedeny, nebo byly zvoleny zpracovatelem rozpočtu s ohledem na obdobné projekty a na předpokládaný standard prací a dodávek. Uvedené výrobky a materiály mohou být nahrazeny jinými stejných nebo lepších vlastností a kvality. Mělo by být vždy provedeno se souhlasem investora.

U položek, kde je uveden pouhý odhad s odkazem na skutečnost zjištěnou při realizaci, je nutné toto doložit výpočtem a odsouhlasením investorem tak, aby kubatury a výměry byly schopné kontroly.

Zpracovatel rozpočtu předpokládá, že zhotovitel je zcela obeznámen s rozpočtováním, že je mu známa tvorba ceníkových položek i jejich náplň nebo si obstará podklady, z kterých získá potřebné informace, co ceníkové položky obsahují tak, aby nepožadoval případné dodatečné úhrady za, dle jeho názoru, vícepráce, které jsou již obsaženy v ceníkových položkách.

U materiálů a dodávek PSV, jako dlažby, obklady apod. bude účtována dodávka těchto materiálů nebo konstrukcí dle výběru materiálu investorem, popř. odsouhlasením ceny celé dodávky (s odkazem na případná ustanovení smlouvy o dílo).

Vedlejší náklady - jejich volba i výše, byly v kontrolním rozpočtu stanoveny dle uvážení zhotovitele rozpočtu, včetně rozpočtové rezervy, kterou zájemce neuvádí. Tyto náklady - jejich skladbu i výši si určuje každý z účastníků výběrového řízení dle svého uvážení (v závislosti na již provedených zakázkách, na výši vlastních režii, na vlastních pracovnících a vlastních zařízeních a vybavení).

Nedílnou součástí pro ocenění slepého rozpočtu / výkazu, je projektová dokumentace, jak výkresová, tak textová.

Stavba : Objekt :	01 REKONSTRUKCE KUCHYŇSKÉHO PROVOZU ZŠ HORNÍ POLICE ZŠ HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, HORNÍ POLICE	Rozpočet : 24052024 Stavební a jiné úpravy ve varně a výdeji
----------------------	---	---

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
000 Přípravné práce, vedlejší náklady	24 000	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	45 397	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	32 750	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	193 712	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	1 100	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	7 997	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	23 050	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	52 800	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	10 139	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	73 880	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	52 928	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	28 062	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	53 774	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	152 000	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	480	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	86 236	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	97 586	0	0	0
777 Podlahy ze syntetických hmot	0	30 390	0	0	0
781 Obklady keramické	0	214 644	0	0	0
783 Nátěry	0	2 005	0	0	0
784 Malby	0	52 938	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	361 000	0	0	0
M22 Montáže vzduchotechnických zařízení	0	744 500	0	0	0
M23 Gastrotechnologie	0	1 479 820	0	0	0
M24 Zařizovací předměty a vybavení	0	1 159 405	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	0	222 767	0	0	0
CELKEM OBJEKT	545 815	4 657 543	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky		0,0	5 203 358	0
Oborová přírážka		0,0	5 203 358	0
Přesun kapacit a manipulace s vybavením		1,0	5 203 358	52 034
Mimostaveništní doprava a návoz materiálu		1,0	5 203 358	52 034
Zařízení staveniště		0,5	5 203 358	26 017
Provoz investora		0,0	5 203 358	0
Kompletační činnost (IČD)		0,4	5 203 358	20 813
Rezerva rozpočtu		0,5	5 203 358	26 017
CELKEM VRN				176 914

Slepý rozpočet

Stavba :	01 REKONSTRUKCE KUCHYŇSKÉHO PROVOZU ZŠ HORNÍ POLICE	Rozpočet: 24052024
Objekt :	ZŠ HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, HORNÍ POLICE	Stavební a jiné úpravy ve varně a výdeji jídel

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 000		Přípravné práce, vedlejší náklady				
1	R-0001	Ochrana podlah zakrytím, údržba během provádění likvidace po skončení prací před zahájením prací bude provedeno zakrytí ponechaných podlah jak v místnostech s úpravami, tak i podlah na přístupových komunikacích tak, aby nemohlo dojít k jejich poškození, umožnilo bezpečný pohyb pracovníků a používaných dopravních prostředků. Zakrytí bude provedeno dle zvyklostí zhotovitele. Rozsah bude stanoven před zahájením prací při prohlídce stavby.	Kč	1,00	24 000,00	24 000,00
	Celkem za	000 Přípravné práce, vedlejší náklady				24 000,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
2	310237251RT1	Zazdivka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 45 cm s použitím suché maltové směsi	kus	4,00	850,00	3 400,00
3	317168123R00	Překlad POROTHERM plochý 145x71x1500 mm překlad nad dveřním otvorem a nad otvory pro VZT	kus	8,00	480,00	3 840,00
4	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků I 240 dl. 4600mm B5, B5a, B5e, N10	t	0,37	9 500,00	3 515,00
5	319201316R00	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 20 mm pod obklady na původním zdivu	m2	114,20	175,00	19 985,00
6	340235212RT2	Zazdivka otvorů 0,0225 m2 cihlami, tl.zdi nad 10cm s použitím suché maltové směsi N12a	kus	8,00	220,00	1 760,00
7	340238212RT2	Zazdivka otvorů pl.1 m2, cihlami tl.zdi nad 10 cm s použitím suché maltové směsi N5a	m2	0,54	980,00	529,20
8	346481111RT2	Zapletování rýh, nosníků rábicovým pletivem s použitím suché maltové směsi	m2	1,10	650,00	712,40
9	13380615	Tyč průřezu I 240, střední, jakost oceli S235 hmotnost 36,20 kg/m.	t	0,37	31 500,00	11 655,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				45 396,60
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
10	411387531R00	Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropech a klenbách původní vpust	kus	1,00	550,00	550,00
11	416022223R00	Podhled SDK, ocel. rošt, 1xRBI 12,5 varna, čistá přípravná masa	m2	35,00	920,00	32 200,00
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				32 750,00
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
12	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů včetně ostatních konstrukcí	m2	60,00	25,00	1 500,00
13	611401111RT2	Oprava omítky na stropech o ploše do 0,09 m2 vápennou štukovou omítkou	kus	4,00	540,00	2 160,00
14	611421331RT2	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	130,00	240,00	31 200,00
15	612401191RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 vápennou štukovou omítkou N12, N12a	kus	14,00	150,00	2 100,00
16	612401391RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 vápennou štukovou omítkou N5a	kus	7,00	530,00	3 710,00
17	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	130,00	85,00	11 050,00

Slepý rozpočet

Stavba :	01 REKONSTRUKCE KUCHYŇSKÉHO PROVOZU ZŠ HORNÍ POLICE	Rozpočet: 24052024
Objekt :	ZŠ HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, HORNÍ POLICE	Stavební a jiné úpravy ve varně a výdeji jídel

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		okolo obkladů				
18	612421331RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	280,00	190,00	53 200,00
19	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká omítka pod vnitřní keramické obklady	m2	111,80	230,00	25 714,00
20	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková na novém zdivu přiček - nad obklady	m2	33,00	260,00	8 580,00
21	612421739R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, na pletivu, štuková na ocelových nosnících - překladech	m2	2,25	400,00	900,00
22	612434112R00	Omítkový sanační systém vnitřní Cemix, 2 vrst.	m2	73,00	700,00	51 100,00
23	612473185R00	Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn	m2	149,48	14,00	2 092,75
24	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky	m	18,40	22,00	404,80
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				193 711,55
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				
25	R-6124012	Omítka, malých ploch vnějších stěn do 0,25 m2 včetně nátěru	kus	2,00	550,00	1 100,00
		R-položka				1 100,00
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
26	631315711R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30 škrabka brambor	m3	0,80	4 150,00	3 320,00
27	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm	m3	0,80	58,00	46,40
28	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení	m2	1,10	530,00	583,00
29	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - odstranění	m2	1,10	180,00	198,00
30	631361921RT5	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20	t	0,14	27 500,00	3 850,00
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				7 997,40
Díl:	64	Výplně otvorů				
31	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	8,00	850,00	6 800,00
32	55330334	Zárubeň ocelová do zdiva 900x1970 čistá přípravná, schodiště, varna, prádelna, hrubá přípravná, sklad brambor, sklad chlazených odpadků	kus	7,00	2 000,00	14 000,00
33	55330339	Zárubeň ocelová do zdiva 1000x1970 vstupní chodba/varna	kus	1,00	2 250,00	2 250,00
	Celkem za	64 Výplně otvorů				23 050,00
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
34	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	240,00	220,00	52 800,00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				52 800,00
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
35	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	136,80	33,00	4 514,40
36	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů B2 - srovnatelná položka	m2	12,27	55,00	674,85
37	950407001	Montáž přenosných hasičích přístrojů	ks	3,00	200,00	600,00
38	44984124	Přístroj hasičí práškový NEURUPPIN PG 6 PDC	kus	2,00	1 250,00	2 500,00
39	44984144	Přístroj hasičí pěnový na jedlé tuky 75F 6 l	kus	1,00	1 850,00	1 850,00
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				10 139,25
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
40	962031133R00	Bourání přiček cihelných tl. 20 cm uvažováno včetně obkladů	m2	3,57	150,00	535,50
41	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	0,95	10 000,00	9 500,00
42	962036412R00	DMTZ dřevěné předstěny (dřevěný sokl, obklad)	m2	4,50	150,00	675,00

Slepý rozpočet

Stavba :	01 REKONSTRUKCE KUCHYŇSKÉHO PROVOZU ZŠ HORNÍ POLICE	Rozpočet: 24052024
Objekt :	ZŠ HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, HORNÍ POLICE	Stavební a jiné úpravy ve varně a výdeji jídel

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
43	965042131RT2	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2 ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm	m3	0,24	4 500,00	1 080,00
44	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické	m2	39,52	130,00	5 137,60
45	965081714RT1	Odstranění lina z podlahy, včetně zbroušení zbytků lepidla	m2	7,50	330,00	2 475,00
46	966077121R00	Odstranění doplňkových konstrukcí do 50 kg	kus	1,00	2 000,00	2 000,00
47	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	7,00	50,00	350,00
48	968061126R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. nad 2 m2	kus	1,00	50,00	50,00
49	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	13,23	400,00	5 292,00
50	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	3,57	500,00	1 785,00
51	931111111RT1	Demontáž stávající elektroinstalace vedené v lištách	kpl	1,00	20 000,00	20 000,00
52	931111112TR1	Demontáž stávajícího vedení ZTI (kanalizace, vodovod)	kpl	1,00	25 000,00	25 000,00
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						73 880,10
Díl:	97	Prorážení otvorů				
53	970031250R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 250 mm	m	0,30	7 500,00	2 250,00
54	971033351R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.45cm, MVC	kus	1,00	850,00	850,00
55	971033451R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.45cm, MVC	kus	2,00	1 000,00	2 000,00
56	971033481R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.90cm, MVC	kus	1,00	1 500,00	1 500,00
57	971033581R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.1 m2, tl.90 cm, MVC	m3	0,42	2 000,00	848,00
58	972054241R00	Vybourání otvor. stropy ŽB pl. 0,09 m2, tl. 15 cm	kus	1,00	200,00	200,00
59	973031151R00	Vysekání výklenků zeď cihel. MVC, pl. nad 0,25 m2	m3	1,30	2 500,00	3 250,00
60	973031324R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm pro osazení překladů	kus	2,00	350,00	700,00
61	974031664R00	Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 25 x 25 cm	m	14,10	200,00	2 820,00
62	975073121R00	Jednost.podchycení vazníků do 3,5m,do 1500 kg/m	m	3,00	550,00	1 650,00
63	978021191R00	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100%	m2	73,00	220,00	16 060,00
64	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % pod odstraňovanými obklady	m2	65,00	150,00	9 750,00
65	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	65,00	170,00	11 050,00
Celkem za 97 Prorážení otvorů						52 928,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
66	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	62,36	450,00	28 062,00
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						28 062,00
Díl:	711	Izolace proti vodě				
67	711140102R00	Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,2vrst	m2	39,52	20,00	790,40
68	711212000RT1	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod. ASO-Unigrund (fa Schömburg)	m2	53,55	55,00	2 945,25
69	711212002RT1	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka Aquafin 2K (fa Schömburg),proti vlhkosti, tl. 2mm	m2	53,55	650,00	34 807,50
70	711212601RT1	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna Aso Dichtband-2000-S š. 120 mm (fa Schomburg)	m	45,60	170,00	7 752,00
71	711212602RT1	Těsnící roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna ASO Dichtband-2000-Ecken vnější, vnitřní roh	kus	38,00	145,00	5 510,00
72	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	3,80	518,05	1 968,60
Celkem za 711 Izolace proti vodě						53 773,75
Díl:	720	Zdravotechnická instalace				
73	720	D + M zdravotnický - kanalizace, vodovod, vpusti viz samostatný rozpočet / výkaz	kpl	1,00	152 000,00	152 000,00
Celkem za 720 Zdravotechnická instalace						152 000,00
Díl:	735	Otopná tělesa				

Slepý rozpočet

Stavba :	01 REKONSTRUKCE KUCHYŇSKÉHO PROVOZU ZŠ HORNÍ POLICE	Rozpočet: 24052024
Objekt :	ZŠ HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, HORNÍ POLICE	Stavební a jiné úpravy ve varně a výdeji jídel

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
74	735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových	m2	1,30	25,00	32,50
75	735118110R00	Tlaková zkouška otopných těles litinových - vodou	m2	1,30	50,00	65,00
76	735119140R00	Montáž těles otopných litinových článkových	m2	1,30	250,00	325,00
77	735191910R00	Napustění vody do otopného systému - bez kotle	m2	1,30	14,00	18,20
78	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles	m2	1,30	14,00	18,20
79	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	4,59	4,59	21,06
	Celkem za	735 Otopná tělesa				479,96
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
80	766669119T00	Osazení zárážky dveřního křídla podlahového nebo stěnového	kus	8,00	80,00	640,00
81	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	8,00	350,00	2 800,00
82	54914630.A	Dveřní kování typové matný chrom klika - klika podrobnosti - viz tabulka vnitřních dveří (zámek)	kus	8,00	1 550,00	12 400,00
83	549146410.CC	Dveřní podlahová zárážka matný chrom	kus	8,00	500,00	4 000,00
84	61165442.C	Dveře vnitřní lamino HPL piné 1kf. 90x197	kus	7,00	5 500,00	38 500,00
85	61165445.C	Dveře vnitřní lamino HPL piné 1kf. 1000x197	kus	1,00	7 500,00	7 500,00
86	61165446.C	Dod. a montáž dřevěného/plastového výdejního okénka 600x1140 mm, výsuvné nahoru, uzamykatelné v obou polohách, barva bílá	kus	1,00	19 500,00	19 500,00
87	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	1,05	853,40	896,07
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				86 236,07
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
88	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr Primer G	m2	53,55	35,00	1 874,25
89	771100010RA0	Vyrovnání podk.samoniv.hmotou inter. Před pokládkou dlažby	m2	53,55	320,00	17 136,00
90	771575109RT2	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm Monoflex (lepidlo), ASO-Flexfuge (spár. hmota)	m2	53,55	750,00	40 162,50
91	771577843R00	Podlahový profil dilatační DILEX-BWB výšky 10 mm	m	1,37	250,00	342,50
92	771589791R00	Příplatek za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	4,18	20,00	83,60
93	5537005224.CX	Lišta přechodová nerez vřtaná stejná výška podlah	m	1,37	350,00	479,50
94	597642031	Dlažba Taurus Granit protiskluz. SB 300x300x9 mm	m2	58,90	600,00	35 340,00
95	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	2,27	954,18	2 167,83
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				97 586,18
Díl:	777	Podlahy ze syntetických hmot				
96	777615213R00	Nátěry podlah betonových 2x epoxydový sklad brambor, sklad chlazených odpadků	m2	17,70	550,00	9 735,00
97	777553210R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota Nivelit tl. 2mm	m2	17,70	320,00	5 664,00
98	998777201R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	%	97,35	153,99	14 990,93
	Celkem za	777 Podlahy ze syntetických hmot				30 389,93
Díl:	781	Obklady keramické				
99	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr Primer G	m2	111,80	28,00	3 130,40
		N8, včetně dodávky				
100	781310122T00	Obkládání ostění do tmele šířky do 600 mm	m	9,60	480,00	4 608,00
		N6				
101	781320111R00	Obkládání parapetů do tmele šířky do 150 mm	m	7,30	300,00	2 190,00
102	781320122T00	Obkládání parapetů do tmele šířky do 600 mm	m	2,20	370,00	814,00
103	781101142R00	Hydroizolační stěrka/nátěr jednovrstvá pod obklady	m2	111,80	350,00	39 130,00
104	781415015RT2	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, 20x20,30x15 cm Monoflex (lepidlo), ASO-Flexfuge (spár. hmota)	m2	111,80	700,00	78 260,00

Slepý rozpočet

Stavba :	01 REKONSTRUKCE KUCHYŇSKÉHO PROVOZU ZŠ HORNÍ POLICE	Rozpočet: 24052024
Objekt :	ZŠ HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, HORNÍ POLICE	Stavební a jiné úpravy ve varně a výdeji jídel

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Bez listel, dekorů Spárovací vodotěsná hmota srovnatelná položka pro formát obkladu 20 x 15 cm				
105	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	4,85	10,00	48,50
106	781497132RS1	Lišta nerezová rohová k obkladům profil RIA, pro tloušťku obkladu 8 mm	m	64,00	260,00	16 640,00
107	597623141	Obklad dle výběru investora	m2	123,00	550,00	67 650,00
108	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,72	3 000,00	2 172,61
	Celkem za	781 Obklady keramické				214 643,51
Díl: 783		Nátěry				
109	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email Zábradlí	m2	3,58	350,00	1 253,00
110	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní Zábradlí	m2	3,58	150,00	537,00
111	783903811R00	Odmaštění chemickými rozpouštědly Zábradlí	m2	3,58	30,00	107,40
112	783904811R00	Odrezivění kovových konstrukcí Zábradlí	m2	3,58	30,00	107,40
	Celkem za	783 Nátěry				2 004,80
Díl: 784		Malby				
113	784111701R00	Penetrace podkladu nátěrem 1x	m2	423,50	25,00	10 587,50
114	784452921R00	Oprava,malba směsí tekut.2x,1bar+oškr. míst. 3,8 m prodyšná, zdravotně nezávadná	m2	84,70	140,00	11 858,00
115	784195312	Malba bílá, bez penetrace, 2 x prosyšná zdravotně nezávadná R-položka	m2	338,80	90,00	30 492,00
	Celkem za	784 Malby				52 937,50
Díl: M21		Elektromontáže				
116	M21	D + M elektroinstalace viz samostatný rozpočet / výkaz	kpl	1,00	361 000,00	361 000,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				361 000,00
Díl: M22		Montáže vzduchotechnických zařízení				
117	M22	D + M vzduchotechniky viz samostatný rozpočet / výkaz	kpl	1,00	744 500,00	744 500,00
	Celkem za	M22 Montáže vzduchotechnických zařízení				744 500,00
Díl: M23		Gastrotechnologie				
118	M23-1	D + M gastrotechnologického vybavení kuchyně, viz. samostatný rozpočet / výkaz	kpl	1,00	1 479 820,00	1 479 820,00
	Celkem za	M23 Gastrotechnologie				1 479 820,00
Díl: M24		Zařizovací předměty a vybavení				
119	M24-1	D + M zařizovací předměty gastr-pasivní prvky, viz. samostatný rozpočet / výkaz	kpl	1,00	1 064 405,00	1 064 405,00
120	M24-2	D + M kuchyňské rolety dl. 2590mm a výšky 1100mm, pohon el. s ruční klikou, barva stříbrná, kasík osazen ze strany jídelny, elektro ovládací prvky ze strany kuchyně, součásti prací jsou i stavební přípomoc	kpl	1,00	95 000,00	95 000,00
	Celkem za	M24 Zařizovací předměty a vybavení				1 159 405,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
121	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot z 1.NP a 1.PP	t	71,50	350,00	25 025,00
122	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	71,50	550,00	39 325,00
123	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	143,00	150,00	21 450,00
124	979981101R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t	t	64,30	1 850,00	118 955,00
125	979981111T00	Kontejner, suť s příměsí, odvoz a likvidace, 3 t	t	7,20	2 500,00	18 011,60

Slepý rozpočet

Stavba :	01 REKONSTRUKCE KUCHYŇSKÉHO PROVOZU ZŠ HORNÍ POLICE	Rozpočet: 24052024
Objekt :	ZŠ HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, HORNÍ POLICE	Stavební a jiné úpravy ve varně a výdeji jídel

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				222 766,60