

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 12-17-2023NEW
Stavba: NOVOSTAVBA STŘEDISKA TECHNICKÝCH SLUŽEB A SBĚRNÉHO DVORA V ČAKOVICÍCH - ETAPA 1

KSO:
Místo: parc. č. 1259/2, 1259/1, v.k.ú. Čakovice

CC-CZ:
Datum: 4. 3. 2024

Zadavatel:
JM CONSTRUCTION, s.r.o

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
JM CONSTRUCTION, s.r.o

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Jan Mlčák

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			5 951 739,66
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	5 951 739,66	1 249 865,33
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	7 201 604,99

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	12-17-2023NEW		
Stavba:	NOVOSTAVBA STŘEDISKA TECHNICKÝCH SLUŽEB A SBĚRNÉHO DVORA V ČAKOVICÍCH - ETAPA 1		
Místo:	parc. č. 1259/2, 1259/1, v.kú. Čakovice	Datum:	4. 3. 2024
Zadavatel:	JM CONSTRUCTION, s.r.o	Projektant:	JM CONSTRUCTION,
Zhotovitel:		Zpracovatel:	Ing. Jan Mlčák

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		5 951 739,66	7 201 604,99
12-17-2023NEW	NOVOSTAVBA STŘEDISKA TECHNICKÝCH SLUŽEB A SBĚRNÉHO DVORA V ČAKOVICÍCH - ETAPA 1	3 793 468,53	4 590 096,92
D.1.4.E	zdravotechnika	1 400 808,88	1 694 978,74
D.1.4.F	plynová zařízení	61 490,21	74 403,15
IO 01	přípojka dešťové kanalizace	333 140,16	403 099,59
EL 01	Elektroinstalace	362 831,88	439 026,57

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**NOVOSTAVBA STŘEDISKA TECHNICKÝCH SLUŽEB A SBĚRNÉHO
DVORA V ČAKOVICÍCH - ETAPA 1**

KSO:

Místo: parc. č. 1259/2, 1259/1, v.k.ú. Čakovice

CC-CZ:

Datum: 4. 3. 2024

Zadavatel:

JM CONSTRUCTION, s.r.o

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

JM CONSTRUCTION, s.r.o

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Jan Mičák

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 793 468,53

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 793 468,53	21,00%	796 628,39
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 590 096,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NOVOSTAVBA STŘEDISKA TECHNICKÝCH SLUŽEB A SBĚRNÉHO DVORA V ČAKOVICÍCH - ETAPA 1

Místo: parc. č. 1259/2, 1259/1, v.k. Čakovice

Datum: 4. 3. 2024

Zadavatel: JM CONSTRUCTION, s.r.o

Projektant: JM CONSTRUCTION,
Zpracovatel: Ing. Jan Mlčák

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 793 468,53	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				3 699 839,77	
D		1	Zemní práce				1 340 356,20	
1	K	111111101	Odstranění travin v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	600,000			CS ÚRS 2021 02
2	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	600,000			CS ÚRS 2021 02
3	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	210,000			CS ÚRS 2023 02
	VV		800*0,36 "odkopávky v celé Etapě I pro skladby tl. cca 550mm"		210,000			
4	K	132212221	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	84,600			CS ÚRS 2023 02
	VV	opstena	(36+11)*1,5*1,2 "výkop pro opěrnou stěnu"		84,600			
5	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	169,200			CS ÚRS 2021 02
	VV		opstena*2 "od místa výkopu + k místu výkopu"		169,200			
6	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	785,000			CS ÚRS 2021 02
	VV		600*0,2 "sejmutá ornice"		120,000			
	VV		600*0,36 "odstraněná zemina"		210,000			
	VV		455 "výkop jam - základy objektů"		455,000			
	VV		Součet		785,000			
7	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	7 850,000			CS ÚRS 2021 02
	VV		785*10 "+10km odhad"		7 850,000			
8	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	785,000			CS ÚRS 2021 02
	VV		785		785,000			
9	K	171111103	Uložení sypání z hornin soudržných do násypů zhutněných ručně	m3	785,000			CS ÚRS 2021 02
	VV		785		785,000			
10	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1 256,000			CS ÚRS 2023 02
	VV		785*1,6		1 256,000			
11	K	171251201	Uložení sypání na skládky nebo meziskládky	m3	84,600			CS ÚRS 2021 02
	VV		opstena		84,600			
12	K	180501111	Zpevnění ploch předpěstovaným travním kobercem plošným v rovině a ve svahu do 1:5	m2	100,000			CS ÚRS 2023 02
	VV		100		100,000			
13	M	00572471	koberec travní 400x2500 mm	m2	105,000			CS ÚRS 2023 02
	VV		100*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		105,000			
D		2	Zakládání					
14	K	274313511	Základové pásy z betonu tř. C 12/15	m3	2,350			CS ÚRS 2023 02
	VV		(36+11)*1,0*0,05 "potěr na zemině pod opěrnou zeď"		2,350			
15	K	631319211	Příplatek za přidání PP mikrovláken pro objemové vyztužení 0,9 kg/m3	m3	2,350			CS ÚRS 2023 02
16	K	274321511	Základové pásy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 XA2	m3	14,100			CS ÚRS 2023 02
	VV		(36,0+11,0)*1,0*0,3 "opěrná zeď"		14,100			
	VV		Součet		14,100			
17	K	274351121	Zřízení bednění základových pásů rovného	m2	27,504			CS ÚRS 2023 02
	VV		(13,47*2+6,3*3)*2*0,3		27,504			
18	K	274351122	Odstranění bednění základových pásů rovného	m2	27,504			CS ÚRS 2023 02
19	K	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,833			CS ÚRS 2023 02
	VV		833,2/1000 "viz statika - opěrná zeď"		0,833			
D		3	Svislé a kompletní konstrukce					
20	K	311113214	Nosná zeď tl 300 mm ze štipaných tvárníc ztraceného bednění přírodních včetně výplně z betonu	m2	154,400			CS ÚRS 2023 02
	VV		36,0*3,8+11,0*1,8 "opěrná zeď"		154,400			
21	K	311361821R	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 - opěrná stěna	t	3,257			
	VV		3257,4/1000 "viz konstrukční část"		3,257			
22	M	13011062	úheřník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 45x45x4mm	t	0,170			CS ÚRS 2023 02
	VV		(6,0*2)*4*3,38/1000 "3,38kg/m"		0,162			
	VV		0,162*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		0,170			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	348272515R	Plošná stříška pro zeď tl 300 mm z tvarovek hladkých nebo štípaných přírodních	m	47,000			
	VV		36+11		47,000			
	D	4	Vodorovné konstrukce					
	D	5	Komunikace pozemní					
24	K	564871013	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 270 mm	m2	550,500			CS ÚRS 2023 02
	VV		zp1+zp2		550,500			
25	K	564932111R	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 80 mm	m2	110,000			
	VV		zp1		110,000			
26	K	564942112	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 130 mm	m2	440,500			CS ÚRS 2023 02
	VV		zp2		440,500			
27	K	585135101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 1,5 m	m2	440,500			CS ÚRS 2023 02
	VV		zp2		440,500			
28	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	440,500			CS ÚRS 2023 02
	VV		zp2		440,500			
29	K	577155111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 80 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	440,500			CS ÚRS 2023 02
	VV		zp2		440,500			
30	K	581136111R	Kryt ŽB z drátkobetonu tl. 200mm	m2	110,000			
	VV		zp1		110,000			
	D	8	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
31	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	51,000			CS ÚRS 2023 02
	VV		vjezdy					
	VV		11,0+10,0+10,0		31,000			
	VV		3,0*2+3,5*2+3,5*2		20,000			
	VV		Součet		51,000			
32	M	59217026	obrubník betonový silniční 500x150x250mm	m	52,020			CS ÚRS 2023 02
	VV		51*1,02 Přepočtené koeficientem množství		52,020			
33	K	919726203.TCT	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP	m2	550,500			
	VV		zp1+zp2		550,500			
	D	998	Přesun hmot					
34	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 8 m	t	165,736			CS ÚRS 2023 02
35	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	165,736			CS ÚRS 2023 02
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
36	K	711111011	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena suspenzí asfaltovou	m2	70,500			CS ÚRS 2023 02
	VV		(36+11)*1,5 "opěrná stěna"		70,500			
37	M	11163346	suspenze hydroizolační asfaltová	t	0,074			CS ÚRS 2023 02
	VV		70,5*0,00105 Přepočtené koeficientem množství		0,074			
38	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svisle NAJP	m2	70,500			CS ÚRS 2023 02
	VV		(36+11)*1,5 "opěrná zeď"		70,500			
39	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	86,081			CS ÚRS 2023 02
	VV		70,5*1,221 Přepočtené koeficientem množství		86,081			
40	K	711181273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svisle z nopové fólie	m2	70,500			CS ÚRS 2023 02
	VV		(36+11)*1,5 "opěrná stěna"		70,500			
41	M	28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	86,081			CS ÚRS 2023 02
	VV		70,5*1,221 Přepočtené koeficientem množství		86,081			
42	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,587			CS ÚRS 2023 02
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
	D	VRN3	Zařízení staveniště					
43	K	030001000	Zařízení staveniště	kompl	1,000			CS ÚRS 2023 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NOVOSTAVBA STŘEDISKA TECHNICKÝCH SLUŽEB A SBĚRNÉHO DVORA V
ČAKOVICÍCH - ETAPA 1
Objekt:
D.1.4.E - zdravotní technika

KSO:
Místo:

Zadavatel:
JM CONSTRUCTION, s.r.o

Zhotovitel:

Projektant:
JM CONSTRUCTION, s.r.o

Zpracovatel:
Ing. Jan Mičák

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4. 3. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 400 808,88	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 400 808,88	21,00%	294 169,86
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 694 978,74

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NOVOSTAVBA STŘEDISKA TECHNICKÝCH SLUŽEB A SBĚRNÉHO DVORA V ČAKOVICÍCH - ETAPA 1
Objekt: D.1.4.E - zdravotní technika

Místo: Datum: 4. 3. 2024
Zadavatel: JM CONSTRUCTION, s.r.o. Projektant: JM CONSTRUCTION,
Zhotovitel: Zpracovatel: Ing. Jan Mičák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 400 808,88	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 360 808,88	
D		1	Zemní práce				393 295,85	
1	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	19,360			CS ÚRS 2024 01
	VV	f10	2*2,2*2,2*2		19,360			
2	K	131251204	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	225,000			CS ÚRS 2024 01
	VV	f16	15*7*2,0*4*1,5*2,5		225,000			
3	K	132251103	Hloubení ryh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	69,600			CS ÚRS 2024 01
	VV	f15	58*0,8*1,5		69,600			
4	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	115,500			CS ÚRS 2024 01
	VV	f110	(15+7)*2*2,0+(4+1,5)*2*2,5		115,500			
5	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	115,500			CS ÚRS 2024 01
	VV	f110			115,500			
6	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	394,482			CS ÚRS 2024 01
	VV		zemina ponechána na zásyp					
	VV	f8			197,241			
	VV		zemina zpět na zásyp					
	VV	f8			197,241			
	VV		Součet		394,482			
7	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	116,719			CS ÚRS 2024 01
	VV		odvoz na skládku					
	VV	f9	f10+f15+f16-f8		116,719			
8	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	313,960			CS ÚRS 2024 01
	VV		zemina zpět na zásyp					
	VV	f8			197,241			
	VV		zemina odvezená na skládku					
	VV	f9			116,719			
	VV		Součet		313,960			
9	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	233,438			CS ÚRS 2024 01
	VV		f9		116,719			
	VV		116,719*2 Přepočtené koeficientem množství		233,438			
10	K	171251201	Uložení sypání na skládky nebo meziskládky	m3	116,719			CS ÚRS 2024 01
	VV		f9		116,719			
11	K	174151101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m3	197,241			CS ÚRS 2024 01
	VV	f8	f10+f15+f16-f1-f2-f3-2*3,14*0,6*0,6*2-12,3*5,5*0,9-3,2*0,6*2		197,241			
12	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypáním bez prohození, uloženou do 3 m	m3	25,520			CS ÚRS 2024 01
	VV	f2	58*0,8*0,55		25,520			
13	M	58337302	šterkopsek frakce 0/16	t	51,040			CS ÚRS 2024 01
	VV		f2		25,520			
	VV		25,52*2 Přepočtené koeficientem množství		51,040			
D		3	Svislé a kompletní konstrukce					
14	K	382411R01	Retenční nádrž 12,3x5,5x0,95 m	soubor	1,000			
15	K	382411R02	Odlučovač ropných látek, průtok 20 l/s	soubor	1,000			
D		4	Vodorovné konstrukce					
16	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	4,640			CS ÚRS 2024 01
	VV	f1	58*0,8*0,1		4,640			
17	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	16,032			CS ÚRS 2024 01
	VV	f3	2*1,2*1,2*0,15+13*6*0,2		16,032			
D		8	Trubní vedení					
18	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého pínostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	17,000			CS ÚRS 2024 01
19	M	28617003	trubka kanalizační PP pínostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN10	m	17,000			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	871350310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 200	m	22,000			CS ÚRS 2024 01
21	M	28617004	trubka kanalizační PP plnostěnná tlivstvá DN 200x1000mm SN10	m	22,000			CS ÚRS 2024 01
22	K	871360310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 250	m	19,000			CS ÚRS 2024 01
23	M	28617005	trubka kanalizační PP plnostěnná tlivstvá DN 250x1000mm SN10	m	19,000			CS ÚRS 2024 01
24	K	877380320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 250	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
25	M	28654443	odbočka kanalizační PP 45° DN 250/160	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
26	K	894221R01	Šachty kanalizační betonová DN 1000, litinový poklop DN 625, únosnost D400, hloubka 1,5-2,0 m	kus	2,000			
27	K	894221R20	Uliční vpust betonová, litinová mříž, únosnost D400, hloubka do 1,5 m	kus	2,000			
0 998			Přesun hmot					
28	K	998275101	Přesun hmot pro trubi vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	2,294			CS ÚRS 2024 01
0 VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					
0 VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce					
29	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soubor	1,000			CS ÚRS 2024 01
30	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soubor	1,000			CS ÚRS 2024 01
31	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000			CS ÚRS 2024 01
0 VRN4			Inženýrská činnost					
32	K	043114R02	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí	soubor	1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NOVOSTAVBA STŘEDISKA TECHNICKÝCH SLUŽEB A SBĚRNÉHO DVORA V
ČAKOVICÍCH - ETAPA 1
Objekt:
D.1.4.F - plynová zařízení

KSO:
Místo:

Zadavatel:
JM CONSTRUCTION, s.r.o

Zhotovitel:

Projektant:
JM CONSTRUCTION, s.r.o

Zpracovatel:
Ing. Jan Mlčák

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4. 3. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			61 490,21
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	61 490,21 0,00	21,00% 12,00%	12 912,94 0,00
Cena s DPH		v CZK	74 403,15

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NOVOSTAVBA STŘEDISKA TECHNICKÝCH SLUŽEB A SBĚRNÉHO DVORA V ČAKOVICÍCH - ETAPA 1

Objekt: D.1.4.F - plynová zařízení

Místo: Datum: 4. 3. 2024

Zadavatel: JM CONSTRUCTION, s.r.o. Projektant: JM CONSTRUCTION,

Zhotovitel: Zpracovatel: Ing. Jan Mičák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							61 490,21	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				37 490,21	
D		1	Zemní práce				6 424,21	
1	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	0,425			CS ÚRS 2024 01
	VV	f10	1*0,5*0,85		0,425			
2	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	2,880			CS ÚRS 2024 01
	VV	f12	3*0,8*1,2		2,880			
3	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4,450			CS ÚRS 2024 01
	VV		zemina ponechaná na zásyp					
	VV	f8	f8		2,225			
	VV		zemina zpět na zásyp					
	VV	f8	f8		2,225			
	VV		Součet		4,450			
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,080			CS ÚRS 2024 01
	VV		odvoz na skládku					
	VV	f8	f10-f12-f8		1,080			
5	K	167151101	Nakládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	3,305			CS ÚRS 2024 01
	VV		zemina zpět na zásyp					
	VV	f8	f8		2,225			
	VV		zemina odvezená na skládku					
	VV	f8	f8		1,080			
	VV		Součet		3,305			
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04	t	2,160			CS ÚRS 2024 01
	VV		f8		1,080			
	VV		1,08*2 Přepočtené koeficientem množství		2,160			
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1,080			CS ÚRS 2024 01
	VV		f8		1,080			
8	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	2,225			CS ÚRS 2024 01
	VV	f8	f10-f12-f1-f2		2,225			
9	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,840			CS ÚRS 2024 01
	VV	f2	3*0,8*0,35		0,840			
10	M	58337302	šterkopisek frakce 0/16	t	1,680			CS ÚRS 2024 01
	VV		f2		0,840			
	VV		0,84*2 Přepočtené koeficientem množství		1,680			
D		4	Vodorovné konstrukce					
11	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	0,240			CS ÚRS 2024 01
	VV	f1	3*0,8*0,1		0,240			
D		8	Trubní vedení					
12	K	899R00100	Napojení na stávající plynovod, práce spojené s uzavřením a otevřením plynovodu	soubor	1,000			
13	K	871161R11	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm	m	3,000			CS ÚRS 2023 02
14	M	28613911	potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 PN 0,4MPa D 32x3,0mm	m	3,000			CS ÚRS 2024 01
15	K	723160204	Přípojka k plynoměru spojovana na závit bez ochozu G 1"	soubor	1,000			CS ÚRS 2024 01
16	K	723160334	Rozpěrka přípojek plynoměru G 1"	soubor	1,000			CS ÚRS 2024 01
17	K	723231164	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C plnopřutkový vnitřní závit těžká řada	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
18	K	723231165	Kohout kulový přímý G 1 1/4" PN 42 do 185°C plnopřutkový vnitřní závit těžká řada	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
19	K	723234312	Regulátor tlaku plynu středotlaký jednostupňový výkon do 10 m3/hod pro zemní plyn	soubor	1,000			CS ÚRS 2024 01
20	K	723234R01	Skříňka pro regulátor plynu, betonová 0,7 x 0,41 x 1,25 m	kus	1,000			
21	K	723234352	Sokl pod skříňku regulátoru plynu	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
22	K	723261912	Montáž plynoměru G-2, G-4 maximální průtok 6 m3/hod.	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
23	M	38822269	plynoměr membránový nízkotlaký se šroubením Qmax 6m3/h, PN 0,05MPa, rozteč 100	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	3,000			CS ÚRS 2024 01
25	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm	m	3,000			CS ÚRS 2024 01
	D	998	Přesun hmot					
26	K	998276101	Přesun hmot pro trubič vedení z trub z plastických hmot plávební výkop	t	0,003			CS ÚRS 2024 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					
27	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soubor	1,000			CS ÚRS 2024 01
28	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soubor	1,000			CS ÚRS 2024 01
29	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000			CS ÚRS 2024 01
	D	VRN4	Inženýrská činnost					
30	K	043114R04	Zkoušky tlakové, revize plynovodu	soubor	1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: NOVOSTAVBA STŘEDISKA TECHNICKÝCH SLUŽEB A SBĚRNÉHO DVORA V
ČAKOVICÍCH - ETAPA 1
Objekt: IO 01 - přípojka dešťové kanalizace

KSO:
Místo:

Zadavatel:
JM CONSTRUCTION, s.r.o

Zhotovitel:

Projektant:
JM CONSTRUCTION, s.r.o

Zpracovatel:
Ing. Jan Mlčák

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4. 3. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			333 140,16
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	333 140,16	21,00%	69 959,43
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			403 099,59
v CZK			

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NOVOSTAVBA STŘEDISKA TECHNICKÝCH SLUŽEB A SBĚRNÉHO DVORA V ČAKOVICÍCH - ETAPA 1

Objekt: IO 01 - přípojka dešťové kanalizace

Místo

Zadavatel: JM CONSTRUCTION, s.r.o.

Zhotovitel:

Datum: 4. 3. 2024

Projektant: JM CONSTRUCTION,

Zpracovatel: Ing. Jan Mičák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							333 140,16	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				301 140,16	
D		1	Zemní práce				57 631,98	
1	K	113107422	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm při překopech strojně pl do 15 m2	m2	9,600			CS ÚRS 2024 01
	VV	f515	8*1,2		9,600			
2	K	113107430	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm při překopech strojně pl do 15 m2	m2	9,600			CS ÚRS 2024 01
	VV	f515			9,600			
3	K	113107442	Odstranění podkladu živičných tl přes 50 do 100 mm při překopech strojně pl do 15 m2	m2	9,600			CS ÚRS 2024 01
	VV	f515			9,600			
4	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	19,360			CS ÚRS 2024 01
	VV	f16	2*2,2*2,2		19,360			
5	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	13,200			CS ÚRS 2024 01
	VV	f12	11*0,8*1,5		13,200			
6	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	43,772			CS ÚRS 2024 01
	VV		zemina ponechaná na zásyp					
	VV		f8		21,886			
	VV		zemina zpět na zásyp					
	VV		f8		21,886			
	VV		Součet		43,772			
7	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	10,674			CS ÚRS 2024 01
	VV		odvoz na skládku					
	VV	f9	f10+f12-f8		10,674			
8	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	32,560			CS ÚRS 2024 01
	VV		zemina zpět na zásyp					
	VV		f8		21,886			
	VV		zemina odvezená na skládku					
	VV		f9		10,674			
	VV		Součet		32,560			
9	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	21,348			CS ÚRS 2024 01
	VV		f9		10,674			
	VV		10,674*2 Přepočtené koeficientem množství		21,348			
10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	10,674			CS ÚRS 2024 01
	VV		f9		10,674			
11	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	21,886			CS ÚRS 2024 01
	VV	f8	f10+f12-f1-f2-f3-2*3, 14*0,6*0,6*2		21,886			
12	K	175151101	Obtýpaní potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	4,840			CS ÚRS 2024 01
	VV	f2	11*0,8*0,55		4,840			
13	M	58337302	šterkopisek frakce 0/16	t	9,680			CS ÚRS 2024 01
	VV		f2		4,840			
	VV		4,84*2 Přepočtené koeficientem množství		9,680			
D		4	Vodorovné konstrukce					
14	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	0,880			CS ÚRS 2024 01
	VV	f1	11*0,8*0,1		0,880			
15	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,432			CS ÚRS 2024 01
	VV	f3	2*1,2*1,2*0,15		0,432			
D		5	Komunikace pozemní					
16	K	564760001	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	9,600			CS ÚRS 2024 01
	VV		f515		9,600			
17	K	564831011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	9,600			CS ÚRS 2024 01
	VV		f515		9,600			
18	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	9,600			CS ÚRS 2024 01
	VV		f515		9,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	Mj	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	573211112	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 ko/m2	m2	19,200			CS ÚRS 2024 01
	VV		f515		9,600			
	VV		9,6*2 Přepočtené koeficientem množství		19,200			
20	K	577145111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	9,600			CS ÚRS 2024 01
	VV		f515		9,600			
	D	8	Trubní vedení					
21	K	871360310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 250	m	11,000			CS ÚRS 2024 01
22	M	28617005	trubka kanalizační PP plnostěnná tl/vrstva DN 250x1000mm SN10	m	11,000			CS ÚRS 2024 01
23	K	894221R01	Šachty kanalizační betonová DN 1000, litinový poklop DN 625, únosnost D400, hloubka 1,5-2,0 m	kus	2,000			
24	K	894221R02	Vsazení šachty do stávajícího betonového potrubí DN 500, napojení potrubí	kus	1,000			
25	K	894221R10	Vírový regulátor průtoku 0,7 l/s	kus	1,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
26	K	919121111	Těsnění spár záhlivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnícím profilem	m	16,000			CS ÚRS 2024 01
27	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	16,000			CS ÚRS 2024 01
	D	997	Přesun sutě					
28	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	7,200			CS ÚRS 2024 01
29	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	72,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		7,2*10 Přepočtené koeficientem množství		72,000			
30	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	7,200			CS ÚRS 2024 01
31	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	7,200			CS ÚRS 2024 01
	D	998	Přesun hmot					
32	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	2,524			CS ÚRS 2024 01
33	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	2,081			CS ÚRS 2024 01
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					
34	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soubor	1,000			CS ÚRS 2024 01
35	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soubor	1,000			CS ÚRS 2024 01
36	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000			CS ÚRS 2024 01
	D	VRN4	Inženýrská činnost					
37	K	043114R02	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí	soubor	1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NOVOSTAVBA STŘEDISKA TECHNICKÝCH SLUŽEB A SBĚRNÉHO DVORA V
ČAKOVICÍCH - ETAPA 1

Objekt:

EL 01 - Elektroinstalace

KSO:

Místo: parc. č. 1259/2, 1259/1, v.kú. Čakovice

CC-CZ:

Datum: 4. 3. 2024

Zadavatel:

JM CONSTRUCTION, s.r.o

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

JM CONSTRUCTION, s.r.o

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Jan Mičák

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	362 831,88
---------------------	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	362 831,88	21,00%	76 194,69
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	439 026,57
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NOVOSTAVBA STŘEDISKA TECHNICKÝCH SLUŽEB A SBĚRNÉHO DVORA V
ČAKOVICÍCH - ETAPA 1

Objekt: EL 01 - Elektroinstalace

Místo: parc. č. 1259/2, 1259/1, v.kú. Čakovice

Datum: 4. 3. 2024

Zadavatel: JM CONSTRUCTION, s.r.o

Projektant: JM
CONSTRUCTION,

Zhotovitel:

Zpracovatel: Ing. Jan Mičák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 362 831,88

D M Práce a dodávky M 362 831,88

D 21-M Elektromontáže 362 831,88

1	K	M01	Elektro	kompl	1,000	362 831,88	362 831,88	
---	---	-----	---------	-------	-------	------------	------------	--

SEZNAM FIGUR

Kód: 12-17-2023NEW
 Stavba: NOVOSTAVBA STŘEDISKA TECHNICKÝCH SLUŽEB A SBĚRNÉHO DVORA V ČAKOVICÍCH - ETAPA 1
 Datum: 4. 3. 2024

Kód	Popis	MJ	Výměra
12-17-2023NEW	NOVOSTAVBA STREDISKA TECHNICKYCH SLUZEB A SBĚRNÉHO DVORA V ČAKOVICÍCH - ETAPA 1		
opstena	Opěrná stěna - výkop	m3	84,600
opstena	(36+11)*1,5*1,2 "výkop pro opěrnou stěnu"		84,600
Použití figury:			
132212221	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	84,600
162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	169,200
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	84,600
p01	skladba P01	m2	45,000
	45,0		45,000
p02	skladba P02	m2	16,000
	16		16,000
zp1	Skladba ZP1	m2	110,000
	110		110,000
Použití figury:			
564871013	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 270 mm	m2	550,500
564932111R	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 80 mm	m2	110,000
581136111R	Kryt ŽB z drátkobetonu tl. 200mm	m2	110,000
919726203.TCT	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP	m2	550,500
zp2	skladba ZP2	m2	440,500
	440,5		440,500
Použití figury:			
564871013	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 270 mm	m2	550,500
564942112	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 130 mm	m2	440,500
565135101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 1,5 m	m2	440,500
577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tl, l tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	440,500
577155111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	440,500
919726203.TCT	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP	m2	550,500
D.1.4.E	zdravotechnika		
f1			4,640
f1	58*0,8*0,1		4,640
Použití figury:			
451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	4,640
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	197,241
f10			19,360
f10	2*2,2*2,2*2		19,360
Použití figury:			
131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	19,360
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	116,719
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	197,241
f11			13,200
f110			115,500
f110	(15+7)*2*2,0+(4+1,5)*2*2,5		115,500
Použití figury:			
151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	115,500
151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	115,500
f15			69,600
f15	58*0,8*1,5		69,600

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	69,600
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	116,719
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	197,241
f16			225,000
f16	15*7*2,0+4*1,5*2,5		225,000
Použití figury:			
131251204	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	225,000
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	116,719
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	197,241
f2			25,520
f2	58*0,8*0,55		25,520
Použití figury:			
175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	25,520
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	197,241
58337302	štěrkopísek frakce 0/16	t	51,040
f3			16,032
f3	2*1,2*1,2*0,15+13*6*0,2		16,032
Použití figury:			
452311141	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	16,032
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	197,241
f8			197,241
f8	f10+f15+f16-f1-f2-f3-2*3,14*0,6*0,6*2-12,3*5,5*0,9-3,2*0,8*2		197,241
Použití figury:			
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	197,241
162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	394,482
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	116,719
167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	313,960
f9			116,719
	odvoz na skládku		0,000
f9	f10+f15+f16-f8		116,719
Použití figury:			
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	116,719
167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	313,960
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	233,438
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	116,719
D.1.4.F plynová zařízení			
f1			0,240
f1	3*0,8*0,1		0,240
Použití figury:			
451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	0,240
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2,225
f10			0,425
f10	1*0,5*0,85		0,425
Použití figury:			
131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	0,425
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,080
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2,225
f11			2,880
f12			2,880
f12	3*0,8*1,2		2,880
Použití figury:			

Kód	Popis	MJ	Výměra
132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	2,880
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,080
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2,225
f2			0,840
f2	3*0,8*0,35		0,840
Použití figury:			
175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,840
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2,225
58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	1,680
f8			2,225
f8	f10+f12-f1-f2		2,225
Použití figury:			
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2,225
162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4,450
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,080
167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	3,305
f9			1,080
	odvoz na skládku		0,000
f9	f10+f12-f8		1,080
Použití figury:			
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,080
167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	3,305
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	2,160
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1,080
IO 01 přípojka dešťové kanalizace			
f1			0,880
f1	11*0,8*0,1		0,880
Použití figury:			
451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	0,880
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	21,886
f10			19,360
f10	2*2,2*2,2*2		19,360
Použití figury:			
131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	19,360
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	10,674
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	21,886
f11			13,200
f12			13,200
f12	11*0,8*1,5		13,200
Použití figury:			
132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	13,200
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	10,674
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	21,886
f2			4,840
f2	11*0,8*0,55		4,840
Použití figury:			
175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	4,840
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	21,886
58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	9,680
f3			0,432
f3	2*1,2*1,2*0,15		0,432
Použití figury:			

Kód	Popis	MJ	Výměra
452311141	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,432
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	21,886
f515			9,600
f515	8*1,2		9,600
Použití figury:			
113107422	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm při překozech strojně pl do 15 m2	m2	9,600
113107430	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm při překozech strojně pl do 15 m2	m2	9,600
113107442	Odstranění podkladu živichých tl přes 50 do 100 mm při překozech strojně pl do 15 m2	m2	9,600
564760001	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	9,600
564831011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	9,600
565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	9,600
573211112	Postřík živichý spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	19,200
577145111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	9,600
f516			75,600
f8			21,886
f8	f10+f12-f1-f2-f3-2*3,14*0,6*0,6*2		21,886
Použití figury:			
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	21,886
162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	43,772
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	10,674
167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	32,560
f9			10,674
	odvoz na skládku		0,000
f9	f10+f12-f8		10,674
Použití figury:			
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	10,674
167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	32,560
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	21,348
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	10,674