

SMLOUVA O DÍLO

č. S928/2017/066

I.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. [REDACTED] ředitelem
Krajského ředitelství České Budějovice

ve věcech technických jedná: [REDACTED] TP pro SČ (technický dozor)

č. telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

PORR a.s.

Sídlo: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

PORR a.s., odštěpný závod – Čechy

Sídlo odštěpného závodu: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČO: 430 05 560

DIČ: CZ43005560

zapsán v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 1006

zastoupený: Ing. [REDACTED] vedoucím odštěpného závodu (dle §503 odst. 2 zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění)

Ing. Františkem Buršíkem, vedoucím obchodního úseku odštěpného závodu (na základně plné moci)

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: In [REDACTED] stavbyvedoucí odštěpného závodu

č. telefonu: +420 [REDACTED]

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

Datová schránka: 5ssfq4h

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

II.

P ř e d m ě t s m l o u v y

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Technické zhodnocení LC na revíru Radonice, LS Hluboká nad Vltavou** evidenční číslo zakázky **S928/2017/066**, a to dle projektové dokumentace vypracované projektantem [REDACTED] za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.
2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
 - vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí,
 - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
 - zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení,
 - údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
 - uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům,
 - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
 - zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (2 paré + 1 v elektronické formě) objednateli,
 - zaměření skutečného provedení stavby (2 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III.

D o b a p l n ě n í

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **30.9.2017**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **1.5.2017**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

IV.

C e n a z a d í l o

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 5.785.010 Kč bez DPH, slovy pět milionů sedm set osmdesát pět tisíc deset korun českých bez DPH. DPH bude

účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V.

Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.

3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky), není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

VI. Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice a s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.

Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.

Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází.

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení

stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
6. Podílí-li se na provádění díla více objednatel smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.
8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím I. [REDAKCE] stavbyvedoucí odštěpného závodu, telefon: + [REDAKCE] Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění

díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.

9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.
11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
 - a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
 - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
 - c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.

12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.
13. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy.
14. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do 2 dnů poté, co takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

VII.

Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.

2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se stavenišťem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistit potřebná opatření a zajistit dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.

15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s čl. VI. odst. 14. této smlouvy.
20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 2 pracovní dny předem k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k přejímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní směny, během níž k poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravky vyhovující požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie).
23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
24. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.
25. Zhotovitel se zavazuje provést za přítomnosti oprávněného pracovníka objednatele 8 ks statické zatěžovací zkoušky na pláni zemního tělesa každé LC na místech stanovených objednatelem tak, aby prokázal, že stavba vyhovuje požadavkům daným touto smlouvou (projektovou dokumentací).

Tyto statické zatěžovací zkoušky budou vyhotoveny k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří zajištěnou zhotovitelem; náklady s tím spojené jsou součástí ceny za dílo. Provedení zkoušek a jejich výsledky se zaznamenají do stavebního deníku.

V případě, že zjištěné parametry nebudou odpovídat smluveným požadavkům, zhotovitel na svůj náklad zjedná nápravu a uvede dílo do odpovídajícího stavu.

26. Zhotovitel se zavazuje provést za přítomnosti oprávněného pracovníka objednatele 8 ks / na každé upravované LC/určení měrné hmotnosti a míry zhutnění pomocí radiometrické soupravy na svrchní konstrukční vrstvě (vozovce) na místech stanovených objednatelem, tak, aby prokázal, že stavba vyhovuje požadavkům daným touto smlouvou (projektovou dokumentací). Tyto radiometrické zkoušky budou vyhotoveny k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří zajištěnou zhotovitelem; náklady s tím spojené jsou součástí ceny za dílo. Provedení zkoušek a jejich výsledky se zaznamenají do stavebního deníku.

V případě, že zjištěné parametry nebudou odpovídat smluveným požadavkům, zhotovitel na svůj náklad zjedná nápravu a uvede dílo do odpovídajícího stavu.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
 - dokumentace skutečného provedení stavby,
 - revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
 - evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
 - geometrické zaměření skutečného provedení stavby v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům (pro vklad do katastru nemovitostí)
 - originál stavebního deníku,
 - protokoly o výsledcích statických a radiometrických zatěžkávacích zkoušek, provedených k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří.

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 48 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.

5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. VI. odst. 13. této smlouvy nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 14. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.
6. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 24 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení.
10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 20 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takové porušení.
11. V případě prodlení zhotovitele s předložením originálu záruční listiny bankovní záruky zajišťující dluhy (závazky, povinnosti) zhotovitele dle této smlouvy objednateli delšího 15 dnů je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV. této smlouvy.
12. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
13. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel případně musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek apod.).
14. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.

15. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.
16. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, již smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
17. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
 - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.

Bankovní záruka

1. Plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení, apod.) musí být zajištěno formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od 1.5.2017, případně od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejmeně do 31.12.2017, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelna a úvěrní družstvo (dále jen „banka“) poskytne objednateli plnění až do výše nejmeně 15% z ceny za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy bez DPH. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatelem, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději tři pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel

vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.

2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodné obohacení, apod.).
3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu.
4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní záruky čerpáno, zajistit do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.
5. V případě prodloužení zhotovitele s předložením originálu záruční listiny dle této smlouvy je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

XIII.


Z á v ě ř e č n á u s t a n o v e n í

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

6. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

V Praze dne:

V Dobré Vodě u Českých Budějovic, dne:18.05.2017



Lesy České republiky, s.p. [05]
se sídlem Přemyslova 1105/10, Hráz Hradec Králové
500 03 Hradec Králové
IČ: 42196151, DIČ: CZ42196151
Krajské radnice u Českých Budějovic
Sadová 2103/19, 023 06 Dobrá Voda u Českých Budějovic

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	stavební část	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO01	LC HREBENSKÁ		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
JI16/05/03	Technické zhodnocení lesní cesty Hřebenská		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	JI16/05/03
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	3 660 714	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	3 660 714	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	3 660 714	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	3 660 714	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	3 660 714 Kč	
DPH		21,0 %	768 750 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				4 429 464 Kč

Poznámka :

Stavba :	J116/05/03 Technické zhodnocení lesní cesty Hřebenská	Rozpočet : 1
Objekt :	SO01 LC HŘEBENSKÁ	stavební část

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	974 869	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	44 188	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	46 576	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	48 813	0	0	0	0
5 Komunikace	2 315 786	0	0	0	0
8 Trubní vedení	83 891	0	0	0	0
91 Doplnňující práce na komunikaci	59 781	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	7 200	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	32 110	0	0	0	0
ON Ostatní náklady	47 500	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	3 660 714	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			3 660 714	0
Oborová přírážka			3 660 714	0
Přesun stavebních kapacit			3 660 714	0
Mimostaveništní doprava			3 660 714	0
Zařízení staveniště			3 660 714	0
Provoz investora			3 660 714	0
Kompletační činnost (IČD)			3 660 714	0
Rezerva rozpočtu			3 660 714	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	J116/05/03 Technické zhodnocení lesní cesty Hřeben	Rozpočet: 1
Objekt :	SO01 LC HŘEBENSKA	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot. / MJ	dem.hmot. celk.(t)
Díl: 1		Zemní práce								
1	181101102	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhrutněním	m2	2 842,00	18,00	51 156,00				
		ROZŠÍŘENÍ A SANACE STÁV.CESTY:1781		1 781,00						
		ZPEVNĚNÍ VJEZDŮ:225		225,00						
		ZPEVNĚNÍ SKLADEK:836		836,00						
2	122201101	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	67,50	78,70	5 312,25				
		ZPEVNĚNÍ VJEZDŮ SANACE:225*0,3		67,50						
3	122207111	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	2 153,40	29,50	63 525,30				
		SERIZNUTÍ STÁVAJÍCÍ KRAJNICE:2156*0,5*0,1		107,80						
		ROZŠÍŘENÍ STÁV.CESTY SANACE:1781*0,3		534,30						
		ROZŠÍŘENÍ STÁV.CESTY ODKOPÁVKA NA PLÁN:1781*0,47		837,07						
		ZPEVNĚNÍ VJEZDŮ ODKOPÁVKA NA PLÁN:225*0,47		105,75						
		ZPEVNĚNÍ SKLADEK SANACE:836*0,3		250,80						
		ZPEVNĚNÍ SKLADEK ODKOPÁVKA NA PLÁN:836*0,38		317,68						
4	122201103	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3	m3	1 549,50	66,70	103 351,65				
		HLOUBENÍ ODVODNOVACÍHO PŘIKOPU:2066*1,5*1*0,5		1 549,50						
5	122207119	Příplatek za lepitost - odkopávky v hor. 3	m3	3 769,90	9,60	36 191,04				
		67,5*1549+2153,4		3 769,90						
6	132201201	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3 STROJNĚ	m3	13,17	100,00	1 317,00				
		PASY ČEL PROPUSTKŮ:0,85*1,5*0,6*2*5		7,65						
		1,15*0,8*3*2		5,52						
7	132201209	Příplatek za lepitost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	13,17	16,00	210,72				
8	132201101	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	3,93	75,00	294,75				
		PASY BET.PRAHU PROPUSTKŮ:0,25*0,6*1,5*2*5		2,25						
		0,4*0,7*3+0,4*0,7*1,5*2		1,68						
9	132201109	Příplatek za lepitost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	3,93	16,00	62,88				
10	131201202	Hloubení zapážených jam v hor.3 do 1000 m3	m3	141,75	160,00	22 680,00				
		JAMA PRO OSAZENÍ PROPUSTKŮ:7,5*1,5*0,75*4+12*1,5*0,75		47,25						
		18*3*1,75		94,50						
11	131201209	Příplatek za lepitost - hloubení zapáž.jam v hor.3	m3	141,75	16,00	2 268,00				
12	171101141	Náspy pro silnice	m3	27,00	144,00	3 888,00				

Slepý rozpočet

Stavba :	J116/05/03 Technické zhodnocení lesní cesty Hřeben	Rozpočet: 1
Objekt :	S001 LC HŘEBENSKA	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot celk. (t)
13	M10364100	ZASYP PROPUSTKU:18*3*0,5 Zemina vhodná pro násypy pod komunikací	m3	27,00	130,00	3 510,00	1,60000	43,20000		
14	167101102	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 ODKOPÁVKY:3769,9 RÝHY:13,17+3,93 JAMY:141,75	m3	3 928,75	26,00	102 147,50				
15	162601102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	3 928,75	42,50	166 971,88				
16	171201201	Uložení sypáníny na skl.-sypánína na výšku přes 2m	m3	3 928,75	22,00	86 432,50				
17	171201211	Skládkovné zemina 1,6*3928,75	t	6 286,00	50,00	314 300,00				
18	112201112	Odstranění pařezů o průměru do 30 cm, svah 1:5	kus	1,00	350,00	350,00				
19	112201113	Odstranění pařezů o průměru do 40 cm, svah 1:5	kus	3,00	450,00	1 350,00				
20	112201115	Odstranění pařezů o průměru do 60 cm, svah 1:5	kus	6,00	500,00	3 000,00				
21	112201116	Odstranění pařezů o průměru do 70 cm, svah 1:5	kus	4,00	600,00	2 400,00				
22	174201201	Zásyp jam po pařezech D 30 cm	kus	1,00	150,00	150,00				
23	174201202	Zásyp jam po pařezech D 50 cm	kus	3,00	160,00	480,00				
24	174201204	Zásyp jam po pařezech D 90 cm	kus	10,00	170,00	1 700,00				
25	162301421	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 5000 m	kus	1,00	110,00	110,00				
26	162301422	Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 5000 m	kus	3,00	120,00	360,00				
27	162301424	Vodorovné přemístění pařezů D 90 cm do 5000 m	kus	10,00	135,00	1 350,00				
	Celkem za	1 Zemní práce				974 869,47		43,20000		
Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání									
28	274321511R	Beton základových pasů prosý C 25/30 vč.případného bednění	m3	16,41	2 474,90	40 613,11	2,52500	41,43525		
		PASY PROPUSTKU:0,85*1,5*0,6*2*5 1,15*0,7*3*2								
		PASY BET. PRAHU:0,25*0,6*1,5*2*5								
		0,4*0,7*3+0,4*0,7*1,5*2								
29	271531111	Pošíťár základu ze stěrkořtř	m3	8,07	443,00	3 575,01	1,78164	14,37783		

Slepý rozpočet

Stavba :	J116/05/03 Technické zhodnocení lesní cesty Hřeben	Rozpočet: 1
Objekt :	SO01 LC HŘEBENSKA	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot celk.(t)
		POD PASY PROPUSTKU:1,15*0,1*3*2		0,69						
		POD TROUBY PROPUSTKU:7,5*0,6*0,15*4+12*0,6*0,15		3,78						
		18*1*0,2		3,60						
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				44 188,12		55,81308		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce								
30	317321018	Římsy zdi a valů z betonu železového C 30/37	m3	3,15	3 550,00	11 182,50	2,54278	8,00976		
		ŘÍMSY ČEL PROPUSTKU:0,5*0,3*3*2		0,90						
		0,3*0,5*1,5*2*5		2,25						
31	317353111	Bednění říms - zřízení	m2	18,30	358,00	6 551,40	0,01563	0,28603		
		0,5*0,3*2*2+0,3*3*2*2+0,1*3*2		4,80						
		0,5*0,3*2*2*5+0,2*1,5*2*5+0,5*1,5*2*5		13,50						
32	317353112	Bednění říms - odbednění	m2	18,30	127,00	2 324,10				
33	317361721	Výztuž překládů a říms z oceli 10A25 (B500B)	t	0,25	18 000,00	4 536,00	1,01292	0,25526		
		MNOŽSTVÍ VÝZTUŽE 0,08T/M3								
		TRMIŇKY r10MM								
		VÝZTUŽ r12MM								
		3,15*0,08		0,25						
34	311312012	Beton nadzákladových zdí prostý C 30/37	m3	3,18	3 240,00	10 303,20	2,52767	8,03799		
		BET.PRAHY VŤOKU A VÝTOKU:0,4*0,25*1,5*2*5		1,50						
		0,4*0,7*3+0,7*0,4*1,5*2		1,68						
35	311351101	Bednění nadzákladových zdí jednostranné - zřízení	m2	24,08	358,00	8 620,64	0,03525	0,84882		
		0,4*0,25*2*2*5+0,4*1,5*2*2*5		14,00						
		0,7*0,4*2+0,7*3*2+0,7*0,4*2*2+0,7*1,5*2*2		10,08						
36	311351102	Bednění nadzákladových zdí jednostranné-odstranění	m2	24,08	127,00	3 058,16				
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				46 576,00		17,43785		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce								
37	452312151	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 25/30 vč.opásání	m3	7,02	2 180,00	15 303,60	2,50000	17,55000		
		LOŽE POD TROUBAMI PROPUSTKU:7,5*0,6*0,1*4*12*0,6*0,1		2,52						
		18*0,25*1		4,50						
38	452351101	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí	m2	17,40	358,00	6 229,20	0,00441	0,07673		
		7,5*2*0,1*4*12*2*0,1		8,40						

Slepý rozpočet

Stavba :	J16/05/03 Technické zhodnocení lesní cesty Hřeben	Rozpočet: 1
Objekt :	S001 LC HŘEBENSKA	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot / MJ	dem. hmot celk. (t)
39	465511511	Dlažba z lom. kam. do MC do 20 m2 vysp. MCs, 20 cm spárování, úprava lince	m2	60,10	400,00	24 040,00	0,78837	47,38104		
		ŠIKMÉ ČELA:4,8*2*5		48,00						
		ROVNÁ ČELA:4,8+7,3		12,10						
40	462512161	Zához z lom.kamene zához do 200kg bez výplně mezer	m3	10,80	300,00	3 240,00	2,00322	21,63478		
		ŠIKMA CELA PROPUSTKU:1,2*1,5*0,6*2*5		10,80						
Celkem za		4 Vodotorné konstrukce				48 812,80		86,64255		
Díl: 5		Komunikace								
41	569851111	Zpevnění krajnic štěrkodrti tloušťky 15 cm	m2	1 078,00	108,30	116 747,40	0,27799	299,67322		
		ZŘÍZENÍ KRAJNICE:2156*0,5		1 078,00						
42	567114111	Podklad z prostého betonu 16/20 XC1 tloušťky 10cm	m2	60,10	125,00	7 512,50	0,25336	15,22694		
		ŠIKMÉ ČELA:4,8*2*5		48,00						
		ROVNÁ ČELA:4,8+7,3		12,10						
43	R564791111	Podklad pro zpevněné plochy z odvalu POUZE MONTÁŽ	m3	852,60	48,40	41 265,84	2,20400	1 879,13040		
		ROZŠÍŘENÍ STAVCESTY PROVEDENÍ SANACE:1781*0,3		534,30						
		ZPEVNĚNÍ VJEZDŮ SANACE:225*0,3		67,50						
		ZPEVNĚNÍ SKLADEK SANACE:836*0,3		250,80						
44	H583320003	Kamenivo PDK frakce 0/250	T	1 705,20	164,00	279 652,80	1,00000	1 705,20000		
		2*852,6		1 705,20						
45	564861111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm 0/63mm	m2	2 842,00	79,28	225 313,76	0,44100	1 253,32200		
		ROZŠÍŘENÍ A SANACE STAVCESTY:1781		1 781,00						
		ZPEVNĚNÍ VJEZDŮ:225		225,00						
		ZPEVNĚNÍ SKLADEK:836		836,00						
46	564851114	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 18 cm 0/32mm	m2	836,00	71,36	59 656,96	0,33446	279,60856		
		ZPEVNĚNÍ SKLADEK:836		836,00						
47	564851111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm 0/32mm	m2	2 006,00	68,96	138 333,76	0,27994	561,55964		
		ROZŠÍŘENÍ A SANACE STAVCESTY:1781		1 781,00						
		ZPEVNĚNÍ VJEZDŮ:225		225,00						
48	573111111	Postřik živčiny infiltr. + posyp, asfalt, 0,50kg/m2	m2	2 006,00	17,48	35 064,88	0,00561	11,25366		
		ROZŠÍŘENÍ A SANACE STAVCESTY:1781		1 781,00						

Slepý rozpočet

Stavba :	J116/05/03 Technické zhodnocení lesní cesty Hřeben	Rozpočet: 1
Objekt :	SO01 LC HŘEBENSKA	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot. / MJ	dem. hmot. celk.(t)
49	571907211	ZPEVNĚNÍ VJEZDŮ:225		225,00						
		Posyp krytu lomovými výsivkami do 35 kg/m2 0/4mm	m2	836,00	16,60	13 877,60	0,03694	30,88184		
50	573211111	ZPEVNĚNÍ SKLADEK:836		836,00						
		Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	6 120,00	13,59	83 140,20	0,00061	3,73320		
		LESNÍ CESTA:2057*2		4 114,00						
		ROZŠÍŘENÍ A SANACE STAV.CESTY:1781		1 781,00						
		ZPEVNĚNÍ VJEZDŮ:225		225,00						
51	565165111	Asf beton podkl ACP16 tl80mm -3m	m2	2 006,00	243,48	488 420,88	0,21100	423,26600		
		ROZŠÍŘENÍ A SANACE STAV.CESTY:1781		1 781,00						
		ZPEVNĚNÍ VJEZDŮ:225		225,00						
52	565125111	Asf beton podkl ACP16 tl40mm -3m	m2	2 246,61	127,49	286 420,23	0,10548	236,97236		
		LESNÍ CESTA_VYSPRAVY PORUCH,LOKALNÍ								
		DEFORMACE:20/0,10548		189,61						
		LESNÍ CESTA:2057		2 057,00						
53	577134111	Asf bet obrus ACO11 tl 40mm -3m	m2	4 063,00	133,00	540 379,00	0,10373	421,45499		
		LESNÍ CESTA:2057		2 057,00						
		ROZŠÍŘENÍ A SANACE STAV.CESTY:1781		1 781,00						
		ZPEVNĚNÍ VJEZDŮ:225		225,00						
	Celkem za	5 Komunikace				2 315 785,81		7 121,28281		
Díl: 8		Trubní vedení								
54	C871111107	M.plast.potrubí DN 400 mm	m	42,00	81,70	3 431,40	0,00003	0,00126		
		PROPUSTKY SE ŠIKMÝM ČELEM:7,5*4+12		42,00						
55	M8001	Roura korugovaná HDPE 400x6000 vč.příplatek za zkosení čela	kus	8,00	4 445,00	35 560,00	0,00001	0,00008		
56	812441121R	Montáž trub ŽB hrdlových, DN 600,těsnění,řezání	m	18,00	323,30	5 819,40	0,01571	0,28278		
		U ŠIKMÝCH PROPUSTKŮ NUTNO PŘÍPOČÍTAT PROŘEZ								
		PROPUSTEK S KOLMÝM ČELEM:18		18,00						
57	59223119	Trouba ŽB hrdlová 60/250	kus	8,00	4 885,00	39 080,00	1,46000	11,68000		
		U ŠIKMÝCH PROPUSTKŮ NUTNO PŘÍPOČÍTAT PROŘEZ								
	Celkem za	8 Trubní vedení				83 890,80		11,96412		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci								
58	919535556	Obetonování propustku B 25/30 vč.přip.bednění	m3	12,07	2 474,90	29 860,66	2,26672	27,34888		
		DN400:1,257*0,1*7,5*4+1,257*0,1*12		5,28						
		DN600:1,885*0,2*18		6,79						

Slepý rozpočet

Stavba :	J116105/03 Technické zhodnocení lesní cesty Hřeben	Rozpočet: 1
Objekt :	S001 LC HŘEBENSKÁ	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmot / MJ	dem. hmot. celk. (t)
59	919441211	Čelo propustku šikmé z lom. kamene z trub DN400 vč.úpravy rubu MC25 a náletu, příp. za zespřemnění 2 ⁵	kus	10,00 10,00	2 350,00	23 500,00	7,02750	70,27500		
60	919441221	Čelo propustku z lom. kamene z trub DN 60 - 80 cm vč.úpravy rubu MC25 a náletu	kus	2,00	3 210,00	6 420,00	16,78787	33,57574		
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				59 780,66		131,19962		
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb								
61	938909311	Odstranění nánosu z povrchu podkladu živicebeton kartáčem vč. opravy tlak. vodou LESNÍ CESTA 2057	m2	2 057,00 2 057,00	3,50	7 199,50				
	Celkem za	93 Dokončovací práce inženýrských staveb				7 199,50				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot								
62	998222011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kamenníka	t	7 467,54	4,30	32 110,42				
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				32 110,42				
Díl: ON		Ostatní náklady								
63	ON001	Zkoušení kci a prací nezávislou zkušebnou (02620) statická zkuška na úrovni pláně	kus	8,00	2 000,00	16 000,00				
64	ON002	Zkoušení kci a prací nezávislou zkušebnou (02620) urč.měrné hmot a míry zhut.pomocí radiomet.soup.	kus	8,00	2 000,00	16 000,00				
65	ON003	Ostatní požadavky-odborný dozor zaměření skutečného provedení stavby	kpl	1,00	6 500,00	6 500,00				
66	ON004	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,00	12 000,00	9 000,00				
	Celkem za	ON Ostatní náklady				47 500,00				

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Stavební část	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO01	LC RAISTEIK		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
JI16/05/02	Technické zhodnocení lesní cesty Raisteik		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	JI16/05/02
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	2 124 296	Ztižené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	2 124 296	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	2 124 296	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	2 124 296	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		21,0	%	2 124 296 Kč	
DPH		21,0	%	446 102 Kč	
Základ pro DPH		0,0	%	0 Kč	
DPH		0,0	%	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				2 570 399 Kč	

Poznámka :

Stavba :	Jl16/05/02 Technické zhodnocení lesní cesty Raisteik	Rozpočet : 1
Objekt :	SO01 LC RAISTEIK	Stavební část

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	399 429	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	45 516	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	42 234	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	22 936	0	0	0	0
5 Komunikace	1 478 911	0	0	0	0
8 Trubní vedení	36 085	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	27 484	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	7 616	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	16 584	0	0	0	0
ON Ostatní náklady	47 500	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	2 124 296	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			2 124 296	0
Oborová přírážka			2 124 296	0
Přesun stavebních kapacit			2 124 296	0
Mimostaveništní doprava			2 124 296	0
Zařízení staveniště			2 124 296	0
Provoz investora			2 124 296	0
Kompletační činnost (IČD)			2 124 296	0
Rezerva rozpočtu			2 124 296	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	J116/05/02 Technické zhodnocení lesní cesty Raisteik	Rozpočet: 1
Objekt :	SO01 LC RAISTEIK	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot celk.(t)
Díl: 1		Zemní práce								
1	181101102	Úprava pláň v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním ROZSÍŘENÍ A SANACE STAV.CESTY:598	m2	1 289,00	18,00	23 202,00				
		ZPEVNĚNÍ VJEZDŮ:371		598,00						
		ZPEVNĚNÍ SKLÁDEK:320		371,00						
				320,00						
2	122201101	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	182,20	78,70	14 339,14				
		SEŘIZNUTÍ KRAJINICE:1724*0,5*0,1		86,20						
		ODKOPAVKY PRO SANACE ZPEVNĚNÍ SKLÁDEK:320*0,3		96,00						
3	122207111	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	1 305,73	29,50	38 519,04				
		ODKOPAVKY PRO SANACE ROZSÍŘENÍ STAV.CESTY:598*0,3		179,40						
		ODKOPAVKY NA PLAN ROZSÍŘENÍ STAV.CESTY:598*0,47		281,06						
		ODKOPAVKY PRO SANACE ZPEVNĚNÍ VJEZDŮ:371*0,3		111,30						
		ODKOPAVKY NA PLAN ZPEVNĚNÍ VJEZDŮ:371*0,47		174,37						
		ODKOPAVKY NA PLAN ZPEVNĚNÍ SKLÁDEK:320*0,38		121,60						
		ODVODNOVACÍ PŘÍKOP:584*1,5*1*0,5		438,00						
4	122207119	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	1 487,93	9,60	14 284,13				
		182,2*1305,73		1 487,93						
5	132201201	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	16,56	100,00	1 656,00				
		RÝHY PROPUSTKŮ:1,15*0,8*3*2*3		16,56						
6	132201209	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	16,56	16,00	264,96				
7	132201101	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	5,04	100,00	504,00				
		RÝHY BET.PRAHU PROPUSTKU:								
		TYP I:0,4*0,7*3		0,84						
		TYP II:0,4*0,7*1,5*2*5		4,20						
8	132201109	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	5,04	16,00	80,64				
9	131201202	Hloubení zapážných jam v hor.3 do 1000 m3	m3	109,13	160,00	17 460,00				
		JAMA PRO OSAZENÍ PROPUSTKŮ:7,5*3*1,55*2*7,5*3*1,75		109,13						
10	131201209	Příplatek za lepivost - hloubení zapáž.jam v hor.3	m3	109,13	16,00	1 746,00				
11	171101141	Náryp pro silnice	m3	33,75	144,00	4 860,00				
		ZASYP PROPUSTKŮ:7,5*3*0,5*3		33,75						
12	M10364100	Zemina vhodná pro násypy pod komunikací	m3	33,75	130,00	4 387,50	1,60000	54,00000		

Slepý rozpočet

Stavba :	J116/05/02 Technické zhodnocení lesní cesty Raisteil	Rozpočet: 1
Objekt :	SO01 LC RAISTEIK	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot celk.(t)
13	167101102	Nakládání výkopku z hor 1-4 v množství nad 100 m3 ODKOPAV/KY:1487,93 RÝHY:16,56+5,04 JAMY:109,125	m3	1 618,66 1 487,93 21,60 109,13	26,00	42 085,03				
14	162601102	Vodorovné přemístění výkopku z hor 1-4 do 5000 m	m3	1 618,66	42,50	68 792,84				
15	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	1 618,66	22,00	35 610,41				
16	171201211	Skládkové zemina 1,6*1618,655	t	2 589,85 2 589,85	50,00	129 492,40				
17	112201111	Odstranění pařezů o průměru do 20 cm, svah 1:5	kus	1,00	300,00	300,00				
18	112201113	Odstranění pařezů o průměru do 40 cm, svah 1:5	kus	1,00	450,00	450,00				
19	112201117	Odstranění pařezů o průměru do 80 cm, svah 1:5	kus	1,00	550,00	550,00				
20	174201201	Zásyp jam po pařezech D 30 cm	kus	1,00	150,00	150,00				
21	174201202	Zásyp jam po pařezech D 50 cm	kus	1,00	160,00	160,00				
22	174201204	Zásyp jam po pařezech D 90 cm	kus	1,00	170,00	170,00				
23	162301421	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 5000 m	kus	1,00	110,00	110,00				
24	162301422	Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 5000 m	kus	1,00	120,00	120,00				
25	162301424	Vodorovné přemístění pařezů D 90 cm do 5000 m	kus	1,00	135,00	135,00				
1 Zemní práce						399 429,08		54,00000		
Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání									
26	274321511R	Beton základových pasů prošty C 25/30 vč.případného bednění	m3	17,43	2 474,90	43 137,51	2,52500	44,01075		
		PASY PROPUSŤKŮ:1.15*0,7*3*2*3		14,49						
		PASY BET.PRAHŮ:0,4*0,7*3+0,4*0,7*1,5*5		2,94						
27	271531111	Poštář základu ze šteřkotiř	m3	5,37	443,00	2 378,91	1,78164	9,56741		
		POD PASY PROPUSŤKŮ:1.15*0,1*3*2*3		2,07						
		POD LOŽE TROUBY PROPUSŤKŮ:7,5*0,8*0,15*2+7,5*1*0,2		3,30						
Díl: 3	2 Základy a zvláštní zakládání									
	Celkem za	Svislé a kompletní konstrukce			45 516,42			53,57816		

Slepý rozpočet

Stavba :	J116/05/02 Technické zhodnocení lesní cesty Raisteil	Rozpočet: 1
Objekt :	SO01 LC RAISTEIK	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
28	317321018	Rimsy zdi a valů z betonu železového C 30/37	m3	2,70	3 550,00	9 585,00	2,54278	6,86551		
		0,3*0,5*3*2*3		2,70						
29	317353111	Bednění říms - zřízení	m2	21,60	358,00	7 732,80	0,01563	0,33761		
		0,5*3*2*3+0,3*3*2*3+0,1*3*2*3		21,60						
30	317353112	Bednění říms - odbednění	m2	21,60	127,00	2 743,20				
31	317361721	Výztuž překládů a říms z oceli 10A25 (B500B)	t	0,22	18 000,00	3 888,00	1,01292	0,21879		
		MNOŽSTVÍ VÝZTUŽE 0,08T/M3								
		TRMIŇKY r10MM								
		VÝZTUŽ r12MM								
		2,7*0,08		0,22						
32	311312012	Beton nadzákladových zdí prostý C 30/37	m3	2,94	3 240,00	9 525,60	2,52767	7,43135		
		BETONOVÉ PRAHY VTOKŮ:0,4*0,7*3+0,4*0,7*1,5*5		2,94						
33	311351101	Bednění nadzákladových zdí jednostranné - zřízení	m2	18,06	358,00	6 465,48	0,03525	0,63662		
		BEDNĚNÍ BET. PRAHU VTOKU:0,4*0,7*2*6+0,7*3*2+0,7*1,5*2*5		18,06						
34	311351102	Bednění nadzákladových zdí jednostranné-odstranění	m2	18,06	127,00	2 293,62				
		3 Svislé a kompletní konstrukce				42 233,70		15,48987		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce								
35	452312151	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 25/30 opášení	m3	3,08	2 180,00	6 703,50	2,50000	7,68750		
		7,5*0,8*0,1*2+7,5*1*0,25		3,08						
36	452351101	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí	m2	6,75	358,00	2 416,50	0,00441	0,02977		
		7,5*2*0,25+7,5*2*0,1*2		6,75						
37	465511511	Dlažba z lom. kam. do MC do 20 m2 vysp. MCs, 20 cm spárování, úprava líce	m2	31,30	400,00	12 520,00	0,78837	24,67598		
		TYP II:7,3		7,30						
		TYP II:4,8*5		24,00						
38	462512161	Záhaz z lom.kamene zához do 200kg bez výplně mezer	m3	4,32	300,00	1 296,00	2,00322	8,65391		
		ČELA ŠIKMÝCH ČEL PROPUSTKŮ:1,5*1,2*0,6*4		4,32						
		4 Vodorovné konstrukce				22 936,00		41,04716		
Díl: 5		Komunikace								
39	569851111	Zpevnění krajnic šterkodříř tloušťky 15 cm	m2	862,00	108,30	93 354,60	0,27799	239,62738		

Slepý rozpočet

Stavba :	J116/05/02 Technické zhodnocení lesní cesty Raisteik	Rozpočet: 1
Objekt :	SO01 LC RAISTEIK	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
40	567114111	Podklad z prostého betonu 16/20 XC1 tloušťky 10cm	m2	31,30	125,00	3 912,50	0,25336	7,93017		
		1724*0,5		862,00						
		TYP I:7,3		7,30						
		TYP II:4,8*5		24,00						
41	R564791111	Podklad pro zpevněné plochy z odvalu POUZE MONTÁŽ SANACE ROZŠÍŘENÍ STAV.CESTY:598*0,3 SANACE ZPEVNĚNÍ VJEZDU:371*0,3 SANACE ZPEVNĚNÍ SKLADÉK:320*0,3	m3	386,70	48,40	18 716,28	2,20400	852,28680		
42	H583320003	Kamenivo PDK frakce 0/250	T	773,40	164,40	127 146,96	1,00000	773,40000		
		2*386,7		773,40						
43	564861111	Podklad ze štěrkočtrtí po zhutnění tloušťky 20 cm 0/63mm ROZŠÍŘENÍ A SANACE STAV.CESTY:598 ZPEVNĚNÍ VJEZDU:371 ZPEVNĚNÍ SKLADÉK:320	m2	1 289,00	79,28	102 191,92	0,44100	568,44900		
				598,00						
				371,00						
				320,00						
44	564851114	Podklad ze štěrkočtrtí po zhutnění tloušťky 18 cm 0/32mm ZPEVNĚNÍ SKLADÉK:320	m2	320,00	71,36	22 835,20	0,33446	107,02720		
45	564851111	Podklad ze štěrkočtrtí po zhutnění tloušťky 15 cm 0/32mm ROZŠÍŘENÍ A SANACE STAV.CESTY:598 ZPEVNĚNÍ VJEZDU:371	m2	969,00	68,96	66 822,24	0,27994	271,26186		
				598,00						
				371,00						
46	573111111	Postřik živčný infiltr + posyp. asfalt. 0,50kg/m2 ROZŠÍŘENÍ STAV.CESTY:598 ZPEVNĚNÍ VJEZDU:371	m2	969,00	17,40	16 860,60	0,00561	5,43609		
				598,00						
				371,00						
47	571907211	Posyp křtů lomovými výšilkami do 35 kg/m2 0/4mm ZPEVNĚNÍ SKLADÉK:320	m2	320,00	15,77	5 046,40	0,03694	11,82080		
48	573211111	Postřik živčný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 LESNÍ CESTA:2176*2 ROZŠÍŘENÍ A SANACE STAV.CESTY:598 ZPEVNĚNÍ VJEZDU:371	m2	5 321,00	13,58	72 259,18	0,00061	3,24581		
				4 352,00						
				598,00						
				371,00						
49	565165111	Asf beton podkl ACP16 tl80mm -3m ROZŠÍŘENÍ A SANACE STAV.CESTY:598 ZPEVNĚNÍ VJEZDU:371	m2	969,00	243,48	235 932,12	0,21100	204,45900		
				598,00						
				371,00						
50	565125111	Asf beton podkl ACP16 tl40mm -3m	m2	2 318,21	127,49	295 548,22	0,10548	244,52448		