

# „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 14

**Projekt :** " Výstavba nadzemních koridorů ve Slezské nemocnici v Opavě, p.o."

Změnu žádá :	Jméno, funkce, podpis :	Datum :	Strany příloh :
HOCHTIEF CZ a. s.	Ing. Daniel Motyčka	23.09.2024	.
			Příloha č.1 – Rozpočet - 2 str
			Příloha č.2 – Návrh - 1 str

**Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) :**

Jedná se o náklady spojené s opravou asfaltových ploch mezi pavilony W, S a V.

Číslo výkresu : D-03-1-22 SITUACE KONEČNÝCH TERÉNÍCH ÚPRAV

**Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) :**

Z důvodu dlouhodobého zachování funkčnosti asfaltových ploch bude místo lokálního vyspravení provedena plošná oprava.

**Popis prací, které budou souviset se změnou :**

Nad rámec původního předmětu díla budou provedeny:

- Stavební práce dle přílohy a rozpočtu

**Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele :**

Celkový cenový dopad změn činí: 1.021.494,90 Kč bez DPH.

**Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) :**

Ne.

**„ZMĚNOVÝ LIST“ č. 14**

Vyjádření autorského dozoru (CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.) : **Ing. Milan Konkol**

*Souhlasím / Nesouhlasím*

Konečné vyjádření TDI : *Ing. Miroslav Geryk*

*Souhlasím / Nesouhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky.*

**Odsouhlasení objednatelem (Slezská nemocnice v Opavě, p.o.) :**

**Datum :**

**Jméno :**

**Ing. Jan Vaněk, Ph.D., MBA**

**Podpis :**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba nadzemních koridorů ve slezské nemocnici v Opavě p.o.

Objekt:

**ZL 14 - Oprava asfaltů**

Místo: Opava

Datum: 27.08.2024

Zadavatel: Slezská nemocnice v Opavě, p.o.

Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR  
s.r.o.


Zhotovitel: HOCHTIEF CZ, a.s.

Zpracovatel: HOCHTIEF CZ, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>1 021 494,90</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 021 494,90	
D	1		Zemní práce				201 895,26	
1	K	113107131	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	13,200	744,00	9 820,80	CS ÚRS 2024 02
	vv		26,4*0,5		13,200			
2	K	113107181	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	144,300	50,40	7 272,72	CS ÚRS 2024 02
	vv		26,4*2+1,5+90		144,300			
3	K	113107243	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	300,160	86,40	25 933,82	CS ÚRS 2024 02
	vv		403,7-(14,9+7,4+18,1+2,77+16,57+43,8)		300,160			
4	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	113,200	73,30	8 297,56	CS ÚRS 2024 02
	vv		10+103,2		113,200			
5	K	132351102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3	m3	72,508	1 170,00	84 834,36	CS ÚRS 2024 02
	vv		(179,74+182,8)*0,5*0,4		72,508			
6	K	162751117	Vodorovně přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	72,000	312,00	22 464,00	CS ÚRS 2024 02
	vv		72		72,000			
7	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	720,000	23,70	17 064,00	CS ÚRS 2024 02
	vv		72*10 *Přepočtené koeficientem množství		720,000			
8	K	17120123R	Poplatek za uložení navážek, zeminy a kamení na skládce (skládkovné)	m3	72,000	342,00	24 624,00	CS ÚRS 2024 02
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	72,000	22,00	1 584,00	CS ÚRS 2024 02
D	5		Komunikace pozemní				244 417,02	
10	K	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	371,200	383,00	142 169,60	CS ÚRS 2024 02
	vv		371,2		371,200			
11	K	566901231	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 100 mm	m2	371,200	171,00	63 475,20	CS ÚRS 2024 02
	vv		371,2		371,200			
12	K	566901232	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 150 mm	m2	181,270	249,00	45 136,23	CS ÚRS 2024 02
	vv		(179,74+182,8)*0,5		181,270			
13	K	566901261	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	-103,580	1 025,00	-106 169,50	CS ÚRS 2024 02
	vv		-(18,1+2,76+16,57+43,84+14,91+7,4)		-103,580			
14	K	572341111	Vyspravení krytů komunikací po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm	m2	-103,580	621,00	-64 323,18	CS ÚRS 2024 02
	vv		-(18,1+2,76+16,57+43,84+14,91+7,4)		-103,580			
15	K	573231111	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2	m2	308,420	27,30	8 419,87	CS ÚRS 2024 02
	vv		371,2+40,8-103,58		308,420			
16	K	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	371,200	361,00	134 003,20	CS ÚRS 2024 02
	vv		371,2		371,200			
17	K	577154131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	40,800	532,00	21 705,60	CS ÚRS 2024 02
	vv		40,8		40,800			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				159 029,80	
18	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízení lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	179,740	349,00	62 729,26	CS ÚRS 2024 02
	vv		179,74		179,740			

J.cena [CZK] Rozpočet SoD	Umístění v rozpočtu SoD	J.cena [CZK] CS ÚRS 2024 02
-	Nová položka	744,00
-	Nová položka	50,40
-	Nová položka	86,40
75,00	SO 04 pol.4	73,30
-	Nová položka	1 170,00
347,00	SO 04 pol.10	312,00
28,00	SO 04 pol.11	23,70
495,00	SO 04 pol.12	342,00
23,00	SO 04 pol.13	22,00
-	Nová položka	383,00
-	Nová položka	171,00
-	Nová položka	249,00
1 025,00	D.03.1-3 pol.70	Odpočet
621,00	D.03.1-3 pol.71	Odpočet
34,00	SO 04 pol.23	27,30
445,00	SO 04 pol.24	361,00
-	Nová položka	532,00
385,00	D.03.1-3 pol.110	349,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J.cena [CZK] Rožpočet SoD	Umístění v rožpočtu SoD	J.cena [CZK] CS ÚRS 2024 02
19	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	183,335	232,00	42 533,72	CS ÚRS 2024 02	268,00	D.03.1-3 pol.111	232,00
	vv		179,74*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		183,335						
20	M	59217076	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x250mm	m	13,000	496,00	6 448,00	CS ÚRS 2024 02		- Nová položka	496,00
	vv		13		13,000						
21	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	79,600	298,00	23 720,80	CS ÚRS 2024 02		- Nová položka	298,00
	vv		79,6		79,600						
22	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	81,192	197,00	15 994,82	CS ÚRS 2024 02	199,00	SO 02.1 pol. 53	197,00
	vv		79,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		81,192						
23	K	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	26,400	288,00	7 603,20	CS ÚRS 2024 02		- Nová položka	288,00
	vv		26,4		26,400						
D	997		Přesun sutě				403 058,92				
24	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	26,930	1 621,00	43 653,53	CS ÚRS 2024 02	1 621,00	SO 02.3 pol 54	2 030,00
	vv		26,93		26,930						
25	K	997013645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	108,992	2 780,00	302 997,76	CS ÚRS 2024 02	7 119,00	SO 02.3 pol 55	2 780,00
	vv		108,992		108,992						
26	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	135,922	142,00	19 300,92	SoD	295,00	SO 04 pol.36	142,00
27	K	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	2 038,830	6,00	12 232,98	SoD	6,00	SO 04 pol.37	31,60
	vv		26,93+108,992		135,922						
28	K	997321611	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	135,922	183,00	24 873,73	SoD	221,00	SO 04 pol.38	183,00
D	998		Přesun hmot				13 093,90				
29	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	165,746	79,00	13 093,90	CS ÚRS 2024 02	79,00	SO 04 pol.39	243,00



# Příloha č.2 – ZL 14

