

„Výměna těsnění a seřízení oken - ÚP Rakovník“

Vymezení plnění předmětu VZMR

Předmět VZMR

Předmětem této akce je výměna těsnění, servis kování, oprava a promazání kování dřevěných oken ve všech kancelářích v budově ÚP v Rakovníku, Masná 265, 269 01 Rakovník 1.

Současný stav

Jedná se celkem o 64 ks dřevěných oken o celkové výměře těsnění 646 bm. Okna jsou původní z roku 1996. Okna se skládají ze 2 částí, přičemž obě křídla oken jsou otevíratelná. Při odborné kontrole specializovanou firmou DOKTOR OKEN, s.r.o., která proběhla 28.8.2024, bylo zjištěno, že rámy a křídla oken o sebe drhnou, kování oken je hodně zatuhlé, nepromazávané, občas uvolněné kliky, těsnění je ztvrdlé a nefunkční.

Nový stav

V rámci seřízení kování je i kontrola chodu kování, utažení vrutů veškerého kování jak v rámu, tak v křídle oken, čímž se prodlouží životnost oken.

Výměnou těsnění dojde k úspoře za topení, sníží se prašnost a také hlučnost.

Výměna těsnění, servis kování, oprava a promazání kování dřevěných oken jsou požadovány v tomto rozsahu:

- seřízení kování a zavírání, utažení spojů, kontrola funkčnosti: 64 ks oken
- promazání kování, pantů, klíček: 64 ks oken
- demontáž starého těsnění: 646 bm
- montáž nového těsnění: 646 bm
- nové těsnění: 646 bm
- likvidace starého těsnění: 646 bm
- doprava

Technické podmínky a parametry

Dodavatel dodrží postup požadovaných standardů materiálových a funkčních vlastností navrhovaného zařízení a materiálů. Při dodržení ekvivalentních či lepších vlastností, funkčních charakteristik, parametrů a užitných hodnot lze využít zařízení a materiály libovolného výrobce či dodavatele.

Dodavatel v průběhu celé stavby zajistí na své náklady všechna potřebná organizační, technická event. technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací a stavby včetně míst dotčených stavbou. Dále učiní všechny nezbytné kroky pro ochranu životního prostředí a bezpečnost osob pohybujících se na staveništi.