

Specifikace změn

Změna č. 1

Název: Časosběr

Požadavek objednatele na zřízení a provozování časosběru po celou dobu realizace díla.

Jedná se o nový požadavek objednatele, který nemění povahu veřejné zakázky.

Změna č. 2

Název: Spodní stavba

Změna řeší

- doplnění drenáže pro trvalé odvodnění terénu kolem celého objektu
- nahrazení původního vytěženého materiálu novým z důvodu jeho nevhodnosti pro zpětný zásyp
- změnu zatřídění části vytěženého zeminy
- úpravu stávajícího terénu ploch okolo nově budovaného objektu depozitáře
- odbourání železobetonových konstrukcí nalezených v průběhu odtěžování zeminy ze stavební jámy
- změna a doplnění hydroizolace spodní části železobetonové konstrukce

Jedná se převážně o nové skutečnosti zjištěné v průběhu provádění stavebních prací, pouze doplnění drenáže a úprava stávajícího terénu plocho okolo nově budovaného objektu depozitáře jsou novými požadavky objednatele, které nemění povahu veřejné zakázky.

Změna č. 3

Název: Kamerová prohlídka stávající kanalizace

Dodatečný požadavek objednatele na zjištění technického stavu areálové a společné kanalizace DN 500 a 200, 250 a 300 (kamerová prohlídka), vč. vyčištění areálové kanalizace DN 200, 250 a 300.

Jedná se o nový požadavek objednatele, který nemění povahu veřejné zakázky.

Změna č. 4

Název: Statika, zakládání

Změna vychází ze změny statického založení a úpravy betonové konstrukce objektu základové desky depozitáře NK. Jedná se o statickou úpravu pilot a železobetonové konstrukce základové desky, která zohledňuje zjištěné stávající poměry v době realizace prací. Uvedená změna má dopad na harmonogram díla, dochází k posunu termínu dokončení o 10 dní.

Jedná se o nový požadavek objednatele, který nemění povahu veřejné zakázky.

Změna č. 5

Název: IO510 Úprava trafostanice – změna termínu dodání

Dne 9.6.2024 došlo v nové budově centrálního depozitáře Hostivař k mimořádné události – zahoření trafostanice následnému zadýmení prostor budovy. Vzhledem k tomu, že součástí díla dle původní SoD je i dodávka nového silnějšího transformátoru, které mělo původní transformátor v průběhu stavby nahradit, požádal objednatel dodavatele o možnost předstunutí dodávky trafostanice k posílení navýšení příkonu oproti původnímu harmonogramu. Částečné převzetí Díla – „IO510 Úprava trafostanice“ proběhne v termínu do 30.

9. 2024, přičemž záruční doba na tuto část Díla začne běžet Dnem částečného dokončení Díla. Změna nemá dopad na financování stavby.

Mimořádná pojistná událost je řešena objednatelem samostatně.

Jedná se o novou skutečnost zjištěnou v průběhu provádění stavebních prací.